

雪溪乡双溪等村部分供电杆线改造提升工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 1089735元

(大写): 壹佰零捌万玖仟柒佰叁拾伍元整

招 标 人: (单位盖章) 造价咨询人: (单位资质专用章)

法定代表人或其授权人: (签字或盖章) 法定代表人或其授权人: (签字或盖章)

编 制 人: (造价工程师签字盖专用章) 复 核 人: (造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 复核时间:

编制说明

工程名称:雪溪乡双溪等村部分供电杆线改造提升工程

第1页 共1页

一、本工程编制依据

《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）

《转发关于浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知 温住建发（2018）299号》

《浙江省建筑工程预算定额（2018版）》

《浙江省安装工程预算定额（2018版）》

《浙江省建设工程计价规则（2018版）》

《浙江省施工机械台班费用参考单价（2018版）》

《浙江省建设工程施工费用定额（2018版）》

《工具式支撑架及模板补充定额》

《浙江省建设工程计价依据（2018版）综合解释及动态调整补充》（一）、（二）

浙建建发【2022】37号文件省建设厅关于调整安全文明施工费的通知。

由浙江新创规划建筑设计有限公司设计的施工图。

按浙建建发（2019）92号《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》，增值税税率按9%计入；

材料价格采用2022年11月份《泰顺工程造价信息》，泰顺信息价没有的参照同期《温州工程造价信息》。

浙江省温州市有关工程造价的有关政策规定。

工程施工规范及相关的标准。

工程质量、材料、施工等的特殊要求：按照施工图纸、施工承包合同协议书要求。

招标控制价费用表

工程名称:雪溪乡双溪等村部分供电杆线改造提升工程

第1页 共1页

序号	工程名称	金额(元)	其中：（元）				备注
			暂估价	安全文明施工基本费	规费	税金	
1	泰顺雪溪乡双溪村部分供电杆改造提升工程	1089735.49		14459.98	59157.60	89978.16	
1.1	安装	744406.56		9511.25	42779.67	61464.76	
1.2	市政	345328.93		4948.73	16377.93	28513.40	
合计		1089735		14459.98	59157.60	89978.16	

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:泰顺雪溪乡双溪村部分供电杆改造提升工程-安装

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	599106.18	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	139665.91	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	10055.95	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)		
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) $\times$ %	10055.95	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) $\times$ 6.81%	9511.25	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)	31000.00	
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3	31000.00	见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计	31000.00	见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料 (工程设备) 暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工 (暂估数量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程 (暂估金额 $\times$ 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金 额 $\times$ 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) $\times$ 30.63%	42779.67	
5	税金		(1+2+3+4) $\times$ 9%	61464.76	
招标控制价合计			1+2+3+4+5	744406.56	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺雪溪乡双溪村部分供电杆改造提升工程-安装						标段:		第1页 共22页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		高压部分					194263.86	26868.67	3942.58		
1	030410001001	电杆组立	高压部分锥形水泥杆 φ 190*15*M (法兰) 含挖填土、运输	根	12	5531.76	66381.12	9985.68	2017.08		
	4-10-1*A1.225 换	人力运输平均运距200m以内`人工*1.225		10t • km	0.36672	1713.44	628.35	492.37			
	4-10-3*A1.225 换	汽车运输装卸 (10t)`人工*1.225		10t	1.8336	1433.96	2629.31	1012.09	1027.49		
	4-10-4*A1.225 换	汽车运输运输 (10t • km)`人工*1.225		10t • km	27.504	61.00	1677.74	814.67	519.83		
	4-10-17*A1.225 换	锥形水泥杆 φ 190*15*M (法兰)		根	12	4754.57	57054.84	4431.12	469.80		
	4-10-5*A1.225 换	普通土 (20%) 【只考虑电杆坑及拉线坑, 埋地扁钢定额内已含挖土】		10m3	0.384	728.45	279.72	201.69			
	4-10-7*A1.225 换	松砂石 (40%) 【只考虑电杆坑及拉线坑, 埋地扁钢定额内已含挖土】		10m3	0.768	1251.48	961.14	718.14			
	4-10-10*A1.225 换	岩石`人工 (40%) 【只考虑电杆坑及拉线坑, 埋地扁钢定额内已含挖土】		10m3	0.768	4101.54	3149.98	2315.58			
2	030410001002	电杆组立	锥形水泥杆 φ 190*18*M (法兰) 含挖填土、运输	根	1	5790.12	5790.12	973.08	226.15		
	4-10-17*A1.225 换	锥形水泥杆 φ 190*15*M (法兰)		根	1	4754.57	4754.57	369.26	39.15		
本页小计							72171.24	10958.76	2243.23		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺雪溪乡双溪村部分供电杆改造提升工程-安装						标段:		第2页 共22页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	4-10-5*A1. 225 换	普通土（20%）【只考虑电杆坑及拉线坑，埋地扁钢定额内已含挖土】		10m3	0. 0384	728. 45	27. 97	20. 17			
	4-10-7*A1. 225 换	松砂石（40%）【只考虑电杆坑及拉线坑，埋地扁钢定额内已含挖土】		10m3	0. 0768	1251. 48	96. 11	71. 81			
	4-10-10*A1. 225 换	岩石`人工（40%）【只考虑电杆坑及拉线坑，埋地扁钢定额内已含挖土】		10m3	0. 0768	4101. 54	315. 00	231. 56			
	4-10-1*A1. 225 换	人力运输平均运距200m以内`人工*1. 225		10t • km	0. 04432	1713. 44	75. 94	59. 50			
	4-10-3*A1. 225 换	汽车运输装卸 (10t)`人工*1. 225		10t	0. 2216	1433. 96	317. 77	122. 32	124. 18		
	4-10-4*A1. 225 换	汽车运输运输 (10t • km)`人工*1. 225		10t • km	3. 324	61. 00	202. 76	98. 46	62. 82		
3	030410003001	导线架设	架空绝缘导线JKLHYJ/Q-10/70(含运输，异型并沟线夹)	km	0. 93	11802. 52	10976. 34	1510. 54	99. 96		
	4-10-54*A1. 225 换	架空绝缘导线JKLHYJ/Q-10/70		km / 单线	0. 93	11721. 77	10901. 25	1475. 26	76. 41		
	4-10-1*A1. 225 换	人力运输平均运距200m以内`人工*1. 225		10t • km	0. 00558	1713. 44	9. 56	7. 49			
	4-10-3*A1. 225 换	汽车运输装卸 (10t)`人工*1. 225		10t	0. 0279	1433. 96	40. 01	15. 40	15. 63		
本页小计							10976. 34	1510. 54	99. 96		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺雪溪乡双溪村部分供电杆改造提升工程-安装						标段:		第3页 共22页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	4-10-4*A1. 225 换	汽车运输运输 (10t • km) ` 人工*1. 225		10t • km	0. 4185	61. 00	25. 53	12. 40	7. 91		
4	030410003002	导线架设	架空绝缘导线JKLHYJ/Q-10/150(含运输, 异型并沟线夹)	km	1. 53	21902. 11	33510. 23	3801. 02	241. 59		
	4-10-55*A1. 225 换	架空绝缘导线JKLHYJ/Q-10/150		km / 单 线	1. 53	21713. 69	33221. 95	3665. 56	151. 21		
	4-10-1*A1. 225 换	人力运输平均运距200m以内 ` 人工*1. 225		10t • km	0. 02142	1713. 44	36. 70	28. 76			
	4-10-3*A1. 225 换	汽车运输装卸 (10t) ` 人工*1. 225		10t	0. 1071	1433. 96	153. 58	59. 12	60. 02		
	4-10-4*A1. 225 换	汽车运输运输 (10t • km) ` 人工*1. 225		10t • km	1. 6065	61. 00	98. 00	47. 58	30. 36		
5	030410003003	导线架设	JKLHYJ/Q-10/70 (拆装, 主材利旧) 含运输	km	0. 21	3244. 25	681. 29	501. 38	17. 25		
	4-10-54*A1. 8375 换	JKLHYJ/Q-10/70 (拆装, 主材利旧)		km / 单 线	0. 21	3233. 97	679. 13	499. 68	17. 25		
	4-10-1*A1. 225 换	人力运输平均运距200m以内 ` 人工*1. 225		10t • km	0. 00126	1713. 44	2. 16	1. 69			
6	030410003004	导线架设	JKLHYJ/Q-10/240 (拆装, 主材利旧) 含运输	km	0. 12	7089. 90	850. 79	633. 45	13. 56		
	4-10-56*A1. 8375 换	JKLHYJ/Q-10/240 (拆装, 主材利旧)		km / 单 线	0. 12	7055. 98	846. 72	630. 26	13. 56		
	4-10-1*A1. 225 换	人力运输平均运距200m以内 ` 人工*1. 225		10t • km	0. 002376	1713. 44	4. 07	3. 19			
本页小计							35042. 31	4935. 85	272. 40		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺雪溪乡双溪村部分供电杆改造提升工程-安装						标段:		第4页 共22页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
7	03B001	绝缘子	线路柱式瓷绝缘子R12.5ET125(含连接铁LT6-380J及连接铁LT6-560G) 含运输	个	60	78.50	4710.00	404.40	64.20		
	4-3-2	线路柱式瓷绝缘子R12.5ET125		10个	6	679.83	4078.98	391.86	56.04		
		连接铁LT6-380J		只	18	12.00	216.00				
		连接铁LT6-560G		只	18	21.60	388.80				
	4-10-1*A1.225换	人力运输平均运距200m以内`人工*1.225		10t • km	0.002	1713.44	3.43	2.69			
	4-10-3*A1.225换	汽车运输装卸(10t)`人工*1.225		10t	0.01	1433.96	14.34	5.52	5.60		
	4-10-4*A1.225换	汽车运输运输(10t • km)`人工*1.225		10t • km	0.15	61.00	9.15	4.44	2.84		
8	03B002	拉线	高压普通拉线(含运输、拉盘LP-8、挖填土及相关金具,金具按设计图纸),含运输	根	11	1009.81	11107.91	2963.29	25.30		
	4-10-39	普通拉线(截面mm2以内) 35		根	11	49.08	539.88	398.97			
	4-10-11*A1.225换	底盘`人工*1.225		块	11	198.05	2178.55	672.76			
		平行挂板PD-10		只	11	12.30	135.30				
		楔型线夹NX-2		只	33	34.00	1122.00				
本页小计							15817.91	3367.69	89.50		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺雪溪乡双溪村部分供电杆改造提升工程-安装						标段:		第5页 共22页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		拉紧绝缘子JH10-90		只	11	44.21	486.31				
		UT型线夹NUT-2		只	11	54.30	597.30				
		拉线棒D22		只	11	35.00	385.00				
		U型环U-25		只	11	35.00	385.00				
		拉线抱箍BG8-200		只	22	21.44	471.68				
		拉线盘环D28		只	11	37.76	415.36				
		钢绞线GJ-80		kg	88	10.20	897.60				
		钢线卡子JK-2		只	88	10.20	897.60				
	4-10-5*A1.225 换	普通土（20%）【只考虑电杆坑及拉线坑，埋地扁钢定额内已含挖土】		10m3	0.22	728.45	160.26	115.55			
	4-10-7*A1.225 换	松砂石（40%）【只考虑电杆坑及拉线坑，埋地扁钢定额内已含挖土】		10m3	0.44	1251.48	550.65	411.44			
	4-10-10*A1.225 换	岩石`人工（40%）【只考虑电杆坑及拉线坑，埋地扁钢定额内已含挖土】		10m3	0.44	4101.54	1804.68	1326.64			
	4-10-1*A1.225 换	人力运输平均运距200m以内`人工*1.225		10t • km	0.006	1713.44	10.28	8.06			
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺雪溪乡双溪村部分供电杆改造提升工程-安装						标段:		第6页 共22页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	4-10-3*A1. 225 换	汽车运输装卸 (10t) `人工*1. 225		10t	0. 03	1433. 96	43. 02	16. 56	16. 81		
	4-10-4*A1. 225 换	汽车运输运输 (10t • km) `人工*1. 225		10t • km	0. 45	61. 00	27. 45	13. 33	8. 51		
9	030410004001	杆上设备	交流避雷器, 不带间隙FHY5C-10X-17/50(含运输及调试)	组	6	727. 51	4365. 06	1398. 90	406. 14		
	4-2-30	交流避雷器, 不带间隙FHY5C-10X-17/50		组	6	395. 07	2370. 42	239. 28	37. 20		
	4-14-44	避雷器10kV以下 (调试)		组	6	332. 44	1994. 64	1159. 62	368. 94		
10	030410004002	杆上设备	柱上断路器ZW32-12G/630-20(主材利旧(含运输及调试)	台	2	734. 05	1468. 10	531. 20	570. 94		
	4-10-71*A1. 225 换	柱上断路器ZW32-12G/630-20(主材利旧)		台	2	734. 05	1468. 10	531. 20	570. 94		
11	030410004003	杆上设备	一二次融合智能柱上断路器ZW32-12G/630-20 (含运输及调试)	台	1	28367. 87	28367. 87	254. 64			
	4-10-70*A1. 225 换	一二次融合智能柱上断路器ZW32-12G/630-20		组	1	28367. 87	28367. 87	254. 64			
12	030410002001	横担组装	横担HD8-2300(含运输、抱箍)	组	38	281. 40	10693. 20	1320. 50	41. 04		
	4-10-23*A1. 225 换	横担HD8-2300		组	38	235. 02	8930. 76	1235. 00			
		拉线抱箍BG8-210		只	38	42. 16	1602. 08				
本页小计							44894. 23	3505. 24	1018. 12		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺雪溪乡双溪村部分供电杆改造提升工程-安装						标段:		第7页 共22页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	4-10-1*A1. 225 换	人力运输平均运距200m以内`人工*1. 225		10t • km	0. 0208	1713. 44	35. 64	27. 93			
	4-10-3*A1. 225 换	汽车运输装卸 (10t)`人工*1. 225		10t	0. 0208	1433. 96	29. 83	11. 48	11. 66		
	4-10-4*A1. 225 换	汽车运输运输 (10t • km)`人工*1. 225		10t • km	1. 56	61. 00	95. 16	46. 21	29. 48		
13	030410002002	横担组装	杆顶瓷瓶架SDM6-190(含撑铁CT5-900、运输及抱箍)	组	13	188. 61	2451. 93	263. 51	21. 97		
	4-10-25	杆顶瓷瓶架SDM6-190		组	13	79. 24	1030. 12	230. 62			
		拉线抱箍BG8-210		只	14	42. 16	590. 24				
		支撑铁CT5-900		只	28	27. 20	761. 60				
	4-10-1*A1. 225 换	人力运输平均运距200m以内`人工*1. 225		10t • km	0. 0052	1713. 44	8. 91	6. 98			
	4-10-3*A1. 225 换	汽车运输装卸 (10t)`人工*1. 225		10t	0. 026	1433. 96	37. 28	14. 35	14. 57		
	4-10-4*A1. 225 换	汽车运输运输 (10t • km)`人工*1. 225		10t • km	0. 39	61. 00	23. 79	11. 55	7. 37		
14	03B005	耐张串	高压部分耐张串（含NLL-3、NLL-2耐张线夹及金具）	个	48	157. 52	7560. 96	1642. 08	164. 64		
	4-3-1	悬式绝缘子		10串	4. 8	139. 29	668. 59	515. 47			
	13-1-28	成品镀锌型材安装		100kg	3. 2	530. 84	1698. 69	1086. 18	137. 41		
本页小计							10012. 89	1905. 59	186. 61		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺雪溪乡双溪村部分供电杆改造提升工程-安装					标段:					第8页 共22页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		直角挂板Z-7		只	48	11.50	552.00				
		球头挂环QP-7		只	48	9.20	441.60				
		碗头挂板W-7B		只	48	11.50	552.00				
		耐张线夹NLL-2		只	24	67.00	1608.00				
		耐张线夹NLL-3		只	24	81.40	1953.60				
	4-10-1*A1.225换	人力运输平均运距200m以内`人工*1.225		10t • km	0.0064	1713.44	10.97	8.59			
	4-10-3*A1.225换	汽车运输装卸(10t)`人工*1.225		10t	0.032	1433.96	45.89	17.66	17.93		
	4-10-4*A1.225换	汽车运输运输(10t • km)`人工*1.225		10t • km	0.48	61.00	29.28	14.22	9.07		
15	03B006	验电环	绝缘穿刺接地线夹JCF10-240/16	个	3	52.00	156.00				
		绝缘穿刺接地线夹JCF10-240/16		只	3	52.00	156.00				
16	030409003001	避雷引下线	避雷引下线BV50	m	90.00	32.63	2936.70	165.60			
	4-12-31	接地线铜芯线BV-50		100m	0.9	3262.99	2936.69	165.32			
17	030414011001	接地装置	独立接地装置6根接地极以内	系统	2	105.31	210.62	128.74	32.76		
本页小计							3303.32	294.34	32.76		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺雪溪乡双溪村部分供电杆改造提升工程-安装

标段:

第9页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	4-14-47	独立接地装置6根接地极以内		组	2	105.31	210.62	128.74	32.76		
18	030408006001	电力电缆头	电缆接线端子DT-50	个	72	13.43	966.96	275.76			
	4-4-36	电缆接线端子DT-50		10个	7.2	134.27	966.74	275.83			
19	030408006002	电力电缆头	电缆接线端子DLT-70	个	6	13.43	80.58	22.98			
	4-4-36	电缆接线端子DLT-70		10个	0.6	134.27	80.56	22.99			
20	030408006004	电力电缆头	电缆接线端子DLT-150	个	12	31.29	375.48	91.92			
	4-4-38	电缆接线端子DLT-150		10个	1.2	312.85	375.42	91.94			
21	03B012	螺丝	高压部分螺栓（含螺帽全套）	项	1	622.60	622.60				
		螺栓M16*45		只	166	1.20	199.20				
		螺栓M16*80		只	132	1.85	244.20				
		螺栓M18*300		只	32	5.60	179.20				
		低压部分					340233.87	85597.93	5982.73		
22	030410001003	电杆组立	低压部分锥形水泥杆 φ 190*15*M（法兰）含挖填土、运输	根	1	5531.76	5531.76	832.14	168.09		
	4-10-1*A1.225换	人力运输平均运距200m以内`人工*1.225		10t • km	0.03056	1713.44	52.36	41.03			
本页小计							7577.38	1222.80	168.09		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺雪溪乡双溪村部分供电杆改造提升工程-安装						标段:		第10页 共22页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	4-10-3*A1. 225 换	汽车运输装卸 (10t)`人工*1. 225		10t	0. 1528	1433. 96	219. 11	84. 34	85. 62		
	4-10-4*A1. 225 换	汽车运输运输 (10t • km)`人工*1. 225		10t • km	2. 292	61. 00	139. 81	67. 89	43. 32		
	4-10-17*A1. 225 换	锥形水泥杆 φ 190*15*M（法兰）		根	1	4754. 57	4754. 57	369. 26	39. 15		
	4-10-5*A1. 225 换	普通土（20%）【只考虑电杆坑及拉线坑，埋地扁钢定额内已含挖土】		10m3	0. 032	728. 45	23. 31	16. 81			
	4-10-7*A1. 225 换	松砂石（40%）【只考虑电杆坑及拉线坑，埋地扁钢定额内已含挖土】		10m3	0. 064	1251. 48	80. 09	59. 85			
	4-10-10*A1. 225 换	岩石`人工（40%）【只考虑电杆坑及拉线坑，埋地扁钢定额内已含挖土】		10m3	0. 064	4101. 54	262. 50	192. 97			
23	030410001004	电杆组立	锥形水泥杆 φ 190*12*M（法兰）含挖填土、运输	根	27	5657. 93	152764. 11	51285. 42	3608. 82		
	4-10-1*A1. 225 换	人力运输平均运距200m以内`人工*1. 225		10t • km	0. 6048	1713. 44	1036. 29	812. 02			
	4-10-3*A1. 225 换	汽车运输装卸 (10t)`人工*1. 225		10t	3. 024	1433. 96	4336. 30	1669. 16	1694. 56		
	4-10-4*A1. 225 换	汽车运输运输 (10t • km)`人工*1. 225		10t • km	45. 36	61. 00	2766. 96	1343. 56	857. 30		
本页小计							152764. 11	51285. 42	3608. 82		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺雪溪乡双溪村部分供电杆改造提升工程-安装						标段:		第11页 共22页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	4-10-16*A1. 225换	锥形水泥杆 φ 190*12*M（法兰）		根	27	3397. 77	91739. 79	8027. 91	1057. 05		
	4-10-5*A1. 225换	普通土（20%）【只考虑电杆坑及拉线坑，埋地扁钢定额内已含挖土】		10m3	0. 6912	728. 45	503. 50	363. 05			
	4-10-7*A1. 225换	松砂石（40%）【只考虑电杆坑及拉线坑，埋地扁钢定额内已含挖土】		10m3	37. 3248	1251. 48	46711. 24	34901. 67			
	4-10-10*A1. 225换	岩石`人工（40%）【只考虑电杆坑及拉线坑，埋地扁钢定额内已含挖土】		10m3	1. 3824	4101. 54	5669. 97	4168. 05			
24	030410003006	导线架设	架空绝缘导线JKLHYJ/Q-1/70(含运输，异型并沟线夹)	km	0. 15	11802. 52	1770. 38	243. 64	16. 12		
	4-10-54*A1. 225换	架空绝缘导线JKLHYJ/Q-10/70		km / 单线	0. 15	11721. 77	1758. 27	237. 95	12. 32		
	4-10-1*A1. 225换	人力运输平均运距200m以内`人工*1. 225		10t • km	0. 0009	1713. 44	1. 54	1. 21			
	4-10-3*A1. 225换	汽车运输装卸(10t)`人工*1. 225		10t	0. 0045	1433. 96	6. 45	2. 48	2. 52		
	4-10-4*A1. 225换	汽车运输运输(10t • km)`人工*1. 225		10t • km	0. 0675	61. 00	4. 12	2. 00	1. 28		
25	030410003007	导线架设	架空绝缘导线JKLYJ-1/120(含运输，异型并沟线夹)	km	5. 55	15005. 18	83278. 75	13717. 82	829. 50		
本页小计							85049. 13	13961. 46	845. 62		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺雪溪乡双溪村部分供电杆改造提升工程-安装

标段:

第12页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	4-10-55*A1. 225换	架空绝缘导线JKLYJ-1/120		km / 单线	5. 55	14843. 69	82382. 48	13296. 63	548. 51		
	4-10-1*A1. 225换	人力运输平均运距200m以内`人工*1. 225		10t • km	0. 0666	1713. 44	114. 12	89. 42			
	4-10-3*A1. 225换	汽车运输装卸 (10t)`人工*1. 225		10t	0. 333	1433. 96	477. 51	183. 81	186. 60		
	4-10-4*A1. 225换	汽车运输运输 (10t • km)`人工*1. 225		10t • km	4. 995	61. 00	304. 70	147. 95	94. 41		
26	03B008	绝缘子	蝶式绝缘子ED-1(含连接铁LT7-540、连接铁LT6-350及金具) 含运输	个	122	53. 36	6509. 92	847. 90	147. 62		
	4-3-2	蝶式绝缘子ED-1		10个	12. 2	297. 33	3627. 43	796. 78	113. 95		
		连接铁LT7-540		只	108	16. 80	1814. 40				
		连接铁LT6-350		只	60	16. 00	960. 00				
	4-10-1*A1. 225换	人力运输平均运距200m以内`人工*1. 225		10t • km	0. 008	1713. 44	13. 71	10. 74			
	4-10-3*A1. 225换	汽车运输装卸 (10t)`人工*1. 225		10t	0. 04	1433. 96	57. 36	22. 08	22. 41		
	4-10-4*A1. 225换	汽车运输运输 (10t • km)`人工*1. 225		10t • km	0. 6	61. 00	36. 60	17. 77	11. 34		
27	03B009	耐张串	低压部分耐张串（含NLL-3、NLL-2耐张线夹及金具）	个	224	175. 79	39376. 96	9446. 08	1028. 16		
本页小计							45886. 88	10293. 98	1175. 78		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺雪溪乡双溪村部分供电杆改造提升工程-安装

标段:

第13页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	4-3-1	悬式绝缘子		10串	22.4	139.29	3120.10	2405.54			
	13-1-28	成品镀锌型材安装		100kg	20	530.84	10616.80	6788.60	858.80		
		直角挂板Z-7		只	224	11.50	2576.00				
		球头挂环QP-7		只	224	9.20	2060.80				
		碗头挂板W-7B		只	224	11.50	2576.00				
		耐张线夹NLL-2		只	24	67.00	1608.00				
		耐张线夹NLL-3		只	200	81.40	16280.00				
	4-10-1*A1.225换	人力运输平均运距200m以内`人工*1.225		10t • km	0.04	1713.44	68.54	53.70			
	4-10-3*A1.225换	汽车运输装卸 (10t)`人工*1.225		10t	0.2	1433.96	286.79	110.39	112.07		
	4-10-4*A1.225换	汽车运输运输 (10t • km)`人工*1.225		10t • km	3	61.00	183.00	88.86	56.70		
28	03B010	拉线	低压普通拉线 (含运输、拉盘LP-8、挖填土及相关金具，金具按设计图纸)，含运输	根	21	996.28	20921.88	5660.55	50.61		
	4-10-39	普通拉线（截面mm2以内）35		根	21	49.08	1030.68	761.67			
	4-10-11*A1.225换	底盘`人工*1.225		块	21	198.05	4159.05	1284.36			
本页小计							20921.88	5660.55	50.61		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺雪溪乡双溪村部分供电杆改造提升工程-安装						标段:		第14页 共22页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		平行挂板PD-10		只	21	12.30	258.30				
		楔型线夹NX-2		只	63	34.00	2142.00				
		UT型线夹NUT-2		只	21	54.30	1140.30				
		拉紧绝缘子JH10-90		只	21	44.21	928.41				
		拉线棒D22		只	21	35.00	735.00				
		U型环U-25		只	21	35.00	735.00				
		拉线抱箍BG6-200		只	42	14.50	609.00				
		拉线盘环D20		只	21	37.76	792.96				
		钢线卡子JK-2		只	168	10.20	1713.60				
		钢绞线GJ-50		kg	168	10.20	1713.60				
	4-10-5*A1.225换	普通土（20%）【只考虑电杆坑及拉线坑，埋地扁钢定额内已含挖土】		10m3	0.42	728.45	305.95	220.60			
	4-10-7*A1.225换	松砂石（40%）【只考虑电杆坑及拉线坑，埋地扁钢定额内已含挖土】		10m3	0.84	1251.48	1051.24	785.47			
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺雪溪乡双溪村部分供电杆改造提升工程-安装						标段:		第15页 共22页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	4-10-10*A1.225换	岩石`人工（40%）【只考虑电杆坑及拉线坑，埋地扁钢定额内已含挖土】		10m3	0.84	4101.54	3445.29	2532.67			
	4-10-1*A1.225换	人力运输平均运距200m以内`人工*1.225		10t • km	0.012	1713.44	20.56	16.11			
	4-10-3*A1.225换	汽车运输装卸(10t)`人工*1.225		10t	0.06	1433.96	86.04	33.12	33.62		
	4-10-4*A1.225换	汽车运输运输(10t • km)`人工*1.225		10t • km	0.9	61.00	54.90	26.66	17.01		
29	030410002003	横担组装	横担HD8-1500(含运输、抱箍)	组	84	140.22	11778.48	2371.32	84.00		
	4-10-28*A1.225换	横担HD6-1500`人工		组	84	111.03	9326.52	2245.32			
		拉线抱箍HBG6-200		只	84	26.00	2184.00				
	4-10-1*A1.225换	人力运输平均运距200m以内`人工*1.225		10t • km	0.0199	1713.44	34.10	26.72			
	4-10-3*A1.225换	汽车运输装卸(10t)`人工*1.225		10t	0.0995	1433.96	142.68	54.92	55.76		
	4-10-4*A1.225换	汽车运输运输(10t • km)`人工*1.225		10t • km	1.4925	61.00	91.04	44.21	28.21		
30	030410003008	导线架设	JKLHYJ/Q-1/70（拆装，主材利旧）含运输	km	0.30	3244.25	973.28	716.25	24.65		
	4-10-54*A1.8375换	JKLHYJ/Q-1/70（拆装，主材利旧）		km / 单线	0.3	3233.97	970.19	713.83	24.65		
本页小计							12751.76	3087.57	108.65		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺雪溪乡双溪村部分供电杆改造提升工程-安装

标段:

第16页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	4-10-1*A1. 225 换	人力运输平均运距200m以内`人工*1. 225		10t • km	0. 0018	1713. 44	3. 08	2. 42			
31	030410003009	导线架设	集束绝缘导线BS-4×50(含运输及耐张线夹)	km	0. 30	53844. 51	16153. 35	476. 81	25. 16		
	4-10-54*A1. 225 换	集束绝缘导线BS-4×50		km / 单 线	0. 3	52221. 77	15666. 53	475. 89	24. 65		
		耐张线夹NXJ-4×50		只	10	48. 50	485. 00				
	4-10-1*A1. 225 换	人力运输平均运距200m以内`人工*1. 225		10t • km	0. 00012	1713. 44	0. 21	0. 16			
	4-10-1*A1. 225 换	人力运输平均运距200m以内`人工*1. 225		10t • km	0. 00012	1713. 44	0. 21	0. 16			
	4-10-3*A1. 225 换	汽车运输装卸(10t)`人工*1. 225		10t	0. 0006	1433. 96	0. 86	0. 33	0. 34		
	4-10-4*A1. 225 换	汽车运输运输(10t • km)`人工*1. 225		10t • km	0. 009	61. 00	0. 55	0. 27	0. 17		
32	03B013	螺丝	低压部分螺栓（含螺帽全套）	项	1	1175. 00	1175. 00				
		螺栓M16*35		只	616	1. 10	677. 60				
		螺栓M16*70		只	124	1. 65	204. 60				
		螺栓M16*120		只	122	2. 40	292. 80				
		防雷					26959. 79	12030. 74	899. 54		
本页小计							17328. 35	476. 81	25. 16		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺雪溪乡双溪村部分供电杆改造提升工程-安装 标段: 第17页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
33	030410003010	导线架设	架空绝缘导线JKLHYJ/Q-10/70(含运输,异型并沟线夹)	km	0.20	11802.52	2360.50	324.85	21.50		
	4-10-54*A1.225换	架空绝缘导线JKLHYJ/Q-10/70		km / 单线	0.2	11721.77	2344.35	317.26	16.43		
	4-10-1*A1.225换	人力运输平均运距200m以内`人工*1.225		10t • km	0.0012	1713.44	2.06	1.61			
	4-10-3*A1.225换	汽车运输装卸(10t)`人工*1.225		10t	0.006	1433.96	8.60	3.31	3.36		
	4-10-4*A1.225换	汽车运输运输(10t • km)`人工*1.225		10t • km	0.09	61.00	5.49	2.67	1.70		
34	03B014	耐张串	悬垂线夹XGU-2（含运输）	个	46	50.84	2338.64	422.28	61.64		
		悬垂线夹XGU-2		只	46	24.00	1104.00				
	13-1-28	成品镀锌型材安装		100kg	1.2	530.84	637.01	407.32	51.53		
		平行挂板PD-10		只	46	12.30	565.80				
	4-10-1*A1.225换	人力运输平均运距200m以内`人工*1.225		10t • km	0.0024	1713.44	4.11	3.22			
	4-10-3*A1.225换	汽车运输装卸(10t)`人工*1.225		10t	0.012	1433.96	17.21	6.62	6.72		
	4-10-4*A1.225换	汽车运输运输(10t • km)`人工*1.225		10t • km	0.18	61.00	10.98	5.33	3.40		
35	03B015	钢绞线GJ-50	钢绞线GJ-50（含金具及运输）	kg	207.00	64.94	13442.58	8271.72	24.84		
本页小计							18141.72	9018.85	107.98		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺雪溪乡双溪村部分供电杆改造提升工程-安装

标段:

第18页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		鍍型线夹NX-2		只	2	34.00	68.00				
		钢线卡子JK-2		只	4	10.20	40.80				
		钢绞线GJ-50		kg	207	10.20	2111.40				
	4-10-39	普通拉线（截面mm2以内）35		根	20	49.08	981.60	725.40			
	4-10-1*A1.225换	人力运输平均运距200m以内`人工*1.225		10t • km	0.006	1713.44	10.28	8.06			
	4-10-3*A1.225换	汽车运输装卸 (10t)`人工*1.225		10t	0.03	1433.96	43.02	16.56	16.81		
	4-10-4*A1.225换	汽车运输运输 (10t • km)`人工*1.225		10t • km	0.45	61.00	27.45	13.33	8.51		
	4-10-39	普通拉线（截面mm2以内）35		根	207	49.08	10159.56	7507.89			
36	030410004004	杆上设备	交流避雷器,不带间隙FHY5C-10X-17/50(含运输及调试)	组	10	727.51	7275.10	2331.50	676.90		
	4-2-30	交流避雷器,不带间隙FHY5C-10X-17/50		组	10	395.07	3950.70	398.80	62.00		
	4-14-44	避雷器10kV以下（调试）		组	10	332.44	3324.40	1932.70	614.90		
37	030414011002	接地装置	独立接地装置6根接地极以内	系统	7	105.31	737.17	450.59	114.66		
	4-14-47	独立接地装置6根接地极以内		组	7	105.31	737.17	450.59	114.66		
本页小计							8012.27	2782.09	791.56		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺雪溪乡双溪村部分供电杆改造提升工程-安装

标段:

第19页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
38	030408006006	电力电缆头	电缆接线端子 DLT-70	个	60	13.43	805.80	229.80			
	4-4-36	电缆接线端子 DLT-70		10个	6	134.27	805.62	229.86			
		拆除					37648.66	22131.42	6575.39		
39	030410001005	电杆组立	拆除混凝土杆 (m以内)15（法兰）含运输	根	10	830.97	8309.70	4502.40	2011.90		
	4-10-1*A1.225换	人力运输平均运距200m以内		10t • km	0.42	1713.44	719.64	563.90			
	4-10-3*A1.225换	汽车运输装卸 (10t) ` 人工*1.225		10t	2.1	1433.96	3011.32	1159.14	1176.78		
	4-10-4*A1.225换	汽车运输运输 (10t • km) ` 人工*1.225		10t • km	31.5	61.00	1921.50	933.03	595.35		
	4-10-17*A0.6125B0C0	混凝土杆 (m以内)15		根	10	265.72	2657.20	1846.30	239.80		
40	030410001006	电杆组立	拆除混凝土杆 (m以内)13（法兰）含运输	根	28	542.84	15199.52	8412.60	3506.72		
	4-10-1*A1.225换	人力运输平均运距200m以内		10t • km	0.672	1713.44	1151.43	902.24			
	4-10-3*A1.225换	汽车运输装卸 (10t) ` 人工*1.225		10t	3.36	1433.96	4818.11	1854.62	1882.84		
	4-10-4*A1.225换	汽车运输运输 (10t • km) ` 人工*1.225		10t • km	50.4	61.00	3074.40	1492.85	952.56		
本页小计							24315.02	13144.80	5518.62		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺雪溪乡双溪村部分供电杆改造提升工程-安装

标段:

第20页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	4-10-16*A0.6125B0C0 2185 根	混凝土杆 (m以内) 13		根	28	219.84	6155.52	4162.76	671.44		
41	030410002004	横担组装	拆除横担 (含运输)	组	76	22.26	1691.76	1289.72	36.48		
	4-10-23*A0.6125B0C0 2185 根	10kV以下横担安装 铁横担单根		组	76	20.73	1575.48	1235.00			
	4-10-1*A1.225 换	人力运输平均运距200m以内` 人工*1.225		10t • km	0.0086	1713.44	14.74	11.55			
	4-10-3*A1.225 换	汽车运输装卸 (10t)` 人工 *1.225		10t	0.043	1433.96	61.66	23.73	24.10		
	4-10-4*A1.225 换	汽车运输运输 (10t • km)` 人 工*1.225		10t • km	0.645	61.00	39.35	19.10	12.19		
42	030410003011	导线架设	拆除钢芯铝绞线LJG-70 (含运输)	km	1.86	1350.64	2512.19	1541.46	196.03		
	4-10-50*A0.6125 换	导线架设 钢芯铝绞线（截面 mm2以下）95` 人工*0.6125		km / 单 线	1.86	1276.55	2374.38	1476.69	152.82		
	4-10-1*A1.225 换	人力运输平均运距200m以内` 人工*1.225		10t • km	0.01024	1713.44	17.55	13.75			
	4-10-3*A1.225 换	汽车运输装卸 (10t)` 人工 *1.225		10t	0.0512	1433.96	73.42	28.26	28.69		
	4-10-4*A1.225 换	汽车运输运输 (10t • km)` 人 工*1.225		10t • km	0.768	61.00	46.85	22.75	14.52		
43	030410003012	导线架设	拆除钢芯铝绞线LJG-50 (含运输)	km	0.29	1327.59	385.00	237.19	28.47		
本页小计							4588.95	3068.37	260.98		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺雪溪乡双溪村部分供电杆改造提升工程-安装						标段:		第21页 共22页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	4-10-50*A0.6125换	导线架设 钢芯铝绞线（截面mm2以下）95`人工*0.6125		km / 单线	0.29	1276.55	370.20	230.24	23.83		
	4-10-1*A1.225换	人力运输平均运距200m以内`人工*1.225		10t • km	0.0011	1713.44	1.88	1.48			
	4-10-3*A1.225换	汽车运输装卸(10t)`人工*1.225		10t	0.0055	1433.96	7.89	3.04	3.08		
	4-10-4*A1.225换	汽车运输运输(10t • km)`人工*1.225		10t • km	0.0825	61.00	5.03	2.44	1.56		
44	030410003013	导线架设	拆除钢芯铝绞线LJG-50(含运输)	km	0.12	662.83	79.54	47.85	6.88		
	4-10-49*A0.6125换	导线架设 钢芯铝绞线（截面mm2以下）35`人工*0.6125		km / 单线	0.12	658.26	78.99	47.59	6.71		
	4-10-1*A1.225换	人力运输平均运距200m以内`人工*1.225		10t • km	4.1E-5	1713.44	0.07	0.06			
	4-10-3*A1.225换	汽车运输装卸(10t)`人工*1.225		10t	0.000204	1433.96	0.29	0.11	0.11		
	4-10-4*A1.225换	汽车运输运输(10t • km)`人工*1.225		10t • km	0.00306	61.00	0.19	0.09	0.06		
45	030410003014	导线架设	导线架设 绝缘铝绞线JKLHYJ/Q-10/70(含运输)	km	0.60	1290.32	774.19	498.65	64.49		
	4-10-54*A0.6125换	导线架设 绝缘铝绞线（截面mm2以下）95`人工*0.6125		km / 单线	0.6	1209.57	725.74	475.89	49.30		
本页小计							853.73	546.50	71.37		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺雪溪乡双溪村部分供电杆改造提升工程-安装						标段:		第22页 共22页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	4-10-1*A1. 225 换	人力运输平均运距200m以内`人工*1. 225		10t • km	0. 0036	1713. 44	6. 17	4. 83			
	4-10-3*A1. 225 换	汽车运输装卸 (10t)`人工*1. 225		10t	0. 018	1433. 96	25. 81	9. 94	10. 09		
	4-10-4*A1. 225 换	汽车运输运输 (10t • km)`人工*1. 225		10t • km	0. 27	61. 00	16. 47	8. 00	5. 10		
46	030410003015	导线架设	导线架设 绝缘铝绞线JKLYJ-1/70(含运输)	km	6. 74	1290. 32	8696. 76	5601. 55	724. 42		
	4-10-54*A0. 6125 换	导线架设 绝缘铝绞线（截面mm2以下）95`人工*0. 6125		km / 单线	6. 74	1209. 57	8152. 50	5345. 83	553. 76		
	4-10-1*A1. 225 换	人力运输平均运距200m以内`人工*1. 225		10t • km	0. 04044	1713. 44	69. 29	54. 30			
	4-10-3*A1. 225 换	汽车运输装卸 (10t)`人工*1. 225		10t	0. 2022	1433. 96	289. 95	111. 61	113. 31		
	4-10-4*A1. 225 换	汽车运输运输 (10t • km)`人工*1. 225		10t • km	3. 033	61. 00	185. 01	89. 84	57. 32		
本页小计							8696. 76	5601. 55	724. 42		
合计							599106. 18	146628. 76	17400. 24		

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:泰顺雪溪乡双溪村部分供电杆改造提升工程-安装

标段:

第1页 共1页

[illegible]

主要材料和工程设备一览表

工程名称: 安装

标段：

第1页 共1页

[illegible]

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:泰顺雪溪乡双溪村部分供电杆改造提升工程-市政

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	289624.62	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	56844.90	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	10812.98	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)	4509.24	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)	2068.51	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) $\times$ %	6303.74	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) $\times$ 8.4%	4948.73	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料 (工程设备) 暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工 (暂估数量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程 (暂估金额 $\times$ 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金 额 $\times$ 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) $\times$ 27.8%	16377.93	
5	税金		(1+2+3+4) $\times$ 9%	28513.40	
招标控制价合计			1+2+3+4+5	345328.93	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺雪溪乡双溪村部分供电杆改造提升工程-市政						标段:					第1页 共4页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
		电缆排管					289624.62	55593.38	10307.76			
1	040803003001	电缆排管	电缆排管4*DN150热镀锌钢管（做法见设计图纸,含挖填土、管井挖填土及弃土消纳）	m	302.00	787.66	237873.32	33141.48	7664.76			
	1-72	挖掘机挖土 装车三类土（含管道井按通沟上浮2.5%）		1000m3	0.1487	5683.19	845.09	62.10	633.66			
	1-69	挖掘机挖土 不装车三类土（含管道井按通沟上浮2.5%）		1000m3	0.398089	3630.49	1445.26	166.24	1020.88			
	1-116	机械 填土夯实槽、坑		100m3	3.980891	1485.97	5915.48	3823.57	910.47			
	1-94	自卸汽车运土方~ 运距1km以内		1000m3	0.1487	9024.81	1341.99		1108.47			
	1-95	自卸汽车运土方 运距每增加1km		1000m3	0.5948	2524.43	1501.53		1240.25			
		弃土		m3	148.7	12.00	1784.40					
	6-287	渠（管）道垫层 碎石干铺		10m3	2.3556	2160.55	5089.39	1559.95	49.96			
	6-292换	渠（管）道垫层 混凝土~现浇现拌混凝土 C20（40）		10m3	2.3556	4620.65	10884.40	2294.12	206.28			
	6-305换	满包混凝土加固~现浇现拌混凝土 C30（40）		10m3	7.730137	5198.73	40186.90	8591.51	603.03			
本页小计							237873.32	33141.48	7664.76			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺雪溪乡双溪村部分供电杆改造提升工程-市政						标段:		第2页 共4页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	6-1090	现浇混凝土模板 混凝土基础垫层木模		100m2	4. 1072	3049. 74	12525. 89	4753. 06	236. 04		
	C4-9-57	接地母线敷设 沿砖混结构暗敷40*4（由于埋地母线挖填土，该母线不需挖土，按暗配定额计入）		10m	30. 2	191. 32	5777. 86	2275. 87	201. 43		
	C4-8-10	镀锌钢管DN150（159-4.5）*4.5*0.02466*5.97		100m	12. 08	12027. 12	145287. 61	9613. 63	1455. 40		
		管枕4*150		套	151	35. 00	5285. 00				
2	040504001001	砌筑井	电缆井2.33*1.7（做法见设计图纸，含接地及调试）	座	10	5175. 13	51751. 30	22451. 90	2643. 00		
	6-244	井 垫层块石		10m3	0. 4807	2387. 74	1147. 79	318. 33	9. 51		
	6-257换	井浇筑 井身矩形`现浇现拌混凝土 C30（40）		10m3	1. 541516	4990. 46	7692. 87	1536. 14	133. 85		
	6-250换	井 底板混凝土`现浇现拌混凝土 C30（40）		10m3	0. 7922	5466. 34	4330. 43	1100. 87	64. 63		
	6-1105	现浇混凝土模板 矩形池壁木模		100m2	0. 78182	5761. 72	4504. 63	2138. 47	209. 38		
	6-1090	现浇混凝土模板 混凝土基础垫层木模		100m2	0. 0806	3049. 74	245. 81	93. 27	4. 63		
本页小计							51751. 30	22451. 90	2643. 00		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺雪溪乡双溪村部分供电杆改造提升工程-市政

标段:

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	6-346换	钢筋混凝土盖板预制 矩形盖板（板厚：cm）10以内^现浇现拌混凝土 C25（40）		10m3	0.288	6054.85	1743.80	510.27	23.18		
	6-364	井室盖板安装 矩形盖板（单块体积:m3）0.1以内		10m3	0.288	3829.13	1102.79	633.34	3.19		
	6-1167	预制混凝土模板 井盖板木模		10m3	0.288	2793.64	804.57	367.42	1.08		
	1-279	铁件制安预埋铁件（预埋件、压顶及盖板包边）		t	2.565	5416.40	13893.07	8331.17	1055.34		
	1-268	普通钢筋制作、安装 圆钢		t	1.925184	1663.98	3203.47	2393.85	79.66		
	C4-9-58	接地母线敷（电缆沟支架）敷设50*5		10m	8	246.05	1968.40	636.80	53.36		
	8-55	一般铁构件制作（支架镀锌角钢、包边）		100kg	1.7342	1387.85	2406.81	952.67	94.05		
	8-56	一般铁构件安装（支架镀锌角钢、包边）		100kg	1.7342	516.82	896.27	619.42	75.37		
	C4-9-50	镀锌角钢接地极50*5*2500		根	60	113.09	6785.40	2176.20	672.00		
	C4-14-47	独立接地装置6根接地极以内		组	10	102.52	1025.20	643.70	163.80		
本页小计											

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:泰顺雪溪乡双溪村部分供电杆改造提升工程-市政

标段:

第1页 共1页

清单 序号	项目编码 (定额编号)	清单（定额） 项目名称	计量 单位	数量	综 合 单 价（元）						合计 (元)
					人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
		[请输入分部名称]									4509.24
1	070304001001	大型机械设备进出场及安拆	台·次	1	628.00	1328.89	1968.61	347.10	236.64	4509.24	4509.24
	A3001	履带式挖掘机1M3以内 场外运输费用	台次	1	628.00	1328.89	1968.61	347.10	236.64	4509.24	4509.24
合计											4509.24

主要材料和工程设备一览表

工程名称:市政

标段：

第1页 共1页

[illegible]