

泰顺县罗阳镇伊号院、公园学苑居家养老服务照料中心装修工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 670610.00元

(大写): 陆拾柒万零陆佰壹拾元整

招 标 人: (单位盖章) 造价咨询人: (单位资质专用章)

法定代表人或其授权人: (签字或盖章) 法定代表人或其授权人: (签字或盖章)

编 制 人: (造价工程师签字盖专用章) 复 核 人: (造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 复核时间:

编制说明

工程名称:泰顺县罗阳镇伊号院、公园学苑居家养老服务照料中心装修

第1页 共1页

- 一、工程概况:
工程概况:泰顺县罗阳镇伊号院、公园学苑居家养老服务照料中心装修工程
- 二、编制依据:
《房屋建筑与装饰工程量计算规范 GB50854-2013》。
《浙江省计价规则》(2018版)。
《浙江省建设工程计价依据 (2018版)》。
《浙江省建设工程施工取费定额 (2018版)》 (三类工程中值费率计取)。
《浙江省安装工程预算定额 (2018版)》。
《浙江省建筑工程预算定额 (2018版)》。
《浙江省市政工程预算定额 (2018版)》。
《浙江省建设安装工程修缮预算定额 (2018版)》
《浙江省园林绿化及仿古建筑预算定额 (2018版)》。
《浙江省施工机械台班费用参考单价 (2018版)》。
《浙江省建筑安装材料统一分类编码及2018版价格》。
8、浙建建【2018】61号文件
9、设计施工图
10、主要材料信息价采用2023年1月份最新版泰顺工程招投标造价信息缺项部分参 2023年1月温州工程造价信息;
11、其他相关政策文件及规范性文件。

招标控制价费用表

工程名称:泰顺县罗阳镇伊号院、公园学苑居家养老服务照料中心装修

第1页 共1页

序号	工程名称	金额(元)	其中：（元）				备注
			暂估价	安全文明施工基本费	规费	税金	
1	泰顺县罗阳镇伊号院、公园学苑居家养老服务照料中心装修工程	670609.98	25964.96	8057.89	32752.24	55371.46	
1.1	公园学苑-装修	236435.54	7982.48	2612.86	11103.66	19522.20	
1.2	公园学苑-安装	106297.16	5000.00	1484.15	5564.18	8776.83	
1.3	伊号院-装修	225535.31	7982.48	2466.87	10483.25	18622.18	
1.4	伊号院-安装	102341.97	5000.00	1494.01	5601.15	8450.25	
合计		670610	25964.96	8057.89	32752.24	55371.46	

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:泰顺县罗阳镇伊号院、公园学苑居
家养老服务照料中心装修工程-公园学苑-装修 标段: 第1页 共3页

序号	费用名称	计算公式	金额 (元)	备注
----	------	------	-----------	----

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:泰顺县罗阳镇伊号院、公园学苑居

家养老服务照料中心装修工程-公园学苑-装修 标段:

第2页 共3页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	176989.90	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	37887.71	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	5837.30	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)	2981.84	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)	1881.85	
2.2	施工组织措施项目费		$(1.1+2.1.1) \times 7.18\%$	2855.46	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	$(1.1+2.1.1) \times 6.57\%$	2612.86	见表10.2.2-20
3	其他项目费		$(3.1+3.2+3.3+3.4)$	22982.48	
3.1	暂列金额		$3.1.1+3.1.2+3.1.3$	15000.00	见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计	15000.00	见表10.2.2-22
3.2	暂估价		$3.2.1+3.2.2+3.2.3$	7982.48	见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料 (工程设备) 暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计	7982.48	见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工 (暂估数量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		$3.4.1+3.4.2$		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程 (暂估金额 $\times$ 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金额 $\times$ 费率		见表10.2.2-27
4	规费		$(1.1+2.1.1) \times 27.92\%$	11103.66	
5	单列费用		单列费用		
6	税金		$(1+2+3+4+\text{计税不计费}) \times 9\%$	19522.20	
7	下浮		$(1+2+3+4+5+6-\text{不计税不计费不下浮}-\text{暂估材料}) \times 0\%$		
其中	甲供费 (不计入造价)		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			$1+2+3+4+5+6-7$	236435.54	

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:泰顺县罗阳镇伊号院、公园学苑居
家养老服务照料中心装修工程-公园学苑-装修

标段:

第3页 共3页

序号	费用名称	计算公式	金额 (元)	备注
----	------	------	-----------	----

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县罗阳镇伊号院、公园学苑居家养老服务照料中心装修工程-公园学苑-装修

标段:

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
		拆除及砌墙				6443.33	2615.55	417.39		
1	16-5	黏土砖（实心砖）实心墙拆除	m3	5.124072	147.98	758.26	370.88	263.07		
2	4-60换	蒸压加气混凝土砌块 墙厚150mm以内^水泥砂浆 M7.5	m3	4.936571	545.77	2694.23	610.06	10.32		
3	12-1换	内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^水泥砂浆 1:2.5	m2	85.8534	33.60	2884.67	1630.36	58.38		
4	1-69	装载机装车 石渣	m3	5.124	3.77	19.32	2.56	13.83		
5	1-73+1-74*2换	自卸汽车运石渣 ^运距3000(m)	m3	5.124	16.95	86.85	1.69	71.79		
		门窗				20315.17	710.62	0.90		
6	综合价	布艺窗帘	m2	76.25	85.00	6481.25				
7	综合价	百叶帘	m2	7	65.00	455.00				
8	综合价	钢木门1*2.1	樘	6	950.00	5700.00				
9	8-96换	有框全玻璃门扇安装^水泥砂浆 1:2.5	m2	9	616.54	5548.86	608.76	0.90		
10	8-168	管子拉手安装	把	8	191.51	1532.08	64.96			
11	8-110*A0.8换	隔热断桥铝合金推拉窗安装^设计为普通铝合金型材+单片玻璃时	m2	2.19	273.05	597.98	36.90			
本页小计						26758.50	3326.17	418.29		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县罗阳镇伊号院、公园学苑居家养老服务照料中心装修工程-公园学苑-装修

标段:

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
		地面				48856.99	13907.90	322.92		
12	11-1换	砂浆找平层^水泥砂浆 1:3^厚20mm	m2	265.1	22.13	5866.66	2844.52	159.06		
13	11-47换	地砖楼地面（干混砂浆铺贴） 周长2400mm以外 密缝^水泥砂浆 1:3	m2	231.61	158.39	36684.71	9431.16	138.97		
14	11-44换	地砖楼地面（干混砂浆铺贴） 周长1200mm以内 密缝^水泥砂浆 1:3	m2	20.99	123.89	2600.45	808.12	12.59		
15	11-31换	石材楼地面 干混砂浆铺贴^水泥砂浆 1:2.5	m2	20.5	180.74	3705.17	824.10	12.30		
		天棚				39584.20	11978.91	5.76		
		天棚铝合金				3940.84	537.48	0.47		
16	13-44	天棚铝合金方板面层 嵌入式	m2	23.73	107.48	2550.50	187.70			
17	13-4	方木天棚龙骨 平面单层	m2	23.73	58.59	1390.34	349.78	0.47		
		天棚石膏板				31479.48	11071.04	5.29		
18	13-4	方木天棚龙骨 平面单层	m2	233.77	58.59	13696.58	3445.77	4.68		
19	13-6	方木天棚龙骨 侧面直线形	m2	30.48	50.27	1532.23	577.60	0.61		
本页小计						68026.64	18468.75	328.68		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县罗阳镇伊号院、公园学苑居家养老服务照料中心装修工程-公园学苑-装修

标段:

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
20	13-25	天棚石膏板侧面基层 钉在木龙骨上	m2	13. 99	37. 68	527. 14	185. 65			
21	13-24	天棚石膏板平面基层 钉在木龙骨上	m2	210. 04	34. 67	7282. 09	2320. 94			
22	14-100	板缝贴胶带、点锈	m2	224. 03	5. 12	1147. 03	537. 67			
23	14-128	墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍	m2	224. 03	16. 76	3754. 74	1662. 30			
24	14-141	抹灰面批刮腻子（满刮两遍）	m2	224. 03	15. 80	3539. 67	2341. 11			
		铝方通天棚				4163. 88	370. 39			
25	13-71	装配式成品铝方通天棚 间距150mm	m2	18. 83	221. 13	4163. 88	370. 39			
		墙面				39717. 21	12300. 59	29. 23		
		吧台				3000. 00				
26	综合价	吧台	个	1	3000. 00	3000. 00				
		木饰面				4658. 33	610. 54			
27	12-111	附墙木龙骨基层 断面7. 5cm2以内 平均中距30cm以内	m2	14. 613	27. 88	407. 41	195. 23			
28	12-123	墙面木夹板基层	m2	14. 613	59. 00	862. 17	138. 39			
29	12-147	墙面粘贴成品木饰面	m2	14. 613	231. 90	3388. 75	276. 92			
本页小计						28072. 88	8028. 60			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县罗阳镇伊号院、公园学苑居家养老服务照料中心装修工程-公园学苑-装修

标段:

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
		皮饰面				10108.13	2713.14			
30	12-111	附墙木龙骨基层 断面7.5cm2以内 平均中距30cm以内	m2	37.693	27.88	1050.88	503.58			
31	12-123	墙面木夹板基层	m2	37.693	59.00	2223.89	356.95			
32	12-132	墙面装饰贴织物 软包	m2	37.693	181.29	6833.36	1852.61			
		背景墙（石材暂定黄金麻）				2178.94	428.35	3.65		
33	12-16换	墙面砂浆打底找平 15mm厚^水泥砂浆 1:3	m2	5.44	22.48	122.29	69.69	2.56		
34	12-39换	墙面石材粘贴 干混砂浆^水泥砂浆 1:3	m2	5.44	378.06	2056.65	358.66	1.09		
		地砖踢脚线				2298.15	974.93	11.10		
35	11-97换	陶瓷地面砖踢脚线 干混砂浆铺贴^ 水泥砂浆 1:2.5	m2	12.06	168.08	2027.04	820.44	5.43		
36	12-16换	墙面砂浆打底找平 15mm厚^水泥砂浆 1:3	m2	12.06	22.48	271.11	154.49	5.67		
		墙面瓷砖				8813.36	2820.57	14.48		
37	12-49换	墙面（干混砂浆）粘贴瓷砖^水泥砂浆 1:2.5	m2	58.75	145.40	8542.25	2666.08	8.81		
38	12-16换	墙面砂浆打底找平 15mm厚^水泥砂浆 1:3	m2	12.06	22.48	271.11	154.49	5.67		
本页小计						23398.58	6936.99	29.23		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县罗阳镇伊号院、公园学苑居家养老服务照料中心装修工程-公园学苑-装修

标段:

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
		乳胶漆墙面				8660.30	4753.06			
39	14-128	墙、柱、天棚面刷乳胶漆 二遍	m2	265.98	16.76	4457.82	1973.57			
40	14-141	抹灰面批刮腻子（满刮两遍）	m2	265.98	15.80	4202.48	2779.49			
		其他				15185.66	992.49	2.57		
41	8-149换	石材窗台板 粘合剂粘贴`水泥砂浆 1:2	m2	4.2792	605.81	2592.38	291.20	2.57		
42	12-207	成品卫生间隔断	m2	13.64	225.71	3078.68	605.89			
43	综合价	卫生间不锈钢靠墙扶手	套	6	200.00	1200.00				
44	8-39	成品移门安装 落地式	扇	2	1379.06	2758.12	95.40			
45	综合价	铝方管饰面	m2	3.984	220.00	876.48				
46	综合价	中式镂空屏风	m2	6.5	720.00	4680.00				
		防水工程				6887.34	733.85			
47	9-88*J2换	平面聚氨酯防水涂料 1.5mm厚`基价乘2;	m2	49.54	71.41	3537.65	318.54			
48	9-89	立面聚氨酯防水涂料 1.5mm厚	m2	85.104	39.36	3349.69	415.31			
本页小计						30733.30	6479.40	2.57		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县罗阳镇伊号院、公园学苑居家养老服务照料中心装修工程-公园学苑-装修

标段:

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
合计						176989.90	43239.91	778.77		

主要机械台班一览表

工程名称:公园学苑-装修

标段:

第1页 共1页

[illegible]

主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表

(适用于信息价差调整法)

工程名称:公园学苑-装修

标段:

第1页 共1页

[illegible]

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:泰顺县罗阳镇伊号院、公园学苑居
家养老服务照料中心装修工程-公园学苑-安装 标段:

第1页 共3页

序号	费用名称	计算公式	金额 (元)	备注
----	------	------	-----------	----

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:泰顺县罗阳镇伊号院、公园学苑居

家养老服务照料中心装修工程-公园学苑-安装 标段:

第2页 共3页

序号	费用名称	计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费	Σ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	85401.15	见表10.2.2-16
1.1	其中 人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	18165.80	
2	措施项目费	(2.1+2.2)	1555.00	
2.1	施工技术措施项目费	Σ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-16
2.1.1	其中 人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)		
2.2	施工组织措施项目费	(1.1+2.1.1) $\times$ 8.56%	1555.00	见表10.2.2-20
2.2.1	其中 安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) $\times$ 8.17%	1484.15	见表10.2.2-20
3	其他项目费	(3.1+3.2+3.3+3.4)	5000.00	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1	其中 标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2	其中 优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3	5000.00	见表10.2.2-21
3.2.1	其中 材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2	其中 专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计	5000.00	见表10.2.2-24
3.2.3	其中 专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工	Σ 计日工(暂估数量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中 专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程 (暂估金额 $\times$ 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2	其中 甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金额 $\times$ 费率		见表10.2.2-27
4	规费	(1.1+2.1.1) $\times$ 30.63%	5564.18	
5	单列费用	单列费用		
6	税金	(1+2+3+4+计税不计费) $\times$ 9%	8776.83	
7	下浮	(1+2+3+4+5+6-计税不计费不下浮-暂估材料) $\times$ 0%		
其中	甲供费(不计入造价)	甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计		1+2+3+4+5+6-7	106297.16	

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:泰顺县罗阳镇伊号院、公园学苑居
家养老服务照料中心装修工程-公园学苑-安装

标段:

第3页 共3页

序号	费用名称	计算公式	金额 (元)	备注
----	------	------	-----------	----

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县罗阳镇伊号院、公园学苑居家养老服务照料中心装修工程-公园学苑-安装

标段:

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
		电气				39770.78	8587.08	98.13		
1	4-4-16*J1.2换	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m`嵌入式成套配电箱安装	台	1	3828.14	3828.14	226.08			
2	4-4-16*J1.2换	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m`嵌入式成套配电箱安装	台	1	3390.14	3390.14	226.08			
3	4-11-40	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径（DN）≤65	m	30	71.95	2158.50	582.90	5.70		
4	4-11-41	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径（DN）≤80	m	30	92.49	2774.70	867.90	5.70		
5	4-11-8	砖、混凝土结构暗配JDG管 公称直径（mm）20	m	359.19	11.24	4037.30	1573.25	17.96		
6	4-11-9	砖、混凝土结构暗配JDG管 公称直径（mm）25	m	38.84	14.60	567.06	234.21	2.72		
7	4-8-88*J0.5换	铜芯电力电缆敷设 电缆 （截面mm2以下）35`25mm2以下三芯及以上电力电缆敷设	m	30	88.19	2645.70	74.40	1.80		
8	4-8-88	铜芯电力电缆敷设 电缆 （截面mm2以下）35	m	30	118.93	3567.90	148.50	3.90		
9	4-8-99*J0.4换	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯25mm2及以下三芯及以上电缆头制安	个	2	37.46	74.92	26.88			
本页小计						23044.36	3960.20	37.78		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县罗阳镇伊号院、公园学苑居家养老服务照料中心装修工程-公园学苑-安装

标段:

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
10	4-8-99	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35	个	2	93.64	187.28	67.20			
11	4-12-24	穿动力线 铜芯导线截面（mm2以内）2.5	m	1149.11	2.92	3355.40	574.56			
12	4-12-25	穿动力线 铜芯导线截面（mm2以内）4	m	134.52	4.06	546.15	72.64			
13	4-13-301	跷板暗开关单控 ≤3联	套	6	16.94	101.64	46.14			
14	4-13-302	跷板暗开关单控 ≤6联	套	2	21.82	43.64	15.70			
15	4-13-323	单相暗插座电流（A）≤16	套	34	18.55	630.70	308.38			
16	4-13-323	单相暗插座电流（A）≤16	套	2	23.82	47.64	18.14			
17	4-13-3	吸顶灯具安装 灯罩直径（mm以内）500	套	8	194.48	1555.84	150.72			
18	4-13-3	吸顶灯具安装 灯罩直径（mm以内）500	套	7	112.98	790.86	131.88			
19	4-13-205	荧光灯具安装 吸顶式双管	套	11	51.09	561.99	242.00			
20	4-13-170	点光源艺术装饰灯具安装 吸顶式射灯	套	40	77.59	3103.60	348.00			
21	4-13-120	组合荧光灯带吸顶式单管	m	67.96	51.03	3468.00	1632.40			
本页小计						14392.74	3607.76			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县罗阳镇伊号院、公园学苑居家养老服务照料中心装修工程-公园学苑-安装

标段:

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
22	9-4-7	按钮	个	2	63. 11	126. 22	29. 84	0. 14		
23	9-4-8	消防警铃/声光报警器	个	1	101. 66	101. 66	44. 75	0. 07		
24	4-11-212	暗装接线盒	个	113	9. 40	1062. 20	364. 99			
25	4-11-203	接线箱明装半周长（mm）≤700	个	1	124. 75	124. 75	46. 10			
26	4-9-56	接地母线敷设 沿砖混结构明敷	m	3	21. 95	65. 85	34. 38	2. 19		
27	4-9-56	接地母线敷设 沿砖混结构明敷	m	15. 6	24. 05	375. 18	178. 78	11. 39		
28	4-14-12	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电（综 合）	系统	2	238. 91	477. 82	320. 28	46. 56		
		消防电				21497. 94	5460. 89	121. 61		
29	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1. 5m	台	1	3945. 76	3945. 76	188. 40			
30	4-4-20	户内端子箱安装	台	1	332. 34	332. 34	178. 04	8. 07		
31	4-11-8	砖、混凝土结构暗配JDG管 公称直径（mm）20	m	277. 4	11. 24	3117. 98	1215. 01	13. 87		
32	4-11-35	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径（DN）≤20	m	22. 7	19. 87	451. 05	137. 56	1. 14		
33	4-8-88*J0. 4换	铜芯电力电缆敷设 电缆 （截面mm2以下）35`10mm2以下三芯及以上电力电缆敷设	m	30	11. 73	351. 90	59. 40	1. 50		
本页小计						10532. 71	2797. 53	84. 93		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县罗阳镇伊号院、公园学苑居家养老服务照料中心装修工程-公园学苑-安装

标段:

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
34	4-8-153	矿物绝缘电力电缆 3芯及3芯以上（截面mm2以下）4	m	30	26. 57	797. 10	70. 80	13. 20		
35	4-8-99*J0. 15换	户内干包式电力电缆头制作、安装干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯10mm2及以下双芯、单芯电缆头制安	个	4	14. 04	56. 16	20. 16			
36	4-12-4	穿照明线 铜芯导线截面（mm2以内）1. 5	m	43. 26	2. 58	111. 61	30. 28			
37	4-12-5	穿照明线 铜芯导线截面（mm2以内）2. 5	m	128. 28	3. 04	389. 97	91. 08			
38	4-12-4	穿照明线 铜芯导线截面（mm2以内）1. 5	m	175. 2	3. 50	613. 20	122. 64			
39	4-12-5	穿照明线 铜芯导线截面（mm2以内）2. 5	m	92. 06	4. 23	389. 41	65. 36			
40	4-12-40	二芯单芯导线截面（mm2以内）1. 5	m	30	6. 38	191. 40	18. 60			
41	4-12-45	四芯单芯导线截面（mm2以内）1. 5	m	127. 56	9. 42	1201. 62	93. 12			
42	5-2-13	双绞线缆 管内穿放≤4对	m	22. 7	22. 49	510. 52	21. 57	0. 45		
43	9-4-21	消防专用模块	个	2	135. 69	271. 38	134. 08	5. 56		
44	9-4-21	消防专用模块	个	2	118. 87	237. 74	134. 08	5. 56		
45	9-4-21	消防专用模块	个	1	118. 87	118. 87	67. 04	2. 78		
本页小计						4888. 98	868. 81	27. 55		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县罗阳镇伊号院、公园学苑居家养老服务照料中心装修工程-公园学苑-安装

标段:

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
46	9-4-21	消防专用模块	个	2	118. 87	237. 74	134. 08	5. 56		
47	9-4-2*J1. 1换	点型探测器安装 感温(无吊顶) `感温探测器（有吊顶）安装	个	2	77. 46	154. 92	55. 60	0. 38		
48	9-4-1*J1. 1换	点型探测器安装 感烟(无吊顶) `感烟探测器（有吊顶）安装	个	10	79. 14	791. 40	278. 00	1. 90		
49	9-4-4	点型探测器安装 火焰	个	2	173. 04	346. 08	85. 72	0. 76		
50	9-4-7	按钮	个	2	63. 11	126. 22	29. 84	0. 14		
51	9-4-7	按钮	个	2	62. 66	125. 32	29. 84	0. 14		
52	9-4-19	扬声器吸顶式（3W-5W）	个	2	47. 39	94. 78	38. 00	0. 14		
53	9-4-8	消防警铃/声光报警器	个	2	101. 66	203. 32	89. 50	0. 14		
54	4-13-154	诱导装饰灯具安装 吸顶式	套	3	151. 30	453. 90	58. 74			
55	4-13-154	诱导装饰灯具安装 吸顶式	套	14	186. 65	2613. 10	274. 12			
56	4-13-155	诱导装饰灯具安装 吊杆式	套	2	145. 03	290. 06	45. 94			
57	4-13-156	诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	2	119. 97	239. 94	39. 16			
58	4-13-156	诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	1	119. 97	119. 97	19. 58			
59	4-13-156	诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	1	119. 97	119. 97	19. 58			
本页小计						5916. 72	1197. 70	9. 16		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县罗阳镇伊号院、公园学苑居家养老服务照料中心装修工程-公园学苑-安装

标段:

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
60	4-11-212	暗装接线盒	个	52	9. 40	488. 80	167. 96			
61	9-5-1	自动报警系统调试 64点以内	系统	1	2004. 41	2004. 41	1448. 01	60. 32		
		消防水				13440. 23	4403. 04	243. 37		
62	9-1-25	镀锌钢管（螺纹连接） 公称直径（mm以内）65	m	1	84. 57	84. 57	22. 22	0. 72		
63	10-1-174	室内钢管（沟槽连接） 公称直径（mm以内）100	m	6. 6	106. 31	701. 65	198. 33	5. 81		
64	9-1-1	镀锌钢管（螺纹连接） 公称直径（mm以内）25	m	57. 99	41. 22	2390. 35	1054. 26	21. 46		
65	9-1-2	镀锌钢管（螺纹连接） 公称直径（mm以内）32	m	13. 95	51. 06	712. 29	268. 26	8. 23		
66	9-1-3	镀锌钢管（螺纹连接） 公称直径（mm以内）40	m	1	58. 77	58. 77	21. 65	0. 84		
67	9-1-4	镀锌钢管（螺纹连接） 公称直径（mm以内）50	m	2. 4	71. 48	171. 55	53. 16	1. 85		
68	9-1-5	镀锌钢管（螺纹连接） 公称直径（mm以内）65	m	2. 4	88. 76	213. 02	54. 38	1. 82		
69	9-1-17	钢管（沟槽连接） 公称直径（mm以内）80	m	13. 2	88. 95	1174. 14	384. 38	4. 49		
70	补001	刚性接头DN80	个	2	12. 99	25. 98				
本页小计						8025. 53	3672. 61	105. 54		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县罗阳镇伊号院、公园学苑居家养老服务照料中心装修工程-公园学苑-安装

标段:

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
71	补002	大小头DN80	个	1	12. 99	12. 99				
72	9-1-18	钢管（沟槽连接） 公称直径（mm以内）100	m	3. 86	107. 28	414. 10	121. 55	1. 51		
73	补003	弯头DN100	个	1	16. 24	16. 24				
74	补004	刚性接头DN100	个	1	16. 24	16. 24				
75	9-1-39	水喷淋（雾）喷头 有吊顶公称直径（mm以内）25	个	28	36. 12	1011. 36	514. 36	13. 72		
76	9-1-70	末端试水装置 公称直径（mm以内）25	组	1	209. 90	209. 90	97. 65	1. 47		
77	9-1-79	室内消火栓（暗装）（带自救卷盘）公称直径（mm以内）单栓65	套	2	705. 71	1411. 42	264. 70	4. 60		
78	9-1-91	室内灭火器安装箱体暗装	套	2	224. 13	448. 26	73. 80			
79	9-1-48	水流指示器 沟槽法兰连接 公称直径（mm以内）100	个	1	555. 36	555. 36	95. 93	1. 33		
80	6-5-81	继电线路报警系统(报警点 点以下)4	套	1	159. 67	159. 67	103. 31	14. 54		
81	8-3-24	低压法兰阀门 公称直径（mm以内)100	个	1	966. 57	966. 57	64. 84	36. 07		
82	6-5-81	继电线路报警系统(报警点 点以下)4	套	1	159. 67	159. 67	103. 31	14. 54		
本页小计						5381. 78	1439. 45	87. 78		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县罗阳镇伊号院、公园学苑居家养老服务照料中心装修工程-公园学苑-安装

标段:

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
83	8-3-24	低压法兰阀门 公称直径（mm以内）100	个	1	797.57	797.57	64.84	36.07		
84	10-2-21	自动排气阀安装 公称直径（mm以内）25	个	1	81.66	81.66	21.04	0.10		
85	13-1-27	一般铁构件制作	kg	82.44	12.22	1007.42	430.34	38.75		
86	13-1-28	一般铁构件安装	kg	82.44	5.31	437.76	279.47	35.45		
87	12-1-1	手工除锈 管道轻锈	m2	16.15	3.31	53.46	39.24			
88	12-2-3	管道刷油 防锈漆~第一遍	m2	16.15	4.72	76.23	36.01			
89	12-2-4	管道刷油 防锈漆增一遍	m2	16.15	4.46	72.03	36.01			
		给排水				10692.20	2081.81	48.05		
90	10-1-233	室内塑料给水管（热熔连接） 公称直径（mm以内）40	m	51.6	34.06	1757.50	685.25	5.68		
91	10-8-31	管道消毒、冲洗 公称直径（mm以内）50	m	51.6	0.63	32.51	18.58			
92	10-1-278	室内塑料排水管（粘接） 公称直径（mm以内）100	m	45	45.19	2033.55	637.20			
93	10-2-5	螺纹阀门安装 公称直径（mm以内）40	个	1	211.71	211.71	19.47	0.54		
94	10-3-17*J0.8换	洗脸盆 台下式冷热水~台式洗脸盆（冷水）安装	组	1	471.13	471.13	32.25			
本页小计						7032.53	2299.70	116.59		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县罗阳镇伊号院、公园学苑居家养老服务照料中心装修工程-公园学苑-安装

标段:

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
95	10-3-19	洗涤盆 单嘴	组	1	273.05	273.05	29.86			
96	10-3-35	坐式大便器安装 连体水箱	套	1	1039.88	1039.88	46.82			
97	10-3-30	蹲式大便器安装 瓷低水箱	套	1	406.92	406.92	66.62			
98	10-3-37	壁挂式小便器安装 手动开关	套	1	483.32	483.32	23.17			
99	10-3-41	拖布池安装	套	2	925.25	1850.50	53.56			
100	10-3-81	地漏安装 公称直径（mm以内）100	个	3	70.69	212.07	77.16			
101	13-1-109	一般穿墙钢套管制作安装 公称直径（mm以内）100	个	3	67.10	201.30	85.71	3.15		
102	13-1-110	一般穿墙钢套管制作安装 公称直径（mm以内）150	个	2	119.45	238.90	110.22	2.10		
103	13-1-76	刚性防水套管制作 公称直径（mm以内）50	个	2	166.29	332.58	96.40	36.58		
104	13-1-95	刚性防水套管安装 公称直径（mm以内）50	个	2	73.64	147.28	99.54			
105	综合价	成品洗漱台	项	1	1000.00	1000.00				
本页小计						6185.80	689.06	41.83		
合计						85401.15	20532.82	511.16		

主要机械台班一览表

工程名称: 公园学苑-安装			标段:			第1页 共2页
序号	机械名称、规格、型号	单位	数 量	单价(元)	合价 (元)	备注
1	电能校验仪 ST9040	台班	0.400	56.07	22.43	
2	电压、电流互感升流器 HJ-12E	台班	0.400	30.63	12.25	
3	交流稳压电源	台班	0.960	11.55	11.09	
4	精密交直流稳压电源	台班	0.326	71.20	23.21	
5	接地电阻测试仪0.1~1200Ω	台班	0.128	13.58	1.74	
6	手持式万用表50000计数	台班	0.434	6.96	3.02	
7	数字电压表	台班	0.144	6.66	0.96	
8	数字万用表	台班	0.704	4.16	2.93	
9	数字万用表 F-87	台班	0.800	6.14	4.91	
10	电缆测试仪	台班	0.400	17.44	6.98	
11	对讲机（一对）	台班	0.512	4.61	2.36	
12	线号打印机	台班	0.014	4.36	0.06	
13	火灾探测器试验器	台班	1.331	4.34	5.78	
14	其他机械费	元	42.459	1.02	43.31	
15	汽车式起重机8t	台班	0.021	781.14	16.40	
16	载货汽车4t	台班	0.003	480.37	1.44	
17	载货汽车5t	台班	0.006	501.06	3.01	
18	载货汽车8t	台班	0.018	539.95	9.72	
19	普通车床630×2000mm	台班	0.036	70.12	2.52	
20	立式钻床25mm	台班	0.342	5.57	1.90	
21	开孔机200mm	台班	0.006	13.96	0.08	
22	管子切断机150mm	台班	0.030	29.23	0.88	
23	管子切断套丝机159mm	台班	1.984	20.85	41.37	
24	钢材电动煨弯机500以内mm	台班	0.190	52.38	9.95	
25	试压泵60MPa	台班	0.080	22.25	1.78	
26	电焊条烘干箱60×50×75cm3	台班	0.035	15.96	0.56	
27	吊装机械(综合)	台班	0.114	532.00	60.65	
28	直流稳压稳流电源WYK-6005	台班	1.100	30.83	33.91	
29	砂轮切割机 φ400	台班	0.602	26.83	16.15	
30	试压泵3MPa	台班	0.163	18.06	2.94	

第2页 共2页

[illegible]

主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表

(适用于信息价差调整法)

工程名称:公园学苑-安装

标段:

第1页 共1页

[illegible]

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:泰顺县罗阳镇伊号院、公园学苑居
家养老服务照料中心装修工程-伊号院-装修

标段:

序号	费用名称	计算公式	金额 (元)	备注
----	------	------	-----------	----

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:泰顺县罗阳镇伊号院、公园学苑居
家养老服务照料中心装修工程-伊号院-装修

标段:

第2页 共3页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	168084.03	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	35864.03	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	5363.37	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)	2667.46	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)	1683.44	
2.2	施工组织措施项目费		$(1.1+2.1.1) \times 7.18\%$	2695.91	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	$(1.1+2.1.1) \times 6.57\%$	2466.87	见表10.2.2-20
3	其他项目费		$(3.1+3.2+3.3+3.4)$	22982.48	
3.1	暂列金额		$3.1.1+3.1.2+3.1.3$	15000.00	见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计	15000.00	见表10.2.2-22
3.2	暂估价		$3.2.1+3.2.2+3.2.3$	7982.48	见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计	7982.48	见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工 (暂估数量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		$3.4.1+3.4.2$		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程 (暂估金额 $\times$ 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金额 $\times$ 费率		见表10.2.2-27
4	规费		$(1.1+2.1.1) \times 27.92\%$	10483.25	
5	单列费用		单列费用		
6	税金		$(1+2+3+4+\text{计税不计费}) \times 9\%$	18622.18	
7	下浮		$(1+2+3+4+5+6-\text{不计税不计费不下浮}-\text{暂估材料}) \times 0\%$		
其中	甲供费(不计入造价)		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			$1+2+3+4+5+6-7$	225535.31	

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:泰顺县罗阳镇伊号院、公园学苑居
家养老服务照料中心装修工程-伊号院-装修

标段:

第3页 共3页

序号	费用名称	计算公式	金额 (元)	备注
----	------	------	-----------	----

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县罗阳镇伊号院、公园学苑居家养老服务照料中心装修工程-伊号院-装修

标段:

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
		拆除及砌墙				10899.19	4397.01	376.16		
1	16-5	黏土砖（实心砖）实心墙拆除	m3	3.66768	147.98	542.74	265.47	188.30		
2	4-60换	蒸压加气混凝土砌块 墙厚150mm以内^水泥砂浆 M7.5	m3	9.096811	545.77	4964.77	1124.18	19.01		
3	12-1换	内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^水泥砂浆 1:2.5	m2	158.2054	33.60	5315.70	3004.32	107.58		
4	1-69	装载机装车 石渣	m3	3.667	3.77	13.82	1.83	9.90		
5	1-73+1-74*2换	自卸汽车运石渣 ^运距3000(m)	m3	3.667	16.95	62.16	1.21	51.37		
		门窗				16744.92	710.62	0.90		
6	综合价	布艺窗帘	m2	39.6	85.00	3366.00				
7	综合价	钢木门1*2.1	樘	6	950.00	5700.00				
8	8-96换	有框全玻璃门扇安装^水泥砂浆 1:2.5	m2	9	616.54	5548.86	608.76	0.90		
9	8-168	管子拉手安装	把	8	191.51	1532.08	64.96			
10	8-110*AO.8换	隔热断桥铝合金推拉窗安装^设计为普通铝合金型材+单片玻璃时	m2	2.19	273.05	597.98	36.90			
		地面				38518.65	11048.78	259.10		
本页小计						27644.11	5107.63	377.06		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县罗阳镇伊号院、公园学苑居家养老服务照料中心装修工程-伊号院-装修

标段:

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
11	11-1换	砂浆找平层^水泥砂浆 1:3^厚20mm	m2	215. 91	22. 13	4778. 09	2316. 71	129. 55		
12	11-47换	地砖楼地面（干混砂浆铺贴） 周长2400mm以外 密缝^水泥砂浆 1:3	m2	177. 11	158. 39	28052. 45	7211. 92	106. 27		
13	11-44换	地砖楼地面（干混砂浆铺贴） 周长1200mm以内 密缝 ^水泥砂浆 1:3	m2	23. 3	123. 89	2886. 64	897. 05	13. 98		
14	11-31换	石材楼地面 干混砂浆铺贴^水泥砂浆 1:2. 5	m2	15. 5	180. 74	2801. 47	623. 10	9. 30		
		天棚				32560. 14	8146. 23	3. 37		
		天棚铝合金				3869. 43	527. 74	0. 47		
15	13-44	天棚铝合金方板面层 嵌入式	m2	23. 3	107. 48	2504. 28	184. 30			
16	13-4	方木天棚龙骨 平面单层	m2	23. 3	58. 59	1365. 15	343. 44	0. 47		
		天棚石膏板				18899. 07	6747. 50	2. 90		
17	13-4	方木天棚龙骨 平面单层	m2	132. 83	58. 59	7782. 51	1957. 91	2. 66		
18	13-6	方木天棚龙骨 侧面直线形	m2	11. 99	50. 27	602. 74	227. 21	0. 24		
19	13-25	天棚石膏板侧面基层 钉在木龙骨上	m2	11. 99	37. 68	451. 78	159. 11			
本页小计						51225. 11	13920. 75	262. 47		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县罗阳镇伊号院、公园学苑居家养老服务照料中心装修工程-伊号院-装修

标段:

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
20	13-24	天棚石膏板平面基层 钉在木龙骨上	m2	132. 83	34. 67	4605. 22	1467. 77			
21	14-100	板缝贴胶带、点锈	m2	144. 82	5. 12	741. 48	347. 57			
22	14-128	墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍	m2	144. 82	16. 76	2427. 18	1074. 56			
23	14-141	抹灰面批刮腻子（满刮两遍）	m2	144. 82	15. 80	2288. 16	1513. 37			
		铝方通天棚				9791. 64	870. 99			
24	13-71	装配式成品铝方通天棚 间距150mm	m2	44. 28	221. 13	9791. 64	870. 99			
		墙面				47284. 46	15050. 80	46. 59		
		吧台				3000. 00				
25	综合价	吧台	个	1	3000. 00	3000. 00				
		木饰面				3934. 37	437. 18			
26	12-111	附墙木龙骨基层 断面7. 5cm2以内 平均中距30cm以内	m2	10. 464	27. 88	291. 74	139. 80			
27	综合价	木格栅饰面	m2	3. 991	150. 00	598. 65				
28	12-123	墙面木夹板基层	m2	10. 464	59. 00	617. 38	99. 09			
29	12-147	墙面粘贴成品木饰面	m2	10. 464	231. 90	2426. 60	198. 29			
本页小计						26788. 05	5711. 44			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县罗阳镇伊号院、公园学苑居家养老服务照料中心装修工程-伊号院-装修

标段:

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
		皮饰面				4202.22	1127.92			
30	12-111	附墙木龙骨基层 断面7.5cm2以内 平均中距30cm以内	m2	15.67	27.88	436.88	209.35			
31	12-123	墙面木夹板基层	m2	15.67	59.00	924.53	148.39			
32	12-132	墙面装饰贴织物 软包	m2	15.67	181.29	2840.81	770.18			
		背景墙（石材暂定黄金麻）				4998.74	982.68	8.37		
33	12-16换	墙面砂浆打底找平 15mm厚^水泥砂浆 1:3	m2	12.48	22.48	280.55	159.87	5.87		
34	12-39换	墙面石材粘贴 干混砂浆^水泥砂浆 1:3	m2	12.48	378.06	4718.19	822.81	2.50		
		地砖踢脚线				2692.42	1142.19	13.00		
35	11-97换	陶瓷地面砖踢脚线 干混砂浆铺贴^ 水泥砂浆 1:2.5	m2	14.129	168.08	2374.80	961.20	6.36		
36	12-16换	墙面砂浆打底找平 15mm厚^水泥砂浆 1:3	m2	14.129	22.48	317.62	180.99	6.64		
		墙面瓷砖				18329.05	5802.44	25.22		
37	12-49换	墙面（干混砂浆）粘贴瓷砖^水泥砂浆 1:2.5	m2	123.875	145.40	18011.43	5621.45	18.58		
38	12-16换	墙面砂浆打底找平 15mm厚^水泥砂浆 1:3	m2	14.129	22.48	317.62	180.99	6.64		
本页小计						30222.43	9055.23	46.59		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县罗阳镇伊号院、公园学苑居家养老服务照料中心装修工程-伊号院-装修

标段:

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
		乳胶漆墙面				10127.66	5558.39			
39	14-128	墙、柱、天棚面刷乳胶漆 二遍	m2	311.046	16.76	5213.13	2307.96			
40	14-141	抹灰面批刮腻子（满刮两遍）	m2	311.046	15.80	4914.53	3250.43			
		其他				16939.17	1050.95	1.19		
41	8-149换	石材窗台板 粘合剂粘贴`水泥砂浆1:2	m2	1.98	605.81	1199.50	134.74	1.19		
42	8-140	成品木质窗套安装 窗套断面展开宽200mm以内	m	19.9	158.11	3146.39	214.92			
43	12-207	成品卫生间隔断	m2	13.64	225.71	3078.68	605.89			
44	综合价	卫生间不锈钢靠墙扶手	套	6	200.00	1200.00				
45	8-39	成品移门安装 落地式	扇	2	1379.06	2758.12	95.40			
46	综合价	铝方管饰面	m2	3.984	220.00	876.48				
47	综合价	中式镂空屏风	m2	6.5	720.00	4680.00				
		防水工程				5137.50	568.40			
48	9-88*J2换	平面聚氨酯防水涂料 1.5mm厚`基价乘2;	m2	28.29	71.41	2020.19	181.90			
49	9-89	立面聚氨酯防水涂料 1.5mm厚	m2	79.2	39.36	3117.31	386.50			
本页小计						32204.33	7177.74	1.19		

第1页 共1页

[illegible]

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:泰顺县罗阳镇伊号院、公园学苑居家养老服务照料中心装修工程-伊号院-安装				
标段:		第1页 共3页		
序号	费用名称	计算公式	金额 (元)	备注

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:泰顺县罗阳镇伊号院、公园学苑居
家养老服务照料中心装修工程-伊号院-安装

标段:

第2页 共3页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	81725.25	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	18286.48	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	1565.32	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)		
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) $\times$ 8.56%	1565.32	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) $\times$ 8.17%	1494.01	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)	5000.00	
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3	5000.00	见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计	5000.00	见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工 (暂估数量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程 (暂估金额 $\times$ 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金额 $\times$ 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) $\times$ 30.63%	5601.15	
5	单列费用		单列费用		
6	税金		(1+2+3+4+计税不计费) $\times$ 9%	8450.25	
7	下浮		(1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料) $\times$ 0%		
其中	甲供费(不计入造价)		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6-7	102341.97	

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:泰顺县罗阳镇伊号院、公园学苑居家养老服务照料中心装修工程-伊号院-安装		标段:	第3页 共3页	
序号	费用名称	计算公式	金额 (元)	备注

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县罗阳镇伊号院、公园学苑居家养老服务照料中心装修工程-伊号院-安装

标段:

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
		强电				36638.66	9247.94	33.87		
1	4-4-16*J1.2换	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m`嵌入式成套配电箱安装	台	1	3828.10	3828.10	226.08			
2	4-4-16*J1.2换	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m`嵌入式成套配电箱安装	台	1	3390.10	3390.10	226.08			
3	4-11-40	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径（DN）≤65	m	7.24	71.95	520.92	140.67	1.38		
4	4-11-35	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径（DN）≤20	m	30	19.87	596.10	181.80	1.50		
5	4-11-9	砖、混凝土结构暗配JDG管 公称直径（mm）25	m	20.4	14.60	297.84	123.01	1.43		
6	4-11-3	砖、混凝土结构明配JDG管 公称直径（mm）25	m	79.26	16.34	1295.11	609.51			
7	4-11-8	砖、混凝土结构暗配JDG管 公称直径（mm）20	m	82.6	11.24	928.42	361.79	4.13		
8	4-11-2	砖、混凝土结构明配JDG管 公称直径（mm）20	m	230.08	15.13	3481.11	1670.38			
9	4-8-88*J0.5换	铜芯电力电缆敷设 电缆 （截面mm2以下）35`25mm2以下三芯及以上电力电缆敷设	m	30	88.19	2645.70	74.40	1.80		
本页小计						16983.40	3613.72	10.24		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县罗阳镇伊号院、公园学苑居家养老服务照料中心装修工程-伊号院-安装

标段:

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
10	4-8-99*J0.4换	户内干包式电力电缆头制作、安装干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯25mm2及以下三芯及以上电缆头制安	个	4	37.46	149.84	53.76			
11	4-12-25	穿动力线 铜芯导线截面（mm2以内）4	m	334.98	4.06	1360.02	180.89			
12	4-12-24	穿动力线 铜芯导线截面（mm2以内）2.5	m	1075.8	2.92	3141.34	537.90			
13	4-13-301	跷板暗开关单控 ≤3联	套	1	14.97	14.97	7.69			
14	4-13-301	跷板暗开关单控 ≤3联	套	7	16.94	118.58	53.83			
15	4-13-302	跷板暗开关单控 ≤6联	套	3	19.96	59.88	23.55			
16	4-13-302	跷板暗开关单控 ≤6联	套	5	21.82	109.10	39.25			
17	4-13-323	单相暗插座电流（A）≤16	套	24	18.55	445.20	217.68			
18	4-13-323	单相暗插座电流（A）≤16	套	1	134.48	134.48	9.07			
19	4-13-323	单相暗插座电流（A）≤16	套	8	23.65	189.20	72.56			
20	4-13-323	单相暗插座电流（A）≤16	套	4	23.82	95.28	36.28			
21	4-13-323	单相暗插座电流（A）≤16	套	1	23.82	23.82	9.07			
本页小计						5841.71	1241.53			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县罗阳镇伊号院、公园学苑居家养老服务照料中心装修工程-伊号院-安装

标段:

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
22	4-13-3	吸顶灯具安装 灯罩直径（mm以内）500	套	8	194. 48	1555. 84	150. 72			
23	4-13-3	吸顶灯具安装 灯罩直径（mm以内）500	套	6	112. 98	677. 88	113. 04			
24	4-13-205	荧光灯具安装 吸顶式双管	套	18	51. 09	919. 62	396. 00			
25	4-13-170	点光源艺术装饰灯具安装 吸顶式射灯	套	40	77. 59	3103. 60	348. 00			
26	4-13-120	组合荧光灯带吸顶式单管	m	109. 13	51. 03	5568. 90	2621. 30			
27	9-4-7	按钮	个	3	63. 11	189. 33	44. 76	0. 21		
28	9-4-8	消防警铃/声光报警器	个	2	101. 66	203. 32	89. 50	0. 14		
29	4-11-212	暗装接线盒	个	131	9. 40	1231. 40	423. 13			
30	4-11-203	接线箱明装半周长（mm）≤700	个	1	124. 75	124. 75	46. 10			
31	4-14-12	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合)	系统	1	238. 91	238. 91	160. 14	23. 28		
		消防电				18649. 30	4809. 69	102. 18		
32	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1. 5m	台	1	3945. 76	3945. 76	188. 40			
33	4-4-20	户内端子箱安装	台	1	332. 34	332. 34	178. 04	8. 07		
本页小计						18091. 65	4759. 13	31. 70		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县罗阳镇伊号院、公园学苑居家养老服务照料中心装修工程-伊号院-安装

标段:

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
34	4-11-8	砖、混凝土结构暗配JDG管 公称直径（mm）20	m	142.38	11.24	1600.35	623.62	7.12		
35	4-11-2	砖、混凝土结构明配JDG管 公称直径（mm）20	m	84.42	15.13	1277.27	612.89			
36	4-8-88*J0.4换	铜芯电力电缆敷设 电缆 （截面mm2以下）35`10mm2以下三芯及以上电力电缆敷设	m	30	11.73	351.90	59.40	1.50		
37	4-8-153	矿物绝缘电力电缆 3芯及3芯以上（截面mm2以下）4	m	30	26.57	797.10	70.80	13.20		
38	4-8-99*J0.15换	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯10mm2及以下双芯、单芯电缆头制安	个	4	14.04	56.16	20.16			
39	4-12-5	穿照明线 铜芯导线截面（mm2以内）2.5	m	171.36	3.04	520.93	121.67			
40	4-12-4	穿照明线 铜芯导线截面（mm2以内）1.5	m	123.04	3.50	430.64	86.13			
41	4-12-5	穿照明线 铜芯导线截面（mm2以内）2.5	m	51.2	4.23	216.58	36.35			
42	4-12-40	二芯单芯导线截面（mm2以内）1.5	m	30	6.38	191.40	18.60			
43	4-12-45	四芯单芯导线截面（mm2以内）1.5	m	90	9.42	847.80	65.70			
44	5-2-13	双绞线缆 管内穿放≤4对	m	30	22.49	674.70	28.50	0.60		
本页小计						6964.83	1743.82	22.42		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县罗阳镇伊号院、公园学苑居家养老服务照料中心装修工程-伊号院-安装

标段:

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
45	9-4-21	消防专用模块	个	2	118. 87	237. 74	134. 08	5. 56		
46	9-4-21	消防专用模块	个	1	118. 87	118. 87	67. 04	2. 78		
47	9-4-2*J1. 1换	点型探测器安装 感温(无吊顶)˘感温探测器（有吊顶）安装	个	1	77. 46	77. 46	27. 80	0. 19		
48	9-4-1*J1. 1换	点型探测器安装 感烟(无吊顶)˘感烟探测器（有吊顶）安装	个	10	79. 14	791. 40	278. 00	1. 90		
49	9-4-4	点型探测器安装 火焰	个	1	173. 04	173. 04	42. 86	0. 38		
50	9-4-7	按钮	个	2	63. 11	126. 22	29. 84	0. 14		
51	9-4-7	按钮	个	2	62. 66	125. 32	29. 84	0. 14		
52	9-4-19	扬声器吸顶式（3W-5W）	个	2	47. 39	94. 78	38. 00	0. 14		
53	9-4-8	消防警铃/声光报警器	个	2	101. 66	203. 32	89. 50	0. 14		
54	4-13-154	诱导装饰灯具安装 吸顶式	套	2	151. 30	302. 60	39. 16			
55	4-13-154	诱导装饰灯具安装 吸顶式	套	10	186. 65	1866. 50	195. 80			
56	4-13-155	诱导装饰灯具安装 吊杆式	套	2	145. 03	290. 06	45. 94			
57	4-13-156	诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	2	119. 97	239. 94	39. 16			
58	4-13-156	诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	3	119. 97	359. 91	58. 74			
本页小计						5007. 16	1115. 76	11. 37		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县罗阳镇伊号院、公园学苑居家养老服务照料中心装修工程-伊号院-安装

标段:

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
59	4-11-212	暗装接线盒	个	42	9. 40	394. 80	135. 66			
60	9-5-1	自动报警系统调试 64点以内	系统	1	2004. 41	2004. 41	1448. 01	60. 32		
		消防水				17727. 89	5567. 65	305. 65		
61	10-1-172	室内钢管（沟槽连接） 公称直径（mm以内）65	m	34. 54	76. 63	2646. 80	923. 60	25. 56		
62	10-1-174	室内钢管（沟槽连接） 公称直径（mm以内）100	m	6	106. 31	637. 86	180. 30	5. 28		
63	9-1-1	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径（mm以内）25	m	39. 41	41. 22	1624. 48	716. 47	14. 58		
64	9-1-2	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径（mm以内）32	m	21. 63	51. 06	1104. 43	415. 94	12. 76		
65	9-1-3	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径（mm以内）40	m	7. 97	58. 77	468. 40	172. 55	6. 69		
66	9-1-5	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径（mm以内）65	m	3. 5	88. 76	310. 66	79. 31	2. 66		
67	9-1-17	钢管（沟槽连接） 公称直径（mm以内）80	m	8. 03	88. 95	714. 27	233. 83	2. 73		
68	补001	刚性接头DN80	个	2	12. 99	25. 98				
69	补002	大小头DN80	个	1	12. 99	12. 99				
本页小计						9945. 08	4305. 67	130. 58		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县罗阳镇伊号院、公园学苑居家养老服务照料中心装修工程-伊号院-安装

标段:

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
70	9-1-18	钢管（沟槽连接） 公称直径（mm以内）100	m	17.96	107.28	1926.75	565.56	7.00		
71	补003	弯头DN100	个	1	16.24	16.24				
72	补004	刚性接头DN100	个	1	16.24	16.24				
73	9-1-39	水喷淋（雾）喷头 有吊顶公称直径（mm以内）25	个	30	36.12	1083.60	551.10	14.70		
74	9-1-70	末端试水装置 公称直径（mm以内）25	组	1	209.90	209.90	97.65	1.47		
75	9-1-79	室内消火栓（暗装）（带自救卷盘）公称直径（mm以内）单栓65	套	2	705.71	1411.42	264.70	4.60		
76	9-1-91	室内灭火器安装箱体暗装	套	2	224.13	448.26	73.80			
77	9-1-48	水流指示器 沟槽法兰连接 公称直径（mm以内）100	个	1	555.36	555.36	95.93	1.33		
78	6-5-81	继电线路报警系统(报警点 点以下)4	套	1	159.67	159.67	103.31	14.54		
79	8-3-24	低压法兰阀门 公称直径（mm以内)100	个	1	966.57	966.57	64.84	36.07		
80	6-5-81	继电线路报警系统(报警点 点以下)4	套	1	159.67	159.67	103.31	14.54		
81	8-3-24	低压法兰阀门 公称直径（mm以内)100	个	2	797.57	1595.14	129.68	72.14		
本页小计						8548.82	2049.88	166.39		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县罗阳镇伊号院、公园学苑居家养老服务照料中心装修工程-伊号院-安装

标段:

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
82	10-2-21	自动排气阀安装 公称直径（mm以内）25	个	1	81.66	81.66	21.04	0.10		
83	13-1-27	一般铁构件制作	kg	76.56	12.22	935.56	399.64	35.98		
84	13-1-28	一般铁构件安装	kg	76.56	5.31	406.53	259.54	32.92		
85	12-1-1	手工除锈 管道轻锈	m2	16.77	3.31	55.51	40.75			
86	12-2-3	管道刷油 防锈漆~第一遍	m2	16.77	4.72	79.15	37.40			
87	12-2-4	管道刷油 防锈漆增一遍	m2	16.77	4.46	74.79	37.40			
		给排水				8709.40	1128.66	3.87		
88	10-1-233	室内塑料给水管（热熔连接） 公称直径（mm以内）40	m	7.6	34.06	258.86	100.93	0.84		
89	10-8-31	管道消毒、冲洗 公称直径（mm以内）50	m	7.6	0.63	4.79	2.74			
90	10-1-232	室内塑料给水管（热熔连接） 公称直径（mm以内）32	m	4.58	28.94	132.55	49.69	0.50		
91	10-8-31	管道消毒、冲洗 公称直径（mm以内）50	m	4.58	0.63	2.89	1.65			
92	10-1-231	室内塑料给水管（热熔连接） 公称直径（mm以内）25	m	0.58	22.33	12.95	5.24	0.06		
93	10-8-31	管道消毒、冲洗 公称直径（mm以内）50	m	0.58	0.63	0.37	0.21			
本页小计						2045.61	956.23	70.40		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县罗阳镇伊号院、公园学苑居家养老服务照料中心装修工程-伊号院-安装

标段:

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
94	10-1-230	室内塑料给水管（热熔连接） 公称直径 （mm以内） 20	m	2. 12	17. 99	38. 14	17. 24	0. 23		
95	10-8-31	管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内） 50	m	2. 12	0. 63	1. 34	0. 76			
96	10-1-229	室内塑料给水管（热熔连接） 公称直径 （mm以内） 15	m	10. 55	14. 75	155. 61	76. 38	1. 16		
97	10-8-31	管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内） 50	m	10. 55	0. 63	6. 65	3. 80			
98	10-1-278	室内塑料排水管（粘接） 公称直径 （mm以内） 100	m	14. 71	45. 19	664. 74	208. 29			
99	10-1-278	室内塑料排水管（粘接） 公称直径 （mm以内） 100	m	12. 99	45. 19	587. 02	183. 94			
100	10-3-17*J0.8换	洗脸盆 台下式冷热水`台式洗脸盆（冷水） 安装	组	2	471. 13	942. 26	64. 50			
101	10-2-5	螺纹阀门安装 公称直径 （mm以内） 40	个	2	211. 71	423. 42	38. 94	1. 08		
102	10-3-19	洗涤盆 单嘴	组	1	273. 05	273. 05	29. 86			
103	10-3-35	坐式大便器安装 连体水箱	套	1	1039. 88	1039. 88	46. 82			
104	10-3-30	蹲式大便器安装 瓷低水箱	套	1	406. 92	406. 92	66. 62			
105	10-3-37	壁挂式小便器安装 手动开关	套	1	483. 32	483. 32	23. 17			
本页小计						5022. 35	760. 32	2. 47		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县罗阳镇伊号院、公园学苑居家养老服务照料中心装修工程-伊号院-安装

标段:

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
106	10-3-81	地漏安装 公称直径（mm以内）100	个	6	70. 69	424. 14	154. 32			
107	10-3-41	拖布池安装	套	2	925. 25	1850. 50	53. 56			
108	综合价	成品洗漱台	项	1	1000. 00	1000. 00				
本页小计						3274. 64	207. 88			
合计						81725. 25	20753. 94	445. 57		

主要机械台班一览表

工程名称:伊号院-安装			标段:			第1页 共2页
序号	机械名称、规格、型号	单位	数 量	单价(元)	合价(元)	备注
1	电能校验仪 ST9040	台班	0.200	56.07	11.21	
2	电压、电流互感升流器 HJ-12E	台班	0.200	30.63	6.13	
3	交流稳压电源	台班	0.960	11.55	11.09	
4	精密交直流稳压电源	台班	0.326	71.20	23.21	
5	接地电阻测试仪0.1~1200Ω	台班	0.128	13.58	1.74	
6	手持式万用表50000计数	台班	0.434	6.96	3.02	
7	数字电压表	台班	0.144	6.66	0.96	
8	数字万用表	台班	0.704	4.16	2.93	
9	数字万用表 F-87	台班	0.400	6.14	2.46	
10	电缆测试仪	台班	0.200	17.44	3.49	
11	对讲机（一对）	台班	0.548	4.61	2.53	
12	线号打印机	台班	0.014	4.36	0.06	
13	火灾探测器试验器	台班	1.232	4.34	5.35	
14	其他机械费	元	17.350	1.02	17.70	
15	汽车式起重机8t	台班	0.018	781.14	14.06	
16	载货汽车4t	台班	0.003	480.37	1.44	
17	载货汽车5t	台班	0.003	501.06	1.50	
18	载货汽车8t	台班	0.027	539.95	14.58	
19	立式钻床25mm	台班	0.318	5.57	1.77	
20	开孔机200mm	台班	0.029	13.96	0.40	
21	管子切断机150mm	台班	0.152	29.23	4.44	
22	管子切断套丝机159mm	台班	2.074	20.85	43.24	
23	钢材电动煨弯机500以内mm	台班	0.023	52.38	1.20	
24	试压泵60MPa	台班	0.120	22.25	2.67	
25	吊装机械(综合)	台班	0.171	532.00	90.97	
26	直流稳压稳流电源WYK-6005	台班	1.100	30.83	33.91	
27	砂轮切割机 Φ400	台班	0.676	26.83	18.14	
28	试压泵3MPa	台班	0.168	18.06	3.03	
29	自耦调压器	台班	0.704	9.77	6.88	
30	滚槽机	台班	1.123	28.20	31.67	

