

泰顺县百丈镇洪秀村移民文化长廊工程 工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 818439.00元

(大写)：捌拾壹万捌仟肆佰叁拾玖元整

招 标 人:

(单位盖章)

造价咨询人:

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

编制人:

(造价工程师签字盖专用章)

复 核 人:

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：

复核时间:

编制说明

工程名称:泰顺县百丈镇洪秀村移民文化长廊工程

第1页 共1页

一、工程概况:

工程概况:详见招标文件

二、编制依据:

- 1、建设工程工程量清单计价规范(GB50500—2013);浙江省建设工程工程量清单指引;
- 2、《浙江省市政工程预算定额(2018版)》;
- 3、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额(2018版)》;
- 4、《浙江省通用安装工程预算定额(2018版)》;
- 5、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额(2018版)》;
- 6、《浙江省建设工程计价规则(2018版)》;
- 7、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额(2018版)》;
- 8、浙建建【2018】61号文件
- 9、设计施工图
- 10、主要材料信息价采用2022年10月份最新版泰顺工程招投标造价信息缺项部分参2022年10月温州工程造价信息;
- 11、其他相关政策文件及规范性文件。

三、统一部分:

- 1、本清单描述与设计不同的按本清单,本清单没有具体描述的工作内容和做均按《GB50500-2013》规范 and 设计要求。
- 2、本说明不作为施工的最后依据,具体施工时,由建设单位、施工单位、设计单位、监理单位及有关主管单位经过会审后方可施工。
- 3、对于本工程的个别节点做法,本清单只描述了主要要素。
- 4、本工程混凝土采用现浇现拌混凝土。
- 5、本工程砂浆采用传统砂浆计入。
- 6、本工程采用的水泥按袋装水泥计入
- 7、根据建设工程工程量计算规范(2013)浙江省补充规定如设计图纸注明的按设计有关规定计算;
- 8、应业主要求、本工程油漆、雕刻不计在内
- 9、本工程预留金为38000元。

招标控制价费用表

工程名称:泰顺县百丈镇洪秀村移民文化长廊工程

第1页 共1页

[illegible]

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:泰顺县百丈镇洪秀村移民文化长廊工程-园林

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	631548.44	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	171340.24	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	24844.66	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)	13462.04	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)	6513.19	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) $\times$ 6.4%	11382.62	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) $\times$ 6.12%	10884.63	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)	38000.00	
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3	38000.00	见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计	38000.00	见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程 (暂估金额 $\times$ 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估 金额 $\times$ 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) $\times$ 31.75%	56468.46	
5	税金		(1+2+3+4) $\times$ 9%	67577.54	
招标控制价合计			1+2+3+4+5	818439.10	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县百丈镇洪秀村移民文化长廊工程-园林

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]					631548.44	196245.95	2443.33		
1	010101001001	平整场地	人工平整场地	m2	375.35	5.28	1981.85	1636.53			
2	010501001001	垫层	150厚垫层碎石	m3	11.26	194.74	2192.77	720.08			
3	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:现浇现拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C10	m3	14.49	503.64	7297.74	1590.13	112.44		
4	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:现浇现拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	19.81	542.83	10753.46	2063.01	145.21		
5	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:现浇现拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	18.01	548.28	9874.52	1916.62	134.89		
6	010515001001	现浇构件钢筋	1. 圆钢 HPB300 直径≤10	t	1.075	6265.93	6735.87	1569.67	85.34		
7	010515001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径≤18	t	2.280	5056.50	11528.82	1391.26	140.29		
8	011102001001	石材楼地面	1、100厚垫层碎石 2、200厚现浇现拌混凝土C20 3、楼地面块料面层 花岗岩（大理石） 面层板厚3cm以内芝麻灰	m2	359.17	280.48	100740.00	19973.44	492.06		
9	020202005001	抱鼓石	礉石制作（二遍剁斧）、安装规格（cm）方150厚30以 内	只	44	513.13	22577.72	11880.00			
10	020501001001	圆柱	圆柱（cm）Φ20~30制作、安装	m3	11.81	3168.60	37421.17	10404.96	187.07		
11	020501003001	方柱	方柱（边长：cm）14~20制作、安装	m3	1.58	3149.34	4975.96	1306.99	24.57		
本页小计							216079.88	54452.69	1321.87		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县百丈镇洪秀村移民文化长廊工程-园林

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
12	020503002001	方桁(檩)	方木桁（檩）条厚度（cm）14以内制作、安装	m3	27. 55	3389. 63	93384. 31	27995. 48	416. 83		
13	020505002001	矩形椽	矩形椽子周长（cm）30以内制作、安装	m3	14. 82	3752. 80	55616. 50	17500. 49	212. 22		
14	020508019001	封檐板	1、矩形椽子周长（cm）30以内制作、安装 2、里口木规格（cm）6×8/2制作、安装	m	220. 40	61. 67	13592. 07	7359. 16	37. 47		
15	020508025001	清水望板	1、清水望板规格（cm）板厚1.5制作、安装 2、改性沥青自粘卷材自粘法平面~一层`平(屋)面以坡度≤10%为准, 10%<坡度≤30%时	m2	494. 80	120. 51	59628. 35	16135. 43	113. 80		
16	020508031001	垂鱼(挡尖、惹草)	垂鱼（悬鱼）高（cm）60以内制作、安装	块	60	140. 68	8440. 80	4860. 00	25. 80		
17	020510004001	坐凳面	1、坐凳面厚度制作、安装~（cm）5 2、座槛制作、安装	m2	46. 80	254. 08	11890. 94	4589. 68	2. 34		
18	020510005001	雨达板	雨达板制作、安装	m2	13. 52	135. 90	1837. 37	991. 42	6. 22		
19	020511001001	鹅颈靠背	吴王靠制作、安装坚芯式	m2	104. 00	488. 15	50767. 60	37389. 04			
20	020601003001	小青瓦屋面	1、蝴蝶瓦屋面； 2、蝴蝶瓦滴水、花边 3、屋脊头（烧制品）长55cm纹头； 4、屋脊	m2	494. 80	243. 15	120310. 62	24972. 56	306. 78		
本页小计							415468. 56	141793. 26	1121. 46		

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:泰顺县百丈镇洪秀村移民文化长廊工程-园林 标段: 第1页 共3页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综 合 单 价 (元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
		[请输入分部名称]									631548.44
1	010101001001	平整场地	m2	375.35	4.36			0.63	0.29	5.28	1981.85
	A1-75	人工平整场地	m2	375.35	4.36			0.63	0.29	5.28	1981.85
2	010501001001	垫层	m3	11.26	63.95	117.38		9.23	4.18	194.74	2192.77
	2-5	垫层碎石	m3	11.26	63.95	117.38		9.23	4.18	194.74	2192.77
3	010501001002	垫层	m3	14.49	109.74	361.37	7.76	17.04	7.73	503.64	7297.74
	A5-1换	现浇混凝土 基础 垫层 ^现浇现拌混凝土 C10 (40)	m3	14.49	47.54	361.22	0.67	6.97	3.16	419.56	6079.42
	A5-35	现场搅拌混凝土调整费	m3	14.6349	61.58	0.15	7.02	9.97	4.52	83.24	1218.21
4	010501003001	独立基础	m3	19.81	104.14	407.87	7.33	16.16	7.33	542.83	10753.46
	A5-3换	现浇混凝土 基础 混凝土 ^现浇现拌混凝土 C30 (40)	m3	19.81	41.94	407.72	0.24	6.09	2.76	458.75	9087.84
	A5-35	现场搅拌混凝土调整费	m3	20.0081	61.58	0.15	7.02	9.97	4.52	83.24	1665.47
5	010503001001	基础梁	m3	18.01	106.42	410.36	7.49	16.52	7.49	548.28	9874.52
	A5-8换	现浇混凝土 基础梁^现 浇现拌混凝土 C30 (40)	m3	18.01	44.22	410.21	0.40	6.45	2.92	464.20	8360.24
	A5-35	现场搅拌混凝土调整费	m3	18.1901	61.58	0.15	7.02	9.97	4.52	83.24	1514.14
6	010515001001	现浇构件钢筋	t	1.075	1460.16	4401.94	79.39	223.30	101.14	6265.93	6735.87
	10-138	现浇构件普通钢筋制作 、安装 圆钢 HPB300Φ 10以内	t	1.075	1460.16	4401.94	79.39	223.30	101.14	6265.93	6735.87
7	010515001002	现浇构件钢筋	t	2.280	610.20	4240.61	61.53	99.22	44.94	5056.50	11528.82
	10-140	现浇构件普通钢筋制作 、安装 带肋钢筋 HRB400以内	t	2.28	610.20	4240.61	61.53	99.22	44.94	5056.50	11528.82
8	011102001001	石材楼地面	m2	359.17	55.61	211.53	1.37	8.24	3.73	280.48	100740.00
	2-5	垫层碎石	m3	32.985	63.95	117.38		9.23	4.18	194.74	6423.50
	2-6	垫层混凝土^现浇现拌 混凝土C15(40)	m3	65.97	159.39	370.52	3.94	23.66	10.72	568.23	37486.13
	6-24	楼地面块料面层 花岗 岩(大理石)面层板厚 3cm以内芝麻灰	m2	359.17	20.46	132.70	0.65	3.05	1.38	158.24	56835.06

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:泰顺县百丈镇洪秀村移民文化长廊工程-园林

标段:

第2页 共3页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综 合 单 价 (元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
9	020202005001	抱鼓石	只	44	270.00	186.45		39.01	17.67	513.13	22577.72
	8-131	礅石制作(二遍剁斧)、 安装规格(cm)方 150厚30以 内	只	44	270.00	186.45		39.01	17.67	513.13	22577.72
10	020501001001	圆柱	m3	11.81	881.03	2082.92	15.84	129.95	58.86	3168.60	37421.17
	12-19	圆柱(cm)Φ20~30制 作、安装	m3	11.812	880.88	2082.57	15.84	129.93	58.85	3168.07	37421.24
11	020501003001	方柱	m3	1.58	827.21	2129.13	15.55	122.13	55.32	3149.34	4975.96
	12-20	方柱(边长:cm) 14~20制作、安装	m3	1.58	827.21	2129.13	15.55	122.13	55.32	3149.34	4975.96
12	020503002001	方枋(檩)	m3	27.55	1016.17	2141.29	15.13	149.38	67.66	3389.63	93384.31
	12-65	方木枋(檩)条厚度(cm)14以内制作、安装	m3	27.55	1016.17	2141.29	15.13	149.38	67.66	3389.63	93384.31
13	020505002001	矩形椽	m3	14.82	1180.87	2306.06	14.32	173.13	78.42	3752.80	55616.50
	12-91	矩形椽子周长(cm)30 以内制作、安装	m3	14.82	1180.87	2306.06	14.32	173.13	78.42	3752.80	55616.50
14	020508019001	封檐板	m	220.40	33.39	21.05	0.17	4.86	2.20	61.67	13592.07
	12-233	矩形椽子周长(cm)30 以内制作、安装	m	220.4	7.67	15.49	0.12	1.13	0.51	24.92	5492.37
	12-236	里口木规格(cm)6× 8/2制作、安装	m	220.4	25.72	5.56	0.05	3.73	1.69	36.75	8099.70
15	020508025001	清水望板	m2	494.80	32.61	80.77	0.23	4.75	2.15	120.51	59628.35
	12-242	清水望板规格(cm)板 厚1.5制作、安装	m2	494.8	28.73	36.75	0.23	4.19	1.90	71.80	35526.64
	11-5*A1.18换	改性沥青自粘卷材自粘 法平面~一层`平(屋)面 以坡度≤10%为准,10%< 坡度≤30%时	m2	494.8	3.88	44.02		0.56	0.25	48.71	24101.71
16	020508031001	垂鱼(挡尖、惹草)	块	60	81.00	42.13	0.43	11.78	5.34	140.68	8440.80
	12-255	垂鱼(悬鱼)高(cm)60以内制作、安装	只(个)	60	81.00	42.13	0.43	11.78	5.34	140.68	8440.80
17	020510004001	坐凳面	m2	46.80	98.07	135.36	0.05	14.18	6.42	254.08	11890.94
	12-407	坐凳面厚度制作、安装 ~(cm)5	m2	46.8	92.50	129.75		13.37	6.05	241.67	11310.16
	12-412	座槛制作、安装	m2	2.886	90.34	91.05	0.89	13.21	5.98	201.47	581.44
18	020510005001	雨达板	m2	13.52	73.33	46.59	0.46	10.68	4.84	135.90	1837.37

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:园林

标段:

第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费			10884.63	
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	6.12	10884.63	
2	Z50405009001	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	050405004001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.13	231.21	
4	050405005001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.15	266.78	
5	Z50405010001	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费			
6		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合 计					11382.62	

主要材料和工程设备一览表

工程名称:园林

标段:

第1页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	备注
1	热轧带肋钢筋HRB400综合	t	2.383	3995.00	9520.09	
2	热轧光圆钢筋HPB300综合	t	1.097	4253.00	4665.54	
3	铁件	kg	131.722	4.43	582.87	
4	圆钉	kg	107.556	5.50	591.13	
5	电焊条E43系列	kg	22.002	5.09	111.95	
6	镀锌铁丝12#	kg	2.309	5.50	12.69	
7	镀锌铁丝18#	kg	1.488	5.50	8.18	
8	镀锌铁丝22#	kg	15.506	7.03	108.96	
9	复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合	kg	17.250	0.51	8.78	
10	普通硅酸盐水泥P0 42.5综合	kg	32977.128	0.56	18434.21	
11	白色硅酸盐水泥425#、二级白度	kg	35.917	1.33	47.66	
12	黄砂净砂	t	117.482	175.00	20559.35	
13	碎石综合	t	145.539	73.00	10624.35	
14	碎石40—60	t	70.571	73.00	5151.68	
15	石灰膏	m3	1.142	473.00	540.17	
16	普坚毛料石	m3	2.904	1650.49	4793.01	
17	杉板枋材	m3	69.361	1915.04	132829.37	
18	杉原木综合	m3	14.593	1681.42	24536.90	
19	花岗岩板芝麻灰	m2	366.353	119.47	43767.83	
20	黑涂料	kg	1.760	21.98	38.69	
21	红丹防锈漆	kg	0.546	7.04	3.84	
22	石油沥青	kg	76.761	4.64	356.32	
23	自粘聚合物改性沥青防水卷材2.0mm I型 N类	m2	572.162	34.51	19747.03	
24	汽油综合	kg	184.707	9.07	1675.11	
25	大蝴蝶瓦（底）200×200×13	百张	360.214	85.00	30618.19	
26	蝴蝶瓦大号滴水	百张	10.359	350.00	3625.65	
27	蝴蝶瓦小号花边	百张	0.220	310.00	68.20	
28	中蝴蝶瓦（盖）180×180×13	百张	415.908	85.00	35352.18	
29	钢支撑	kg	70.648	5.10	360.59	

主要材料和工程设备一览表

工程名称:园林

标段:

第2页 共2页

[illegible]

第1页 共1页

[illegible]