

泰顺县雅阳镇百福岩村“美丽田园·多彩辣椒”项目 工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 3821073元

(大写): 叁佰捌拾贰万壹仟零柒拾叁元整

招 标 人: (单位盖章) 造价咨询人: (单位资质专用章)

法定代表人 法定代表人  
或其授权人: (签字或盖章) 或其授权人: (签字或盖章)

编 制 人: (造价工程师签字盖专用章) 复 核 人: (造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 复核时间:

## 编制说明

工程名称:泰顺县雅阳镇百福岩村“美丽田园·多彩辣椒”项目

第1页 共1页

### 一、工程概况:

工程概况、招标范围、工程质量及工期要求详见招标文件;

- 1、建设工程工程量清单计价规范 (GB50500—2013); 浙江省建设工程工程量清单指引;
- 2、《浙江省市政工程预算定额 (2018版)》;
- 3、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额 (2018版)》;
- 4、《浙江省通用安装工程预算定额 (2018版)》;
- 5、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额 (2018版)》;
- 6、《浙江省建设工程计价规则(2018版)》;
- 7、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额 (2018版)》;
- 8、浙建建【2018】61号文件
- 9、设计施工图
- 10、主要材料信息价采用参照泰顺工程造价信息 2023年2月刊 (缺项套用同期温州信息价), 无信息价按市场询价计入;
- 11、其他相关政策文件及规范性文件。
- 12、弃土运距暂按3km计入。
- 13、应业主要求混凝土按现浇现拌混凝土计入。

### 二、情况说明:

#### 1、园路景观:

- (1) 土石方工程量均暂结算按实调整。
- (2) 景观栈道工程量暂定, 结算按实调整。
- (3) 应业主要求设计单位明确木栈道地面选用木材按防腐木计入。
- (4) 绿化养护期按一年计入, 绿化工程量按设计苗木表计入, 种植土工程量暂定, 结算按实调整
- (5) 应业主要求木栈道防护栏杆暂按 382m 计入, 结算如有不同按实调整
- (6) 栈道钢结构中横向龙骨的规格平面图上为 60\*60\*3mm 厚镀锌方管, 节点剖面图上为 50\*50\*2mmmm 厚镀锌方管, 设计明确按 60\*60\*3mm 厚镀锌方管计入。
- (7) 立体福字钢构部分暂按 5 万元计入
- (8) 立体福墙钢构部分暂按 7.2 万元/套计入, 共 2 套, 合计暂按 14.4 万元计入。
- (9) 立体福字及立体福墙混凝土基础工程量暂定, 结算按实调整。
- (10) 本工程原场地的三通一平不计入本次预算。
- (11) 庭院改造二中原民房墙面暂按红砖墙面计入, 暂按增加 20mm 厚 1:3 水泥砂浆外墙抹灰计入
- (12) 外墙涂料做法暂按外墙涂料-平涂计入。
- (13) 公厕吊顶高度暂按 2.7m 计入, 墙面装饰高度暂按 2.7m 计入
- (14) 彩色辣椒雕塑暂按 3000 元/个计入, 共 4 个, 合计暂按 12000 元计入
- (15) 老房修缮暂按 150000 元计入

#### 2、景观照明:

- (1) 配电箱进线电缆及保护管暂定 100m, 工程量按实结算
- (2) 未考虑过车道钢套管保护措施, 若发生, 按实结算

### 三、其他具体详见工程量清单

暂列金额合计 356000 元

## 招标控制价费用表

工程名称:泰顺县雅阳镇百福岩村“美丽田园·多彩辣椒”项目

第1页 共1页

[illegible]

# 单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:泰顺县雅阳镇百福岩村“美丽田园·多彩辣椒”项目-园林景观

标段:

第1页 共1页

| 序号      | 费用名称      |               | 计算公式                                          | 金额<br>(元)  | 备注          |
|---------|-----------|---------------|-----------------------------------------------|------------|-------------|
| 1       | 分部分项工程费   |               | $\Sigma$ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)              | 2339379.19 | 见表10.2.2-16 |
| 1.1     | 其中        | 人工费+机械费       | $\Sigma$ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)                   | 365847.24  |             |
| 2       | 措施项目费     |               | (2.1+2.2)                                     | 75342.01   |             |
| 2.1     | 施工技术措施项目费 |               | $\Sigma$ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)              | 50223.08   | 见表10.2.2-16 |
| 2.1.1   | 其中        | 人工费+机械费       | $\Sigma$ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)                   | 26636.07   |             |
| 2.2     | 施工组织措施项目费 |               | (1.1+2.1.1) $\times$ %                        | 25118.93   | 见表10.2.2-20 |
| 2.2.1   | 其中        | 安全文明施工基本费     | (1.1+2.1.1) $\times$ 6.12%                    | 24019.98   | 见表10.2.2-20 |
| 3       | 其他项目费     |               | (3.1+3.2+3.3+3.4)                             | 356000.00  |             |
| 3.1     | 暂列金额      |               | 3.1.1+3.1.2+3.1.3                             |            | 见表10.2.2-21 |
| 3.1.1   | 其中        | 标化工地增加费       | 按招标文件规定额度列计                                   |            | 见表10.2.2-22 |
| 3.1.2   |           | 优质工程增加费       | 按招标文件规定额度列计                                   |            | 见表10.2.2-22 |
| 3.1.3   |           | 其他暂列金额        | 按招标文件规定额度列计                                   |            | 见表10.2.2-22 |
| 3.2     | 暂估价       |               | 3.2.1+3.2.2+3.2.3                             | 356000.00  | 见表10.2.2-21 |
| 3.2.1   | 其中        | 材料 (工程设备) 暂估价 | 按招标文件规定额度列计<br>(或计入综合单价)                      |            | 见表10.2.2-23 |
| 3.2.2   |           | 专业工程暂估价       | 按招标文件规定额度列计                                   | 356000.00  | 见表10.2.2-24 |
| 3.2.3   |           | 专项技术措施暂估价     | 按招标文件规定额度列计                                   |            | 见表10.2.2-25 |
| 3.3     | 计日工       |               | $\Sigma$ 计日工 (暂估数量 $\times$ 综合单价)             |            | 见表10.2.2-21 |
| 3.4     | 施工总承包服务费  |               | 3.4.1+3.4.2                                   |            | 见表10.2.2-21 |
| 3.4.1   | 其中        | 专业发包工程管理费     | $\Sigma$ 专业发包工程 (暂估金额 $\times$ 费率)            |            | 见表10.2.2-27 |
| 3.4.2   |           | 甲供材料设备管理费     | 甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金<br>额 $\times$ 费率 |            | 见表10.2.2-27 |
| 4       | 规费        |               | (1.1+2.1.1) $\times$ 30.97%                   | 121552.08  |             |
| 5       | 税金        |               | (1+2+3+4) $\times$ 9%                         | 260304.60  |             |
| 招标控制价合计 |           |               | 1+2+3+4+5                                     | 3152578.00 |             |

分部分项工程清单与计价表

| 单位(专业)工程名称:泰顺县雅阳镇百福岩村“美丽田园·多彩辣椒”项目-园林景观 |              |        |                                                                                         |      |         | 标段:        |            | 第1页 共16页  |          |     |    |
|-----------------------------------------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------------|------------|-----------|----------|-----|----|
| 序号                                      | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征                                                                                    | 计量单位 | 工程量     | 金 额 （元）    |            |           |          |     | 备注 |
|                                         |              |        |                                                                                         |      |         | 综合单价       | 合价         | 其中        |          |     |    |
|                                         |              |        |                                                                                         |      |         |            |            | 人工费       | 机械费      | 暂估价 |    |
|                                         |              | 景观栈道工程 |                                                                                         |      |         | 1368051.90 | 238782.23  | 57827.43  |          |     |    |
| 1                                       | 010301003001 | 钢管桩    | 1. 钢材品种、规格：150*150*8mm镀锌方管桩<br>2. 单根质量：1.5t以内<br>3. 入田土基底深度暂按2.2m                       | t    | 39.558  | 7931.24    | 313743.99  | 9960.31   | 16053.43 |     |    |
| 2                                       | 010603003003 | 钢管柱    | 1. 钢材品种、规格：150*150*8mm镀锌方管柱<br>2. 单根质量：1.5t以内                                           | t    | 16.953  | 9349.99    | 158510.38  | 33176.34  | 9861.05  |     |    |
| 3                                       | 010604001001 | 钢梁     | 1. 钢材品种、规格：120*120*5mm镀锌方管梁<br>2. 单根质量：1.5t以内                                           | t    | 34.393  | 9206.81    | 316649.82  | 63764.62  | 23143.05 |     |    |
| 4                                       | 010606002001 | 钢檩条    | 1. 钢材品种、规格：60*60*3mm镀锌方管檩条<br>2. 单根质量：1.5t以内                                            | t    | 11.757  | 9491.08    | 111586.63  | 23376.21  | 7428.90  |     |    |
| 5                                       | 050201015001 | 栈道     | 1. 栈道宽度：1.6m<br>2. 面层木材种类：2000*140*30mm厚栗色香樟木栈道（含立板）<br>3. 木材面刷熟桐油漆两道                   | m2   | 1655.55 | 185.51     | 307121.08  | 108504.75 | 1341.00  |     |    |
| 6                                       | 040309001001 | 金属栏杆   | 栈道防护栏杆1.2m高<br>1、樟子松木扶手（椭圆形）面刷浅棕色油漆<br>2、100*50*5mm镀锌方管立柱、50*50*3mm镀锌方管钢格栅<br>3、具体详见施工图 | m    | 382.00  | 420.00     | 160440.00  |           |          |     |    |
|                                         |              | 相框工程   |                                                                                         |      |         |            | 56047.42   | 9223.11   | 1300.10  |     |    |
| 本页小计                                    |              |        |                                                                                         |      |         |            | 1368051.90 | 238782.23 | 57827.43 |     |    |

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县雅阳镇百福岩村“美丽田园·多彩辣椒”项目-园林景观

标段:

第2页 共16页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征                                 | 计量单位 | 工程量   | 金 额 （元） |          |         |        |     | 备注 |
|------|--------------|--------|--------------------------------------|------|-------|---------|----------|---------|--------|-----|----|
|      |              |        |                                      |      |       | 综合单价    | 合价       | 其中      |        |     |    |
|      |              |        |                                      |      |       |         |          | 人工费     | 机械费    | 暂估价 |    |
| 7    | 010101003002 | 挖沟槽土方  | 1. 土壤类别：三类土<br>2. 挖土深度：2m以内          | m3   | 51.33 | 12.05   | 618.53   | 394.73  | 99.58  |     |    |
| 8    | 010103001002 | 回填方    | 1. 原土回填夯实                            | m3   | 45.38 | 16.95   | 769.19   | 536.39  | 73.52  |     |    |
| 9    | 010103002002 | 余方弃置   | 1. 废弃料品种：弃土<br>2. 运距：3km<br>3. 弃土堆场费 | m3   | 5.96  | 24.02   | 143.16   | 2.68    | 74.98  |     |    |
| 10   | 010404001003 | 垫层     | 1. 干铺级配碎石垫层                          | m3   | 1.92  | 188.96  | 362.80   | 82.27   | 2.09   |     |    |
| 11   | 010501001002 | 垫层     | 1. 混凝土种类：现浇现拌混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C15   | m3   | 0.96  | 503.11  | 482.99   | 96.17   | 10.73  |     |    |
| 12   | 010503001001 | 基础梁    | 1. 混凝土种类：现浇现拌混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C30   | m3   | 2.56  | 548.64  | 1404.52  | 246.63  | 44.85  |     |    |
| 13   | 010503002001 | 矩形梁    | 1. 混凝土种类：现浇现拌混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C30   | m3   | 1.94  | 603.03  | 1169.88  | 269.80  | 33.99  |     |    |
| 14   | 010502001002 | 矩形柱    | 1. 混凝土种类：现浇现拌混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C30   | m3   | 3.74  | 666.76  | 2493.68  | 695.68  | 73.72  |     |    |
| 15   | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格：HPR300                    | t    | 0.715 | 6574.65 | 4700.87  | 1044.01 | 56.76  |     |    |
| 16   | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格：HRB400                    | t    | 0.791 | 5253.62 | 4155.61  | 482.67  | 48.67  |     |    |
| 本页小计 |              |        |                                      |      |       |         | 16301.23 | 3851.03 | 518.89 |     |    |

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县雅阳镇百福岩村“美丽田园·多彩辣椒”项目-园林景观

标段:

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征                                                                                                    | 计量单位 | 工程量   | 金 额 （元）  |          |         |        |     | 备注 |
|------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|----------|---------|--------|-----|----|
|      |              |          |                                                                                                         |      |       | 综合单价     | 合价       | 其中      |        |     |    |
|      |              |          |                                                                                                         |      |       |          |          | 人工费     | 机械费    | 暂估价 |    |
| 17   | 010603003001 | 钢管柱      | 1、Q355B钢材，规格：φ 80*3mm钢管（含预埋件）<br>2、单根柱质量：1.5t以内<br>3、抛丸除锈处理，除锈等级为Sa2.5<br>4、钢构件表面防护油漆采用红丹防锈漆一道及深咖色氟碳漆两道 | t    | 1.114 | 10653.91 | 11868.46 | 3404.44 | 659.54 |     |    |
| 18   | 010606013002 | 零星钢构件    | 1、Q235B钢材，规格：预埋钢板<br>2、单根梁质量：1.5t以内<br>3、抛丸除锈处理，除锈等级为Sa2.5<br>4、钢构件表面防护油漆采用红丹防锈漆一道                      | t    | 0.228 | 7480.79  | 1705.62  | 555.02  | 86.32  |     |    |
| 19   | 05B001       | 不锈钢压顶    | 1、展开1.9m优质304#不锈钢压顶，不锈钢厚2mm<br>2、面刷深咖色氟碳漆两道                                                             | m    | 16.00 | 587.51   | 9400.16  | 518.56  |        |     |    |
| 20   | 05B002       | 不锈钢板     | 1、200*200*1.5mm不锈钢板立方体、面刻福字<br>2、面刷深咖色氟碳漆两道                                                             | 个    | 200   | 50.00    | 10000.00 |         |        |     |    |
| 21   | 011202001001 | 柱、梁面一般抹灰 | 1、20mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰                                                                                      | m2   | 51.98 | 32.28    | 1677.91  | 894.06  | 35.35  |     |    |
| 22   | 011407001001 | 墙面喷刷涂料   | 1、柱面外墙白色真石漆饰面（含墙面刮腻子两道）                                                                                 | m2   | 51.98 | 98.00    | 5094.04  |         |        |     |    |
|      |              | 云朵构架     |                                                                                                         |      |       |          | 33410.14 | 3634.70 | 879.14 |     |    |
| 23   | 010101003003 | 挖沟槽土方    | 1.土壤类别：三类土<br>2.挖土深度：2m以内                                                                               | m3   | 42.12 | 12.05    | 507.55   | 323.90  | 81.71  |     |    |
| 24   | 010103001003 | 回填方      | 1.原土回填夯实                                                                                                | m3   | 34.70 | 16.95    | 588.17   | 410.15  | 56.21  |     |    |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                         |      |       |          | 40841.91 | 6106.13 | 919.13 |     |    |

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县雅阳镇百福岩村“美丽田园·多彩辣椒”项目-园林景观

标段:

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征                                                            | 计量单位 | 工程量   | 金 额 （元）  |          |         |        |     | 备注 |
|------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------|------|-------|----------|----------|---------|--------|-----|----|
|      |              |          |                                                                 |      |       | 综合单价     | 合价       | 其中      |        |     |    |
|      |              |          |                                                                 |      |       |          |          | 人工费     | 机械费    | 暂估价 |    |
| 25   | 010103002003 | 余方弃置     | 1. 废弃料品种：弃土<br>2. 运距：3km<br>3. 弃土堆场费                            | m3   | 7.42  | 24.02    | 178.23   | 3.34    | 93.34  |     |    |
| 26   | 010501003001 | 独立基础     | 1. 混凝土种类：现浇现拌混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C25                              | m3   | 5.04  | 509.03   | 2565.51  | 414.89  | 53.58  |     |    |
| 27   | 010502001003 | 矩形柱      | 1. 混凝土种类：现浇现拌混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C25                              | m3   | 2.38  | 655.45   | 1559.97  | 442.70  | 46.91  |     |    |
| 28   | 05B004       | 云朵构架不锈钢板 | 1、定制2mm厚不锈钢板云朵构架屋面，<br>两侧云朵构架组合，外喷氟碳漆两道<br>2、具体详见YJ-4.01        | 组    | 2     | 10000.00 | 20000.00 |         |        |     |    |
| 29   | 010603003002 | 钢管柱      | 1、Q235B钢材，规格：φ100*10mm厚镀锌钢管柱<br>2、单根柱质量：1.5t以内<br>3、钢构件表面刷氟碳漆两道 | t    | 0.769 | 10417.05 | 8010.71  | 2039.72 | 547.39 |     |    |
|      |              | 立体福字-基础  |                                                                 |      |       |          | 8201.66  | 1470.47 | 314.06 |     |    |
| 30   | 010101003004 | 挖沟槽土方    | 1. 土壤类别：三类土<br>2. 挖土深度：2m以内                                     | m3   | 23.51 | 12.05    | 283.30   | 180.79  | 45.61  |     |    |
| 31   | 010103001004 | 回填方      | 1. 原土回填夯实                                                       | m3   | 13.69 | 16.95    | 232.05   | 161.82  | 22.18  |     |    |
| 32   | 010103002004 | 余方弃置     | 1. 废弃料品种：弃土<br>2. 运距：3km<br>3. 弃土堆场费                            | m3   | 9.82  | 24.02    | 235.88   | 4.42    | 123.54 |     |    |
| 33   | 010404001004 | 垫层       | 1. 干铺级配碎石垫层                                                     | m3   | 2.32  | 188.96   | 438.39   | 99.41   | 2.53   |     |    |
| 本页小计 |              |          |                                                                 |      |       |          | 33504.04 | 3347.09 | 935.08 |     |    |

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县雅阳镇百福岩村“美丽田园·多彩辣椒”项目-园林景观

标段:

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征                                 | 计量单位 | 工程量    | 金 额 （元）  |            |           |          |     | 备注 |
|------|--------------|---------|--------------------------------------|------|--------|----------|------------|-----------|----------|-----|----|
|      |              |         |                                      |      |        | 综合单价     | 合价         | 其中        |          |     |    |
|      |              |         |                                      |      |        |          |            | 人工费       | 机械费      | 暂估价 |    |
| 34   | 010501001003 | 垫层      | 1. 混凝土种类：现浇现拌混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C15   | m3   | 1. 32  | 503. 11  | 664. 11    | 132. 24   | 14. 76   |     |    |
| 35   | 010501002003 | 带形基础    | 1. 混凝土种类：现浇现拌混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C25   | m3   | 6. 66  | 509. 03  | 3390. 14   | 548. 25   | 70. 80   |     |    |
| 36   | 010515001005 | 现浇构件钢筋  | 1. 钢筋种类、规格：HRB400                    | t    | 0. 563 | 5253. 62 | 2957. 79   | 343. 54   | 34. 64   |     |    |
|      |              | 立体福墙-基础 |                                      |      |        |          | 16403. 27  | 2940. 94  | 628. 10  |     |    |
| 37   | 010101003005 | 挖沟槽土方   | 1. 土壤类别：三类土<br>2. 挖土深度：2m以内          | m3   | 47. 02 | 12. 05   | 566. 59    | 361. 58   | 91. 22   |     |    |
| 38   | 010103001005 | 回填方     | 1. 原土回填夯实                            | m3   | 27. 38 | 16. 95   | 464. 09    | 323. 63   | 44. 36   |     |    |
| 39   | 010103002005 | 余方弃置    | 1. 废弃料品种：弃土<br>2. 运距：3km<br>3. 弃土堆场费 | m3   | 19. 64 | 24. 02   | 471. 75    | 8. 84     | 247. 07  |     |    |
| 40   | 010404001005 | 垫层      | 1. 干铺级配碎石垫层                          | m3   | 4. 64  | 188. 96  | 876. 77    | 198. 82   | 5. 06    |     |    |
| 41   | 010501001004 | 垫层      | 1. 混凝土种类：现浇现拌混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C15   | m3   | 2. 64  | 503. 11  | 1328. 21   | 264. 48   | 29. 52   |     |    |
| 42   | 010501002004 | 带形基础    | 1. 混凝土种类：现浇现拌混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C25   | m3   | 13. 32 | 509. 03  | 6780. 28   | 1096. 50  | 141. 59  |     |    |
| 43   | 010515001006 | 现浇构件钢筋  | 1. 钢筋种类、规格：HRB400                    | t    | 1. 126 | 5253. 62 | 5915. 58   | 687. 09   | 69. 28   |     |    |
|      |              | 侧石花坛    |                                      |      |        |          | 118931. 76 | 28489. 88 | 2963. 45 |     |    |
| 本页小计 |              |         |                                      |      |        |          | 23415. 31  | 3964. 97  | 748. 30  |     |    |

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县雅阳镇百福岩村“美丽田园·多彩辣椒”项目-园林景观

标段:

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征                                                                                                     | 计量单位 | 工程量    | 金 额 （元） |           |          |         |     | 备注 |
|------|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|-----------|----------|---------|-----|----|
|      |              |        |                                                                                                          |      |        | 综合单价    | 合价        | 其中       |         |     |    |
|      |              |        |                                                                                                          |      |        |         |           | 人工费      | 机械费     | 暂估价 |    |
| 44   | 041001001001 | 拆除路面   | 1. 材质：混凝土路面<br>2. 厚度：15cm<br>3. 含路面锯缝、拆除及外运消纳等                                                           | m2   | 445.64 | 32.90   | 14661.56  | 8101.74  | 2642.65 |     |    |
| 45   | 050201003001 | 路牙铺设   | 1. 1000*300*150mm厚芝麻灰火烧面花岗岩侧石，含倒角<br>2. 30mm厚1:3水泥砂浆结合层<br>3. 100mm厚C20混凝土垫层<br>4. 100mm厚碎石垫层<br>5. 素土夯实 | m    | 493.54 | 211.27  | 104270.20 | 20388.14 | 320.80  |     |    |
|      |              | 入口地面   |                                                                                                          |      |        |         | 16980.41  | 6011.28  | 92.65   |     |    |
| 46   | 050201001001 | 园路     | 1、40mm厚芝麻灰火烧面花岗岩冰裂纹地面<br>2、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆<br>3、120mm厚M7.5水泥砂浆砌MU10砖砌体基础<br>4、素土夯实（压实度≥93%）              | m2   | 37.21  | 456.34  | 16980.41  | 6011.28  | 92.65   |     |    |
|      |              | 沿线青石栏杆 |                                                                                                          |      |        |         | 440000.00 |          |         |     |    |
| 47   | 040309002001 | 石质栏杆   | 1、1.16m高青石花岗岩栏板栏杆（含制作及安装等费用）<br>2、具体栏杆样式等详见施工图                                                           | m    | 500.00 | 880.00  | 440000.00 |          |         |     |    |
|      |              | 遮挡围墙   |                                                                                                          |      |        |         | 6663.23   | 1441.80  | 100.31  |     |    |
| 48   | 010101003009 | 挖沟槽土方  | 1. 土壤类别：三类土<br>2. 挖土深度：2m以内                                                                              | m3   | 9.66   | 12.05   | 116.40    | 74.29    | 18.74   |     |    |
| 本页小计 |              |        |                                                                                                          |      |        |         | 576028.57 | 34575.45 | 3074.84 |     |    |

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县雅阳镇百福岩村“美丽田园·多彩辣椒”项目-园林景观

标段:

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征                                                                                     | 计量单位 | 工程量  | 金 额 （元） |           |          |         |     | 备注 |
|------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|-----------|----------|---------|-----|----|
|      |              |      |                                                                                          |      |      | 综合单价    | 合价        | 其中       |         |     |    |
|      |              |      |                                                                                          |      |      |         |           | 人工费      | 机械费     | 暂估价 |    |
| 49   | 010103001009 | 回填方  | 1. 原土回填夯实                                                                                | m3   | 6.94 | 16.95   | 117.63    | 82.03    | 11.24   |     |    |
| 50   | 010103002009 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种：弃土<br>2. 运距：3km<br>3. 弃土堆场费                                                     | m3   | 2.72 | 24.02   | 65.33     | 1.22     | 34.22   |     |    |
| 51   | 010404001002 | 垫层   | 1. 干铺级配碎石垫层                                                                              | m3   | 0.52 | 188.96  | 98.26     | 22.28    | 0.57    |     |    |
| 52   | 010501001008 | 垫层   | 1. 混凝土种类：现浇现拌混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C15                                                       | m3   | 0.52 | 503.11  | 261.62    | 52.09    | 5.81    |     |    |
| 53   | 010401001002 | 砖基础  | 1. 砖品种、规格、强度等级：MU10混凝土实心砖砖，240*115*53mm<br>2. 基础类型：直形砖基础<br>3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆           | m3   | 1.69 | 523.99  | 885.54    | 250.66   | 11.34   |     |    |
| 54   | 010401003001 | 实心砖墙 | 1. 砖品种、规格、强度等级：仿古土青砖，240*115*53mm<br>2. 墙体类型：直形墙<br>3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆<br>4. 墙面白水泥勾缝 | m3   | 1.93 | 1767.51 | 3411.29   | 688.30   | 13.90   |     |    |
| 55   | 010401007001 | 空花墙  | 1. 砖品种、规格、强度等级：仿古土青砖，240*115*53mm<br>2. 墙体类型：空花墙<br>3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆               | m3   | 1.40 | 1219.40 | 1707.16   | 270.93   | 4.49    |     |    |
|      |              | 庭院一  |                                                                                          |      |      |         | 161868.75 | 38920.12 | 2417.61 |     |    |
| 本页小计 |              |      |                                                                                          |      |      |         | 6546.83   | 1367.51  | 81.57   |     |    |

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县雅阳镇百福岩村“美丽田园·多彩辣椒”项目-园林景观

标段:

第8页 共16页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征                                                                                                        | 计量单位 | 工程量    | 金 额 （元） |          |          |         |     | 备注 |
|------|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|----------|----------|---------|-----|----|
|      |              |       |                                                                                                             |      |        | 综合单价    | 合价       | 其中       |         |     |    |
|      |              |       |                                                                                                             |      |        |         |          | 人工费      | 机械费     | 暂估价 |    |
|      |              | 地面工程  |                                                                                                             |      |        |         | 83978.93 | 14097.29 | 1058.43 |     |    |
| 56   | 050201001002 | 园路    | 1、800*400*80mm厚老石板地面<br>2、20mm厚1:3水泥砂浆结合层<br>3、100mm厚C20素混凝土垫层<br>4、100mm厚碎石垫层<br>5、素土夯实（压实度≥93%）           | m2   | 151.67 | 412.13  | 62507.76 | 9966.24  | 677.96  |     |    |
| 57   | 050201001003 | 园路    | 1、100mm厚灰色砾石满铺地面<br>2、透水土工布一道<br>3、100mm厚碎石排水层<br>4、素土夯实（压实度≥93%）                                           | m2   | 78.15  | 48.32   | 3776.21  | 1220.70  | 131.29  |     |    |
| 58   | 050201015002 | 栈道    | 1、140*40mm厚实心塑木板地面，留缝5mm<br>2、60*60*3mm厚不锈钢方钢龙骨@500<br>3、100mm厚C20素混凝土垫层<br>4、100mm厚碎石垫层<br>5、素土夯实（压实度≥93%） | m2   | 31.18  | 521.45  | 16258.81 | 2630.97  | 219.51  |     |    |
| 59   | 050201003002 | 路牙铺设  | 1、65*10mm厚瓦片分割<br>2、100*100mm厚C20混凝土基础，含模板                                                                  | m    | 45.65  | 31.46   | 1436.15  | 279.38   | 29.67   |     |    |
|      |              | 木座凳   |                                                                                                             |      |        |         | 8286.13  | 2214.83  | 143.10  |     |    |
| 60   | 010101003006 | 挖沟槽土方 | 1. 土壤类别：三类土<br>2. 挖土深度：2m以内                                                                                 | m3   | 4.52   | 12.05   | 54.47    | 34.76    | 8.77    |     |    |
| 61   | 010103001006 | 回填方   | 1. 原土回填夯实                                                                                                   | m3   | 2.74   | 16.95   | 46.44    | 32.39    | 4.44    |     |    |
| 本页小计 |              |       |                                                                                                             |      |        |         | 84079.84 | 14164.44 | 1071.64 |     |    |

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县雅阳镇百福岩村“美丽田园·多彩辣椒”项目-园林景观

标段:

第9页 共16页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征                                                                          | 计量单位 | 工程量   | 金 额 （元） |          |          |         |     | 备注 |
|------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|----------|----------|---------|-----|----|
|      |              |        |                                                                               |      |       | 综合单价    | 合价       | 其中       |         |     |    |
|      |              |        |                                                                               |      |       |         |          | 人工费      | 机械费     | 暂估价 |    |
| 62   | 010103002006 | 余方弃置   | 1. 废弃料品种：弃土<br>2. 运距：3km<br>3. 弃土堆场费                                          | m3   | 1.78  | 24.02   | 42.76    | 0.80     | 22.39   |     |    |
| 63   | 010404001006 | 垫层     | 1、干铺碎石垫层                                                                      | m3   | 0.67  | 188.96  | 126.60   | 28.71    | 0.73    |     |    |
| 64   | 010501001005 | 垫层     | 1. 混凝土种类：现浇现拌混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C20                                            | m3   | 0.45  | 512.54  | 230.64   | 45.08    | 5.03    |     |    |
| 65   | 010401001001 | 砖基础    | 1. 砖品种、规格、强度等级：MU10混凝土实心砖，240*115*53mm<br>2. 基础类型：坐凳砖基础<br>3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 | m3   | 2.64  | 523.99  | 1383.33  | 391.56   | 17.71   |     |    |
| 66   | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1. 20mm厚1:3水泥砂浆抹灰                                                             | m2   | 14.85 | 32.28   | 479.36   | 255.42   | 10.10   |     |    |
| 67   | 010606002002 | 钢檩条    | 1. 钢材品种、规格：40*40*3mm镀锌方管檩条<br>2. 单根质量：1.5t以内                                  | t    | 0.117 | 9491.08 | 1110.46  | 232.63   | 73.93   |     |    |
| 68   | 020510004001 | 坐凳面    | 1、120*20mm厚菠萝格木座凳                                                             | m2   | 16.24 | 296.31  | 4812.07  | 1193.48  |         |     |    |
|      |              | 围墙工程   |                                                                               |      |       |         | 54526.82 | 19144.90 | 1064.45 |     |    |
| 69   | 010101003007 | 挖沟槽土方  | 1. 土壤类别：三类土<br>2. 挖土深度：2m以内                                                   | m3   | 81.44 | 12.05   | 981.35   | 626.27   | 157.99  |     |    |
| 70   | 010103001007 | 回填方    | 1. 原土回填夯实                                                                     | m3   | 47.37 | 16.95   | 802.92   | 559.91   | 76.74   |     |    |
| 71   | 010103002007 | 余方弃置   | 1. 废弃料品种：弃土<br>2. 运距：3km<br>3. 弃土堆场费                                          | m3   | 34.07 | 24.02   | 818.36   | 15.33    | 428.60  |     |    |
| 本页小计 |              |        |                                                                               |      |       |         | 10787.85 | 3349.19  | 793.22  |     |    |

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县雅阳镇百福岩村“美丽田园·多彩辣椒”项目-园林景观

标段:

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征                                 | 计量单位 | 工程量   | 金 额 （元） |          |          |        |     | 备注 |
|------|--------------|--------|--------------------------------------|------|-------|---------|----------|----------|--------|-----|----|
|      |              |        |                                      |      |       | 综合单价    | 合价       | 其中       |        |     |    |
|      |              |        |                                      |      |       |         |          | 人工费      | 机械费    | 暂估价 |    |
| 72   | 010404001007 | 垫层     | 1、干铺碎石垫层                             | m3   | 9.58  | 188.96  | 1810.24  | 410.50   | 10.44  |     |    |
| 73   | 010501001006 | 垫层     | 1. 混凝土种类：现浇现拌混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C20   | m3   | 5.32  | 512.54  | 2726.71  | 532.96   | 59.48  |     |    |
| 74   | 040305003001 | 浆砌块料   | 1. M10水泥砂浆浆砌毛石基础                     | m3   | 19.16 | 507.67  | 9726.96  | 3500.92  | 203.29 |     |    |
| 75   | 05B005       | 夯土墙    | 1、新砌夯土墙                              | m3   | 20.12 | 766.64  | 15424.80 | 9439.50  |        |     |    |
| 76   | 010507005001 | 扶手、压顶  | 1. 混凝土种类：现浇现拌混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C25   | m3   | 4.79  | 737.13  | 3530.85  | 1120.91  | 99.25  |     |    |
| 77   | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格：HPB300                    | t    | 0.127 | 6574.65 | 834.98   | 185.44   | 10.08  |     |    |
| 78   | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格：HRB400                    | t    | 0.302 | 5253.62 | 1586.59  | 184.28   | 18.58  |     |    |
| 79   | 020602007001 | 围墙瓦顶   | 1、蝴蝶瓦围墙顶双落水~顶宽80(cm)                 | m    | 53.23 | 155.90  | 8298.56  | 2568.88  |        |     |    |
| 80   | 020602002001 | 屋面窑制正脊 | 1、成品定制屋脊                             | m    | 53.23 | 150.00  | 7984.50  |          |        |     |    |
|      |              | 门头工程   |                                      |      |       |         | 15076.87 | 3463.10  | 151.63 |     |    |
| 81   | 010101003008 | 挖沟槽土方  | 1. 土壤类别：三类土<br>2. 挖土深度：2m以内          | m3   | 6.41  | 12.05   | 77.24    | 49.29    | 12.44  |     |    |
| 82   | 010103001008 | 回填方    | 1. 原土回填夯实                            | m3   | 4.04  | 16.95   | 68.48    | 47.75    | 6.54   |     |    |
| 83   | 010103002008 | 余方弃置   | 1. 废弃料品种：弃土<br>2. 运距：3km<br>3. 弃土堆场费 | m3   | 2.37  | 24.02   | 56.93    | 1.07     | 29.81  |     |    |
| 本页小计 |              |        |                                      |      |       |         | 52126.84 | 18041.50 | 449.91 |     |    |

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县雅阳镇百福岩村“美丽田园·多彩辣椒”项目-园林景观

标段:

第11页 共16页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征                                                                        | 计量单位 | 工程量   | 金 额 （元） |         |        |       |     | 备注 |
|------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|---------|--------|-------|-----|----|
|      |              |        |                                                                             |      |       | 综合单价    | 合价      | 其中     |       |     |    |
|      |              |        |                                                                             |      |       |         |         | 人工费    | 机械费   | 暂估价 |    |
| 84   | 010404001008 | 垫层     | 1、干铺碎石垫层                                                                    | m3   | 0.38  | 188.96  | 71.80   | 16.28  | 0.41  |     |    |
| 85   | 010501001007 | 垫层     | 1. 混凝土种类：现浇现拌混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C20                                          | m3   | 0.48  | 512.54  | 246.02  | 48.09  | 5.37  |     |    |
| 86   | 010501002005 | 带形基础   | 1. 混凝土种类：现浇现拌混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C25                                          | m3   | 1.50  | 509.03  | 763.55  | 123.48 | 15.95 |     |    |
| 87   | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格：HPB300                                                           | t    | 0.009 | 6574.65 | 59.17   | 13.14  | 0.71  |     |    |
| 88   | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格：HRB400                                                           | t    | 0.021 | 5253.62 | 110.33  | 12.81  | 1.29  |     |    |
| 89   | 010516002001 | 预埋铁件   | 1、预埋铁件                                                                      | t    | 0.130 | 7480.79 | 972.50  | 316.46 | 49.22 |     |    |
| 90   | 040901010001 | 高强螺栓   | 1. 材质种类：对穿螺栓<br>2. 材料规格：M15                                                 | 套    | 12    | 7.90    | 94.80   | 7.56   | 0.60  |     |    |
| 91   | 020501001001 | 圆柱     | 1. 构件名称、类别：圆木柱<br>2. 木材品种：老红松木<br>3. 构件规格：Φ150<br>4. 防护材料种类、涂刷遍数：熟桐油漆<br>两道 | m3   | 0.14  | 5879.45 | 823.12  | 204.13 | 2.21  |     |    |
| 92   | 020501001002 | 圆柱     | 1. 构件名称、类别：圆木柱<br>2. 木材品种：老红松木<br>3. 构件规格：Φ120<br>4. 防护材料种类、涂刷遍数：熟桐油漆<br>两道 | m3   | 0.08  | 6155.09 | 492.41  | 133.60 | 1.26  |     |    |
| 本页小计 |              |        |                                                                             |      |       |         | 3633.70 | 875.55 | 77.02 |     |    |

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县雅阳镇百福岩村“美丽田园·多彩辣椒”项目-园林景观

标段:

第12页 共16页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征                                                                         | 计量单位 | 工程量  | 金 额 （元） |         |         |       |     | 备注 |
|------|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|---------|---------|-------|-----|----|
|      |              |       |                                                                              |      |      | 综合单价    | 合价      | 其中      |       |     |    |
|      |              |       |                                                                              |      |      |         |         | 人工费     | 机械费   | 暂估价 |    |
| 93   | 020502001001 | 圆梁    | 1. 构件名称、类别：圆木横梁<br>2. 木材品种：老红松木<br>3. 构件规格：Φ 120<br>4. 防护材料种类、涂刷遍数：熟桐油漆两道    | m3   | 0.06 | 8672.71 | 520.36  | 232.55  | 1.51  |     |    |
| 94   | 020503001001 | 圆桁(檩) | 1. 构件名称、类别：圆木桁条<br>2. 木材品种：老红松木<br>3. 构件规格：Φ 150<br>4. 防护材料种类、涂刷遍数：熟桐油漆两道    | m3   | 0.20 | 6535.45 | 1307.09 | 381.81  | 3.93  |     |    |
| 95   | 020502002001 | 矩形梁   | 1. 构件名称、类别：矩形木梁<br>2. 木材品种：老红松木<br>3. 构件规格：70*150mm<br>4. 防护材料种类、涂刷遍数：熟桐油漆两道 | m3   | 0.03 | 7149.87 | 214.50  | 90.93   | 0.59  |     |    |
| 96   | 020505002001 | 矩形椽   | 1. 构件名称、类别：矩形木椽<br>2. 木材品种：老红松木<br>3. 构件规格：70*70mm<br>4. 防护材料种类、涂刷遍数：熟桐油漆两道  | m3   | 0.25 | 6925.64 | 1731.41 | 645.59  | 3.58  |     |    |
| 97   | 020508025001 | 清水望板  | 1. 板宽厚度：20mm<br>2. 木材品种：老红松木<br>3. 防护材料种类、涂刷遍数：熟桐油漆两道                        | m2   | 7.83 | 157.34  | 1231.97 | 490.55  | 2.90  |     |    |
| 本页小计 |              |       |                                                                              |      |      |         | 5005.33 | 1841.43 | 12.51 |     |    |

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县雅阳镇百福岩村“美丽田园·多彩辣椒”项目-园林景观

标段:

第13页 共16页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征                                                                                              | 计量单位 | 工程量    | 金 额 （元） |           |          |        |     | 备注 |
|------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|-----------|----------|--------|-----|----|
|      |              |         |                                                                                                   |      |        | 综合单价    | 合价        | 其中       |        |     |    |
|      |              |         |                                                                                                   |      |        |         |           | 人工费      | 机械费    | 暂估价 |    |
| 98   | 020601003001 | 小青瓦屋面   | 1、成品小青瓦屋面，搭七露三<br>2、25mm厚1:3水泥砂浆钢丝网找平层<br>3、3mm厚SBS改性沥青防水卷材一道<br>4、原杉木望板面                         | m2   | 7.83   | 372.77  | 2918.79   | 648.01   | 13.31  |     |    |
| 99   | 020602002002 | 屋面窑制正脊  | 1、成品定制屋脊                                                                                          | m    | 3.00   | 150.00  | 450.00    |          |        |     |    |
| 100  | 020206003001 | 礅墩      | 1、定制花岗岩石柱础                                                                                        | 只    | 6      | 180.00  | 1080.00   |          |        |     |    |
| 101  | 05B006       | 实木门     | 1、定制红松木木门制作及安装（含格栅、油漆、木门栓等）<br>2、具体详实详见施工图                                                        | m2   | 3.08   | 580.00  | 1786.40   |          |        |     |    |
|      |              | 庭院二     |                                                                                                   |      |        |         | 112820.65 | 23095.62 | 856.58 |     |    |
|      |              | 地面工程    |                                                                                                   |      |        |         | 57636.38  | 9189.54  | 625.13 |     |    |
| 102  | 050201001004 | 园路      | 1、800*400*80mm厚老石板地面<br>2、20mm厚1:3水泥砂浆结合层<br>3、100mm厚C20素混凝土垫层<br>4、100mm厚碎石垫层<br>5、素土夯实（压实度≥93%） | m2   | 139.85 | 412.13  | 57636.38  | 9189.54  | 625.13 |     |    |
|      |              | 外立面改造工程 |                                                                                                   |      |        |         | 38908.47  | 9001.66  | 182.12 |     |    |
| 103  | 011610002001 | 金属门窗拆除  | 1、金属门窗拆除                                                                                          | m2   | 23.36  | 26.64   | 622.31    | 496.17   |        |     |    |
| 104  | 05B007       | 门窗边修复   | 1、门窗边粉刷修复                                                                                         | 扇    | 4      | 150.00  | 600.00    |          |        |     |    |
| 105  | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 1、仿木纹铝合金门（含五金配件等）                                                                                 | m2   | 15.68  | 550.00  | 8624.00   |          |        |     |    |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                   |      |        |         | 73717.88  | 10333.72 | 638.44 |     |    |

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县雅阳镇百福岩村“美丽田园·多彩辣椒”项目-园林景观

标段:

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征                                                                        | 计量单位 | 工程量    | 金 额 （元） |          |         |        |     | 备注 |
|------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|----------|---------|--------|-----|----|
|      |              |            |                                                                             |      |        | 综合单价    | 合价       | 其中      |        |     |    |
|      |              |            |                                                                             |      |        |         |          | 人工费     | 机械费    | 暂估价 |    |
| 106  | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、仿木纹铝合金推拉窗（含五金配件等）                                                         | m2   | 7.68   | 420.00  | 3225.60  |         |        |     |    |
| 107  | 011201001002 | 墙面一般抹灰     | 1、20mm厚1:3水泥砂浆外墙抹灰                                                          | m2   | 267.82 | 43.72   | 11709.09 | 7118.66 | 182.12 |     |    |
| 108  | 011407001002 | 墙面喷刷涂料     | 1、外墙高级涂料-平涂（含墙面刮腻子两道）                                                       | m2   | 230.81 | 45.00   | 10386.45 |         |        |     |    |
| 109  | 011207001001 | 墙面装饰板      | 1、30mm厚防腐木墙面饰面，栗木色油漆两道                                                      | m2   | 23.06  | 162.23  | 3741.02  | 1386.83 |        |     |    |
|      |              | 木结构工程      |                                                                             |      |        |         | 16275.80 | 4904.42 | 49.33  |     |    |
| 110  | 020206003002 | 礅墩         | 1、Φ300半个花岗岩石柱础                                                              | 只    | 3      | 180.00  | 540.00   |         |        |     |    |
| 111  | 020501001003 | 圆柱         | 1. 构件名称、类别：半圆木柱<br>2. 木材品种：老红松木<br>3. 构件规格：Φ240<br>4. 防护材料种类、涂刷遍数：熟桐油漆两道    | m3   | 0.24   | 5931.37 | 1423.53  | 359.52  | 3.78   |     |    |
| 112  | 020501006001 | 垂莲(吊瓜)柱    | 1. 构件名称、类别：方木吊柱<br>2. 木材品种：老红松木<br>3. 构件规格：150*150<br>4. 防护材料种类、涂刷遍数：熟桐油漆两道 | m3   | 0.07   | 8494.10 | 594.59   | 285.29  | 0.91   |     |    |
| 113  | 020502001002 | 圆梁         | 1. 构件名称、类别：圆木横梁<br>2. 木材品种：老红松木<br>3. 构件规格：Φ160<br>4. 防护材料种类、涂刷遍数：熟桐油漆两道    | m3   | 0.13   | 8613.70 | 1119.78  | 497.97  | 3.26   |     |    |
| 本页小计 |              |            |                                                                             |      |        |         | 32740.06 | 9648.27 | 190.07 |     |    |

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县雅阳镇百福岩村“美丽田园·多彩辣椒”项目-园林景观

标段:

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征                                                                        | 计量单位 | 工程量   | 金 额 （元） |          |         |       |     | 备注 |
|------|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|----------|---------|-------|-----|----|
|      |              |       |                                                                             |      |       | 综合单价    | 合价       | 其中      |       |     |    |
|      |              |       |                                                                             |      |       |         |          | 人工费     | 机械费   | 暂估价 |    |
| 114  | 020503001002 | 圆桁(櫟) | 1. 构件名称、类别：圆木桁条<br>2. 木材品种：老红松木<br>3. 构件规格：Φ 160<br>4. 防护材料种类、涂刷遍数：熟桐油漆两道   | m3   | 0.35  | 6481.58 | 2268.55  | 653.68  | 6.88  |     |    |
| 115  | 020505004001 | 圆形椽   | 1. 构件截面尺寸：Φ 70<br>2. 木材品种：老红松木<br>3. 防护材料种类、涂刷遍数：熟桐油漆两道                     | m3   | 0.42  | 6400.63 | 2688.26  | 884.88  | 6.01  |     |    |
| 116  | 020508025002 | 清水望板  | 1. 板宽厚度：20mm<br>2. 木材品种：老红松木<br>3. 防护材料种类、涂刷遍数：熟桐油漆两道                       | m2   | 12.31 | 157.34  | 1936.86  | 771.22  | 4.55  |     |    |
| 117  | 020601003003 | 小青瓦屋面 | 1、成品小青瓦屋面，搭七露三<br>2、25mm厚1:3水泥砂浆钢丝网找平层<br>3、3mm厚SBS改性沥青防水卷材一道<br>4、原杉木望板面   | m2   | 12.31 | 372.77  | 4588.80  | 1018.78 | 20.93 |     |    |
| 118  | 020508019001 | 封檐板   | 1. 断面尺寸：250*25mm<br>2. 木材品种：老红松木<br>3. 防护材料种类、涂刷遍数：熟桐油漆两道                   | m    | 13.68 | 42.00   | 574.56   | 189.88  | 1.64  |     |    |
| 119  | 020502002002 | 矩形梁   | 1. 构件名称、类别：矩形木梁<br>2. 木材品种：老红松木<br>3. 构件规格：60*80mm<br>4. 防护材料种类、涂刷遍数：熟桐油漆两道 | m3   | 0.07  | 7726.68 | 540.87   | 243.20  | 1.37  |     |    |
| 本页小计 |              |       |                                                                             |      |       |         | 12597.90 | 3761.64 | 41.38 |     |    |



施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县雅阳镇百福岩村“美丽田园·多彩辣椒”项目-园林景观

标段:

第1页 共1页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征              | 计量单位 | 工程量     | 金 额 （元） |          |          |         |     | 备注 |
|------|--------------|--------------|-------------------|------|---------|---------|----------|----------|---------|-----|----|
|      |              |              |                   |      |         | 综合单价    | 合价       | 其中       |         |     |    |
|      |              |              |                   |      |         |         |          | 人工费      | 机械费     | 暂估价 |    |
|      |              | 措施费          |                   |      | 0       |         | 50223.08 | 27243.30 | 3961.23 |     |    |
| 1    | 011702001001 | 基础           | 1. 基础垫层复合模板       | m2   | 25.54   | 48.43   | 1236.90  | 639.01   | 26.56   |     |    |
| 2    | 011702001004 | 基础           | 1. 独立基础复合模板       | m2   | 16.80   | 45.49   | 764.23   | 379.01   | 14.11   |     |    |
| 3    | 011702001002 | 基础           | 1. 带形基础复合模板       | m2   | 60.63   | 58.09   | 3522.00  | 1542.43  | 111.56  |     |    |
| 4    | 011702001003 | 基础           | 1. 基础梁复合木模        | m2   | 12.80   | 56.41   | 722.05   | 329.98   | 30.34   |     |    |
| 5    | 011702002001 | 矩形柱          | 1. 矩形柱复合模板        | m2   | 60.59   | 72.72   | 4406.10  | 2536.90  | 144.81  |     |    |
| 6    | 011702006001 | 矩形梁          | 1. 矩形梁复合模板        | m2   | 48.10   | 72.99   | 3510.82  | 2004.33  | 31.75   |     |    |
| 7    | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1. 履带式挖掘机进出场费     | 台次   | 1       | 5308.49 | 5308.49  | 628.00   | 2430.89 |     |    |
| 8    | 011701006001 | 满堂脚手架        | 1、 栈道满堂脚手架        | m2   | 1642.00 | 14.14   | 23217.88 | 15385.54 | 738.90  |     |    |
| 9    | 011701003001 | 里脚手架         | 1、 内墙脚手架 高度3.6m以内 | m2   | 366.68  | 2.84    | 1041.37  | 597.69   | 91.67   |     |    |
| 10   | 011701002001 | 外脚手架         | 1、 外墙脚手架 高度13m以内  | m2   | 264.06  | 24.59   | 6493.24  | 3200.41  | 340.64  |     |    |
|      |              |              |                   |      |         |         |          |          |         |     |    |
|      |              |              |                   |      |         |         |          |          |         |     |    |
|      |              |              |                   |      |         |         |          |          |         |     |    |
| 本页小计 |              |              |                   |      |         |         | 50223.08 | 27243.30 | 3961.23 |     |    |
| 合计   |              |              |                   |      |         |         | 50223.08 | 27243.30 | 3961.23 |     |    |

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

| 工程名称: 园林景观 |              |            | 标段:         |       |          | 第1页 共1页 |
|------------|--------------|------------|-------------|-------|----------|---------|
| 序号         | 项目编号         | 项目名称       | 计算基础        | 费率(%) | 金额(元)    | 备注      |
| 1          | 050405001001 | 安全文明施工费    |             |       | 24019.98 |         |
| 1.1        |              | 安全文明施工基本费  | 定额人工费+定额机械费 | 6.12  | 24019.98 |         |
| 2          | Z50405009001 | 提前竣工增加费    | 定额人工费+定额机械费 |       |          |         |
| 3          | 050405004001 | 二次搬运费      | 定额人工费+定额机械费 | 0.13  | 510.23   |         |
| 4          | 050405005001 | 冬雨季施工增加费   | 定额人工费+定额机械费 | 0.15  | 588.72   |         |
| 5          | Z50405010001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费 |       |          |         |
| 6          |              | 其他施工组织措施费  | 按相关规定计算     |       |          |         |
|            |              |            |             |       |          |         |
|            |              |            |             |       |          |         |
|            |              |            |             |       |          |         |
|            |              |            |             |       |          |         |
|            |              |            |             |       |          |         |
|            |              |            |             |       |          |         |
|            |              |            |             |       |          |         |
|            |              |            |             |       |          |         |
|            |              |            |             |       |          |         |
|            |              |            |             |       |          |         |
|            |              |            |             |       |          |         |
|            |              |            |             |       |          |         |
| 合 计        |              |            |             |       | 25118.93 |         |







## 主要工日一览表

工程名称:园林景观

标段：

第1页 共1页

[illegible]

主要材料和工程设备一览表

| 工程名称:园林景观 |                                 |    |           | 标段:     |           | 第1页 共2页 |
|-----------|---------------------------------|----|-----------|---------|-----------|---------|
| 序号        | 名称、规格、型号                        | 单位 | 数量        | 单价(元)   | 合价(元)     | 备注      |
| 1         | 热轧带肋钢筋HRB400综合                  | t  | 2.930     | 4153.00 | 12168.29  |         |
| 2         | 热轧光圆钢筋HPB300综合                  | t  | 0.868     | 4483.00 | 3891.24   |         |
| 3         | 方矩钢管综合                          | t  | 0.965     | 4678.00 | 4514.27   |         |
| 4         | 镀锌方矩钢管综合                        | t  | 55.414    | 5428.00 | 300787.19 |         |
| 5         | 中厚钢板综合                          | t  | 7.037     | 4598.00 | 32356.13  |         |
| 6         | 中厚镀锌钢板综合                        | t  | 5.593     | 5348.00 | 29911.36  |         |
| 7         | 圆钉                              | kg | 77.734    | 5.39    | 418.99    |         |
| 8         | 低合金钢焊条E43系列                     | kg | 183.411   | 5.09    | 933.29    |         |
| 9         | 镀锌铁丝12#                         | kg | 0.522     | 6.14    | 3.21      |         |
| 10        | 镀锌铁丝18#                         | kg | 48.280    | 6.80    | 328.30    |         |
| 11        | 镀锌铁丝20#                         | kg | 0.201     | 7.57    | 1.52      |         |
| 12        | 镀锌铁丝22#                         | kg | 14.268    | 7.57    | 108.01    |         |
| 13        | 钢丝网                             | m2 | 22.154    | 6.10    | 135.14    |         |
| 14        | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合               | kg | 15.954    | 0.49    | 7.77      |         |
| 15        | 普通硅酸盐水泥P0 42.5综合                | kg | 41226.184 | 0.54    | 22138.46  |         |
| 16        | 普通硅酸盐水泥P0 52.5综合                | kg | 45.186    | 0.59    | 26.52     |         |
| 17        | 黄砂净砂                            | t  | 134.528   | 170.00  | 22869.76  |         |
| 18        | 碎石综合                            | t  | 136.563   | 74.00   | 10105.66  |         |
| 19        | 碎石40—60                         | t  | 118.598   | 74.00   | 8776.25   |         |
| 20        | 40mm厚芝麻灰火烧面花岗岩                  | m2 | 50.234    | 135.00  | 6781.59   |         |
| 21        | 块石200—500                       | t  | 33.147    | 71.00   | 2353.44   |         |
| 22        | 1000*300*150mm厚芝麻灰火烧面花岗岩侧石, 含倒角 | m  | 508.346   | 134.00  | 68118.36  |         |
| 23        | 仿古土青砖240×115×53                 | 千块 | 1.021     | 2300.00 | 2348.30   |         |
| 24        | 混凝土实心砖240×115×53 MU10           | 千块 | 4.653     | 459.00  | 2135.73   |         |
| 25        | 老红松木                            | m3 | 1.097     | 3000.00 | 3291.00   |         |
| 26        | 菠萝格木                            | m3 | 0.398     | 8000.00 | 3184.00   |         |
| 27        | 老红松木综合                          | m3 | 2.115     | 3000.00 | 6345.00   |         |
| 28        | 栗色香樟木                           | m3 | 64.566    | 2496.00 | 161156.74 |         |
| 29        | 防腐木                             | m3 | 0.749     | 2496.00 | 1869.50   |         |

第2页 共2页

[illegible]

主要机械台班一览表

工程名称: 园林景观

标段:

第1页 共2页

| 序号 | 机械名称、规格、型号      | 单位 | 数 量    | 单价(元)   | 合价（元）    | 备注 |
|----|-----------------|----|--------|---------|----------|----|
| 1  | 超声波探伤仪0~10000mm | 台班 | 5.322  | 101.00  | 537.52   |    |
| 2  | 履带式推土机90kW      | 台班 | 0.044  | 920.17  | 40.49    |    |
| 3  | 履带式推土机105kW     | 台班 | 0.142  | 1007.46 | 143.06   |    |
| 4  | 轮胎式装载机1m3       | 台班 | 0.172  | 677.07  | 116.46   |    |
| 5  | 履带式单斗液压挖掘机1m3   | 台班 | 0.693  | 1132.64 | 784.92   |    |
| 6  | 履带式单斗液压挖掘机2m3   | 台班 | 0.500  | 1609.96 | 804.98   |    |
| 7  | 电动夯实机250N·m     | 台班 | 48.022 | 27.13   | 1302.84  |    |
| 8  | 手持式风动凿岩机        | 台班 | 13.637 | 12.61   | 171.96   |    |
| 9  | 履带式柴油打桩机2.5t    | 台班 | 8.706  | 914.87  | 7964.86  |    |
| 10 | 履带式起重机15t       | 台班 | 8.706  | 839.10  | 7305.20  |    |
| 11 | 汽车式起重机20t       | 台班 | 7.531  | 1110.20 | 8360.92  |    |
| 12 | 汽车式起重机20t       | 台班 | 4.723  | 1110.20 | 5243.47  |    |
| 13 | 门式起重机10t        | 台班 | 29.401 | 487.03  | 14319.17 |    |
| 14 | 叉式起重机5t         | 台班 | 3.268  | 514.71  | 1682.07  |    |
| 15 | 载货汽车4t          | 台班 | 0.402  | 480.81  | 193.29   |    |
| 16 | 载货汽车4t          | 台班 | 2.599  | 480.81  | 1249.63  |    |
| 17 | 自卸汽车8t          | 台班 | 1.416  | 662.81  | 938.54   |    |
| 18 | 自卸汽车15t         | 台班 | 1.135  | 1000.12 | 1135.14  |    |
| 19 | 平板拖车组60t        | 台班 | 1.000  | 1625.91 | 1625.91  |    |
| 20 | 电动卷扬机-单筒慢速50kN  | 台班 | 0.273  | 206.47  | 56.37    |    |
| 21 | 涡浆式混凝土搅拌机500L   | 台班 | 2.265  | 304.01  | 688.58   |    |
| 22 | 灰浆搅拌机200L       | 台班 | 7.042  | 176.61  | 1243.69  |    |
| 23 | 混凝土切缝机7.5kW     | 台班 | 3.085  | 30.60   | 94.40    |    |
| 24 | 钢筋切断机40mm       | 台班 | 0.374  | 41.33   | 15.46    |    |
| 25 | 钢筋弯曲机40mm       | 台班 | 0.849  | 25.79   | 21.90    |    |
| 26 | 木工圆锯机500mm      | 台班 | 54.542 | 25.95   | 1415.36  |    |
| 27 | 木工平刨床500mm      | 台班 | 1.261  | 20.33   | 25.64    |    |
| 28 | 摇臂钻床50mm        | 台班 | 7.840  | 21.08   | 165.27   |    |
| 29 | 剪板机40×3100mm    | 台班 | 0.654  | 372.91  | 243.88   |    |
| 30 | 刨边机12000mm      | 台班 | 1.306  | 342.85  | 447.76   |    |

第2页 共2页

[illegible]

# 单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:泰顺县雅阳镇百福岩村“美丽田园·多彩辣椒”项目-园林绿化

标段:

第1页 共1页

| 序号      | 费用名称      |             | 计算公式                                          | 金额<br>(元) | 备注          |
|---------|-----------|-------------|-----------------------------------------------|-----------|-------------|
| 1       | 分部分项工程费   |             | $\Sigma$ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)              | 275696.13 | 见表10.2.2-16 |
| 1.1     | 其中        | 人工费+机械费     | $\Sigma$ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)                   | 26835.19  |             |
| 2       | 措施项目费     |             | (2.1+2.2)                                     | 5089.51   |             |
| 2.1     | 施工技术措施项目费 |             | $\Sigma$ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)              | 3337.40   | 见表10.2.2-16 |
| 2.1.1   | 其中        | 人工费+机械费     | $\Sigma$ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)                   | 541.50    |             |
| 2.2     | 施工组织措施项目费 |             | (1.1+2.1.1) $\times$ %                        | 1752.11   | 见表10.2.2-20 |
| 2.2.1   | 其中        | 安全文明施工基本费   | (1.1+2.1.1) $\times$ 6.12%                    | 1675.45   | 见表10.2.2-20 |
| 3       | 其他项目费     |             | (3.1+3.2+3.3+3.4)                             |           |             |
| 3.1     | 暂列金额      |             | 3.1.1+3.1.2+3.1.3                             |           | 见表10.2.2-21 |
| 3.1.1   | 其中        | 标化工地增加费     | 按招标文件规定额度列计                                   |           | 见表10.2.2-22 |
| 3.1.2   |           | 优质工程增加费     | 按招标文件规定额度列计                                   |           | 见表10.2.2-22 |
| 3.1.3   |           | 其他暂列金额      | 按招标文件规定额度列计                                   |           | 见表10.2.2-22 |
| 3.2     | 暂估价       |             | 3.2.1+3.2.2+3.2.3                             |           | 见表10.2.2-21 |
| 3.2.1   | 其中        | 材料(工程设备)暂估价 | 按招标文件规定额度列计<br>(或计入综合单价)                      |           | 见表10.2.2-23 |
| 3.2.2   |           | 专业工程暂估价     | 按招标文件规定额度列计                                   |           | 见表10.2.2-24 |
| 3.2.3   |           | 专项技术措施暂估价   | 按招标文件规定额度列计                                   |           | 见表10.2.2-25 |
| 3.3     | 计日工       |             | $\Sigma$ 计日工 (暂估数量 $\times$ 综合单价)             |           | 见表10.2.2-21 |
| 3.4     | 施工总承包服务费  |             | 3.4.1+3.4.2                                   |           | 见表10.2.2-21 |
| 3.4.1   | 其中        | 专业发包工程管理费   | $\Sigma$ 专业发包工程 (暂估金额 $\times$ 费率)            |           | 见表10.2.2-27 |
| 3.4.2   |           | 甲供材料设备管理费   | 甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金<br>额 $\times$ 费率 |           | 见表10.2.2-27 |
| 4       | 规费        |             | (1.1+2.1.1) $\times$ 30.97%                   | 8478.56   |             |
| 5       | 税金        |             | (1+2+3+4) $\times$ 9%                         | 26033.78  |             |
| 招标控制价合计 |           |             | 1+2+3+4+5                                     | 315298.00 |             |

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县雅阳镇百福岩村“美丽田园·多彩辣椒”项目-园林绿化

标段:

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征                                                                         | 计量单位 | 工程量 | 金 额 （元） |           |          |         |     | 备注 |
|------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|-----------|----------|---------|-----|----|
|      |              |      |                                                                              |      |     | 综合单价    | 合价        | 其中       |         |     |    |
|      |              |      |                                                                              |      |     |         |           | 人工费      | 机械费     | 暂估价 |    |
|      |              | 乔木工程 |                                                                              |      |     |         | 195802.91 | 12635.25 | 4131.08 |     |    |
| 1    | 050102001001 | 栽植乔木 | 1. 种类：丛生乌桕（姿佳全冠，三杆以上）<br>2. 胸径或干径：每枝胸径≥10<br>3. 株高、冠径：H650 P350<br>4. 养护期：一年 | 株    | 1   | 6283.63 | 6283.63   | 250.76   | 84.68   |     |    |
| 2    | 050102001002 | 栽植乔木 | 1. 种类：早樱A（姿佳全冠）<br>2. 胸径或干径：Φ10<br>3. 株高、冠径：H300 P250<br>4. 养护期：一年           | 株    | 4   | 1052.81 | 4211.24   | 419.40   | 91.04   |     |    |
| 3    | 050102001003 | 栽植乔木 | 1. 种类：金桂A（姿佳全冠）<br>2. 株高、冠径：H350 P300<br>3. 养护期：一年                           | 株    | 2   | 1131.18 | 2262.36   | 204.06   | 43.74   |     |    |
| 4    | 050102001004 | 栽植乔木 | 1. 种类：梅花（全冠树资优美）<br>2. 胸径或干径：Φ20<br>3. 株高、冠径：H380 P400<br>4. 养护期：一年          | 株    | 45  | 3968.87 | 178599.15 | 11535.75 | 3855.60 |     |    |
| 5    | 050102002001 | 栽植灌木 | 1. 种类：天堂鸟<br>2. 灌丛高：H150<br>3. 蓬径：P100<br>4. 养护期：一年                          | 株    | 3   | 165.92  | 497.76    | 15.00    | 3.33    |     |    |
| 6    | 050102002002 | 栽植灌木 | 1. 种类：茶梅球<br>2. 灌丛高：H150<br>3. 蓬径：P150<br>4. 养护期：一年                          | 株    | 5   | 475.75  | 2378.75   | 104.20   | 23.95   |     |    |
| 本页小计 |              |      |                                                                              |      |     |         | 194232.89 | 12529.17 | 4102.34 |     |    |

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县雅阳镇百福岩村“美丽田园·多彩辣椒”项目-园林绿化

标段:

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征                                                                              | 计量单位 | 工程量   | 金 额 （元） |          |          |         |     | 备注 |
|------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|----------|----------|---------|-----|----|
|      |              |      |                                                                                   |      |       | 综合单价    | 合价       | 其中       |         |     |    |
|      |              |      |                                                                                   |      |       |         |          | 人工费      | 机械费     | 暂估价 |    |
| 7    | 050102002003 | 栽植灌木 | 1. 种类：假连翘球<br>2. 灌丛高：H120<br>3. 蓬径：P120<br>4. 养护期：一年                              | 株    | 6     | 261.67  | 1570.02  | 106.08   | 28.74   |     |    |
|      |              | 下木工程 |                                                                                   |      |       |         | 70951.02 | 10908.93 | 1703.66 |     |    |
| 8    | 050102007001 | 栽植色带 | 1. 苗木、花卉种类：鹅掌柴（3分叉支以上）<br>2. 株高或蓬径：H30-40 P30-35<br>3. 单位面积株数：36株/m2<br>4. 养护期：一年 | m2   | 14.90 | 119.67  | 1783.08  | 220.67   | 49.77   |     |    |
| 9    | 050102007002 | 栽植色带 | 1. 苗木、花卉种类：紫竹（品字形种植）<br>2. 株高或蓬径：H150<br>3. 单位面积株数：12株/m2<br>4. 养护期：一年            | m2   | 39.70 | 187.80  | 7455.66  | 2177.15  | 266.78  |     |    |
| 10   | 050102007003 | 栽植色带 | 1. 苗木、花卉种类：佛甲草<br>2. 株高或蓬径：H10-15 P10-15<br>3. 单位面积株数：81株/m2<br>4. 养护期：一年         | m2   | 18.30 | 203.71  | 3727.89  | 512.03   | 61.12   |     |    |
| 11   | 050102007004 | 栽植色带 | 1. 苗木、花卉种类：金叶满天星<br>2. 株高或蓬径：H20-25 P20-25<br>3. 单位面积株数：36株/m2<br>4. 养护期：一年       | m2   | 24.40 | 96.99   | 2366.56  | 361.36   | 81.50   |     |    |
| 本页小计 |              |      |                                                                                   |      |       |         | 16903.21 | 3377.29  | 487.91  |     |    |

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县雅阳镇百福岩村“美丽田园·多彩辣椒”项目-园林绿化

标段:

第3页 共3页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征                                                                       | 计量单位 | 工程量     | 金 额 （元） |           |          |         |     | 备注 |
|------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|-----------|----------|---------|-----|----|
|      |              |          |                                                                            |      |         | 综合单价    | 合价        | 其中       |         |     |    |
|      |              |          |                                                                            |      |         |         |           | 人工费      | 机械费     | 暂估价 |    |
| 12   | 050102007005 | 栽植色带     | 1. 苗木、花卉种类：毛娟<br>2. 株高或蓬径：H40-45 P30-40<br>3. 单位面积株数：36株/m2<br>4. 养护期：一年   | m2   | 90.20   | 149.91  | 13521.88  | 1335.86  | 301.27  |     |    |
| 13   | 050102007006 | 栽植色带     | 1. 苗木、花卉种类：金亮女贞<br>2. 株高或蓬径：H25-30 P25-30<br>3. 单位面积株数：36株/m2<br>4. 养护期：一年 | m2   | 82.50   | 63.15   | 5209.88   | 1221.83  | 275.55  |     |    |
| 14   | 050102007007 | 栽植色带     | 1. 苗木、花卉种类：五色梅<br>2. 株高或蓬径：H15-20 P15-20<br>3. 单位面积株数：36株/m2<br>4. 养护期：一年  | m2   | 199.90  | 66.03   | 13199.40  | 2960.52  | 667.67  |     |    |
| 15   | 050102009001 | 栽植水生植物   | 1. 植物种类：荷花<br>2. 单位面积株数：2-3盆/m2<br>3. 养护期：一年                               | m2   | 1127.40 | 21.01   | 23686.67  | 2119.51  |         |     |    |
|      |              | 其他工程     |                                                                            |      |         |         | 8942.20   | 2072.26  |         |     |    |
| 16   | 050101010001 | 整理绿化用地   | 1、绿地细平整                                                                    | m2   | 469.90  | 5.53    | 2598.55   | 2072.26  |         |     |    |
| 17   | 050101009001 | 种植土回（换）填 | 1、优质种植黄土回填                                                                 | m3   | 140.97  | 45.00   | 6343.65   |          |         |     |    |
|      |              |          |                                                                            |      |         |         |           |          |         |     |    |
|      |              |          |                                                                            |      |         |         |           |          |         |     |    |
| 本页小计 |              |          |                                                                            |      |         |         | 64560.03  | 9709.98  | 1244.49 |     |    |
| 合计   |              |          |                                                                            |      |         |         | 275696.13 | 25616.44 | 5834.74 |     |    |

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县雅阳镇百福岩村“美丽田园·多彩辣椒”项目-园林绿化

标段:

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征              | 计量单位 | 工程量 | 金 额 （元） |         |        |     |     | 备注 |
|------|--------------|-------|-------------------|------|-----|---------|---------|--------|-----|-----|----|
|      |              |       |                   |      |     | 综合单价    | 合价      | 其中     |     |     |    |
|      |              |       |                   |      |     |         |         | 人工费    | 机械费 | 暂估价 |    |
|      |              | 措施费   |                   |      | 0   |         | 3337.40 | 627.72 |     |     |    |
| 1    | 050403001001 | 树木支撑架 | 1、树棍支撑三脚桩         | 株    | 7   | 20.79   | 145.53  | 24.85  |     |     |    |
| 2    | 050403001002 | 树木支撑架 | 1、树棍支撑四脚桩         | 株    | 45  | 54.46   | 2450.70 | 212.85 |     |     |    |
| 3    | 050403002001 | 草绳绕树干 | 1、草绳绕树杆胸径（cm）10以内 | 株    | 7   | 4.31    | 30.17   | 16.52  |     |     |    |
| 4    | 050403002002 | 草绳绕树干 | 1、草绳绕树杆胸径（cm）20以内 | 株    | 45  | 15.80   | 711.00  | 373.50 |     |     |    |
|      |              |       |                   |      |     |         |         |        |     |     |    |
|      |              |       |                   |      |     |         |         |        |     |     |    |
|      |              |       |                   |      |     |         |         |        |     |     |    |
|      |              |       |                   |      |     |         |         |        |     |     |    |
|      |              |       |                   |      |     |         |         |        |     |     |    |
|      |              |       |                   |      |     |         |         |        |     |     |    |
|      |              |       |                   |      |     |         |         |        |     |     |    |
|      |              |       |                   |      |     |         |         |        |     |     |    |
|      |              |       |                   |      |     |         |         |        |     |     |    |
| 本页小计 |              |       |                   |      |     |         | 3337.40 | 627.72 |     |     |    |
| 合计   |              |       |                   |      |     |         | 3337.40 | 627.72 |     |     |    |

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

| 工程名称: 园林绿化 |              |            | 标段:         |       |         | 第1页 共1页 |
|------------|--------------|------------|-------------|-------|---------|---------|
| 序号         | 项目编号         | 项目名称       | 计算基础        | 费率(%) | 金额(元)   | 备注      |
| 1          | 050405001001 | 安全文明施工费    |             |       | 1675.45 |         |
| 1.1        |              | 安全文明施工基本费  | 定额人工费+定额机械费 | 6.12  | 1675.45 |         |
| 2          | Z50405009001 | 提前竣工增加费    | 定额人工费+定额机械费 |       |         |         |
| 3          | 050405004001 | 二次搬运费      | 定额人工费+定额机械费 | 0.13  | 35.59   |         |
| 4          | 050405005001 | 冬雨季施工增加费   | 定额人工费+定额机械费 | 0.15  | 41.07   |         |
| 5          | Z50405010001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费 |       |         |         |
| 6          |              | 其他施工组织措施费  | 按相关规定计算     |       |         |         |
|            |              |            |             |       |         |         |
|            |              |            |             |       |         |         |
|            |              |            |             |       |         |         |
|            |              |            |             |       |         |         |
|            |              |            |             |       |         |         |
|            |              |            |             |       |         |         |
|            |              |            |             |       |         |         |
|            |              |            |             |       |         |         |
|            |              |            |             |       |         |         |
|            |              |            |             |       |         |         |
|            |              |            |             |       |         |         |
|            |              |            |             |       |         |         |
| 合 计        |              |            |             |       | 1752.11 |         |









第1页 共1页

[illegible]



# 单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:泰顺县雅阳镇百福岩村“美丽田园·多彩辣椒”项目-公厕土建

标段:

第1页 共1页

| 序号      | 费用名称      |             | 计算公式                                          | 金额<br>(元) | 备注          |
|---------|-----------|-------------|-----------------------------------------------|-----------|-------------|
| 1       | 分部分项工程费   |             | $\Sigma$ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)              | 187799.16 | 见表10.2.2-16 |
| 1.1     | 其中        | 人工费+机械费     | $\Sigma$ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)                   | 43187.24  |             |
| 2       | 措施项目费     |             | (2.1+2.2)                                     | 15563.48  |             |
| 2.1     | 施工技术措施项目费 |             | $\Sigma$ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)              | 10837.78  | 见表10.2.2-16 |
| 2.1.1   | 其中        | 人工费+机械费     | $\Sigma$ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)                   | 5381.02   |             |
| 2.2     | 施工组织措施项目费 |             | (1.1+2.1.1) $\times$ %                        | 4725.70   | 见表10.2.2-20 |
| 2.2.1   | 其中        | 安全文明施工基本费   | (1.1+2.1.1) $\times$ 9.12%                    | 4429.43   | 见表10.2.2-20 |
| 3       | 其他项目费     |             | (3.1+3.2+3.3+3.4)                             |           |             |
| 3.1     | 暂列金额      |             | 3.1.1+3.1.2+3.1.3                             |           | 见表10.2.2-21 |
| 3.1.1   | 其中        | 标化工地增加费     | 按招标文件规定额度列计                                   |           | 见表10.2.2-22 |
| 3.1.2   |           | 优质工程增加费     | 按招标文件规定额度列计                                   |           | 见表10.2.2-22 |
| 3.1.3   |           | 其他暂列金额      | 按招标文件规定额度列计                                   |           | 见表10.2.2-22 |
| 3.2     | 暂估价       |             | 3.2.1+3.2.2+3.2.3                             |           | 见表10.2.2-21 |
| 3.2.1   | 其中        | 材料(工程设备)暂估价 | 按招标文件规定额度列计<br>(或计入综合单价)                      |           | 见表10.2.2-23 |
| 3.2.2   |           | 专业工程暂估价     | 按招标文件规定额度列计                                   |           | 见表10.2.2-24 |
| 3.2.3   |           | 专项技术措施暂估价   | 按招标文件规定额度列计                                   |           | 见表10.2.2-25 |
| 3.3     | 计日工       |             | $\Sigma$ 计日工(暂估数量 $\times$ 综合单价)              |           | 见表10.2.2-21 |
| 3.4     | 施工总承包服务费  |             | 3.4.1+3.4.2                                   |           | 见表10.2.2-21 |
| 3.4.1   | 其中        | 专业发包工程管理费   | $\Sigma$ 专业发包工程(暂估金额 $\times$ 费率)             |           | 见表10.2.2-27 |
| 3.4.2   |           | 甲供材料设备管理费   | 甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金<br>额 $\times$ 费率 |           | 见表10.2.2-27 |
| 4       | 规费        |             | (1.1+2.1.1) $\times$ 25.78%                   | 12520.90  |             |
| 5       | 税金        |             | (1+2+3+4) $\times$ 9%                         | 19429.52  |             |
| 招标控制价合计 |           |             | 1+2+3+4+5                                     | 235313.00 |             |

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县雅阳镇百福岩村“美丽田园·多彩辣椒”项目-公厕土建

标段:

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征                                                                                                           | 计量单位 | 工程量   | 金 额 （元） |          |         |        |     | 备注 |
|------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|----------|---------|--------|-----|----|
|      |              |         |                                                                                                                |      |       | 综合单价    | 合价       | 其中      |        |     |    |
|      |              |         |                                                                                                                |      |       |         |          | 人工费     | 机械费    | 暂估价 |    |
|      | 0101         | A 土石方工程 |                                                                                                                |      |       |         | 2404.51  | 1211.71 | 574.40 |     |    |
| 1    | 010101003001 | 挖沟槽土方   | 1. 土壤类别：三类土<br>2. 挖土深度：1.5m以内                                                                                  | m3   | 68.61 | 14.59   | 1001.02  | 670.32  | 157.12 |     |    |
| 2    | 010103001001 | 回填方     | 1. 原土回填夯实                                                                                                      | m3   | 37.67 | 17.11   | 644.53   | 512.31  | 18.46  |     |    |
| 3    | 010103002001 | 余方弃置    | 1. 废弃料品种：弃土<br>2. 运距：3km<br>3. 弃土堆场费                                                                           | m3   | 30.94 | 24.53   | 758.96   | 29.08   | 398.82 |     |    |
|      | 0104         | D 砌筑工程  |                                                                                                                |      |       |         | 12537.73 | 3308.45 | 129.00 |     |    |
| 4    | 010401001001 | 砖基础     | 1. 砖品种、规格、强度等级：MU10混凝土实心砖，240*115*53mm<br>2. 基础类型：240mm直形砖基础<br>3. 砂浆强度等级：M10水泥砂浆<br>4. 防潮层材料种类：20mm厚1:2水泥砂浆防潮 | m3   | 5.33  | 519.01  | 2766.32  | 759.63  | 37.74  |     |    |
| 5    | 010401004001 | 多孔砖墙    | 1. 砖品种、规格、强度等级：非粘土烧结页岩多孔砖，240*115*90mm<br>2. 墙体类型：240mm厚直形墙<br>3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆                          | m3   | 13.98 | 542.83  | 7588.76  | 1918.76 | 77.87  |     |    |
| 6    | 010401004002 | 多孔砖墙    | 1. 砖品种、规格、强度等级：非粘土烧结页岩多孔砖，240*115*90mm<br>2. 墙体类型：120mm厚直形墙<br>3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆                          | m3   | 1.41  | 586.06  | 826.34   | 248.13  | 6.19   |     |    |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                                |      |       |         | 13585.93 | 4138.23 | 696.20 |     |    |

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县雅阳镇百福岩村“美丽田园·多彩辣椒”项目-公厕土建

标段:

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征                                        | 计量单位 | 工程量   | 金 额 （元） |          |         |        |     | 备注 |
|------|--------------|---------------|---------------------------------------------|------|-------|---------|----------|---------|--------|-----|----|
|      |              |               |                                             |      |       | 综合单价    | 合价       | 其中      |        |     |    |
|      |              |               |                                             |      |       |         |          | 人工费     | 机械费    | 暂估价 |    |
| 7    | 010404001001 | 垫层            | 1、150mm厚干铺碎石垫层                              | m3   | 6.61  | 205.19  | 1356.31  | 381.93  | 7.20   |     |    |
|      | 0105         | E 混凝土及钢筋混凝土工程 |                                             |      |       |         | 32748.67 | 5682.63 | 420.51 |     |    |
| 8    | 010501001001 | 垫层            | 1. 混凝土种类：现浇现拌混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C15          | m3   | 4.40  | 505.43  | 2223.89  | 482.86  | 34.14  |     |    |
| 9    | 010501002001 | 带形基础          | 1. 混凝土种类：现浇现拌混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C25          | m3   | 9.98  | 522.07  | 5210.26  | 1039.32 | 73.15  |     |    |
| 10   | 010502001001 | 矩形柱           | 1. 混凝土种类：现浇现拌混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C25          | m3   | 2.69  | 603.86  | 1624.38  | 455.12  | 20.15  |     |    |
| 11   | 010503002001 | 矩形梁           | 1. 混凝土种类：现浇现拌混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C25          | m3   | 3.92  | 546.19  | 2141.06  | 477.77  | 29.36  |     |    |
| 12   | 010503004001 | 圈梁            | 1. 混凝土种类：现浇现拌混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C20          | m3   | 1.36  | 599.45  | 815.25   | 242.37  | 10.46  |     |    |
| 13   | 010503005001 | 过梁            | 1. 混凝土种类：现浇现拌混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C20          | m3   | 0.34  | 599.45  | 203.81   | 60.59   | 2.61   |     |    |
| 14   | 010505003001 | 平板            | 1. 混凝土种类：现浇现拌混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C30<br>3. 斜板 | m3   | 4.15  | 577.67  | 2397.33  | 549.75  | 32.58  |     |    |
| 15   | 010507005001 | 扶手、压顶         | 1. 混凝土种类：现浇现拌混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C20          | m3   | 0.21  | 674.95  | 141.74   | 49.88   | 1.61   |     |    |
| 16   | 010515001001 | 现浇构件钢筋        | 1. 钢筋种类、规格：HRB400 φ10以内箍筋                   | t    | 0.541 | 5873.68 | 3177.66  | 694.02  | 29.83  |     |    |
| 17   | 010515001003 | 现浇构件钢筋        | 1. 钢筋种类、规格：HRB400 φ18以内                     | t    | 2.937 | 5043.68 | 14813.29 | 1630.95 | 186.62 |     |    |
| 本页小计 |              |               |                                             |      |       |         | 34104.98 | 6064.56 | 427.71 |     |    |

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县雅阳镇百福岩村“美丽田园·多彩辣椒”项目-公厕土建

标段:

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征                                                                        | 计量单位 | 工程量   | 金 额 （元） |          |          |        |     | 备注 |
|------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|----------|----------|--------|-----|----|
|      |              |           |                                                                             |      |       | 综合单价    | 合价       | 其中       |        |     |    |
|      |              |           |                                                                             |      |       |         |          | 人工费      | 机械费    | 暂估价 |    |
|      | 0109         | J 屋面及防水工程 |                                                                             |      |       |         | 73226.19 | 22948.98 | 473.17 |     |    |
| 18   | 010901001001 | 瓦屋面       | 1、仿古小青瓦屋面，搭七露三<br>2、50mm厚1:3水泥砂浆满铺钢丝网<br>3、防水层（另列）<br>4、20mm厚杉木望板基层         | m2   | 92.98 | 343.45  | 31933.98 | 6945.61  | 357.04 |     |    |
| 19   | 010902001001 | 屋面卷材防水    | 1、1.5mm合成高分子防水卷材                                                            | m2   | 92.98 | 34.57   | 3214.32  | 436.08   |        |     |    |
| 20   | 020508019001 | 封檐板       | 1. 断面尺寸：250*25mm<br>2. 木材品种：杉木<br>3. 防护材料种类、涂刷遍数：熟桐油漆<br>两道                 | m    | 49.08 | 33.21   | 1629.95  | 681.23   | 5.89   |     |    |
| 21   | 020501004001 | 童(瓜)柱     | 1. 构件名称、类别：童柱<br>2. 木材品种：杉木<br>3. 构件规格：φ 160<br>4. 防护材料种类、涂刷遍数：熟桐油漆<br>两道   | m3   | 0.13  | 7269.30 | 945.01   | 497.97   | 3.26   |     |    |
| 22   | 020503001001 | 圆桁(檩)     | 1. 构件名称、类别：圆木桁条<br>2. 木材品种：杉木<br>3. 构件规格：φ 160<br>4. 防护材料种类、涂刷遍数：熟桐油漆<br>两道 | m3   | 1.88  | 5061.99 | 9516.54  | 3435.57  | 36.96  |     |    |
| 23   | 020505004001 | 圆形椽       | 1. 构件截面尺寸：φ 70<br>2. 木材品种：杉木<br>3. 防护材料种类、涂刷遍数：熟桐油漆<br>两道                   | m3   | 4.89  | 5314.19 | 25986.39 | 10952.52 | 70.02  |     |    |
| 本页小计 |              |           |                                                                             |      |       |         | 73226.19 | 22948.98 | 473.17 |     |    |

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县雅阳镇百福岩村“美丽田园·多彩辣椒”项目-公厕土建

标段:

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征                                                   | 计量单位 | 工程量   | 金 额 （元） |          |         |       |     | 备注 |
|------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------|------|-------|---------|----------|---------|-------|-----|----|
|      |              |           |                                                        |      |       | 综合单价    | 合价       | 其中      |       |     |    |
|      |              |           |                                                        |      |       |         |          | 人工费     | 机械费   | 暂估价 |    |
|      | 0108         | H 门窗工程    |                                                        |      |       |         | 9167.06  | 418.76  | 0.24  |     |    |
| 24   | 010801002001 | 木质门带套     | M0821<br>1、0.8*2.1m成品定制实木门，含门套、门套基层、五金配件等<br>2、具体详见施工图 | 樘    | 1     | 1181.10 | 1181.10  | 103.59  | 0.06  |     |    |
| 25   | 010801002003 | 木质门带套     | M0921<br>1、0.9*2.1m成品定制实木门，含门套、门套基层、五金配件等<br>2、具体详见施工图 | 樘    | 1     | 1284.24 | 1284.24  | 104.47  | 0.06  |     |    |
| 26   | 010801002002 | 木质门带套     | M1021<br>1、1*2.1m成品定制实木门，含门套、门套基层、五金配件等<br>2、具体详见施工图   | 樘    | 2     | 1387.36 | 2774.72  | 210.70  | 0.12  |     |    |
| 27   | 010806001001 | 木质窗       | 1、仿古实木花格窗（含制作、安装、油漆及五金配件等）                             | m2   | 11.22 | 350.00  | 3927.00  |         |       |     |    |
|      | 0111         | L 楼地面装饰工程 |                                                        |      |       |         | 14694.97 | 4020.55 | 97.46 |     |    |
| 本页小计 |              |           |                                                        |      |       |         | 9167.06  | 418.76  | 0.24  |     |    |

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县雅阳镇百福岩村“美丽田园·多彩辣椒”项目-公厕土建

标段:

| 序号   | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量   | 金 额 （元） |          |         |        |     | 备注 |
|------|--------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|----------|---------|--------|-----|----|
|      |              |                  |                                                                                                                                                                            |      |       | 综合单价    | 合价       | 其中      |        |     |    |
|      |              |                  |                                                                                                                                                                            |      |       |         |          | 人工费     | 机械费    | 暂估价 |    |
| 28   | 011102003001 | 块料楼地面            | 1、800*800mm抛光砖地面；<br>2、2mm厚特种粘结剂结合层；<br>3、28mm厚1:3水泥砂浆找平层，<br>4、防水涂料隔离层，周边上翻≤300；<br>5、20mm厚C20细石混凝土找坡层，从四周向地漏找坡，墙边四周抹成小八字角。<br>6、80mm厚C10素砼垫层<br>7、150mm厚片石灌砂垫层<br>8、素土夯实 | m2   | 35.23 | 273.28  | 9627.65  | 2665.85 | 63.06  |     |    |
| 29   | 011102001001 | 石材楼地面            | 1、20m厚青石板地面<br>2、20mm厚1:2水泥砂浆结合层<br>3、15mm厚1:3水泥砂浆找平层<br>4、100mm厚C10素砼垫层<br>5、150mm厚片石灌砂垫层<br>6、素土夯实                                                                       | m2   | 16.72 | 280.81  | 4695.14  | 1183.94 | 33.27  |     |    |
| 30   | 011105003001 | 块料踢脚线            | 1、0.15m高黑色瓷砖踢脚线<br>2、8mm厚1:2水泥砂浆结合层<br>3、12mm厚1:3水泥砂浆扫毛                                                                                                                    | m2   | 2.51  | 148.28  | 372.18   | 170.76  | 1.13   |     |    |
|      | 0112         | M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |                                                                                                                                                                            |      |       |         | 25311.45 | 9015.75 | 95.53  |     |    |
| 31   | 011204003001 | 块料墙面             | 1、400*800抛光砖墙面，干水泥擦缝<br>2、4mm厚强力胶粘结压实<br>3、1.5mm厚聚氨酯防水预料一道<br>4、10mm厚1:3水泥砂浆打底压实抹平                                                                                         | m2   | 74.29 | 183.51  | 13632.96 | 4655.75 | 33.43  |     |    |
| 本页小计 |              |                  |                                                                                                                                                                            |      |       |         | 28327.93 | 8676.30 | 130.89 |     |    |

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县雅阳镇百福岩村“美丽田园·多彩辣椒”项目-公厕土建

标段:

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征                                      | 计量单位 | 工程量   | 金 额 （元） |          |         |       |     | 备注 |
|------|--------------|--------------|-------------------------------------------|------|-------|---------|----------|---------|-------|-----|----|
|      |              |              |                                           |      |       | 综合单价    | 合价       | 其中      |       |     |    |
|      |              |              |                                           |      |       |         |          | 人工费     | 机械费   | 暂估价 |    |
| 32   | 011204003002 | 块料墙面         | 1、仿古小青砖贴面，1:1水泥砂浆勾缝<br>2、18mm厚1:3水泥砂浆外墙抹灰 | m2   | 31.72 | 185.72  | 5891.04  | 2401.84 | 25.38 |     |    |
| 33   | 011201001002 | 墙面一般抹灰       | 1、外墙涂料饰面（另列）<br>2、18mm厚1:3水泥砂浆外墙抹灰        | m2   | 38.01 | 41.35   | 1571.71  | 1004.22 | 23.57 |     |    |
| 34   | 011201001003 | 墙面一般抹灰       | 1、内墙涂料饰面（另列）<br>2、20mm厚1:3水泥砂浆内墙抹灰        | m2   | 19.34 | 33.36   | 645.18   | 367.27  | 13.15 |     |    |
| 35   | 011207001001 | 墙面装饰板        | 1、70mm厚实木板外墙贴面，聚酯清漆2遍                     | m2   | 12.36 | 252.78  | 3124.36  | 366.47  |       |     |    |
| 36   | 011201001001 | 墙面一般抹灰       | 1、不同材料墙面接缝贴玻璃纤维网格布                        | m2   | 52.68 | 8.47    | 446.20   | 220.20  |       |     |    |
|      | 0113         | N 天棚工程       |                                           |      |       |         | 5348.01  | 977.81  |       |     |    |
| 37   | 011302001001 | 吊顶天棚         | 1、U38轻钢龙骨基层，600*600*0.8mm铝扣板吊顶            | m2   | 34.43 | 155.33  | 5348.01  | 977.81  |       |     |    |
|      | 0114         | P 油漆、涂料、裱糊工程 |                                           |      |       |         | 2311.73  | 345.61  |       |     |    |
| 38   | 011407001001 | 墙面喷刷涂料       | 1、墙面乳胶漆两道，满刮腻子两道                          | m2   | 19.34 | 31.09   | 601.28   | 345.61  |       |     |    |
| 39   | 011407001002 | 墙面喷刷涂料       | 1、外墙高级涂料-平涂，含墙面刮腻子                        | m2   | 38.01 | 45.00   | 1710.45  |         |       |     |    |
|      | 0115         | Q 其他装饰工程     |                                           |      |       |         | 10048.84 | 378.00  |       |     |    |
| 40   | 011505001001 | 洗漱台          | 1、20mm厚米黄色人造大理石台面，含钢基层等                   | m2   | 2.00  | 483.62  | 967.24   | 378.00  |       |     |    |
| 本页小计 |              |              |                                           |      |       |         | 20305.47 | 6061.42 | 62.10 |     |    |



施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县雅阳镇百福岩村“美丽田园·多彩辣椒”项目-公厕土建

标段:

第1页 共1页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征                           | 计量单位 | 工程量   | 金 额 （元） |          |         |        |     | 备注 |
|------|--------------|--------|--------------------------------|------|-------|---------|----------|---------|--------|-----|----|
|      |              |        |                                |      |       | 综合单价    | 合价       | 其中      |        |     |    |
|      |              |        |                                |      |       |         |          | 人工费     | 机械费    | 暂估价 |    |
|      |              | 措施费    |                                |      | 0     |         | 10837.78 | 5909.52 | 382.63 |     |    |
| 1    | 011701001001 | 综合脚手架  | 1、混凝土结构综合脚手架 檐高7m以内<br>~层高6m以内 | m2   | 42.69 | 22.79   | 972.91   | 583.15  | 46.53  |     |    |
| 2    | 011702001001 | 基础     | 1、基础垫层复合模板                     | m2   | 6.04  | 49.63   | 299.77   | 183.80  | 6.28   |     |    |
| 3    | 011702001002 | 基础     | 1、带形基础复合模板                     | m2   | 29.11 | 46.33   | 1348.67  | 699.80  | 38.43  |     |    |
| 4    | 011702002001 | 矩形柱    | 1、矩形柱复合模板                      | m2   | 44.01 | 55.43   | 2439.47  | 1346.71 | 83.18  |     |    |
| 5    | 011702006001 | 矩形梁    | 1、矩形梁复合模板                      | m2   | 35.25 | 69.12   | 2436.48  | 1346.20 | 98.35  |     |    |
| 6    | 011702008001 | 圈梁     | 1、圈梁复合模板                       | m2   | 11.96 | 56.05   | 670.36   | 422.55  | 8.13   |     |    |
| 7    | 011702009001 | 过梁     | 1、过梁复合模板                       | m2   | 5.15  | 56.05   | 288.66   | 181.95  | 3.50   |     |    |
| 8    | 011702016001 | 平板     | 1、屋面斜板复合模板                     | m2   | 34.91 | 65.29   | 2279.27  | 1079.42 | 97.75  |     |    |
| 9    | 011702025001 | 其他现浇构件 | 1、压顶复合模板                       | m2   | 1.71  | 59.76   | 102.19   | 65.94   | 0.48   |     |    |
|      |              |        |                                |      |       |         |          |         |        |     |    |
|      |              |        |                                |      |       |         |          |         |        |     |    |
|      |              |        |                                |      |       |         |          |         |        |     |    |
|      |              |        |                                |      |       |         |          |         |        |     |    |
| 本页小计 |              |        |                                |      |       |         | 10837.78 | 5909.52 | 382.63 |     |    |
| 合计   |              |        |                                |      |       |         | 10837.78 | 5909.52 | 382.63 |     |    |

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

| 工程名称:公厕土建 |              |           | 标段:         |       | 第1页 共1页 |    |
|-----------|--------------|-----------|-------------|-------|---------|----|
| 序号        | 项目编号         | 项目名称      | 计算基础        | 费率(%) | 金额(元)   | 备注 |
| 1         | 011707001001 | 安全文明施工费   |             |       | 4429.43 |    |
| 1.1       |              | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 9.12  | 4429.43 |    |
| 2         | Z01110900801 | 提前竣工增加费   | 定额人工费+定额机械费 |       |         |    |
| 3         | 011707004001 | 二次搬运费     | 定额人工费+定额机械费 | 0.5   | 242.84  |    |
| 4         | 011707005001 | 冬雨季施工增加费  | 定额人工费+定额机械费 | 0.11  | 53.43   |    |
| 5         |              | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算     |       |         |    |
|           |              |           |             |       |         |    |
|           |              |           |             |       |         |    |
|           |              |           |             |       |         |    |
|           |              |           |             |       |         |    |
|           |              |           |             |       |         |    |
|           |              |           |             |       |         |    |
|           |              |           |             |       |         |    |
|           |              |           |             |       |         |    |
|           |              |           |             |       |         |    |
|           |              |           |             |       |         |    |
|           |              |           |             |       |         |    |
|           |              |           |             |       |         |    |
|           |              |           |             |       |         |    |
| 合 计       |              |           |             |       | 4725.70 |    |









主要材料和工程设备一览表

| 工程名称:公厕土建 |                          |    | 标段:       |         |          | 第1页 共2页 |
|-----------|--------------------------|----|-----------|---------|----------|---------|
| 序号        | 名称、规格、型号                 | 单位 | 数量        | 单价(元)   | 合价(元)    | 备注      |
| 1         | 热轧带肋钢筋HRB400 Φ 10        | t  | 0.552     | 4100.00 | 2263.20  |         |
| 2         | 热轧带肋钢筋HRB400 Φ 18        | t  | 3.010     | 4118.00 | 12395.18 |         |
| 3         | 圆钉50mm                   | kg | 0.146     | 5.39    | 0.79     |         |
| 4         | 圆钉                       | kg | 30.522    | 5.39    | 164.51   |         |
| 5         | 镀锌铁丝18#                  | kg | 1.405     | 6.80    | 9.55     |         |
| 6         | 镀锌铁丝20#                  | kg | 0.930     | 7.57    | 7.04     |         |
| 7         | 镀锌铁丝22#                  | kg | 0.157     | 7.57    | 1.19     |         |
| 8         | 钢丝网                      | m2 | 102.278   | 6.10    | 623.90   |         |
| 9         | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合        | kg | 10.765    | 0.49    | 5.24     |         |
| 10        | 普通硅酸盐水泥P0 42.5综合         | kg | 15516.854 | 0.54    | 8332.55  |         |
| 11        | 白色硅酸盐水泥425#、二级白度         | kg | 23.901    | 1.36    | 32.46    |         |
| 12        | 黄砂净砂                     | t  | 53.087    | 170.00  | 9024.79  |         |
| 13        | 片石                       | t  | 14.650    | 50.00   | 732.50   |         |
| 14        | 碎石综合                     | t  | 53.320    | 74.00   | 3945.68  |         |
| 15        | 非粘土烧结页岩多孔砖<br>240×115×90 | 千块 | 5.207     | 883.00  | 4597.78  |         |
| 16        | 混凝土实心砖240×115×53<br>MU10 | 千块 | 2.820     | 459.00  | 1294.38  |         |
| 17        | 杉板枋材                     | m3 | 2.718     | 1975.00 | 5368.05  |         |
| 18        | 杉原木综合                    | m3 | 8.731     | 2053.00 | 17924.74 |         |
| 19        | 胶合板 δ 9                  | m2 | 4.236     | 33.00   | 139.79   |         |
| 20        | 细木工板 δ 18                | m2 | 5.166     | 49.00   | 253.13   |         |
| 21        | 抛光砖墙面400*800             | m2 | 76.519    | 61.00   | 4667.66  |         |
| 22        | 黑色瓷砖踢脚线                  | m2 | 2.610     | 55.00   | 143.55   |         |
| 23        | 20m厚青石板地面                | m2 | 17.054    | 122.00  | 2080.59  |         |
| 24        | 20mm厚米黄色人造大理石            | m2 | 2.040     | 203.54  | 415.22   |         |
| 25        | 600*600*0.8mm铝扣板吊顶       | m2 | 36.152    | 100.00  | 3615.20  |         |
| 26        | 轻型龙骨U38                  | m2 | 35.463    | 11.60   | 411.37   |         |
| 27        | 成品定制实木门1*2.1m            | 樘  | 2.000     | 1150.00 | 2300.00  |         |
| 28        | 成品定制实木门0.8*2.1m          | 樘  | 1.000     | 950.00  | 950.00   |         |
| 29        | 成品定制实木门0.9*2.1m          | 樘  | 1.000     | 1050.00 | 1050.00  |         |



第1页 共1页

[illegible]

# 单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:泰顺县雅阳镇百福岩村“美丽田园·多彩辣椒”项目-公厕安装

标段:

第1页 共1页

| 序号      | 费用名称      |             | 计算公式                                          | 金额<br>(元) | 备注          |
|---------|-----------|-------------|-----------------------------------------------|-----------|-------------|
| 1       | 分部分项工程费   |             | $\Sigma$ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)              | 35148.03  | 见表10.2.2-16 |
| 1.1     | 其中        | 人工费+机械费     | $\Sigma$ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)                   | 6358.46   |             |
| 2       | 措施项目费     |             | (2.1+2.2)                                     | 457.81    |             |
| 2.1     | 施工技术措施项目费 |             | $\Sigma$ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)              |           | 见表10.2.2-16 |
| 2.1.1   | 其中        | 人工费+机械费     | $\Sigma$ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)                   |           |             |
| 2.2     | 施工组织措施项目费 |             | (1.1+2.1.1) $\times$ %                        | 457.81    | 见表10.2.2-20 |
| 2.2.1   | 其中        | 安全文明施工基本费   | (1.1+2.1.1) $\times$ 6.81%                    | 433.01    | 见表10.2.2-20 |
| 3       | 其他项目费     |             | (3.1+3.2+3.3+3.4)                             |           |             |
| 3.1     | 暂列金额      |             | 3.1.1+3.1.2+3.1.3                             |           | 见表10.2.2-21 |
| 3.1.1   | 其中        | 标化工地增加费     | 按招标文件规定额度列计                                   |           | 见表10.2.2-22 |
| 3.1.2   |           | 优质工程增加费     | 按招标文件规定额度列计                                   |           | 见表10.2.2-22 |
| 3.1.3   |           | 其他暂列金额      | 按招标文件规定额度列计                                   |           | 见表10.2.2-22 |
| 3.2     | 暂估价       |             | 3.2.1+3.2.2+3.2.3                             |           | 见表10.2.2-21 |
| 3.2.1   | 其中        | 材料(工程设备)暂估价 | 按招标文件规定额度列计<br>(或计入综合单价)                      |           | 见表10.2.2-23 |
| 3.2.2   |           | 专业工程暂估价     | 按招标文件规定额度列计                                   |           | 见表10.2.2-24 |
| 3.2.3   |           | 专项技术措施暂估价   | 按招标文件规定额度列计                                   |           | 见表10.2.2-25 |
| 3.3     | 计日工       |             | $\Sigma$ 计日工(暂估数量 $\times$ 综合单价)              |           | 见表10.2.2-21 |
| 3.4     | 施工总承包服务费  |             | 3.4.1+3.4.2                                   |           | 见表10.2.2-21 |
| 3.4.1   | 其中        | 专业发包工程管理费   | $\Sigma$ 专业发包工程(暂估金额 $\times$ 费率)             |           | 见表10.2.2-27 |
| 3.4.2   |           | 甲供材料设备管理费   | 甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金<br>额 $\times$ 费率 |           | 见表10.2.2-27 |
| 4       | 规费        |             | (1.1+2.1.1) $\times$ 30.63%                   | 1947.60   |             |
| 5       | 税金        |             | (1+2+3+4) $\times$ 9%                         | 3379.81   |             |
| 招标控制价合计 |           |             | 1+2+3+4+5                                     | 40933.00  |             |

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县雅阳镇百福岩村“美丽田园·多彩辣椒”项目-公厕安装

标段:

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征                                 | 计量单位 | 工程量    | 金 额 （元） |         |         |        |     | 备注 |
|------|--------------|---------|--------------------------------------|------|--------|---------|---------|---------|--------|-----|----|
|      |              |         |                                      |      |        | 综合单价    | 合价      | 其中      |        |     |    |
|      |              |         |                                      |      |        |         |         | 人工费     | 机械费    | 暂估价 |    |
|      |              | 电气      |                                      |      |        |         | 9185.41 | 2721.04 | 278.32 |     |    |
| 1    | 030404017002 | 配电箱     | 照明配电箱AL，箱体接地，含电涌保护器及元器件安装，具体配置详见图纸   | 台    | 1      | 1459.69 | 1459.69 | 147.42  |        |     |    |
| 2    | 030414002002 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电（综 合）             | 系统   | 1      | 238.91  | 238.91  | 160.14  | 23.28  |     |    |
| 3    | 030411001003 | 配管      | 砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 PVC20                 | m    | 43.91  | 7.66    | 336.35  | 199.79  |        |     |    |
| 4    | 030411001004 | 配管      | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 DN40（配电箱进线电缆保护管，工程量暂定） | m    | 50.00  | 44.27   | 2213.50 | 628.00  | 4.50   |     |    |
| 5    | 030411004001 | 配线      | 管内穿线 BV-2.5                          | m    | 131.38 | 2.83    | 371.81  | 93.28   |        |     |    |
| 6    | 030408001003 | 电力电缆    | 铜芯电力电缆敷设YJV-5X6（配电箱进线电缆，工程量暂定）       | m    | 50.00  | 27.67   | 1383.50 | 99.00   | 2.50   |     |    |
| 7    | 030408006002 | 电力电缆头   | 户内干包式电力电缆头制作、安装干包终端头（1kV以下截面10mm2以下） | 个    | 2      | 28.04   | 56.08   | 20.16   |        |     |    |
| 8    | 030412001001 | 普通灯具    | LED吸顶灯 1x9W，具体参数详见图纸                 | 套    | 3      | 52.23   | 156.69  | 56.52   |        |     |    |
| 9    | 030412001002 | 普通灯具    | LED防水防尘灯 1x11W，具体参数详见图纸              | 套    | 3      | 108.15  | 324.45  | 71.55   |        |     |    |
| 10   | 030404034001 | 照明开关    | 暗装单控开关                               | 个    | 4      | 14.97   | 59.88   | 30.76   |        |     |    |
| 11   | 030404034002 | 照明开关    | 暗装双控开关                               | 个    | 1      | 16.94   | 16.94   | 7.69    |        |     |    |
| 本页小计 |              |         |                                      |      |        |         | 6617.80 | 1514.31 | 30.28  |     |    |

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县雅阳镇百福岩村“美丽田园·多彩辣椒”项目-公厕安装

标段:

第2页 共5页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征                                                         | 计量单位 | 工程量   | 金 额 （元） |         |         |        |     | 备注 |
|------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------|------|-------|---------|---------|---------|--------|-----|----|
|      |              |             |                                                              |      |       | 综合单价    | 合价      | 其中      |        |     |    |
|      |              |             |                                                              |      |       |         |         | 人工费     | 机械费    | 暂估价 |    |
| 12   | 030404035001 | 插座          | 暗装二孔加三孔安全型插座                                                 | 个    | 2     | 18.81   | 37.62   | 18.14   |        |     |    |
| 13   | 030404035002 | 插座          | 暗装三孔空调插座                                                     | 个    | 1     | 22.76   | 22.76   | 9.07    |        |     |    |
| 14   | 030411006001 | 接线盒         | 塑料接线盒暗装                                                      | 个    | 6     | 6.61    | 39.66   | 19.38   |        |     |    |
| 15   | 030411006002 | 接线盒         | 塑料开关盒、插座盒暗装                                                  | 个    | 8     | 6.37    | 50.96   | 27.28   |        |     |    |
| 16   | 030409008001 | 等电位端子箱、 测试板 | 总等电位端子箱 MEB                                                  | 台    | 1     | 114.62  | 114.62  | 46.10   |        |     |    |
| 17   | 030409005001 | 避雷网         | 暗敷接闪带，Φ12热浸镀锌圆钢                                              | m    | 50.17 | 15.38   | 771.61  | 316.07  | 40.14  |     |    |
| 18   | 030409003001 | 避雷引下线       | 避雷引下线：利用建筑所有柱或剪力墙内两根（Φ≥16mm）或四根（Φ≥10mm）通长焊接或绑扎的主筋作防雷引下线引至接地体 | m    | 35.85 | 13.39   | 480.03  | 211.16  | 140.89 |     |    |
| 19   | 040806003001 | 避雷引下线       | 接地电阻测试点                                                      | 处    | 4     | 35.40   | 141.60  | 105.52  | 0.04   |     |    |
| 20   | 030409002001 | 接地母线        | 基础接地线：4X40热镀锌扁钢，通长焊接，做总等电位联结的干线及接地                           | m    | 38.85 | 16.61   | 645.30  | 292.93  | 26.03  |     |    |
| 21   | 030414011001 | 接地装置        | 接地网                                                          | 系统   | 1     | 263.45  | 263.45  | 161.08  | 40.94  |     |    |
|      |              | 消防          |                                                              |      |       |         | 230.73  | 36.90   |        |     |    |
| 22   | 030901013001 | 灭火器         | 灭火器箱，含MF/ABC4*2                                              | 组    | 1     | 230.73  | 230.73  | 36.90   |        |     |    |
|      |              | 给水          |                                                              |      |       |         | 1099.26 | 299.40  | 3.30   |     |    |
| 本页小计 |              |             |                                                              |      |       |         | 2798.34 | 1243.63 | 248.04 |     |    |

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县雅阳镇百福岩村“美丽田园·多彩辣椒”项目-公厕安装

标段:

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征                                    | 计量单位 | 工程量  | 金 额 （元） |          |         |        |     | 备注 |
|------|--------------|---------|-----------------------------------------|------|------|---------|----------|---------|--------|-----|----|
|      |              |         |                                         |      |      | 综合单价    | 合价       | 其中      |        |     |    |
|      |              |         |                                         |      |      |         |          | 人工费     | 机械费    | 暂估价 |    |
| 23   | 031001006001 | 塑料管     | 室内PP-R给水管（热熔连接）DN40，管道及管件安装，水压试验及消毒、冲洗。 | m    | 8.83 | 42.57   | 375.89   | 120.44  | 0.97   |     |    |
| 24   | 031001006002 | 塑料管     | 室内PP-R给水管（热熔连接）DN32，管道及管件安装，水压试验及消毒、冲洗。 | m    | 7.11 | 29.57   | 210.24   | 79.70   | 0.78   |     |    |
| 25   | 031001006003 | 塑料管     | 室内PP-R给水管（热熔连接）DN25，管道及管件安装，水压试验及消毒、冲洗。 | m    | 4.19 | 22.96   | 96.20    | 39.39   | 0.46   |     |    |
| 26   | 031001006004 | 塑料管     | 室内PP-R给水管（热熔连接）DN15，管道及管件安装，水压试验及消毒、冲洗。 | m    | 1.02 | 15.38   | 15.69    | 7.75    | 0.11   |     |    |
| 27   | 031003013001 | 水表      | 水表组安装 DN40，含铜质截止阀                       | 组    | 1    | 401.24  | 401.24   | 52.12   | 0.98   |     |    |
|      |              | 排水      |                                         |      |      |         | 24632.63 | 3491.61 | 538.48 |     |    |
| 28   | 010507006001 | 化粪池、检查井 | 9m3成品玻璃钢化粪池                             | 座    | 1    | 8164.07 | 8164.07  | 417.62  | 226.60 |     |    |
| 本页小计 |              |         |                                         |      |      |         | 9263.33  | 717.02  | 229.90 |     |    |

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县雅阳镇百福岩村“美丽田园·多彩辣椒”项目-公厕安装

标段:

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征                                                                                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量   | 金 额 （元） |         |         |        |     | 备注 |
|------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|---------|---------|--------|-----|----|
|      |              |           |                                                                                                                                                                                                                                  |      |       | 综合单价    | 合价      | 其中      |        |     |    |
|      |              |           |                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |         |         | 人工费     | 机械费    | 暂估价 |    |
| 29   | 040504001001 | 砌筑井       | Φ 700mm圆形砖砌检查井，高1.5m<br>1. 垫层、基础材质及厚度：100厚C10混凝土井基<br>2. 砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌MU10砖<br>3. 勾缝、抹面要求：内外20厚1:2防水水泥砂浆<br>4. 盖板材质、规格：Φ 700钢筋混凝土井盖<br>5. 井盖、井圈材质及规格：C30混凝土井圈<br>6. 聚乙烯防坠网（固定点不小于8个）<br>7、塑钢踏步<br>8、其他详见图集02S515, P10 | 座    | 3     | 1587.79 | 4763.37 | 1366.59 | 101.16 |     |    |
| 30   | 040501004001 | 塑料管       | 室外UPVC塑料排水管（粘接） DN200，管道及管件安装，管道闭水试验，黄砂沟槽回填至管顶300mm                                                                                                                                                                              | m    | 7.64  | 125.18  | 956.38  | 137.83  | 1.45   |     |    |
| 31   | 031001006005 | 塑料管       | 室内PVC-U塑料管（粘接） DN100，管道及管件安装，灌水试验、塑料吊杆及管夹安装。                                                                                                                                                                                     | m    | 25.00 | 44.50   | 1112.50 | 354.00  |        |     |    |
| 32   | 031001006006 | 塑料管       | 室内PVC-U塑料管（粘接） DN50，管道及管件安装，灌水试验、塑料吊杆及管夹安装。                                                                                                                                                                                      | m    | 8.49  | 20.68   | 175.57  | 81.33   |        |     |    |
| 33   | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 防涸型地漏安装 DN50                                                                                                                                                                                                                     | 个    | 3     | 26.97   | 80.91   | 33.12   |        |     |    |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |         | 7088.73 | 1972.87 | 102.61 |     |    |

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县雅阳镇百福岩村“美丽田园·多彩辣椒”项目-公厕安装

标段:

第5页 共5页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征                                    | 计量单位 | 工程量   | 金 额 （元） |          |         |        |     | 备注 |
|------|--------------|-------|-----------------------------------------|------|-------|---------|----------|---------|--------|-----|----|
|      |              |       |                                         |      |       | 综合单价    | 合价       | 其中      |        |     |    |
|      |              |       |                                         |      |       |         |          | 人工费     | 机械费    | 暂估价 |    |
| 34   | 031004003001 | 洗脸盆   | 洗脸盆（成套）安装，含感应式水嘴等附、配件安装(卫生洁具型号由业主确定)    | 组    | 3     | 594.24  | 1782.72  | 120.96  |        |     |    |
| 35   | 031004006001 | 大便器   | 蹲式大便器（成套），含脚踏开关及附、配件安装(卫生洁具型号由业主确定)     | 组    | 10    | 490.38  | 4903.80  | 397.20  |        |     |    |
| 36   | 031004007001 | 小便器   | 立式小便器（成套），感应开关埋入式, 配件安装(卫生洁具型号由业主确定)    | 组    | 2     | 834.15  | 1668.30  | 62.26   |        |     |    |
| 37   | 03B001       | 补人工   | 卫生间（内周长在12m以下）暗敷管道，每间补贴1.0工日            | 间    | 1     | 300.54  | 300.54   | 235.50  |        |     |    |
| 38   | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1. 土壤类别：三类土<br>2. 挖土深度：2m内              | m3   | 21.11 | 13.80   | 291.32   | 193.16  | 35.46  |     |    |
| 39   | 040103001002 | 回填方   | 原土回填                                    | m3   | 9.06  | 15.13   | 137.08   | 86.98   | 19.57  |     |    |
| 40   | 040103002001 | 余方弃置  | 1. 废弃料品种：弃土外运<br>2. 运距：3km<br>3. 土方堆场费； | m3   | 12.05 | 24.57   | 296.07   | 5.06    | 154.24 |     |    |
|      |              |       |                                         |      |       |         |          |         |        |     |    |
|      |              |       |                                         |      |       |         |          |         |        |     |    |
|      |              |       |                                         |      |       |         |          |         |        |     |    |
| 本页小计 |              |       |                                         |      |       |         | 9379.83  | 1101.12 | 209.27 |     |    |
| 合计   |              |       |                                         |      |       |         | 35148.03 | 6548.95 | 820.10 |     |    |

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县雅阳镇百福岩村“美丽田园·多彩辣椒”项目-公厕安装

标段:

第1页 共1页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称              | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金 额 （元） |    |     |     |     | 备注 |
|------|------|-------------------|------|------|-----|---------|----|-----|-----|-----|----|
|      |      |                   |      |      |     | 综合单价    | 合价 | 其中  |     |     |    |
|      |      |                   |      |      |     |         |    | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |    |
|      |      | [请输入分部名称, 电子评标勿删] |      |      | 0   |         |    |     |     |     |    |
|      |      |                   |      |      |     |         |    |     |     |     |    |
|      |      |                   |      |      |     |         |    |     |     |     |    |
|      |      |                   |      |      |     |         |    |     |     |     |    |
|      |      |                   |      |      |     |         |    |     |     |     |    |
|      |      |                   |      |      |     |         |    |     |     |     |    |
|      |      |                   |      |      |     |         |    |     |     |     |    |
|      |      |                   |      |      |     |         |    |     |     |     |    |
|      |      |                   |      |      |     |         |    |     |     |     |    |
|      |      |                   |      |      |     |         |    |     |     |     |    |
|      |      |                   |      |      |     |         |    |     |     |     |    |
|      |      |                   |      |      |     |         |    |     |     |     |    |
|      |      |                   |      |      |     |         |    |     |     |     |    |
|      |      |                   |      |      |     |         |    |     |     |     |    |
| 本页小计 |      |                   |      |      |     |         |    |     |     |     |    |
| 合计   |      |                   |      |      |     |         |    |     |     |     |    |

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

| 工程名称:公厕安装 |              |           | 标段:         |       |        | 第1页 共1页 |
|-----------|--------------|-----------|-------------|-------|--------|---------|
| 序号        | 项目编号         | 项目名称      | 计算基础        | 费率(%) | 金额(元)  | 备注      |
| 1         | 031302001001 | 安全文明施工费   |             |       | 433.01 |         |
| 1.1       |              | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 6.81  | 433.01 |         |
| 2         | Z03130200801 | 提前竣工增加费   | 定额人工费+定额机械费 |       |        |         |
| 3         | 031302004001 | 二次搬运费     | 定额人工费+定额机械费 | 0.26  | 16.53  |         |
| 4         | 031302005001 | 冬雨季施工增加费  | 定额人工费+定额机械费 | 0.13  | 8.27   |         |
| 5         |              | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算     |       |        |         |
|           |              |           |             |       |        |         |
|           |              |           |             |       |        |         |
|           |              |           |             |       |        |         |
|           |              |           |             |       |        |         |
|           |              |           |             |       |        |         |
|           |              |           |             |       |        |         |
|           |              |           |             |       |        |         |
|           |              |           |             |       |        |         |
|           |              |           |             |       |        |         |
|           |              |           |             |       |        |         |
|           |              |           |             |       |        |         |
|           |              |           |             |       |        |         |
|           |              |           |             |       |        |         |
| 合 计       |              |           |             |       | 457.81 |         |









主要材料和工程设备一览表

| 工程名称:公厕安装 |                       |      | 标段:     |         |         | 第1页 共2页 |
|-----------|-----------------------|------|---------|---------|---------|---------|
| 序号        | 名称、规格、型号              | 单位   | 数量      | 单价(元)   | 合价(元)   | 备注      |
| 1         | 圆钉                    | kg   | 1.348   | 5.39    | 7.27    |         |
| 2         | 镀锌铁丝10#               | kg   | 0.052   | 5.92    | 0.31    |         |
| 3         | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合     | kg   | 7.131   | 0.49    | 3.47    |         |
| 4         | 普通硅酸盐水泥P0 42.5综合      | kg   | 695.857 | 0.54    | 373.68  |         |
| 5         | 黄砂毛砂                  | t    | 5.403   | 74.00   | 399.82  |         |
| 6         | 黄砂净砂                  | t    | 3.115   | 170.00  | 529.55  |         |
| 7         | 碎石综合                  | t    | 0.732   | 74.00   | 54.17   |         |
| 8         | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块   | 1.434   | 459.00  | 658.21  |         |
| 9         | 烧结粉煤灰砖240×115×53      | 千块   | 0.160   | 545.00  | 87.20   |         |
| 10        | 汽油综合                  | kg   | 0.264   | 9.58    | 2.53    |         |
| 11        | UPVC塑料排水管DN200        | m    | 7.755   | 47.69   | 369.84  |         |
| 12        | 电                     | kW·h | 0.480   | 0.71    | 0.34    |         |
| 13        | 水                     | m3   | 3.473   | 3.98    | 13.83   |         |
| 14        | 木模板                   | m3   | 0.031   | 1289.00 | 39.96   |         |
| 15        | 土方堆场费                 | m3   | 12.050  | 8.00    | 96.40   |         |
| 16        | 大便器脚踏阀                | 个    | 10.100  | 35.00   | 353.50  |         |
| 17        | 防涸型地漏DN50             | 个    | 3.030   | 12.50   | 37.88   |         |
| 18        | 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN40       | m    | 51.500  | 24.02   | 1237.03 |         |
| 19        | PP-R给水管DN15           | m    | 1.036   | 3.07    | 3.18    |         |
| 20        | PP-R给水管DN25           | m    | 4.257   | 6.93    | 29.50   |         |
| 21        | PP-R给水管DN32           | m    | 7.224   | 10.83   | 78.24   |         |
| 22        | PP-R给水管DN40           | m    | 8.971   | 18.58   | 166.68  |         |
| 23        | PVC-U塑料管DN50          | m    | 8.592   | 5.30    | 45.54   |         |
| 24        | PVC-U塑料管DN100         | m    | 21.500  | 15.38   | 330.67  |         |
| 25        | 铜质截止阀DN40             | 个    | 1.010   | 133.00  | 134.33  |         |
| 26        | 洗脸盆(成套)感应式水嘴          | 个    | 3.030   | 524.00  | 1587.72 |         |
| 27        | 蹲式大便器(成套)             | 个    | 10.100  | 371.00  | 3747.10 |         |
| 28        | 立式小便器(成套)             | 个    | 2.020   | 607.00  | 1226.14 |         |
| 29        | 水表DN40                | 只    | 1.000   | 189.00  | 189.00  |         |

第2页 共2页

[illegible]

## 主要机械台班一览表

工程名称:公厕安装

标段:

第1页 共1页

[illegible]

# 单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:泰顺县雅阳镇百福岩村“美丽田园·多彩辣椒”项目-景观电气

标段:

第1页 共1页

| 序号      | 费用名称      |             | 计算公式                                          | 金额<br>(元) | 备注          |
|---------|-----------|-------------|-----------------------------------------------|-----------|-------------|
| 1       | 分部分项工程费   |             | $\Sigma$ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)              | 66195.27  | 见表10.2.2-16 |
| 1.1     | 其中        | 人工费+机械费     | $\Sigma$ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)                   | 11636.92  |             |
| 2       | 措施项目费     |             | (2.1+2.2)                                     | 837.86    |             |
| 2.1     | 施工技术措施项目费 |             | $\Sigma$ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)              |           | 见表10.2.2-16 |
| 2.1.1   | 其中        | 人工费+机械费     | $\Sigma$ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)                   |           |             |
| 2.2     | 施工组织措施项目费 |             | (1.1+2.1.1) $\times$ %                        | 837.86    | 见表10.2.2-20 |
| 2.2.1   | 其中        | 安全文明施工基本费   | (1.1+2.1.1) $\times$ 6.81%                    | 792.47    | 见表10.2.2-20 |
| 3       | 其他项目费     |             | (3.1+3.2+3.3+3.4)                             |           |             |
| 3.1     | 暂列金额      |             | 3.1.1+3.1.2+3.1.3                             |           | 见表10.2.2-21 |
| 3.1.1   | 其中        | 标化工地增加费     | 按招标文件规定额度列计                                   |           | 见表10.2.2-22 |
| 3.1.2   |           | 优质工程增加费     | 按招标文件规定额度列计                                   |           | 见表10.2.2-22 |
| 3.1.3   |           | 其他暂列金额      | 按招标文件规定额度列计                                   |           | 见表10.2.2-22 |
| 3.2     | 暂估价       |             | 3.2.1+3.2.2+3.2.3                             |           | 见表10.2.2-21 |
| 3.2.1   | 其中        | 材料(工程设备)暂估价 | 按招标文件规定额度列计<br>(或计入综合单价)                      |           | 见表10.2.2-23 |
| 3.2.2   |           | 专业工程暂估价     | 按招标文件规定额度列计                                   |           | 见表10.2.2-24 |
| 3.2.3   |           | 专项技术措施暂估价   | 按招标文件规定额度列计                                   |           | 见表10.2.2-25 |
| 3.3     | 计日工       |             | $\Sigma$ 计日工(暂估数量 $\times$ 综合单价)              |           | 见表10.2.2-21 |
| 3.4     | 施工总承包服务费  |             | 3.4.1+3.4.2                                   |           | 见表10.2.2-21 |
| 3.4.1   | 其中        | 专业发包工程管理费   | $\Sigma$ 专业发包工程(暂估金额 $\times$ 费率)             |           | 见表10.2.2-27 |
| 3.4.2   |           | 甲供材料设备管理费   | 甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金<br>额 $\times$ 费率 |           | 见表10.2.2-27 |
| 4       | 规费        |             | (1.1+2.1.1) $\times$ 30.63%                   | 3564.39   |             |
| 5       | 税金        |             | (1+2+3+4) $\times$ 9%                         | 6353.78   |             |
| 招标控制价合计 |           |             | 1+2+3+4+5                                     | 76951.00  |             |

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县雅阳镇百福岩村“美丽田园·多彩辣椒”项目-景观电气

标段:

第1页 共2页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称    | 项目特征                                                                            | 计量单位 | 工程量    | 金 额 （元） |          |          |         |     | 备注 |
|------|---------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|----------|----------|---------|-----|----|
|      |               |         |                                                                                 |      |        | 综合单价    | 合价       | 其中       |         |     |    |
|      |               |         |                                                                                 |      |        |         |          | 人工费      | 机械费     | 暂估价 |    |
|      |               | 景观电气    |                                                                                 |      |        |         | 66195.27 | 12078.14 | 1371.56 |     |    |
| 1    | 030404017001  | 配电箱     | 室外防水型照明配电箱AL XM-3115 ， 体表面应有警示标志，防护等级不应低于IP54, 并加锁，箱体接地，内含浪涌抑制器及其他元器件安装，具体详见系统图 | 台    | 1      | 5012.10 | 5012.10  | 297.20   | 83.26   |     |    |
| 2    | 030414002001  | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电（综 合）                                                        | 系统   | 1      | 238.91  | 238.91   | 160.14   | 23.28   |     |    |
| 3    | 030408001001  | 电力电缆    | 铜芯电力电缆敷设 YJV-3X4                                                                | m    | 986.09 | 13.59   | 13400.96 | 1952.46  | 49.30   |     |    |
| 4    | 030408001002  | 电力电缆    | 铜芯电力电缆敷设 YJV-5X10（配电箱进线电缆，工程暂定量）                                                | m    | 100.00 | 40.23   | 4023.00  | 198.00   | 5.00    |     |    |
| 5    | 030408006001  | 电力电缆头   | 户内干包式电力电缆头制作、安装 铜芯10mm2及以下三芯及以上电缆头制安                                            | 个    | 12     | 28.04   | 336.48   | 120.96   |         |     |    |
| 6    | 030411001001  | 配管      | 电缆保护管埋地敷设 PVC32                                                                 | m    | 962.03 | 7.16    | 6888.13  | 2693.68  |         |     |    |
| 7    | 030411001002  | 配管      | 电缆保护管埋地敷设 PVC40（配电箱进线电缆保护管，工程暂定量）                                               | m    | 100.00 | 9.35    | 935.00   | 350.00   |         |     |    |
| 8    | 030412007001  | 一般路灯    | 草坪灯安装 9W/LED IP54 H1000mm，含基础安装                                                 | 套    | 75     | 371.18  | 27838.50 | 3317.25  |         |     |    |
| 9    | Z030412013001 | 景观灯     | 水下射灯安装 12W/LED IP65                                                             | 套    | 4      | 426.59  | 1706.36  | 171.32   |         |     |    |
| 本页小计 |               |         |                                                                                 |      |        |         | 60379.44 | 9261.01  | 160.84  |     |    |

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县雅阳镇百福岩村“美丽田园·多彩辣椒”项目-景观电气

标段:

第2页 共2页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称  | 项目特征                                 | 计量单位 | 工程量    | 金 额 （元） |          |          |         |     | 备注 |
|------|---------------|-------|--------------------------------------|------|--------|---------|----------|----------|---------|-----|----|
|      |               |       |                                      |      |        | 综合单价    | 合价       | 其中       |         |     |    |
|      |               |       |                                      |      |        |         |          | 人工费      | 机械费     | 暂估价 |    |
| 10   | Z030412013002 | 景观灯   | LED柔性灯带 8W/LED/220v IP65 13x4mm，详见图纸 | m    | 24.00  | 35.56   | 853.44   | 156.72   |         |     |    |
| 11   | 040101002001  | 挖沟槽土方 | 挖掘机挖土 不装车三类土，深度在（m以内）2               | m3   | 265.51 | 3.56    | 945.22   | 111.51   | 637.22  |     |    |
| 12   | 040103001001  | 回填方   | 机械 填土夯实槽、坑                           | m3   | 265.51 | 15.13   | 4017.17  | 2548.90  | 573.50  |     |    |
|      |               |       |                                      |      |        |         |          |          |         |     |    |
|      |               |       |                                      |      |        |         |          |          |         |     |    |
|      |               |       |                                      |      |        |         |          |          |         |     |    |
|      |               |       |                                      |      |        |         |          |          |         |     |    |
|      |               |       |                                      |      |        |         |          |          |         |     |    |
|      |               |       |                                      |      |        |         |          |          |         |     |    |
|      |               |       |                                      |      |        |         |          |          |         |     |    |
|      |               |       |                                      |      |        |         |          |          |         |     |    |
|      |               |       |                                      |      |        |         |          |          |         |     |    |
|      |               |       |                                      |      |        |         |          |          |         |     |    |
| 本页小计 |               |       |                                      |      |        |         | 5815.83  | 2817.13  | 1210.72 |     |    |
| 合计   |               |       |                                      |      |        |         | 66195.27 | 12078.14 | 1371.56 |     |    |

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县雅阳镇百福岩村“美丽田园·多彩辣椒”项目-景观电气

标段:

第1页 共1页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称              | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金 额 （元） |    |     |     |     | 备注 |
|------|------|-------------------|------|------|-----|---------|----|-----|-----|-----|----|
|      |      |                   |      |      |     | 综合单价    | 合价 | 其中  |     |     |    |
|      |      |                   |      |      |     |         |    | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |    |
|      |      | [请输入分部名称, 电子评标勿删] |      |      | 0   |         |    |     |     |     |    |
|      |      |                   |      |      |     |         |    |     |     |     |    |
|      |      |                   |      |      |     |         |    |     |     |     |    |
|      |      |                   |      |      |     |         |    |     |     |     |    |
|      |      |                   |      |      |     |         |    |     |     |     |    |
|      |      |                   |      |      |     |         |    |     |     |     |    |
|      |      |                   |      |      |     |         |    |     |     |     |    |
|      |      |                   |      |      |     |         |    |     |     |     |    |
|      |      |                   |      |      |     |         |    |     |     |     |    |
|      |      |                   |      |      |     |         |    |     |     |     |    |
|      |      |                   |      |      |     |         |    |     |     |     |    |
|      |      |                   |      |      |     |         |    |     |     |     |    |
|      |      |                   |      |      |     |         |    |     |     |     |    |
|      |      |                   |      |      |     |         |    |     |     |     |    |
| 本页小计 |      |                   |      |      |     |         |    |     |     |     |    |
| 合计   |      |                   |      |      |     |         |    |     |     |     |    |

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

| 工程名称:景观电气 |              |           | 标段:         |       | 第1页 共1页 |    |
|-----------|--------------|-----------|-------------|-------|---------|----|
| 序号        | 项目编号         | 项目名称      | 计算基础        | 费率(%) | 金额(元)   | 备注 |
| 1         | 031302001001 | 安全文明施工费   |             |       | 792.47  |    |
| 1.1       |              | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 6.81  | 792.47  |    |
| 2         | Z03130200801 | 提前竣工增加费   | 定额人工费+定额机械费 |       |         |    |
| 3         | 031302004001 | 二次搬运费     | 定额人工费+定额机械费 | 0.26  | 30.26   |    |
| 4         | 031302005001 | 冬雨季施工增加费  | 定额人工费+定额机械费 | 0.13  | 15.13   |    |
| 5         |              | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算     |       |         |    |
|           |              |           |             |       |         |    |
|           |              |           |             |       |         |    |
|           |              |           |             |       |         |    |
|           |              |           |             |       |         |    |
|           |              |           |             |       |         |    |
|           |              |           |             |       |         |    |
|           |              |           |             |       |         |    |
|           |              |           |             |       |         |    |
|           |              |           |             |       |         |    |
|           |              |           |             |       |         |    |
|           |              |           |             |       |         |    |
|           |              |           |             |       |         |    |
|           |              |           |             |       |         |    |
| 合 计       |              |           |             |       | 837.86  |    |



## 暂列金额明细表

工程名称:景观电气

标段：

第1页 共1页

| 序号  | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注          |
|-----|---------|------|---------|-------------|
| 1   | 标化工地增加费 | 项    |         |             |
| 2   | 优质工程增加费 | 项    |         |             |
| 3   | 其他暂列金额  | 项    |         | 估算比例一般不高于5% |
| 3.1 | 其他暂列金额  | 项    |         |             |
|     |         |      |         |             |
|     |         |      |         |             |
|     |         |      |         |             |
|     |         |      |         |             |
|     |         |      |         |             |
|     |         |      |         |             |
|     |         |      |         |             |
|     |         |      |         |             |
|     |         |      |         |             |
|     |         |      |         |             |
|     |         |      |         |             |
|     |         |      |         |             |
|     |         |      |         |             |
|     |         |      |         |             |
|     |         |      |         |             |
|     |         |      |         |             |
|     |         |      |         |             |
|     |         |      |         |             |
|     |         |      |         |             |
|     |         |      |         |             |
|     |         |      |         |             |
|     |         |      |         |             |
| 合计  |         |      |         | -           |





第1页 共1页

[illegible]

第1页 共1页

[illegible]