

泰顺县三魁镇陈坪等生态清洁小流域水土流失综合治理工程

最 高 投 标 限 价

招 标 人：_____（单位盖章）

编 制 单 位：_____（单位盖章）

最高投标限价

工 程 名 称：泰顺县三魁镇陈坪等生态清洁小流域水土流失综合
治理工程

最高投标限价(小写)：3069321元

(大写)：叁佰零陆万玖仟叁佰贰拾壹元整

审 定 人： (签字并盖执业专用章)

审 核 人： (签字并盖执业专用章)

编 制 人： (签字并盖执业专用章)

建筑工程分类分项工程量清单计价表

项目及标段名称：泰顺县三魁镇陈坪等生态清洁小流域水土流失综合治理工程

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目 主要特征	计量 单位	工程 数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术 条款编码	备注
1		封育治理					34384		
1.1		小流域治理宣传碑（2个）					11335		
1.1.1	500101004001	沟、槽土方开挖	1. 土类分级：三类土 2. 运距：就近堆放	m3	5	29.94	150		
1.1.2	500103023001	土方回填	1. 利用开挖料回填	m3	3	7.15	21		
1.1.3	500105005001	砌砖	宣传牌 1. 材质及规格：水泥标准砖 砌筑 2. 砂浆强度等级及配合比： M7.5水泥砂浆	m3	3	596.31	1789		
1.1.4	500105013001	砌体砂浆抹面	1. 20mm厚水泥砂浆抹灰	m2	29	23.82	691		
1.1.5	500115022001	其它永久建筑工程	1. 2cm厚珍珠花岗岩板贴面	m2	29	230.47	6684		
1.1.6	500115022002	其它永久建筑工程	1. 珍珠花岗岩板刻字，字体高度10cm以内，宣传碑暂定刻100个字	个	200	10.00	2000		
1.2		封育标识牌（33个）					23049		
1.2.1	500101004002	沟、槽土方开挖	1. 土类分级：三类土 2. 运距：就近堆放	m3	43	29.94	1287		
1.2.2	500103023002	土方回填	1. 利用开挖料回填	m3	39	7.15	279		
1.2.3	500109001001	普通混凝土	1. 部位及类型：砼底座 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 二级配	m3	3	633.68	1901		
1.2.4	500109001002	普通混凝土	1. 部位及类型：标识牌砼立柱 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 二级配	m3	4	821.66	3287		

建筑工程分类分项工程量清单计价表

项目及标段名称： 泰顺县三魁镇陈坪等生态清洁小流域水土流失综合治理工程

序号	项目编码	项目名称	项目 主要特征	计量 单位	工程 数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术 条款编码	备注
1.2.5	500109001003	普通混凝土	1. 部位及类型：标识牌砼横杆 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 二级配	m3	1	934.11	934		
1.2.6	500109001004	普通混凝土	1. 部位及类型：标识牌砼板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 二级配	m3	1	1140.86	1141		
1.2.7	500111001001	钢筋加工与安装	1. 钢筋制作安装 一般钢筋	t	1.14	6684.09	7620		
1.2.8	500115022003	其它永久建筑工程	1. 字体等零星构造	个	33	200.00	6600		
2		溪沟整治					2862093		
2.1		戩州村护岸					674765		
2.1.1	500101002001	一般土方开挖	1. 土类分级：四类土 2. 运距：就近堆放	m3	3587	4.98	17863		
2.1.2	500101002002	一般土方开挖	1. 土类分级：四类土 2. 运距：土方外运消纳暂定5km	m3	1202	30.05	36120		
2.1.3	500103023003	土方回填	1. 原土回填	m3	2027	7.15	14493		
2.1.4	500109001005	普通混凝土	1. 部位及类型：挡土墙砼基础 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 二级配	m3	466	633.68	295295		
2.1.5	500105001001	干砌块石（条料石、卵石）	1. 干砌块石挡墙	m3	981	287.47	282008		
2.1.6	500109001006	普通混凝土	1. 部位及类型：挡墙砼压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 二级配	m3	35	737.32	25806		
2.1.7	500115022004	其它永久建筑工程	1. 聚乙烯泡沫板伸缩缝	m2	67	47.46	3180		
2.2		上溪坪村护岸					550786		

建筑工程分类分项工程量清单计价表

项目及标段名称：泰顺县三魁镇陈坪等生态清洁小流域水土流失综合治理工程

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目 主要特征	计量 单位	工程 数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术 条款编码	备注
2.2.1	500101002003	一般土方开挖	1. 土类分级：四类土 2. 运距：就近堆放	m3	3093	4.98	15403		
2.2.2	500101002004	一般土方开挖	1. 土类分级：四类土 2. 运距：土方外运消纳暂定 5km	m3	961	30.05	28878		
2.2.3	500103023004	土方回填	1. 原土回填	m3	1812	7.15	12956		
2.2.4	500109001007	普通混凝土	1. 部位及类型：挡土墙砼基 础 2. 设计龄期、强度等级及配 合比：C20 二级配	m3	323	633.68	204679		
2.2.5	500105001002	干砌块石（条料石、卵石）	1. 干砌块石挡墙	m3	932	287.47	267922		
2.2.6	500109001008	普通混凝土	1. 部位及类型：挡墙砼压顶 2. 设计龄期、强度等级及配 合比：C25 二级配	m3	25	737.32	18433		
2.2.7	500115022005	其它永久建筑工程	1. 聚乙烯泡沫板伸缩缝	m2	53	47.46	2515		
2.3		西岙村护岸					511884		
2.3.1	500101002005	一般土方开挖	1. 土类分级：四类土 2. 运距：就近堆放	m3	3104	4.98	15458		
2.3.2	500101002006	一般土方开挖	1. 土类分级：四类土 2. 运距：土方外运消纳暂定 5km	m3	989	30.05	29719		
2.3.3	500103023005	土方回填	1. 原土回填	m3	1798	7.15	12856		
2.3.4	500109001009	普通混凝土	1. 部位及类型：挡土墙砼基 础 2. 设计龄期、强度等级及配 合比：C20 二级配	m3	285	633.68	180599		
2.3.5	500105001003	干砌块石（条料石、卵石）	1. 干砌块石挡墙	m3	878	287.47	252399		

建筑工程分类分项工程量清单计价表

项目及标段名称：泰顺县三魁镇陈坪等生态清洁小流域水土流失综合治理工程

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目 主要特征	计量 单位	工程 数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术 条款编码	备注
2.3.6	500109001010	普通混凝土	1. 部位及类型：挡墙砼压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 二级配	m3	25	737.32	18433		
2.3.7	500115022006	其它永久建筑工程	1. 聚乙烯泡沫板伸缩缝	m2	51	47.46	2420		
2.4		刘宅村护岸					703772		
2.4.1	500101002007	一般土方开挖	1. 土类分级：四类土 2. 运距：就近堆放	m3	4156	4.98	20697		
2.4.2	500101002008	一般土方开挖	1. 土类分级：四类土 2. 运距：土方外运消纳暂定5km	m3	1063	30.05	31943		
2.4.3	500103023006	土方回填	1. 原土回填	m3	2629	7.15	18797		
2.4.4	500109001011	普通混凝土	1. 部位及类型：挡土墙砼基础 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 二级配	m3	443	633.68	280720		
2.4.5	500105001004	干砌块石（条料石、卵石）	1. 干砌块石挡墙	m3	1130	287.47	324841		
2.4.6	500109001012	普通混凝土	1. 部位及类型：挡墙砼压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 二级配	m3	32	737.32	23594		
2.4.7	500115022007	其它永久建筑工程	1. 聚乙烯泡沫板伸缩缝	m2	67	47.46	3180		
2.5		上溪坪村堰坝					67356		
2.5.1	500101002009	一般土方开挖	1. 土类分级：四类土 2. 运距：就近堆放	m3	40	4.98	199		
2.5.2	500103023007	土方回填	1. 原土回填	m3	18	7.15	129		
2.5.3	500109001013	普通混凝土	1. 部位及类型：堰坝砼 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 二级配	m3	84	712.32	59835		

建筑工程分类分项工程量清单计价表

项目及标段名称：泰顺县三魁镇陈坪等生态清洁小流域水土流失综合治理工程

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目 主要特征	计量 单位	工程 数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术 条款编码	备注
2.5.4	500115022008	其它永久建筑工程	1. 60×40×50cm条石汀步(表面凿粗) 2. 60×40×30cm条石汀步(表面凿粗)，详见图纸	m3	3	2397.73	7193		
2.6		西岙村堰坝					41446		
2.6.1	500101002010	一般土方开挖	1. 土类分级：四类土 2. 运距：就近堆放	m3	52	4.98	259		
2.6.2	500103023008	土方回填	1. 原土回填	m3	9	7.15	64		
2.6.3	500109001014	普通混凝土	1. 部位及类型：堰坝砼 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 二级配	m3	51	712.32	36328		
2.6.4	500115022009	其它永久建筑工程	1. 60×40×50cm条石汀步(表面凿粗) 2. 60×40×30cm条石汀步(表面凿粗)，详见图纸	m3	2	2397.73	4795		
2.7		吾坪村灌溉渠					28312		
2.7.1	500101002011	一般土方开挖	1. 土类分级：四类土 2. 运距：就近堆放	m3	74	24.95	1846		
2.7.2	500103023009	土方回填	1. 原土回填	m3	20	7.15	143		
2.7.3	500109011001	衬砌混凝土	1. 部位及类型：灌溉渠砼底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 二级配	m3	14	682.26	9552		
2.7.4	500109011002	衬砌混凝土	1. 部位及类型：灌溉渠砼底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 二级配	m3	14	832.31	11652		
2.7.5	500115022010	其它永久建筑工程	1. 灌溉渠主要材料二次搬运，运距暂定200m	t	63.99	80.00	5119		
2.8		吾坪村排洪渠					283772		

建筑工程分类分项工程量清单计价表

项目及标段名称：泰顺县三魁镇陈坪等生态清洁小流域水土流失综合治理工程

第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目 主要特征	计量 单位	工程 数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术 条款编码	备注
2.8.1	500101002012	一般土方开挖	1. 土类分级：四类土 2. 运距：就近堆放	m3	900	4.98	4482		
2.8.2	500103023010	土方回填	1. 原土回填	m3	389	7.15	2781		
2.8.3	500109001015	普通混凝土	1. 部位及类型：排洪渠砼基础 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 二级配	m3	167	650.32	108603		
2.8.4	500105002001	浆砌块石	1. M7.5水泥砂浆浆砌石挡墙	m3	332	487.77	161940		
2.8.5	500103013001	土工合成材料铺设	1. 挡墙土背坡端部铺设土工布 300g/m2	m2	220	14.38	3164		
2.8.6	500115004001	塑料管铺设	1. 挡墙泄水管 PVC塑料管DN75	m	112	18.66	2090		
2.8.7	500115022011	其它永久建筑工程	1. 聚乙烯泡沫板伸缩缝	m2	15	47.46	712		
		合计					2896477		

机电设备及安装工程分类分项工程量清单计价表

项目及标段名称：泰顺县三魁镇陈坪等生态清洁小流域水土流失综合治理工程

第1页 共1页

[illegible]

金属结构设备及安装工程分类分项工程量清单计价表

项目及标段名称：泰顺县三魁镇陈坪等生态清洁小流域水土流失综合治理工程

第1页 共1页

[illegible]

施工临时工程分类分项工程量清单计价表

项目及标段名称：泰顺县三魁镇陈坪等生态清洁小流域水土流失综合治理工程

第1页 共1页

序号	清单编号	项目名称	项目 主要特征	计量 单位	工程 数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术 条款编码	备注
1		施工导流工程					29557		
	Ab001	施工导流工程	1. 施工导流工程	项	1	29557.38	29557		费用包干
2		施工交通工程					29557		
	Ab002	施工交通工程	1. 施工交通工程	项	1	29557.38	29557		费用包干
3		施工场外供电工程					14852		
	Ab003	施工场外供电工程	1. 施工场外供电工程	项	1	14852.22	14852		费用包干
4		施工房屋建筑工程					14852		
	Ab004	施工房屋建筑工程	1. 施工房屋建筑工程	项	1	14852.22	14852		费用包干
5		安全文明施工费					53735		
	Ab005	安全施工费	1. 安全施工费	项	1	41794.13	41794		按41794元计取， 实行标外管理。
	Ab006	文明标化工地建设费	1. 文明标化工地建设费	项	1	11941.18	11941		按11941元计取， 实行标外管理。
6		其他临时工程					15195		
	Ab007	其他临时工程	1. 其他临时工程	项	1	15195.15	15195		费用包干
		合计					157748		

工程量清单单价组合表

项目及标段名称：泰顺县三魁镇陈坪等生态清洁小流域水土流失综合治理工程

第1页 共3页

序号	清单编号	项目名称	计量单位	单价(元)	单价组合
一		建筑工程			
1		封育治理			
1.1		小流域治理宣传碑（2个）			
1.1.1	500101004001	沟、槽土方开挖	m3	29.94	(1)
1.1.2	500103023001	土方回填	m3	7.15	(2)
1.1.3	500105005001	砌砖	m3	596.31	(3)
1.1.4	500105013001	砌体砂浆抹面	m2	23.82	(4)
1.1.5	500115022001	其它永久建筑工程	m2	230.47	(5)
1.1.6	500115022002	其它永久建筑工程	个	10.00	10
1.2		封育标识牌（33个）			
1.2.1	500101004002	沟、槽土方开挖	m3	29.94	(1)
1.2.2	500103023002	土方回填	m3	7.15	(2)
1.2.3	500109001001	普通混凝土	m3	633.68	(6)
1.2.4	500109001002	普通混凝土	m3	821.66	(7)+(8)
1.2.5	500109001003	普通混凝土	m3	934.11	(9)+(10)
1.2.6	500109001004	普通混凝土	m3	1140.86	(11)+(12)
1.2.7	500111001001	钢筋加工与安装	t	6684.09	(13)
1.2.8	500115022003	其它永久建筑工程	个	200.00	200
2		溪沟整治			
2.1		戩州村护岸			
2.1.1	500101002001	一般土方开挖	m3	4.98	(14)
2.1.2	500101002002	一般土方开挖	m3	30.05	(15)*0.7+(16)*0.3+5
2.1.3	500103023003	土方回填	m3	7.15	(2)
2.1.4	500109001005	普通混凝土	m3	633.68	(6)
2.1.5	500105001001	干砌块石（条料石、卵石）	m3	287.47	(17)
2.1.6	500109001006	普通混凝土	m3	737.32	(18)
2.1.7	500115022004	其它永久建筑工程	m2	47.46	(19)
2.2		上溪坪村护岸			
2.2.1	500101002003	一般土方开挖	m3	4.98	(14)
2.2.2	500101002004	一般土方开挖	m3	30.05	(15)*0.7+(16)*0.3+5

工程量清单单价组合表

项目及标段名称：泰顺县三魁镇陈坪等生态清洁小流域水土流失综合治理工程

第2页 共3页

序号	清单编号	项目名称	计量单位	单价(元)	单价组合
2.2.3	500103023004	土方回填	m3	7.15	(2)
2.2.4	500109001007	普通混凝土	m3	633.68	(6)
2.2.5	500105001002	干砌块石（条料石、卵石）	m3	287.47	(17)
2.2.6	500109001008	普通混凝土	m3	737.32	(18)
2.2.7	500115022005	其它永久建筑工程	m2	47.46	(19)
2.3		西岙村护岸			
2.3.1	500101002005	一般土方开挖	m3	4.98	(14)
2.3.2	500101002006	一般土方开挖	m3	30.05	(15)*0.7+(16)*0.3+5
2.3.3	500103023005	土方回填	m3	7.15	(2)
2.3.4	500109001009	普通混凝土	m3	633.68	(6)
2.3.5	500105001003	干砌块石（条料石、卵石）	m3	287.47	(17)
2.3.6	500109001010	普通混凝土	m3	737.32	(18)
2.3.7	500115022006	其它永久建筑工程	m2	47.46	(19)
2.4		刘宅村护岸			
2.4.1	500101002007	一般土方开挖	m3	4.98	(14)
2.4.2	500101002008	一般土方开挖	m3	30.05	(15)*0.7+(16)*0.3+5
2.4.3	500103023006	土方回填	m3	7.15	(2)
2.4.4	500109001011	普通混凝土	m3	633.68	(6)
2.4.5	500105001004	干砌块石（条料石、卵石）	m3	287.47	(17)
2.4.6	500109001012	普通混凝土	m3	737.32	(18)
2.4.7	500115022007	其它永久建筑工程	m2	47.46	(19)
2.5		上溪坪村堰坝			
2.5.1	500101002009	一般土方开挖	m3	4.98	(14)
2.5.2	500103023007	土方回填	m3	7.15	(2)
2.5.3	500109001013	普通混凝土	m3	712.32	(20)
2.5.4	500115022008	其它永久建筑工程	m3	2397.73	(21)
2.6		西岙村堰坝			
2.6.1	500101002010	一般土方开挖	m3	4.98	(14)
2.6.2	500103023008	土方回填	m3	7.15	(2)
2.6.3	500109001014	普通混凝土	m3	712.32	(20)

工程量清单单价组合表

项目及标段名称：泰顺县三魁镇陈坪等生态清洁小流域水土流失综合治理工程

第3页 共3页

序号	清单编号	项目名称	计量单位	单价(元)	单价组合
2.6.4	500115022009	其它永久建筑工程	m3	2397.73	(21)
2.7		吾坪村灌溉渠			
2.7.1	500101002011	一般土方开挖	m3	24.95	(22)
2.7.2	500103023009	土方回填	m3	7.15	(2)
2.7.3	500109011001	衬砌混凝土	m3	682.26	(23)
2.7.4	500109011002	衬砌混凝土	m3	832.31	(24)
2.7.5	500115022010	其它永久建筑工程	t	80.00	80
2.8		吾坪村排洪渠			
2.8.1	500101002012	一般土方开挖	m3	4.98	(14)
2.8.2	500103023010	土方回填	m3	7.15	(2)
2.8.3	500109001015	普通混凝土	m3	650.32	(25)
2.8.4	500105002001	浆砌块石	m3	487.77	(26)
2.8.5	500103013001	土工合成材料铺设	m2	14.38	(27)
2.8.6	500115004001	塑料管铺设	m	18.66	(28)
2.8.7	500115022011	其它永久建筑工程	m2	47.46	(19)
二		机电设备及安装工程			
三		金属结构设备及安装工程			
四		施工临时工程			
1		施工导流工程			
	Ab001	施工导流工程	项	29557.38	29557.38
2		施工交通工程			
	Ab002	施工交通工程	项	29557.38	29557.38
3		施工场外供电工程			
	Ab003	施工场外供电工程	项	14852.22	14852.22
4		施工房屋建筑工程			
	Ab004	施工房屋建筑工程	项	14852.22	14852.22
5		安全文明施工费			
	Ab005	安全施工费	项	41794.13	41794.13
	Ab006	文明标化工地建设费	项	11941.18	11941.18
6		其他临时工程			
	Ab007	其他临时工程	项	15195.15	15195.15

电、风、水、砂石基础单价汇总表

项目及标段名称：泰顺县三魁镇陈坪等生态清洁小流域水土流失综合治理工程

第1页 共1页

[illegible]

混凝土(砂浆)配合比材料费表

项目及标段名称： 秦顺县三魁镇陈坪等生态清洁小流域水土流失综合治理工程

第1页 共1页

[illegible]

主要材料用量及预算价格汇总表

项目及标段名称：泰顺县三魁镇陈坪等生态清洁小流域水土流失综合治理工程

第1页 共1页

[illegible]

施工机械台班费汇总表

项目及标段名称： 泰顺县三魁镇陈坪等生态清洁小流域水土流失综合治理工程

序号	机械名称	型号规格	一类 费用	二类费用							合计	补差
				人工 (工日)	汽油 (kg)	柴油 (kg)	电 (kwh)	风 (m3)	水 (t)	小计		
				128. 00	9. 58	3. 00	0. 71	0. 13	3. 98			
1010	单斗挖掘机 液压 斗容1m3		429. 59	192. 00		189. 00				381. 00	810. 59	318. 34
1029	推土机 功率59kW		121. 64	192. 00		123. 00				315. 00	436. 64	207. 17
1030	推土机 功率74kW		215. 12	192. 00		156. 00				348. 00	563. 12	262. 76
1080	蛙式夯实机 功率2. 8kW		6. 69	128. 00			10. 65			138. 65	145. 34	
1108	双胶轮车		4. 14								4. 14	
2065	砂浆搅拌机		18. 17	102. 40			24. 14			126. 54	144. 71	
4040	振捣器 插入式 功率2. 2kW		10. 18				7. 10			7. 10	17. 28	
4042	振捣器 平板式 功率2. 2kW		8. 45				7. 10			7. 10	15. 55	
4054	风（砂）水枪 耗风量 6m3/min		3. 65					156. 00	95. 52	251. 52	255. 17	
5003	载重汽车 汽油型 载重量5t		81. 80	128. 00	306. 40					434. 40	516. 20	
5012	自卸汽车 柴油型 载重量10t		232. 79	192. 00		129. 00				321. 00	553. 79	217. 28
6048	履带起重机 油动 起重量10t		193. 39	192. 00		114. 00				306. 00	499. 39	192. 01
6057	汽车起重机 柴油型 起重量8t		204. 38	192. 00		84. 00				276. 00	480. 38	141. 48
8033	离心式水泵 单级 功率7kW		8. 07	64. 00			24. 85			88. 85	96. 92	
8034	离心式水泵 单级 功率17kW		14. 50	64. 00			63. 19			127. 19	141. 69	
9001	电焊机 交流20~25kVA		3. 88				51. 12			51. 12	55. 00	
9014	对焊机 电弧型150kVA		24. 10	102. 40			281. 16	4. 94	51. 74	440. 24	464. 34	

施工机械台班费汇总表

项目及标段名称：泰顺县三魁镇陈坪等生态清洁小流域水土流失综合治理工程

第2页 共2页

[illegible]

单价计算表

[illegible]

单价计算表

[illegible]

单价计算表

[illegible]

单价计算表

[illegible]

单价计算表

单价序号			6		
项目名称			素混凝土底板、基础、垫层及压顶 底板、基础、垫层 30cm~纯混凝土 C20 42.5 2		
定额编号			40130换		
施工措施					
定额单位			100m3		
编号	工料名称	单位	单价(元)	工料定额	合价(元)
1	人工	工日	128.00	57.10	7308.80
2	板枋材	m3	1289.00	0.42	541.38
3	铁件	kg	3.00	30.00	90.00
4	纯混凝土 C20 42.5 2	m3	163.98	102.00	16725.96
5	水	m3	3.98	70.00	278.60
6	振捣器 平板式 功率2.2kW	台班	15.55	4.80	74.64
7	离心式水泵 单级 功率7kW	台班	96.92	1.00	96.92
8	风（砂）水枪 耗风量 6m3/min	台班	255.17	1.50	382.76
9	其他机材费	%	18190.26	2.00	363.81
10	混凝土拌制	m3	25.52	102.00	2603.04
11	混凝土运输	m3	17.07	102.00	1741.14
	直接工程费小计	元			30207.05
	措施费	元	3.5%		1057.25
	间接费	元	9.5%		2970.11
	利润	元	5%		1711.72
	材料补差	元			22189.32
	铁件	kg	3.00	30	90
	纯混凝土 C20 42.5 2	m3	216.66	102	22099.32
	装置性材料	元			
	税金	元	9%		5232.19
	合计	元			63367.64
	单价	元			633.68

单价计算表

单价序号			7		
项目名称			钢筋混凝土预制构件安装 柱 现浇现拌混凝土C20(16) 纯混凝土 C20 42.5 2		
定额编号			[园林]10-119换		
施工措施					
定额单位			10m3		
编号	工料名称	单位	单价(元)	工料定额	合价(元)
1	二类人工	工日	128.00	5.50	704.00
2	铁件	kg	3.00	8.90	26.70
3	草袋	m2	3.62	0.90	3.26
4	松垫木	m3	2328.00	0.01	23.28
5	其他材料费	元	1.00	4.80	4.80
6	水	m3	3.98	1.10	4.38
7	纯混凝土 C20 42.5 2	m3	163.98	0.70	114.79
8	载货汽车	台班	470.68	0.90	421.73
9	汽车式起重机	台班	428.50	0.51	217.25
	直接工程费小计	元			1520.18
	措施费	元	3.5%		53.21
	间接费	元	9.5%		149.47
	利润	元	5%		86.14
	材料补差	元			178.36
	铁件	kg	3.00	8.9	26.7
	纯混凝土 C20 42.5 2	m3	216.66	0.7	151.662
	装置性材料	元			
	税金	元	9%		178.86
	合计	元			2166.22
	单价	元			216.62

单价计算表

[illegible]

单价计算表

[illegible]

单价计算表

[illegible]

单价计算表

单价序号			11		
项目名称			平板 现场预制混凝土 C20(16)~纯混凝土 C20 42.5 2		
定额编号			[园林]10-95换		
施工措施					
定额单位			10m3		
编号	工料名称	单位	单价(元)	工料定额	合价(元)
1	二类人工	工日	128.00	12.89	1649.28
2	草袋	m2	3.62	18.00	65.16
3	水	m3	3.98	32.20	128.16
4	纯混凝土 C20 42.5 2	m3	163.98	10.15	1664.40
5	门式起重机	台班	338.99	0.56	189.83
6	机动翻斗车	台班	208.23	0.56	116.61
7	涡浆式混凝土搅拌机	台班	273.83	0.56	153.34
8	混凝土振捣器	台班	12.26	1.12	13.73
	直接工程费小计	元			3980.51
	措施费	元	3.5%		139.32
	间接费	元	9.5%		391.38
	利润	元	5%		225.56
	材料补差	元			2199.10
	纯混凝土 C20 42.5 2	m3	216.66	10.15	2199.099
	装置性材料	元			
	税金	元	9%		624.23
	合计	元			7560.10
	单价	元			756.01

单价计算表

单价序号			12		
项目名称			钢筋混凝土预制构件安装 平板 现浇现拌混凝土C20(16)~ 纯混凝土 C20 42.5 2		
定额编号			[园林]10-127换		
施工措施					
定额单位			10m3		
编号	工料名称	单位	单价(元)	工料定额	合价(元)
1	二类人工	工日	128.00	11.11	1421.57
2	草袋	m2	3.62	3.50	12.67
3	镀锌铁丝	kg	5.92	0.70	4.14
4	其他材料费	元	1.00	5.00	5.00
5	水	m3	3.98	6.20	24.68
6	木模板	m3	1289.00	0.01	12.89
7	水泥砂浆	m3	386.11	0.90	347.50
8	纯混凝土 C20 42.5 2	m3	163.98	1.56	255.81
9	载货汽车	台班	470.68	0.84	393.49
10	汽车式起重机	台班	428.50	0.48	205.25
	直接工程费小计	元			2683.00
	措施费	元	3.5%		93.91
	间接费	元	9.5%		263.81
	利润	元	5%		152.04
	材料补差	元			337.99
	纯混凝土 C20 42.5 2	m3	216.66	1.56	337.9896
	装置性材料	元			
	税金	元	9%		317.77
	合计	元			3848.52
	单价	元			384.85

单价计算表

单价序号			13		
项目名称			钢筋制作安装 一般钢筋		
定额编号			40332		
施工措施					
定额单位			t		
编号	工料名称	单位	单价(元)	工料定额	合价(元)
1	人工	工日	128. 00	5. 80	742. 40
2	钢筋	t	3000. 00	1. 07	3195. 00
3	铁丝	kg	5. 92	5. 00	29. 60
4	电焊条	kg	6. 00	7. 50	45. 00
5	钢筋调直机 功率4~14kW	台班	139. 48	0. 10	13. 95
6	风（砂）水枪 耗风量 6m3/min	台班	255. 17	0. 23	58. 69
7	钢筋切断机 功率20kW	台班	181. 71	0. 06	10. 90
8	钢筋弯曲机 Φ6~40	台班	128. 51	0. 16	20. 56
9	电焊机 交流20~25kVA	台班	55. 00	0. 77	42. 35
10	对焊机 电弧型150kVA	台班	464. 34	0. 06	27. 86
11	载重汽车 汽油型 载重量5t	台班	516. 20	0. 07	36. 13
12	汽车起重机 柴油型 起重量8t	台班	480. 38	0. 02	9. 61
13	其他机材费	%	3489. 65	1. 00	34. 90
	直接工程费小计	元			4266. 95
	措施费	元	3. 5%		149. 34
	间接费	元	5. 7%		251. 73
	利润	元	5%		233. 40
	材料补差	元			1230. 77
	钢筋	t	1153. 00	1. 065	1227. 945
	柴油	kg	5. 05	0. 56	2. 82968
	装置性材料	元			
	税金	元	9%		551. 90
	合计	元			6684. 09
	单价	元			6684. 09

单价计算表

[illegible]

单价计算表

[illegible]

单价计算表

单价序号			16		
项目名称			1.0m³挖掘机挖装土自卸汽车运输 IV类土 运距~5km~自卸汽车 10t~挖装松土时，人工、挖掘机、推土机乘以0.85		
定额编号			10392换		
施工措施					
定额单位			100m³		
编号	工料名称	单位	单价(元)	工料定额	合价(元)
1	人工	工日	128.00	0.77	97.92
2	单斗挖掘机 液压 斗容1m³	台班	810.59	0.17	137.80
3	推土机 功率59kW	台班	436.64	0.09	40.83
4	自卸汽车 柴油型 载重量10t	台班	553.79	2.33	1290.33
5	其他机材费	%	1468.96	2.00	29.38
	直接工程费小计	元			1596.26
	措施费	元	3.5%		55.87
	间接费	元	6.5%		107.39
	利润	元	5%		87.98
	材料补差	元			579.75
	柴油	kg	5.05	114.7335	579.7483755
	装置性材料	元			
	税金	元	9%		218.45
	合计	元			2645.70
	单价	元			26.46

单价计算表

单价序号			18		
项目名称			素混凝土底板、基础、垫层及压顶 压顶`纯混凝土 C25 42.5 2		
定额编号			40132换		
施工措施					
定额单位			100m3		
编号	工料名称	单位	单价(元)	工料定额	合价(元)
1	人工	工日	128.00	97.10	12428.80
2	板枋材	m3	1289.00	1.87	2410.43
3	铁件	kg	3.00	60.00	180.00
4	纯混凝土 C25 42.5 2	m3	173.65	102.00	17712.30
5	水	m3	3.98	70.00	278.60
6	振捣器 平板式 功率2.2kW	台班	15.55	5.00	77.75
7	其他机材费	%	20659.08	2.00	413.18
8	混凝土拌制	m3	25.52	102.00	2603.04
9	混凝土运输	m3	17.07	102.00	1741.14
	直接工程费小计	元			37845.24
	措施费	元	3.5%		1324.58
	间接费	元	9.5%		3721.13
	利润	元	5%		2144.55
	材料补差	元			22608.78
	铁件	kg	3.00	60	180
	纯混凝土 C25 42.5 2	m3	219.89	102	22428.78
	装置性材料	元			
	税金	元	9%		6087.99
	合计	元			73732.27
	单价	元			737.32

单价计算表

[illegible]

单价计算表

单价序号			20		
项目名称			溢流堰~纯混凝土 C25 42.5 2		
定额编号			40136换		
施工措施					
定额单位			100m3		
编号	工料名称	单位	单价(元)	工料定额	合价(元)
1	人工	工日	128.00	73.60	9420.80
2	板枋材	m3	1289.00	1.40	1804.60
3	钢模板	kg	5.20	38.00	197.60
4	型钢	kg	3.00	63.00	189.00
5	卡扣件	kg	5.20	25.00	130.00
6	铁件	kg	3.00	14.00	42.00
7	纯混凝土 C25 42.5 2	m3	173.65	102.00	17712.30
8	水	m3	3.98	120.00	477.60
9	载重汽车 汽油型 载重量5t	台班	516.20	0.45	232.29
10	振捣器 插入式 功率2.2kW	台班	17.28	8.90	153.79
11	离心式水泵 单级 功率17kW	台班	141.69	2.25	318.80
12	风（砂）水枪 耗风量 6m3/min	台班	255.17	2.25	574.13
13	其他机材费	%	21832.12	2.00	436.64
14	混凝土拌制	m3	25.52	102.00	2603.04
15	混凝土运输	m3	17.07	102.00	1741.14
	直接工程费小计	元			36033.74
	措施费	元	3.5%		1261.18
	间接费	元	9.5%		3543.02
	利润	元	5%		2041.90
	材料补差	元			22470.78
	铁件	kg	3.00	14	42
	纯混凝土 C25 42.5 2	m3	219.89	102	22428.78
	装置性材料	元			
	税金	元	9%		5881.56
	合计	元			71232.18
	单价	元			712.32

单价计算表

[illegible]

单价计算表

[illegible]

单价计算表

单价序号			24		
项目名称			明渠边坡衬砌 衬砌厚度20cm~纯混凝土 C20 42.5 2		
定额编号			40178换		
施工措施					
定额单位			100m3		
编号	工料名称	单位	单价(元)	工料定额	合价(元)
1	人工	工日	128.00	123.70	15833.60
2	板枋材	m3	1289.00	0.96	1237.44
3	钢模板	kg	5.20	52.00	270.40
4	型钢	kg	3.00	78.00	234.00
5	卡扣件	kg	5.20	30.00	156.00
6	铁件	kg	3.00	195.00	585.00
7	电焊条	kg	6.00	3.60	21.60
8	纯混凝土 C20 42.5 2	m3	163.98	102.00	16725.96
9	水	m3	3.98	120.00	477.60
10	载重汽车 汽油型 载重量5t	台班	516.20	0.33	170.35
11	履带起重机 油动 起重量10t	台班	499.39	0.42	209.74
12	振捣器 平板式 功率2.2kW	台班	15.55	10.80	167.94
13	风（砂）水枪 耗风量 6m3/min	台班	255.17	15.00	3827.55
14	离心式水泵 单级 功率17kW	台班	141.69	1.86	263.54
15	电焊机 交流20~25kVA	台班	55.00	0.45	24.75
16	其他机材费	%	24371.87	2.00	487.44
17	混凝土拌制	m3	25.52	102.00	2603.04
18	混凝土运输	m3	17.07	102.00	1741.14
	直接工程费小计	元			45037.09
	措施费	元	3.5%		1576.30
	间接费	元	9.5%		4428.27
	利润	元	5%		2552.08
	材料补差	元			22764.96
	铁件	kg	3.00	195	585
	纯混凝土 C20 42.5 2	m3	216.66	102	22099.32
	柴油	kg	5.05	15.96	80.64588
	装置性材料	元			
	税金	元	9%		6872.28
	合计	元			83230.98
	单价	元			832.31

单价计算表

单价序号			25		
项目名称			素混凝土底板、基础、垫层及压顶 底板、基础、垫层 30cm~纯混凝土 C25 42.5 2		
定额编号			40130换		
施工措施					
定额单位			100m3		
编号	工料名称	单位	单价(元)	工料定额	合价(元)
1	人工	工日	128.00	57.10	7308.80
2	板枋材	m3	1289.00	0.42	541.38
3	铁件	kg	3.00	30.00	90.00
4	纯混凝土 C25 42.5 2	m3	173.65	102.00	17712.30
5	水	m3	3.98	70.00	278.60
6	振捣器 平板式 功率2.2kW	台班	15.55	4.80	74.64
7	离心式水泵 单级 功率7kW	台班	96.92	1.00	96.92
8	风（砂）水枪 耗风量 6m3/min	台班	255.17	1.50	382.76
9	其他机材费	%	19176.60	2.00	383.53
10	混凝土拌制	m3	25.52	102.00	2603.04
11	混凝土运输	m3	17.07	102.00	1741.14
	直接工程费小计	元			31213.11
	措施费	元	3.5%		1092.46
	间接费	元	9.5%		3069.03
	利润	元	5%		1768.73
	材料补差	元			22518.78
	铁件	kg	3.00	30	90
	纯混凝土 C25 42.5 2	m3	219.89	102	22428.78
	装置性材料	元			
	税金	元	9%		5369.59
	合计	元			65031.70
	单价	元			650.32

单价计算表

[illegible]

单价计算表

[illegible]