

泰顺县龟湖镇北岭头等生态清洁小流域水土流失综合治理工程

---

## 最 高 投 标 限 价

招 标 人：\_\_\_\_\_（单位盖章）

编 制 单 位：\_\_\_\_\_（单位盖章）

# 最高投标限价

工 程 名 称：泰顺县龟湖镇北岭头等生态清洁小流域水土流失综  
合治理工程

最高投标限价(小写)：3295610元

(大写)：叁佰贰拾玖万伍仟陆佰壹拾元整

审 定 人： (签字并盖执业专用章)

审 核 人： (签字并盖执业专用章)

编 制 人： (签字并盖执业专用章)



# 建筑工程分类分项工程量清单计价表

项目及标段名称：泰顺县龟湖镇北岭头等生态清洁小流域水土流失综合治理工程

第1页 共6页

| 序号    | 项目编码         | 项目名称         | 项目<br>主要特征                                                | 计量<br>单位 | 工程<br>数量 | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 主要技术<br>条款编码 | 备注 |
|-------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|--------------|----|
| 1     |              | 封育治理         |                                                           |          |          |           | 60449     |              |    |
| 1.1   |              | 小流域治理宣传碑（2个） |                                                           |          |          |           | 14032     |              |    |
| 1.1.1 | 500101004001 | 沟、槽土方开挖      | 1. 土类分级：三类土<br>2. 运距：就近堆放                                 | m3       | 5        | 29.94     | 150       |              |    |
| 1.1.2 | 500103023001 | 土方回填         | 1. 利用开挖料回填                                                | m3       | 3        | 7.15      | 21        |              |    |
| 1.1.3 | 500105005001 | 砌砖           | 宣传牌<br>1. 材质及规格：水泥标准砖<br>砌筑<br>2. 砂浆强度等级及配合比：<br>M7.5水泥砂浆 | m3       | 5        | 601.34    | 3007      |              |    |
| 1.1.4 | 500105013001 | 砌体砂浆抹面       | 1. 20mm厚水泥砂浆抹灰                                            | m2       | 36       | 24.03     | 865       |              |    |
| 1.1.5 | 500115022001 | 其它永久建筑工程     | 1. 2cm厚珍珠花岗岩板贴面                                           | m2       | 36       | 210.81    | 7589      |              |    |
| 1.1.6 | 500115022002 | 其它永久建筑工程     | 1. 珍珠花岗岩板刻字，阴刻，<br>字体高度10cm以内，宣传碑暂<br>定刻100个字             | 个        | 200      | 12.00     | 2400      |              |    |
| 1.2   |              | 封育标识牌（79个）   |                                                           |          |          |           | 46417     |              |    |
| 1.2.1 | 500101004002 | 沟、槽土方开挖      | 1. 土类分级：三类土<br>2. 运距：就近堆放                                 | m3       | 103      | 29.94     | 3084      |              |    |
| 1.2.2 | 500103023002 | 土方回填         | 1. 利用开挖料回填                                                | m3       | 94       | 7.15      | 672       |              |    |
| 1.2.3 | 500109001001 | 普通混凝土        | 1. 部位及类型：砼底座<br>2. 设计龄期、强度等级及配<br>合比：C20 二级配              | m3       | 8        | 642.42    | 5139      |              |    |
| 1.2.4 | 500109001002 | 普通混凝土        | 1. 部位及类型：标识牌砼立<br>柱<br>2. 设计龄期、强度等级及配<br>合比：C20 二级配       | m3       | 9        | 830.79    | 7477      |              |    |

# 建筑工程分类分项工程量清单计价表

项目及标段名称：泰顺县龟湖镇北岭头等生态清洁小流域水土流失综合治理工程

第2页 共6页

| 序号    | 项目编码         | 项目名称         | 项目<br>主要特征                                  | 计量<br>单位 | 工程<br>数量 | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 主要技术<br>条款编码 | 备注 |
|-------|--------------|--------------|---------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|--------------|----|
| 1.2.5 | 500109001003 | 普通混凝土        | 1. 部位及类型：标识牌砼横杆<br>2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 二级配 | m3       | 2        | 942.65    | 1885      |              |    |
| 1.2.6 | 500109001004 | 普通混凝土        | 1. 部位及类型：标识牌砼板<br>2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 二级配  | m3       | 4        | 1153.12   | 4612      |              |    |
| 1.2.7 | 500111001001 | 钢筋加工与安装      | 1. 钢筋制作安装 一般钢筋                              | t        | 1.14     | 6796.63   | 7748      |              |    |
| 1.2.8 | 500115022003 | 其它永久建筑工程     | 1. 字体等零星构造                                  | 个        | 79       | 200.00    | 15800     |              |    |
| 2     |              | 经济林地治理       |                                             |          |          |           | 1079713   |              |    |
| 2.1   |              | 经济作物补植       |                                             |          |          |           | 377200    |              |    |
| 2.1.1 | 500114006001 | 栽植灌木         | 1. 黄茶树 H=25cm，种植间距长 1m×宽 1m                 | 株        | 205000   | 1.84      | 377200    |              |    |
| 2.2   |              | 干砌块石挡土墙      |                                             |          |          |           | 505151    |              |    |
| 2.2.1 | 500101002001 | 一般土方开挖       | 1. 土类分级：三类土<br>2. 运距：就近堆放                   | m3       | 1132     | 3.46      | 3917      |              |    |
| 2.2.2 | 500101002002 | 一般土方开挖       | 1. 土类分级：三类土<br>2. 运距：暂定3km                  | m3       | 1122     | 20.13     | 22586     |              |    |
| 2.2.3 | 500103023003 | 土方回填         | 1. 原土回填                                     | m3       | 1132     | 7.15      | 8094      |              |    |
| 2.2.4 | 500109001005 | 普通混凝土        | 1. 部位及类型：挡土墙砼基础<br>2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 二级配 | m3       | 251      | 642.42    | 161247    |              |    |
| 2.2.5 | 500105001001 | 干砌块石（条料石、卵石） | 1. 干砌块石挡墙                                   | m3       | 978      | 287.47    | 281146    |              |    |
| 2.2.6 | 500109001006 | 普通混凝土        | 1. 部位及类型：挡墙砼压顶<br>2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 二级配  | m3       | 33       | 746.95    | 24649     |              |    |

# 建筑工程分类分项工程量清单计价表

项目及标段名称：泰顺县龟湖镇北岭头等生态清洁小流域水土流失综合治理工程

第3页 共6页

| 序号    | 项目编码         | 项目名称        | 项目<br>主要特征                                               | 计量<br>单位 | 工程<br>数量 | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 主要技术<br>条款编码 | 备注 |
|-------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|--------------|----|
| 2.2.7 | 500115022004 | 其它永久建筑工程    | 1. 聚乙烯泡沫板伸缩缝                                             | m2       | 74       | 47.46     | 3512      |              |    |
| 2.3   |              | 蓄水池（2座）     |                                                          |          |          |           | 10697     |              |    |
| 2.3.1 | 500101005001 | 坑土方开挖       | 1. 土类分级：三类土<br>2. 运距：就近堆放                                | m3       | 47       | 18.30     | 860       |              |    |
| 2.3.2 | 500103023004 | 土方回填        | 1. 开挖料回填                                                 | m3       | 33       | 7.15      | 236       |              |    |
| 2.3.3 | 500103017001 | 砂石垫层        | 1. 10cm碎石垫层                                              | m3       | 1        | 201.64    | 202       |              |    |
| 2.3.4 | 500109001007 | 普通混凝土       | 1. 部位及类型：蓄水池底板<br>砣<br>2. 设计龄期、强度等级及配<br>合比：C20 二级配      | m3       | 2        | 642.42    | 1285      |              |    |
| 2.3.5 | 500109001008 | 普通混凝土       | 1. 部位及类型：沉砂池、取<br>水井砣池壁<br>2. 设计龄期、强度等级及配<br>合比：C20 二级配  | m3       | 6        | 982.57    | 5895      |              |    |
| 2.3.6 | 500109001009 | 普通混凝土       | 1. 部位及类型：沉砂池、取<br>水井砣池盖板<br>2. 设计龄期、强度等级及配<br>合比：C20 二级配 | m3       | 1        | 1083.07   | 1083      |              |    |
| 2.3.7 | 500111001002 | 钢筋加工与安装     | 1. 工程部位：蓄水池<br>2. 型号及规格：按施工图执<br>行                       | t        | 0.02     | 6796.63   | 136       |              |    |
| 2.3.8 | 500115022005 | 其它永久建筑工程    | 1. 安全指示牌、做法详见清单                                          | 个        | 2        | 500.00    | 1000      |              |    |
| 2.4   |              | 上宅垟村排水沟800m |                                                          |          |          |           | 186665    |              |    |
| 2.4.1 | 500101004003 | 沟、槽土方开挖     | 1. 土类分级：三类土<br>2. 运距：就近堆放                                | m3       | 768      | 13.89     | 10668     |              |    |
| 2.4.2 | 500103023005 | 土方回填        | 1. 原土回填                                                  | m3       | 320      | 7.15      | 2288      |              |    |
| 2.4.3 | 500103017002 | 砂石垫层        | 1. 10cm碎石垫层                                              | m3       | 72       | 201.64    | 14518     |              |    |

# 建筑工程分类分项工程量清单计价表

项目及标段名称：泰顺县龟湖镇北岭头等生态清洁小流域水土流失综合治理工程

第4页 共6页

| 序号    | 项目编码         | 项目名称         | 项目<br>主要特征                                  | 计量<br>单位 | 工程<br>数量 | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 主要技术<br>条款编码 | 备注 |
|-------|--------------|--------------|---------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|--------------|----|
| 2.4.4 | 500109001010 | 普通混凝土        | 1. 部位及类型：砼排水沟<br>2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 二级配   | m3       | 204      | 780.35    | 159191    |              |    |
| 3     |              | 溪沟整治         |                                             |          |          |           | 2030888   |              |    |
| 3.1   |              | 后章岗村护岸       |                                             |          |          |           | 973307    |              |    |
| 3.1.1 | 500101002003 | 一般土方开挖       | 1. 土类分级：四类土<br>2. 运距：就近堆放                   | m3       | 8778     | 4.98      | 43714     |              |    |
| 3.1.2 | 500101002004 | 一般土方开挖       | 1. 土类分级：四类土<br>2. 运距：土方外运消纳暂定5km            | m3       | 2880     | 30.02     | 86458     |              |    |
| 3.1.3 | 500103023006 | 土方回填         | 1. 原土回填                                     | m3       | 5014     | 7.15      | 35850     |              |    |
| 3.1.4 | 500109001011 | 普通混凝土        | 1. 部位及类型：挡土墙砼基础<br>2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 二级配 | m3       | 559      | 642.42    | 359113    |              |    |
| 3.1.5 | 500105001002 | 干砌块石（条料石、卵石） | 1. 干砌块石挡墙                                   | m3       | 1442     | 287.47    | 414532    |              |    |
| 3.1.6 | 500109001012 | 普通混凝土        | 1. 部位及类型：挡墙砼压顶<br>2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 二级配  | m3       | 39       | 746.95    | 29131     |              |    |
| 3.1.7 | 500115022006 | 其它永久建筑工程     | 1. 聚乙烯泡沫板伸缩缝                                | m2       | 95       | 47.46     | 4509      |              |    |
| 3.2   |              | 龟湖村护岸        |                                             |          |          |           | 1020005   |              |    |
| 3.2.1 | 500101002005 | 一般土方开挖       | 1. 土类分级：四类土<br>2. 运距：就近堆放                   | m3       | 6162     | 4.98      | 30687     |              |    |
| 3.2.2 | 500101002006 | 一般土方开挖       | 1. 土类分级：四类土<br>2. 运距：土方外运消纳暂定5km            | m3       | 1991     | 30.02     | 59770     |              |    |
| 3.2.3 | 500103023007 | 土方回填         | 1. 原土回填                                     | m3       | 3545     | 7.15      | 25347     |              |    |

# 建筑工程分类分项工程量清单计价表

项目及标段名称：泰顺县龟湖镇北岭头等生态清洁小流域水土流失综合治理工程

第5页 共6页

| 序号    | 项目编码         | 项目名称           | 项目<br>主要特征                                  | 计量<br>单位 | 工程<br>数量 | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 主要技术<br>条款编码 | 备注 |
|-------|--------------|----------------|---------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|--------------|----|
| 3.2.4 | 500109001013 | 普通混凝土          | 1. 部位及类型：挡土墙砼基础<br>2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 二级配 | m3       | 625      | 642.42    | 401513    |              |    |
| 3.2.5 | 500105001003 | 干砌块石（条料石、卵石）   | 1. 干砌块石挡墙                                   | m3       | 1617     | 287.47    | 464839    |              |    |
| 3.2.6 | 500109001014 | 普通混凝土          | 1. 部位及类型：挡墙砼压顶<br>2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 二级配  | m3       | 44       | 746.95    | 32866     |              |    |
| 3.2.7 | 500115022007 | 其它永久建筑工程       | 1. 聚乙烯泡沫板伸缩缝                                | m2       | 105      | 47.46     | 4983      |              |    |
| 3.3   |              | 后章岗村堰坝、龟湖村下河踏步 |                                             |          |          |           | 37576     |              |    |
| 3.3.1 | 500101002007 | 一般土方开挖         | 1. 土类分级：四类土<br>2. 运距：就近堆放                   | m3       | 35       | 4.98      | 174       |              |    |
| 3.3.2 | 500101002008 | 一般土方开挖         | 1. 土类分级：四类土<br>2. 运距：暂定3km                  | m3       | 27       | 30.02     | 811       |              |    |
| 3.3.3 | 500103023008 | 土方回填           | 1. 原土回填                                     | m3       | 8        | 7.15      | 57        |              |    |
| 3.3.4 | 500109001015 | 普通混凝土          | 1. 部位及类型：挡土墙砼基础<br>2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 二级配 | m3       | 9        | 642.42    | 5782      |              |    |
| 3.3.5 | 500105001004 | 干砌块石（条料石、卵石）   | 1. 干砌块石挡墙                                   | m3       | 22       | 287.47    | 6324      |              |    |
| 3.3.6 | 500105002001 | 浆砌块石           | 1. M7.5水泥砂浆砌筑块石基础                           | m3       | 28       | 460.74    | 12901     |              |    |
| 3.3.7 | 500109001016 | 普通混凝土          | 1. 部位及类型：堰坝砼护底<br>2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 二级配  | m3       | 15       | 704.47    | 10567     |              |    |
| 3.3.8 | 500109001017 | 普通混凝土          | 1. 部位及类型：堰坝砼踏步<br>2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20 二级配  | m3       | 1        | 758.32    | 758       |              |    |

## 建筑工程分类分项工程量清单计价表

项目及标段名称：泰顺县龟湖镇北岭头等生态清洁小流域水土流失综合治理工程

第6页 共6页

[illegible]



## 金属结构设备及安装工程分类分项工程量清单计价表

项目及标段名称：泰顺县龟湖镇北岭头等生态清洁小流域水土流失综合治理工程

第1页 共1页

[illegible]

施工临时工程分类分项工程量清单计价表

项目及标段名称：泰顺县龟湖镇北岭头等生态清洁小流域水土流失综合治理工程

| 序号 | 清单编号  | 项目名称      | 项目<br>主要特征   | 计量<br>单位 | 工程<br>数量 | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 主要技术<br>条款编码 | 备注                |
|----|-------|-----------|--------------|----------|----------|-----------|-----------|--------------|-------------------|
| 1  |       | 施工导流工程    |              |          |          |           | 32359     |              |                   |
|    | Ab001 | 施工导流工程    | 1. 施工导流工程    | 项        | 1        | 32359. 29 | 32359     |              | 费用包干              |
| 2  |       | 施工交通工程    |              |          |          |           | 16260     |              |                   |
|    | Ab002 | 施工交通工程    | 1. 施工交通工程    | 项        | 1        | 16260. 14 | 16260     |              | 费用包干              |
| 3  |       | 施工场外供电工程  |              |          |          |           | 16260     |              |                   |
|    | Ab003 | 施工场外供电工程  | 1. 施工场外供电工程  | 项        | 1        | 16260. 14 | 16260     |              | 费用包干              |
| 4  |       | 施工房屋建筑工程  |              |          |          |           | 32359     |              |                   |
|    | Ab004 | 施工房屋建筑工程  | 1. 施工房屋建筑工程  | 项        | 1        | 32359. 29 | 32359     |              | 费用包干              |
| 5  |       | 安全文明施工费   |              |          |          |           | 58829     |              |                   |
|    | Ab005 | 安全施工费     | 1. 安全施工费     | 项        | 1        | 45756. 03 | 45756     |              | 按45756元计入，实行标外管理。 |
|    | Ab006 | 文明标化工地建设费 | 1. 文明标化工地建设费 | 项        | 1        | 13073. 15 | 13073     |              | 按13073元计入，实行标外管理。 |
| 6  |       | 其他临时工程    |              |          |          |           | 16636     |              |                   |
|    | Ab007 | 其他临时工程    | 1. 其他临时工程    | 项        | 1        | 16635. 59 | 16636     |              | 费用包干              |
|    |       |           |              |          |          |           |           |              |                   |
|    |       |           |              |          |          |           |           |              |                   |
|    |       |           |              |          |          |           |           |              |                   |
|    |       |           |              |          |          |           |           |              |                   |
|    |       | 合计        |              |          |          |           | 172703    |              |                   |





# 工程量清单单价组合表

项目及标段名称：泰顺县龟湖镇北岭头等生态清洁小流域水土流失综合治理工程

第1页 共3页

| 序号    | 清单编号         | 项目名称         | 计量单位 | 单价(元)   | 单价组合      |
|-------|--------------|--------------|------|---------|-----------|
| 一     |              | 建筑工程         |      |         |           |
| 1     |              | 封育治理         |      |         |           |
| 1.1   |              | 小流域治理宣传碑（2个） |      |         |           |
| 1.1.1 | 500101004001 | 沟、槽土方开挖      | m3   | 29.94   | (1)       |
| 1.1.2 | 500103023001 | 土方回填         | m3   | 7.15    | (2)       |
| 1.1.3 | 500105005001 | 砌砖           | m3   | 601.34  | (3)       |
| 1.1.4 | 500105013001 | 砌体砂浆抹面       | m2   | 24.03   | (4)       |
| 1.1.5 | 500115022001 | 其它永久建筑工程     | m2   | 210.81  | (5)       |
| 1.1.6 | 500115022002 | 其它永久建筑工程     | 个    | 12.00   | 12        |
| 1.2   |              | 封育标识牌（79个）   |      |         |           |
| 1.2.1 | 500101004002 | 沟、槽土方开挖      | m3   | 29.94   | (1)       |
| 1.2.2 | 500103023002 | 土方回填         | m3   | 7.15    | (2)       |
| 1.2.3 | 500109001001 | 普通混凝土        | m3   | 642.42  | (6)       |
| 1.2.4 | 500109001002 | 普通混凝土        | m3   | 830.79  | (7)+(8)   |
| 1.2.5 | 500109001003 | 普通混凝土        | m3   | 942.65  | (9)+(10)  |
| 1.2.6 | 500109001004 | 普通混凝土        | m3   | 1153.12 | (11)+(12) |
| 1.2.7 | 500111001001 | 钢筋加工与安装      | t    | 6796.63 | (13)      |
| 1.2.8 | 500115022003 | 其它永久建筑工程     | 个    | 200.00  | 200       |
| 2     |              | 经济林地治理       |      |         |           |
| 2.1   |              | 经济作物补植       |      |         |           |
| 2.1.1 | 500114006001 | 栽植灌木         | 株    | 1.84    | (14)*0.25 |
| 2.2   |              | 干砌块石挡土墙      |      |         |           |
| 2.2.1 | 500101002001 | 一般土方开挖       | m3   | 3.46    | (15)      |
| 2.2.2 | 500101002002 | 一般土方开挖       | m3   | 20.13   | (16)      |
| 2.2.3 | 500103023003 | 土方回填         | m3   | 7.15    | (2)       |
| 2.2.4 | 500109001005 | 普通混凝土        | m3   | 642.42  | (6)       |
| 2.2.5 | 500105001001 | 干砌块石（条料石、卵石） | m3   | 287.47  | (17)      |
| 2.2.6 | 500109001006 | 普通混凝土        | m3   | 746.95  | (18)      |
| 2.2.7 | 500115022004 | 其它永久建筑工程     | m2   | 47.46   | (19)      |
| 2.3   |              | 蓄水池（2座）      |      |         |           |
| 2.3.1 | 500101005001 | 坑土方开挖        | m3   | 18.30   | (20)      |

# 工程量清单单价组合表

项目及标段名称：泰顺县龟湖镇北岭头等生态清洁小流域水土流失综合治理工程

第2页 共3页

| 序号    | 清单编号         | 项目名称           | 计量单位 | 单价(元)   | 单价组合                |
|-------|--------------|----------------|------|---------|---------------------|
| 2.3.2 | 500103023004 | 土方回填           | m3   | 7.15    | (2)                 |
| 2.3.3 | 500103017001 | 砂石垫层           | m3   | 201.64  | (21)                |
| 2.3.4 | 500109001007 | 普通混凝土          | m3   | 642.42  | (6)                 |
| 2.3.5 | 500109001008 | 普通混凝土          | m3   | 982.57  | (22)                |
| 2.3.6 | 500109001009 | 普通混凝土          | m3   | 1083.07 | (23)                |
| 2.3.7 | 500111001002 | 钢筋加工与安装        | t    | 6796.63 | (13)                |
| 2.3.8 | 500115022005 | 其它永久建筑工程       | 个    | 500.00  | 500                 |
| 2.4   |              | 上宅垌村排水沟800m    |      |         |                     |
| 2.4.1 | 500101004003 | 沟、槽土方开挖        | m3   | 13.89   | (24)*0.7+(1)*0.3    |
| 2.4.2 | 500103023005 | 土方回填           | m3   | 7.15    | (2)                 |
| 2.4.3 | 500103017002 | 砂石垫层           | m3   | 201.64  | (21)                |
| 2.4.4 | 500109001010 | 普通混凝土          | m3   | 780.35  | (25)                |
| 3     |              | 溪沟整治           |      |         |                     |
| 3.1   |              | 后章岗村护岸         |      |         |                     |
| 3.1.1 | 500101002003 | 一般土方开挖         | m3   | 4.98    | (26)                |
| 3.1.2 | 500101002004 | 一般土方开挖         | m3   | 30.02   | (27)*0.7+(28)*0.3+5 |
| 3.1.3 | 500103023006 | 土方回填           | m3   | 7.15    | (2)                 |
| 3.1.4 | 500109001011 | 普通混凝土          | m3   | 642.42  | (6)                 |
| 3.1.5 | 500105001002 | 干砌块石（条料石、卵石）   | m3   | 287.47  | (17)                |
| 3.1.6 | 500109001012 | 普通混凝土          | m3   | 746.95  | (18)                |
| 3.1.7 | 500115022006 | 其它永久建筑工程       | m2   | 47.46   | (19)                |
| 3.2   |              | 龟湖村护岸          |      |         |                     |
| 3.2.1 | 500101002005 | 一般土方开挖         | m3   | 4.98    | (26)                |
| 3.2.2 | 500101002006 | 一般土方开挖         | m3   | 30.02   | (27)*0.7+(28)*0.3+5 |
| 3.2.3 | 500103023007 | 土方回填           | m3   | 7.15    | (2)                 |
| 3.2.4 | 500109001013 | 普通混凝土          | m3   | 642.42  | (6)                 |
| 3.2.5 | 500105001003 | 干砌块石（条料石、卵石）   | m3   | 287.47  | (17)                |
| 3.2.6 | 500109001014 | 普通混凝土          | m3   | 746.95  | (18)                |
| 3.2.7 | 500115022007 | 其它永久建筑工程       | m2   | 47.46   | (19)                |
| 3.3   |              | 后章岗村堰坝、龟湖村下河踏步 |      |         |                     |

# 工程量清单单价组合表

项目及标段名称：泰顺县龟湖镇北岭头等生态清洁小流域水土流失综合治理工程

第3页 共3页

| 序号    | 清单编号         | 项目名称         | 计量单位 | 单价(元)    | 单价组合                |
|-------|--------------|--------------|------|----------|---------------------|
| 3.3.1 | 500101002007 | 一般土方开挖       | m3   | 4.98     | (26)                |
| 3.3.2 | 500101002008 | 一般土方开挖       | m3   | 30.02    | (27)*0.7+(28)*0.3+5 |
| 3.3.3 | 500103023008 | 土方回填         | m3   | 7.15     | (2)                 |
| 3.3.4 | 500109001015 | 普通混凝土        | m3   | 642.42   | (6)                 |
| 3.3.5 | 500105001004 | 干砌块石（条料石、卵石） | m3   | 287.47   | (17)                |
| 3.3.6 | 500105002001 | 浆砌块石         | m3   | 460.74   | (29)                |
| 3.3.7 | 500109001016 | 普通混凝土        | m3   | 704.47   | (30)                |
| 3.3.8 | 500109001017 | 普通混凝土        | m3   | 758.32   | (31)                |
| 3.3.9 | 500103017003 | 砂石垫层         | m3   | 201.64   | (21)                |
| 二     |              | 机电设备及安装工程    |      |          |                     |
| 三     |              | 金属结构设备及安装工程  |      |          |                     |
| 四     |              | 施工临时工程       |      |          |                     |
| 1     |              | 施工导流工程       |      |          |                     |
|       | Ab001        | 施工导流工程       | 项    | 32359.29 | 32359.29            |
| 2     |              | 施工交通工程       |      |          |                     |
|       | Ab002        | 施工交通工程       | 项    | 16260.14 | 16260.14            |
| 3     |              | 施工场外供电工程     |      |          |                     |
|       | Ab003        | 施工场外供电工程     | 项    | 16260.14 | 16260.14            |
| 4     |              | 施工房屋建筑工程     |      |          |                     |
|       | Ab004        | 施工房屋建筑工程     | 项    | 32359.29 | 32359.29            |
| 5     |              | 安全文明施工费      |      |          |                     |
|       | Ab005        | 安全施工费        | 项    | 45756.03 | 45756.03            |
|       | Ab006        | 文明标化工地建设费    | 项    | 13073.15 | 13073.15            |
| 6     |              | 其他临时工程       |      |          |                     |
|       | Ab007        | 其他临时工程       | 项    | 16635.59 | 16635.59            |
|       |              |              |      |          |                     |
|       |              |              |      |          |                     |
|       |              |              |      |          |                     |
|       |              |              |      |          |                     |
|       |              |              |      |          |                     |

### 电、风、水、砂石基础单价汇总表

泰顺县龟湖镇北岭头等生态清洁小流域水土流失综合治理工

项目及标段名称：程

第1页 共1页

[illegible]



### 招标人供应材料价格表

项目及标段名称：泰顺县龟湖镇北岭头等生态清洁小流域水土流失综合治理工程

第1页 共1页

[illegible]

### 主要材料用量及预算价格汇总表

项目及标段名称：泰顺县龟湖镇北岭头等生态清洁小流域水土流失综合治理工程

第1页 共1页

[illegible]

施工机械台班费汇总表

项目及标段名称： 泰顺县龟湖镇北岭头等生态清洁小流域水土流失综合治理工程

| 序号   | 机械名称               | 型号规格 | 一类<br>费用 | 二类费用       |            |            |            |           |          |        | 合计     | 补差     |
|------|--------------------|------|----------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------|--------|--------|--------|
|      |                    |      |          | 人工<br>(工日) | 汽油<br>(kg) | 柴油<br>(kg) | 电<br>(kwh) | 风<br>(m3) | 水<br>(t) | 小计     |        |        |
|      |                    |      |          | 128.00     | 9.55       | 3.00       | 0.71       | 0.13      | 3.98     |        |        |        |
| 1010 | 单斗挖掘机 液压 斗容1m3     |      | 429.59   | 192.00     |            | 189.00     |            |           |          | 381.00 | 810.59 | 316.70 |
| 1029 | 推土机 功率59kW         |      | 121.64   | 192.00     |            | 123.00     |            |           |          | 315.00 | 436.64 | 206.11 |
| 1030 | 推土机 功率74kW         |      | 215.12   | 192.00     |            | 156.00     |            |           |          | 348.00 | 563.12 | 261.40 |
| 1080 | 蛙式夯实机 功率2.8kW      |      | 6.69     | 128.00     |            |            | 10.65      |           |          | 138.65 | 145.34 |        |
| 1108 | 双胶轮车               |      | 4.14     |            |            |            |            |           |          |        | 4.14   |        |
| 2065 | 砂浆搅拌机              |      | 18.17    | 102.40     |            |            | 24.14      |           |          | 126.54 | 144.71 |        |
| 4040 | 振捣器 插入式 功率2.2kW    |      | 10.18    |            |            |            | 7.10       |           |          | 7.10   | 17.28  |        |
| 4042 | 振捣器 平板式 功率2.2kW    |      | 8.45     |            |            |            | 7.10       |           |          | 7.10   | 15.55  |        |
| 4054 | 风（砂）水枪 耗风量 6m3/min |      | 3.65     |            |            |            |            | 156.00    | 95.52    | 251.52 | 255.17 |        |
| 5003 | 载重汽车 汽油型 载重量5t     |      | 81.80    | 128.00     | 305.57     |            |            |           |          | 433.57 | 515.37 |        |
| 5012 | 自卸汽车 柴油型 载重量10t    |      | 232.79   | 192.00     |            | 129.00     |            |           |          | 321.00 | 553.79 | 216.16 |
| 6057 | 汽车起重机 柴油型 起重量8t    |      | 204.38   | 192.00     |            | 84.00      |            |           |          | 276.00 | 480.38 | 140.76 |
| 6058 | 汽车起重机 柴油型 起重量10t   |      | 261.01   | 192.00     |            | 87.00      |            |           |          | 279.00 | 540.01 | 145.78 |
| 6094 | 卷扬机 起重量5t          |      | 21.97    | 102.40     |            |            | 28.40      |           |          | 130.80 | 152.77 |        |
| 8033 | 离心式水泵 单级 功率7kW     |      | 8.07     | 64.00      |            |            | 24.85      |           |          | 88.85  | 96.92  |        |
| 8034 | 离心式水泵 单级 功率17kW    |      | 14.50    | 64.00      |            |            | 63.19      |           |          | 127.19 | 141.69 |        |
| 9001 | 电焊机 交流20~25kVA     |      | 3.88     |            |            |            | 51.12      |           |          | 51.12  | 55.00  |        |

## 施工机械台班费汇总表

项目及标段名称：泰顺县龟湖镇北岭头等生态清洁小流域水土流失综合治理工程

第2页 共2页

[illegible]

### 单价计算表

[illegible]



### 单价计算表

[illegible]

### 单价计算表

[illegible]

### 单价计算表

[illegible]

单价计算表

|      |                    |    |                                                  |        |          |
|------|--------------------|----|--------------------------------------------------|--------|----------|
| 单价序号 |                    |    | 6                                                |        |          |
| 项目名称 |                    |    | 素混凝土底板、基础、垫层及压顶 底板、基础、垫层<br>30cm~纯混凝土 C20 42.5 2 |        |          |
| 定额编号 |                    |    | 40130换                                           |        |          |
| 施工措施 |                    |    |                                                  |        |          |
| 定额单位 |                    |    | 100m3                                            |        |          |
| 编号   | 工料名称               | 单位 | 单价(元)                                            | 工料定额   | 合价(元)    |
| 1    | 人工                 | 工日 | 128.00                                           | 57.10  | 7308.80  |
| 2    | 板枋材                | m3 | 1293.00                                          | 0.42   | 543.06   |
| 3    | 铁件                 | kg | 3.00                                             | 30.00  | 90.00    |
| 4    | 纯混凝土 C20 42.5 2    | m3 | 163.98                                           | 102.00 | 16725.96 |
| 5    | 水                  | m3 | 3.98                                             | 70.00  | 278.60   |
| 6    | 振捣器 平板式 功率2.2kW    | 台班 | 15.55                                            | 4.80   | 74.64    |
| 7    | 离心式水泵 单级 功率7kW     | 台班 | 96.92                                            | 1.00   | 96.92    |
| 8    | 风（砂）水枪 耗风量 6m3/min | 台班 | 255.17                                           | 1.50   | 382.76   |
| 9    | 其他机材费              | %  | 18191.94                                         | 2.00   | 363.84   |
| 10   | 混凝土拌制              | m3 | 25.52                                            | 102.00 | 2603.04  |
| 11   | 混凝土运输              | m3 | 17.07                                            | 102.00 | 1741.14  |
|      |                    |    |                                                  |        |          |
|      |                    |    |                                                  |        |          |
|      |                    |    |                                                  |        |          |
|      |                    |    |                                                  |        |          |
|      |                    |    |                                                  |        |          |
|      |                    |    |                                                  |        |          |
|      |                    |    |                                                  |        |          |
|      |                    |    |                                                  |        |          |
|      |                    |    |                                                  |        |          |
|      |                    |    |                                                  |        |          |
|      |                    |    |                                                  |        |          |
|      | 直接工程费小计            | 元  |                                                  |        | 30208.76 |
|      | 措施费                | 元  | 3.5%                                             |        | 1057.31  |
|      | 间接费                | 元  | 9.5%                                             |        | 2970.28  |
|      | 利润                 | 元  | 5%                                               |        | 1711.82  |
|      | 材料补差               | 元  |                                                  |        | 22989.00 |
|      | 铁件                 | kg | 3.00                                             | 30     | 90       |
|      | 纯混凝土 C20 42.5 2    | m3 | 224.50                                           | 102    | 22899    |
|      | 装置性材料              | 元  |                                                  |        |          |
|      | 税金                 | 元  | 9%                                               |        | 5304.35  |
|      | 合计                 | 元  |                                                  |        | 64241.52 |
|      | 单价                 | 元  |                                                  |        | 642.42   |

### 单价计算表

[illegible]

### 单价计算表

[illegible]

### 单价计算表

[illegible]

### 单价计算表

[illegible]

### 单价计算表

|      |                 |    |                                    |       |          |
|------|-----------------|----|------------------------------------|-------|----------|
| 单价序号 |                 |    | 11                                 |       |          |
| 项目名称 |                 |    | 平板 现场预制混凝土 C20(16)~纯混凝土 C20 42.5 2 |       |          |
| 定额编号 |                 |    | [园林]10-95换                         |       |          |
| 施工措施 |                 |    |                                    |       |          |
| 定额单位 |                 |    | 10m3                               |       |          |
| 编号   | 工料名称            | 单位 | 单价(元)                              | 工料定额  | 合价(元)    |
| 1    | 二类人工            | 工日 | 128.00                             | 12.89 | 1649.28  |
| 2    | 草袋              | m2 | 3.62                               | 18.00 | 65.16    |
| 3    | 水               | m3 | 3.98                               | 32.20 | 128.16   |
| 4    | 纯混凝土 C20 42.5 2 | m3 | 163.98                             | 10.15 | 1664.40  |
| 5    | 门式起重机           | 台班 | 338.99                             | 0.56  | 189.83   |
| 6    | 机动翻斗车           | 台班 | 208.07                             | 0.56  | 116.52   |
| 7    | 涡浆式混凝土搅拌机       | 台班 | 273.83                             | 0.56  | 153.34   |
| 8    | 混凝土振捣器          | 台班 | 12.26                              | 1.12  | 13.73    |
|      |                 |    |                                    |       |          |
|      |                 |    |                                    |       |          |
|      |                 |    |                                    |       |          |
|      |                 |    |                                    |       |          |
|      |                 |    |                                    |       |          |
|      |                 |    |                                    |       |          |
|      |                 |    |                                    |       |          |
|      |                 |    |                                    |       |          |
|      |                 |    |                                    |       |          |
|      |                 |    |                                    |       |          |
|      |                 |    |                                    |       |          |
|      |                 |    |                                    |       |          |
|      |                 |    |                                    |       |          |
|      |                 |    |                                    |       |          |
|      |                 |    |                                    |       |          |
|      |                 |    |                                    |       |          |
|      |                 |    |                                    |       |          |
|      | 直接工程费小计         | 元  |                                    |       | 3980.42  |
|      | 措施费             | 元  | 3.5%                               |       | 139.31   |
|      | 间接费             | 元  | 9.5%                               |       | 391.37   |
|      | 利润              | 元  | 5%                                 |       | 225.56   |
|      | 材料补差            | 元  |                                    |       | 2278.68  |
|      | 纯混凝土 C20 42.5 2 | m3 | 224.50                             | 10.15 | 2278.675 |
|      | 装置性材料           | 元  |                                    |       |          |
|      | 税金              | 元  | 9%                                 |       | 631.38   |
|      | 合计              | 元  |                                    |       | 7646.72  |
|      | 单价              | 元  |                                    |       | 764.67   |

单价计算表

|      |                 |    |                                                   |       |         |
|------|-----------------|----|---------------------------------------------------|-------|---------|
| 单价序号 |                 |    | 12                                                |       |         |
| 项目名称 |                 |    | 钢筋混凝土预制构件安装 平板 现浇现拌混凝土C20(16)~<br>纯混凝土 C20 42.5 2 |       |         |
| 定额编号 |                 |    | [园林]10-127换                                       |       |         |
| 施工措施 |                 |    |                                                   |       |         |
| 定额单位 |                 |    | 10m3                                              |       |         |
| 编号   | 工料名称            | 单位 | 单价(元)                                             | 工料定额  | 合价(元)   |
| 1    | 二类人工            | 工日 | 128.00                                            | 11.11 | 1421.57 |
| 2    | 草袋              | m2 | 3.62                                              | 3.50  | 12.67   |
| 3    | 镀锌铁丝            | kg | 5.92                                              | 0.70  | 4.14    |
| 4    | 其他材料费           | 元  | 1.00                                              | 5.00  | 5.00    |
| 5    | 水               | m3 | 3.98                                              | 6.20  | 24.68   |
| 6    | 木模板             | m3 | 1293.00                                           | 0.01  | 12.93   |
| 7    | 水泥砂浆            | m3 | 406.54                                            | 0.90  | 365.89  |
| 8    | 纯混凝土 C20 42.5 2 | m3 | 163.98                                            | 1.56  | 255.81  |
| 9    | 载货汽车            | 台班 | 469.84                                            | 0.84  | 392.79  |
| 10   | 汽车式起重机          | 台班 | 427.90                                            | 0.48  | 204.96  |
|      |                 |    |                                                   |       |         |
|      |                 |    |                                                   |       |         |
|      |                 |    |                                                   |       |         |
|      |                 |    |                                                   |       |         |
|      |                 |    |                                                   |       |         |
|      |                 |    |                                                   |       |         |
|      |                 |    |                                                   |       |         |
|      |                 |    |                                                   |       |         |
|      |                 |    |                                                   |       |         |
|      |                 |    |                                                   |       |         |
|      |                 |    |                                                   |       |         |
|      |                 |    |                                                   |       |         |
|      |                 |    |                                                   |       |         |
|      |                 |    |                                                   |       |         |
|      | 直接工程费小计         | 元  |                                                   |       | 2700.43 |
|      | 措施费             | 元  | 3.5%                                              |       | 94.52   |
|      | 间接费             | 元  | 9.5%                                              |       | 265.52  |
|      | 利润              | 元  | 5%                                                |       | 153.02  |
|      | 材料补差            | 元  |                                                   |       | 350.22  |
|      | 纯混凝土 C20 42.5 2 | m3 | 224.50                                            | 1.56  | 350.22  |
|      | 装置性材料           | 元  |                                                   |       |         |
|      | 税金              | 元  | 9%                                                |       | 320.73  |
|      | 合计              | 元  |                                                   |       | 3884.44 |
|      | 单价              | 元  |                                                   |       | 388.44  |

单价计算表

|      |                    |    |             |       |         |
|------|--------------------|----|-------------|-------|---------|
| 单价序号 |                    |    | 13          |       |         |
| 项目名称 |                    |    | 钢筋制作安装 一般钢筋 |       |         |
| 定额编号 |                    |    | 40332       |       |         |
| 施工措施 |                    |    |             |       |         |
| 定额单位 |                    |    | t           |       |         |
| 编号   | 工料名称               | 单位 | 单价(元)       | 工料定额  | 合价(元)   |
| 1    | 人工                 | 工日 | 128.00      | 5.80  | 742.40  |
| 2    | 钢筋                 | t  | 3000.00     | 1.07  | 3195.00 |
| 3    | 铁丝                 | kg | 5.92        | 5.00  | 29.60   |
| 4    | 电焊条                | kg | 6.00        | 7.50  | 45.00   |
| 5    | 钢筋调直机 功率4~14kW     | 台班 | 139.48      | 0.10  | 13.95   |
| 6    | 风（砂）水枪 耗风量 6m3/min | 台班 | 255.17      | 0.23  | 58.69   |
| 7    | 钢筋切断机 功率20kW       | 台班 | 181.71      | 0.06  | 10.90   |
| 8    | 钢筋弯曲机 Φ6~40        | 台班 | 128.51      | 0.16  | 20.56   |
| 9    | 电焊机 交流20~25kVA     | 台班 | 55.00       | 0.77  | 42.35   |
| 10   | 对焊机 电弧型150kVA      | 台班 | 464.34      | 0.06  | 27.86   |
| 11   | 载重汽车 汽油型 载重量5t     | 台班 | 515.37      | 0.07  | 36.08   |
| 12   | 汽车起重机 柴油型 起重量8t    | 台班 | 480.38      | 0.02  | 9.61    |
| 13   | 其他机材费              | %  | 3489.60     | 1.00  | 34.90   |
|      |                    |    |             |       |         |
|      |                    |    |             |       |         |
|      |                    |    |             |       |         |
|      |                    |    |             |       |         |
|      |                    |    |             |       |         |
|      |                    |    |             |       |         |
|      |                    |    |             |       |         |
|      |                    |    |             |       |         |
|      |                    |    |             |       |         |
|      | 直接工程费小计            | 元  |             |       | 4266.90 |
|      | 措施费                | 元  | 3.5%        |       | 149.34  |
|      | 间接费                | 元  | 5.7%        |       | 251.73  |
|      | 利润                 | 元  | 5%          |       | 233.40  |
|      | 材料补差               | 元  |             |       | 1334.07 |
|      | 钢筋                 | t  | 1250.00     | 1.065 | 1331.25 |
|      | 柴油                 | kg | 5.03        | 0.56  | 2.81512 |
|      | 装置性材料              | 元  |             |       |         |
|      | 税金                 | 元  | 9%          |       | 561.19  |
|      | 合计                 | 元  |             |       | 6796.63 |
|      | 单价                 | 元  |             |       | 6796.63 |



### 单价计算表

[illegible]

### 单价计算表

[illegible]



单价计算表

|      |                 |    |                                    |        |          |
|------|-----------------|----|------------------------------------|--------|----------|
| 单价序号 |                 |    | 18                                 |        |          |
| 项目名称 |                 |    | 素混凝土底板、基础、垫层及压顶 压顶`纯混凝土 C25 42.5 2 |        |          |
| 定额编号 |                 |    | 40132换                             |        |          |
| 施工措施 |                 |    |                                    |        |          |
| 定额单位 |                 |    | 100m3                              |        |          |
| 编号   | 工料名称            | 单位 | 单价(元)                              | 工料定额   | 合价(元)    |
| 1    | 人工              | 工日 | 128.00                             | 97.10  | 12428.80 |
| 2    | 板枋材             | m3 | 1293.00                            | 1.87   | 2417.91  |
| 3    | 铁件              | kg | 3.00                               | 60.00  | 180.00   |
| 4    | 纯混凝土 C25 42.5 2 | m3 | 173.65                             | 102.00 | 17712.30 |
| 5    | 水               | m3 | 3.98                               | 70.00  | 278.60   |
| 6    | 振捣器 平板式 功率2.2kW | 台班 | 15.55                              | 5.00   | 77.75    |
| 7    | 其他机材费           | %  | 20666.56                           | 2.00   | 413.33   |
| 8    | 混凝土拌制           | m3 | 25.52                              | 102.00 | 2603.04  |
| 9    | 混凝土运输           | m3 | 17.07                              | 102.00 | 1741.14  |
|      |                 |    |                                    |        |          |
|      |                 |    |                                    |        |          |
|      |                 |    |                                    |        |          |
|      |                 |    |                                    |        |          |
|      |                 |    |                                    |        |          |
|      |                 |    |                                    |        |          |
|      |                 |    |                                    |        |          |
|      |                 |    |                                    |        |          |
|      |                 |    |                                    |        |          |
|      |                 |    |                                    |        |          |
|      |                 |    |                                    |        |          |
|      |                 |    |                                    |        |          |
|      |                 |    |                                    |        |          |
|      |                 |    |                                    |        |          |
|      | 直接工程费小计         | 元  |                                    |        | 37852.87 |
|      | 措施费             | 元  | 3.5%                               |        | 1324.85  |
|      | 间接费             | 元  | 9.5%                               |        | 3721.88  |
|      | 利润              | 元  | 5%                                 |        | 2144.98  |
|      | 材料补差            | 元  |                                    |        | 23482.92 |
|      | 铁件              | kg | 3.00                               | 60     | 180      |
|      | 纯混凝土 C25 42.5 2 | m3 | 228.46                             | 102    | 23302.92 |
|      | 装置性材料           | 元  |                                    |        |          |
|      | 税金              | 元  | 9%                                 |        | 6167.48  |
|      | 合计              | 元  |                                    |        | 74694.98 |
|      | 单价              | 元  |                                    |        | 746.95   |

### 单价计算表

[illegible]





单价计算表

|      |                  |    |                       |        |          |
|------|------------------|----|-----------------------|--------|----------|
| 单价序号 |                  |    | 22                    |        |          |
| 项目名称 |                  |    | 沉井 方形~纯混凝土 C20 42.5 2 |        |          |
| 定额编号 |                  |    | 40215换                |        |          |
| 施工措施 |                  |    |                       |        |          |
| 定额单位 |                  |    | 100m3                 |        |          |
| 编号   | 工料名称             | 单位 | 单价(元)                 | 工料定额   | 合价(元)    |
| 1    | 人工               | 工日 | 128.00                | 193.50 | 24768.00 |
| 2    | 板枋材              | m3 | 1293.00               | 2.22   | 2870.46  |
| 3    | 钢模板              | kg | 5.20                  | 270.00 | 1404.00  |
| 4    | 型钢               | kg | 3.00                  | 450.00 | 1350.00  |
| 5    | 卡扣件              | kg | 5.20                  | 180.00 | 936.00   |
| 6    | 铁件               | kg | 3.00                  | 350.00 | 1050.00  |
| 7    | 电焊条              | kg | 6.00                  | 30.00  | 180.00   |
| 8    | 纯混凝土 C20 42.5 2  | m3 | 163.98                | 102.00 | 16725.96 |
| 9    | 水                | m3 | 3.98                  | 90.00  | 358.20   |
| 10   | 振捣器 插入式 功率2.2kW  | 台班 | 17.28                 | 10.80  | 186.62   |
| 11   | 载重汽车 汽油型 载重量5t   | 台班 | 515.37                | 0.40   | 206.15   |
| 12   | 汽车起重机 柴油型 起重量10t | 台班 | 540.01                | 0.52   | 280.81   |
| 13   | 电焊机 交流20~25kVA   | 台班 | 55.00                 | 2.40   | 132.00   |
| 14   | 其他机材费            | %  | 25680.20              | 3.00   | 770.41   |
| 15   | 混凝土拌制            | m3 | 25.52                 | 102.00 | 2603.04  |
| 16   | 混凝土运输            | m3 | 17.07                 | 102.00 | 1741.14  |
|      |                  |    |                       |        |          |
|      |                  |    |                       |        |          |
|      |                  |    |                       |        |          |
|      |                  |    |                       |        |          |
|      | 直接工程费小计          | 元  |                       |        | 55562.79 |
|      | 措施费              | 元  | 3.5%                  |        | 1944.70  |
|      | 间接费              | 元  | 9.5%                  |        | 5463.21  |
|      | 利润               | 元  | 5%                    |        | 3148.54  |
|      | 材料补差             | 元  |                       |        | 24024.81 |
|      | 铁件               | kg | 3.00                  | 350    | 1050     |
|      | 纯混凝土 C20 42.5 2  | m3 | 224.50                | 102    | 22899    |
|      | 柴油               | kg | 5.03                  | 15.08  | 75.80716 |
|      | 装置性材料            | 元  |                       |        |          |
|      | 税金               | 元  | 9%                    |        | 8112.96  |
|      | 合计               | 元  |                       |        | 98257.01 |
|      | 单价               | 元  |                       |        | 982.57   |

单价计算表

|      |                    |    |                        |        |           |
|------|--------------------|----|------------------------|--------|-----------|
| 单价序号 |                    |    | 23                     |        |           |
| 项目名称 |                    |    | 板 拱、平板~纯混凝土 C20 42.5 2 |        |           |
| 定额编号 |                    |    | 40232换                 |        |           |
| 施工措施 |                    |    |                        |        |           |
| 定额单位 |                    |    | 100m3                  |        |           |
| 编号   | 工料名称               | 单位 | 单价(元)                  | 工料定额   | 合价(元)     |
| 1    | 人工                 | 工日 | 128.00                 | 252.00 | 32256.00  |
| 2    | 板枋材                | m3 | 1293.00                | 3.20   | 4137.60   |
| 3    | 钢模板                | kg | 5.20                   | 433.00 | 2251.60   |
| 4    | 型钢                 | kg | 3.00                   | 358.00 | 1074.00   |
| 5    | 卡扣件                | kg | 5.20                   | 145.00 | 754.00    |
| 6    | 铁件                 | kg | 3.00                   | 90.00  | 270.00    |
| 7    | 纯混凝土 C20 42.5 2    | m3 | 163.98                 | 102.00 | 16725.96  |
| 8    | 水                  | m3 | 3.98                   | 100.00 | 398.00    |
| 9    | 振捣器 插入式 功率2.2kW    | 台班 | 17.28                  | 15.00  | 259.20    |
| 10   | 风（砂）水枪 耗风量 6m3/min | 台班 | 255.17                 | 0.50   | 127.59    |
| 11   | 载重汽车 汽油型 载重量5t     | 台班 | 515.37                 | 0.22   | 113.38    |
| 12   | 卷扬机 起重量5t          | 台班 | 152.77                 | 3.40   | 519.42    |
| 13   | 其他机材费              | %  | 26630.74               | 3.00   | 798.92    |
| 14   | 混凝土拌制              | m3 | 25.52                  | 102.00 | 2603.04   |
| 15   | 混凝土运输              | m3 | 17.07                  | 102.00 | 1741.14   |
|      |                    |    |                        |        |           |
|      |                    |    |                        |        |           |
|      |                    |    |                        |        |           |
|      |                    |    |                        |        |           |
|      |                    |    |                        |        |           |
|      |                    |    |                        |        |           |
|      | 直接工程费小计            | 元  |                        |        | 64029.84  |
|      | 措施费                | 元  | 3.5%                   |        | 2241.04   |
|      | 间接费                | 元  | 9.5%                   |        | 6295.73   |
|      | 利润                 | 元  | 5%                     |        | 3628.33   |
|      | 材料补差               | 元  |                        |        | 23169.00  |
|      | 铁件                 | kg | 3.00                   | 90     | 270       |
|      | 纯混凝土 C20 42.5 2    | m3 | 224.50                 | 102    | 22899     |
|      | 装置性材料              | 元  |                        |        |           |
|      | 税金                 | 元  | 9%                     |        | 8942.75   |
|      | 合计                 | 元  |                        |        | 108306.69 |
|      | 单价                 | 元  |                        |        | 1083.07   |

### 单价计算表

[illegible]

单价计算表

|      |                    |    |                             |        |          |
|------|--------------------|----|-----------------------------|--------|----------|
| 单价序号 |                    |    | 25                          |        |          |
| 项目名称 |                    |    | 混凝土小型结构 排水沟~纯混凝土 C20 42.5 2 |        |          |
| 定额编号 |                    |    | 40248换                      |        |          |
| 施工措施 |                    |    |                             |        |          |
| 定额单位 |                    |    | 100m3                       |        |          |
| 编号   | 工料名称               | 单位 | 单价(元)                       | 工料定额   | 合价(元)    |
| 1    | 人工                 | 工日 | 128.00                      | 121.50 | 15552.00 |
| 2    | 板枋材                | m3 | 1293.00                     | 0.70   | 905.10   |
| 3    | 钢模板                | kg | 5.20                        | 120.00 | 624.00   |
| 4    | 型钢                 | kg | 3.00                        | 75.00  | 225.00   |
| 5    | 卡扣件                | kg | 5.20                        | 50.00  | 260.00   |
| 6    | 铁件                 | kg | 3.00                        | 136.00 | 408.00   |
| 7    | 纯混凝土 C20 42.5 2    | m3 | 163.98                      | 102.00 | 16725.96 |
| 8    | 水                  | m3 | 3.98                        | 100.00 | 398.00   |
| 9    | 振捣器 插入式 功率2.2kW    | 台班 | 17.28                       | 11.00  | 190.08   |
| 10   | 风（砂）水枪 耗风量 6m3/min | 台班 | 255.17                      | 2.50   | 637.93   |
| 11   | 其他机材费              | %  | 20374.07                    | 1.50   | 305.61   |
| 12   | 混凝土拌制              | m3 | 25.52                       | 102.00 | 2603.04  |
| 13   | 混凝土运输              | m3 | 17.07                       | 102.00 | 1741.14  |
|      |                    |    |                             |        |          |
|      |                    |    |                             |        |          |
|      |                    |    |                             |        |          |
|      |                    |    |                             |        |          |
|      |                    |    |                             |        |          |
|      |                    |    |                             |        |          |
|      |                    |    |                             |        |          |
|      |                    |    |                             |        |          |
|      |                    |    |                             |        |          |
|      | 直接工程费小计            | 元  |                             |        | 40575.86 |
|      | 措施费                | 元  | 3.5%                        |        | 1420.16  |
|      | 间接费                | 元  | 9.5%                        |        | 3989.62  |
|      | 利润                 | 元  | 5%                          |        | 2299.28  |
|      | 材料补差               | 元  |                             |        | 23307.00 |
|      | 铁件                 | kg | 3.00                        | 136    | 408      |
|      | 纯混凝土 C20 42.5 2    | m3 | 224.50                      | 102    | 22899    |
|      | 装置性材料              | 元  |                             |        |          |
|      | 税金                 | 元  | 9%                          |        | 6443.27  |
|      | 合计                 | 元  |                             |        | 78035.19 |
|      | 单价                 | 元  |                             |        | 780.35   |

### 单价计算表

[illegible]

### 单价计算表

[illegible]

### 单价计算表

[illegible]

### 单价计算表

[illegible]

单价计算表

|      |                    |    |                     |        |          |
|------|--------------------|----|---------------------|--------|----------|
| 单价序号 |                    |    | 30                  |        |          |
| 项目名称 |                    |    | 溢流堰~纯混凝土 C20 42.5 2 |        |          |
| 定额编号 |                    |    | 40136换              |        |          |
| 施工措施 |                    |    |                     |        |          |
| 定额单位 |                    |    | 100m3               |        |          |
| 编号   | 工料名称               | 单位 | 单价(元)               | 工料定额   | 合价(元)    |
| 1    | 人工                 | 工日 | 128.00              | 73.60  | 9420.80  |
| 2    | 板枋材                | m3 | 1293.00             | 1.40   | 1810.20  |
| 3    | 钢模板                | kg | 5.20                | 38.00  | 197.60   |
| 4    | 型钢                 | kg | 3.00                | 63.00  | 189.00   |
| 5    | 卡扣件                | kg | 5.20                | 25.00  | 130.00   |
| 6    | 铁件                 | kg | 3.00                | 14.00  | 42.00    |
| 7    | 纯混凝土 C20 42.5 2    | m3 | 163.98              | 102.00 | 16725.96 |
| 8    | 水                  | m3 | 3.98                | 120.00 | 477.60   |
| 9    | 载重汽车 汽油型 载重量5t     | 台班 | 515.37              | 0.45   | 231.92   |
| 10   | 振捣器 插入式 功率2.2kW    | 台班 | 17.28               | 8.90   | 153.79   |
| 11   | 离心式水泵 单级 功率17kW    | 台班 | 141.69              | 2.25   | 318.80   |
| 12   | 风（砂）水枪 耗风量 6m3/min | 台班 | 255.17              | 2.25   | 574.13   |
| 13   | 其他机材费              | %  | 20851.00            | 2.00   | 417.02   |
| 14   | 混凝土拌制              | m3 | 25.52               | 102.00 | 2603.04  |
| 15   | 混凝土运输              | m3 | 17.07               | 102.00 | 1741.14  |
|      |                    |    |                     |        |          |
|      |                    |    |                     |        |          |
|      |                    |    |                     |        |          |
|      |                    |    |                     |        |          |
|      |                    |    |                     |        |          |
|      |                    |    |                     |        |          |
|      | 直接工程费小计            | 元  |                     |        | 35033.00 |
|      | 措施费                | 元  | 3.5%                |        | 1226.16  |
|      | 间接费                | 元  | 9.5%                |        | 3444.62  |
|      | 利润                 | 元  | 5%                  |        | 1985.19  |
|      | 材料补差               | 元  |                     |        | 22941.00 |
|      | 铁件                 | kg | 3.00                | 14     | 42       |
|      | 纯混凝土 C20 42.5 2    | m3 | 224.50              | 102    | 22899    |
|      | 装置性材料              | 元  |                     |        |          |
|      | 税金                 | 元  | 9%                  |        | 5816.70  |
|      | 合计                 | 元  |                     |        | 70446.67 |
|      | 单价                 | 元  |                     |        | 704.47   |

### 单价计算表

|      |                    |    |                            |        |          |
|------|--------------------|----|----------------------------|--------|----------|
| 单价序号 |                    |    | 31                         |        |          |
| 项目名称 |                    |    | 混凝土小型结构 踏步`纯混凝土 C20 42.5 2 |        |          |
| 定额编号 |                    |    | 40247换                     |        |          |
| 施工措施 |                    |    |                            |        |          |
| 定额单位 |                    |    | 100m3                      |        |          |
| 编号   | 工料名称               | 单位 | 单价(元)                      | 工料定额   | 合价(元)    |
| 1    | 人工                 | 工日 | 128.00                     | 114.10 | 14604.80 |
| 2    | 板枋材                | m3 | 1293.00                    | 1.35   | 1745.55  |
| 3    | 铁件                 | kg | 3.00                       | 50.00  | 150.00   |
| 4    | 纯混凝土 C20 42.5 2    | m3 | 163.98                     | 102.00 | 16725.96 |
| 5    | 水                  | m3 | 3.98                       | 100.00 | 398.00   |
| 6    | 振捣器 插入式 功率2.2kW    | 台班 | 17.28                      | 11.00  | 190.08   |
| 7    | 风(砂)水枪 耗风量 6m3/min | 台班 | 255.17                     | 2.50   | 637.93   |
| 8    | 其他机材费              | %  | 19847.52                   | 1.50   | 297.71   |
| 9    | 混凝土拌制              | m3 | 25.52                      | 102.00 | 2603.04  |
| 10   | 混凝土运输              | m3 | 17.07                      | 102.00 | 1741.14  |
|      |                    |    |                            |        |          |
|      |                    |    |                            |        |          |
|      |                    |    |                            |        |          |
|      |                    |    |                            |        |          |
|      |                    |    |                            |        |          |
|      |                    |    |                            |        |          |
|      |                    |    |                            |        |          |
|      |                    |    |                            |        |          |
|      |                    |    |                            |        |          |
|      |                    |    |                            |        |          |
|      |                    |    |                            |        |          |
|      |                    |    |                            |        |          |
|      | 直接工程费小计            | 元  |                            |        | 39094.21 |
|      | 措施费                | 元  | 3.5%                       |        | 1368.30  |
|      | 间接费                | 元  | 9.5%                       |        | 3843.94  |
|      | 利润                 | 元  | 5%                         |        | 2215.32  |
|      | 材料补差               | 元  |                            |        | 23049.00 |
|      | 铁件                 | kg | 3.00                       | 50     | 150      |
|      | 纯混凝土 C20 42.5 2    | m3 | 224.50                     | 102    | 22899    |
|      | 装置性材料              | 元  |                            |        |          |
|      | 税金                 | 元  | 9%                         |        | 6261.37  |
|      | 合计                 | 元  |                            |        | 75832.14 |
|      | 单价                 | 元  |                            |        | 758.32   |