

司前畲族镇黄桥村美丽宜居示范村、黄
桥村历史文化村落保护利用重点村工程 工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 1954614元

(大写): 壹佰玖拾伍万肆仟陆佰壹拾肆元整

招 标 人: (单位盖章) 造价咨询人: (单位资质专用章)

法定代表人 法定代表人
或其授权人: (签字或盖章) 或其授权人: (签字或盖章)

编 制 人: (造价工程师签字盖专用章) 复 核 人: (造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 复核时间:

编制说明

工程名称:司前畲族镇黄桥村美丽宜居示范村、黄桥村历史文化村落保护利用重点村工程

第1页 共1页

一、工程概况:

本工程为司前畲族镇黄桥村美丽宜居示范村、黄桥村历史文化村落保护利用重点村工程，该工程施工地点浙江省温州市泰顺县。

二、编制依据:

- 1、《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》(浙建建〔2018〕61号);
- 2、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）等有关规定；
- 3、浙建建发【2022】37号关于调整建筑工程安全文明施工费的通知；
- 4、与工程项目有关的规范、标准、技术资料；
- 5、施工现场情况、工程特点及常规的施工方案；
- 6、其他有关资料。

三、编制方法:

- 1、工程量依据浙江省2018版相关工程预算定额中工程量计算规则和设计图纸进行计算。
- 2、综合单价依据浙江省2018版相关工程预算定额进行计价，材料价按温州市泰顺县信息价（除税）2023年2月计入，信息价无该项材料价格的，按温州市同期计入，以此类推；无价材料按暂估价（除税）或市场价（除税）计取。
- 3、人工单价按温州市泰顺县2023年2月人工信息价计。其中：一类人工按145元/工日、二类人工按157元/工日、三类人工按180元/工日计入。
- 4、施工取费按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定计取，计费基数为定额人工费加定额机械费之和。
- 5、本工程采用一般计税方法，税率按9%计取，计费基数为税前工程造价。
- 6、本工程不创标化工地、优质工程和不计取总承包服务费。

四、编制有关事项说明:

- 1、本工程招标控制价按现浇现拌混凝土计入，砂浆按现拌砂浆计入。
- 2、竹乡庭院区浆砌块石开挖深度暂定为0.5m深，垫层100厚碎石垫层，100厚C20砼垫层计入
- 3、按设计回复要求，竹香茶亭为成品采购木屋，暂按3000元/m²计取
- 4、外墙修缮工程量暂定，结算按实调整
- 5、亭子，木屋的等地面做法按标准车行做法计取
- 6、按设计要求，主干道路按现有基础60%计取，新建基础40%计取，做法按车行道做法计入
- 7、拆除路面工程量暂定，结算按实调整
- 8、园路主干道到采用石材面层50厚，庭院石材面层采用30厚
- 9、导视牌采用结构基础图
- 10、老石板单价采用剥斧面老石板单价计取，如现场使用做旧工艺计取，结算按实调整
- 11、应业主要求路面碎石垫层100cm计取
- 12、应业主要求6cm青石板改为3cm计取
- 13、业主预留金按60000元记计取

招标控制价费用表

工程名称:司前畲族镇黄桥村美丽宜居示范村、黄桥村历史文化村落保护利用重点村工程

第1页 共1页

序号	工程名称	金额(元)	其中：（元）				备注
			暂估价	安全文明施工基本费	规费	税金	
1	司前畲族镇黄桥村美丽宜居示范村、黄桥村历史文化村落保护利用重点村工程	1954614.38	124900.00	18721.34	94876.57	161390.18	
1.1	建筑	309541.73		3154.82	16102.87	25558.49	
1.2	园林工程	1064861.42	124900.00	11779.47	59609.49	87924.34	
1.3	绿化工程	580211.23		3787.05	19164.21	47907.35	
合计		1954614	124900.00	18721.34	94876.57	161390.18	

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:司前畲族镇黄桥村美丽宜居示范村、黄桥村历史文化村落保护利用重点村工程-建筑

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	160224.28	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	36518.16	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	47656.09	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)	44149.45	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)	21156.88	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) $\times$ %	3506.64	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) $\times$ 5.47%	3154.82	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)	60000.00	
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3	60000.00	见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计	60000.00	见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程(暂估金额 $\times$ 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金 额 $\times$ 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) $\times$ 27.92%	16102.87	
5	税金		(1+2+3+4) $\times$ 9%	25558.49	
招标控制价合计			1+2+3+4+5	309541.73	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:司前畲族镇黄桥村美丽宜居示范村、黄桥村历史文化村落保护利用重点村工程-建筑

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		局部外立面翻新			618.08		90705.40	27486.07	430.59		
1	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 墙面空鼓，裂缝铲除	m2	618.08	9.46	5847.04	4889.01			
2	011201001001	墙面一般抹灰	20厚1:2水泥砂浆抹灰	m2	618.08	43.40	26824.67	16428.57	420.29		
3	011001003001	保温隔热墙面	1. 墙柱面耐碱玻纤网格布 抗裂保护层设计4mm厚（仅在裂缝处设置）	m2	206.03	29.38	6053.16	2867.94	10.30		
4	010903002001	墙面涂膜防水	1. 5厚JS防水剂一道	m2	618.08	47.10	29111.57	3300.55			
5	011407001002	墙面喷刷涂料	平涂外墙涂料	m2	618.08	37.00	22868.96				
		普通外墙			1236.16		67518.88	14211.61	280.19		
6	011604002002	立面抹灰层拆除	1. 墙面空鼓，裂缝铲除	m2	412.05	9.46	3897.99	3259.32			
7	011201001004	墙面一般抹灰	20厚1:2水泥砂浆抹灰	m2	412.05	43.40	17882.97	10952.29	280.19		
8	011407001004	墙面喷刷涂料	平涂外墙涂料	m2	1236.16	37.00	45737.92				
		其他					2000.00				
9	01B001	垃圾清理及外运	垃圾清理及外运	项	1	2000.00	2000.00				
本页小计							160224.28	41697.68	710.78		
合计							160224.28	41697.68	710.78		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:司前畚族镇黄桥村美丽宜居示范村、黄桥村历史文化村落保护利用重点村工程-建筑						标段:		第1页 共2页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		局部外立面翻新			618.08		90705.40	27486.07	430.59		
1	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 墙面空鼓，裂缝铲除	m2	618.08	9.46	5847.04	4889.01			
	16-34	墙面抹灰面铲除		m2	618.08	9.46	5847.04	4889.01			
2	011201001001	墙面一般抹灰	20厚1:2水泥砂浆抹灰	m2	618.08	43.40	26824.67	16428.57	420.29		
	12-2换	外墙砂浆抹灰 14+6mm厚^水泥砂浆 1:2		m2	618.08	43.40	26824.67	16428.57	420.29		
3	011001003001	保温隔热墙面	1. 墙柱面耐碱玻纤网格布 抗裂保护层设计4mm厚（仅在裂缝处设置）	m2	206.03	29.38	6053.16	2867.94	10.30		
	10-22	墙柱面耐碱玻纤网格布 抗裂保护层设计4mm厚		m2	206.03	29.38	6053.16	2867.94	10.30		
4	010903002001	墙面涂膜防水	1. 5厚JS防水剂一道	m2	618.08	47.10	29111.57	3300.55			
	9-81+9-83*3换	立面聚合物水泥防水涂料 ~厚1.5 (mm)		m2	618.08	47.10	29111.57	3300.55			
5	011407001002	墙面喷刷涂料	平涂外墙涂料	m2	618.08	37.00	22868.96				
	综合价	墙面喷刷涂料		m2	618.08	37.00	22868.96				
		普通外墙			1236.16		67518.88	14211.61	280.19		
6	011604002002	立面抹灰层拆除	1. 墙面空鼓，裂缝铲除	m2	412.05	9.46	3897.99	3259.32			
	16-34	墙面抹灰面铲除		m2	412.05	9.46	3897.99	3259.32			
本页小计							94603.39	30745.39	430.59		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:司前畚族镇黄桥村美丽宜居示范村、黄桥村历史文化村落保护利用重点村工程-建筑

标段:

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
7	011201001004	墙面一般抹灰	20厚1:2水泥砂浆抹灰	m2	412.05	43.40	17882.97	10952.29	280.19		
	12-2换	外墙砂浆抹灰 14+6mm厚^水泥砂浆 1:2		m2	412.05	43.40	17882.97	10952.29	280.19		
8	011407001004	墙面喷刷涂料	平涂外墙涂料	m2	1236.16	37.00	45737.92				
	综合价	墙面喷刷涂料		m2	1236.16	37.00	45737.92				
		其他					2000.00				
9	01B001	垃圾清理及外运	垃圾清理及外运	项	1	2000.00	2000.00				
	综合价	垃圾清理及外运		项	1	2000.00	2000.00				
本页小计							65620.89	10952.29	280.19		
合计							160224.28	41697.68	710.78		

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑			标段:			第1页 共1页
序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			3154.82	
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	5.47	3154.82	
2	Z01110900801	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	011707004001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.5	288.38	
4	011707005001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.11	63.44	
5		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合 计					3506.64	

第1页 共1页

[illegible]

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:司前畲族镇黄桥村美丽宜居示范村、黄桥村历史文化村落保护利用重点村工程-园林工程

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	763038.81	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	184990.14	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	29388.78	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)	15241.87	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)	7484.79	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) $\times$ %	14146.91	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) $\times$ 6.12%	11779.47	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)	124900.00	
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3	124900.00	见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计	124900.00	见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程 (暂估金额 $\times$ 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金额 $\times$ 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) $\times$ 30.97%	59609.49	
5	税金		(1+2+3+4) $\times$ 9%	87924.34	
招标控制价合计			1+2+3+4+5	1064861.42	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:司前畲族镇黄桥村美丽宜居示范村、黄桥村历史文化村落保护利用重点村工程-园林工程

标段:

第1页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		园路					348178.90	65436.34	7130.15		
1	041001001001	拆除路面	1. 材质：混凝土类（无筋） 2. 厚度：15CM（含外运3km、消纳）	m2	500.00	21.56	10780.00	5395.00	2860.00		
2	050201001001	园路	新建基础40% 1. 50厚剁斧面老石板 2. 30厚1:3水泥砂浆粘结层 3. 200厚C25素砼垫层，伸缩缝@6000 4. 100厚碎石垫层 5. 素土夯实	m2	191.09	444.29	84899.38	15352.17	930.61		
3	050201001002	园路	原有基础 1. 50厚剁斧面老石板	m2	286.64	303.70	87052.57	11663.38	687.94		
4	050201001003	园路	1. 30厚剁斧面老石板 2. 30厚1:3水泥砂浆粘结层 3. 100厚C20素砼垫层 4. 100厚碎石垫层 5. 素土夯实	m2	392.95	333.14	130907.36	24759.78	1756.49		
5	050201001004	园路	100厚1200*400剁斧面老石板	m2	1.92	389.38	747.61	96.40			
6	050201001005	园路	菜地 1. 30厚400*400青石板，荔枝面，密缝 2. 30厚1:3水泥砂浆粘结 3. 100厚C20砼垫层 4. 100厚碎石垫层 5. 素土夯实，夯实系数>0.93	m2	30.19	336.20	10149.88	1902.27	134.95		
本页小计							324536.80	59169.00	6369.99		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:司前畲族镇黄桥村美丽宜居示范村、黄桥村历史文化村落保护利用重点村工程-园林工程 标段: 第2页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
7	050201015001	栈道	1. 通长40*25塑木板 2. 通长50*50热镀锌钢龙骨@300（3厚50*50热镀锌角钢 M10膨胀螺栓固定） 3. 10厚铝合金垫片@300 4. 水泥砂浆找排水坡度 5. 100厚C20素砼垫层 6. 100厚碎石垫层 7. 素土夯实	m2	75.04	315.06	23642.10	6267.34	760.16		
		园桥竹溪西侧					414859.91	133106.44	8202.04		
		仿古导视牌TY03					2497.33	451.66	96.69		
8	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：2M 内	m3	8.89	5.52	49.07	17.87	21.51		
9	040103001001	回填方	1. 填方材料品种：原土回填	m3	6.29	16.95	106.62	74.35	10.19		
10	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：余土 2. 运距：3km（暂定）	m3	2.60	21.02	54.65	1.17	32.71		
11	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C20混凝土垫层	m3	0.40	583.77	233.51	63.76	1.58		
12	040305001001	垫层	100厚碎石垫层	m3	0.47	199.19	93.62	30.06			
13	010501003001	独立基础	1. 混凝土强度等级：C30混凝土基础	m3	1.73	525.90	909.81	142.41	18.39		
14	040901001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 HRB400以内	t	0.200	5250.26	1050.05	122.04	12.31		
		竹乡庭院区					82504.09	18842.88	3599.57		
本页小计							26139.43	6719.00	856.85		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:司前畲族镇黄桥村美丽宜居示范村、黄桥村历史文化村落保护利用重点村工程-园林工程 标段: 第3页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		小院A入户大门					29186.07	6279.75	1205.49		
15	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：2M 内	m3	34.04	5.52	187.90	68.42	82.38		
16	040103001002	回填方	1. 填方材料品种：原土回填	m3	23.90	16.95	405.11	282.50	38.72		
17	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：余土 2. 运距：3km（暂定）	m3	10.14	21.02	213.14	4.56	127.56		
18	040305003001	浆砌块料	1. M7.5浆砌块石 2. 100厚碎石垫层 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 素土夯实	m3	23.85	519.86	12398.66	3515.97	266.64		
19	05B001	牌匾	1500*550匾额 1、实木匾额，5厚木板阳刻，文字部分刷白漆 2、详图纸4.3	块	2	1000.00	2000.00				
20	05B002	竹篱笆	H600，竹篱笆 2、详图纸4.3	m	23.20	85.00	1972.00				
21	040303001002	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C15混凝土垫层	m3	0.53	575.05	304.78	84.48	2.09		
22	040305001002	垫层	100厚碎石垫层	m3	0.67	199.19	133.46	42.85			
23	010501002001	带形基础	1. 混凝土强度等级：C30混凝土基础	m3	1.43	573.26	819.76	152.70	16.27		
24	010502001001	矩形柱	1. 混凝土强度等级：C30混凝土柱	m3	0.31	1302.22	403.69	169.39	12.13		
本页小计							18838.50	4320.87	545.79		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:司前畲族镇黄桥村美丽宜居示范村、黄桥村历史文化村落保护利用重点村工程-园林工程 标段: 第4页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
25	040901001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 HRB400以内	t	0.066	5250.26	346.52	40.27	4.06		
26	050304003001	金属花架柱、梁	4厚80*100热镀锌钢立柱 深咖啡色氟碳漆，木纹饰面	t	0.115	11346.34	1304.83	254.99	102.85		
27	050304003002	金属花架柱、梁	6厚150*150热镀锌钢立柱（含预埋件） 深咖啡色氟碳漆，木纹饰面	t	0.228	10754.00	2451.91	440.69	203.90		
28	050304003003	金属花架柱、梁	5厚100*100热镀锌钢梁 深咖啡色氟碳漆，木纹饰面	t	0.048	11454.75	549.83	94.86	60.59		
29	050304003004	金属花架柱、梁	5厚150*100热镀锌钢梁 深咖啡色氟碳漆，木纹饰面	t	0.050	11433.43	571.67	98.30	63.12		
30	050304003005	金属花架柱、梁	6厚150*350热镀锌钢梁 深咖啡色氟碳漆，木纹饰面	t	0.104	10866.99	1130.17	176.17	131.29		
31	010606013001	零星钢构件	5厚80*100热镀锌钢@300 深灰色氟碳漆	t	0.171	8513.57	1455.82	388.68	85.98		
32	010901001001	瓦屋面	1、深灰色小青瓦屋面，屋面泥灰背 2、最薄处20厚1:2水泥砂浆抹面，内置 Φ6钢丝网固定 3、4厚SBS防水卷材 4、20厚木望板	m2	4.60	351.85	1618.51	429.64	7.36		
33	020508019001	封檐板	H100高封檐板	m	4.60	25.72	118.31	35.28	0.55		
34	05B003	花岗岩顶石	H100 花岗岩顶石	个	4	200.00	800.00				
本页小计							10347.57	1958.88	659.70		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:司前畲族镇黄桥村美丽宜居示范村、黄桥村历史文化村落保护利用重点村工程-园林工程

标段:

第5页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		小院B入户大门					53318.02	12563.13	2394.08		
35	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：2M 内	m3	37.94	5.52	209.43	76.26	91.81		
36	040103001003	回填方	1. 填方材料品种：原土回填	m3	28.56	16.95	484.09	337.58	46.27		
37	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：余土 2. 运距：3km（暂定）	m3	9.38	21.02	197.17	4.22	118.00		
38	040305003002	浆砌块料	1. M7.5浆砌块石（宽度暂定为0.4m） 2. 100厚碎石垫层 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 素土夯实	m3	41.20	507.72	20918.06	5930.74	458.14		
39	020503004001	额枋	5厚200*350 热镀锌钢额枋 深咖啡色氟碳漆，木纹饰面	个	1	2054.45	2054.45	351.80	227.35		
40	05B004	竹篱笆	H600，竹篱笆 2、详图纸4.3	m	51.50	85.00	4377.50				
41	040303001003	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C15混凝土垫层	m3	0.53	575.05	304.78	84.48	2.09		
42	040305001003	垫层	100厚碎石垫层	m3	0.67	199.19	133.46	42.85			
43	010501002002	带形基础	1. 混凝土强度等级：C30混凝土基础	m3	1.43	573.26	819.76	152.70	16.27		
44	010502001002	矩形柱	1. 混凝土强度等级：C30混凝土柱	m3	0.31	1302.22	403.69	169.39	12.13		
45	040901001003	现浇构件钢筋	1. 现浇构件普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 HRB400以内	t	0.066	5250.26	346.52	40.27	4.06		
本页小计							30248.91	7190.29	976.12		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:司前畚族镇黄桥村美丽宜居示范村、黄桥村历史文化村落保护利用重点村工程-园林工程

标段:

第6页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
46	050304003006	金属花架柱、梁	6厚200*500热镀锌钢立柱（含预埋件） 深咖啡色氟碳漆，木纹饰面	t	0.465	12934.23	6014.42	1385.57	415.86		
47	050304003007	金属花架柱、梁	5厚150*200热镀锌钢梁 深咖啡色氟碳漆，木纹饰面	t	0.073	11428.07	834.25	143.33	92.15		
48	050304003008	金属花架柱、梁	5厚150*100热镀锌钢梁 深咖啡色氟碳漆，木纹饰面	t	0.077	11447.74	881.48	151.91	97.20		
49	050304003009	金属花架柱、梁	6厚200*500热镀锌钢梁 深灰色氟碳漆饰面	t	0.359	11250.04	4038.76	674.16	453.19		
50	010606013002	零星钢构件	5厚80*100热镀锌钢@300 深灰色氟碳漆	t	0.664	8514.25	5653.46	1509.49	333.85		
51	010901001002	瓦屋面	1、深灰色小青瓦屋面，屋面泥灰背 2、最薄处20厚1:2水泥砂浆抹面，内置 Φ6钢丝网固定 3、4厚SBS防水卷材 4、20厚木望板	m2	15.23	351.85	5358.68	1422.48	24.37		
52	020508019002	封檐板	H100高封檐板	m	11.20	25.72	288.06	85.90	1.34		
		竹香茶饮区					54803.52	10648.30	1642.00		
		耐候钢板菜地围板			140.168		18710.50	2842.33	768.68		
53	010606013003	零星钢构件	8厚L*280耐候钢板 5厚50*50角钢螺栓固定 M8热镀锌膨胀螺丝固定@1000	t	2.463	7596.63	18710.50	2842.33	768.68		
本页小计							41779.61	8215.17	2186.64		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:司前畚族镇黄桥村美丽宜居示范村、黄桥村历史文化村落保护利用重点村工程-园林工程

标段:

第7页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		竹香茶室					36093.02	7805.97	873.32		
54	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：2M 内	m3	39.99	5.52	220.74	80.38	96.78		
55	040103001004	回填方	1. 填方材料品种：原土回填	m3	32.47	16.95	550.37	383.80	52.60		
56	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种：余土 2. 运距：3km（暂定）	m3	7.52	21.02	158.07	3.38	94.60		
57	040305001004	垫层	100厚C20混凝土垫层垫层	m3	1.84	519.20	955.33	184.33	20.57		
58	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类：现浇混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	2.46	554.25	1363.46	237.00	43.10		
59	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类：现浇混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	2.71	525.90	1425.19	223.09	28.81		
60	010502001003	矩形柱	1. 混凝土种类：现浇混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	0.51	643.38	328.12	85.58	8.94		
61	040901001004	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）18	t	0.270	5070.44	1369.02	149.93	17.16		
62	040901001005	现浇构件钢筋	1. 箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10	t	0.082	6066.27	497.43	105.19	4.52		
63	040901009002	预埋铁件	1. 预埋 螺栓	t	0.442	9244.83	4086.21	1075.97	167.34		
64	010606013006	零星钢构件	零星钢构件	t	0.147	7518.73	1105.25	263.91	73.91		
65	011508004001	金属字	200*200不锈钢字，外凸10mm(内容及字体由甲方自选)	个	35	74.67	2613.45	1008.00			
本页小计							14672.64	3800.56	608.33		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:司前畲族镇黄桥村美丽宜居示范村、黄桥村历史文化村落保护利用重点村工程-园林工程

标段:

第8页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
66	011508004002	金属字	400*400不锈钢字，外凸10mm(内容及字体由甲方自选)	个	3	161.37	484.11	86.40			
67	040305003003	浆砌块料	1. M7. 5浆砌块石	m3	7. 82	448. 99	3511. 10	994. 70	84. 61		
68	05B005	竹篱笆	H800，竹篱笆	m	23. 20	120. 00	2784. 00				
69	050201001006	园路	1. 300*300*30厚青石板（干硬水泥砂浆擦缝） 2. 30厚1:3水泥砂浆粘结层 3. 200厚C25素砼垫层，伸缩缝@6000 4. 100厚碎石垫层 5. 素土夯实	m2	37. 04	395. 28	14641. 17	2924. 31	180. 38		
		清雅竹区					275054. 97	103163. 60	2863. 78		
		导视牌2. 1					13661. 19	2568. 04	1024. 96		
70	040101002005	挖沟槽土方	1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：2M 内	m3	13. 73	5. 52	75. 79	27. 60	33. 23		
71	040103001005	回填方	1. 填方材料品种：原土回填	m3	11. 51	16. 95	195. 09	136. 05	18. 65		
72	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种：余土 2. 运距：3km（暂定）	m3	2. 22	21. 02	46. 66	1. 00	27. 93		
73	040303001004	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C25混凝土垫层	m3	0. 58	583. 77	338. 59	92. 45	2. 29		
74	010501003003	独立基础	1. 混凝土强度等级：C30混凝土基础	m3	1. 64	525. 90	862. 48	135. 00	17. 43		
本页小计							22938. 99	4397. 51	364. 52		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:司前畚族镇黄桥村美丽宜居示范村、黄桥村历史文化村落保护利用重点村工程-园林工程

标段:

第9页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
75	010502001004	矩形柱	1. 混凝土强度等级：C30混凝土	m3	0.38	643.38	244.48	63.76	6.66		
76	040901001006	现浇构件钢筋	1. 现浇构件普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 HRB400以内	t	0.108	5250.26	567.03	65.90	6.65		
77	050304003010	金属花架柱、梁	6厚150*150热镀锌钢立柱 深咖啡色氟碳漆，木纹饰面	t	0.106	10927.32	1158.30	213.70	94.80		
78	050304003011	金属花架柱、梁	4厚150*100热镀锌钢立柱 深咖啡色氟碳漆，木纹饰面	t	0.036	11307.21	407.06	79.15	32.20		
79	050304003012	金属花架柱、梁	3厚20*50热镀锌钢立柱 深咖啡色氟碳漆，木纹饰面	t	0.075	11873.79	890.53	185.29	67.07		
80	050304003013	金属花架柱、梁	4厚150*100热镀锌钢梁 深咖啡色氟碳漆，木纹饰面	t	0.274	11667.10	3196.79	569.41	345.89		
81	050304003014	金属花架柱、梁	4厚150*200热镀锌钢梁 深咖啡色氟碳漆，木纹饰面	t	0.097	11653.57	1130.40	200.95	122.45		
82	050304003015	金属花架柱、梁	2厚50*50热镀锌钢梁@50 深灰色氟碳漆饰面	t	0.030	12861.73	385.85	79.55	37.87		
83	010602001001	钢屋架	6厚热镀锌钢板 深灰色氟碳漆饰面	t	0.261	8621.20	2250.13	564.01	167.92		
84	010516001001	螺栓	1. 预埋螺栓	t	0.116	7862.12	912.01	154.22	43.92		
85	05B006	牌匾	牌匾4.6*0.2m，含古铜色不锈钢字及花格	项	1	1000.00	1000.00				
		竹廊桥2.13					117810.78	30818.37	1008.94		
本页小计							12142.58	2175.94	925.43		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:司前畲族镇黄桥村美丽宜居示范村、黄桥村历史文化村落保护利用重点村工程-园林工程 标段: 第10页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
86	040101002006	挖沟槽土方	1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：2M 内	m3	64.19	5.52	354.33	129.02	155.34		
87	040103001006	回填方	1. 填方材料品种：原土回填	m3	55.81	16.95	945.98	659.67	90.41		
88	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种：余土 2. 运距：3km（暂定）	m3	8.38	21.02	176.15	3.77	105.42		
89	040305001005	垫层	100厚C20混凝土垫层垫层	m3	1.84	519.20	955.33	184.33	20.57		
90	010503001002	基础梁	1. 混凝土种类：现浇混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	1.96	554.25	1086.33	188.83	34.34		
91	010501003004	独立基础	1. 混凝土种类：现浇混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	3.30	525.90	1735.47	271.66	35.08		
92	010502001005	矩形柱	1. 混凝土种类：现浇混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	1.28	643.38	823.53	214.78	22.43		
93	040901001007	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）18	t	0.259	5070.44	1313.24	143.83	16.46		
94	040901001008	现浇构件钢筋	1. 箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10	t	0.141	6066.27	855.34	180.88	7.77		
95	010606013005	零星钢构件	钢结构连接件	t	0.151	7518.73	1135.33	271.09	75.92		
96	040901009001	预埋铁件	1. 预埋 螺栓	t	0.221	9244.83	2043.11	537.98	83.67		
97	05B007	花岗岩顶石	H550 花岗岩顶石	个	8	500.00	4000.00				
98	020501001001	圆柱	1. 木材品种：菠萝格 2. 构件规格：φ 200	m3	0.75	9858.85	7394.14	697.36	11.81		
本页小计							22818.28	3483.20	659.22		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:司前畲族镇黄桥村美丽宜居示范村、黄桥村历史文化村落保护利用重点村工程-园林工程 标段: 第11页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
99	020501004001	童(瓜)柱	1. 木材品种：菠萝格 2. 构件规格：Φ 160	m3	0.18	12239.61	2203.13	587.10	4.52		
100	020502001001	圆梁	1. 木材品种：菠萝格 2. 构件规格：Φ 160	m3	1.06	12239.61	12973.99	3457.35	26.60		
101	020502001002	圆梁	1. 木材品种：菠萝格 2. 构件规格：Φ 180	m3	0.45	12239.61	5507.82	1467.74	11.29		
102	020502002001	矩形梁	1. 木材品种：菠萝格 2. 构件规格：60*160	m3	0.14	9792.65	1370.97	298.20	2.73		
103	020502002002	矩形梁	1. 木材品种：菠萝格 2. 构件规格：60*140	m3	0.12	9792.65	1175.12	255.60	2.34		
104	020502002003	矩形梁	1. 木材品种：菠萝格 2. 构件规格：60*100	m3	0.04	9792.65	391.71	85.20	0.78		
105	020508028001	博缝板	1. 排疋板（博风板）规格（cm）板厚3制作、安装	m2	5.12	401.75	2056.96	627.61	2.87		
106	010702005001	其他木构件	1. 封檐板 板高15cm以内	m	16.40	36.16	593.02	86.26			
107	020511002001	倒挂楣子	1. 挂落（倒挂楣子）制作五纹头、宫万式	m	14.40	527.36	7593.98	5283.50			
108	020511001001	鹅颈靠背	美人靠	m	14.40	1075.77	15491.09	4699.01			
109	020510004001	坐凳面	1. 坐凳面厚度制作、安装~厚7(cm)	m2	4.18	721.78	3017.04	439.61			
本页小计							52374.83	17287.18	51.13		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:司前畲族镇黄桥村美丽宜居示范村、黄桥村历史文化村落保护利用重点村工程-园林工程 标段: 第12页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
110	020603009002	琉璃翘角头	1. 翘角普通翘角	座	2	491.17	982.34	360.00			
111	010901001003	瓦屋面	1、小青瓦屋面（含屋脊） 2、最薄处20厚1:2水泥砂浆抹面 3、1.5厚JS聚合物水泥防水涂料一道，用量不小于1.5kg/m2 4、20厚木望板 5、70*70实木椽条 间距220	m2	64.87	407.84	26456.58	6656.31	111.58		
112	050201001007	园路	1. 300*300*30厚青石板（干硬水泥砂浆擦缝） 2. 30厚1:3水泥砂浆粘结层 3. 200厚C25素砼垫层，伸缩缝@6000 4. 100厚碎石垫层 5. 素土夯实	m2	38.40	395.28	15178.75	3031.68	187.01		
		清雅竹亭					143583.00	69777.19	829.88		
113	040101002007	挖沟槽土方	1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：2M 内	m3	32.81	5.52	181.11	65.95	79.40		
114	040103001007	回填方	1. 填方材料品种：原土回填	m3	26.81	16.95	454.43	316.89	43.43		
115	040103002007	余方弃置	1. 废弃料品种：余土 2. 运距：3km（暂定）	m3	6.00	21.02	126.12	2.70	75.48		
116	040305001006	垫层	100厚C20混凝土垫层垫层	m3	1.46	519.20	758.03	146.26	16.32		
117	010503001003	基础梁	1. 混凝土种类：现浇混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	1.32	554.25	731.61	127.17	23.13		
本页小计							44868.97	10706.96	536.35		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:司前畲族镇黄桥村美丽宜居示范村、黄桥村历史文化村落保护利用重点村工程-园林工程

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
118	010501003005	独立基础	1. 混凝土种类：现浇混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	2. 71	525. 90	1425. 19	223. 09	28. 81		
119	010502001006	矩形柱	1. 混凝土种类：现浇混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	0. 51	643. 38	328. 12	85. 58	8. 94		
120	040901001009	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）18	t	0. 270	5070. 44	1369. 02	149. 93	17. 16		
121	040901001010	现浇构件钢筋	1. 箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10	t	0. 082	6066. 27	497. 43	105. 19	4. 52		
122	040901009003	预埋铁件	1. 预埋 螺栓	t	0. 221	9244. 83	2043. 11	537. 98	83. 67		
123	010606013007	零星钢构件	零星钢构件	t	0. 073	7518. 73	548. 87	131. 06	36. 70		
124	050201001008	园路	1. 300*300*30厚青石板（干硬水泥砂浆擦缝） 2. 30厚1:3水泥砂浆粘结层 3. 200厚C25素砼垫层，伸缩缝@6000 4. 100厚碎石垫层 5. 素土夯实	m2	21. 16	395. 28	8364. 12	1670. 58	103. 05		
125	020501001002	圆柱	1. 构件名称、类别：柱 2. 木材品种：杉木 3. 构件规格：Φ 300 4. 防护材料种类、涂刷遍数：聚酯清漆三遍	m3	0. 91	4355. 40	3963. 41	1143. 96	14. 33		
本页小计							18539. 27	4047. 37	297. 18		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:司前畲族镇黄桥村美丽宜居示范村、黄桥村历史文化村落保护利用重点村工程-园林工程 标段: 第14页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
126	020501004002	童(瓜)柱	1. 构件名称、类别：童柱 2. 构件规格：Φ 200 3. 防护材料种类、涂刷遍数：熟桐油两遍 4. 木材品种：杉木	m3	0.04	7294.92	291.80	148.99	1.00		
127	020501005001	雷公柱(灯心木)	1. 构件名称、类别：雷公柱 2. 构件规格：Φ 200 3. 防护材料种类、涂刷遍数：熟桐油两遍 4. 木材品种：杉木	m3	0.05	8071.41	403.57	217.05	1.25		
128	020503004002	额枋	1. 构件名称、类别：额枋 2. 构件规格：220*400 3. 防护材料种类、涂刷遍数：熟桐油两遍 4. 木材品种：杉木	m3	1.27	4755.38	6039.33	2446.24	21.17		
129	020503005001	平板枋	1. 构件名称、类别：平板枋 2. 构件规格：80*300 3. 防护材料种类、涂刷遍数：熟桐油两遍 4. 木材品种：杉木	m3	0.35	6015.30	2105.36	1015.55	6.67		
130	020503001001	圆榑(榑)	1. 构件名称、类别：中心榑 2. 构件规格：Φ 240 3. 防护材料种类、涂刷遍数：熟桐油两遍 4. 木材品种：杉木	m3	0.65	4045.43	2629.53	743.63	11.62		
本页小计							11469.59	4571.46	41.71		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:司前畲族镇黄桥村美丽宜居示范村、黄桥村历史文化村落保护利用重点村工程-园林工程

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
131	020503001002	圆桁(檩)	1. 构件名称、类别：挑檐檩 2. 构件规格：Φ 120 3. 防护材料种类、涂刷遍数：熟桐油两遍 4. 木材品种：杉木	m3	0.16	4596.02	735.36	250.77	2.86		
132	020502001003	圆梁	1. 构件名称、类别：圆梁 2. 构件规格：Φ 200 3. 防护材料种类、涂刷遍数：熟桐油两遍 4. 木材品种：杉木	m3	0.73	7330.70	5351.41	2739.21	18.32		
133	020505002001	矩形椽	1. 构件名称、类别：檐椽、恼椽、飞椽 2. 构件规格：70*70@220 3. 防护材料种类、涂刷遍数：熟桐油两遍 4. 木材品种：杉木	m3	2.65	6049.43	16030.99	7583.58	37.95		
134	020508016001	大连檐(里口木)	1. 构件名称、类别：大连檐 2. 构件规格：80*100 3. 防护材料种类、涂刷遍数：熟桐油两遍 4. 木材品种：杉木	m	27.60	29.64	818.06	512.26	2.48		
135	020508017001	小连檐	1. 构件名称、类别：小连檐 2. 构件规格：30*60 3. 防护材料种类、涂刷遍数：熟桐油两遍 4. 木材品种：杉木	m	25.60	11.73	300.29	170.75	1.79		
本页小计							23236.11	11256.57	63.40		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:司前畚族镇黄桥村美丽宜居示范村、黄桥村历史文化村落保护利用重点村工程-园林工程 标段: 第16页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
136	020508018001	瓦口板	1. 构件名称、类别：瓦口板 2. 构件规格：20*300 3. 防护材料种类、涂刷遍数：熟桐油两遍 4. 木材品种：杉木	m	27.60	42.20	1164.72	784.67	2.48		
137	020508020001	闸挡板	1. 构件名称、类别：闸挡板 2. 构件规格：30厚 3. 防护材料种类、涂刷遍数：熟桐油两遍 4. 木材品种：杉木	m	25.60	15.93	407.81	277.25	1.79		
138	020508019003	封檐板	1. 构件名称、类别：闸挡板 2. 构件规格：16cm 3. 防护材料种类、涂刷遍数：熟桐油两遍 4. 木材品种：杉木	m	27.60	32.51	897.28	351.35	3.31		
139	020508008001	丁头拱(蒲鞋头)	1.霸王拳规格（cm）50×30×20以内制作、安装	只	4	348.59	1394.36	831.24	1.52		
140	020507003001	角科斗拱	1.五踩单翘单昂斗拱角科制作、安装`斗口12cm	座	4	4502.49	18009.96	12289.48	46.92		
141	020507001001	平身科斗拱	1.五踩单翘单昂斗拱平身科制作、安装`斗口6cm	座	16	1662.04	26592.64	18105.92	69.44		
142	020511002002	倒挂楣子	1.挂落（倒挂楣子）制作五纹头、宫万式	m	13.20	480.75	6345.90	4843.21			
143	020511001002	鹅颈靠背	美人靠	m	7.20	614.22	4422.38	2349.50			
本页小计							59235.05	39832.62	125.46		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:司前畚族镇黄桥村美丽宜居示范村、黄桥村历史文化村落保护利用重点村工程-园林工程 标段: 第17页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
144	020603009001	琉璃翘角头	翘角	座	4	502.47	2009.88	756.00			
145	020602009001	檐头(口)附件	1. 蝴蝶瓦花边滴水滴水	m	25.60	45.07	1153.79	298.50			
146	020602005001	滚筒钹脊	1. 滚筒钹脊（长：cm）~长300(cm)	条	4	1247.55	4990.20	2060.64			
147	020603011001	琉璃宝顶(中堆、天五座)	琉璃宝顶100*160	座	1	3905.69	3905.69	1615.95			
148	020508025001	清水望板	1. 清水望板规格（cm）板厚2制作、安装	m2	49.14	89.42	4394.10	1525.80	18.18		
149	010901001004	瓦屋面	1、小青瓦屋面	m2	49.14	252.30	12398.02	3153.31	46.19		
本页小计							28851.68	9410.20	64.37		
合计							763038.81	198542.78	15332.19		

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称: 园林工程			标段:			第1页 共1页
序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费			11779.47	
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	6.12	11779.47	
2	Z50405009001	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	050405004001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.13	250.22	
4	050405005001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.15	288.71	
5	Z50405010001	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0.95	1828.51	
6		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合 计					14146.91	

专业工程暂估价表

单位(专业)工程名称:司前畲族镇黄桥村美丽宜居示范村、黄桥村历史文化村落保护利用重点村工程-园林工程

标段:

第1页 共1页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额(元)	备注
1	TY03仿古导视牌	0.7*3m	20000.00	
2	立体防腐木花池	1*0.2m	500.00	
3	立体艺术花钵		600.00	
4	深咖啡色防腐格栅木门	1.45*1.2m	1500.00	
5	深咖啡色防腐格栅木门	4*2m	3000.00	
6	导视牌	4.2*2m	10000.00	
7	竹香茶亭		84000.00	
8	识竹墙竹木圆形画框，内镶嵌碳化竹片	R150	400.00	
9	识竹墙竹木圆形画框，内镶嵌碳化竹片	R250	1200.00	
10	识竹墙竹木圆形画框，内镶嵌碳化竹片	R300	1300.00	
11	识竹墙竹木圆形画框，内镶嵌碳化竹片	R350	1400.00	
12	识竹墙竹木圆形画框，内镶嵌碳化竹片	R450	1000.00	
合计			124900.00	

第1页 共1页

[illegible]

主要机械台班一览表

工程名称:园林工程			标段:			第1页 共2页
序号	机械名称、规格、型号	单位	数 量	单价(元)	合价（元）	备注
1	超声波探伤仪0~10000mm	台班	0.013	101.00	1.31	
2	履带式推土机90kW	台班	0.048	920.17	44.17	
3	履带式推土机105kW	台班	0.159	1007.46	160.19	
4	轮胎式装载机1m3	台班	0.094	677.07	63.64	
5	履带式单斗液压挖掘机1m3	台班	0.765	1132.64	866.47	
6	履带式单斗液压挖掘机2m3	台班	0.500	1609.96	804.98	
7	电动夯实机250N·m	台班	59.790	27.13	1622.10	
8	手持式风动凿岩机	台班	15.300	12.61	192.93	
9	轮胎式起重机20t	台班	0.904	1114.50	1007.51	
10	汽车式起重机20t	台班	1.018	1110.20	1130.18	
11	门式起重机10t	台班	1.965	487.03	957.01	
12	叉式起重机5t	台班	0.128	514.71	65.88	
13	载货汽车4t	台班	0.488	480.81	234.64	
14	自卸汽车8t	台班	0.782	662.81	518.32	
15	自卸汽车15t	台班	1.273	1000.12	1273.15	
16	平板拖车组60t	台班	1.000	1625.91	1625.91	
17	轨道平车10t	台班	0.648	88.11	57.10	
18	涡浆式混凝土搅拌机500L	台班	1.192	304.01	362.38	
19	灰浆搅拌机200L	台班	18.657	176.61	3295.01	
20	干混砂浆罐式搅拌机20000L	台班	0.221	214.51	47.41	
21	钢筋调直机14mm	台班	0.094	37.69	3.54	
22	钢筋切断机40mm	台班	0.184	41.33	7.60	
23	钢筋弯曲机40mm	台班	0.693	25.79	17.87	
24	木工圆锯机500mm	台班	6.825	25.95	177.11	
25	木工平刨床500mm	台班	10.739	20.33	218.32	
26	摇臂钻床50mm	台班	0.562	21.08	11.85	
27	剪板机40×3100mm	台班	0.008	372.91	2.98	
28	刨边机12000mm	台班	0.008	342.85	2.74	
29	半自动切割机100mm	台班	0.071	85.88	6.10	
30	管子切断机250mm	台班	0.464	43.78	20.31	

主要机械台班一览表

工程名称:园林工程

标段:

第2页 共2页

[illegible]

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:司前畲族镇黄桥村美丽宜居示范村、黄桥村历史文化村落保护利用重点村工程-绿化工程 标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	505247.28	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	61125.82	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	7892.39	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)	3344.22	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)	754.09	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) $\times$ %	4548.17	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) $\times$ 6.12%	3787.05	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料 (工程设备) 暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工 (暂估数量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程 (暂估金额 $\times$ 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金 额 $\times$ 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) $\times$ 30.97%	19164.21	
5	税金		(1+2+3+4) $\times$ 9%	47907.35	
招标控制价合计			1+2+3+4+5	580211.23	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:司前畲族镇黄桥村美丽宜居示范村、黄桥村历史文化村落保护利用重点村工程-绿化工程 标段: 第1页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		上木					279313.05	20442.16	5628.87		
1	050102001001	栽植乔木	1、种类：香樟 2、胸径或干径：Φ25，H900，P500 3、养护期：一年 4、植株要求：景观树，全冠饱满姿佳	株	2	4203.91	8407.82	578.56	651.22		
2	050102001002	栽植乔木	1、种类：香泡 2、胸径或干径：Φ18，H800，P400 3、养护期：一年 4、植株要求：景观树，全冠饱满姿佳	株	3	5483.87	16451.61	769.05	257.04		
3	050102001003	栽植乔木	1、种类：金桂A 2、胸径或干径：H500，P400 3、养护期：一年 4、植株要求：全冠饱满姿佳	株	4	1802.83	7211.32	224.36	21.64		
4	050102001004	栽植乔木	1、种类：金桂B 2、胸径或干径：H300，P300 3、养护期：一年 4、植株要求：全冠饱满姿佳	株	12	894.84	10738.08	673.08	64.92		
5	050102001005	栽植乔木	1、种类：美人茶 2、胸径或干径：H200，P200 3、养护期：一年 4、植株要求：景观树，全冠饱满姿佳	株	7	604.76	4233.32	519.33	135.73		
6	050102001006	栽植乔木	1、种类：朴树 2、胸径或干径：Φ28，H1000，P600 3、养护期：一年 4、植株要求：景观树，全冠饱满姿佳	株	3	6361.54	19084.62	894.54	980.16		
本页小计							66126.77	3658.92	2110.71		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:司前畲族镇黄桥村美丽宜居示范村、黄桥村历史文化村落保护利用重点村工程-绿化工程

标段:

第2页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
7	050102001007	栽植乔木	1、种类：乌桕A 2、胸径或干径：Φ25，H900，P600 3、养护期：一年 4、植株要求：景观树，全冠饱满姿佳	株	1	2565.85	2565.85	77.01	20.28		
8	050102001008	栽植乔木	1、种类：乌桕B 2、胸径或干径：Φ20，H700，P450 3、养护期：一年 4、植株要求：景观树，全冠饱满姿佳	株	17	1589.18	27016.06	1309.17	344.76		
9	050102001009	栽植乔木	1、种类：无患子 2、胸径或干径：Φ16，H600，P400 3、养护期：一年 4、植株要求：全冠，姿佳	株	14	1878.84	26303.76	3130.96	880.46		
10	050102001010	栽植乔木	1、种类：合欢 2、胸径或干径：D12，H300，P300 3、养护期：一年 4、植株要求：景观树，全冠饱满姿佳	株	3	997.53	2992.59	314.55	68.28		
11	050102001011	栽植乔木	1、种类：红枫A 2、胸径或干径：D12，H300，P300 3、养护期：一年 4、植株要求：全冠饱满姿佳,云状枝叶	株	4	1636.87	6547.48	419.40	91.04		
12	050102001012	栽植乔木	1、种类：红枫B 2、胸径或干径：D8，H150，P200 3、养护期：一年 4、植株要求：全冠饱满姿佳,云状枝叶	株	1	699.38	699.38	77.01	20.28		
本页小计							66125.12	5328.10	1425.10		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:司前畲族镇黄桥村美丽宜居示范村、黄桥村历史文化村落保护利用重点村工程-绿化工程 标段: 第3页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
13	050102001013	栽植乔木	1、种类：染井吉野樱 2、胸径或干径：D15，H400，P400 3、养护期：一年 4、植株要求：全冠，姿佳	株	16	1839.88	29438.08	1677.60	364.16		
14	050102001014	栽植乔木	1、种类：鸡爪槭A 2、胸径或干径：D15，H400，P300 3、养护期：一年 4、植株要求：景观树，全冠饱满姿佳	株	3	2769.03	8307.09	508.05	90.03		
15	050102001015	栽植乔木	1、种类：鸡爪槭B 2、胸径或干径：D8，H150，P200 3、养护期：一年 4、植株要求：景观树，全冠饱满姿佳	株	11	949.01	10439.11	1862.85	330.11		
16	050102001016	栽植乔木	1、种类：红梅 2、胸径或干径：D8，H180，P280 3、养护期：一年 4、植株要求：全冠姿佳，多枝条	株	1	852.10	852.10	58.91	6.30		
17	050102002001	栽植灌木	1、种类：紫薇 2、胸径或干径：D8，H200，P200 3、养护期：一年 4、植株要求：全冠姿佳，多枝条	株	2	682.99	1365.98	117.82	12.60		
18	050102002002	栽植灌木	1、种类：碧桃A 2、胸径或干径：D12，H250，P300 3、养护期：一年 4、植株要求：全冠姿佳，多枝条	株	5	273.49	1367.45	294.55	31.50		
本页小计							51769.81	4519.78	834.70		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:司前畲族镇黄桥村美丽宜居示范村、黄桥村历史文化村落保护利用重点村工程-绿化工程 标段: 第4页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
19	050102002003	栽植灌木	1、种类：碧桃B 2、胸径或干径：D8，H150，P200 3、养护期：一年 4、植株要求：全冠姿佳，多枝条	株	5	493.99	2469.95	294.55	31.50		
20	050102002004	栽植灌木	1、种类：羽毛枫 2、胸径或干径：D10，H150，P250 3、养护期：一年 4、植株要求：全冠姿佳，多枝条	株	1	1722.49	1722.49	58.91	6.30		
21	050102001017	栽植乔木	1、种类：日本晚樱 2、胸径或干径：D10，H300，P300 3、养护期：一年 4、植株要求：全冠姿佳，多枝条	株	5	852.10	4260.50	294.55	31.50		
22	050102002005	栽植灌木	1、种类：腊梅 2、胸径或干径：H300，P250 3、养护期：一年 4、植株要求：全冠姿佳，多枝条	株	1	630.49	630.49	58.91	6.30		
23	050102002006	栽植灌木	1、种类：紫荆 2、胸径或干径：H300，P200 3、养护期：一年 4、植株要求：全冠姿佳，多枝条	株	13	294.49	3828.37	765.83	81.90		
24	050102002007	栽植灌木	1、种类：海滨木槿 2、胸径或干径：H250，P250 3、养护期：一年 4、植株要求：全冠姿佳，多枝条	株	6	273.49	1640.94	353.46	37.80		
本页小计							14552.74	1826.21	195.30		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:司前畲族镇黄桥村美丽宜居示范村、黄桥村历史文化村落保护利用重点村工程-绿化工程 标段: 第5页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
25	050102002008	栽植灌木	1、种类：垂丝海棠 2、胸径或干径：D8，H200，P200 3、养护期：一年 4、植株要求：全冠姿佳，多枝条	株	25	633.64	15841.00	1472.75	157.50		
26	050102002009	栽植灌木	1、种类：红叶石楠球B 2、胸径或干径：H200，P200 3、养护期：一年 4、植株要求：红叶石楠，球冠叶茂，不脱脚	株	15	484.95	7274.25	410.85	80.25		
27	050102002010	栽植灌木	1、种类：红叶石楠球C 2、胸径或干径：H150，P150 3、养护期：一年 4、植株要求：红叶石楠，球冠叶茂，不脱脚	株	11	387.67	4264.37	194.48	52.69		
28	050102002011	栽植灌木	1、种类：海桐球 2、胸径或干径：H150，P150 3、养护期：一年 4、植株要求：球冠叶茂，不脱脚	株	4	303.67	1214.68	70.72	19.16		
29	050102002012	栽植灌木	1、种类：无刺构骨球 2、胸径或干径：H150，P150 3、养护期：一年 4、植株要求：球冠叶茂，不脱脚	株	59	513.67	30306.53	1043.12	282.61		
30	050102002013	栽植灌木	1、种类：银姬小蜡球 2、胸径或干径：H150，P150 3、养护期：一年 4、植株要求：球冠叶茂，不脱脚	株	11	240.67	2647.37	194.48	52.69		
本页小计							61548.20	3386.40	644.90		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:司前畚族镇黄桥村美丽宜居示范村、黄桥村历史文化村落保护利用重点村工程-绿化工程

标段:

第6页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
31	050102002014	栽植灌木	1、种类：金宝石冬青球 2、胸径或干径：H120，P120 3、养护期：一年 4、植株要求：球冠叶茂，不脱脚	株	9	334.12	3007.08	159.12	43.11		
32	050102002015	栽植灌木	1、种类：红花檵木球 2、胸径或干径：H150，P150 3、养护期：一年 4、植株要求：球冠叶茂，不脱脚	株	10	387.67	3876.70	176.80	47.90		
33	050102002016	栽植灌木	1、种类：水果蓝球 2、胸径或干径：H80，P80 3、养护期：一年 4、植株要求：球冠叶茂，不脱脚	株	10	70.18	701.80	121.70	42.90		
34	050102002023	栽植灌木	1.竹种类：南天竹 2.竹胸径或根盘丛径：H120，P80 3.养护期：一年	株	10	27.66	276.60	121.70	42.90		
35	050102002017	栽植灌木	1、种类：圆锥绣球 2、胸径或干径：H100，P150 3、养护期：一年 4、植株要求：球冠叶茂，不脱脚	株	5	53.77	268.85	88.40	23.95		
36	050102002018	栽植灌木	1、种类：完美冬青球 2、胸径或干径：H120，P120 3、养护期：一年 4、植株要求：球冠叶茂，不脱脚	株	25	334.12	8353.00	442.00	119.75		
本页小计							16484.03	1109.72	320.51		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:司前畲族镇黄桥村美丽宜居示范村、黄桥村历史文化村落保护利用重点村工程-绿化工程 标段: 第7页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
37	050102002019	栽植灌木	1、种类：凌霄 2、胸径或干径：D2 L100 3、养护期：一年 4、植株要求：球冠叶茂，不脱脚	株	3	25.69	77.07	20.94	3.33		
38	050102002020	栽植灌木	1、种类：肾蕨 2、胸径或干径：H50，P50 3、养护期：一年 4、植株要求：球冠叶茂，不脱脚	株	15	24.27	364.05	21.90	10.80		
39	050102002021	栽植灌木	1、种类：玉簪 2、胸径或干径：H30，P45 3、养护期：一年 4、植株要求：球冠叶茂，不脱脚	株	15	20.00	300.00	21.30	10.80		
40	050102002022	栽植灌木	1、种类：大吴风草 2、胸径或干径：H40，P50 3、养护期：一年 4、植株要求：球冠叶茂，不脱脚	株	10	29.45	294.50	14.20	7.20		
41	050102003002	栽植竹类	1.竹种类：黄杆乌哺鸡竹 2.竹胸径或根盘丛径：D3 H300，P50 3.养护期：一年	株	117	14.28	1670.76	534.69	65.52		
		下木					225934.23	39592.08	6368.19		
42	050102007001	栽植灌木	1、种类：云南黄馨 2、胸径或干径：H100，P50 3、单位面积株数：9株/m² 4、养护期：一年 5、植株要求：两年生苗，5分叉枝以上	m2	6.00	36.03	216.18	42.54	20.04		
本页小计							2922.56	655.57	117.69		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:司前畲族镇黄桥村美丽宜居示范村、黄桥村历史文化村落保护利用重点村工程-绿化工程						标段:		第8页 共14页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
43	050102007002	栽植色带	1、种类：红叶石楠 2、胸径或干径：H50，P30 3、单位面积株数：25株/m² 4、养护期：一年 5、植株要求：两年生苗，3分叉枝以上	m2	125.00	74.16	9270.00	1470.00	417.50		
44	050102007003	栽植色带	1、种类：大叶栀子 2、胸径或干径：H40，P30 3、单位面积株数：25株/m² 4、养护期：一年 5、植株要求：两年生苗，3分叉枝以上	m2	22.00	76.26	1677.72	258.72	73.48		
45	050102007004	栽植色带	1、种类：金边黄杨 2、胸径或干径：H40，P30 3、单位面积株数：36株/m² 4、养护期：一年 5、植株要求：两年生苗，3分叉枝以上	m2	168.00	136.12	22868.16	2488.08	561.12		
46	050102007005	栽植色带	1、种类：银姬小蜡 2、胸径或干径：H40，P30 3、单位面积株数：36株/m² 4、养护期：一年 5、植株要求：两年生苗，3分叉枝以上	m2	13.00	119.49	1553.37	192.53	43.42		
47	050102002024	栽植灌木	1.竹种类：南天竹 2.竹胸径或根盘丛径：H40，P40 3.养护期：一年，毛球苗	株	67	78.02	5227.34	992.27	223.78		
本页小计							40596.59	5401.60	1319.30		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:司前畲族镇黄桥村美丽宜居示范村、黄桥村历史文化村落保护利用重点村工程-绿化工程						标段:		第9页 共14页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
48	050102007006	栽植色带	1、种类：红花继木 2、胸径或干径：H40，P30 3、单位面积株数：36株/m² 4、养护期：一年 5、植株要求：毛球苗	m2	36.00	104.37	3757.32	533.16	120.24		
49	050102007007	栽植色带	1、种类：亮金女贞 2、胸径或干径：H30，P30 3、单位面积株数：36株/m² 4、养护期：一年 5、植株要求：毛球苗	m2	53.00	77.91	4129.23	784.93	177.02		
50	050102007008	栽植色带	1、种类：金森女贞 2、胸径或干径：H30，P30 3、单位面积株数：36株/m² 4、养护期：一年 5、植株要求：毛球苗	m2	99.00	172.41	17068.59	1466.19	330.66		
51	050102007009	栽植色带	1、种类：毛鹃 2、胸径或干径：H30，P30 3、单位面积株数：36株/m² 4、养护期：一年 5、植株要求：毛球苗	m2	99.00	117.22	11604.78	1466.19	330.66		
52	050102007010	栽植色带	1、种类：夏鹃 2、胸径或干径：H20，P20 3、单位面积株数：49株/m² 4、养护期：一年 5、植株要求：毛球苗	m2	119.00	99.25	11810.75	2215.78	397.46		
本页小计							48370.67	6466.25	1356.04		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:司前畲族镇黄桥村美丽宜居示范村、黄桥村历史文化村落保护利用重点村工程-绿化工程 标段: 第10页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
53	050102007011	栽植色带	1、种类：细叶美女樱 2、胸径或干径：H30，P30 3、单位面积株数：36株/m² 4、养护期：一年 5、植株要求：毛球苗	m2	10.00	119.49	1194.90	148.10	33.40		
54	050102007012	栽植色带	1、种类：常夏石竹 2、胸径或干径：H20，P20 3、单位面积株数：49株/m² 4、养护期：一年 5、植株要求：毛球苗	m2	15.00	106.97	1604.55	279.30	50.10		
55	050102007013	栽植色带	1、种类：细叶萼距花 2、胸径或干径：H30，P30 3、单位面积株数：36株/m² 4、养护期：一年 5、植株要求：毛球苗	m2	149.00	104.37	15551.13	2206.69	497.66		
56	050102007014	栽植色带	1、种类：宿根福禄考 2、胸径或干径：H40，P30 3、单位面积株数：36株/m² 4、养护期：一年 5、植株要求：毛球苗	m2	6.00	115.71	694.26	88.86	20.04		
57	050102007015	栽植色带	1、种类：迎春 2、胸径或干径：H40，P40 3、单位面积株数：25株/m² 4、养护期：一年 5、植株要求：两年生苗，3分叉枝以上	m2	22.00	55.26	1215.72	258.72	73.48		
本页小计							20260.56	2981.67	674.68		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:司前畲族镇黄桥村美丽宜居示范村、黄桥村历史文化村落保护利用重点村工程-绿化工程 标段: 第11页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
58	050102007016	栽植色带	1、种类：金丝桃 2、胸径或干径：H50，P30 3、单位面积株数：25株/m² 4、养护期：一年 5、植株要求：两年生苗，3分叉枝以上	m2	23.00	37.31	858.13	270.48	76.82		
59	050102007017	栽植色带	1、种类：八仙花 2、胸径或干径：H40，P30 3、单位面积株数：25株/m² 4、养护期：一年 5、植株要求：两年生苗，3分叉枝以上	m2	334.00	68.38	22838.92	3927.84	1115.56		
60	050102007018	栽植色带	1、种类：花叶美人蕉 2、胸径或干径：H40，P30 3、单位面积株数：36株/m² 4、养护期：一年 5、植株要求：毛球苗	m2	13.00	145.95	1897.35	192.53	43.42		
61	050102007019	栽植色带	1、种类：肾蕨 2、胸径或干径：H30，P30 3、单位面积株数：36株/m² 4、养护期：一年 5、植株要求：毛球苗	m2	42.00	157.29	6606.18	622.02	140.28		
本页小计							32200.58	5012.87	1376.08		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:司前畲族镇黄桥村美丽宜居示范村、黄桥村历史文化村落保护利用重点村工程-绿化工程

标段:

第12页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
62	050102007020	栽植色带	1、种类：翠芦莉 2、胸径或干径：H70，P40 3、单位面积株数：9株/m² 4、养护期：一年 5、植株要求：两年生苗，5分叉枝以上	m2	10.00	57.77	577.70	70.90	33.40		
63	050102007021	栽植色带	1、种类：常绿鸢尾 2、胸径或干径：H60，P30 3、单位面积株数：36株/m² 4、养护期：一年 5、植株要求：毛球苗	m2	48.00	111.55	5354.40	710.88	160.32		
64	050102013001	喷播植草（灌木）籽	1.草（灌木）籽种类：大花金鸡菊 2.养护期：一年	m2	90.00	39.10	3519.00	1257.30	110.70		
65	050102007023	栽植色带	1、种类：蓝花鼠尾草 2、胸径或干径：H50，P40 3、单位面积株数：25株/m² 4、养护期：一年 5、植株要求：两年生苗，3分叉枝以上	m2	35.00	157.63	5517.05	411.60	116.90		
66	050102007024	栽植色带	1、种类：金叶佛甲草 2、胸径或干径：H10，P10 3、单位面积株数：100株/m² 4、养护期：一年 5、植株要求：两年生苗，3分叉枝以上	m2	12.00	155.79	1869.48	223.44	40.08		
本页小计							16837.63	2674.12	461.40		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:司前畲族镇黄桥村美丽宜居示范村、黄桥村历史文化村落保护利用重点村工程-绿化工程 标段: 第13页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
67	050102007025	栽植色带	1、种类：大吴风草 2、胸径或干径：H30，P30 3、单位面积株数：49株/m² 4、养护期：一年 5、植株要求：毛球苗	m2	17.00	91.53	1556.01	316.54	56.78		
68	050102007026	栽植色带	1、种类：粉花绣线菊 2、胸径或干径：H30，P30 3、单位面积株数：49株/m² 4、养护期：一年 5、植株要求：毛球苗	m2	3.00	96.68	290.04	55.86	10.02		
69	050102007027	栽植色带	1、种类：蜘蛛兰 2、胸径或干径：H50，P40 3、单位面积株数：25株/m² 4、养护期：一年 5、植株要求：两年生苗，3分叉枝以上	m2	4.00	60.51	242.04	47.04	13.36		
70	050102007028	栽植色带	1、种类：木贼 2、胸径或干径：H70，P30 3、单位面积株数：49株/m² 4、养护期：一年 5、植株要求：毛球苗	m2	9.00	96.68	870.12	167.58	30.06		
71	050102007029	栽植色带	1、种类：玉龙草 2、胸径或干径：H10，P10 3、单位面积株数：100株/m² 4、养护期：一年 5、植株要求：两年生苗，3分叉枝以上	m2	15.00	134.79	2021.85	279.30	50.10		
本页小计							4980.06	866.32	160.32		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:司前畲族镇黄桥村美丽宜居示范村、黄桥村历史文化村落保护利用重点村工程-绿化工程

标段:

第14页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
72	050102007030	栽植色带	1、种类：吉祥草 2、胸径或干径：H20，P20 3、单位面积株数：64株/m² 4、养护期：一年 5、植株要求：两年生苗，3分叉枝以上	m2	13.00	69.44	902.72	242.06	43.42		
73	05B008	菜园整理	菜园整理	m2	154.00	5.00	770.00				
74	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类：马尼拉 2. 铺种方式：满铺不留缝 3. 养护期：一年	m2	573.00	30.95	17734.35	5924.82	956.91		
75	050101009001	种植土回（换）填	优质种植土回填	m3	678.90	45.00	30550.50				
76	050101010001	整理绿化用地	1. 绿地细平整	m2	2263.00	5.53	12514.39	9979.83			
本页小计							62471.96	16146.71	1000.33		
合计							505247.28	60034.24	11997.06		

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:绿化工程			标段:			第1页 共1页
序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费			3787.05	
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	6.12	3787.05	
2	Z50405009001	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	050405004001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.13	80.44	
4	050405005001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.15	92.82	
5	Z50405010001	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0.95	587.86	
6		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合 计					4548.17	

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	备 注
1	暂列金额		明细详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费		明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（设备）暂估价		明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价		明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细详见表10.2.2-25
3	计日工		明细详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细详见表10.2.2-27
合 计			0

主要材料和工程设备一览表

工程名称:绿化工程				标段:		第1页 共1页
序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	镀锌铁丝12#	kg	6.000	6.14	36.84	
2	无患子Φ16, H600, P400	株	14.140	1500.00	21210.00	
3	染井吉野樱D15, H400, P400	株	16.160	1660.00	26825.60	
4	红枫AD12, H300, P300	株	4.040	1459.00	5894.36	
5	红枫BD8, H150, P200	株	1.010	569.00	574.69	
6	红梅D8, H180, P280	株	6.060	760.00	4605.60	
7	红叶石楠球BH200, P200	株	15.750	420.00	6615.00	
8	红叶石楠球CH150, P150	株	11.550	340.00	3927.00	
9	云南黄馨H100, P50	株	56.700	2.20	124.74	
10	亮金女贞H30, P30	株	2003.400	1.40	2804.76	
11	夏鹃H20, P20	株	6122.550	1.35	8265.44	
12	大吴风草H30, P30	株	874.650	1.20	1049.58	
13	大花金鸡菊H40, P30	kg	27.000	35.00	945.00	
14	宿根福禄考H40, P30	株	226.800	2.40	544.32	
15	常夏石竹H20, P20	株	771.750	1.50	1157.63	
16	常绿鸢尾H60, P30	株	1814.400	2.29	4154.98	
17	木贼H70, P30	株	463.050	1.30	601.97	
18	毛鹃H30, P30	株	3742.200	2.44	9130.97	
19	粉花绣线菊H30, P30	株	154.350	1.30	200.66	
20	红叶石楠H50, P30	株	3281.250	2.02	6628.13	
21	红花继木H40, P30	株	1360.800	2.10	2857.68	
22	细叶美女樱H30, P30	株	378.000	2.50	945.00	
23	细叶萼距花H30, P30	株	5632.200	2.10	11827.62	
24	翠芦莉H70, P40	株	94.500	4.50	425.25	
25	肾蕨H30, P30	株	1587.600	3.50	5556.60	
26	花叶美人蕉H40, P30	株	491.400	3.20	1572.48	
27	金森女贞(毛球苗)H30, P30	株	3742.200	3.90	14594.58	
28	马尼拉	m2	601.650	14.39	8657.74	

