

泰顺六中教学楼厕所改造、屋面补漏和
校门口台阶强弱电线路上下改下工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 515881元

(大写): 伍拾壹万伍仟捌佰捌拾壹元整

招 标 人: (单位盖章) 造价咨询人: (单位资质专用章)

法定代表人 法定代表人
或其授权人: (签字或盖章) 或其授权人: (签字或盖章)

编 制 人: (造价工程师签字盖专用章) 复 核 人: (造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 复核时间:

编制说明

工程名称:泰顺六中教学楼厕所改造、屋面补漏和校门口台阶强弱电线路改下

第1页 共1页

一、预算范围:

筱村六中维修改造工程:教学楼屋面防水修缮、教学楼男女厕所改造、宿舍楼室内粉刷工程以及强弱电线路改下工程

二、工程量清单编制主要依据:

- 1、设计施工图;
- 2、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013);
- 3、《浙江省建设工程计价规则(2018版)》;
- 4、《浙江省建筑工程预算定额(2018版)》;
- 5、《浙江省市政工程预算定额(2018版)》;
- 6、《浙江省安装工程预算定额(2018版)》;
- 7、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额(2018版)》;
- 8、其他有关造价政策文件、规范性文件等;
- 9、材料价格参照泰顺县工程造价信息2023年2月份材料信息价,缺项套用同期温州信息价。

三、通用部分

- 1、女生宿舍8个房间重新粉刷,男生宿舍28个房间重新粉刷;
- 2、卫生间吊顶高度暂按2.8m,墙砖高度同吊顶高度;
- 3、水电管线工程量暂定,结算按实调整;
- 4、预留金暂定30000元;

招标控制价费用表

工程名称:泰顺六中教学楼厕所改造、屋面补漏和校门口台阶强弱电线路上改下

第1页 共1页

序号	工程名称	金额(元)	其中：（元）				备注
			暂估价	安全文明施工基本费	规费	税金	
1	泰顺六中教学楼厕所改造、屋面补漏和校门口台阶强弱电线路上改下	515881.15		6980.95	28227.17	42595.69	
1.1	建筑	312917.47		4907.36	20854.40	25837.22	
1.2	卫生间安装	37043.76		414.70	2145.63	3058.66	
1.3	市政	152539.61		1579.12	4814.39	12595.01	
1.4	安装	13380.31		79.77	412.75	1104.80	
合计		515881		6980.95	28227.17	42595.69	

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:泰顺六中教学楼厕所改造、屋面补漏和校门口台阶强弱电线路上下改下-建筑

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	223602.62	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	69871.87	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	12623.23	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)	7260.24	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)	4821.54	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) $\times$ %	5362.99	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) $\times$ 6.57%	4907.36	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)	30000.00	
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3	30000.00	见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计	30000.00	见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料 (工程设备) 暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工 (暂估数量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程 (暂估金额 $\times$ 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金 额 $\times$ 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) $\times$ 27.92%	20854.40	
5	单列费用		单列费用		
6	税金		(1+2+3+4+计税不计费) $\times$ 9%	25837.22	
7	下浮		(1+2+3+4+5+6-计税不计费不下浮-暂估材 料) $\times$ 0%		
其中	甲供费 (不计入造价)		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6-7	312917.47	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺六中教学楼厕所改造、屋面补漏和校门口台阶强弱电线路上改下-建筑						标段:		第1页 共4页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		屋面防水					68004.84	20278.68	394.47		
1	01B002	屋面建筑垃圾清理	屋面原先水泥保温板清理	项	2	3000.00	6000.00				
2	011607002001	防水层拆除	水泥砂浆找坡层拆除	m2	487.00	13.38	6516.06	5449.53			
3	010902003001	屋面刚性层	1、 20厚M15干混砂浆找平层 2、2.0厚非固化橡胶沥青防水涂层（分4~5遍涂刷，相邻两遍方向垂直） 在山墙四周、屋面管道周围涂刷加强层，宽度250，翻起300；（另计） 3、1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎），四周遇墙上翻高过屋面完成面不小于300mm，并收于女儿墙侧壁凹槽内（或挑口下阴脚处），卷材面增加砂浆保护层；（另计） 4、30厚C25混凝土保护层	m2	487.00	57.55	28026.85	11658.78	394.47		
4	010902001001	屋面卷材防水	2.0厚非固化橡胶沥青防水涂层（分4~5遍涂刷，相邻两遍方向垂直） 在山墙四周、屋面管道周围涂刷加强层，宽度250，翻起300；	m2	487.00	24.41	11887.67	1772.68			
5	010902001002	屋面卷材防水	1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎），四周遇墙上翻高过屋面完成面不小于300mm，并收于女儿墙侧壁凹槽内（或挑口下阴脚处），卷材面增加砂浆保护层；	m2	487.00	31.98	15574.26	1397.69			
		男女生宿舍粉刷					50956.07	26283.28			
本页小计							68004.84	20278.68	394.47		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺六中教学楼厕所改造、屋面补漏和校门口台阶强弱电线路上改下-建筑						标段:		第2页 共4页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
6	011407001001	墙面喷刷涂料	1、墙面乳胶漆翻新	m2	2354.13	15.82	37242.34	19209.70			
7	011407002001	天棚喷刷涂料	1、天棚乳胶漆翻新	m2	866.86	15.82	13713.73	7073.58			
		教学楼卫生间改造					103271.66	32449.79	1546.01		
8	011601001001	砖砌体拆除	砖砌隔断拆除	m3	2.92	150.12	438.35	211.35	156.16		
9	011602001001	混凝土构件拆除	楼面拆除，含地砖、基层及清理	m3	8.64	159.69	1379.72	495.16	632.19		
10	011605002001	立面块料拆除	墙面砖铲除	m2	118.67	16.56	1965.18	1634.09			
11	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：建筑垃圾 2. 运距：3km	m3	23.43	21.54	504.68	22.49	407.68		
12	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：非黏土烧结实心砖 2. 墙体类型：100mm直形墙 3. 砂浆强度等级、配合比：M5.0混合砂浆	m3	3.06	646.84	1979.33	674.70	18.05		
13	011102003001	块料楼地面	1、600*600防滑地砖 2、水泥砂浆粘合层 3、1.5mm三元乙丙橡胶防水卷材(另计) 4、30MM厚水泥砂浆找平层 5、水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	67.50	143.85	9709.88	3634.20	101.25		
14	010904001001	楼（地）面卷材防水	1、1.5mm三元乙丙橡胶防水卷材	m2	76.62	40.47	3100.81	219.90			
本页小计							70034.02	33175.17	1315.33		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺六中教学楼厕所改造、屋面补漏和校门口台阶强弱电线路上下改下-建筑

标段:

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
15	010903002001	墙面涂膜防水	1、1.5mm三元乙丙橡胶防水卷材（高度同吊顶高度）	m2	200.09	42.28	8459.81	976.44			
16	011201001001	墙面一般抹灰	1、20厚1：3水泥砂浆	m2	179.87	32.78	5896.14	3415.73	122.31		
17	011204003001	块料墙面	1、400*800墙砖留2MM缝美缝处理 2、5厚1:2.5水泥砂浆抹平 3、1.5mm三元乙丙橡胶防水卷材（高度同吊顶高度）（另计） 4、8厚1:1:6水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 5、专用界面剂一道甩毛（仅用于加气混凝土砌块）	m2	261.29	153.05	39990.43	15058.14	99.29		
18	011302001001	吊顶天棚	1、600*600*0.6厚铝扣板 2、边加设T型加强龙骨，安装边龙骨：采用L型边龙骨50MM系列轻钢龙骨∅8钢筋吊杆，双向中距≤1200	m2	64.80	119.34	7733.23	1761.91			
19	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸：700*1500	樘	20	396.35	7927.00	2517.60	6.20		
20	011505010001	镜面玻璃	1. 5厘镜子 2. 1.2厚拉丝不锈钢镜框	m2	7.00	199.02	1393.14	302.40			
21	011101003001	细石混凝土楼地面	蹲坑抬高150	m2	18.00	104.07	1873.26	369.00	2.88		
22	011505001001	洗漱台	20厚人造石台面	m2	6.12	490.31	3000.70	1156.68			
23	01B003	定制不锈钢小便池	脚踏式304不锈钢小便池680*1000，	m	9.00	880.00	7920.00				
		教师卫生间地面维修					1370.05	325.59	47.40		
本页小计							84193.71	25557.90	230.68		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺六中教学楼厕所改造、屋面补漏和校门口台阶强弱电线路上改下-建筑						标段:		第4页 共4页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
24	011602001002	混凝土构件拆除	楼面拆除，含地砖、基层及清理	m3	0.45	159.69	71.86	25.79	32.93		
25	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：建筑垃圾 2. 运距：3km	m3	0.45	21.54	9.69	0.43	7.83		
26	011101003002	细石混凝土楼地面	1、150厚C20细石混凝土找平层 2、直径4@200钢丝网片	m2	5.70	114.14	650.60	124.09	2.17		
27	011102003002	块料楼地面	1、600*600防滑地砖 2、水泥砂浆粘合层 3、1.5mm三元乙丙橡胶防水卷材（另计） 4、30MM厚水泥砂浆找平层 5、水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	2.98	143.85	428.67	160.44	4.47		
28	010904001002	楼（地）面卷材防水	1、1.5mm三元乙丙橡胶防水卷材	m2	5.17	40.47	209.23	14.84			
本页小计							1370.05	325.59	47.40		
合计							223602.62	79337.34	1987.88		

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺六中教学楼厕所改造、屋面补漏和校门口台阶强弱电线路上下改下-建筑						标段:						第1页 共1页
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
		[请输入分部名称, 电子评标勿删]					7260.24	5231.10	418.86			
1	011701006001	满堂脚手架	满堂脚手架 ~基本层3.6m~5.2m`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的天棚饰面脚手架	m2	930.80	7.80	7260.24	5231.10	418.86			
本页小计							7260.24	5231.10	418.86			
合计							7260.24	5231.10	418.86			

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑			标段:			第1页 共1页
序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			4907.36	
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	6.57	4907.36	
2	Z01110900801	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	011707004001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.5	373.47	
4	011707005001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.11	82.16	
5		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合 计					5362.99	

第1页 共1页

[illegible]

主要机械台班一览表

工程名称:建筑

标段:

第1页 共1页

[illegible]

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:泰顺六中教学楼厕所改造、屋面补漏和校门口台阶强弱电线路上下改下-卫生间安装

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	31397.45	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	7004.99	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	442.02	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)		
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) $\times$ %	442.02	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) $\times$ 5.92%	414.70	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料 (工程设备) 暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工 (暂估数量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程 (暂估金额 $\times$ 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金 额 $\times$ 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) $\times$ 30.63%	2145.63	
5	单列费用		单列费用		
6	税金		(1+2+3+4+计税不计费) $\times$ 9%	3058.66	
7	下浮		(1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材 料) $\times$ 0%		
其中	甲供费 (不计入造价)		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6-7	37043.76	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺六中教学楼厕所改造、屋面补漏和校门口台阶强弱电线路上下改下-卫生间安装

标段:

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		卫生间改造					31397.45	8112.98	29.09		
		强电系统					1649.14	648.83			
1	030411001001	配管	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 公称直径（mm）20	m	54.93	7.51	412.52	249.93			
2	030411004001	配线	管内穿线BV-2.5	m	109.86	3.00	329.58	78.00			
3	030411004002	配线	管内穿线BVR-2.5	m	35.64	3.21	114.40	25.30			
4	030404034002	照明开关	单联单控开关	套	4	14.80	59.20	30.76			
5	030412001001	普通灯具	卫生间防水防尘灯	套	12	55.35	664.20	226.08			
6	030411006001	接线盒	暗装接线盒	个	12	5.77	69.24	38.76			
		给水系统					6969.65	3166.18	29.09		
7	031001006001	塑料管	室内PPR塑料给水管（热熔连接）DN40，含管道及管件安装，水压试验及水冲洗、消毒	m	24.33	42.57	1035.73	331.86	2.68		
8	031001006002	塑料管	室内PPR塑料给水管（热熔连接）DN32，含管道及管件安装，水压试验及水冲洗、消毒	m	10.14	28.95	293.55	110.02	1.12		
9	031001006003	塑料管	室内PPR塑料给水管（热熔连接）DN20，含管道及管件安装，水压试验及水冲洗、消毒	m	10.83	17.99	194.83	88.05	1.19		
本页小计							3173.25	1178.76	4.99		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺六中教学楼厕所改造、屋面补漏和校门口台阶强弱电线路上改下-卫生间安装

标段:

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
10	031001006004	塑料管	室内PPR塑料给水管（热熔连接）DN25，含管道及管件安装，水压试验及水冲洗、消毒	m	40.11	22.96	920.93	377.03	4.41		
11	031001006005	塑料管	室内PPR塑料给水管（热熔连接）DN15，含管道及管件安装，水压试验及水冲洗、消毒	m	164.64	15.42	2538.75	1251.26	18.11		
12	031004014001	给、排水附(配)件	不锈钢水龙头安装DN15	个	14	25.89	362.46	27.02			
13	031003001001	螺纹阀门	截止阀 DN40	个	2	210.62	421.24	38.94	1.58		
14	03B001	卫生间管道暗敷	卫生间（内周长在12m以上）暗敷管道，每间补贴 1.5 工日	间	4	300.54	1202.16	942.00			
		排水系统					22778.66	4297.97			
15	031001006006	塑料管	室内PVC塑料排水管（粘接） de110，含管道及管件安装，灌水试验	m	97.23	61.68	5997.15	1376.78			
16	031001006007	塑料管	室内塑料雨水管（粘接）DN75，含管道及管件安装，，灌水试验	m	31.23	29.92	934.40	401.93			
17	031001006008	塑料管	室内PVC塑料排水管（粘接） de50，含管道及管件安装，灌水试验	m	16.83	24.31	409.14	161.23			
18	031004006001	大便器	成套蹲式大便器安装	套	33	444.69	14674.77	2198.46			
19	031004014002	给、排水附(配)件	地面扫除口DN100	套	9	61.52	553.68	60.21			
20	031004014003	给、排水附(配)件	带水封地漏安装 de50	个	9	23.28	209.52	99.36			
本页小计							28224.20	6934.22	24.10		

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺六中教学楼厕所改造、屋面补漏和校门口台阶强弱电线路上改下-卫生间安装

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称, 电子评标勿删]									
本页小计											
合计											

第1页 共1页

[illegible]

第1页 共1页

[illegible]

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:泰顺六中教学楼厕所改造、屋面补漏和校门口台阶强弱电线路上下改下-市政

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	132978.50	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	25676.74	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	2151.71	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)		
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) $\times$ %	2151.71	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) $\times$ 6.15%	1579.12	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料 (工程设备) 暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工 (暂估数量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程 (暂估金额 $\times$ 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金 额 $\times$ 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) $\times$ 18.75%	4814.39	
5	单列费用		单列费用		
6	税金		(1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下 浮) $\times$ 9%	12595.01	
7	下浮		(1+2+3+4+5+6-计税不计费不下浮-计税不 计费不下浮-暂估材料) $\times$ 0%		
其中	甲供费 (不计入造价)		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6-7	152539.61	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺六中教学楼厕所改造、屋面补漏和校门口台阶强弱电线路上改下-市政						标段:		第1页 共3页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		排管 1×DN110MPP管+2× ϕ 107PVC九孔格栅管					27711.60	3064.32	477.96		
1	040501004001	塑料管	1. 材料品种:PVC九孔格栅管+改性聚丙烯MPP管（井中至井中）； 2. 规格:1×DN110MPP管+2× ϕ 107九孔格栅管 3. 连接方式:热熔连接； 4. 基础材料品种、厚度、强度:10cm碎石垫层，10cm厚C15素砼垫层； 5. C15混凝土方包封；	m	84.00	329.90	27711.60	3064.32	477.96		
		排管 2×DN110MPP管+2× ϕ 107PVC九孔格栅管					48395.34	5142.06	928.62		
2	040501004002	塑料管	1. 材料品种:PVC九孔格栅管+改性聚丙烯MPP管（井中至井中）； 2. 规格:2×DN110MPP管+2× ϕ 107九孔格栅管 3. 连接方式:热熔连接； 4. 基础材料品种、厚度、强度:10cm碎石垫层，10cm厚C15素砼垫层； 5. C15混凝土方包封；	m	126.00	384.09	48395.34	5142.06	928.62		
		路面土石方及修复工程					32376.56	10311.36	2617.50		
3	040101002001	挖沟槽土方	挖沟槽土方 1、土壤类别：三类土具体按现场为准自行测定； 2、挖土深度：2m以内）； 3、含清表。	m3	126.00	36.38	4583.88	3718.26			
本页小计							80690.82	11924.64	1406.58		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺六中教学楼厕所改造、屋面补漏和校门口台阶强弱电线路上改下-市政

标段:

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
4	041001003001	拆除基层	1. 人工拆除基层或面层 花岗岩台阶~厚15cm	m2	14.00	27.85	389.90	316.40			
5	050201002001	踏（蹬）道	1. 花岗岩台阶修复	m2	14.00	171.72	2404.08	1010.80	33.60		
6	041001003002	拆除基层	1. 人工拆除基层或面层 毛（块）石~厚20cm	m2	30.00	17.37	521.10	422.70			
7	050201001001	园路	1. 块石路面修复	m2	30.00	204.83	6144.90	3041.70			
8	041001001001	拆除路面	1. 岩石破碎机拆除混凝土类路面层 无筋~厚 15cm 内	m2	165.00	20.75	3423.75	267.30	2557.50		
9	040203007001	水泥混凝土	1. 水泥混凝土路面 道路混凝土~厚度（cm）15	m2	165.00	86.17	14218.05	973.50	26.40		
10	040701001001	场地平整	1. 场地平整 地表土层清理 人工清理~厚5cm以内	m2	210.00	3.29	690.90	560.70			
		电缆井					24495.00	7157.55	463.95		
11	040504001001	砌筑井	1. 名称：砖砌方形电缆井 2. 垫层、基础材质及厚度：C10混凝土基础垫层10CM 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级：井外尺寸1280*1280mm、砖砌 4. 砂浆强度等级、配合比：1:2水泥砂浆 5. 井盖、井圈材质及规格：700*700*40 复合材料井盖含铸铁底座	座	15	1633.00	24495.00	7157.55	463.95		
本页小计							52287.68	13750.65	3081.45		

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺六中教学楼厕所改造、屋面补漏和校门口台阶强弱电线路上改下-市政

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称, 电子评标勿删]			0						
本页小计											
合计											

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:市政			标段:			第1页 共1页
序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			1579.12	
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	6.15	1579.12	
2	Z04110900801	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	041109003001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.41	105.27	
4	041109004001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	33.38	
5	041109005001	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	1.69	433.94	
6		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合 计					2151.71	

主要材料和工程设备一览表

工程名称:市政

标段:

第1页 共1页

[illegible]

第1页 共1页

[illegible]

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:泰顺六中教学楼厕所改造、屋面补漏和校门口台阶强弱电线路上下改下-安装

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	11717.66	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	1334.62	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	145.10	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)	60.08	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)	12.93	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) $\times$ %	85.02	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) $\times$ 5.92%	79.77	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料 (工程设备) 暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工 (暂估数量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程 (暂估金额 $\times$ 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金 额 $\times$ 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) $\times$ 30.63%	412.75	
5	单列费用		单列费用		
6	税金		(1+2+3+4+计税不计费) $\times$ 9%	1104.80	
7	下浮		(1+2+3+4+5+6-计税不计费不下浮-暂估材 料) $\times$ 0%		
其中	甲供费 (不计入造价)		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6-7	13380.31	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺六中教学楼厕所改造、屋面补漏和校门口台阶强弱电线路上改下-安装

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		强电					9467.30	951.00	42.00		
1	030408001001	电力电缆	1. 电缆名称：铜芯电力电缆敷设 2. 电缆规格：YJV-3×50+2×25	m	50.00	155.25	7762.50	401.50	42.00		
2	030408006001	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）120	个	10	170.48	1704.80	549.50			
		弱电					2250.36	553.28	10.64		
3	030502007001	光缆	1. 名 称：室外单模光缆 2. 规 格：12芯光缆	m	532.00	4.23	2250.36	553.28	10.64		
本页小计							11717.66	1504.28	52.64		
合计							11717.66	1504.28	52.64		

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺六中教学楼厕所改造、屋面补漏和校门口台阶强弱电线路上改下-安装						标段:		第1页 共1页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		技术措施费			0		60.08	15.04			
1	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	60.08	60.08	15.04			
本页小计							60.08	15.04			
合计							60.08	15.04			

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称: 安装			标段:			第1页 共1页
序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			79.77	
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	5.92	79.77	
2	Z03130200801	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	031302004001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	3.50	
4	031302005001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	1.75	
5		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合 计					85.02	

主要材料和工程设备一览表

工程名称: 安装

标段：

第1页 共1页

[illegible]

