

泰顺县雅阳镇中心小学教学楼及下操场
改造提升工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 1206319元

(大写): 壹佰贰拾万陆仟叁佰壹拾玖元整

招 标 人: 泰顺县雅阳镇中心小学 造价咨询人:
 (单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人 法定代表人
或其授权人: 或其授权人:
 (签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人: 复 核 人:
 (造价工程师签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2023.6 复核时间: 2023.6

编制说明

工程名称:泰顺县雅阳镇中心小学教学楼及下操场改造提升工程

第1页 共1页

一、工程概况:

1-1、该工程施工地点位于泰顺县雅阳镇中心小学，工程内容教学楼外墙浮雕涂料；走廊、教室、楼梯间刮腻子、刷漆、瓷砖墙裙，卫生间吊顶等；下操场花岗岩地面铺装、沥青路面等。

二、编制依据:

2-1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

2-2、《建设工程工程量清单计价规范(2013)浙江省补充规定》；

2-3、《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》(浙建建〔2018〕61号)；

2-4、《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》（浙建建发[2019]92号）本工程税金按9%计入；

2-5、《省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》（浙建建发[2022]37号）

2-6、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、

2-7、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）、

2-8、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、

2-9、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）等有关规定。

2-10、设计单位于2023年5月提供的版次01的项目施工图；

2-11、与工程项目有关的规范、标准、技术资料；

2-12、施工现场情况、工程特点及常规的施工方案；

2-13、其他有关资料。

2-14、材料价按浙江省温州市泰顺县2023年第5期造价信息计入，缺项套用2023年5月份温州市综合版及浙江省信息价。

三、相关说明:

统一部分:

3-1、本工程砂浆采用传统砂浆计入。

3-2、本工程混凝土按自拌混凝土计入。

3-3、本工程采用的水泥按袋装水泥计入。

3-4、对于本工程的个别节点做法，本清单只描述了主要要素，投标单位需根据设计图纸全面考虑并包含在主要工程量报价内。

3-5、清单中未列出的措施费项目，施工单位根据图纸结合施工现场在其他施工技术措施费综合考虑。

3-6、本清单所涉及的“单位”未注明者皆为mm。

教学楼改造工程:

3-7: 外墙面瓷砖空鼓修复，按拆除空鼓瓷砖，用水泥砂浆补平，暂按3工日计入（含材料人工）

3-8: 抹灰面铲除涂料暂按50%计取，结算按时调整

3-9: 室内墙面刮腻子，刷乳胶漆，顶面只刮腻子不做漆

3-10: 经协商确认，工程量清单内的外墙浮雕漆更改为外墙涂料（平涂）

3-11: 外墙电路管线拆除修复及卫生间排污管道改造疏通暂按 8000元计入。

3-12: 楼栋衔接处裂缝修复暂按 5000元计入。

3-13: 零星拆除及垃圾清理外运暂按 5000元计入。

3-14: 材料上楼费暂按 1500元计入。

3-15: 业主预留金暂定 20000元计入。

3-16: 教学楼改造工程未出具施工图纸，预算由业主提供的工程量清单计算，最终结算按实调整。

下操场:

3-17: 设计内花坛芝麻灰立板，统一更改为30厚桃花红火烧面花岗岩

招标控制价费用表

工程名称:泰顺县雅阳镇中心小学教学楼及下操场改造提升工程

第1页 共1页

[illegible]

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:泰顺县雅阳镇中心小学教学楼及下操场改造提升工程-教学楼改造

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	394099.04	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	132008.56	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	99022.15	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)	82451.07	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)	38300.54	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) $\times$ 9.73%	16571.08	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) $\times$ 9.12%	15532.19	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)	39500.00	
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3	20000.00	见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计	20000.00	见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3	19500.00	见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计	19500.00	见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工 (暂估数量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程 (暂估金额 $\times$ 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金 额 $\times$ 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) $\times$ 27.92%	47550.30	
5	税金		(1+2+3+4) $\times$ 9%	52215.43	
招标控制价合计			1+2+3+4+5	632386.92	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县雅阳镇中心小学教学楼及下操场改造提升工程-教学楼改造

标段:

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		外墙改造瓷砖面					3846.00				
1	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 外墙瓷砖面清洗 2. 外墙涂料（平涂）（含底层腻子）	m2	75.15	40.00	3006.00				
	综合单价	外墙瓷砖面清洗		m2	75.15	3.00	225.45				
	综合单价	外墙涂料（平涂）		m2	75.15	37.00	2780.55				
2	01B001	外墙空鼓陶瓷面砖铲除及修补(人工材料)	外墙空鼓陶瓷面砖铲除及修补（人工材料）	项	1	840.00	840.00				
	综合单价	外墙空鼓陶瓷面砖铲除及修补(人工材料)		工日	3	280.00	840.00				
		外墙改造涂料面					87582.59	15448.54	64.60		
3	011608002001	铲除涂料面	抹灰面铲涂料	m2	1746.34	8.35	14581.94	12171.99			
	16-60	抹灰面铲涂料		m2	1746.34	8.35	14581.94	12171.99			
4	011604002001	立面抹灰层拆除	墙面抹灰面铲除	m2	95.00	9.46	898.70	751.45			
	16-34	墙面抹灰面铲除		m2	95	9.46	898.70	751.45			
5	011201001001	墙面一般抹灰	20厚1:3水泥砂浆抹灰	m2	95.00	41.83	3973.85	2525.10	64.60		
本页小计							23300.49	15448.54	64.60		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县雅阳镇中心小学教学楼及下操场改造提升工程-教学楼改造

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	12-2换	外墙砂浆抹灰 14+6mm厚^水泥砂浆 1:3		m2	95	41. 83	3973. 85	2525. 10	64. 60		
6	011407001002	墙面喷刷涂料	外墙涂料（平涂）（含底层腻子）	m2	1841. 30	37. 00	68128. 10				
	综合单价	外墙涂料（平涂）		m2	1841. 3	37. 00	68128. 10				
		走廊+教室					237788. 68	118782. 52	734. 46		
7	011608002002	铲除涂料面	抹灰面铲涂料	m2	1037. 20	8. 35	8660. 62	7229. 28			
	16-60	抹灰面铲涂料		m2	1037. 2	8. 35	8660. 62	7229. 28			
8	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 墙顶面抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 2. 墙面乳胶漆两遍	m2	2125. 95	25. 86	54977. 07	33249. 86			
	14-141	抹灰面批刮腻子（满刮两遍）		m2	2125. 95	15. 92	33845. 12	22216. 18			
	14-128	墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍		m2	1487. 9	14. 21	21143. 06	11040. 22			
9	011604002002	立面抹灰层拆除	1. 墙面抹灰面铲除	m2	1184. 62	9. 46	11206. 51	9370. 34			
	16-34	墙面抹灰面铲除		m2	1184. 62	9. 46	11206. 51	9370. 34			
本页小计							142972. 30	49849. 48			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县雅阳镇中心小学教学楼及下操场改造提升工程-教学楼改造

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
10	011204003001	块料墙面	1. 300*600墙面砖水泥砂浆密缝铺贴 2. 15mm厚水泥砂浆1:3打底找平	m2	1184. 62	137. 55	162944. 48	68933. 04	734. 46		
	12-49换	墙面（干混砂浆）粘贴瓷砖 水泥砂浆 1:3		m2	1184. 62	115. 33	136622. 22	53758. 06	177. 69		
	12-16换	墙面砂浆打底找平 15mm厚 水泥砂浆 1:3		m2	1184. 62	22. 22	26322. 26	15174. 98	556. 77		
		卫生间吊顶					31207. 41	6731. 01			
11	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	原顶面龙骨及PVC板拆除	m2	188. 28	8. 79	1654. 98	1383. 86			
	16-46	天棚木龙骨及石膏面拆除		m2	188. 28	8. 79	1654. 98	1383. 86			
12	011302001001	吊顶天棚	1. 轻钢龙骨（U38型）吊顶 平面 2. 600*600*0. 8铝扣板吊顶	m2	188. 28	156. 96	29552. 43	5347. 15			
	13-8	轻钢龙骨（U38型）吊顶 平面		m2	188. 28	39. 94	7519. 90	3857. 86			
	13-44	天棚铝合金方板面层 嵌入式		m2	188. 28	117. 02	22032. 53	1489. 29			
		功能房改造					33674. 36	11560. 75	16. 40		
本页小计							194151. 89	75664. 05	734. 46		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县雅阳镇中心小学教学楼及下操场改造提升工程-教学楼改造

标段:

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
13	011207001001	墙面装饰板	1. 附墙轻钢龙骨基层 中距竖600横1500mm以内 2. 15厚木工板打底 3. 9厚石膏板 4. 石膏板面刮腻子两遍 5. 刷乳胶漆两遍	m2	25.68	277.02	7113.87	2317.88			
	12-120	附墙轻钢龙骨基层 中距竖600横1500mm以内		m2	25.68	50.14	1287.60	513.60			
	12-123	墙面木夹板基层		m2	51.36	59.02	3031.27	486.38			
	12-124	墙面石膏板基层		m2	51.36	27.00	1386.72	493.06			
	14-142	石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍）		m2	51.36	13.21	678.47	443.75			
	14-128	墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍		m2	51.36	14.21	729.83	381.09			
14	011101005001	自流坪楼地面	4mm厚水泥自流平	m2	136.64	30.63	4185.28	2280.52	16.40		
	11-15	水泥基自流平砂浆楼地面 ~厚4mm		m2	136.64	30.63	4185.28	2280.52	16.40		
15	011103001001	橡胶板楼地面	2厚PVC塑胶地板	m2	136.64	110.79	15138.35	2492.31			
	11-76	橡胶板楼地面		m2	136.64	110.79	15138.35	2492.31			
本页小计							26437.50	7090.71	16.40		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县雅阳镇中心小学教学楼及下操场改造提升工程-教学楼改造

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
16	011407001004	墙面喷刷涂料	1. 墙面抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 2. 墙面乳胶漆两遍	m2	146.94	30.13	4427.30	2625.82			
	14-141	抹灰面批刮腻子（满刮两遍）		m2	146.94	15.92	2339.28	1535.52			
	14-128	墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~ 二遍		m2	146.94	14.21	2088.02	1090.29			
17	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 顶面抹灰面批刮腻子（满刮两遍）	m2	176.48	15.92	2809.56	1844.22			
	14-141	抹灰面批刮腻子（满刮两遍）		m2	176.48	15.92	2809.56	1844.22			
本页小计							7236.86	4470.04			
合计							394099.04	152522.82	815.46		

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县雅阳镇中心小学教学楼及下操场改造提升工程-教学楼改造						标段:		第1页 共1页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称, 电子评标勿删]					82451.07	40616.97	4390.61		
1	011701003001	里脚手架	内墙脚手架 高度3.6m以内	m2	3259.02	1.62	5279.61	3193.84	814.76		
	18-44*A0.6B0.3换	内墙脚手架 高度3.6m以内`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的内墙粉刷（饰面）脚手架		m2	3259.02	1.62	5279.61	3193.84	814.76		
					0						
2	011701002001	外脚手架	外墙脚手架 高度20m以内	m2	2487.60	29.25	72762.30	34378.63	3432.89		
	18-36	外墙脚手架 高度20m以内		m2	2487.6	29.25	72762.30	34378.63	3432.89		
					0						
3	011701006001	满堂脚手架	满堂脚手架 ~基本层3.6m~5.2m	m2	324.92	13.57	4409.16	3044.50	142.96		
	18-47	满堂脚手架 ~基本层3.6m~5.2m		m2	324.92	13.57	4409.16	3044.50	142.96		
					0						
本页小计							82451.07	40616.97	4390.61		
合计							82451.07	40616.97	4390.61		

材料（工程设备）暂估单价表

单位(专业)工程名称:泰顺县雅阳镇中心小学教学楼及下操场改造提升工程-教学楼改造

标段：

第1页 共1页

[illegible]

第1页 共1页

[illegible]

第1页 共1页

[illegible]

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:泰顺县雅阳镇中心小学教学楼及下操场改造提升工程-下操场地面铺装

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	494433.14	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	77041.47	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	16760.42	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)	9384.63	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)	4820.78	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) $\times$ 9.01%	7375.79	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) $\times$ 8.4%	6876.43	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程(暂估金额 $\times$ 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金 额 $\times$ 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) $\times$ 18.75%	15349.17	
5	税金		(1+2+3+4) $\times$ 9%	47388.85	
招标控制价合计			1+2+3+4+5	573931.58	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县雅阳镇中心小学教学楼及下操场改造提升工程-下操场地面铺装						标段:		第1页 共3页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		地面铺装					494433.14	85940.90	3449.63		
1	040203008001	块料面层	1、50厚300*600桃花红火烧面花岗岩，工字型铺设 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、原有混凝土路面凿毛找平	m2	1735.98	177.59	308292.69	64370.14	1406.14		
	2-228	花岗岩路面^干硬水泥砂浆 1:3		m2	1735.98	172.41	299300.31	58051.17	486.07		
	1-416	路面凿毛 水泥混凝土风镐		m2	1735.98	5.18	8992.38	6318.97	920.07		
2	040203008002	块料面层	1、50厚300*900芝麻黑火烧面花岗岩 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、原有混凝土路面凿毛找平	m2	292.54	273.54	80021.39	10847.38	236.96		
	2-228	花岗岩路面^干硬水泥砂浆 1:3		m2	292.54	268.36	78506.03	9782.54	81.91		
	1-416	路面凿毛 水泥混凝土风镐		m2	292.54	5.18	1515.36	1064.85	155.05		
3	040203008003	块料面层	1、50厚600*600白麻火烧面花岗岩 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、原有混凝土路面凿毛找平	m2	156.70	252.33	39540.11	5810.44	126.93		
	2-228	花岗岩路面^干硬水泥砂浆 1:3		m2	156.7	247.15	38728.41	5240.05	43.88		
	1-416	路面凿毛 水泥混凝土风镐		m2	156.7	5.18	811.71	570.39	83.05		
本页小计							427854.19	81027.96	1770.03		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县雅阳镇中心小学教学楼及下操场改造提升工程-下操场地面铺装

标段:

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
4	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1. 200*400*50厚芝麻黑机切面花岗岩平石	m	152.30	79.45	12100.24	2257.09	56.35		
	2-246换	侧、平石垫层 人工铺装混凝土垫层`现浇现拌混凝土 C15（40）		m3	7.615	592.23	4509.83	1427.43	54.07		
	2-252换	平石石质安砌`水泥砂浆 1:3		100m	1.523	4983.90	7590.48	830.26	1.80		
5	040203008004	块料面层	1、50厚芝麻黑火烧面花岗岩压顶（含倒圆边） 2、20厚1:3水泥砂浆	m2	7.23	308.73	2232.12	401.34	24.15		
	2-237换	花岗岩面层安砌 花坛、台阶`水泥砂浆 1:3		m2	7.23	261.55	1891.01	159.28	24.15		
	A15-181	石材磨小圆边		m	22.6	15.09	341.03	242.05			
6	040203008005	块料面层	1、30厚桃花红火烧面花岗岩立面 2、20厚1:3水泥砂浆	m2	7.91	140.91	1114.60	174.26	26.42		
	2-237换	花岗岩面层安砌 花坛、台阶`水泥砂浆 1:3		m2	7.91	140.91	1114.60	174.26	26.42		
7	011605002001	立面块料拆除	1、拆除原有瓷砖面层	m2	15.14	9.44	142.92	115.97			
	A16-36	墙面砖及陶瓷面砖铲除		m2	15.14	9.44	142.92	115.97			
本页小计							15589.88	2948.66	106.92		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县雅阳镇中心小学教学楼及下操场改造提升工程-下操场地面铺装

标段:

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
8	040203006001	沥青混凝土	1、30厚细粒式沥青混凝土 2、70厚粗粒式沥青混凝土 3、乳化沥青透层 4、原有混凝土路面凿毛找平	m2	315.80	161.46	50989.07	1964.28	1572.68		
	2-192+2-193*1换	粗粒式沥青混凝土路面 机械摊铺~厚度7（cm）		m2	315.8	103.20	32590.56	325.27	802.13		
	2-208	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺~厚度（cm）3		m2	315.8	47.43	14978.39	227.38	543.18		
	2-169	封层上封层乳化沥青		m2	315.8	5.65	1784.27	262.11	60.00		
	1-416	路面凿毛 水泥混凝土风镐		m2	315.8	5.18	1635.84	1149.51	167.37		
本页小计							50989.07	1964.28	1572.68		
合计							494433.14	85940.90	3449.63		

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县雅阳镇中心小学教学楼及下操场改造提升工程-下操场地面铺装

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称, 电子评标勿删]			0		9384.63	1413.00	4235.72		
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	大型机械设备进出场费	台·次	1	9384.63	9384.63	1413.00	4235.72		
	3010	压路机		台次	1	3661.85	3661.85	471.00	1569.46		
	3012	沥青混凝土摊铺机		台次	1	5722.78	5722.78	942.00	2666.26		
					0						
本页小计							9384.63	1413.00	4235.72		
合计							9384.63	1413.00	4235.72		

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:下操场地面铺装			标段:			第1页 共1页
序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			6876.43	
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.4	6876.43	
2	Z04110900801	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	041109003001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.48	392.94	
4	041109004001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	106.42	
5	041109005001	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费			
6		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合 计					7375.79	

主要材料和工程设备一览表

工程名称:下操场地面铺装

标段:

第1页 共1页

[illegible]

第1页 共1页

[illegible]