

泰顺二中男生宿舍楼厕所与盥洗室、淋浴房
、传达室修缮及东侧挡墙加固工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 1425729元

(大写): 壹佰肆拾贰万伍仟柒佰贰拾玖元整

招 标 人: (单位盖章) 造价咨询人: (单位资质专用章)

法定代表人 法定代表人
或其授权人: (签字或盖章) 或其授权人: (签字或盖章)

编 制 人: (造价工程师签字盖专用章) 复 核 人: (造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 复核时间:

编制说明

工程名称:泰顺二中男生宿舍楼厕所与盥洗室、淋浴房、传达室修缮及东侧挡墙加固工程

第1页 共2页

一、本工程编制依据

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）
- 2、《转发关于浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知 温住建发〔2018〕299号》
- 3、《浙江省建筑工程预算定额（2018版）》
- 4、《浙江省安装工程预算定额（2018版）》
- 5、《浙江省建设工程计价规则（2018版）》
- 6、《浙江省施工机械台班费用参考单价（2018版）》
- 7、《浙江省建设工程施工费用定额（2080版）》
- 8、《工具式支撑架及模板补充定额》
- 9、浙江省建设工程计价依据（2018版）综合解释及动态调整补充》（一）、（二）
- 10、浙建建发【2022】37号文件省建设厅关于调整安全文明施工费的通知。
- 11、由浙江省浙南综合工程勘察测绘院有限公司设计的施工图。
- 12、按浙建建发（2019）92号《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》，增值税税率按9%计入；
- 13、材料价格按2023年05月份《泰顺工程造价信息》，泰顺部分没有的，套用温州信息价、浙江省信息价及市场价，按排列次序优先套用）。暂定材料价格详见土建暂定综合价表及安装材料暂定表；品牌指定的安装材料价格按品牌表所指定的品牌计入。
- 15、其他与造价有关的政策规定。
- 16、工程施工规范及相关的标准。
- 17、工程质量、材料、施工等的特殊要求：按照施工图纸、施工承包合同协议书要求。
- 18、优质工程增加费暂不计入预算，结算时按施工承包合同协议书另行计算。

二、总说明

- 1、工程概况：该工程位于泰顺县泗溪镇溪泰顺第二中学东侧。主要为挡墙拆除重建+围墙拆除新建+锚杆肋柱+钢管桩注浆加固+地面硬化恢复等措施。
- 2、工程预算编制范围：由浙江省浙南综合工程勘察测绘院有限公司设计的施工图。

三、通用说明

- 1、本清单没有具体描述的工作内容和做法均按 GB50500-2013建设工程工程量清单计价规范和设计要求；
- 2、本工程所有砂浆采用自拌砂浆；
- 3、本工程采用现浇现拌混凝土计入。
- 4、所有工程量与实际施工不同时，竣工按实计算。

四、土建部分

- 1、根据设计意见，新建毛石砼挡墙段地面需要修复塑胶跑道，跑道厚度同原有塑胶跑道。
- 2、钢管桩成孔暂按干作业成孔记取，结算按实调整
- 3、根据业主意见，新建挡墙部分土方开挖，土方堆放不准堆放在操场跑道上，现按堆放运距100m计取，结算按实调整
- 4、根据业主意见，压路机不便进入学校，土方回填暂按人工回填计取，结算按实调整
- 5、本工程土方外运、垃圾清运等外运距离均暂按3km计取，土方消纳费用暂按5元/m³计取，结算按实调整
- 6、本工程钢管桩注浆方量按设计意见暂按360m³计取，采用0.5：1配置的M30（水泥：水：砂按1：0.5）水泥浆液注浆，结算按实调整

五、装修部分

- 1、本工程厕所与盥洗室、浴室、及传达室水电安装工程无图纸暂按一项16500计入工程暂估价，结算按实调整。
- 2、本工程浴室与蹲位间的墙体有渗水，要求浴室重新设计，并且增加浴室与卫生间中间墙体两侧的防水处理。
- 3、本工业主预留金按一项18000元计入装修部分其他项目暂列金额中。

招标控制价费用表

工程名称:泰顺二中男生宿舍楼厕所与盥洗室、淋浴房、传达室
修缮及东侧挡墙加固工程

第1页 共1页

[illegible]

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:单项工程1-装修

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	372548.52	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	91279.78	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	8955.02	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)	3273.48	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)	2166.65	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) $\times$ %	5681.54	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) $\times$ 5.47%	5111.52	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)	34500.00	
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3	18000.00	见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计	18000.00	见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3	16500.00	见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计	16500.00	见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工 (暂估数量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程 (暂估金额 $\times$ 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金 额 $\times$ 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) $\times$ 27.92%	26090.24	
5	税金		(1+2+3+4) $\times$ 9%	39788.44	
招标控制价合计			1+2+3+4+5	481882.22	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程1-装修						标段:		第1页 共5页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		门窗工程					5851.55	173.75	3.00		
1	010801002001	木质门带套	1. 门部位：厕所门； 2. 门名称：成品木饰面门及门套； 3. 门洞尺寸：960×2100mm； 4. 门品种：成品木饰面板单开门； 5. 门套及门线做法：门套阻燃板基层,成品门套及门套线； 6. 含门锁、门吸、合页等五金。	樘	5	1170.31	5851.55	173.75	3.00		
		楼地面装饰工程					71032.35	16536.80	432.83		
2	011102003001	块料楼地面	面层 1 防滑地砖 1、原瓷砖面层拆除（清单另列） 2、水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、1:3水泥砂浆或C20细石砼找坡层最薄处20厚 4、1.5厚合成高分子卷材防水层 5、2厚合成高分子涂膜防水层 6、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层表面撒水泥粉 7、800X800防滑地砖	m2	288.55	246.17	71032.35	16536.80	432.83		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					107189.51	47167.67	650.81		
本页小计							76883.90	16710.55	435.83		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程1-装修

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	011204003001	块料墙面	墙 1 1、铲除原有基层（清单另列） 2、界面剂一道甩毛（甩前喷湿墙面） 3、6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 4、6厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆分层抹平 5、400X900白色面砖（顶部设压条）	m2	738.75	142.42	105212.78	45920.70	627.94		
4	011201001001	墙面一般抹灰	传达室 墙1 1、铲除原有基层（用于开裂、空鼓、脱落的内墙面）（清单另列） 2、界面剂一道甩毛（甩前喷湿墙面） 3、10厚粉刷石灰膏砂浆分层抹平 4、2厚面层腻子刮平 5、乳胶漆面层	m2	31.77	62.22	1976.73	1246.97	22.87		
		屋面及防水工程					1886.85	277.57			
5	010903002001	墙面涂膜防水	卫生间与洗浴间中间墙体 1、立面聚合物水泥防水涂料 厚2（mm） 2、墙体两侧均刷	m2	40.70	46.36	1886.85	277.57			
		天棚工程					42896.65	9916.10	6.02		
本页小计							109076.36	47445.24	650.81		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程1-装修						标段:		第3页 共5页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
6	011302001001	吊顶天棚	棚 2 铝扣板吊顶(吊顶高2.7m) 1、吊顶采用8钢筋吊挂,中距600,龙骨由厂家配套。吊顶与内墙交接处加贴25X25铝合金条。吊顶采用铝扣板。 2、吊顶按实际情况设600X600检查孔,孔边采用铝合金条,由生产厂家配套。	m2	288.55	146.76	42347.60	9582.75			
7	011301001001	天棚抹灰	传达室 棚 1 满刮腻子天棚 1、铲除原有基层(用于空鼓脱落顶棚)(清单另列) 2、素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 3、3厚1:0.5:1水泥石灰膏砂浆打底 4、5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆 5、白色腻子二道刮平	m2	12.03	45.64	549.05	333.35	6.02		
		其他					110360.89	14856.88	31.82		
8	011505010001	镜面玻璃	洗手台镜子安装 1、同洗手台宽,无边框 2、镜子高度暂按1m记取,结算按实调整	m2	18.50	148.13	2740.41	666.00			
9	010801006001	门锁安装	卫生间隔断门锁 1、每个厕位隔断门设置规范标志指示,门锁上需安装能显示“有、无人上厕”	个	25	40.00	1000.00				
10	031004006001	大便器	1、厕所蹲位采用后置式,采用手动式,长度不得小于600	组	25	661.92	16548.00	993.00			
本页小计							63185.06	11575.10	6.02		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程1-装修

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
11	031004007001	小便器	1、小便冲洗采用红外感应自动冲洗	组	25	635.22	15880.50	778.25			
12	031004003001	洗脸盆	1、洗手盆采用延时冷热水龙头标准洗手盆	组	25	720.41	18010.25	967.50			
13	011505001001	洗漱台	大理石洗漱台 1、规格：3700*600mm 2、石材开孔、磨边。	m2	11.10	494.17	5485.29	2889.33			
14	011210005001	成品隔断	1、卫生间与浴室成品隔断(含小便斗隔板)； 2、包括制作、安装、运输等。	m2	182.64	223.71	40858.39	8112.87			
15	01B010	废纸篓	1、废纸篓	个	25	20.00	500.00				
16	01B004	坑位抬高	1、坑位抬高高度150mm	m3	4.10	509.28	2088.05	449.93	31.82		
17	01B005	帘布	淋浴房门帘布 1、规格：800*2100mm	套	25	60.00	1500.00				
18	01B007	清运	传达室 1、原有物品清运及恢复	项	1	1500.00	1500.00				
19	01B008	花洒、混水阀龙头、不锈钢水管	1、花洒、混水阀龙头、不锈钢水管 2、包括制作、安装、运输、配件等。	套	25	170.00	4250.00				
		拆除工程					33330.72	14449.33	1556.64		
20	011605002001	立面块料拆除	1、原厕所与盥洗室、淋浴房墙面瓷拆除 2、垃圾清运并消纳	m2	489.63	10.59	5185.18	3775.05	465.15		
本页小计							95257.66	16972.93	496.97		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程1-装修						标段:		第5页 共5页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
21	011601001001	砖砌体拆除	淋浴间隔墙拆除 1、厚度: 120mm 2、高度3200mm 3、垃圾清运并消纳	m3	15.67	148.87	2332.79	1134.98	811.24		
22	011604003001	天棚抹灰面拆除	1、传达室天棚原有基层铲除	m2	12.03	11.49	138.22	115.61			
23	011604002001	立面抹灰层拆除	原厕所与盥洗室、淋浴房、传达室 1、墙面抹灰拆除	m2	378.00	9.46	3575.88	2989.98			
24	011612002001	卫生洁具拆除	1、原厕所蹲位及小便槽拆除 2、垃圾清运并消纳	套	5	2000.00	10000.00				
25	011605001001	平面块料拆除	1、原厕所与盥洗室间、淋浴房地面瓷砖拆除 2、垃圾清运并消纳	m2	295.00	19.87	5861.65	4563.65	280.25		
26	011612001001	管道拆除	1、原厕所与盥洗室、淋浴房水电管道拆除 2、垃圾清运并消纳	项	1	2500.00	2500.00				
27	011610001001	木门窗拆除	1. 原有木门拆除 2、垃圾清运并消纳	m2	103.95	21.52	2237.00	1870.06			
28	011612002002	卫生洁具拆除	1、盥洗室洗漱台拆除 2、垃圾清运并消纳	套	5	300.00	1500.00				
本页小计							28145.54	10674.28	1091.49		
合计							372548.52	103378.10	2681.12		

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程1-装修

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称, 电子评标勿删]					3273.48	2346.56	189.03		
1	011701006001	满堂脚手架	宿舍楼厕所与盥洗室 高度：3.3m	m2	404.95	7.79	3154.56	2275.82	178.18		
2	011701003001	里脚手架	传达室内墙脚手架 高度：3.2m	m2	43.40	2.74	118.92	70.74	10.85		
本页小计							3273.48	2346.56	189.03		
合计							3273.48	2346.56	189.03		

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称: 装修			标段:			第1页 共1页
序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			5111.52	
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	5.47	5111.52	
2	Z01110900801	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	011707004001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.5	467.23	
4	011707005001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.11	102.79	
5		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合 计					5681.54	

专业工程暂估价表

单位(专业)工程名称:单项工程1-装修

标段：

第1页 共1页

[illegible]

主要材料和工程设备一览表

工程名称:装修

标段:

第1页 共1页

[illegible]

第1页 共1页

[illegible]

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:单项工程1-土建

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	748490.81	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	179808.70	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	64703.60	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)	44805.92	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)	24689.60	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) $\times$ %	19897.68	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) $\times$ 9.12%	18650.24	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料 (工程设备) 暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工 (暂估数量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程 (暂估金额 $\times$ 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金 额 $\times$ 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) $\times$ 25.78%	52719.66	
5	税金		(1+2+3+4) $\times$ 9%	77932.27	
招标控制价合计			1+2+3+4+5	943846.34	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程1-土建

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		塑胶跑道修复					58472. 40	3800. 16	506. 52		
1	040203007001	水泥混凝土	1、地面重新浇筑C25砼100mm厚 底部压实 2、混凝土路面养护 塑料膜 3、机动翻斗车运输混凝土，运距200m以内	m2	252. 00	61. 20	15422. 40	3800. 16	506. 52		
2	040203006001	13厚透气型塑胶面层	铺设13mm厚透气型塑透气胶面层（跑道） 1. 摊铺机摊铺10mm厚基层EPDM颗粒含胶量不低于15%，环保胶水与EPDM比例为1:6； 2. 喷涂机喷涂3mm厚EPDM彩色耐磨层，环保胶水与EPDM比例为1:1，EPDM含胶量不低20%； 3. 塑胶原材料及验收标准符合GB36246-2018新国标。	m2	210. 00	205. 00	43050. 00				
		新建挡墙					278633. 03	68869. 64	38389. 54		
3	011609001001	栏杆、栏板拆除	1、原有2m高铁栅栏拆除 2、垃圾外运并消纳	m	42. 00	23. 61	991. 62	714. 42	87. 36		
4	010102001001	挖一般石方	原有干砌块石挡土墙拆除 1、石砌体拆除 2、挖掘机挖石渣 装车 3、自卸汽车运石渣，运距暂按3km计取，结算按实调整 4、石方消纳	m3	174. 65	80. 87	14123. 95	7653. 16	3316. 60		
本页小计							73587. 97	12167. 74	3910. 48		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程1-土建						标段:		第2页 共7页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	010101002001	挖一般土方	土方开挖 1、挖掘机挖土方 不装车 三类土 2、自卸汽车运土 运距暂按100m计取， 结算按实调整	m3	1095.28	16.18	17721.63	2475.33	12278.09		
6	010102001002	挖一般石方	石方开挖 1、液压锤破碎石方 软岩 2、挖掘机挖石渣 装车 3、自卸汽车运石渣，运距暂按3km计取， 结算按实调整 4、石方消纳	m3	193.28	56.29	10879.73	1395.48	6851.78		
7	010103001001	回填方	土方回填 1、挖掘机挖一般土方 装车 三类土 2、自卸汽车运土 运距暂按100m计取， 结算按实调整 3、人工回填土 夯实	m3	1039.92	33.29	34618.94	16493.13	12167.06		
8	010103002001	余方弃置	土方消纳 1、挖掘机装车 土方 2、自卸汽车运土方，运距暂按3km计取， 结算按实调整 3、土方消纳	m3	55.36	22.81	1262.76	52.04	770.61		
9	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 32m高通透式铸铁栏杆 1、栏杆样式由业主选定 2、已包含材料运输、制作、安装等费用 3、颜色样式有业主选定	m	42.00	130.00	5460.00				
本页小计							69943.06	20415.98	32067.54		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程1-土建						标段:		第3页 共7页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
10	010402001001	砌块墙	1、MU10混凝土小型空心砖砌块，M7.5水泥砂浆砌筑 2、240mm厚外墙	m3	3.94	557.61	2196.98	397.27	12.57		
11	010402002001	砌块柱	1、MU10混凝土小型空心砖砌块，M7.5水泥砂浆砌筑 2、370*370mm砌块柱	m3	2.41	557.61	1343.84	243.00	7.69		
12	011201002001	墙面装饰抹灰	1、15mm厚1：3水泥砂浆粉底找平	m2	32.83	22.75	746.88	420.55	15.43		
13	011202002001	柱、梁面装饰抹灰	1、15mm厚1：3水泥砂浆粉底找平	m2	24.44	22.75	556.01	313.08	11.49		
14	011204003002	块料墙面	1、围墙内外贴面砖 1:3水泥砂浆结合层	m2	32.83	104.57	3433.03	1903.48	6.57		
15	011205002001	块料柱面	1、围墙内外贴面砖 1:3水泥砂浆结合层	m2	24.44	111.92	2735.32	1559.27	4.89		
16	010507005001	扶手、压顶	围墙压顶 1、60厚C20细石砼	m3	0.56	703.23	393.81	133.02	4.31		
17	010504004001	挡土墙	毛石混凝土挡土墙 1、C25现浇现拌毛石混凝土浇筑挡土墙 2、挡土墙高度为6m	m3	353.79	509.00	180079.11	34190.27	2855.09		
18	010403004001	石挡土墙	挡土墙泄水孔 1、500mm厚碎石透水材料 2、200mm厚粘土 3、入水口土工布包扎 4、Φ75PVC塑料排水管	个	35	44.90	1571.50	639.10			
本页小计							193056.48	39799.04	2918.04		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程1-土建						标段:						第4页 共7页
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
19	010903004001	墙面变形缝	挡土墙沉降缝 1、沥青麻絮填塞沿墙的内、外、顶三侧塞缝,深度约15cm	m	24.00	21.58	517.92	287.04				
		锚杆肋柱					31405.00	9201.54	4689.55			
20	010502001001	矩形柱	锚杆竖肋 1、C30现浇现拌混凝土 2、截面尺寸：400*400	m3	7.23	612.78	4430.40	1223.24	54.15			
21	010503002001	矩形梁	锚杆横梁 1、C30现浇现拌混凝土 2、截面尺寸：400*400	m3	1.34	555.11	743.85	163.32	10.04			
22	010515001001	现浇构件钢筋	1、热轧带肋钢筋 HRB400 φ 18	t	1.128	4569.19	5154.05	626.39	71.67			
23	010515001002	现浇构件钢筋	箍筋 1、热轧带肋钢筋 HRB400 φ 8	t	0.563	5684.91	3200.60	722.24	31.04			
24	010202007001	锚杆（锚索）	锚杆 1、热轧带肋钢筋 HRB400 φ 25钢筋锚杆 2、钻孔深度为6m-12m，入岩深度暂按总锚杆深度的50%记取，结算按实调整 3、钻孔直径为110mm，锚杆注浆M30水泥砂浆	m	165.00	108.34	17876.10	6466.35	4522.65			
		钢管桩加固					379980.38	61770.72	21716.62			
本页小计							31922.92	9488.58	4689.55			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程1-土建

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
25	010302003001	干作业成孔灌注桩	钢管桩 1、地层情况:综合，由投标人根据地勘报告自主报价 2、送桩深度:根据工程情况，自行考虑综合报价 3、桩长：6m，入岩深度暂按1m记取，结算按实调整 4、村质:Q3458，用20厚钢板银旋焊缝卷制而成，整根交货，不容出现管节连接的环状焊缝，底端为开口型，设加强箱 5、管径、转厚:中114mm*14mm；钢管隔离件C6@2000 6、桩领科度:0 7、微开钢管桩成桩采用套管钻机或地质钻机成孔，成孔孔径127mm，孔内下入直径108mm*5mm焊接钢管，并保证钢管居中,钢管下端适当梅花型钻孔，孔内注浆M30水泥浆。 8、挖掘机装车 土方 9、自卸汽车运土方，运距暂按3km计取，结算按实调整 10、土方消纳 11、其他详见图纸并满足设计及相应规范要求 (1512-3*14)*10.851/1000	m	684.00	227.43	155562.12	24966.00	11840.04		
本页小计							155562.12	24966.00	11840.04		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程1-土建					标段:					第6页 共7页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
26	010302003002	干作业成孔灌注桩	钢管桩 1、地层情况:综合,由投标人根据地勘报告自主报价 2、送桩深度:根据工程情况,自行考虑综合报价 3、桩长: 9m,入岩深度暂按1m记取,结算按实调整 4、村质:Q3458,用20厚钢板银旋焊缝卷制而成,整根交货,不容出现管节连接的环状焊缝,底端为开口型,设加强箱 5、管径、转厚:中114mm*14mm; 钢管隔离件C6@2000 6、桩领科度:0 7、微开钢管桩成桩采用套管钻机或地质钻机成孔,成孔孔径127mm,孔内下入直径108mm*5mm焊接钢管,并保证钢管居中,钢管下端适当梅花型钻孔,孔内M30水泥浆。 8、挖掘机装车 土方 9、自卸汽车运土方,运距暂按3km计取,结算按实调整 10、土方消纳 11、其他详见图纸并满足设计及相应规范要求 (1512-3*14)*10.851/1000	m	513.00	223.22	114511.86	17657.46	8028.45		
本页小计							114511.86	17657.46	8028.45		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程1-土建

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
27	040203007002	水泥混凝土	1、地面重新浇筑C30砼500mm厚 底部压实 2、混凝土路面养护 塑料膜	m2	304.01	272.26	82769.76	15881.48	1474.45		
28	010515001003	现浇构件钢筋	1、热轧带肋钢筋 HRB400 φ 14	t	5.881	4614.29	27136.64	3265.78	373.68		
本页小计							109906.40	19147.26	1848.13		
合计							748490.81	143642.06	65302.23		

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程1-土建

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		模板			0		41354.84	16465.00	10651.17		
1	011702011001	直形墙	新建挡土墙复合木模	m2	538.02	68.60	36908.17	13940.10	10647.42		
2	011702025001	其他现浇构件	新建围墙压顶复合木模	m2	4.68	81.14	379.74	234.51	0.28		
3	011702002001	矩形柱	锚杆肋柱复合木模	m2	54.24	70.63	3830.97	2152.79	3.25		
4	011702006001	矩形梁	锚杆横梁复合木模	m2	3.68	64.12	235.96	137.60	0.22		
		脚手架			0		3451.08	1860.35	196.32		
5	011701002001	外脚手架	锚杆肋柱外墙脚手架 墙高9m	m2	75.94	24.03	1824.84	920.39	97.20		
6	011701002002	外脚手架	新建围墙脚手架，墙高2m	m2	84.00	19.36	1626.24	939.96	99.12		
本页小计							44805.92	18325.35	10847.49		
合计							44805.92	18325.35	10847.49		

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称: 土建			标段:			第1页 共1页
序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			18650.24	
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	9.12	18650.24	
2	Z01110900801	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	011707004001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.5	1022.49	
4	011707005001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.11	224.95	
5		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合 计					19897.68	

标段：

[illegible]

主要机械台班一览表

工程名称: 土建			标段:			第1页 共1页
序号	机械名称、规格、型号	单位	数 量	单价(元)	合价(元)	备注
1	履带式推土机75kW	台班	0.743	808.50	600.72	
2	履带式推土机90kW	台班	0.732	909.20	665.53	
3	履带式单斗液压挖掘机1m3	台班	7.477	1120.92	8381.12	
4	电动夯实机250N·m	台班	18.719	27.13	507.85	
5	锚杆钻机MGL135	台班	40.517	495.70	20084.28	
6	履带式起重机5t	台班	15.065	574.15	8649.57	
7	汽车式起重机8t	台班	0.929	776.10	721.00	
8	载货汽车4t	台班	3.366	475.40	1600.20	
9	自卸汽车15t	台班	22.576	990.28	22356.56	
10	机动翻斗车1t	台班	1.154	236.74	273.20	
11	双锥反转出料混凝土搅拌机500L	台班	16.367	234.16	3832.50	
12	灰浆搅拌机200L	台班	1.429	176.61	252.38	
13	灰浆搅拌机400L	台班	12.600	182.47	2299.12	
14	钢筋调直机14mm	台班	0.175	37.69	6.60	
15	钢筋切断机40mm	台班	0.989	41.33	40.88	
16	钢筋弯曲机40mm	台班	2.389	25.79	61.61	
17	木工圆锯机500mm	台班	4.764	25.95	123.63	
18	木工平刨床300mm	台班	4.607	10.22	47.08	
19	管子切断机150mm	台班	4.965	29.23	145.13	
20	交流弧焊机32kV·A	台班	4.027	86.24	347.29	
21	直流弧焊机32kW	台班	3.154	90.85	286.54	
22	对焊机75kV·A	台班	0.771	110.95	85.54	
23	电焊条烘干箱45×35×45cm3	台班	0.316	8.58	2.71	
24	液压注浆泵HYB50/50-1型	台班	13.697	75.24	1030.56	
25	沉管设备	台班	5.400	12.40	66.96	
26	水泥混凝土真空吸水机	台班	1.935	16.92	32.74	
27	履带式单头岩石破碎机105kW	台班	2.116	1503.48	3181.36	
28	混凝土振捣器平板式	台班	22.158	12.44	275.65	
29	混凝土振捣器插入式	台班	45.339	4.39	199.04	