

泰顺县三魁镇中心小学音乐功能房改造

工程

预算价

招标控制价 (小写): 106090.00元

(大写): 壹拾万陆仟零玖拾元整

招 标 人:

造价咨询人:

(单位盖章)

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

(签字或盖章)

编 制 人:

复 核 人:

(造价工程师签字盖专用章)

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:

复核时间:

编制说明

工程名称:泰顺县三魁镇中心小学音乐功能房改造

第1页 共1页

工程名称:泰顺县三魁镇中心小学音乐功能房改造工程

1. 《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》。
2. 《房屋建筑与装饰工程量计算规范 GB50854-2013》。
3. 《浙江省工程计价规则》(2018版)。
4. 《浙江省建设工程计价依据(2018版)》。
5. 《浙江省建设工程施工取费定额(2018版)》(三类工程中值费率计取)。
6. 《浙江省安装工程预算定额(2018版)》。
7. 《浙江省建筑工程预算定额(2018版)》。
8. 《浙江省市政工程预算定额(2018版)》。
9. 《浙江省园林绿化及仿古建筑预算定额(2018版)》。
10. 《浙江省施工机械台班费用参考单价(2018版)》。
11. 《浙江省建筑安装材料统一分类编码及2018版价格》。
12. 本工程已根据浙建建发[2018]104号文件对相应费率进行调整。
13. 《转发浙江省住房和城乡建设厅关于进一步规范人工市场信息价发布管理的通知》。
14. 材料预算价格参照泰顺县2023年2月份造价信息并结合当地实际市场价,缺项材料参温州2023年2月份造价信息。
15. 本工程预算根据业主提供的工程量清单计算,如结算时工程量发生变更,按实际调整。

浙江中辰工程咨询有限公司
2023-4

招标控制价费用表

工程名称:泰顺县三魁镇中心小学音乐功能房改造

第1页 共1页

[illegible]

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:单位工程-建筑

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	92044.19	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	25255.11	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	2030.51	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)		
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) $\times$ 8.04%	2030.51	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) $\times$ 7.93%	2002.73	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料 (工程设备) 暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工 (暂估数量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程 (暂估金额 $\times$ 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金额 $\times$ 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) $\times$ 12.89%	3255.38	
5	单列费用		单列费用		
6	税金		(1+2+3+4+5+6-计税不计费) $\times$ 9%	8759.71	
7	下浮		(1+2+3+4+5+6-计税不计费不下浮-暂估材料) $\times$ 0%		
其中	甲供费 (不计入造价)		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6-7	106089.79	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单位工程-建筑

标段:

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
						92044.19	28886.22	461.22		
1	4-27换	非黏土烧结实心砖 墙厚1砖^水泥砂浆 M7.5	m3	30.552	598.45	18283.84	5276.94	212.64		
2	12-16换	墙面砂浆打底找平 15mm厚^水泥砂浆 1:2.5	m2	121.6	23.13	2812.61	1557.70	57.15		
3	12-49换	墙面（干混砂浆）粘贴瓷砖^水泥砂浆 1:1.5	m2	121.6	125.62	15275.39	5518.21	18.24		
4	12-1换	内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^水泥砂浆 1:2.5	m2	104.68	34.07	3566.45	1987.87	71.18		
5	16-60	抹灰面铲除涂料	m2	302.77	8.46	2561.43	2110.31			
6	14-141+14-143*1换	抹灰面批刮腻子（满刮两遍）^遍数3	m2	605.54	20.21	12237.96	8949.88			
7	8-110	中空玻璃铝合金推拉窗安装	m2	28.7	353.45	10144.02	604.42			
8	8-34	成品套装木门安装 双扇门 1.2*2.95	樘	4	1919.03	7676.12	350.84			
9	C4-13-3	吸顶灯具安装 灯罩直径（mm以内）600	套	24	113.72	2729.28	452.16			
10	综合单价	线路改造	m2	221.76	55.00	12196.80				
11	18-47	满堂脚手架 ^基本层3.6m~5.2m	m2	221.76	13.80	3060.29	2077.89	102.01		
12	综合单价	建筑垃圾处理及外运	项	1	1500.00	1500.00				
本页小计						92044.19	28886.22	461.22		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单位工程-建筑

标段:

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
合计						92044. 19	28886. 22	461. 22		

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:建筑

标段：

第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			2002.73			
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	7.93	2002.73			
2	Z01110900801	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费					
3	011707004001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费					
4	011707005001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.11	27.78			
5		其他施工组织措施费	按相关规定计算					
合 计					2030.51			

