

泰顺县仕阳镇幼儿园一级园改造工程项目

招标控制价

招标控制价 (小写): 297148元

(大写): 贰拾玖万柒仟壹佰肆拾捌元整

招 标 人: (单位盖章) 造价咨询人: (单位资质专用章)

法定代表人 法定代表人
或其授权人: (签字或盖章) 或其授权人: (签字或盖章)

编 制 人: (造价工程师签字盖专用章) 复 核 人: (造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 复核时间:

编制说明

工程名称:泰顺县仕阳镇幼儿园一级园改造工程项目

第1页 共1页

一、编制依据

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB 50854-2013、《安装工程工程量计算规范》GB 50854-2013及解释和勘误。
- 2、《浙江省建设工程清单计价指引-房屋建筑与装饰工程》（二〇一三年十一月）等解释。
- 3、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）。
- 4、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2018版)、《浙江省市政工程预算定额》(2018版)、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》(2018版)。
- 5、与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料。
- 6、其他有关文件、资料（包括但不限于）：
 - 6.1、《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》（浙建建发[2019]92号）。
 - 6.2、浙江省建设工程计价依据（2018版）综合解释及动态调整补充（二）。
 - 6.3、省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知-浙建建发[2022]37号。
 - 6.4、材料价格按2023年03月份《泰顺工程造价信息》，泰顺部分没有的，套用温州信息价、浙江省信息价及市场价，按排列次序优先套用）；

二、通用说明：

- 1、本清单没有具体描述的工作内容和做法均按 GB50500-2013建设工程工程量清单计价规范和设计要求；
- 2、本工程所有砂浆采用自拌砂浆；
- 3、铝合金窗玻璃材质按6mm钢化玻璃，铝合金门玻璃材质按12mm钢化玻璃计入。
- 4、玻璃雨篷材质按6mm+1.52PVB+6mm夹胶钢化玻璃计入。
- 5、所有工程量与实际施工不同时，竣工按实计算。

招标控制价费用表

工程名称:泰顺县仕阳镇幼儿园一级园改造工程项目

第1页 共1页

[illegible]

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:泰顺县仕阳镇幼儿园一级园改造工程项目-装饰

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	251928.52	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	41435.25	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	8874.29	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)	6302.44	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)	864.95	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) $\times$ %	2571.85	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) $\times$ 5.47%	2313.82	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料 (工程设备) 暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工 (暂估数量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程 (暂估金额 $\times$ 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金 额 $\times$ 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) $\times$ 27.92%	11810.22	
5	税金		(1+2+3+4) $\times$ 9%	24535.17	
招标控制价合计			1+2+3+4+5	297148.20	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县仕阳镇幼儿园一级园改造工程项目-装饰

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		厨房改造					8462.38	1163.36	168.87		
1	011605002001	立面块料拆除	1. 墙面砖铲除； 2. 垃圾清理及外运。	m2	11.12	10.71	119.10	85.74	11.68		
2	011601001001	砖砌体拆除	1. 实心墙拆除； 2. 垃圾清理及外运。	m3	1.03	178.83	184.19	75.54	74.43		
3	011610002001	金属门窗拆除	1. 食堂打菜推拉窗拆除； 2. 垃圾清理及外运。	m2	3.12	56.28	175.59	69.26	65.43		
4	010401003001	实心砖墙	墙厚240mm厚 1. 混凝土实心砖(MU10), 尺寸 240×115×53mm； 2. 混合砂浆M7.5砌筑。	m3	0.80	552.65	442.12	141.19	5.57		
5	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙面1:3水泥砂浆抹灰~14+6mm。	m2	6.67	32.78	218.64	126.66	4.54		
6	010505003001	平板	1. 食堂打菜台面：100mm厚C20现浇现拌 混凝土平板台面 ；	m3	0.38	529.32	201.14	47.94	2.99		
7	011702016001	平板	1. 现浇混凝土 板 复合木模。	m2	1.17	48.09	56.27	28.13	2.53		
8	011204003001	块料墙面	1. 墙面300×600mm墙面砖； 2. 20mm厚1:2.5水泥砂浆结合层。	m2	11.35	115.37	1309.45	515.06	1.70		
9	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 食堂打菜推拉窗； 2. 包括制作、安装、运输等。	m2	3.51	400.00	1404.00				
10	01B001	增加给排水	1. 增加给排水安装。	项	1	600.00	600.00				
11	01B002	强电零星布置	1. 强电零星布置。	项	1	650.00	650.00				
本页小计							5360.50	1089.52	168.87		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县仕阳镇幼儿园一级园改造工程项目-装饰						标段:		第2页 共5页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
12	030412006001	医疗专用灯	1. 紫外线杀菌灯安装。	套	4	175. 47	701. 88	73. 84			
13	01B003	班级消毒柜加固	1. 班级消毒柜加固。	个	8	300. 00	2400. 00				
		铝合金门窗					60570. 32				
14	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 铝合金固定窗(弧形)； 2. 玻璃材质：6mm厚钢化玻璃； 3. 包括制作、安装、运输、油漆、五金配件等。	m2	42. 94	550. 64	23644. 48				
15	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1. 铝合金推拉窗； 2. 玻璃材质：6mm厚钢化玻璃； 3. 包括制作、安装、运输、油漆、五金配件等。	m2	105. 40	350. 34	36925. 84				
		玻璃雨篷					27243. 72	8402. 76	207. 72		
16	011209002001	全玻(无框玻璃)幕墙	1. 玻璃雨棚(水平投影面积)； 2. 骨架材料：钢方管基层, 表面热镀锌处理； 3. 玻璃材质：6mm+1. 14PVB+6mm夹胶钢化玻璃； 4. 嵌缝、塞口材料种类胶类：硅酮结构胶密封、泡沫条等； 5. 预埋钢板、机械锚栓等； 6. 包括制作、安装、运输等。	m2	36. 00	756. 77	27243. 72	8402. 76	207. 72		
		阳光房					142470. 14	31502. 64	1116. 50		
本页小计							90915. 92	8476. 60	207. 72		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县仕阳镇幼儿园一级园改造工程项目-装饰

标段:

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
17	010603001001	实腹钢柱	钢柱 1. 规格：Q235B 2. 120×120×3mm镀锌矩形钢管柱； 3. 含制作、安装、运输、预埋钢板、机械锚栓等一切费用。	t	0.280	10784.57	3019.68	828.45	175.17		
18	011209002002	全玻（无框玻璃）幕墙	1. 阳光房玻璃棚（水平投影面积）； 2. 骨架材料：矩形钢管基层，表面热镀锌处理； 3. 玻璃材质：6mm+1.14PVB+6mm夹胶钢化玻璃； 4. 嵌缝、塞口材料种类胶类：硅酮结构胶密封、泡沫条等； 5. 预埋钢板、机械锚栓等； 6. 包括制作、安装、运输等。	m2	147.88	689.46	101957.34	30075.83	814.82		
19	010606008001	钢梯	1. 钢楼梯制作、安装； 2. 含制作、安装、运输、预埋钢板、机械锚栓等一切费用。	座	1	3529.09	3529.09	256.96	69.02		
20	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	1. 铝合金推拉窗； 2. 玻璃材质：6mm厚钢化玻璃； 3. 包括制作、安装、运输、油漆、五金配件等。	m2	35.21	350.34	12335.47				
21	010802001001	金属（塑钢）门	1. 铝合金推拉门； 2. 玻璃材质：12mm厚钢化玻璃； 3. 包括制作、安装、运输、油漆、五金配件等。	m2	42.90	448.35	19234.22				
本页小计							140075.80	31161.24	1059.01		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县仕阳镇幼儿园一级园改造工程项目-装饰

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
22	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 楼梯处不锈钢栏杆(利用原有材料); 2. 包括安装、运输等。	m	5.50	111.18	611.49	227.70	57.04		
23	031001006001	塑料管	1. 室外塑料排水管（粘接） 公称直径（mm以内）150。	m	15.00	42.19	632.85	113.70	0.45		
24	01B004	架子及雨棚拆除	1. 架子及雨棚拆除; 2. 垃圾清理及外运。	项	1	500.00	500.00				
25	01B005	架子拆除后屋面层补漏	1. 架子拆除后屋面层补漏。	项	1	650.00	650.00				
		景观					13181.96	5157.11	136.38		
26	010401003002	实心砖墙	1. 花池，墙厚120mm厚; 2. 混凝土实心砖(MU10), 尺寸240×115×53mm; 3. 混合砂浆M5.0砌筑。	m3	4.81	610.97	2938.77	1096.82	28.38		
27	010404001001	垫层	1. 200mm厚片石灌沙垫层。	m3	3.86	324.55	1252.76	314.59	31.46		
28	010103001001	回填方	1. 夯实基础>93%。	m2	21.31	4.71	100.37	83.96			
29	05B001	回填种植土	1. 回填种植土。	m3	5.27	45.00	237.15				
30	050201001001	园路	1. 自然溪石头饰面; 2. 细沙勾缝; 3. 30mm厚1:3水泥砂浆连接层; 4. 100mm厚C25混凝土垫层; 3. 150mm厚碎石垫层; 4. 夯实基础。	m2	25.66	293.31	7526.33	3276.78	14.37		
本页小计							14449.72	5113.55	131.70		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县仕阳镇幼儿园一级园改造工程项目-装饰

标段:

第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		厨房改造					8462.38	1163.36	168.87		
1	011605002001	立面块料拆除	1. 墙面砖铲除； 2. 垃圾清理及外运。	m2	11.12	10.71	119.10	85.74	11.68		
	16-36	墙面砖及陶瓷面砖铲除		m2	11.12	9.16	101.86	85.18			
	1-69	装载机装车 石渣		m3	0.556	3.84	2.14	0.32	1.50		
	1-73+1-74*4换	自卸汽车运石渣 ^运距5000(m)		m3	0.556	22.04	12.25	0.21	10.16		
	补	消纳		m3	0.556	5.00	2.78				
2	011601001001	砖砌体拆除	1. 实心墙拆除； 2. 垃圾清理及外运。	m3	1.03	178.83	184.19	75.54	74.43		
	16-5	黏土砖（实心砖）实心墙拆除		m3	1.03	147.95	152.39	74.55	52.83		
	1-69	装载机装车 石渣		m3	1.03	3.84	3.96	0.60	2.77		
	1-73+1-74*4换	自卸汽车运石渣 ^运距5000(m)		m3	1.03	22.04	22.70	0.39	18.83		
	补	消纳		m3	1.03	5.00	5.15				
3	011610002001	金属门窗拆除	1. 食堂打菜推拉窗拆除； 2. 垃圾清理及外运。	m2	3.12	56.28	175.59	69.26	65.43		
	16-50	金属门窗拆除		m2	3.12	25.40	79.25	66.27			
本页小计							478.88	230.54	151.54		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县仕阳镇幼儿园一级园改造工程项目-装饰						标段:		第2页 共9页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	1-69	装载机装车 石渣		m3	3.12	3.84	11.98	1.81	8.39		
	1-73+1-74*4换	自卸汽车运石渣 ^运距5000(m)		m3	3.12	22.04	68.76	1.19	57.03		
	补	消纳		m3	3.12	5.00	15.60				
4	010401003001	实心砖墙	墙厚240mm厚 1. 混凝土实心砖(MU10), 尺寸240×115×53mm; 2. 混合砂浆M7.5砌筑。	m3	0.80	552.65	442.12	141.19	5.57		
	4-6换	混凝土实心砖 墙厚1砖^混合砂浆 M7.5		m3	0.8	552.65	442.12	141.19	5.57		
5	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙面1:3水泥砂浆抹灰~14+6mm。	m2	6.67	32.78	218.64	126.66	4.54		
	12-1换	内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^水泥砂浆 1:3		m2	6.67	32.78	218.64	126.66	4.54		
6	010505003001	平板	1. 食堂打菜台面: 100mm厚C20现浇现拌混凝土平板台面 ;	m3	0.38	529.32	201.14	47.94	2.99		
	5-16换	现浇混凝土 平板^现浇现拌混凝土 C20 (40)		m3	0.38	446.21	169.56	24.30	0.29		
	5-35	现场搅拌混凝土调整费		10m3	0.03838	822.84	31.58	23.63	2.70		
7	011702016001	平板	1. 现浇混凝土 板 复合木模。	m2	1.17	48.09	56.27	28.13	2.53		
	5-144	现浇混凝土 板 复合木模~支模高度3.6m		m2	1.17	48.09	56.27	28.13	2.53		
本页小计							918.17	343.92	15.63		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县仕阳镇幼儿园一级园改造工程项目-装饰

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
8	011204003001	块料墙面	1. 墙面300×600mm墙面砖； 2. 20mm厚1:2. 5水泥砂浆结合层。	m2	11. 35	115. 37	1309. 45	515. 06	1. 70		
	12-49换	墙面（干混砂浆）粘贴瓷砖 水泥砂浆 1:2. 5		m2	11. 35	115. 37	1309. 45	515. 06	1. 70		
9	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 食堂打菜推拉窗； 2. 包括制作、安装、运输等。	m2	3. 51	400. 00	1404. 00				
	8-110	隔热断桥铝合金推拉窗安装		m2	3. 51	400. 00	1404. 00				
10	01B001	增加给排水	1. 增加给排水安装。	项	1	600. 00	600. 00				
	补	增加给排水		项	1	600. 00	600. 00				
11	01B002	强电零星布置	1. 强电零星布置。	项	1	650. 00	650. 00				
	综合价	强电零星布置		项	1	650. 00	650. 00				
12	030412006001	医疗专用灯	1. 紫外线杀菌灯安装。	套	4	175. 47	701. 88	73. 84			
	C4-13-244	医院灯具安装 紫外线杀菌灯		套	4	175. 47	701. 88	73. 84			
13	01B003	班级消毒柜加固	1. 班级消毒柜加固。	个	8	300. 00	2400. 00				
	综合价	班级消毒柜加固		个	8	300. 00	2400. 00				
		铝合金门窗					60570. 32				
本页小计							7065. 33	588. 90	1. 70		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县仕阳镇幼儿园一级园改造工程项目-装饰						标段:		第4页 共9页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
14	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 铝合金固定窗(弧形); 2. 玻璃材质：6mm厚钢化玻璃; 3. 包括制作、安装、运输、油漆、五金配件等。	m2	42.94	550.64	23644.48				
	8-113	铝合金固定窗安装		m2	42.94	550.64	23644.48				
15	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1. 铝合金推拉窗; 2. 玻璃材质：6mm厚钢化玻璃; 3. 包括制作、安装、运输、油漆、五金配件等。	m2	105.40	350.34	36925.84				
	8-110	铝合金推拉窗安装		m2	105.4	350.34	36925.84				
		玻璃雨篷					27243.72	8402.76	207.72		
16	011209002001	全玻(无框玻璃)幕墙	1. 玻璃雨棚(水平投影面积); 2. 骨架材料：钢方管基层,表面热镀锌处理; 3. 玻璃材质：6mm+1.14PVB+6mm夹胶钢化玻璃; 4. 嵌缝、塞口材料种类胶类：硅酮结构胶密封、泡沫条等; 5. 预埋钢板、机械锚栓等; 6. 包括制作、安装、运输等。	m2	36.00	756.77	27243.72	8402.76	207.72		
	12-192	吊挂式平板玻璃全玻幕墙		m2	36	415.38	14953.68	3161.16	152.28		
	12-176	幕墙钢龙骨及基层		t	0.888456	11924.64	10594.52	4661.41	30.65		
本页小计							87814.04	8402.76	207.72		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县仕阳镇幼儿园一级园改造工程项目-装饰

标段:

第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	14-121	金属面刷金属面镀锌		m2	38.88	16.88	656.29	51.71			
	5-95	预埋铁件 25kg/块以内		t	0.015072	9017.63	135.91	44.73	24.70		
	12-181	幕墙化学螺栓		个	96	9.41	903.36	483.84			
		阳光房					142470.14	31502.64	1116.50		
17	010603001001	实腹钢柱	钢柱 1. 规格：Q235B 2. 120×120×3mm镀锌矩形钢管柱； 3. 含制作、安装、运输、预埋钢板、机械锚栓等一切费用。	t	0.280	10784.57	3019.68	828.45	175.17		
	6-73	钢柱、钢梁、钢屋架现场制作 型钢		t	0.28	7455.53	2087.55	454.05	121.46		
	6-18	厂（库）房钢结构 钢柱安装质量（t以内）3		t	0.28	737.94	206.62	93.90	41.36		
	14-121	金属面刷金属面镀锌		m2	12.196	16.88	205.87	16.22			
	5-95	预埋铁件 25kg/块以内		t	0.007536	9017.63	67.96	22.36	12.35		
	12-181	幕墙化学螺栓		个	48	9.41	451.68	241.92			
本页小计							3019.68	828.45	175.17		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县仕阳镇幼儿园一级园改造工程项目-装饰

标段:

第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
18	011209002002	全玻(无框玻璃)幕墙	1. 阳光房玻璃棚(水平投影面积); 2. 骨架材料: 矩形钢管基层, 表面热镀锌处理; 3. 玻璃材质: 6mm+1. 14PVB+6mm夹胶钢化玻璃; 4. 嵌缝、塞口材料种类胶类: 硅酮结构胶密封、泡沫条等; 5. 预埋钢板、机械锚栓等; 6. 包括制作、安装、运输等。	m2	147. 88	689. 46	101957. 34	30075. 83	814. 82		
	12-192	吊挂式平板玻璃全玻璃幕墙		m2	147. 88	415. 38	61426. 39	12985. 34	625. 53		
	12-176	幕墙钢龙骨及基层		t	3. 1285	11924. 64	37306. 24	16414. 11	107. 93		
	14-121	金属面刷金属面镀锌		m2	124. 25	16. 88	2097. 34	165. 25			
	5-95	预埋铁件 25kg/块以内		t	0. 050072	9017. 63	451. 53	148. 59	82. 06		
	12-181	幕墙化学螺栓		个	72	9. 41	677. 52	362. 88			
19	010606008001	钢梯	1. 钢楼梯制作、安装; 2. 含制作、安装、运输、预埋钢板、机械锚栓等一切费用。	座	1	3529. 09	3529. 09	256. 96	69. 02		
	6-31	厂（库）房钢结构 钢梯安装踏步式		t	0. 382	9238. 46	3529. 09	256. 96	69. 02		
20	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	1. 铝合金推拉窗; 2. 玻璃材质: 6mm厚钢化玻璃; 3. 包括制作、安装、运输、油漆、五金配件等。	m2	35. 21	350. 34	12335. 47				
本页小计							117821. 90	30332. 79	883. 84		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县仕阳镇幼儿园一级园改造工程项目-装饰

标段:

第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	8-110	铝合金推拉窗安装		m2	35.21	350.34	12335.47				
21	010802001001	金属（塑钢）门	1. 铝合金推拉门； 2. 玻璃材质：12mm厚钢化玻璃； 3. 包括制作、安装、运输、油漆、五金配件等。	m2	42.90	448.35	19234.22				
	8-40	铝合金推拉门安装		m2	42.9	448.35	19234.22				
22	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 楼梯处不锈钢栏杆（利用原有材料）； 2. 包括安装、运输等。	m	5.50	111.18	611.49	227.70	57.04		
	15-86	不锈钢管栏杆 直形（带扶手）		m	5.5	111.18	611.49	227.70	57.04		
23	031001006001	塑料管	1. 室外塑料排水管（粘接） 公称直径（mm以内）150。	m	15.00	42.19	632.85	113.70	0.45		
	C10-1-109	室外塑料排水管（粘接） 公称直径 （mm以内）150		m	15	42.19	632.85	113.70	0.45		
24	01B004	架子及雨棚拆除	1. 架子及雨棚拆除； 2. 垃圾清理及外运。	项	1	500.00	500.00				
	补	原架子及雨棚拆除		项	1	500.00	500.00				
25	01B005	架子拆除后屋面层补漏	1. 架子拆除后屋面层补漏。	项	1	650.00	650.00				
	补	架子拆除后屋面层补漏		项	1	650.00	650.00				
		景观					13181.96	5157.11	136.38		
本页小计							21628.56	341.40	57.49		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县仕阳镇幼儿园一级园改造工程项目-装饰						标段:		第8页 共9页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
26	010401003002	实心砖墙	1. 花池，墙厚120mm厚； 2. 混凝土实心砖 (MU10)，尺寸240×115×53mm； 3. 混合砂浆M5.0砌筑。	m3	4.81	610.97	2938.77	1096.82	28.38		
	4-8换	混凝土实心砖 墙厚1/2砖`混合砂浆 M7.5		m3	4.81	610.97	2938.77	1096.82	28.38		
27	010404001001	垫层	1. 200mm厚片石灌沙垫层。	m3	3.86	324.55	1252.76	314.59	31.46		
	E4-119	基础垫层 块石灌浆		m3	3.86	324.55	1252.76	314.59	31.46		
28	010103001001	回填方	1. 夯实基础>93%。	m2	21.31	4.71	100.37	83.96			
	E2-1	整理路床人工打夯		m2	21.31	4.71	100.37	83.96			
29	05B001	回填种植土	1. 回填种植土。	m3	5.27	45.00	237.15				
	综合价	回填种植土		m3	5.27	45.00	237.15				
30	050201001001	园路	1. 自然溪石头饰面； 2. 细沙勾缝； 3. 30mm厚1:3水泥砂浆连接层； 4. 100mm厚C25混凝土垫层； 3. 150mm厚碎石垫层； 4. 夯实基础。	m2	25.66	293.31	7526.33	3276.78	14.37		
	E2-1	整理路床人工打夯		m2	25.66	4.71	120.86	101.10			
	E4-116	基础垫层 碎石干铺		m3	3.849	186.37	717.34	164.93	4.20		
本页小计							12055.38	4772.15	74.21		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县仕阳镇幼儿园一级园改造工程项目-装饰

标段:

第9页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	E2-6换	垫层混凝土^现浇现拌混凝土C25（40）		m3	2.566	582.28	1494.13	408.99	10.11		
	E2-35	浆砌卵石面		m2	25.66	202.41	5193.84	2601.67			
31	050102012001	铺种草皮	1. 马尼拉草坪，满铺，养护期一年。	m2	37.23	30.26	1126.58	384.96	62.17		
	E1-215	栽植草皮满铺		m2	37.23	8.06	300.07	244.60			
	E1-319	草坪养护 暖地型草坪满铺		m2	37.23	7.09	263.96	140.36	62.17		
	综合价	马尼拉草坪		m2	39.0915	14.39	562.53				
本页小计							1126.58	384.96	62.17		
合计							251928.52	46225.87	1629.47		

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县仕阳镇幼儿园一级园改造工程项目-装饰

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
1	011701006001	满堂脚手架	1. 满堂脚手架。	m2	166.98	7.80	1302.44	938.43	75.14		
2	01B006	原有装饰面成品保护	1. 原有装饰面成品保护。	项	1	1000.00	1000.00				
3	01B007	材料楼层搬运费	1. 材料楼层搬运费。	项	1	3000.00	3000.00				
4	01B008	施工完毕后的场地清理, 垃圾清运及清洁费用	1. 施工完毕后的场地清理, 垃圾清运及清洁费用。	项	1	1000.00	1000.00				
本页小计							6302.44	938.43	75.14		
合计							6302.44	938.43	75.14		

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:装饰			标段:			第1页 共1页
序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			2313.82	
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	5.47	2313.82	
2	Z01110900801	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	011707004001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.5	211.50	
4	011707005001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.11	46.53	
5		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合 计					2571.85	

第1页 共1页

[illegible]

主要机械台班一览表

工程名称:装饰			标段:			第1页 共1页
序号	机械名称、规格、型号	单位	数 量	单价(元)	合价 (元)	备注
1	超声波探伤仪0~10000mm	台班	0.066	101.00	6.67	
2	轮胎式装载机1.5m3	台班	0.017	791.76	13.46	
3	电动夯实机250N·m	台班	0.308	27.13	8.36	
4	手持式风动凿岩机	台班	0.208	12.61	2.62	
5	汽车式起重机20t	台班	0.094	1109.20	104.26	
6	门式起重机10t	台班	0.142	487.03	69.16	
7	叉式起重机5t	台班	0.014	513.99	7.20	
8	载货汽车4t	台班	0.159	480.14	76.34	
9	自卸汽车15t	台班	0.086	998.74	85.89	
10	洒水车4000L	台班	0.112	556.63	62.34	
11	双锥反转出料混凝土搅拌机500L	台班	0.012	234.16	2.81	
12	灰浆搅拌机200L	台班	0.383	176.61	67.64	
13	木工圆锯机500mm	台班	0.022	25.95	0.57	
14	摇臂钻床50mm	台班	0.034	21.08	0.72	
15	剪板机40×3100mm	台班	0.016	372.91	5.97	
16	刨边机12000mm	台班	0.006	342.85	2.06	
17	半自动切割机100mm	台班	0.011	85.88	0.94	
18	型钢剪断机500mm	台班	0.025	79.17	1.98	
19	交流弧焊机32kV·A	台班	11.950	86.24	1030.57	
20	交流弧焊机42kV·A	台班	0.224	119.68	26.81	
21	氩弧焊机500A	台班	0.611	93.43	57.09	
22	二氧化碳气体保护焊机500A	台班	0.022	130.83	2.88	
23	电焊条烘干箱45×35×45cm3	台班	0.152	8.58	1.30	
24	电动空气压缩机10m3/min	台班	0.017	367.42	6.25	
25	内燃空气压缩机3m3/min	台班	0.117	427.57	50.03	
26	混凝土振捣器平板式	台班	0.017	12.44	0.21	
27	混凝土振捣器插入式	台班	0.017	4.39	0.07	
28	混凝土搅拌机500L	台班	0.087	116.00	10.09	
29	汽车式起重机5t	台班	0.001	459.16	0.46	