

泰顺县育才初级中学教学楼及宿舍楼前
面操场工程

工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 3223709元

(大写): 叁佰贰拾贰万叁仟柒佰零玖元整

招 标 人: (单位盖章) 造价咨询人: (单位资质专用章)

法定代表人 法定代表人
或其授权人: (签字或盖章) 或其授权人: (签字或盖章)

编 制 人: (造价工程师签字盖专用章) 复 核 人: (造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 复核时间:

编制说明

工程名称:泰顺县育才初级中学教学楼及宿舍楼前面操场工程

第1页 共1页

一、工程概况:

本工程建设地点位于泰顺县育才初级中学，主要建设内容详见招标文件

二、编制依据:

- 1、建设工程工程量清单计价规范（GB50500—2013）；浙江省建设工程工程量清单指引；
- 2、《浙江省市政工程预算定额（2018版）》；
- 3、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018版）》；
- 4、《浙江省通用安装工程预算定额（2018版）》；
- 5、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额（2018版）》
- 6、《浙江省建设工程计价规则(2018版)》；
- 7、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额（2018版）》；
- 8、浙建建【2018】61号文件
- 9、《省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》浙建建发〔2022〕37号；
- 9、设计施工图及业主口径
- 10、主要材料信息价采用参照泰顺工程造价信息 2023年5月刊（缺项套用同期温州信息价），无信息价按市场询价计入；
- 11、其他相关政策文件及规范性文件。
- 12、弃土运距暂按6km
- 13、混凝土工程按商品混凝土计入

三、编制说明:

- 1、室外混凝土路面拆除厚度暂按 20cm，室外混凝土路面修复做法暂按 5cm碎石垫层+20cm厚C25混凝土路面计入
- 3、花岗岩侧石暂按设计提供工程量计入，结算按实调整
- 4、砖砌花坛面层暂按 30mm厚芝麻白火烧面花岗岩计入，工程量暂定，结算按实调整。
- 5、原有国旗台改造工程花岗岩暂按芝麻白火烧面计入（台阶面板厚度暂按0.05m，立板厚度暂按0.02m）工程量暂定，结算按实调整
- 6、原有台阶增加面层花岗岩暂按芝麻白火烧面计入（台阶面板厚度暂按0.05m，立板厚度暂按0.02m）工程量暂定，结算按实调整
- 7、排水改造中路面拆除宽度暂按 0.7m及拆除厚度暂按0.15m计入，开挖深度暂定，结算按实调整。
- 8、原有混凝土路面修复做法暂按 15cm厚混凝土路面硬化+10cm厚碎石垫层计入
- 6、雨水集水井数量及深度暂定，结算按实调整
- 7、沥青混凝土路面上划线宽度暂按 0.1m计入，结算按实调整
- 8、排水工程中土石开挖土石比例暂按土方：石方=2:8计入，结算按实调整
- 9、教学楼中间操场原有明沟暂按拆除重新新建计入。
- 10、排水沟的模板工程量均暂定，结算按实调整。
- 11、室外强弱电改造工程埋设深度暂定，结算按实调整
- 12、室外原有检查井抬高改造工程量暂定，结算按实调整
- 13、沥青道路地面与原有道路地面连接处理已包含在报价内
- 14、业主预留金暂按10万元计入

四、其他具体详见工程量清单

招标控制价费用表

工程名称:泰顺县育才初级中学教学楼及宿舍楼前面操场工程

第1页 共1页

序号	工程名称	金额(元)	其中：（元）				备注
			暂估价	安全文明施工基本费	规费	税金	
1	泰顺县育才初级中学教学楼及宿舍楼前面操场	3223709.00		30131.94	57709.29	266177.80	
1.1	市政	3223709.00		30131.94	57709.29	266177.80	
合计		3223709		30131.94	57709.29	266177.80	

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:泰顺县育才初级中学教学楼及宿舍楼前面
操场-市政

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	2724183.97	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	291725.80	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	75637.90	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)	38426.95	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)	16057.09	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) $\times$ %	37210.95	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) $\times$ 9.79%	30131.94	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)	100000.00	
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3	100000.00	见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计	100000.00	见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程(暂估金额 $\times$ 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金 额 $\times$ 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) $\times$ 18.75%	57709.29	
5	税金		(1+2+3+4) $\times$ 9%	266177.80	
招标控制价合计			1+2+3+4+5	3223709.00	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县育才初级中学教学楼及宿舍楼前面操场-市政

标段:

第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		沥青路面改造					917595.02	9294.66	19708.67		
1	04B001	混凝土路面破碎	1、原有混凝土路面破碎	m2	3495.46	3.00	10486.38				
2	040203003001	透层、粘层	1、PC-2乳化沥青透层0.7~1.5L/m	m2	3495.46	5.06	17687.03	209.73	349.55		
3	040203006001	沥青混凝土	1、60mm厚中粒式沥青砼（AC-20C） 2、含与现有道路路面连接处理	m2	3495.46	89.55	313018.44	3076.00	7585.15		
4	040203003002	透层、粘层	1、PC-3乳化沥青透层0.3~0.6L/m	m2	3495.46	5.06	17687.03	209.73	349.55		
5	040203006002	沥青混凝土	1、50mm厚红色细粒式沥青砼（含与现有道路路面连接处理）	m2	3495.46	157.36	550045.59	4229.51	10136.83		
6	040205006001	标线	1、热熔型地面标线（颜色由业主选定）	m2	201.50	43.03	8670.55	1569.69	1287.59		
		塑胶地面					1101964.03	131984.52	18759.76		
7	011605001001	平面块料拆除	1、原有地砖地面及50mm厚细石砼结合层拆除	m2	3366.78	22.87	76998.26	62487.44			
8	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种：弃渣 2. 运距：6km 3. 弃土堆场费	m3	336.68	51.25	17254.85	141.41	10713.16		
9	040203007002	水泥混凝土	1、12cm厚C20混凝土路面硬化（含路面养护、模板及运输等） 2. 原路基碾压夯实	m2	3366.78	75.36	253720.54	24678.50	5016.50		
10	011101006001	平面砂浆找平层	1、30mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	3366.78	29.29	98612.99	44677.17	3030.10		
本页小计							1364181.66	141279.18	38468.43		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县育才初级中学教学楼及宿舍楼前面操场-市政

标段:

第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
11	04B002	塑胶地面	铺设13mm厚压板透气型塑胶场地面层 1、摊铺5mm厚含胶量不低于20%EPDM颗粒面层塑胶，环保胶水与面层EPDM比例为1:5 2、摊铺机摊铺8mm厚含胶量不低于10%EPDM颗粒基层塑胶，环保胶水与基层EPDM比例为1:7 3、滚涂单组份专用聚氨酯胶水底胶 4、胶原材料及验收标准符合GB36246-2018新国标。 5、含地面划线、地面分区及图案等（施工前施工单位需提供施工方案，由建设单位确认后方可施工）	m2	3366.78	194.66	655377.39				
		侧石改造					12451.27	1474.67	29.11		
12	041001005001	拆除侧、平（缘）石	1、原有混凝土侧石拆除	m	71.00	3.46	245.66	199.51			
13	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、600*300*150mm厚芝麻白火烧面花岗岩侧石，含倒角 2、150mm厚C20混凝土垫层 3、100mm厚碎石垫层	m	71.00	171.91	12205.61	1275.16	29.11		
		原有花坛花岗岩贴面					16223.10	5523.94	42.71		
14	011204001001	石材墙面	1、30mm厚芝麻白火烧面花岗岩贴面 2、20mm厚1:2.5水泥砂浆结合层 3、15mm厚1:3水泥砂浆打底 4、原有墙面水泥砂浆拆除	m2	63.75	254.48	16223.10	5523.94	42.71		
本页小计							684051.76	6998.61	71.82		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县育才初级中学教学楼及宿舍楼前面操场-市政

标段:

第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		原有国旗台花岗岩面层拆除及修复					6962.70	1988.98	52.59		
15	011605001003	平面块料拆除	1、原有石材地面及结合层拆除	m2	25.84	21.67	559.95	454.27			
16	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种：弃渣 2. 运距：6km 3. 弃土堆场费	m3	1.29	51.25	66.11	0.54	41.05		
17	011204001002	石材墙面	1、20mm厚芝麻白火烧面花岗岩贴面 2、20mm厚1:2.5水泥砂浆结合层	m2	11.07	201.90	2235.03	729.85	2.21		
18	011102001001	石材楼地面	1、300*600*50mm厚芝麻白火烧面花岗岩地面，外侧镶边及磨边（12m） 2、20mm厚1:2.5水泥砂浆结合层	m2	9.00	275.70	2481.30	361.80	5.40		
19	011107001001	石材台阶面	1、300*600*50mm厚芝麻白火烧面花岗岩台阶（含倒角磨边） 2、20mm厚1:2.5水泥砂浆结合层	m2	5.78	280.33	1620.31	442.52	3.93		
		现状台阶增加花岗岩面层					96307.20	25371.83	215.05		
20	011204001003	石材墙面	1、20mm厚芝麻白火烧面花岗岩贴面 2、20mm厚1:2.5水泥砂浆结合层	m2	76.07	201.90	15358.53	5015.30	15.21		
21	011102001002	石材楼地面	1、300*600*50mm厚芝麻白火烧面花岗岩地面 2、20mm厚1:2.5水泥砂浆结合层	m2	78.35	229.03	17944.50	3149.67	47.01		
22	011107001002	石材台阶面	1、300*600*50mm厚芝麻白火烧面花岗岩台阶（含倒角磨边） 2、20mm厚1:2.5水泥砂浆结合层	m2	224.75	280.33	63004.17	17206.86	152.83		
本页小计							103269.90	27360.81	267.64		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县育才初级中学教学楼及宿舍楼前面操场-市政

标段:

第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		原有检查井盖改造				62796.19	971.63	43.17			
23	010512008001	盖板	600×600mm井盖 1. 隐形5mm厚不锈钢包边检查井盖； 2. 盖板贴面同相邻铺装材料（另计）； 3. 20mm厚1:3水泥砂浆； 4. 60mm厚C25钢筋砼，内配C6@100单层双向钢筋； 5. 现有成品重型铸铁井盖； 6. 井盖撑105×70×5mm不锈钢角钢底座， φ8L=180钢筋@500； 7. 做法详见图纸建施-10。	个	10	715.75	7157.50	130.50	5.80		
24	010512008002	盖板	700×1000mm井盖 1. 隐形5mm厚不锈钢包边检查井盖； 2. 盖板贴面同相邻铺装材料（另计）； 3. 20mm厚1:3水泥砂浆； 4. 60mm厚C25钢筋砼，内配C6@100单层双向钢筋； 5. 现有成品重型铸铁井盖； 6. 井盖撑105×70×5mm不锈钢角钢底座， φ8L=180钢筋@500； 7. 做法详见图纸建施-10。	个	29	1355.52	39310.08	607.26	26.97		
本页小计							46467.58	737.76	32.77		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县育才初级中学教学楼及宿舍楼前面操场-市政

标段:

第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
25	010512008003	盖板	1000×1000mm井盖 1. 隐形5mm厚不锈钢包边检查井盖； 2. 盖板贴面同相邻铺装材料（另计）； 3. 20mm厚1:3水泥砂浆； 4. 60mm厚C25钢筋砼，内配C6@100单层双向钢筋； 5. 现有成品重型铸铁井盖； 6. 井盖撑105×70×5mm不锈钢角钢底座， Φ8L=180钢筋@500； 7. 做法详见图纸建施-10。	个	8	1937.18	15497.44	217.76	9.68		
26	010512008004	盖板	Φ700mm井盖 1. 隐形5mm厚不锈钢包边检查井盖； 2. 盖板贴面同相邻铺装材料（另计）； 3. 20mm厚1:3水泥砂浆； 4. 60mm厚C25钢筋砼，内配C6@100单层双向钢筋； 5. 现有成品重型铸铁井盖； 6. 井盖撑105×70×5mm不锈钢角钢底座， Φ8L=180钢筋@500； 7. 做法详见图纸建施-10。	个	1	831.17	831.17	16.11	0.72		
		给排水管道改造					237264.75	42421.68	20744.00		
		混凝土路面拆除及修复					44022.08	4896.86	6905.32		
27	041001001001	拆除路面	1. 材质：混凝土 2. 厚度：15cm 3. 原有混凝土路面锯缝	m2	328.51	31.02	10190.38	2588.66	5022.92		
本页小计							26518.99	2822.53	5033.32		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县育才初级中学教学楼及宿舍楼前面操场-市政						标段:		第6页 共9页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
28	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 混凝土渣 2. 运距: 6km 3. 弃土堆场费	m3	49.28	51.25	2525.60	20.70	1568.09		
29	040203007001	水泥混凝土	1、15cm厚C25混凝土路面硬化（含路面养护及运输） 2. 10cm厚碎石垫层	m2	291.03	107.57	31306.10	2287.50	314.31		
		土石方工程					18517.86	2472.09	11181.48		
30	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 1.5m以内	m3	83.52	10.01	836.04	521.16	158.69		
31	040102002001	挖沟槽石方	1. 岩石类别: 石方（石方类别有施工单位结合现场确定，结算不作调整） 2. 开凿深度: 1.5m以内	m3	256.10	36.04	9229.84	71.71	7483.24		
32	040103001001	回填方	1、原土回填夯实	m3	189.17	14.60	2761.88	1816.03	408.61		
33	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种: 石渣 2. 运距: 6km 3. 弃土堆场费	m3	26.19	51.25	1342.24	11.00	833.37		
34	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种: 弃土 2. 运距: 6km 3. 弃土堆场费	m3	124.26	34.99	4347.86	52.19	2297.57		
		管道及检查井工程					83601.19	17247.50	825.85		
本页小计							52349.56	4780.29	13063.88		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县育才初级中学教学楼及宿舍楼前面操场-市政

标段:

第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
35	040501004001	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度：100mm厚砾石砂基础+50mm厚中粗砂垫层+300mm厚中粗砂沟槽回填 2. 材质及规格：DN300 HDPE双壁波纹管 3. 连接形式：胶圈连接 4. 铺设深度：1.2m 5. 管道检验及试验要求：闭水试验	m	415.75	118.20	49141.65	7421.14	120.57		
36	040504009001	雨水口	集水井（井深1.2m）： 1、100mm厚C15混凝土底板，含模板 2、240mm厚混凝土实心砖砌沟壁 3、20mm厚1:2水泥砂浆内外抹灰 4、0.7*1*0.06m厚预制C25钢筋混凝土井篦子（含钢筋及模板） 5、具体详见集水井详图	座	29	1188.26	34459.54	9826.36	705.28		
		排水沟改造及新建					91123.62	17805.23	1831.35		
37	041001007001	拆除砖石结构	1、原有砖砌沟壁拆除	m3	12.38	133.28	1650.01	1338.77			
38	041001007002	拆除砖石结构	1、原有混凝土沟底板拆除	m3	12.79	155.94	1994.47	1618.32			
39	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种：混凝土渣 2. 运距：6km 3. 弃土堆场费	m3	25.17	51.25	1289.96	10.57	800.91		
本页小计							88535.63	20215.16	1626.76		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县育才初级中学教学楼及宿舍楼前面操场-市政

标段:

第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
40	040501019001	混凝土渠道	1. 内空断面规格：300*550 2. 垫层、基础材质及厚度：100mm厚C20混凝土垫层+120mm厚C20混凝土沟底 3. 沟壁材质及厚度：120mm厚C20混凝土沟壁 4. 沟壁两侧L50*5mm角钢预埋 5. 400*500*50mm厚重型成品复合塑钢篦子 6. 具体详见施工图	m	177.06	388.06	68709.90	11806.36	943.73		
41	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：HRB400	t	3.586	4874.31	17479.28	3031.21	86.71		
		弱电管道改造					272619.71	47919.40	16074.27		
		混凝土路面拆除及修复					44112.06	3579.41	6618.29		
42	041001001003	拆除路面	1. 材质：混凝土 2. 厚度：15cm 3. 原有混凝土路面锯缝	m2	319.22	22.93	7319.71	1050.23	4749.99		
43	040103002007	余方弃置	1. 废弃料品种：混凝土渣 2. 运距：6km 3. 弃土堆场费	m3	47.88	51.25	2453.85	20.11	1523.54		
44	040203007004	水泥混凝土	1、15cm厚C25混凝土路面硬化（含路面养护及运输） 2. 10cm厚碎石垫层	m2	319.22	107.57	34338.50	2509.07	344.76		
		土石方工程					14229.04	2449.36	8491.92		
本页小计							130301.24	18416.98	7648.73		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县育才初级中学教学楼及宿舍楼前面操场-市政

标段:

第9页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
45	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：1.5m以内	m3	55.54	10.01	555.96	346.57	105.53		
46	040102002002	挖沟槽石方	1. 岩石类别：石方（石方类别有施工单位结合现场确定，结算不作调整） 2. 开凿深度：1.5m以内	m3	222.18	36.04	8007.37	62.21	6492.10		
47	040103001002	回填方	1、原土回填夯实	m3	209.58	14.60	3059.87	2011.97	452.69		
48	040103002008	余方弃置	1. 废弃料品种：石渣 2. 运距：6km 3. 弃土堆场费	m3	13.63	51.25	698.54	5.72	433.71		
49	040103002009	余方弃置	1. 废弃料品种：弃土 2. 运距：6km 3. 弃土堆场费	m3	54.51	34.99	1907.30	22.89	1007.89		
		管道及检查井					214278.61	41890.63	964.06		
50	040804001001	配管	1. 垫层、基础材质及厚度：100mm厚碎石垫层+645*335mmC25混凝土方包（含模板） 2. 材质及规格：8*DN110热镀锌钢管 3. 铺设深度：1.12m	m	256.40	835.72	214278.61	41890.63	964.06		
本页小计							228507.65	44339.99	9455.98		
合计							2724183.97	266951.31	75669.33		

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县育才初级中学教学楼及宿舍楼前面操场-市政

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		措施费			0		38426.95	11925.25	6920.40		
1	041102001001	垫层模板	1、垫层复合模板	m2	35.41	28.82	1020.52	410.05	18.77		
2	041102031001	管（渠）道平基模板	1、混凝土底板复合模板	m2	42.49	50.23	2134.27	931.81	80.73		
3	041102031002	管（渠）道平基模板	1、混凝土沟壁复合模板	m2	389.53	50.23	19566.09	8542.39	740.11		
4	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、大型机械设备进出场费	项	1	13706.07	13706.07	2041.00	6080.79		
5	041107002001	排水、降水	1、排水、降水	项	1	2000.00	2000.00				
本页小计							38426.95	11925.25	6920.40		
合计							38426.95	11925.25	6920.40		

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:市政			标段:		第1页 共1页	
序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			30131.94	
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	9.79	30131.94	
2	Z04110900801	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	041109003001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.48	1477.36	
4	041109004001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	400.12	
5	041109005001	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	1.69	5201.53	
6		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合 计					37210.95	

主要材料和工程设备一览表

工程名称:市政			标段:			第1页 共2页
序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	热轧带肋钢筋HRB400综合	t	3.658	3690.00	13498.02	
2	热轧带肋钢筋HRB400 φ 6	t	0.274	4188.00	1147.51	
3	热轧光圆钢筋综合	t	0.322	4058.00	1306.68	
4	型钢综合	kg	184.339	3.66	674.68	
5	中厚钢板综合	t	0.893	4284.00	3825.61	
6	普通硅酸盐水泥P0 42.5综合	kg	56796.365	0.50	28511.78	
7	白色硅酸盐水泥425#、二级白度	kg	55.275	1.39	76.78	
8	黄砂毛砂	t	145.112	77.00	11173.62	
9	黄砂净砂	t	209.621	156.00	32700.88	
10	砾石40	t	40.691	74.00	3011.13	
11	碎石综合	t	205.656	74.00	15218.54	
12	混凝土实心砖240×115×53 MU10	千块	14.187	455.00	6455.09	
13	非泵送商品混凝土C15	m3	3.543	495.00	1753.79	
14	非泵送商品混凝土C20	m3	408.054	515.00	210147.81	
15	非泵送商品混凝土C25	m3	134.057	535.00	71720.50	
16	细粒式沥青混凝土红色	m3	176.521	3002.00	529916.04	
17	中粒式沥青混凝土	m3	211.825	1408.00	298249.60	
18	20mm厚芝麻白火烧面花岗岩贴面	m2	88.882	110.00	9777.02	
19	30mm厚芝麻白火烧面花岗岩贴面	m2	65.025	130.00	8453.25	
20	300*600*50mm厚芝麻白火烧面花岗岩	m2	324.238	166.00	53823.51	
21	石油沥青	t	0.398	4628.00	1841.94	
22	柴油0#	kg	314.592	7.87	2474.90	
23	HDPE双壁波纹排水管DN300	m	421.986	58.22	24568.02	
24	400*500*50mm厚重型成品复合塑钢篦子	m2	72.240	400.00	28896.00	
25	电	kW·h	203.532	0.71	144.10	
26	水	m3	452.000	3.98	1799.23	
27	木模板	m3	1.369	1293.00	1770.12	
28	复合木模板面板	m2	100.474	38.00	3818.01	

标段：

[illegible]

第1页 共2页

序号	机械名称、规格、型号	单位	数 量	单价(元)	合价 (元)	备注
1	履带式推土机75kW	台班	2.727	808.50	2204.78	
2	履带式推土机105kW	台班	1.081	996.15	1076.84	
3	平地机90kW	台班	0.373	691.34	257.87	
4	轮胎式装载机1.5m3	台班	0.422	782.36	330.16	
5	履带式单斗液压挖掘机1m3	台班	2.776	1120.92	3111.67	
6	钢轮内燃压路机8t	台班	0.175	433.14	75.80	
7	钢轮内燃压路机12t	台班	12.168	569.69	6931.99	
8	钢轮内燃压路机15t	台班	8.176	682.51	5580.20	
9	轮胎压路机26t	台班	3.915	1030.80	4035.58	
10	电动夯实机250N·m	台班	36.362	27.13	986.50	
11	汽车式沥青喷洒机4000L	台班	0.908	739.31	671.29	
12	沥青混凝土摊铺机8t	台班	3.915	993.25	3888.57	
13	沥青混凝土摊铺机15t	台班	0.500	2763.29	1381.65	
14	路面标线热熔涂料涂敷机	台班	1.108	685.65	759.70	
15	汽车式起重机8t	台班	0.468	776.10	363.21	
16	载货汽车4t	台班	1.189	475.40	565.25	
17	载货汽车5t	台班	1.693	495.36	838.64	
18	自卸汽车15t	台班	15.683	990.28	15530.56	
19	平板拖车组40t	台班	3.000	1284.61	3853.83	
20	机动翻斗车1t	台班	1.527	236.74	361.50	
21	双锥反转出料混凝土搅拌机500L	台班	1.534	234.16	359.20	
22	灰浆搅拌机200L	台班	21.238	176.61	3750.84	
23	混凝土切缝机7.5kW	台班	7.639	30.60	233.75	
24	钢筋调直机14mm	台班	0.072	37.69	2.71	
25	钢筋切断机40mm	台班	0.432	41.33	17.85	
26	钢筋弯曲机40mm	台班	0.843	25.79	21.74	
27	木工圆锯机500mm	台班	2.701	25.95	70.09	
28	木工平刨床300mm	台班	2.389	10.22	24.42	
29	管子切断机150mm	台班	2.154	29.23	62.96	
30	电动弯管机108mm	台班	6.461	79.30	512.36	

