

浙江省中波发射管理中心泰顺广播转播
台宿舍楼及附属工程改造项目 工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 1223782元

(大写): 壹佰贰拾贰万叁仟柒佰捌拾贰元整

招 标 人: (单位盖章) 造价咨询人: (单位资质专用章)

法定代表人 法定代表人
或其授权人: (签字或盖章) 或其授权人: (签字或盖章)

编 制 人: (造价工程师签字盖专用章) 复 核 人: (造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 复核时间:

编制说明

工程名称:浙江省中波发射管理中心泰顺广播转播台宿舍楼及附属工程改造项目

第1页 共3页

一、编制依据:

《浙江省工程计价规则》(2018版)。
《浙江省建设工程计价依据(2018版)》。
《浙江省建设工程施工取费定额(2018版)》。
《浙江省安装工程预算定额(2018版)》。
《浙江省建筑工程预算定额(2018版)》。
《浙江省市政工程预算定额(2018版)》。
《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》(2018版)。
《浙江省施工机械台班费用参考单价(2018版)》。
《浙江省建筑安装材料统一分类编码及2018版价格》。

本工程已根据<温建价(2016)6号>、建建发[2016]144号、浙建站定[2016]23号、浙建站定[2016]35号、浙建站定[2016]54号、浙建建发[2022]37号文件对相应费率进行调整。

《转发浙江省住房和城乡建设厅关于进一步规范人工市场信息价发布管理的通知》。
材料预算价格参照泰顺县2023年4月份造价信息,缺项材料参温州2023年4月份造价信息。

二、土建及装饰部分:

本工程混凝土采用泵送商品混凝土,圈梁、压顶、构造柱、基础垫层等暂用商品非泵送混凝土,楼地面垫层及细石砼等暂用商品非泵送混凝土计入。(商品混凝土运距按10公里计入)

砂浆按传统砂浆计入。

本工程原地坪标高暂按室外地坪标高即-0.15m。

抹灰施工过程中需要的挡水线、滴水线、分格线、护角等施工规范要求施工所需费用投标单位应考虑在相应的抹灰综合单价中。

外门窗框与外墙之间的缝隙应采用高效保温材料填充并用密封材料嵌缝,所需费用投标单位应考虑在相应的综合单价中,清单不再一一描述。

外墙门暂按50系列断桥铝合金平开门(6+12A+6双白中空玻璃)计入,外墙窗暂按50系列断桥铝合金窗(6+12A+6双白中空玻璃)计入;

架空层地面装饰做法参照宿舍做法

宿舍楼顶棚做法采用腻子2道加乳胶漆饰面2道

雨棚底及室外天棚增加1:2水泥砂浆抹灰,厚度按照20mm,饰面采用防水涂料面

洗漱台台面面层暂按15mm中国黑计入;

原场地需要土石方开挖进行平整,暂考虑所有土方均外运,结算按实调整,具体详见清单;

本工程是原拆原建,故原有建筑拆除254m²(含人工、机械、外运等费用)暂按140元/m²计入;

卫生间玻璃隔断高度暂按2.2m计入,结算按实调整;

窗帘暂按1项5000元计入暂估价;

本清单描述做法与设计图纸不同的按本清单,本清单及图纸没有具体描述的工作内容和做法均按《GB50500-2013》规范和设计要求。

对于本工程的个别节点做法,本清单只描述了主要要素,投标单位需根据设计图纸全面考虑并包含在主要工程量清单报价内。

清单中项目特征如有描述不清处请各投标单位应结合施工图纸报价,综合单价应包括完成该项目所需的所有费用;

工程量清单和施工图设计要求所涉及颜色、规格的项目或材料,其最终采用何种颜色及规格由建设单位确定,由此增加的费用投标单位应在各工程量清单项目的综合报价中考虑。

图纸中无做法或未明确做法的本预算暂不计入

架空层天棚按照以下做法计入:

①.70厚岩棉板(摆锤法)

②.5厚抗裂聚合物水泥砂浆复合耐碱玻纤网格布(塑料锚栓固定,5个/m²)塑料圆盘垫片直径60mm单个锚栓抗拉 0.6KN

编制说明

工程名称:浙江省中波发射管理中心泰顺广播转播台宿舍楼及附属工程改造项目

第2页 共3页

三、安装部分：

- 1、配电箱进线电缆暂不计入，只预留保护管，保护管计至墙外1.5米处。
- 2、抗震支架工程暂不计入。
- 3、给排水管计至墙外1.5米处，有阀门计至阀门处。
- 4、管道保温工程暂不计入。

室外附属部分：

- 1.因未明确：围墙长度按平面图上黄色线外围一圈计算，其它未注明或者不明确的暂不计入；
- 2.本预算编制不包含绿化苗木等内容；
- 3.蝶花岸未明确做法，暂按1项10000元计入专业工程暂估价中。
- 4.围墙做法暂按：C25混凝土地梁300*300，三级螺纹钢角筋4C18,箍筋为双肢箍C8@200，地梁通长布置上砌筑清水砖围墙240mm厚，高度1.2m；
- 四、主要设备/材料推荐品牌表如下，投标人可在推荐品牌中自选设备/材料品牌，也可选择高于或相当于推荐品牌，主要设备/材料进场前需由监理及发包人确认：

建筑材料品牌推荐表

- | 序号 | 材料名称 | 产地/品牌 | 规格备注 |
|----|----------|-------------------|------|
| 1 | 内墙涂料、乳胶漆 | 多乐士、嘉宝莉、立邦 | |
| 2 | 玻璃 | 温州/巨星、温州/同昌、温州/蓝星 | |
| 3 | 瓷砖 | 东鹏/冠珠/金牌 | 亚洲 |
| 4 | 石膏板 | 泰山、龙牌、北新 | |
| 5 | 门、防火门 | 群升、银盾、神龙 | |
| 6 | 铝扣板 | 欧斯宝、富兴、美尔凯特 | |
| 7 | 防水 | 凯伦、赛克力、天地情 | |

安装材料品牌推荐表

- | 序号 | 材料名称 | 产地/品牌 | 备注 |
|----|-----------|-------------------|----|
| 1 | 镀锌钢管、焊接钢管 | 浙江/金洲、山东/君诚、上海/银河 | |

编制说明

工程名称:浙江省中波发射管理中心泰顺广播转播台宿舍楼及附属工程改造项目

第3页 共3页

- 2JDG电线管正通、鹏创、盛宝
- 3配电箱(成套厂家)鼎高、国耀、谷丰
- 4配电箱（主要元器件）正泰、德力西、人民
- 5PPR给水管浙江/德首、佛山/日丰、上海/白蝶
- 6UPVC排水管、PVC雨水管、PVC电线管浙江/德首、佛山/日丰、上海/白蝶
- 7电线 温州/嘉泽、温州/网牌、瓯美
- 8电缆温州/嘉泽、上海南大、江苏亨通
- 9应急照明灯具高德利华、上海舒兹、帕沃
- 10开关、插座浙江/利尔、杭州/鸿雁、温州/泰力
- 11普通照明灯具阳光、欧普、雷士
- 12卫生洁具箭牌、恒洁、TOTO、

招标控制价费用表

工程名称:浙江省中波发射管理中心泰顺广播转播台宿舍楼及附属工程改造项目

第1页 共1页

序号	工程名称	金额(元)	其中：（元）				备注
			暂估价	安全文明 施工基本费	规费	税金	
1	浙江省中波发射管理中心泰顺广播转播台宿舍楼及附属工程改造项目	1223782.38	50560.00	21017.06	63989.21	101046.25	
1.1	建筑	967235.68	40560.00	18695.41	52847.33	79863.50	
1.2	安装	110102.02		1078.34	4850.14	9090.99	
1.3	室外附属	146444.68	10000.00	1243.31	6291.74	12091.76	
合计		1223782	50560.00	21017.06	63989.21	101046.25	

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:浙江省中波发射管理中心泰顺广播转播台
宿舍楼及附属工程改造项目-建筑

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	684482.64	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	160093.41	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	109482.21	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)	89536.34	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)	44900.12	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) $\times$ 9.73%	19945.87	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) $\times$ 9.12%	18695.41	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)	40560.00	
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3	40560.00	见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计	40560.00	见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程(暂估金额 $\times$ 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金 额 $\times$ 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) $\times$ 25.78%	52847.33	
5	税金		(1+2+3+4) $\times$ 9%	79863.50	
招标控制价合计			1+2+3+4+5	967235.68	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙江省中波发射管理中心泰顺广播转播台宿舍楼及附属工程改造项目-建筑

标段:

第1页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	0101	A 土石方工程					88242.42	8024.41	46405.83		
1	010101002001	挖一般土方	1. 原场地土方开挖，暂考虑所有土方均外运（工程量暂定）	m3	2000.00	6.51	13020.00	3760.00	7060.00		
2	010101004001	挖基坑土方	挖基础土方：挖基坑土方 1、土壤类别：自行考虑； 2、挖土深度2m以内；	m3	63.48	16.31	1035.36	711.61	143.46		
3	010101004002	挖基坑土方	挖基础土方：挖地梁土方 1、土壤类别：自行考虑； 2、挖土深度2m以内；	m3	91.48	17.07	1561.56	1025.49	265.29		
4	010103001001	回填方	回填夯实	m3	129.23	17.11	2211.13	1757.53	63.32		
5	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：土方 2、运距：8km（暂定）	m3	2025.73	34.76	70414.37	769.78	38873.76		
	0104	D 砌筑工程					36648.51	7378.73	168.98		
6	010402001001	砌块墙	部位：120厚外墙； 1. 品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块B07 A5.0 2. 砂浆强度等级：Ma5.0专用砂浆砌筑	m3	1.44	573.09	825.25	177.96	3.01		
7	010402001002	砌块墙	部位：200厚外墙； 1. 品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块B07 A5.0 2. 砂浆强度等级：Ma5.0专用砂浆砌筑	m3	7.99	536.08	4283.28	750.34	16.70		
本页小计							93350.95	8952.71	46425.54		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙江省中波发射管理中心泰顺广播转播台宿舍楼及附属工程改造项目-建筑

标段:

第2页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
8	010402001003	砌块墙	部位：240厚外墙； 1. 品种. 规格. 强度等级：蒸压加气混凝土砌块B07 A5.0 2. 砂浆强度等级：Ma5.0专用砂浆砌筑	m3	31.92	536.08	17111.67	2997.61	66.71		
9	010402001004	砌块墙	部位：200厚楼梯间墙； 1. 品种. 规格. 强度等级：蒸压加气混凝土砌块B07 A3.5 2. 砂浆强度等级：Ma5.0专用砂浆砌筑	m3	4.35	512.75	2230.46	408.51	9.09		
10	010402001005	砌块墙	部位：240厚楼梯间墙； 1. 品种. 规格. 强度等级：蒸压加气混凝土砌块B07 A3.5 2. 砂浆强度等级：Ma5.0专用砂浆砌筑	m3	0.80	512.75	410.20	75.13	1.67		
11	010401003001	实心砖墙	部位：100厚卫生间隔墙； 1. 品种. 规格. 强度等级：MU10水泥标准砖240×120×53 2. 砂浆强度等级：M10水泥砂浆砌筑	m3	6.93	606.65	4204.08	1580.25	40.89		
12	010402001006	砌块墙	部位：200厚内墙； 1. 品种. 规格. 强度等级：蒸压加气混凝土砌块B07 A3.5 2. 砂浆强度等级：Ma5.0专用砂浆砌筑	m3	14.79	512.75	7583.57	1388.93	30.91		
	0105	E 混凝土及钢筋混凝土工程					190599.93	22984.00	1412.93		
13	010501001001	垫层	1. 100厚C20素混凝土垫层	m3	5.08	584.30	2968.24	241.50	3.40		
14	010501003001	独立基础	1. 混凝土强度等级：泵送商品混凝土C30	m3	9.00	621.71	5595.39	251.64	2.16		
本页小计							40103.61	6943.57	154.83		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙江省中波发射管理中心泰顺广播转播台宿舍楼及附属工程改造项目-建筑						标段:		第3页 共14页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
15	010502001001	矩形柱	1. 混凝土强度等级:泵送商品混凝土C30	m3	20.49	714.27	14635.39	2087.73	8.20		
16	010502002001	构造柱	1. 混凝土强度等级:非泵送商品混凝土C20	m3	1.51	731.39	1104.40	261.08	0.91		
17	010503001001	基础梁	1. 混凝土强度等级:泵送商品混凝土C30	m3	8.68	628.80	5457.98	274.20	3.47		
18	010503002001	矩形梁	1. 混凝土强度等级:泵送商品混凝土C30	m3	45.22	642.11	29036.21	1927.73	18.09		
19	010503004001	圈梁	1. 混凝土强度等级:非泵送商品混凝土C20 2. 卫生间、走廊翻边	m3	1.78	668.94	1190.71	206.50	1.07		
20	010503005001	过梁	现浇过梁; 1. 混凝土强度等级:非泵送商品混凝土C20	m3	0.75	668.94	501.71	87.01	0.45		
21	010505003001	平板	1. 混凝土强度等级:泵送商品混凝土C30	m3	31.89	654.75	20879.98	1568.99	24.24		
22	010505008001	雨篷, 悬挑板, 阳台板	部位:雨篷; 1. 混凝土强度等级:泵送商品混凝土C30;	m3	1.90	697.46	1325.17	156.43	1.12		
23	010505006001	栏板	部位:栏板; 1. 混凝土强度等级:泵送商品混凝土C25;	m3	4.17	753.71	3142.97	637.47	2.50		
24	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土强度等级:泵送商品混凝土C30	m2	19.48	165.57	3225.30	353.17	2.73		
本页小计							80499.82	7560.31	62.78		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙江省中波发射管理中心泰顺广播转播台宿舍楼及附属工程改造项目-建筑

标段:

第4页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
25	010507005001	扶手. 压顶	部位：压顶 1. 混凝土强度等级：非泵送商品混凝土 C20	m3	0. 11	734. 34	80. 78	18. 37	0. 07		
26	010507007001	其他构件	部位：其它 1. 混凝土强度等级：非泵送商品混凝土 C20	m3	0. 48	795. 97	382. 07	88. 51	0. 29		
27	010507004001	台阶	室外坡道踏步 1. 素土夯实 2. 150厚片石灌砂夯实垫层 3. 100厚C15混凝土台阶（台阶面向外坡1%）	m2	1. 51	301. 22	454. 84	164. 65	2. 16		
28	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢筋 HPB300 直径≤10	t	0. 016	5024. 67	80. 39	12. 41	0. 36		
29	010515001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径≤10	t	4. 238	4729. 61	20044. 09	2732. 66	96. 29		
30	010515001003	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径≤18	t	6. 393	4569. 19	29210. 83	3550. 10	406. 21		
31	010515001004	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径≤25	t	7. 051	4352. 96	30692. 72	2690. 03	364. 54		
32	010515001005	现浇构件钢筋	1. 箍筋 圆钢 HPB300 直径≤10	t	0. 044	5584. 45	245. 72	52. 88	2. 27		
33	010515001006	现浇构件钢筋	1. 箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 (HRB400) 直径≤10	t	3. 138	5569. 65	17477. 56	4025. 58	173. 00		
34	Z010515011001	钢筋连接	1. 电渣压力焊接 直径（mm以内）18	个	20	6. 43	128. 60	83. 60	19. 80		
本页小计							98797. 60	13418. 79	1064. 99		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙江省中波发射管理中心泰顺广播转播台宿舍楼及附属工程改造项目-建筑

标段:

第5页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
35	Z010515011002	钢筋连接	1. 电渣压力焊接 直径（mm以内）18	个	192	7.64	1466.88	946.56	220.80		
36	Z010515011003	钢筋连接	1. 电渣压力焊接 直径（mm以内）18	个	120	10.60	1272.00	565.20	58.80		
		F 金属结构工程					2575.07	998.50			
37	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 内外墙不同材料的墙体(墙与梁、柱交接位置)交接处,应在墙体抹灰层中加设耐碱玻纤网片防止裂缝,网格布宽500,两边各搭接250	m2	210.21	12.25	2575.07	998.50			
	0108	H 门窗工程					59388.49	2456.03	0.24		
38	010801001001	木质门	M0821 洞口尺寸：800*2100 1. 实木门及门套； 2. 包括制作、运输、安装、油漆、五金配件安装及门套制安等； 3. 具体做法详见施工图。	樘	8	1349.51	10796.08	624.00	0.24		
39	010802001001	金属（塑钢）门	M1121 洞口尺寸：1100*2100 1. 断桥铝合金平开门，中空玻璃； 2. 包括制作、运输、安装、油漆以及五金配件安装等； 3. 具体做法详见施工图。	樘	8	1520.11	12160.88	476.56			
本页小计							28270.91	3610.82	279.84		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙江省中波发射管理中心泰顺广播转播台宿舍楼及附属工程改造项目-建筑

标段:

第6页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
40	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	C0920 洞口尺寸：900*2000 1. 断桥铝合金固定窗，中空玻璃； 2. 包括制作、运输、安装、油漆以及五金配件安装等； 3. 具体做法详见施工图。	樘	2	940.45	1880.90	62.96			
41	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	C1518 洞口尺寸：1500*1800 1. 断桥铝合金推拉窗，中空玻璃； 2. 包括制作、运输、安装、油漆以及五金配件安装等； 3. 具体做法详见施工图。	樘	2	1502.77	3005.54	113.72			
42	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	C1208 洞口尺寸：1200*1800 1. 断桥铝合金推拉窗，中空玻璃； 2. 包括制作、运输、安装、油漆以及五金配件安装等； 3. 具体做法详见施工图。	樘	8	534.32	4274.56	161.76			
43	010807007001	金属（塑钢、断桥）飘（凸）窗	PC2420 洞口尺寸：2400*2000 1. 断桥铝合金飘窗，中空玻璃，其中1400*800为平开窗； 2. 包括制作、运输、安装、油漆以及五金配件安装等； 3. 具体做法详见施工图。	樘	8	2892.70	23141.60	842.48			
本页小计							32302.60	1180.92			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙江省中波发射管理中心泰顺广播转播台宿舍楼及附属工程改造项目-建筑

标段:

第7页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
44	010807003001	金属百叶窗	铝合金百叶窗； 1. 灰色铝合金防雨百叶 2. 包括制作. 安装. 运输. 配件等。	m2	9.98	413.72	4128.93	174.55			
	0109	J 屋面及防水工程					32581.11	5729.19	218.67		
45	010902003001	屋面刚性层	屋面1： 1. 保护层：50厚C25细石混凝土保护层，内配Φ6@150双向钢筋网，随捣随抹 2. 隔离层：铺无纺聚脂纤维布一层 3. 保温层：73厚挤塑聚苯板（计算值为48厚，倒置式增加25%，为60厚）【另计】 4. 防水层：1.5厚合成高分子卷材【另计】 5. 防水层：2厚合成高分子涂膜【另计】 6. 找平层：20厚1:3水泥砂浆（掺微膨胀剂），上基层处理剂 7. 找坡层：轻集料砼找3%坡最薄处30厚（抗压强度≥2.0MPa） 8. 结构层：现浇钢筋混凝土结构屋面	m2	97.62	147.00	14350.14	3845.25	218.67		
46	010902001001	屋面卷材防水	1. 防水层：1.5厚合成高分子卷材	m2	109.92	33.61	3694.41	436.38			
47	010902002001	屋面涂膜防水	1. 防水层：2厚合成高分子涂膜	m2	97.62	51.24	5002.05	418.79			
48	010904002001	楼（地）面涂膜防水	卫生间： 1. 1.5厚聚氨脂防水涂料两道防水层	m2	28.41	77.09	2190.13	182.68			
本页小计							29365.66	5057.65	218.67		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙江省中波发射管理中心泰顺广播转播台宿舍楼及附属工程改造项目-建筑

标段:

第8页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
49	010903002001	墙面涂膜防水	卫生间： 1. 1.5厚聚氨脂防水涂料防水层	m2	173.38	42.36	7344.38	846.09			
	0110	K 保温、隔热、防腐工程					42168.69	10935.18	282.77		
50	011001001001	保温隔热屋面	屋面1： 1. 73厚挤塑聚苯板 (计算值为48厚, 倒置式增加25%, 为60厚) B1	m2	97.62	49.22	4804.86	543.74	0.98		
51	011001003001	保温隔热墙面	外墙内保温： 1. 无机轻集料保温砂浆 II (55.00mm)	m2	263.31	94.28	24824.87	7106.74	271.21		
52	011001002001	保温隔热天棚	天棚2：（架空层） 1. 70厚岩棉板 (摆锤法) 2. 5厚抗裂聚合物水泥砂浆复合耐碱玻纤网格布 (塑料锚栓固定, 5个/m2) 塑料圆盘垫片直径60mm单个锚栓抗拉 0.6KN	m2	151.09	82.99	12538.96	3284.70	10.58		
	0111	L 楼地面装饰工程					58421.59	15871.27	265.85		
53	011102003001	块料楼地面	楼面2：防滑地砖（卫生间） 1. 8~10厚防滑地砖, 干水泥擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层表面撒水泥粉 3. 1.5厚聚氨脂防水涂料两道防水层【另计】 4. 20厚1:3水泥砂浆找平层 5. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡抹平 6. 现浇钢筋混凝土楼板	m2	28.41	157.76	4481.96	1688.12	43.47		
本页小计							53995.03	13469.39	326.24		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙江省中波发射管理中心泰顺广播转播台宿舍楼及附属工程改造项目-建筑						标段:		第9页 共14页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
54	011102001001	石材楼地面	楼面3：20厚花岗岩（走廊、楼梯） 1. 20厚花岗岩板材干水泥擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层表面 3. 撒水泥粉刷水泥浆一道(内掺建筑胶) 4. 现浇钢筋混凝土楼板	m2	71.30	146.15	10420.50	2546.84	42.78		
55	011102001002	石材楼地面	楼面3：20厚花岗岩（楼梯踏步） 1. 20厚花岗岩板材干水泥擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层表面 3. 撒水泥粉刷水泥浆一道(内掺建筑胶) 4. 现浇钢筋混凝土楼板	m2	15.87	246.44	3911.00	1269.60	15.08		
56	011102001004	石材楼地面	台阶：20厚花岗岩 1. 20厚花岗岩板材干水泥擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层表面撒水泥粉 3. 现浇混凝土台阶	m2	1.15	218.49	251.26	67.54	1.09		
57	011102001003	石材楼地面	楼面5：20厚花岗岩（架空层、宿舍） 1. 20厚花岗岩板材干水泥擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层表面 3. 撒水泥粉刷水泥浆一道(内掺建筑胶) 4. 现浇钢筋混凝土楼板	m2	223.02	146.15	32594.37	7966.27	133.81		
本页小计							47177.13	11850.25	192.76		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙江省中波发射管理中心泰顺广播转播台宿舍楼及附属工程改造项目-建筑

标段:

第10页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
58	011105002001	石材踢脚线	踢脚2：120高花岗岩（走廊、楼梯间） 1. 钢筋混凝土墙或砖墙清理基底 2. 刷素水泥浆一道 3. 20厚1:2水泥砂浆粘贴 4. 20厚花岗岩板	m2	5.65	173.15	978.30	325.95	2.54		
59	011105001001	水泥砂浆踢脚线	踢脚1：水泥踢脚板（宿舍） 1. 钢筋混凝土墙或砖墙清理基底 2. 刷素水泥浆一道 3. 18厚1:3水泥砂浆打底（暗做12厚） 4. 12厚1:2.5水泥砂浆抹光（暗做8厚）	m2	14.64	64.78	948.38	634.64	10.98		
60	011107004001	水泥砂浆台阶面	1. 素水泥浆一道（掺建筑胶） 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，铺20厚毛面花岗岩 3. 详见设计图	m2	16.42	185.98	3053.79	902.61	11.17		
61	010507001001	散水、坡道	坡道： 1. 素土夯实， 2. 150厚片石灌砂夯实垫层， 3. 100厚素C15混凝土（台阶面向外坡1%），素水泥浆一道（内掺建筑胶）， 4. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层，撒素水泥面， 5. 20厚毛面花岗岩铺面，背面及四周边满涂防污剂，灌水泥浆擦缝。	m2	6.16	289.29	1782.03	469.70	4.93		
	0112	M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					78124.95	39215.42	1083.37		
本页小计							6762.50	2332.90	29.62		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙江省中波发射管理中心泰顺广播转播台宿舍楼及附属工程改造项目-建筑

标段:

第11页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
62	011201001001	墙面一般抹灰	外墙1：浅黄色高级外墙防水涂料 1. 界面剂 2. 20厚1:3水泥砂浆分层赶平 3. 弹性底涂，柔性腻子【另计】 4. 外墙涂料【另计】	m2	346.48	47.33	16398.90	10311.24	367.27		
63	011202001001	柱、梁面一般抹灰	外墙1：灰色高级外墙防水涂料（单柱、梁面） 1. 界面剂 2. 20厚1:3水泥砂浆分层赶平 3. 弹性底涂，柔性腻子【另计】 4. 外墙涂料【另计】	m2	177.11	46.27	8194.88	5148.59	185.97		
64	011201001002	墙面一般抹灰	内墙3：白色涂料（架空层、楼梯间） 1. 钢筋混凝土墙或砖墙清理基底 2. 刷素水泥浆一道 3. 15厚1:1:6混合砂浆分层赶平 4. 5厚1:0.5:3混合砂浆抹光 5. 乳胶漆涂料【另计】	m2	107.08	35.29	3778.85	2188.72	72.81		
65	011201001003	墙面一般抹灰	内墙5：乳胶漆内墙（宿舍） 1. 钢筋混凝土墙或砖墙清理基底 2. 刷素水泥浆一道 3. 15厚1:1:6混合砂浆分层赶平 4. 5厚1:0.5:3混合砂浆抹光 5. 满刮腻子俩道【另计】 6. 乳胶漆【另计】	m2	351.52	35.29	12405.14	7185.07	239.03		
本页小计							40777.77	24833.62	865.08		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙江省中波发射管理中心泰顺广播转播台宿舍楼及附属工程改造项目-建筑

标段:

第12页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
66	011201001004	墙面一般抹灰	内墙6：300*600瓷砖（卫生间） 1. 钢筋混凝土墙或砖墙清理基底 2. 刷素水泥浆一道 3. 15厚1:3水泥砂浆分层赶平 4. 1.5厚聚氨脂防水涂料防水层【另计】 5. 10厚1:2水泥砂浆粘结层 6. 300*600瓷砖	m2	173.38	140.87	24424.04	10340.38	107.50		
67	Z011201005001	阳台、雨棚板抹灰	部位：雨棚底及室外天棚 1. 20厚1:2水泥砂浆抹面	m2	177.71	26.53	4714.65	2477.28	106.63		
68	Z011201007001	装饰线抹灰增加费	装饰线条抹灰增加费(凸出宽度200以内) 三道以内`水泥砂浆 1:2	m	59.40	13.47	800.12	601.72	4.16		
69	011210003001	玻璃隔断	卫生间淋浴隔断高度2.2m	m2	28.39	260.95	7408.37	962.42			
	0113	N 天棚工程					15202.47	3909.29	76.95		
70	011301001001	天棚抹灰	天棚1：涂料（卫生间） 1. 钢筋混凝土板 2. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 10厚1:2防水砂浆 4. 5厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 5. 5厚1:2.5水泥砂浆找平 6. 乳胶漆饰面【另计】	m2	24.43	50.56	1235.18	614.41	19.54		
本页小计							38582.36	14996.21	237.83		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙江省中波发射管理中心泰顺广播转播台宿舍楼及附属工程改造项目-建筑						标段:		第13页 共14页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
71	011301001002	天棚抹灰	天棚2: 涂料(架空层) 1. 钢筋混凝土板 2. 界面砂浆 3. 70厚岩棉板(摆锤法)【另计】 4. 5厚抗裂聚合物水泥砂浆复合耐碱玻纤网格布(塑料锚栓固定, 5个/m2)塑料圆盘垫片直径60mm单个锚栓抗拉 0. 6KN【另计】 5. 柔性耐水腻子【另计】 6. 白色防水内墙涂料【另计】	m2	151. 09	5. 88	888. 41	528. 82	57. 41		
72	011302001001	吊顶天棚	天棚3: 铝合金吸音板吊顶(走廊、楼梯间) 1. 钢筋混凝土板内预留铁环双向吊点, 中距900~1200 2. φ8吊筋 3. 轻钢龙骨铝合金吸音板	m2	86. 17	151. 78	13078. 88	2766. 06			
	0114	P 油漆、涂料、裱糊工程					47202. 37	13274. 37			
73	011407002001	天棚喷刷涂料	天棚1: 涂料(卫生间) 1. 刮腻子 2. 乳胶漆	m2	24. 43	28. 24	689. 90	436. 56			
74	011407002002	天棚喷刷涂料	天棚1: 涂料(架空层) 1. 柔性耐水腻子 2. 乳胶漆	m2	151. 09	28. 24	4266. 78	2699. 98			
75	011407002003	天棚喷刷涂料	天棚4: 腻子(宿舍) 1. 刮腻子, 砂纸磨平 2. 乳胶漆	m2	108. 71	28. 24	3069. 97	1942. 65			
本页小计							21993. 94	8374. 07	57. 41		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙江省中波发射管理中心泰顺广播转播台宿舍楼及附属工程改造项目-建筑

标段:

第14页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
76	011407001001	墙面喷刷涂料	外墙1：灰色高级外墙防水涂料（平涂）	m2	531.07	37.00	19649.59				
77	011407001002	墙面喷刷涂料	内墙3：涂料（架空层、楼梯间） 1. 刮腻子 2. 乳胶漆	m2	107.08	28.24	3023.94	1913.52			
78	011407001003	墙面喷刷涂料	内墙5：乳胶漆内墙（宿舍） 1. 满刮腻子俩道 2. 乳胶漆	m2	351.52	28.24	9926.92	6281.66			
79	011407001004	墙面喷刷涂料	部位：雨棚底及室外天棚 1. 灰色高级外墙防水涂料（平涂）	m2	177.71	37.00	6575.27				
	0115	Q 其他装饰工程					33327.04	7548.18	284.67		
80	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	玻璃栏杆H=1150	m	59.68	453.13	27042.80	6792.18	284.67		
81	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	楼梯栏杆 H=900，不锈钢扶手，镀铬立柱及横杆 含制作、运输、安装、油漆、预埋铁件等； 具体详见施工图	m	18.23	220.00	4010.60				
82	011505001001	洗漱台	15mm中国黑大理石洗手台	m2	4.00	568.41	2273.64	756.00			
本页小计							72502.76	15743.36	284.67		
合计							684482.64	138324.57	50200.26		

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:浙江省中波发射管理中心泰顺广播转播台宿舍楼及
附属工程改造项目-建筑

标段:第1页 共11页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综 合 单 价 (元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
	0101	A 土石方工程									88242.42
1	010101002001	挖一般土方	m3	2000.00	1.88		3.53	0.74	0.36	6.51	13020.00
	1-18	挖掘机挖一般土方 装车 三类土	100m3	20	188.07		352.55	74.42	36.38	651.42	13028.40
2	010101004001	挖基坑土方	m3	63.48	11.21		2.26	1.91	0.93	16.31	1035.36
	1-21	挖掘机挖槽坑土方 不装 车 三类土	m3	50.784	3.08		2.83	0.82	0.40	7.13	362.09
	1-8	人工挖地槽、地坑 深3m 以内 三类土	m3	12.696	43.73			6.25	3.05	53.03	673.27
3	010101004002	挖基坑土方	m3	91.48	11.21		2.90	1.99	0.97	17.07	1561.56
	1-24	挖掘机挖槽坑土方 装车 三类土	m3	73.184	3.08		3.62	0.93	0.45	8.08	591.33
	1-8	人工挖地槽、地坑 深3m 以内 三类土	m3	18.296	43.73			6.25	3.05	53.03	970.24
4	010103001001	回填方	m3	129.23	13.60		0.49	2.03	0.99	17.11	2211.13
	1-80	人工就地回填土 夯实	m3	129.23	13.60		0.49	2.03	0.99	17.11	2211.13
5	010103002001	余方弃置	m3	2025.73	0.38	11.32	19.19	2.60	1.27	34.76	70414.37
	1-39+1-40*7 换	自卸汽车运土 运距 8000(m)	m3	2025.73	0.38		19.19	2.60	1.27	23.44	47483.11
	市场价	弃土费	m3	2025.73		11.32				11.32	22931.26
	0104	D 砌筑工程									36648.51
6	010402001001	砌块墙	m3	1.44	123.58	420.75	2.09	17.91	8.76	573.09	825.25
	4-60换	蒸压加气混凝土砌块 墙 厚150mm以内 水泥砂浆 M5.0	m3	1.44	123.58	420.75	2.09	17.91	8.76	573.09	825.25
7	010402001002	砌块墙	m3	7.99	93.91	419.70	2.09	13.69	6.69	536.08	4283.28
	4-64换	蒸压加气混凝土砌块 墙 厚300mm以内 水泥砂浆 M5.0	m3	7.99	93.91	419.70	2.09	13.69	6.69	536.08	4283.28
8	010402001003	砌块墙	m3	31.92	93.91	419.70	2.09	13.69	6.69	536.08	17111.67
	4-64换	蒸压加气混凝土砌块 墙 厚300mm以内 水泥砂浆 M5.0	m3	31.92	93.91	419.70	2.09	13.69	6.69	536.08	17111.67
9	010402001004	砌块墙	m3	4.35	93.91	396.37	2.09	13.69	6.69	512.75	2230.46

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:浙江省中波发射管理中心泰顺广播转播台宿舍楼及附属工程改造项目-建筑 标段: 第2页 共11页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综 合 单 价 (元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
	4-64换	蒸压加气混凝土砌块 墙 厚300mm以内^水泥砂浆 M5.0	m3	4.35	93.91	396.37	2.09	13.69	6.69	512.75	2230.46
10	010402001005	砌块墙	m3	0.80	93.91	396.37	2.09	13.69	6.69	512.75	410.20
	4-64换	蒸压加气混凝土砌块 墙 厚300mm以内^水泥砂浆 M5.0	m3	0.8	93.91	396.37	2.09	13.69	6.69	512.75	410.20
11	010401003001	实心砖墙	m3	6.93	228.03	323.07	5.90	33.35	16.30	606.65	4204.08
	4-8换	混凝土实心砖 墙厚1/2 砖^水泥砂浆 M7.5	m3	6.93	228.03	323.07	5.90	33.35	16.30	606.65	4204.08
12	010402001006	砌块墙	m3	14.79	93.91	396.37	2.09	13.69	6.69	512.75	7583.57
	4-64换	蒸压加气混凝土砌块 墙 厚300mm以内^水泥砂浆 M5.0	m3	14.79	93.91	396.37	2.09	13.69	6.69	512.75	7583.57
	0105	E 混凝土及钢筋混凝土 工程									190599.93
13	010501001001	垫层	m3	5.08	47.54	525.83	0.67	6.89	3.37	584.30	2968.24
	5-1换	现浇混凝土 基础 垫层^ 非泵送商品混凝土 C20	m3	5.08	47.54	525.83	0.67	6.89	3.37	584.30	2968.24
14	010501003001	独立基础	m3	9.00	27.96	587.52	0.24	4.02	1.97	621.71	5595.39
	5-3换	现浇混凝土 基础 混凝 土^泵送商品混凝土 C30	m3	9	27.96	587.52	0.24	4.02	1.97	621.71	5595.39
15	010502001001	矩形柱	m3	20.49	101.89	590.26	0.40	14.59	7.13	714.27	14635.39
	5-6	现浇混凝土 矩形柱、异 形柱、圆形柱浇捣^泵送 商品混凝土 C30	m3	20.49	101.89	590.26	0.40	14.59	7.13	714.27	14635.39
16	010502002001	构造柱	m3	1.51	172.90	521.06	0.60	24.74	12.09	731.39	1104.40
	5-7	现浇混凝土 构造柱^非 泵送商品混凝土 C20	m3	1.51	172.90	521.06	0.60	24.74	12.09	731.39	1104.40
17	010503001001	基础梁	m3	8.68	31.59	590.01	0.40	4.57	2.23	628.80	5457.98
	5-8换	现浇混凝土 基础梁^泵 送商品混凝土 C30	m3	8.68	31.59	590.01	0.40	4.57	2.23	628.80	5457.98
18	010503002001	矩形梁	m3	45.22	42.63	589.94	0.40	6.14	3.00	642.11	29036.21
	5-9	现浇混凝土 矩形梁、异 形梁、弧形梁^泵送商品 砼C30	m3	45.22	42.63	589.94	0.40	6.14	3.00	642.11	29036.21

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:浙江省中波发射管理中心泰顺广播转播台宿舍楼及附属工程改造项目-建筑 标段: 第3页 共11页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综 合 单 价 (元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
19	010503004001	圈梁	m3	1.78	116.01	527.57	0.60	16.63	8.13	668.94	1190.71
	5-10	现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁`非泵送商品混凝土 C20	m3	1.78	116.01	527.57	0.60	16.63	8.13	668.94	1190.71
20	010503005001	过梁	m3	0.75	116.01	527.57	0.60	16.63	8.13	668.94	501.71
	5-10	现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁`非泵送商品混凝土 C20	m3	0.75	116.01	527.57	0.60	16.63	8.13	668.94	501.71
21	010505003001	平板	m3	31.89	49.20	594.16	0.76	7.14	3.49	654.75	20879.98
	5-16	现浇混凝土 板 平板`泵送商品砼C30	m3	31.89	49.20	594.16	0.76	7.14	3.49	654.75	20879.98
22	010505008001	雨篷. 悬挑板. 阳台板	m3	1.90	82.33	596.93	0.59	11.83	5.78	697.46	1325.17
	5-22换	现浇混凝土 板 雨篷`泵送商品混凝土 C30	m3	1.9	82.33	596.93	0.59	11.83	5.78	697.46	1325.17
23	010505006001	栏板	m3	4.17	152.87	567.65	0.60	21.89	10.70	753.71	3142.97
	5-20换	现浇混凝土 栏板`泵送商品混凝土 C25	m3	4.17	152.87	567.65	0.60	21.89	10.70	753.71	3142.97
24	010506001001	直形楼梯	m2	19.48	18.13	143.42	0.14	2.61	1.27	165.57	3225.30
	5-24	现浇混凝土 楼梯 直形`泵送商品砼C30	m2	19.48	18.13	143.42	0.14	2.61	1.27	165.57	3225.30
25	010507005001	扶手. 压顶	m3	0.11	166.99	531.17	0.60	23.90	11.68	734.34	80.78
	5-27换	现浇混凝土 扶手、压顶`非泵送商品混凝土 C20	m3	0.11	166.99	531.17	0.60	23.90	11.68	734.34	80.78
26	010507007001	其他构件	m3	0.48	184.40	571.70	0.60	26.38	12.89	795.97	382.07
	5-28换	现浇混凝土 小型构件`非泵送商品混凝土 C25	m3	0.48	184.40	571.70	0.60	26.38	12.89	795.97	382.07
27	010507004001	台阶	m2	1.51	109.04	167.28	1.43	15.76	7.71	301.22	454.84
	17-187换	混凝土台阶`水泥砂浆 1:2.5	10m2	0.151	988.65	1453.64	12.63	142.84	69.83	2667.59	402.81
	4-85	块石垫层 干铺	10m3	0.02265	678.24	1461.34	10.85	98.49	48.15	2297.07	52.03
28	010515001001	现浇构件钢筋	t	0.016	775.58	4056.25	22.62	114.33	55.89	5024.67	80.39
	5-36	现浇构件圆钢筋 HPB300 直径 (mm以内) 10	t	0.016	775.58	4056.25	22.62	114.33	55.89	5024.67	80.39
29	010515001002	现浇构件钢筋	t	4.238	644.80	3919.59	22.72	95.71	46.79	4729.61	20044.09

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:浙江省中波发射管理中心泰顺广播转播台宿舍楼及
附属工程改造项目-建筑

标段:第4页 共11页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综 合 单 价 (元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
	5-38	现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径 (mm以 内) 10	t	4.238	644.80	3919.59	22.72	95.71	46.79	4729.61	20044.09
30	010515001003	现浇构件钢筋	t	6.393	555.31	3815.86	63.54	90.33	44.15	4569.19	29210.83
	5-39	现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径 (mm以 内) 18	t	6.393	555.31	3815.86	63.54	90.33	44.15	4569.19	29210.83
31	010515001004	现浇构件钢筋	t	7.051	381.51	3825.25	51.70	63.47	31.03	4352.96	30692.72
	5-40	现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径 (mm以 内) 25	t	7.051	381.51	3825.25	51.70	63.47	31.03	4352.96	30692.72
32	010515001005	现浇构件钢筋	t	0.044	1201.84	4062.92	51.70	180.00	87.99	5584.45	245.72
	5-46	箍筋 圆钢 HPB300 直径 (mm以内) 10	t	0.044	1201.84	4062.92	51.70	180.00	87.99	5584.45	245.72
33	010515001006	现浇构件钢筋	t	3.138	1282.85	3945.62	55.13	192.13	93.92	5569.65	17477.56
	5-48	箍筋 带肋钢筋 HRB400 以内 直径 (mm以内) 10	t	3.138	1282.85	3945.62	55.13	192.13	93.92	5569.65	17477.56
34	Z01051501100 1	钢筋连接	个	20	4.18	0.11	0.99	0.77	0.38	6.43	128.60
	5-73	电渣压力焊接 直径 (mm 以内) 18	个	20	4.18	0.11	0.99	0.77	0.38	6.43	128.60
35	Z01051501100 2	钢筋连接	个	192	4.93	0.22	1.15	0.90	0.44	7.64	1466.88
	5-74	电渣压力焊接 直径 (mm 以内) 32	个	192	4.93	0.22	1.15	0.90	0.44	7.64	1466.88
36	Z01051501100 3	钢筋连接	个	120	4.71	4.27	0.49	0.76	0.37	10.60	1272.00
	5-79	直螺纹钢筋接头 直径 (mm以内) 25	个	120	4.71	4.27	0.49	0.76	0.37	10.60	1272.00
		F 金属结构工程									2575.07
37	010607005001	砌块墙钢丝网加固	m2	210.21	4.75	6.49		0.68	0.33	12.25	2575.07
	12-8	墙面挂钢丝网	m2	210.21	4.75	6.49		0.68	0.33	12.25	2575.07
	0108	H 门窗工程									59388.49
38	010801001001	木质门	樘	8	78.00	1254.90	0.03	11.13	5.45	1349.51	10796.08
	8-33	成品套装木门安装 单扇 门	樘	8	59.72	1211.94		8.52	4.17	1284.35	10274.80

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:浙江省中波发射管理中心泰顺广播转播台宿舍楼及附属工程改造项目-建筑 标段: 第5页 共11页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综 合 单 价 (元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
	8-134	细木工板门套基层	m2	4	36.56	85.92	0.05	5.22	2.55	130.30	521.20
39	010802001001	金属(塑钢)门	樘	8	59.57	1447.88		8.50	4.16	1520.11	12160.88
	8-41	隔热断桥铝合金平开门 安装	m2	18.48	25.79	626.79		3.68	1.80	658.06	12160.95
40	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	樘	2	31.48	902.27		4.50	2.20	940.45	1880.90
	8-113	隔热断桥铝合金固定窗 安装	m2	3.6	17.49	501.26		2.50	1.22	522.47	1880.89
41	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	樘	2	56.86	1433.81		8.13	3.97	1502.77	3005.54
	8-110	隔热断桥铝合金推拉窗 安装	m2	5.4	21.06	531.04		3.01	1.47	556.58	3005.53
42	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	樘	8	20.22	509.80		2.89	1.41	534.32	4274.56
	8-110	隔热断桥铝合金推拉窗 安装	m2	7.68	21.06	531.04		3.01	1.47	556.58	4274.53
43	010807007001	金属(塑钢、断桥)飘 (凸)窗	樘	8	105.31	2765.00		15.05	7.34	2892.70	23141.60
	8-113	隔热断桥铝合金固定窗 安装	m2	34.72	17.49	501.26		2.50	1.22	522.47	18140.16
	8-111	隔热断桥铝合金平开窗 安装	m2	8.96	26.25	526.37		3.75	1.83	558.20	5001.47
44	010807003001	金属百叶窗	m2	9.98	17.49	392.51		2.50	1.22	413.72	4128.93
	8-114	普通铝合金百叶窗安装	m2	9.98	17.49	392.51		2.50	1.22	413.72	4128.93
	0109	J 屋面及防水工程									32581.11
45	010902003001	屋面刚性层	m2	97.62	39.39	96.48	2.24	5.97	2.92	147.00	14350.14
	9-1+9-2*1换	刚性屋面 细石混凝土面 层 水泥砂浆 1:2.5 厚50(mm)	m2	97.62	13.44	32.86	0.15	1.94	0.95	49.34	4816.57
	5-52	钢筋网片	t	0.283098	924.73	6037.86	159.33	160.09	78.26	7360.27	2083.68
	11-7换	砼面上干混砂浆随捣随 抹 水泥砂浆 1:2.5	m2	97.62	3.79	1.76	0.06	0.55	0.27	6.43	627.70
	9-98	干铺油毡一层 玻璃纤维 网格布	m2	97.62	1.47	3.48		0.21	0.10	5.26	513.48
	11-1换	砂浆找平层 水泥砂浆 1:3 厚20mm	m2	97.62	10.73	7.89	0.60	1.62	0.79	21.63	2111.52
	10-40	屋面炉(矿)渣混凝土	m3	8.7858	80.86	366.42	10.73	13.21	6.46	477.68	4196.80
46	010902001001	屋面卷材防水	m2	109.92	3.97	28.79		0.57	0.28	33.61	3694.41

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:浙江省中波发射管理中心泰顺广播转播台宿舍楼及附属工程改造项目-建筑 标段: 第6页 共11页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
	9-70	平面高分子卷材 自粘法 ~一层	m2	109.92	3.97	28.79		0.57	0.28	33.61	3694.41
47	010902002001	屋面涂膜防水	m2	97.62	4.29	46.04		0.61	0.30	51.24	5002.05
	9-88+9-90*5 换	平面聚氨酯防水涂料 ~ 厚度2(mm)	m2	97.62	4.29	46.04		0.61	0.30	51.24	5002.05
48	010904002001	楼(地)面涂膜防水	m2	28.41	6.43	69.29		0.92	0.45	77.09	2190.13
	9-88*J2换	平面聚氨酯防水涂料 ~1.5mm厚`基价*2	m2	28.41	6.43	69.29		0.92	0.45	77.09	2190.13
49	010903002001	墙面涂膜防水	m2	173.38	4.88	36.44		0.70	0.34	42.36	7344.38
	9-89	立面聚氨酯防水涂料 ~1.5mm厚	m2	173.38	4.88	36.44		0.70	0.34	42.36	7344.38
	0110	K 保温、隔热、防腐工程									42168.69
50	011001001001	保温隔热屋面	m2	97.62	5.57	42.45	0.01	0.80	0.39	49.22	4804.86
	10-33	屋面聚苯乙烯泡沫保温 板 50mm厚 挤塑聚苯板 保温层 δ 60	m2	97.62	5.57	42.45	0.01	0.80	0.39	49.22	4804.86
51	011001003001	保温隔热墙面	m2	263.31	26.99	60.30	1.03	4.00	1.96	94.28	24824.87
	10-3+10-4*6 换	墙柱面无机轻集料保温 砂浆 ~厚55(mm)`实际为 外墙内保温	m2	263.31	26.99	60.30	1.03	4.00	1.96	94.28	24824.87
52	011001002001	保温隔热天棚	m2	151.09	21.74	56.55	0.07	3.11	1.52	82.99	12538.96
	10-57	天棚保温聚苯乙烯泡沫 板吸音层 厚50mm	m2	151.09	2.42	42.85		0.34	0.17	45.78	6916.90
	10-22换	墙柱面耐碱玻纤网格布 抗裂保护层设计4mm厚` 玻璃纤维网格布采用塑 料膨胀锚栓固定`实际厚 度为5(mm):	m2	151.09	19.32	13.70	0.07	2.77	1.35	37.21	5622.06
	0111	L 楼地面装饰工程									58421.59
53	011102003001	块料楼地面	m2	28.41	59.42	83.84	1.53	8.71	4.26	157.76	4481.96
	11-44+11- 3*10换	地砖楼地面(干混砂浆 铺贴) 周长1200mm以内 密缝`如采用干硬性水 泥砂浆的`粘结层砂浆实 际厚度30(mm)`干硬水 泥砂浆 1:3	m2	28.41	34.88	60.07	0.90	5.11	2.50	103.46	2939.30
	11-1换	砂浆找平层`水泥砂浆 1:3`厚20mm	m2	28.41	10.73	7.89	0.60	1.62	0.79	21.63	614.51

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:浙江省中波发射管理中心泰顺广播转播台宿舍楼及
附属工程改造项目-建筑

标段:第7页 共11页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综 合 单 价 (元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
	11-5	细石混凝土找平层`非泵送商品砼C20 `厚30mm	m2	28.41	13.81	15.88	0.03	1.98	0.97	32.67	928.15
54	011102001001	石材楼地面	m2	71.30	35.72	102.11	0.60	5.18	2.54	146.15	10420.50
	11-31*A0.85 换	石材楼地面 干混砂浆铺贴`如采用干硬性水泥砂浆的`干硬水泥砂浆 1:3	m2	71.3	34.17	101.44	0.60	4.96	2.43	143.60	10238.68
	11-4	素水泥浆一道	m2	71.3	1.55	0.67		0.22	0.11	2.55	181.82
55	011102001002	石材楼地面	m2	15.87	80.00	148.29	0.95	11.56	5.64	246.44	3911.00
	11-114换	石材楼梯面 干混砂浆铺贴`干硬水泥砂浆 1:3	m2	15.87	58.73	146.13	0.95	8.52	4.16	218.49	3467.44
	11-4	素水泥浆一道	m2	15.87	1.55	0.67		0.22	0.11	2.55	40.47
	11-154	楼梯开防滑槽	m	62.1	5.04	0.38		0.72	0.35	6.49	403.03
56	011102001004	石材楼地面	m2	1.15	58.73	146.13	0.95	8.52	4.16	218.49	251.26
	11-114换	石材楼梯面 干混砂浆铺贴`干硬水泥砂浆 1:3	m2	1.15	58.73	146.13	0.95	8.52	4.16	218.49	251.26
57	011102001003	石材楼地面	m2	223.02	35.72	102.11	0.60	5.18	2.54	146.15	32594.37
	11-31*A0.85 换	石材楼地面 干混砂浆铺贴`如采用干硬性水泥砂浆的`干硬水泥砂浆 1:3	m2	223.02	34.17	101.44	0.60	4.96	2.43	143.60	32025.67
	11-4	素水泥浆一道	m2	223.02	1.55	0.67		0.22	0.11	2.55	568.70
58	011105002001	石材踢脚线	m2	5.65	57.69	102.65	0.45	8.30	4.06	173.15	978.30
	11-96换	石材踢脚线 干混砂浆铺贴`水泥砂浆 1:2	m2	5.65	56.14	101.98	0.45	8.08	3.95	170.60	963.89
	11-4	素水泥浆一道	m2	5.65	1.55	0.67		0.22	0.11	2.55	14.41
59	011105001001	水泥砂浆踢脚线	m2	14.64	43.35	11.31	0.75	6.29	3.08	64.78	948.38
	11-95换	干混砂浆踢脚线`水泥砂浆 1:2.5	m2	14.64	41.80	10.64	0.75	6.07	2.97	62.23	911.05
	11-4	素水泥浆一道	m2	14.64	1.55	0.67		0.22	0.11	2.55	37.33
60	011107004001	水泥砂浆台阶面	m2	16.42	54.97	118.51	0.68	7.94	3.88	185.98	3053.79
	11-4	素水泥浆一道	100m2	0.1642	155.34	67.37		22.17	10.84	255.72	41.99

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:浙江省中波发射管理中心泰顺广播转播台宿舍楼及
附属工程改造项目-建筑

标段:

第8页 共11页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综 合 单 价 (元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
	11-133换	石材台阶面 干混砂浆铺贴 水泥砂浆 1:3	100m ²	0.1642	5341.97	11783.90	67.84	772.09	377.42	18343.22	3011.96
61	010507001001	散水、坡道	m ²	6.16	76.25	195.87	0.80	10.99	5.38	289.29	1782.03
	17-189	现浇混凝土坡道 [^] 非泵送 商品砼C15	m ²	6.16	36.05	80.15	0.20	5.17	2.53	124.10	764.46
	11-31换	石材楼地面 干混砂浆铺贴 干硬水泥砂浆1:3	m ²	6.16	40.20	115.72	0.60	5.82	2.85	165.19	1017.57
	0112	M 墙、柱面装饰与隔断 、幕墙工程									78124.95
62	011201001001	墙面一般抹灰	m ²	346.48	29.76	9.95	1.06	4.41	2.15	47.33	16398.90
	12-2换	外墙砂浆抹灰 14+6mm厚 水泥砂浆 1:3	m ²	346.48	26.58	8.80	0.68	3.89	1.90	41.85	14500.19
	12-19	墙柱面界面剂喷涂	m ²	346.48	3.18	1.15	0.38	0.52	0.25	5.48	1898.71
63	011202001001	柱、梁面一般抹灰	m ²	177.11	29.07	9.74	1.05	4.31	2.10	46.27	8194.88
	12-21换	柱(梁)面砂浆抹灰 14+6mm厚 [^] 水泥砂浆 1:3	m ²	177.11	25.89	8.59	0.67	3.79	1.85	40.79	7224.32
	12-19	墙柱面界面剂喷涂	m ²	177.11	3.18	1.15	0.38	0.52	0.25	5.48	970.56
64	011201001002	墙面一般抹灰	m ²	107.08	20.44	9.68	0.68	3.02	1.47	35.29	3778.85
	12-1+12-3- 1*1;+12-3- 2*-1换	内墙砂浆抹灰 14+6mm厚 混合砂浆1:0.5:3 [^] 基 层厚15(mm) 面层厚 5(mm)	m ²	107.08	18.99	8.95	0.68	2.81	1.37	32.80	3512.22
	12-17	墙面刷素水泥浆 无107 胶	m ²	107.08	1.45	0.73		0.21	0.10	2.49	266.63
65	011201001003	墙面一般抹灰	m ²	351.52	20.44	9.68	0.68	3.02	1.47	35.29	12405.14
	12-1+12-3- 1*1;+12-3- 2*-1换	内墙砂浆抹灰 14+6mm厚 混合砂浆1:0.5:3 [^] 基 层厚15(mm) 面层厚 5(mm)	m ²	351.52	18.99	8.95	0.68	2.81	1.37	32.80	11529.86
	12-17	墙面刷素水泥浆 无107 胶	m ²	351.52	1.45	0.73		0.21	0.10	2.49	875.28
66	011201001004	墙面一般抹灰	m ²	173.38	59.64	67.79	0.62	8.61	4.21	140.87	24424.04
	12-17	墙面刷素水泥浆 无107 胶	m ²	173.38	1.45	0.73		0.21	0.10	2.49	431.72
	12-16换	墙面砂浆打底找平 15mm 厚 [^] 水泥砂浆 1:3	m ²	173.38	12.81	6.06	0.47	1.90	0.93	22.17	3843.83

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:浙江省中波发射管理中心泰顺广播转播台宿舍楼及附属工程改造项目-建筑

标段:第9页 共11页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综 合 单 价 (元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
	12-49换	墙面(干混砂浆)粘贴 瓷砖`水泥砂浆 1:2	m2	173.38	45.38	61.00	0.15	6.50	3.18	116.21	20148.49
67	Z01120100500 1	阳台、雨棚板抹灰	m2	177.71	13.94	8.89	0.60	2.08	1.02	26.53	4714.65
	11-8换	干混砂浆楼地面`水泥砂 浆 1:2`厚20mm	m2	177.71	13.94	8.89	0.60	2.08	1.02	26.53	4714.65
68	Z01120100700 1	装饰线抹灰增加费	m	59.40	10.13	1.11	0.07	1.45	0.71	13.47	800.12
	12-36换	装饰线条抹灰增加费(凸 出宽度200以内) 三道以 内`水泥砂浆 1:2	m	59.4	10.13	1.11	0.07	1.45	0.71	13.47	800.12
69	011210003001	玻璃隔断	m2	28.39	33.90	219.85		4.84	2.36	260.95	7408.37
	12-199	全玻璃隔断 钢化玻璃	m2	28.39	33.90	219.85		4.84	2.36	260.95	7408.37
	0113	N 天棚工程									15202.47
70	011301001001	天棚抹灰	m2	24.43	25.15	19.09	0.80	3.71	1.81	50.56	1235.18
	12-17*A1.1换	墙面刷素水泥浆 无107 胶`天棚基层涂刷水泥浆 或界面剂	m2	24.43	1.59	0.73		0.23	0.11	2.66	64.98
	9-45+9-46*5 换	聚合物水泥防水砂浆 `~ 厚10(mm)`水泥砂浆 1:2	m2	24.43	7.89	11.97	0.30	1.17	0.57	21.90	535.02
	13-1换	天棚一般抹灰`水泥砂浆 1:3	m2	24.43	15.67	6.39	0.50	2.31	1.13	26.00	635.18
71	011301001002	天棚抹灰	m2	151.09	3.50	1.15	0.38	0.57	0.28	5.88	888.41
	12-19*A1.1换	墙柱面界面剂喷涂`天棚 基层涂刷水泥浆或界面 剂	m2	151.09	3.50	1.15	0.38	0.57	0.28	5.88	888.41
72	011302001001	吊项天棚	m2	86.17	32.10	112.86		4.58	2.24	151.78	13078.88
	13-8	轻钢龙骨(U38型)吊项 平面	m2	86.17	20.49	15.44		2.92	1.43	40.28	3470.93
	13-22	天棚石膏板平面基层 安 在U形轻钢龙骨上 吸音 板	m2	86.17	11.61	97.42		1.66	0.81	111.50	9607.96
	0114	P 油漆、涂料、裱糊工 程									47202.37
73	011407002001	天棚喷刷涂料	m2	24.43	17.87	6.57		2.55	1.25	28.24	689.90
	14-141	抹灰面批刮腻子(满刮 两遍)	m2	24.43	10.45	3.42		1.49	0.73	16.09	393.08

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:浙江省中波发射管理中心泰顺广播转播台宿舍楼及
附属工程改造项目-建筑

标段:第10页 共11页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综 合 单 价 (元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
	14-128	墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍	m2	24.43	7.42	3.15		1.06	0.52	12.15	296.82
74	011407002002	天棚喷刷涂料	m2	151.09	17.87	6.57		2.55	1.25	28.24	4266.78
	14-141	抹灰面批刮腻子(满刮 两遍)	m2	151.09	10.45	3.42		1.49	0.73	16.09	2431.04
	14-128	墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍	m2	151.09	7.42	3.15		1.06	0.52	12.15	1835.74
75	011407002003	天棚喷刷涂料	m2	108.71	17.87	6.57		2.55	1.25	28.24	3069.97
	14-141	抹灰面批刮腻子(满刮 两遍)	m2	108.71	10.45	3.42		1.49	0.73	16.09	1749.14
	14-128	墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍	m2	108.71	7.42	3.15		1.06	0.52	12.15	1320.83
76	011407001001	墙面喷刷涂料	m2	531.07		37.00				37.00	19649.59
	综合单价	灰色高级外墙防水涂料 (平涂)	m2	531.07		37.00				37.00	19649.59
77	011407001002	墙面喷刷涂料	m2	107.08	17.87	6.57		2.55	1.25	28.24	3023.94
	14-141	抹灰面批刮腻子(满刮 两遍)	m2	107.08	10.45	3.42		1.49	0.73	16.09	1722.92
	14-128	墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍	m2	107.08	7.42	3.15		1.06	0.52	12.15	1301.02
78	011407001003	墙面喷刷涂料	m2	351.52	17.87	6.57		2.55	1.25	28.24	9926.92
	14-141	抹灰面批刮腻子(满刮 两遍)	m2	351.52	10.45	3.42		1.49	0.73	16.09	5655.96
	14-128	墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍	m2	351.52	7.42	3.15		1.06	0.52	12.15	4270.97
79	011407001004	墙面喷刷涂料	m2	177.71		37.00				37.00	6575.27
	综合单价	灰色高级外墙防水涂料 (平涂)	m2	177.71		37.00				37.00	6575.27
	0115	Q 其他装饰工程									33327.04
80	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	m	59.68	113.81	309.15	4.77	17.06	8.34	453.13	27042.80
	15-90	全玻璃栏板	10m	5.968	1138.14	3091.47	47.69	170.62	83.41	4531.33	27042.98
81	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	m	18.23		220.00				220.00	4010.60
	综合价	金属扶手、栏杆、栏板	m	18.23		220.00				220.00	4010.60
82	011505001001	洗漱台	m2	4.00	189.00	339.26		26.97	13.18	568.41	2273.64

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:浙江省中波发射管理中心泰顺广播转播台
宿舍楼及附属工程改造项目-安装

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	94335.62	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	15684.43	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	1825.27	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)	685.17	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)	150.19	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) $\times$ 7.2%	1140.10	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) $\times$ 6.81%	1078.34	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程(暂估金额 $\times$ 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金 额 $\times$ 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) $\times$ 30.63%	4850.14	
5	税金		(1+2+3+4) $\times$ 9%	9090.99	
招标控制价合计			1+2+3+4+5	110102.02	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙江省中波发射管理中心泰顺广播转播台宿舍楼及附属工程改造项目 -安装

标段:

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		强电系统					55913.14	10125.92	649.94		
1	030404017001	配电箱	成套悬挂式配电箱安装 1AP-1，具体型号规格详见图纸	台	1	3264.34	3264.34	188.40			
2	030404017002	配电箱	成套悬挂式配电箱安装 AL，具体型号规格详见图纸	台	8	2709.70	21677.60	1179.36			
3	030404031001	小电器	电表	个	8	182.89	1463.12	179.60			
4	030404017003	配电箱	成套悬挂式配电箱安装 ALE，具体型号规格详见图纸	台	1	2764.34	2764.34	188.40			
5	030411001001	配管	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 PC20	m	411.30	7.64	3142.33	1871.42			
6	030411001002	配管	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC20	m	71.73	19.31	1385.11	434.68	3.59		
7	030411001003	配管	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC25	m	26.26	26.20	688.01	193.01	1.84		
8	030411001004	配管	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC50	m	6.80	51.62	351.02	91.05	0.54		
9	030411004001	配线	管内穿线铜芯 WDZ-BYJ-2.5	m	1203.94	3.53	4249.91	854.80			
10	030411004002	配线	管内穿线铜芯 WDZ-BYJR-2.5	m	152.18	3.56	541.76	108.05			
11	030411004003	配线	管内穿线铜芯 WDZN-BYJ-2.5	m	135.38	3.40	460.29	96.12			
12	030411004004	配线	管内穿线铜芯 WDZN-BYJ-4	m	18.12	5.68	102.92	11.78			
13	030411004005	配线	管内穿线铜芯 WDZ-BYJ-6	m	78.78	6.28	494.74	44.90			
本页小计							40585.49	5441.57	5.97		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙江省中波发射管理中心泰顺广播转播台宿舍楼及附属工程改造项目-安装

标段:

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
14	030411004006	配线	线槽配线 WDZ-BYJ-6	m	366.18	6.83	2501.01	362.52			
15	030412004001	装饰灯	多功能信息标志灯 1W/LED/36V/A型/光通量≥90lm	套	2	108.98	217.96	39.16			
16	030412004002	装饰灯	疏散指示灯 1W/LED/36V/A型/光通量≥90lm	套	7	108.98	762.86	137.06			
17	030412004003	装饰灯	应急照明灯 10W/LED/36V/A型/光通量≥900lm	套	10	129.18	1291.80	195.80			
18	030412005001	荧光灯	单管荧光灯 (T5高校型) 1x21W/T5/光通量≥2100lm	套	10	55.77	557.70	174.90			
19	030412001001	普通灯具	天棚灯 LED/1*15W/光通量≥2100lm	套	8	56.74	453.92	150.72			
20	030412001002	普通灯具	感应吸顶灯 t>90min LED/1*15W/光通量≥2100lm	套	15	106.25	1593.75	282.60			
21	030412001003	普通灯具	卫生间防水防尘灯 LED/1*15W/光通量≥1500lm	套	8	76.24	609.92	58.80			
22	030404034001	照明开关	暗装单极开关 AP86系列10A	个	2	15.16	30.32	15.38			
23	030404034002	照明开关	暗装三极开关 AP86系列, 10A	个	8	19.34	154.72	61.52			
24	030404035001	插座	壁挂式空调插座 (安全型) AP86系列, 16A	个	8	22.89	183.12	72.64			
25	030404035002	插座	带保护接点暗装插座 (安全型) AP86系列, 10A	个	26	20.87	542.62	236.08			
本页小计							8899.70	1787.18			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙江省中波发射管理中心泰顺广播转播台宿舍楼及附属工程改造项目-安装

标段:

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
26	030404035003	插座	防水插座(安全型,防护等级大于IP55) AP86系列, 10A	个	8	29.89	239.12	72.64			
27	030404035004	插座	热水器插座(安全型,防护等级大于IP55) AP86系列, 16A	个	8	22.89	183.12	72.64			
28	030411006001	接线盒	接线盒	个	120	7.04	844.80	409.20			
29	030409002001	接地母线	户内接地母线敷设25*4镀锌扁钢	m	2.40	15.98	38.35	18.10	1.61		
30	030409002002	接地母线	户内接地母线敷设40*4镀锌扁钢	m	6.17	18.58	114.64	46.52	4.13		
31	030409004001	均压环	基础接地焊接	m	112.81	5.48	618.20	307.97	120.71		
32	030409003001	避雷引下线	避雷引下线敷设 利用建筑结构钢筋引下	m	86.40	13.38	1156.03	508.90	340.42		
33	030409005001	避雷网	避雷网安装 沿折板支架敷设C12镀锌圆钢	m	55.16	17.78	980.74	370.68	88.26		
34	030409008001	等电位端子箱、 测试板	接地电阻测试点	块	4	35.77	143.08	105.52	0.04		
35	030409008002	等电位端子箱、 测试板	局部等电位箱 含跨接	台	10	110.07	1100.70	515.80			
36	030409008003	等电位端子箱、 测试板	总等电位箱 含跨接	台	1	172.02	172.02	51.58			
37	030414002001	送配电装置系统	1kV以下交流供电系统调试(综合)	系统	1	238.91	238.91	160.14	23.28		
38	030414011001	接地装置	独立接地装置6根接地极以内	组	4	105.31	421.24	257.48	65.52		
本页小计							6250.95	2897.17	643.97		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙江省中波发射管理中心泰顺广播转播台宿舍楼及附属工程改造项目-安装

标段:

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
39	03B001	防火封堵	防火封堵	处	2	88.50	177.00				
		污水水系统					7623.01	2856.01	147.56		
40	031001006001	塑料管	室内塑料排水管（粘接） PVC-U排水管 DN100, 含阻火圈	m	91.47	47.67	4360.37	1414.13			
41	031004014001	给、排水附(配)件	地漏DN50	个	24	30.43	730.32	264.96			
42	031002003001	套管	刚性防水套管制作安装 DN100	个	4	280.19	1120.76	515.60	134.96		
43	031002003002	套管	一般穿墙钢套管制作安装 DN150	个	12	117.63	1411.56	661.32	12.60		
		雨水系统					1889.68	528.82			
44	031001006002	塑料管	1、室内塑料雨水管（粘接）UPVC DN100 含阻火圈、雨水斗等	m	36.80	51.35	1889.68	528.82			
		给水系统					28909.79	3787.61	15.38		
45	031004003001	洗脸盆	洗脸盆	组	8	357.20	2857.60	291.28			
46	031004006001	大便器	节水型大便器	组	8	875.72	7005.76	374.56			
47	031004010001	淋浴器	淋浴器	套	8	619.42	4955.36	96.96			
48	030404031002	小电器	浴霸	个	8	361.83	2894.64	322.80			
49	031006012001	热水器、开水炉	热水器	台	8	881.95	7055.60	476.00			
本页小计							34458.65	4946.43	147.56		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙江省中波发射管理中心泰顺广播转播台宿舍楼及附属工程改造项目 -安装

标段:

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
50	031001007001	复合管	室内钢塑给水管（螺纹连接）DN40 含管道冲洗消毒	m	4.34	60.22	261.35	88.84	2.91		
51	031001007002	复合管	室内钢塑给水管（螺纹连接）DN15 含管道冲洗消毒	m	11.60	31.94	370.50	162.40	1.86		
52	031001006003	塑料管	室内塑料给水管（热熔连接） PP-R(S5级) DN15 含管道冲洗消毒	m	11.68	15.13	176.72	84.56	1.28		
53	031001006004	塑料管	室内塑料给水管（热熔连接） PP-R(S5级) DN20 含管道冲洗消毒	m	3.44	17.99	61.89	27.97	0.38		
54	031001006005	塑料管	室内塑料给水管（热熔连接） PP-R(S5级) DN25 含管道冲洗消毒	m	7.82	21.54	168.44	70.69	0.86		
55	031001006006	塑料管	室内塑料给水管（热熔连接） PP-R(S5级) DN32 含管道冲洗消毒	m	35.70	26.20	935.34	387.35	3.93		
56	031003001001	螺纹阀门	铜芯截止阀DN40	个	2	96.57	193.14	38.94	1.08		
57	031003013001	水表	水表 DN40	组	1	238.71	238.71	52.12	0.98		
58	03B002	卫生间暗敷管道	卫生间（内周长在12m以下）暗敷管道，每间补贴 1.0 工日	间	8	200.36	1602.88	1256.00			
59	031002003003	套管	一般穿墙钢套管制作安装 DN100	个	2	65.93	131.86	57.14	2.10		
本页小计							4140.83	2226.01	15.38		
合计							94335.62	17298.36	812.88		

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:浙江省中波发射管理中心泰顺广播转播台宿舍楼及
附属工程改造项目-安装
标段:第1页 共6页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综 合 单 价 (元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
		强电系统									55913.14
1	030404017001	配电箱	台	1	188.40	3023.90		35.19	16.85	3264.34	3264.34
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式 半周长1.5m	台	1	188.40	3023.90		35.19	16.85	3264.34	3264.34
2	030404017002	配电箱	台	8	147.42	2521.57		27.53	13.18	2709.70	21677.60
	4-4-15	成套配电箱安装 悬挂式 半周长1.0m	台	8	147.42	2521.57		27.53	13.18	2709.70	21677.60
3	030404031001	小电器	个	8	22.45	154.24		4.19	2.01	182.89	1463.12
	4-4-119	测量表计安装	个	8	22.45	154.24		4.19	2.01	182.89	1463.12
4	030404017003	配电箱	台	1	188.40	2523.90		35.19	16.85	2764.34	2764.34
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式 半周长1.5m	台	1	188.40	2523.90		35.19	16.85	2764.34	2764.34
5	030411001001	配管	m	411.30	4.55	1.83		0.85	0.41	7.64	3142.33
	4-11-144	砖、混凝土结构暗配刚性 阻燃管 公称直径 (mm) 20	100m	4.113	454.99	182.84		84.98	40.69	763.50	3140.28
6	030411001002	配管	m	71.73	6.06	11.51	0.05	1.14	0.55	19.31	1385.11
	4-11-35	砖、混凝土结构暗配镀锌 钢管 公称直径 (DN) ≤20	100m	0.7173	606.33	1151.20	5.33	114.38	54.77	1932.01	1385.83
7	030411001003	配管	m	26.26	7.35	16.73	0.07	1.39	0.66	26.20	688.01
	4-11-36	砖、混凝土结构暗配镀锌 钢管 公称直径 (DN) ≤25	100m	0.2626	735.23	1672.50	6.72	138.75	66.44	2619.64	687.92
8	030411001004	配管	m	6.80	13.39	34.42	0.08	2.52	1.21	51.62	351.02
	4-11-39	砖、混凝土结构暗配镀锌 钢管 公称直径 (DN) ≤50	100m	0.068	1339.05	3442.01	7.69	251.81	120.57	5161.13	350.96
9	030411004001	配线	m	1203.94	0.71	2.63		0.13	0.06	3.53	4249.91
	4-12-5	穿照明线 铜芯导线截面 (mm2以内) 2.5	100m	12.0394	70.96	263.46		13.25	6.35	354.02	4262.19
10	030411004002	配线	m	152.18	0.71	2.66		0.13	0.06	3.56	541.76
	4-12-5	穿照明线 铜芯导线截面 (mm2以内) 2.5	100m	1.5218	70.96	265.65		13.25	6.35	356.21	542.08
11	030411004003	配线	m	135.38	0.71	2.50		0.13	0.06	3.40	460.29

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:浙江省中波发射管理中心泰顺广播转播台宿舍楼及
附属工程改造项目-安装
标段:第2页 共6页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综 合 单 价 (元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
	4-12-5	穿照明线 铜芯导线截面 (mm2以内) 2.5	100m	1.3538	70.96	249.91		13.25	6.35	340.47	460.93
12	030411004004	配线	m	18.12	0.65	4.85		0.12	0.06	5.68	102.92
	4-12-6	穿照明线 铜芯导线截面 (mm2以内) 4	100m	0.1812	65.47	485.20		12.23	5.86	568.76	103.06
13	030411004005	配线	m	78.78	0.57	5.55		0.11	0.05	6.28	494.74
	4-12-26	穿动力线 铜芯导线截面 (mm2以内) 6	100m	0.7878	56.99	555.32		10.64	5.10	628.05	494.78
14	030411004006	配线	m	366.18	0.99	5.56		0.19	0.09	6.83	2501.01
	4-12-97	线槽配线 导线截面 (mm2以内) 6	100m	3.6618	99.07	556.47		18.50	8.86	682.90	2500.64
15	030412004001	装饰灯	套	2	19.58	83.99		3.66	1.75	108.98	217.96
	4-13-156	诱导装饰灯具安装 墙壁 式	10套	0.2	195.78	839.86		36.57	17.51	1089.72	217.94
16	030412004002	装饰灯	套	7	19.58	83.99		3.66	1.75	108.98	762.86
	4-13-156	诱导装饰灯具安装 墙壁 式	10套	0.7	195.78	839.86		36.57	17.51	1089.72	762.80
17	030412004003	装饰灯	套	10	19.58	104.19		3.66	1.75	129.18	1291.80
	4-13-156	诱导装饰灯具安装 墙壁 式	10套	1	195.78	1041.86		36.57	17.51	1291.72	1291.72
18	030412005001	荧光灯	套	10	17.49	33.45		3.27	1.56	55.77	557.70
	4-13-204	荧光灯具安装 吸顶式单 管	10套	1	174.90	334.54		32.66	15.64	557.74	557.74
19	030412001001	普通灯具	套	8	18.84	32.69		3.52	1.69	56.74	453.92
	4-13-1	吸顶灯具安装 灯罩直径 (mm以内) 250	10套	0.8	188.40	326.87		35.19	16.85	567.31	453.85
20	030412001002	普通灯具	套	15	18.84	82.20		3.52	1.69	106.25	1593.75
	4-13-1	吸顶灯具安装 灯罩直径 (mm以内) 250	10套	1.5	188.40	822.04		35.19	16.85	1062.48	1593.72
21	030412001003	普通灯具	套	8	7.35	66.86		1.37	0.66	76.24	609.92
	4-13-9	其他普通灯具安装 防水 灯头	10套	0.8	73.48	668.56		13.72	6.57	762.33	609.86
22	030404034001	照明开关	个	2	7.69	5.34		1.44	0.69	15.16	30.32
	4-13-301	跷板暗开关单控 ≤3联	10套	0.2	76.93	53.41		14.37	6.88	151.59	30.32
23	030404034002	照明开关	个	8	7.69	9.52		1.44	0.69	19.34	154.72

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:浙江省中波发射管理中心泰顺广播转播台宿舍楼及
附属工程改造项目-安装
标段:第3页 共6页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综 合 单 价 (元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
	4-13-301	跷板暗开关单控 ≤3联	10套	0.8	76.93	95.21		14.37	6.88	193.39	154.71
24	030404035001	插座	个	8	9.08	11.30		1.70	0.81	22.89	183.12
	4-13-325	单相带接地暗插座电流 (A) ≤16	10套	0.8	90.75	112.99		16.95	8.12	228.81	183.05
25	030404035002	插座	个	26	9.08	9.28		1.70	0.81	20.87	542.62
	4-13-325	单相带接地暗插座电流 (A) ≤16	10套	2.6	90.75	92.77		16.95	8.12	208.59	542.33
26	030404035003	插座	个	8	9.08	18.30		1.70	0.81	29.89	239.12
	4-13-325	单相带接地暗插座电流 (A) ≤16	10套	0.8	90.75	183.03		16.95	8.12	298.85	239.08
27	030404035004	插座	个	8	9.08	11.30		1.70	0.81	22.89	183.12
	4-13-325	单相带接地暗插座电流 (A) ≤16	10套	0.8	90.75	112.99		16.95	8.12	228.81	183.05
28	030411006001	接线盒	个	120	3.41	2.68		0.64	0.31	7.04	844.80
	4-11-211	开关盒、插座盒安装	10个	12	34.07	26.75		6.36	3.05	70.23	842.76
29	030409002001	接地母线	m	2.40	7.54	5.48	0.67	1.55	0.74	15.98	38.35
	4-9-57	接地母线敷设 沿砖混结 构暗敷	10m	0.24	75.36	54.75	6.67	15.52	7.43	159.73	38.34
30	030409002002	接地母线	m	6.17	7.54	8.08	0.67	1.55	0.74	18.58	114.64
	4-9-57	接地母线敷设 沿砖混结 构暗敷	10m	0.617	75.36	80.77	6.67	15.52	7.43	185.75	114.61
31	030409004001	均压环	m	112.81	2.73	0.58	1.07	0.74	0.36	5.48	618.20
	4-9-44	避雷网安装 均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	11.281	27.32	5.84	10.67	7.42	3.55	54.80	618.20
32	030409003001	避雷引下线	m	86.40	5.89	0.66	3.94	1.95	0.94	13.38	1156.03
	4-9-40	避雷引下线敷设 利用建 筑结构钢筋引下	10m	8.64	58.88	6.57	39.35	19.54	9.36	133.70	1155.17
33	030409005001	避雷网	m	55.16	6.72	7.09	1.60	1.60	0.77	17.78	980.74
	4-9-43	避雷网安装 沿折板支架 敷设	10m	5.516	67.20	70.87	16.01	16.03	7.67	177.78	980.63
34	030409008001	等电位端子箱、 测试板	块	4	26.38	2.09	0.01	4.93	2.36	35.77	143.08
	4-9-41	避雷引下线敷设 断接卡 子制作安装	10套	0.4	263.76	20.91	0.07	49.28	23.60	357.62	143.05

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:浙江省中波发射管理中心泰顺广播转播台宿舍楼及附属工程改造项目-安装

标段:

第4页 共6页

[illegible]

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:浙江省中波发射管理中心泰顺广播转播台宿舍楼及
附属工程改造项目-安装
标段:第5页 共6页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综 合 单 价 (元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
44	031001006002	塑料管	m	36.80	14.37	33.01		2.68	1.29	51.35	1889.68
	补	87型雨水斗 DN100	只	4		106.19				106.19	424.76
	10-1-292	室内塑料雨水管(粘接) 公称直径 (mm以内) 100	10m	3.68	143.66	214.71		26.83	12.85	398.05	1464.82
		给水系统									28909.79
45	031004003001	洗脸盆	组	8	36.41	310.73		6.80	3.26	357.20	2857.60
	10-3-14	洗脸盆 立柱式冷水	10组	0.8	364.08	3107.27		68.00	32.56	3571.91	2857.53
46	031004006001	大便器	组	8	46.82	815.97		8.74	4.19	875.72	7005.76
	10-3-35	坐式大便器安装 连体水箱	10套	0.8	468.17	8159.69		87.44	41.87	8757.17	7005.74
47	031004010001	淋浴器	套	8	12.12	603.96		2.26	1.08	619.42	4955.36
	10-3-44	组成淋浴器(塑料管) 塑料管粘接冷水	10套	0.8	121.20	6039.59		22.64	10.84	6194.27	4955.42
48	030404031002	小电器	个	8	40.35	310.33		7.54	3.61	361.83	2894.64
	4-4-140	浴霸安装≤3灯	套	8	40.35	310.33		7.54	3.61	361.83	2894.64
49	031006012001	热水器、开水炉	台	8	59.50	806.02		11.11	5.32	881.95	7055.60
	10-4-76	电热水器安装 挂式RS30型	台	8	59.50	806.02		11.11	5.32	881.95	7055.60
50	031001007001	复合管	m	4.34	20.47	33.21	0.67	3.97	1.90	60.22	261.35
	10-1-186	室内钢塑给水管(螺纹连接) 公称直径 (mm以内) 40	10m	0.434	204.73	332.12	6.71	39.74	19.03	602.33	261.41
51	031001007002	复合管	m	11.60	14.00	13.86	0.16	2.65	1.27	31.94	370.50
	10-1-182	室内钢塑给水管(螺纹连接) 公称直径 (mm以内) 15	10m	1.16	140.04	138.56	1.63	26.52	12.70	319.45	370.56
52	031001006003	塑料管	m	11.68	7.24	5.74	0.11	1.38	0.66	15.13	176.72
	10-1-229	室内塑料给水管(热熔连接) 公称直径 (mm以内) 15	10m	1.168	72.38	57.41	1.09	13.75	6.58	151.21	176.61
53	031001006004	塑料管	m	3.44	8.13	7.47	0.11	1.54	0.74	17.99	61.89
	10-1-230	室内塑料给水管(热熔连接) 公称直径 (mm以内) 20	10m	0.344	81.33	74.66	1.09	15.42	7.38	179.88	61.88

标段:

第6页 共6页

[illegible]

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:浙江省中波发射管理中心泰顺广播转播台
宿舍楼及附属工程改造项目-室外附属

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	114020.65	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	19078.01	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	4040.53	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)	2740.34	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)	1237.59	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) $\times$ 6.4%	1300.19	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) $\times$ 6.12%	1243.31	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)	10000.00	
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3	10000.00	见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计	10000.00	见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工 (暂估数量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程 (暂估金额 $\times$ 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金 额 $\times$ 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) $\times$ 30.97%	6291.74	
5	税金		(1+2+3+4) $\times$ 9%	12091.76	
招标控制价合计			1+2+3+4+5	146444.68	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙江省中波发射管理中心泰顺广播转播台宿舍楼及附属工程改造项目-室外附属						标段:		第1页 共3页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		园路					81295.68	15071.41	1139.73		
1	050201001001	园路	1. 300*600*50芝麻白花岗岩 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 100厚C15砼垫层 4. 100厚碎石垫层 5. 素土夯实	m2	232.27	254.80	59182.40	13264.94	1038.25		
2	050201001002	园路	1. 100*200*50青砖 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 100厚C15砼垫层 4. 100厚碎石垫层 5. 素土夯实	m2	9.00	258.88	2329.92	513.99	40.23		
3	050201002001	踏（蹬）道	1. 600*400*50mm厚黄锈石花岗岩火烧面 2. 30厚1：2.5水泥砂浆 3. 150厚C15混凝土 4. 150厚碎石垫层 4. 素土夯实	m2	7.16	396.27	2837.29	726.02	33.44		
4	011107001001	石材台阶面	1. 300*100*20mm厚黄锈石花岗岩火烧面（台阶踢面） 2. 30厚水泥砂浆1:3结合层	m2	2.48	236.68	586.97	97.46	5.95		
本页小计							64936.58	14602.41	1117.87		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:浙江省中波发射管理中心泰顺广播转播台宿舍楼及附属工程改造项目-室外附属						标段:		第2页 共3页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	050201002002	踏（蹬）道	1. 200*400*30芝麻白花岗岩火烧面 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 100厚C15砼垫层 4. 100厚碎石垫层 5. 素土夯实	m2	4.89	312.70	1529.10	469.00	21.86		
6	020202003001	栏杆	1. 防腐木栏杆，具体见设计图，由建设单位选择	m	59.32	250.00	14830.00				
		围墙					32724.97	4592.58	1311.33		
7	040101003001	挖基坑土方	挖基础土方：挖地梁土方 1、土壤类别：自行考虑； 2、挖土深度2m以内；	m3	45.94	5.49	252.21	92.34	109.80		
8	040103001001	回填方	1. 回填夯实	m3	18.55	16.95	314.42	219.26	30.05		
9	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：土方 2、运距：8km（暂定）	m3	27.39	38.58	1056.71	12.33	593.54		
10	040305001001	垫层	1. 150厚碎石垫层	m3	4.77	199.19	950.14	305.04			
11	040303001001	混凝土垫层	1. 100厚C15素混凝土垫层	m3	3.18	547.34	1740.54	506.86	12.53		
12	010503001002	基础梁	1. 混凝土强度等级：现浇混凝土C25	m3	5.72	511.19	2924.01	608.67	42.84		
13	040901001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径≤18	t	0.508	4857.42	2467.57	429.41	12.28		
本页小计							26064.70	2642.91	822.90		

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:浙江省中波发射管理中心泰顺广播转播台宿舍楼及
附属工程改造项目-室外附属

标段:第1页 共3页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综 合 单 价 (元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
		园路									81295.68
1	050201001001	园路	m2	232.27	57.11	177.44	4.47	9.88	5.90	254.80	59182.40
	2-29* A0.85换	花岗岩机制板地面板厚3cm以内^块料面层结合砂浆如采用干硬性水泥砂浆时^干硬水泥砂浆 1:3	m2	232.27	33.40	131.31	2.40	5.71	3.41	176.23	40932.94
	2-6换	垫层混凝土^现浇现拌混凝土 C15 (40)	10m3	2.3227	1593.86	3423.03	39.44	260.98	156.08	5473.39	12713.04
	2-5	垫层碎石	m3	23.227	63.95	118.97		10.18	6.09	199.19	4626.59
	2-2	整理路床机械打夯	m2	232.27	1.38		1.68	0.54	0.32	3.92	910.50
2	050201001002	园路	m2	9.00	57.11	181.52	4.47	9.88	5.90	258.88	2329.92
	2-29* A0.85换	100*200*50青砖^干硬水泥砂浆 1:3	m2	9	33.40	135.39	2.40	5.71	3.41	180.31	1622.79
	2-6换	垫层混凝土^现浇现拌混凝土 C15 (40)	10m3	0.09	1593.86	3423.03	39.44	260.98	156.08	5473.39	492.61
	2-5	垫层碎石	m3	0.9	63.95	118.97		10.18	6.09	199.19	179.27
	2-2	整理路床机械打夯	m2	9	1.38		1.68	0.54	0.32	3.92	35.28
3	050201002001	踏(蹬)道	m2	7.16	101.40	263.10	4.67	16.96	10.14	396.27	2837.29
	2-74换	花岗岩机制板台阶板厚6cm以内^水泥砂浆 1:3	m2	7.16	72.20	193.70	2.40	11.88	7.11	287.29	2057.00
	2-76换	混凝土台阶^现浇现拌混凝土 C15 (40)	10m3	0.1074	1215.18	3436.91	39.44	200.71	120.04	5012.28	538.32
	2-5	垫层碎石	m3	1.074	63.95	118.97		10.18	6.09	199.19	213.93
	2-2	整理路床机械打夯	m2	7.16	1.38		1.68	0.54	0.32	3.92	28.07
4	011107001001	石材台阶面	m2	2.48	39.30	184.36	2.40	6.65	3.97	236.68	586.97
	2-73换	花岗岩机制板台阶板厚3cm以内^水泥砂浆 1:3	10m2	0.248	392.97	1843.63	24.02	66.45	39.74	2366.81	586.97
5	050201002002	踏(蹬)道	m2	4.89	95.91	186.67	4.47	16.05	9.60	312.70	1529.10
	2-74	花岗岩机制板台阶板厚6cm以内	m2	4.89	72.20	140.54	2.40	11.88	7.11	234.13	1144.90
	2-6换	垫层混凝土^现浇现拌混凝土 C15 (40)	10m3	0.0489	1593.86	3423.03	39.44	260.98	156.08	5473.39	267.65
	2-5	垫层碎石	m3	0.489	63.95	118.97		10.18	6.09	199.19	97.40

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:浙江省中波发射管理中心泰顺广播转播台宿舍楼及
附属工程改造项目-室外附属
标段:第2页 共3页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综 合 单 价 (元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
	2-2	整理路床机械打夯	m2	4.89	1.38		1.68	0.54	0.32	3.92	19.17
6	020202003001	栏杆	m	59.32		250.00				250.00	14830.00
		栏杆	m	59.32		250.00				250.00	14830.00
		围墙									32724.97
7	040101003001	挖基坑土方	m3	45.94	2.01		2.39	0.68	0.41	5.49	252.21
	4-70	挖掘机一般开挖三类土	m3	45.94	2.01		2.39	0.68	0.41	5.49	252.21
8	040103001001	回填方	m3	18.55	11.82		1.62	2.20	1.31	16.95	314.42
	4-65	回填土机械夯实	m3	18.55	11.82		1.62	2.20	1.31	16.95	314.42
9	040103002001	余方弃置	m3	27.39	0.45	11.32	21.67	3.22	1.92	38.58	1056.71
	4-101	装载机装土	m3	27.39	0.45		1.36	0.26	0.15	2.22	60.81
	4-102+4-103*7换	自卸汽车~运距8000(m)	m3	27.39			20.31	2.96	1.77	25.04	685.85
	市场价	弃土费	m3	27.39		11.32				11.32	310.05
10	040305001001	垫层	m3	4.77	63.95	118.97		10.18	6.09	199.19	950.14
	2-5	垫层碎石	m3	4.77	63.95	118.97		10.18	6.09	199.19	950.14
11	040303001001	混凝土垫层	m3	3.18	159.39	342.30	3.94	26.10	15.61	547.34	1740.54
	2-6换	垫层混凝土~现浇现拌混凝土 C15 (40)	10m3	0.318	1593.86	3423.03	39.44	260.98	156.08	5473.39	1740.54
12	010503001002	基础梁	m3	5.72	106.41	368.17	7.49	18.22	10.90	511.19	2924.01
	A5-8换	现浇混凝土 基础梁~现浇现拌混凝土 C25 (40)	10m3	0.572	442.24	3680.16	3.95	71.16	42.56	4240.07	2425.32
	A5-35	现场搅拌混凝土调整费	10m3	0.57772	615.75	1.51	70.25	109.96	65.76	863.23	498.71
13	040901001001	现浇构件钢筋	t	0.508	845.29	3765.40	24.18	139.26	83.29	4857.42	2467.57
	D1-269	普通钢筋制作、安装带肋钢筋	t	0.508	845.29	3765.40	24.18	139.26	83.29	4857.42	2467.57
14	040901001002	现浇构件钢筋	t	0.151	1282.85	3945.62	55.13	214.62	128.36	5626.58	849.61
	A5-48	箍筋 带肋钢筋 HRB400 以内 直径 (mm以内) 10	t	0.151	1282.85	3945.62	55.13	214.62	128.36	5626.58	849.61
15	040305004001	砖砌体	m3	18.32	121.45	1023.50	27.40	23.65	14.14	1210.14	22169.76

