5.4 投标报价汇总表

泰顺县三魁镇农村公路提升改造工程 Y706 分泰线 51 至分泰线（K0+000-K1+083.77 段）（项目名称）泰顺县三魁镇农村公路提升改造工程 Y706 分泰线 51 至分泰线（K0+000-K1+083.77 段）标段

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总则	35825
2	200	路基工程	130518
3	300	路面工程	934492
4	600	交通安全设施	99574
5	第100章至第900章清单合计		1200409
6	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
7	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计		1200409
8	计日工合计		
9	暂列金额(不含计日工总额)		36012
10	投标报价		1236421

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单　第 100 章 总则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	工程保险费				
101-1	保险费				
101-1-1	按合同条款规定，提供建筑工程一切险（含第三者责任险）	总额	1	4622	4622
102	工程管理				
102-2	施工环保费	总额	1	1000	1000
102-3	安全生产费	总额	1	17603	17603
103	临时工程与设施				
103-3	临时供电设施架设、维护与拆除	总额	1	2000	2000
103-4	临时供水与排污设施	总额	1	600	600
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设（含标准化工地建设）	总额	1	10000	10000
清单　第 100 章　合计　人民币　35825 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单　第 200 章 路基工程					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-2	挖除旧路面				
202-2-1	水泥混凝土面层	m3	72.7	107.87	7842
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
203-1-7	挖土石方	m3	501	21.49	10766
204	填方路基				
204-1	路基填筑				
204-1-3	利用土石混填	m3	653.94	4.3	2812
204-1-4	借土填方	m3	51.06	34.06	1739
207	坡面排水				
207-1	边沟				
207-1-3	现浇混凝土				
207-1-3-2	C20混凝土	m3	11.5	683.04	7855
209	挡土墙				
209-3	砌体挡土墙				
209-3-2	浆砌片（块）石				
209-3-2-1	M7.5浆砌片块石(利用片石)	m3	249.2	387.52	96570
209-3-4	C20压顶混凝土	m3	4.1	715.61	2934
清单　第 200 章　合计　人民币　130518 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单　第 300 章 路面工程					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
303	底基层				
303-9	泥结碎石底基层				
303-9-1	10cm厚	m2	1567	21.1	33064
305	透层、封层、黏层				
305-2	黏层	m2	6729	2.71	18236
305-6	混凝土表面处理				
305-6-2	抛丸	m2	6119	10.43	63821
305-7	1cm橡胶应力吸收层	m2	6729	19.37	130341
306	沥青混凝土面层				
306-1	普通沥青混凝土面层				
306-1-1	细粒式沥青混凝土				
306-1-1-3	AC-13细粒式沥青厚50mm	m2	6729	67.96	457303
307	水泥混凝土面板				
307-1	水泥混凝土面层				
307-1-1	C30混凝土				
-a	厚180mm水泥路面（破损路面修复，灌缝）	m2	1655	107.52	177946
-b	钻孔植筋	个	160	15.22	2435
-c	凝土路面钢筋	t	0.831	5434.42	4516
307-2	钢筋				
307-2-1	钢筋（拼宽拉杆）	kg	1284	6.58	8449
309	路槽、路肩及中央分隔带				
309-1	路肩培土	m3	32	47.13	1508
311	旧路面处理				
311-7	抗裂贴	m2	1446	25.5	36873
清单　第 300 章　合计　人民币　934492 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单　第 600 章 交通安全设施					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
602	护栏				
602-6	路侧波形梁钢护栏				
602-6-1	Gr-C-4E （70%利用，30%新购）	m	406	91.84	37287
602-6-2	Gr-C-2E （70%利用，30%新购）	m	68	155.19	10553
602-6-19	C级波形护栏立柱钢管拆除	个	144	42.62	6137
602-6-20	波形钢板护栏单面波形钢板拆除	m	472	5.86	2766
602-8	波形梁钢护栏端头				
602-8-4	AT2圆形式	个	18	222.44	4004
604	道路交通标志				
604-1	单柱式交通标志				
604-1 -1	圆形D=600mm，Φ76单柱式标志牌	个	1	944	944
604-1 -2	矩形=400*600mm，Φ76单柱式标志牌	个	8	1340.88	10727
604-1-3	三角形A=700mm，Φ76单柱式标志牌	个	6	919.5	5517
604-8	大理石里程碑	个	2	351.5	703
604-10	大理石百米桩	个	9	35.11	316
605	道路交通标线				
605-1	热熔型涂料路面标线				
605-1-1	普通型	m2	271.7	44.16	11998
605-7	视线诱导设施				
605-7-2	附着式轮廓标	个	59	6.51	384
605-7-9	道口标柱	个	20	206.8	4136
605-10	减速带	m	24	170.92	4102
清单　第 600 章　合计　人民币　99574 元					

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：泰顺县三魁镇农村公路提升改造工程 Y706 分泰线 51 至分泰线（K0+000-K1+083.77 段）

编制范围：泰顺县三魁镇农村公路提升改造工程 Y706 分泰线 51 至分泰线（K0+000-K1+083.77 段）

代号	规格名称	单位	单价（元）	总数量	分项统计									场外运输损耗	
					清单第 200 章 路基工程	清单第 300 章 路面工程	清单第 600 章 交通安全设施						辅助生产	%	数量
1	人工	工日	127.66	83.868		83.868									
1001001	人工	工日	127.66	651.937	247.554	330.949	73.434								
1051001	机械工	工日	127.66	78.72	30.35	35.814	12.556								
0001110003	二类人工	工日	135	181.122		181.122									
978	APP改性沥青防水卷材	m2	9	1590.6		1590.6									
996	其他材料费	元	1	44.826		44.826									
2001001	HPB300钢筋	t	3970	1.252		0.794	0.458								
2001002	HRB400钢筋	t	3590	1.525		1.525									
2001019	钢丝绳（股丝6-7×19，绳径7.1～9mm；股丝6×37，绳径14.1～15.5mm）	t	4054	0.04			0.04								
2001021	8～12号铁丝（镀锌铁丝）	kg	5.5	54.688	54.688										
2001022	20～22号铁丝（镀锌铁丝）	kg	6	7.414		5.137	2.277								
2003004	型钢（工字钢,角钢）	t	3856	0.082		0.079	0.002								
2003005	钢板（Q235，δ=5～40mm）	t	4011	0.091			0.091								
2003012	镀锌钢板（δ=1mm，δ=1.5mm，δ=3mm）	t	5000	0.005			0.005								
2003015	钢管立柱	t	6460	4.369			4.369								
2003017	波形钢板（镀锌(包括端头板、撑	t	7168	0.228			0.228								
2003026	组合钢模板	t	5634	0.041	0.036		0.004								
2009003	空心钢钎（优质碳素工具钢）	kg	11.14	1.154	1.154										
2009004	Φ50mm以内合金钻头（Φ43mm）	个	30.55	1.759	1.759										
2009011	电焊条（结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0）	kg	10.52	18.26		0.77	17.49								

编制：10814067　　复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：泰顺县三魁镇农村公路提升改造工程 Y706 分泰线 51 至分泰线（K0+000-K1+083.77 段）

编制范围：泰顺县三魁镇农村公路提升改造工程 Y706 分泰线 51 至分泰线（K0+000-K1+083.77 段）

代号	规格名称	单位	单价（元）	总数量	分项统计									场外运输损耗	
					清单第 200 章 路基工程	清单第 300 章 路面工程	清单第 600 章 交通安全设施						辅助生产	%	数量
2009013	螺栓（混合规格）	kg	7.35	80.978			80.978								
2009028	铁件（铁件）	kg	5.78	31.81	29.757		2.053								
2009029	镀锌铁件	kg	6.5	473.678			473.678								
2009030	铁钉（混合规格）	kg	5.6	1.994	1.994										
2009039	破碎锤钢钎	根	2300	0.32	0.32										
3001001	石油沥青	t	3796	0.175	0.015	0.16									
3001006	改性乳化沥青	t	4792	3.001		3.001									
3003002	汽油（92号）	kg	8.72	254.823			254.823								
3003003	柴油（0号,－10号,－20号）	kg	7.32	1433.998	807.236	608.438	18.325								
3005001	煤	t	561.95	0.03		0.03									
3005002	电	kW·h	0.97	855.56	100.906	582.614	172.04								
3005004	水	m3	3.76	286.798	192.34	86.994	7.464								
4003001	原木（混合规格）	m3	1312	0.614	0.614										
4003002	锯材（中板δ＝19～35mm,中方混合规格）	m3	1668	0.515	0.399	0.116	0.001								
5001013	PVC塑料管(Φ50mm)（Φ50mm）	m	8.5	35.885	35.885										
5005002	硝铵炸药（1号、2号岩石硝铵炸药）	kg	13.37	13.139	13.139										
5005008	非电毫秒雷管（导爆管长3～7m）	个	9.86	16.694	16.694										
5005009	导爆索（爆速6000～7000m/s）	m	4.64	7.622	7.622										
5009008	热熔涂料	kg	3.89	1274.273			1274.273								
5501003	黏土（堆方）	m3	15	48.523	3.738	44.785									
5503005	中（粗）砂（混凝土、砂浆用堆方）	m3	134	242.941	100.113	139.781	3.046								
5505012	碎石（2cm）（最大粒径2cm堆方）	m3	112	9.614	9.614										

编制：10814067　　复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：泰顺县三魁镇农村公路提升改造工程 Y706 分泰线 51 至分泰线（K0+000-K1+083.77 段）

编制范围：泰顺县三魁镇农村公路提升改造工程 Y706 分泰线 51 至分泰线（K0+000-K1+083.77 段）

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计									场外运输损耗	
					清单第 200 章 路基工程	清单第 300 章 路面工程	清单第 600 章 交通安全设施						辅助生产	%	数量
5505013	碎石（4cm）（最大粒径4cm堆方）	m3	112	257.455		252.189	5.266								
5505015	碎石（8cm）（最大粒径8cm堆方）	m3	107	5.621	5.621										
5505016	碎石（未筛分碎石统料堆方）	m3	107	193.885		193.885									
5505025	块石（码方）	m3	128	52.332	52.332										
5509001	32.5级水泥	t	438	144.083	27.402	114.556	2.125								
6007002	铝合金标志（包括板面、垫板及其他金属附件）	t	19292	0.095			0.095								
6007003	反光玻璃珠（JT/T280--1995 1、2号(A类)	kg	3.72	260.017			260.017								
6007013	橡胶减速带	m	75	24			24								
7801001	其他材料费	元	1	2341.133	828.646	579.036	933.451								
7901001	设备摊销费	元	1	443.157	397.4	45.757									
0313120163	钢制磨料	kg	5.17	489.52		489.52									
2003017002	波形钢板（镀锌(包括端头板、撑架)	t	7168	1.301			1.301								
3400120001	其他材料费	元	1.02	44.057		44.057									
5505005002	片石（码方）	m3	24	171.948	171.948										
5505005003	外购片石（码方）	m3	97	57.316	57.316										
6007004001	III类反光膜	m2	142	2.794			2.794								
6007004002	IV类反光膜	m2	204	6.191			6.191								
6007004003	IV类反光膜	m2	204	0.779			0.779								

编制：10814067　　复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：泰顺县三魁镇农村公路提升改造工程 Y706 分泰线 51 至分泰线（K0+000-K1+083.77 段）

编制范围：泰顺县三魁镇农村公路提升改造工程 Y706 分泰线 51 至分泰线（K0+000-K1+083.77 段）

代号	规格名称	单位	单价（元）	总数量	分项统计										场外运输损耗	
					清单第 200 章 路基工程	清单第 300 章 路面工程	清单第 600 章 交通安全设施							辅助生产	%	数量
8001004	功率105kW以内履带式推土机（T140-1带松土器）	台班	1213.49	0.049	0.049											
8001025	斗容量0.6m3履带式单斗挖掘机（WY60液压）	台班	870.71	0.066	0.066											
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机（WY100液压）	台班	1228.78	1.135	1.135											
8001030	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机（WY200A液压）	台班	1532.96	2.655	2.655											
8001035	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机（WK100机械）	台班	1087.19	0.749	0.749											
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机（ZL30）	台班	601.24	2.492	2.492											
8001058	功率120kW以内平地机（F155）	台班	1222.73	0.878	0.878											
8001080	机械自身质量10～12t光轮压路机（3Y-10/12）	台班	530.08	1.672	1.672											
8001081	机械自身质量12～15t光轮压路机（3Y-12/15）	台班	603.67	0.392		0.392										
8001083	机械自身质量18～21t光轮压路机（3Y-18/21）	台班	767.2	0.705		0.705										
8001085	机械自身质量0.6t手扶式振动碾（YZS06B）	台班	185.6	0.672		0.672										
8001089	机械自身质量15t以内振动压路机（CA25PD）	台班	1112.2	0.063	0.063											
8003040	容量8000L以内沥青洒布车（LS-7500）	台班	850.19	0.202		0.202										
8003058	最大摊铺宽度6.0m以内沥青混合料摊铺机(带自动找平)	台班	1919.94	1.615		1.615										
8003063	机械自身质量10t以内双钢轮振动压路机（YZC-10）	台班	1131.71	4.651		4.651										
8003066	机械自身质量9～16t轮胎式压路机（YL16）	台班	668.29	3.101		3.101										

编制：10814067　　复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：泰顺县三魁镇农村公路提升改造工程 Y706 分泰线 51 至分泰线（K0+000-K1+083.77 段）

编制范围：泰顺县三魁镇农村公路提升改造工程 Y706 分泰线 51 至分泰线（K0+000-K1+083.77 段）

代号	规格名称	单位	单价（元）	总数量	分项统计										场外运输损耗	
					清单第 200 章 路基工程	清单第 300 章 路面工程	清单第 600 章 交通安全设施							辅助生产	%	数量
8003070	热熔标线设备(含热熔釜标线车BJ-130、油涂抹器动力等)	台班	855.49	1.277			1.277									
8003079	混凝土电动真空吸水机组（含吸垫5m×5m）	台班	165.31	4.088		4.088										
8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)（SLF）	台班	233.93	4.114		4.114										
8003101	机动破路机（LPR300）	台班	232.31	10.251	10.251											
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机（JD250）	台班	205.74	8.315	0.438	7.878										
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机（UJ325）	台班	161.75	3.588	3.588											
8007001	装载质量2t以内载货汽车	台班	372.31	3.068			3.068									
8007003	装载质量4t以内载货汽车	台班	506.52	3.631			3.631									
8007005	装载质量6t以内载货汽车（CA141K,CA1091K）	台班	509.56	0.467			0.467									
8007016	装载质量12t以内自卸汽车（T138,SX360）	台班	856.33	0.531	0.531											
8007043	容量10000L以内洒水汽车（YGJ5170GSSJN）	台班	1120.72	2.015		2.015										
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机	台班	691.68	0.413			0.413									
8009026	提升质量8t以内汽车式起重机	台班	753.44	0.094	0.094											
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机（BX1-330）	台班	215.88	2.125		0.116	2.009									
8017047	排气量3m3/min以内机动空气压缩机（CV-3/8-1）	台班	294.62	0.067	0.067											
8017049	排气量9m3/min以内机动空气压缩机（VY-9/7）	台班	711.86	0.546	0.546											
8099001	小型机具使用费	元	1	1613.097	57.876	434.146	1121.075									
4001120009	其他机械费	元	1.02	512.16		512.16										

编制：10814067　　复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：泰顺县三魁镇农村公路提升改造工程 Y706 分泰线 51 至分泰线（K0+000-K1+083.77 段）

编制范围：泰顺县三魁镇农村公路提升改造工程 Y706 分泰线 51 至分泰线（K0+000-K1+083.77 段）

代号	规格名称	单位	单价（元）	总数量	分项统计									场外运输损耗	
					清单第 200 章 路基工程	清单第 300 章 路面工程	清单第 600 章 交通安全设施						辅助生产	%	数量
9905140059	汽车式起重机（8t）	台班	716.55	7.955		7.955									
9907140009	载货汽车（6t）	台班	472.39	7.343		7.343									
9913140281	抛丸除锈机（1000mm）	台班	684.17	11.014		11.014									
ZJ_02ZJ	折旧费	元	1.02	6245.945		6245.945									
ZJ_03JX	检修费	元	1.02	1070.299		1070.299									
ZJ_04WH	维护费	元	1.02	2003.049		2003.049									
ZJ_05RG	机械人工	工日	135	23.252		23.252									
ZJ_07QT	其他费用(机械)	元	1.02	186.409		186.409									
ZJ_09CY	柴油(机械)	kg	7.32	470.227		470.227									
ZJ_10D	电(机械)	kW·h	0.78	466.672		466.672									
ZJ_15CAF	安拆及场外运输费	元	1.02	62.01		62.01									

编制：10814067　　复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：泰顺县三魁镇农村公路提升改造工程 Y706 分泰线 51 至分泰线（K0+000-K1+083.77 段）

编制范围：泰顺县三魁镇农村公路提升改造工程 Y706 分泰线 51 至分泰线（K0+000-K1+083.77 段）

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费（元）	定额设备购置费（元）	直接费（元）				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润（元）	税金（元）	金额合计（元）	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率（%） 7.42%	税率（%） 9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	100	清单 第 100 章 总则															35825	
2	101	工程保险费															4622	
3	101～1	保险费															4622	
4	101～1～1	按合同条款规定，提供建筑工程一切险（含第三者责	总额	1													4622	4622
5	102	工程管理															18603	
6	102～2	施工环保费	总额	1													1000	1000
7	102～3	安全生产费	总额	1													17603	17603
8	103	临时工程与设施															2600	
9	103～3	临时供电设施架设、维护与	总额	1													2000	2000
10	103～4	临时供水与排污设施	总额	1													600	600
11	104	承包人驻地建设															10000	
12	104～1	承包人驻地建设（含标准化工地建设）	总额	1													10000	10000
13	200	清单 第 200 章 路基工程			83861.53		31604.07	50462.94	13968.54	96035.55		1995.66	3613.24	11459.62	6638.71	10776.85	130518	
14	202	场地清理			4653.44		2413.03		2859.79	5272.82		188.39	139.35	1223.97	369.6	647.47	7842	
15	202～2	挖除旧路面			4653.44		2413.03		2859.79	5272.82		188.39	139.35	1223.97	369.6	647.47	7842	
16	202～2～1	水泥混凝土面层	m3	72.7	4653.44		2413.03		2859.79	5272.82		188.39	139.35	1223.97	369.6	647.47	7842	107.87
17	203	挖方路基			7895.06		869.99	1853.25	5465	8188.24		206.05	269.52	593.58	621.1	889.07	10766	
18	203～1	路基挖方			7895.06		869.99	1853.25	5465	8188.24		206.05	269.52	593.58	621.1	889.07	10766	
19	203～1～7	挖土石方	m3	501	7895.06		869.99	1853.25	5465	8188.24		206.05	269.52	593.58	621.1	889.07	10766	21.49

编制：10814067

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：泰顺县三魁镇农村公路提升改造工程 Y706 分泰线 51 至分泰线（K0+000-K1+083.77 段）

编制范围：泰顺县三魁镇农村公路提升改造工程 Y706 分泰线 51 至分泰线（K0+000-K1+083.77 段）

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费（元）	定额设备购置费（元）	直接费（元）				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润（元）	税金（元）	金额合计（元）	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率（%） 7.42%	税率（%） 9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20	204	填方路基			3453.45		180.53	1276.5	2089.29	3546.31		78.48	73.88	208.89	267.55	375.76	4551	
21	204～1	路基填筑			3453.45		180.53	1276.5	2089.29	3546.31		78.48	73.88	208.89	267.55	375.76	4551	
22	204～1～3	利用土石混填	m3	653.94	2002.88		166.83		1921.6	2088.42		72.15	67.97	192.38	159.01	232.19	2812	4.3
23	204～1～4	借土填方	m3	51.06	1450.56		13.7	1276.5	167.69	1457.89		6.33	5.9	16.52	108.54	143.57	1739	34.06
24	207	坡面排水			4544.66		1921.2	3841.94	143.38	5906.52		97.48	204.78	638.8	359.64	648.65	7855	
25	207～1	边沟			4544.66		1921.2	3841.94	143.38	5906.52		97.48	204.78	638.8	359.64	648.65	7855	
26	207～1～3	现浇混凝土			4544.66		1921.2	3841.94	143.38	5906.52		97.48	204.78	638.8	359.64	648.65	7855	
27	207～1～3～2	C20混凝土	m3	11.5	4544.66		1921.2	3841.94	143.38	5906.52		97.48	204.78	638.8	359.64	648.65	7855	683.04
28	209	挡土墙			63314.99		26219.33	43491.24	3411.08	73121.66		1425.25	2925.71	8794.37	5020.81	8215.9	99504	
29	209～3	砌体挡土墙			63314.99		26219.33	43491.24	3411.08	73121.66		1425.25	2925.71	8794.37	5020.81	8215.9	99504	
30	209～3～2	浆砌片（块）石			61619.21		25512.73	42098.36	3308.47	70919.57		1387.95	2849.3	8553.12	4886.55	7973.68	96570	
31	209～3～2～1	M7.5浆砌片块石(利用片石)	m3	249.2	61619.21		25512.73	42098.36	3308.47	70919.57		1387.95	2849.3	8553.12	4886.55	7973.68	96570	387.52
32	209～3～4	C20压顶混凝土	m3	4.1	1695.72		706.6	1392.88	102.61	2202.09		37.3	76.41	241.25	134.26	242.22	2934	715.61
33	300	清单　第 300 章 路面工程			728344.84		77407.27	650634.68	34714.95	762756.9		5004.55	8070.76	26479.41	55013.38	77159.25	934492	
34	303	底基层			19544.7		4160.9	21576.54	777.48	26514.92		300.44	606.86	1389.2	1517.54	2729.61	33064	
35	303～9	泥结碎石底基层			19544.7		4160.9	21576.54	777.48	26514.92		300.44	606.86	1389.2	1517.54	2729.61	33064	
36	303～9～1	10cm厚	m2	1567	19544.7		4160.9	21576.54	777.48	26514.92		300.44	606.86	1389.2	1517.54	2729.61	33064	21.1
37	305	透层、封层、黏层			165663.58		25132.77	126146.65	19205.75	170485.17		1683.34	1883.1	8234.77	12556.87	17535.89	212398	
38	305～2	黏层	m2	6729	11516.55		429.51	14561.1	209.31	15199.92		112.96	357.59	147.06	889.44	1503.63	18236	2.71
39	305～6	混凝土表面处			43205.3		24451.52	2575.76	17226.59	44253.87		1490.3	1465.52	7897.84	3425.16	5267.94	63821	

编制：10814067　　复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：泰顺县三魁镇农村公路提升改造工程 Y706 分泰线 51 至分泰线（K0+000-K1+083.77 段）

编制范围：泰顺县三魁镇农村公路提升改造工程 Y706 分泰线 51 至分泰线（K0+000-K1+083.77 段）

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费（元）	定额设备购置费（元）	直接费（元）				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润（元）	税金（元）	金额合计（元）	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率（%） 7.42%	税率（%） 9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
40	305～6～2	抛丸	m2	6119	43205.3		24451.52	2575.76	17226.59	44253.87		1490.3	1465.52	7897.84	3425.16	5267.94	63821	10.43
41	305～7	1cm橡胶应力吸收层	m2	6729	110941.73		251.73	109009.8	1769.84	111031.37		80.08	59.99	189.87	8242.27	10764.32	130341	19.37
42	306	沥青混凝土面层			388576.36		1258.66	378916.72	8849.22	389024.59		400.39	299.93	949.35	28884.33	37760.27	457303	
43	306～1	普通沥青混凝土面层			388576.36		1258.66	378916.72	8849.22	389024.59		400.39	299.93	949.35	28884.33	37760.27	457303	
44	306～1～1	细粒式沥青混凝土			388576.36		1258.66	378916.72	8849.22	389024.59		400.39	299.93	949.35	28884.33	37760.27	457303	
45	306～1～1～3	AC-13细粒式沥青厚50mm	m2	6729	388576.36		1258.66	378916.72	8849.22	389024.59		400.39	299.93	949.35	28884.33	37760.27	457303	67.96
46	307	水泥混凝土面板			115432.46		35310.91	109634.55	5757.78	150703.24		2020.55	3529.08	12149.67	8976.87	15964.15	193346	
47	307～1	水泥混凝土面层			109616.12		34229.07	104028.88	5718.71	143976.66		1982.95	3342.38	11795.47	8528.66	15266.35	184897	
48	307～1～1	C30混凝土			109616.12		34229.07	104028.88	5718.71	143976.66		1982.95	3342.38	11795.47	8528.66	15266.35	184897	
49	～a	厚180mm水泥路面（破损路面修复，灌缝）	m2	1655	104315.95		33719.86	98859.58	5710.57	138290		1962.57	3239.01	11630.99	8126.2	14692.39	177946	107.52
50	～b	钻孔植筋	个	160	2080			2080		2080					154.34	201.09	2435	15.22
51	～c	凝土路面钢筋	t	0.831	3220.17		509.21	3089.3	8.14	3606.66		20.38	103.37	164.48	248.12	372.87	4516	5434.42
52	307～2	钢筋			5816.34		1081.84	5605.67	39.07	6726.58		37.61	186.71	354.2	448.22	697.8	8449	
53	307～2～1	钢筋（拼宽拉杆）	kg	1284	5816.34		1081.84	5605.67	39.07	6726.58		37.61	186.71	354.2	448.22	697.8	8449	6.58
54	309	路槽、路肩及中央分隔带			807.82		837.45		124.72	962.17		33.48	25.08	298.21	64.29	124.49	1508	

编制：10814067　　复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：泰顺县三魁镇农村公路提升改造工程 Y706 分泰线 51 至分泰线（K0+000-K1+083.77 段）

编制范围：泰顺县三魁镇农村公路提升改造工程 Y706 分泰线 51 至分泰线（K0+000-K1+083.77 段）

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费（元）	定额设备购置费（元）	直接费（元）				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润（元）	税金（元）	金额合计（元）	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率（%） 7.42%	税率（%） 9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
55	309～1	路肩培土	m3	32	807.82		837.45		124.72	962.17		33.48	25.08	298.21	64.29	124.49	1508	47.13
56	311	旧路面处理			38319.90		10706.59	14360.23		25066.82		566.34	1726.7	3458.23	3013.48	3044.84	36873	
57	311～7	抗裂贴	m2	1446	38319.90		10706.59	14360.23		25066.82		566.34	1726.7	3458.23	3013.48	3044.84	36873	25.5
58	600	清单　第 600 章 交通安全设			67249.63		9374.69	64040.4	6153.01	79568.09		740.65	2283.71	3545.8	5214.33	8221.73	99574	
59	602	护栏			39850.90		5916.15	39349.49	3574.21	48839.84		385.64	1238.04	2191.46	3077.42	5015.92	60747	
60	602～6	路侧波形梁钢护栏			36430.98		5916.15	35929.49	3574.21	45419.84		385.64	1238.04	2191.46	2823.66	4685.28	56743	
61	602～6～1	Gr-C-4E （70%利用，30%新	m	406	24255.39		1756.39	28107.13	876.29	30739.81		148.39	778.6	673.45	1868.53	3078.79	37287	91.84
62	602～6～2	Gr-C-2E （70%利用，30%新	m	68	6881.9		561.79	7822.36	287.28	8671.42		42.55	220.91	216.5	530.19	871.34	10553	155.19
63	602～6～19	C级波形护栏立柱钢管拆除	个	144	3652.49		2573.63		1562.07	4135.7		134.34	164.58	902.53	293.2	506.73	6137	42.62
64	602～6～20	波形钢板护栏单面波形钢板	m	472	1641.2		1024.34		848.57	1872.92		60.36	73.95	398.98	131.74	228.42	2766	5.86
65	602～8	波形梁钢护栏端头			3420			3420		3420					253.76	330.64	4004	
66	602～8～4	AT2圆形式	个	18	3420			3420		3420					253.76	330.64	4004	222.44
67	604	道路交通标志			12371.10		1402.21	12941.58	420.71	14764.5		96.55	391.56	495.82	954.16	1503.23	18207	
68	604～1	单柱式交通标志			11501.10		1402.21	12071.58	420.71	13894.5		96.55	391.56	495.82	889.6	1419.12	17188	
69	604～1～1	圆形D=600mm，Φ76单柱式标志牌	个	1	624.72		85.02	653.19	22.06	760.26		5.94	21.89	29.7	48.42	77.96	944	944
70	604～1～2	矩形=400*600mm，Φ76单柱式标志牌	个	8	7231.8		807.06	7623.35	266.86	8697.26		55.56	241.63	287.94	558.65	885.69	10727	1340.88
71	604～1～3	三角形A=700mm，Φ76单柱式标志牌	个	6	3644.6		510.13	3795.05	131.79	4436.98		35.05	128.03	178.18	282.53	455.47	5517	919.5
72	604～8	大理石里程碑	个	2	600			600		600					44.52	58.01	703	351.5

编制：10814067　　复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：泰顺县三魁镇农村公路提升改造工程 Y706 分泰线 51 至分泰线（K0+000-K1+083.77 段）

编制范围：泰顺县三魁镇农村公路提升改造工程 Y706 分泰线 51 至分泰线（K0+000-K1+083.77 段）

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费（元）	定额设备购置费（元）	直接费（元）				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润（元）	税金（元）	金额合计（元）	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率（%） 7.42%	税率（%） 9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
73	604～	大理石百米桩	个	9	270			270		270					20.03	26.1	316	35.11
74	605	道路交通标线			15027.5		2056.33	11749.33	2158.09	15963.75		258.47	654.11	858.52	1182.76	1702.58	20620	
75	605～1	热熔型涂料路面标线			9075.02		1075.24	6451.83	1684.23	9211.29		169.85	408.92	500.79	716.31	990.65	11998	
76	605～1～1	普通型	m2	271.7	9075.02		1075.24	6451.83	1684.23	9211.29		169.85	408.92	500.79	716.31	990.65	11998	44.16
77	605～7	视线诱导设施			3112.38		368.32	3147.1	109.17	3624.6		33.49	117.22	130.11	242.12	373.28	4520	
78	605～7～2	附着式轮廓标	个	59	255.28		52.72	246.67		299.39		4.15	11.5	17.03	20.1	31.7	384	6.51
79	605～7～9	道口标柱	个	20	2857.11		315.6	2900.44	109.17	3325.21		29.34	105.71	113.08	222.02	341.58	4136	206.8
80	605～	减速带	m	24	2840.14		612.77	2150.4	364.69	3127.86		55.13	127.98	227.61	224.33	338.66	4102	170.92
合计					879456		118386.03	765138.02	54836.5	938360.54		7740.85	13967.7	41484.83	66866.41	96157.83	1200409	

编制：10814067

复核：

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：泰顺县三魁镇农村公路提升改造工程 Y706 分泰线 51 至分泰线（K0+000-K1+083.77 段）

编制范围：泰顺县三魁镇农村公路提升改造工程 Y706 分泰线 51 至分泰线（K0+000-K1+083.77 段）

04表

序号	工程类别	措施费（%）											企业管理费（%）						规费（%）					
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	高原地区施工增加费	风沙地区施工增加费	沿海地区施工增加费	行车干扰施工增加费	施工辅助费	工地转移费	综合费率		基本费用	主副食运费补贴	职工探亲路费	职工取暖补贴	财务费用	综合费率	养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	综合费率
											Ⅰ	Ⅱ												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
01	土方		1.28					1.49	0.52	0.32	3.11	0.52	2.74	0.12	0.19	0.06	0.27	3.39	14	0.5	8	1.3	8.5	32.3
02	石方		1.19					1.27	0.47	0.23	2.70	0.47	2.79	0.10	0.20	0.05	0.25	3.41	14	0.5	8	1.3	8.5	32.3
03	运输		1.31					1.45	0.15	0.22	2.98	0.15	1.37	0.11	0.13	0.06	0.26	1.95	14	0.5	8	1.3	8.5	32.3
04	路面	0.19	1.26					1.39	0.81	0.47	3.32	0.81	2.42	0.06	0.15	0.04	0.40	3.10	14	0.5	8	1.3	8.5	32.3
04-1	路面（隧道路面）	0.19						1.39	0.81	0.47	2.06	0.81	2.42	0.06	0.15	0.04	0.40	3.10	14	0.5	8	1.3	8.5	32.3
05	隧道								1.19	0.38	0.38	1.19	3.56	0.09	0.26	0.04	0.51	4.48	14	0.5	8	1.3	8.5	32.3
06	构造物Ⅰ	0.28	0.88					0.92	1.20	0.38	2.47	1.20	3.58	0.11	0.27	0.06	0.46	4.50	14	0.5	8	1.3	8.5	32.3
06-1	构造物Ⅰ(绿化)		0.88					0.92	1.20	0.38	2.18	1.20	3.58	0.11	0.27	0.06	0.46	4.50	14	0.5	8	1.3	8.5	32.3
07	构造物Ⅱ	0.39	1.05					1.00	1.53	0.48	2.94	1.53	4.72	0.12	0.34	0.07	0.54	5.81	14	0.5	8	1.3	8.5	32.3
08	构造物Ⅲ(一般)	0.72	1.99					0.94	2.72	0.91	4.57	2.72	5.97	0.22	0.55	0.12	1.09	7.97	14	0.5	8	1.3	8.5	32.3
08-1	构造物Ⅲ(室内)	0.72						0.94	2.72	0.91	2.58	2.72	5.97	0.22	0.55	0.12	1.09	7.97	14	0.5	8	1.3	8.5	32.3
08-2	构造物Ⅲ(桥梁)	0.72	1.99					0.94	2.72	0.91	4.57	2.72	5.97	0.22	0.55	0.12	1.09	7.97	14	0.5	8	1.3	8.5	32.3
08-3	构造物Ⅲ(设备安装)	0.72						0.94	2.72	0.91	2.58	2.72	5.97	0.22	0.55	0.12	1.09	7.97	14	0.5	8	1.3	8.5	32.3
09	技术复杂大桥	0.44	1.23						1.67	0.56	2.24	1.67	4.14	0.10	0.20	0.05	0.63	5.14	14	0.5	8	1.3	8.5	32.3
10	钢材及钢结构(一般)								0.56	0.51	0.51	0.56	2.24	0.10	0.16	0.04	0.65	3.21	14	0.5	8	1.3	8.5	32.3
10-1	钢材及钢结构(桥梁)								0.56	0.51	0.51	0.56	2.24	0.10	0.16	0.04	0.65	3.21	14	0.5	8	1.3	8.5	32.3
10-2	钢材及钢结构(金属标志牌等)								0.56	0.51	0.51	0.56	2.24	0.10	0.16	0.04	0.65	3.21	14	0.5	8	1.3	8.5	32.3

编制：10814067　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：泰顺县三魁镇农村公路提升改造工程 Y706 分泰线 51 至分泰线（K0+000-K1+083.77 段）

分项编号：202-2-1　　工程名称：水泥混凝土面层　　单位：m3　　数量：72.7　　单价：107.87　　　　21-2表

代号	工程项目			全部挖除旧路面			自卸汽车运土、石方						合计	
	工程细目			破碎机挖清水泥混凝土面层			装载质量12t以内自卸汽车运石第一个1km							
	定额单位			10m3			1000m3天然密实方							
	工程数量			7.27			0.0727							
	定额表号			2～3～1～7			1～1～11～21							
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	2.6	18.9	2413.03							18.9	2413.03
8003101	机动破路机LPR300		台班	232.31	1.41	10.25	2381.34							10.25	2381.34
8007016	装载质量12t以内自卸汽车T138 SX360		台班	856.33				7.3	0.53	454.46				0.53	454.46
8099001	小型机具使用费		元	1	3.3	23.99	23.99							23.99	23.99
9999001	定额基价		元	1	579	4207	4207	6143	447	447				4653	4653
	直接费		元				4818.36			454.46					5272.82
	措施费	Ⅰ	元		4206.86	3.327 %	139.96	446.57	2.985 %	13.33					153.29
		Ⅱ	元		4206.86	0.818 %	34.41	446.57	0.154 %	0.69					35.1
	企业管理费		元		4206.86	3.105 %	130.62	446.57	1.953 %	8.72					139.35
	规费		元		3721.63	32.3 %	1202.09	67.75	32.3 %	21.88					1223.97
	利润		元		4511.86	7.42 %	334.78	469.31	7.42 %	34.82					369.6
	税金		元		6660.22	9 %	599.42	533.91	9 %	48.05					647.47
	金额合计		元				7259.64			581.96					7841.61

编制：10814067　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：泰顺县三魁镇农村公路提升改造工程 Y706 分泰线 51 至分泰线（K0+000-K1+083.77 段）

分项编号：203-1-7　　工程名称：挖土石方　　单位：m3　　数量：501.0　　单价：21.49　　　　21-2表

代号	工程项目			挖掘机挖装土、石方			挖掘机挖装土、石方			挖掘机挖装土、石方			挖掘机挖装土、石方		
	工程细目			斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土			斗容量1.0m3以内挖掘机挖装硬土			斗容量1.0m3以内挖掘机装软石			斗容量1.0m3以内挖掘机装次坚石		
	定额单位			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方		
	工程数量			0.15			0.201			0.05			0.05		
	定额表号			1～1～9～5			1～1～9～6			1～1～9～10			1～1～9～11		
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	3.1	0.47	59.36	3.4	0.68	87.24	3.4	0.17	21.7	3.78	0.19	24.13
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压		台班	1228.78	1.98	0.3	364.95	2.26	0.45	558.19	2.28	0.11	140.08	2.51	0.13	154.21
9999001	定额基价		元	1	2696	404	404	3062	615	615	3086	154	154	3401	170	170
	直接费		元				424.31			645.43			161.78			178.34
	措施费	Ⅰ	元		404.34	3.114 %	12.59	615.48	3.114 %	19.17	154.3	2.708 %	4.18	170.06	2.708 %	4.61
		Ⅱ	元		404.34	0.521 %	2.11	615.48	0.521 %	3.21	154.3	0.47 %	0.73	170.06	0.47 %	0.8
	企业管理费		元		404.34	3.392 %	13.72	615.48	3.392 %	20.88	154.3	3.417 %	5.27	170.06	3.417 %	5.81
	规费		元		135.19	32.3 %	43.67	203.23	32.3 %	65.64	50.81	32.3 %	16.41	56.17	32.3 %	18.14
	利润		元		432.75	7.42 %	32.11	658.72	7.42 %	48.88	164.47	7.42 %	12.2	181.28	7.42 %	13.45
	税金		元		528.5	9 %	47.57	803.2	9 %	72.29	200.58	9 %	18.05	221.16	9 %	19.9
	金额合计		元				576.07			875.49			218.63			241.05

编制：10814067　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：泰顺县三魁镇农村公路提升改造工程 Y706 分泰线 51 至分泰线（K0+000-K1+083.77 段）

分项编号：203-1-7　　工程名称：挖土石方　　单位：m3　　数量：501.0　　单价：21.49　　第 3 页 共 54 页　　21-2表

代号	工程项目			挖掘机挖装土、石方			挖掘机带破碎锤破碎石方			挖掘机带破碎锤破碎石方			挖掘机带破碎锤破碎石方		
	工程细目			斗容量1.0m3以内挖掘机装坚石			挖掘机带破碎锤破碎软石			挖掘机带破碎锤破碎次坚石			挖掘机带破碎锤破碎坚石		
	定额单位			1000m3天然密实方			100m3天然密实方			100m3天然密实方			100m3天然密实方		
	工程数量			0.05			0.5			0.5			0.5		
	定额表号			1～1～9～12			1～1～17～1			1～1～17～2			1～1～17～3		
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	4.15	0.21	26.49	2.9	1.45	185.11	3.2	1.6	204.26	4.1	2.05	261.7
2009039	破碎锤钢钎		根	2300				0.11	0.06	126.5	0.21	0.11	241.5	0.32	0.16	368
7801001	其他材料费		元	1				280.9	140.45	140.45	436.4	218.2	218.2	722.4	361.2	361.2
7901001	设备摊销费		元	1				239.3	119.65	119.65	256.4	128.2	128.2	299.1	149.55	149.55
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压		台班	1228.78	2.89	0.14	177.56									
8001030	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机WY200A液压		台班	1532.96				1.11	0.56	850.79	1.85	0.93	1417.99	2.35	1.18	1801.23
9999001	定额基价		元	1	3895	195	195	2739	1370	1370	4277	2138	2138	5696	2848	2848
	直接费		元				204.05			1422.5			2210.14			2941.68
	措施费	Ⅰ	元		194.73	2.708 %	5.27	987.29	2.708 %	26.74	1558.69	2.708 %	42.21	1981.82	2.708 %	53.67
		Ⅱ	元		194.73	0.47 %	0.92	1369.61	0.47 %	6.44	2138.42	0.47 %	10.05	2848.12	0.47 %	13.39
	企业管理费		元		194.73	3.417 %	6.65	1369.61	3.417 %	46.8	2138.42	3.417 %	73.07	2848.12	3.417 %	97.32
	规费		元		63.38	32.3 %	20.47	326.81	32.3 %	105.56	440.43	32.3 %	142.26	561.7	32.3 %	181.43
	利润		元		207.57	7.42 %	15.4	1449.58	7.42 %	107.56	2263.75	7.42 %	167.97	3012.49	7.42 %	223.53
	税金		元		252.77	9 %	22.75	1715.59	9 %	154.4	2645.7	9 %	238.11	3511.01	9 %	315.99
	金额合计		元				275.52			1869.99			2883.82			3827

编制：10814067　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：泰顺县三魁镇农村公路提升改造工程 Y706 分泰线 51 至分泰线（K0+000-K1+083.77 段）

分项编号：203-1-7　　工程名称：挖土石方　　单位：m3　　数量：501.0　　单价：　21.49　　第 4 页 共 54 页　　21-2表

代号	工程项目												合计	
	工程细目													
	定额单位													
	工程数量													
	定额表号													
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66										6.81	869.99
2009039	破碎锤钢钎		根	2300										0.32	736
7801001	其他材料费		元	1										719.85	719.85
7901001	设备摊销费		元	1										397.4	397.4
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压		台班	1228.78										1.14	1394.98
8001030	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机WY200A液压		台班	1532.96										2.66	4070.01
9999001	定额基价		元	1										7895	7895
	直接费		元												8188.24
	措施费	Ⅰ	元												168.43
		Ⅱ	元												37.63
	企业管理费		元												269.52
	规费		元												593.58
	利润		元												621.1
	税金		元												889.07
	金额合计		元												10767.56

编制：10814067　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：泰顺县三魁镇农村公路提升改造工程 Y706 分泰线 51 至分泰线（K0+000-K1+083.77 段）

分项编号：204-1-3　　工程名称：利用土石混填　　单位：m3　　数量：653.94　　单价：4.3　　　　21-2表

代号	工程项目			填方路基			填方路基						合计	
	工程细目			三、四级公路填方路基，自身质量15t以内振动压路机碾压石方			三、四级公路填方路基，自身质量10～12t光轮压路机碾压土方							
	定额单位			1000m3压实方			1000m3压实方							
	工程数量			0.032			0.5461							
	定额表号			1～1～18～18			1～1～18～10							
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	5	0.16	20.43	2.1	1.15	146.41				1.31	166.84
8001004	功率105kW以内履带式推土机T140-1带松土器		台班	1213.49	1.52	0.05	59.02							0.05	59.02
8001058	功率120kW以内平地机		台班	1222.73				1.47	0.8	981.64				0.8	981.64
8001080	机械自身质量10～12t光轮压路机3Y-10/12		台班	530.08				2.8	1.53	810.59				1.53	810.59
8001089	机械自身质量15t以内振动压路机CA25PD		台班	1112.2	1.98	0.06	70.47							0.06	70.47
9999001	定额基价		元	1	4460	143	143	3406	1860	1860				2003	2003
	直接费		元				149.92			1938.5					2088.42
	措施费	Ⅰ	元		142.71	2.708 %	3.86	1860.31	3.114 %	57.93					61.79
		Ⅱ	元		142.71	0.47 %	0.67	1860.31	0.521 %	9.69					10.36
	企业管理费		元		142.72	3.417 %	4.88	1860.17	3.392 %	63.1					67.97
	规费		元		49.02	32.3 %	15.83	546.57	32.3 %	176.54					192.38
	利润		元		152.13	7.42 %	11.29	1990.89	7.42 %	147.72					159.01
	税金		元		186.46	9 %	16.78	2393.48	9 %	215.41					232.19
	金额合计		元				203.23			2608.9					2812.13

编制：10814067　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：泰顺县三魁镇农村公路提升改造工程 Y706 分泰线 51 至分泰线（K0+000-K1+083.77 段）

分项编号：204-1-4　　工程名称：借土填方　　单位：m3　　数量：51.06　　单价：34.06　　第 6 页 共 54 页　　21-2表

代号	工程项目			填方路基			外购素土						合计	
	工程细目			三、四级公路填方路基，自身质量10～12t光轮压路机碾压土方			外购素土							
	定额单位			1000m3压实方			m3							
	工程数量			0.0511			51.06							
	定额表号			1～1～18～10			补							
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	2.1	0.11	13.69							0.11	13.69
8001058	功率120kW以内平地机		台班	1222.73	1.47	0.08	91.78							0.08	91.78
8001080	机械自身质量10～12t光轮压路机3Y-10/12		台班	530.08	2.8	0.14	75.78							0.14	75.78
9999001	定额基价		元	1	3406	174	174	25	51	1277				1450	1450
	直接费		元				181.39			1276.5					1457.89
	措施费	Ⅰ	元		173.92	3.114 %	5.42								5.42
		Ⅱ	元		173.92	0.521 %	0.91								0.91
	企业管理费		元		174.06	3.392 %	5.9								5.9
	规费		元		51.14	32.3 %	16.52								16.52
	利润		元		186.29	7.42 %	13.82	1276.5	7.42 %	94.72					108.54
	税金		元		223.97	9 %	20.16	1371.21	9 %	123.41					143.57
	金额合计		元				244.12			1494.63					1738.75

编制：10814067　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：泰顺县三魁镇农村公路提升改造工程 Y706 分泰线 51 至分泰线（K0+000-K1+083.77 段）

分项编号：207-1-3-2　　工程名称：C20混凝土　　单位：m3　　数量：11.5　　单价：　683.04　　第 7 页 共 54 页　　21-2表

代号	工程项目			混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流槽			开挖沟槽			开挖沟槽			合计	
	工程细目			现浇混凝土边沟、排水沟			机械开挖沟槽土方			机械开挖沟槽石方				
	定额单位			10m3实体			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方				
	工程数量			1.15			0.0058			0.0058				
	定额表号			1～3～4～5			1～3～1～3			1～3～1～4				
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	12	13.8	1761.71	67.1	0.39	49.25	148.3	0.85	108.86	15.04	1919.82
2003026	组合钢模板	t	5634	0.03	0.03	168.46							0.03	168.46
2009003	空心钢钎优质碳素工具钢	kg	11.14							13.5	0.08	0.86	0.08	0.86
2009004	Φ50mm以内合金钻头Φ	个	30.55							21	0.12	3.69	0.12	3.69
2009028	铁件铁件	kg	5.78	7.8	8.97	51.85							8.97	51.85
3001001	石油沥青	t	3796	0.01	0.01	56.75							0.01	56.75
3005004	水	m3	3.76	12	13.8	51.89							13.8	51.89
5005002	硝铵炸药1号、2号岩石硝铵炸药	kg	13.37							154	0.89	11.84	0.89	11.84
5005008	非电毫秒雷管导爆管长3	个	9.86							176.7	1.02	10.02	1.02	10.02
5005009	导爆索爆速6000～	m	4.64							93.8	0.54	2.5	0.54	2.5
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	134	5	5.75	770.5							5.75	770.5
5505012	碎石（2cm）最大粒径2cm堆方	m3	112	8.36	9.61	1076.77							9.61	1076.77
5509001	32.5级水泥	t	438	3.21	3.69	1618.39							3.69	1618.39
7801001	其他材料费	元	1	15.7	18.06	18.06				21.7	0.12	0.12	18.18	18.18
8001025	斗容量0.6m3履带式单斗挖掘机WY60液压	台班	870.71				4.56	0.03	22.83	6.84	0.04	34.25	0.07	57.08
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	205.74	0.27	0.31	63.88							0.31	63.88
8017047	排气量3m3/min以内机动空气压缩机CV-3/8-1	台班	294.62							11.69	0.07	19.8	0.07	19.8
8099001	小型机具使用费	元	1							336.9	1.94	1.94	1.94	1.94

编制：10814067　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：泰顺县三魁镇农村公路提升改造工程 Y706 分泰线 51 至分泰线（K0+000-K1+083.77 段）

分项编号：207-1-3-2　　工程名称：C20混凝土　　单位：m3　　数量：11.5　　单价：683.04　　　　21-2表

代号	工程项目			混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流槽			开挖沟槽			开挖沟槽			合计	
	工程细目			现浇混凝土边沟、排水沟			机械开挖沟槽土方			机械开挖沟槽石方				
	定额单位			10m3实体			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方				
	工程数量			1.15			0.0058			0.0058				
	定额表号			1～3～4～5			1～3～1～3			1～3～1～4				
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
9999001	定额基价		元	1	3752	4315	4315	10927	63	63	28648	165	165	4543	4543
	直接费		元				5638.24			72.71			195.57		5906.52
	措施费	Ⅰ	元		1521.89	2.477 %	37.7	62.83	2.477 %	1.56	145.3	2.477 %	3.6		42.9
		Ⅱ	元		4315.12	1.201 %	51.82	62.83	1.201 %	0.76	164.89	1.201 %	2		54.58
	企业管理费		元		4315.12	4.506 %	194.44	63.38	4.506 %	2.86	166.16	4.506 %	7.49		204.78
	规费		元		1801.35	32.3 %	581.84	56.44	32.3 %	18.23	119.93	32.3 %	38.74		638.8
	利润		元		4599.08	7.42 %	341.25	68.57	7.42 %	5.09	179.27	7.42 %	13.3		359.64
	税金		元		6845.29	9 %	616.08	101.21	9 %	9.11	260.72	9 %	23.47		648.65
	金额合计		元				7461.37			110.33			284.19		7855.88

编制：10814067　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：泰顺县三魁镇农村公路提升改造工程 Y706 分泰线 51 至分泰线（K0+000-K1+083.77 段）

分项编号：209-3-2-1　　工程名称：M7.5浆砌片块石(利用片石)　　单位：m3　　数量：249.2　　单价：387.52　　第 9 页 共 54 页　　21-2表

代号	工程项目			石砌挡土墙			石砌挡土墙			石砌挡土墙			机械挖基坑土、石方		
	工程细目			浆砌片石挡土墙墙身			浆砌块石挡土墙墙身			浆砌片石挡土墙基础			斗容量1.0m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方		
	定额单位			10m3实体			10m3实体			10m3实体			1000m3		
	工程数量			14.952			4.984			4.984			0.1802		
	定额表号			1～4～16～7改			1～4～16～8			1～4～16～5改			4～1～3～3		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	6.8	101.67	12979.65	6.4	31.9	4072.05	5.6	27.91	3563.04	110.2	19.86	2535.08
2001021	8～12号铁丝镀锌铁丝	kg	5.5	2.7	40.37	222.04	2.7	13.46	74.01						
2009030	铁钉混合规格	kg	5.6	0.1	1.5	8.37	0.1	0.5	2.79						
3005004	水	m3	3.76	7	104.66	393.54	7	34.89	131.18	7	34.89	131.18			
4003001	原木混合规格	m3	1312	0.03	0.45	588.51	0.03	0.15	196.17						
4003002	锯材中板δ＝19～35mm,中方混合规格	m3	1668	0.02	0.3	498.8	0.02	0.1	166.27						
5001013	PVC塑料管(Φ50mm)Φ50	m	8.5	1.8	26.91	228.77	1.8	8.97	76.26						
5501003	黏土堆方	m3	15	0.18	2.69	40.37	0.18	0.9	13.46	0.03	0.15	2.24			
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	134	3.89	58.16	7793.88	2.99	14.9	1996.89	3.82	19.04	2551.21			
5505015	碎石（8cm）最大粒径8cm堆方	m3	107	0.11	1.64	175.99	0.11	0.55	58.66						
5505025	块石码方	m3	128				10.5	52.33	6698.5						
5509001	32.5级水泥	t	438	0.95	14.25	6241.17	0.73	3.64	1593.58	0.93	4.64	2032.37			
7801001	其他材料费	元	1	3.5	52.33	52.33	3.5	17.44	17.44	2.2	10.96	10.96			
5505005002	片石码方	m3	24	11.5	171.95	4126.75									
5505005003	外购片石码方	m3	97							11.5	57.32	5559.65			
8001035	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WK100机械	台班	1087.19										2.66	0.48	521.12
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	601.24	0.1	1.5	898.97	0.1	0.5	299.66	0.1	0.5	299.66			
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325	台班	161.75	0.15	2.24	362.77	0.12	0.6	96.74	0.15	0.75	120.92			

编制：10814067　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：泰顺县三魁镇农村公路提升改造工程 Y706 分泰线 51 至分泰线（K0+000-K1+083.77 段）

分项编号：209-3-2-1　　工程名称：M7.5浆砌片块石(利用片石)　　单位：m3　　数量：249.2　　单价：387.52　　第 10 页 共 54 页　　21-2表

代号	工程项目			石砌挡土墙			石砌挡土墙			石砌挡土墙			机械挖基坑土、石方		
	工程细目			浆砌片石挡土墙墙身			浆砌块石挡土墙墙身			浆砌片石挡土墙基础			斗容量1.0m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方		
	定额单位			10m3实体			10m3实体			10m3实体			1000m3		
	工程数量			14.952			4.984			4.984			0.1802		
	定额表号			1～4～16～7改			1～4～16～8			1～4～16～5改			4～1～3～3		
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
9999001	定额基价		元	1	2287	34193	34193	2346	11692	11692	2042	10177	10177	14511	2615	2615
	直接费		元				34611.91			15493.65			14271.24			3056.2
	措施费	Ⅰ	元		11989.93	2.477 %	296.99	3764.16	2.477 %	93.24	3361	2.477 %	83.25	2614.86	2.947 %	77.06
		Ⅱ	元		34193.35	1.201 %	410.66	11691.5	1.201 %	140.41	10177.15	1.201 %	122.23	2614.86	1.537 %	40.19
	企业管理费		元		34193.35	4.506 %	1540.75	11691.5	4.506 %	526.82	10177.15	4.506 %	458.58	2614.86	5.815 %	152.05
	规费		元		13456.85	32.3 %	4346.56	4212.02	32.3 %	1360.48	3722.11	32.3 %	1202.24	2657.46	32.3 %	858.36
	利润		元		36441.75	7.42 %	2703.98	12451.97	7.42 %	923.94	10841.21	7.42 %	804.42	2884.16	7.42 %	214.01
	税金		元		43910.86	9 %	3951.98	18538.54	9 %	1668.47	16941.96	9 %	1524.78	4397.87	9 %	395.81
	金额合计		元				47862.84			20207.01			18466.73			4793.68

编制：10814067　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：泰顺县三魁镇农村公路提升改造工程 Y706 分泰线 51 至分泰线（K0+000-K1+083.77 段）

分项编号：209-3-2-1　　工程名称：M7.5浆砌片块石(利用片石)　　单位：m3　　数量：249.2　　单价：　387.52　　第 11 页 共 54 页　　21-2表

代号	工程项目			机械挖基坑土、石方									合计	
	工程细目			机械挖基坑≤1500m3石方										
	定额单位			1000m3										
	工程数量			0.078										
	定额表号			4～1～3～5										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	237.3	18.51	2362.91							199.85	25512.73
2001021	8～12号铁丝镀锌铁丝	kg	5.5										53.83	296.05
2009003	空心钢钎优质碳素工具钢	kg	11.14	13.8	1.08	11.99							1.08	11.99
2009004	Φ50mm以内合金钻头Φ	个	30.55	21	1.64	50.04							1.64	50.04
2009030	铁钉混合规格	kg	5.6										1.99	11.16
3005004	水	m3	3.76										174.44	655.89
4003001	原木混合规格	m3	1312										0.6	784.68
4003002	锯材中板δ＝19～35mm,中方混合规格	m3	1668										0.4	665.06
5001013	PVC塑料管(Φ50mm)Φ	m	8.5										35.88	305.02
5005002	硝铵炸药1号、2号岩石硝铵炸药	kg	13.37	157.1	12.25	163.83							12.25	163.83
5005008	非电毫秒雷管导爆管长3	个	9.86	201	15.68	154.59							15.68	154.59
5005009	导爆索爆速6000～	m	4.64	90.8	7.08	32.86							7.08	32.86
5501003	黏土堆方	m3	15										3.74	56.07
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	134										92.1	12341.98
5505015	碎石（8cm）最大粒径8cm堆方	m3	107										2.19	234.65
5505025	块石码方	m3	128										52.33	6698.5
5509001	32.5级水泥	t	438										22.53	9867.12
7801001	其他材料费	元	1	22	1.72	1.72							82.46	82.46
5505005002	片石码方	m3	24										171.95	4126.75

编制：10814067　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：泰顺县三魁镇农村公路提升改造工程 Y706 分泰线 51 至分泰线（K0+000-K1+083.77 段）

分项编号：209-3-2-1　　工程名称：M7.5浆砌片块石(利用片石)　　单位：m3　　数量：249.2　　单价：387.52　　第 12 页 共 54 页　　21-2表

代号	工程项目			机械挖基坑土、石方									合计	
	工程细目			机械挖基坑≤1500m3石方										
	定额单位			1000m3										
	工程数量			0.078										
	定额表号			4～1～3～5										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
5505005003	外购片石码方		m3	97										57.32	5559.65
8001035	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WK100机械		台班	1087.19	3.46	0.27	293.41							0.75	814.54
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20		台班	601.24										2.49	1498.29
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325		台班	161.75										3.59	580.44
8017049	排气量9m3/min以内机动空气压缩机VY-9/7		台班	711.86	7	0.55	388.68							0.55	388.68
8099001	小型机具使用费		元	1	340.2	26.54	26.54							26.54	26.54
9999001	定额基价		元	1	37722	2942	2942							61619	61619
	直接费		元				3486.56								70919.57
	措施费	Ⅰ	元		2670.31	2.947 %	78.69								629.24
		Ⅱ	元		2942.35	1.537 %	45.22								758.72
	企业管理费		元		2942.35	5.815 %	171.1								2849.3
	规费		元		2431.82	32.3 %	785.48								8553.12
	利润		元		3237.36	7.42 %	240.21								4886.55
	税金		元		4807.27	9 %	432.65								7973.68
	金额合计		元				5239.92								96570.18

编制：10814067　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：泰顺县三魁镇农村公路提升改造工程 Y706 分泰线 51 至分泰线（K0+000-K1+083.77 段）

分项编号：209-3-4　　工程名称：C20压顶混凝土　　单位：m3　　数量：4.1　　单价：715.61　　第 13 页 共 54 页　　21-2表

代号	工程项目			现浇混凝土挡土墙									合计	
	工程细目			现浇混凝土挡土墙										
	定额单位			10m3										
	工程数量			0.41										
	定额表号			1～4～19～2改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	13.5	5.54	706.6							5.54	706.6
2001021	8～12号铁丝镀锌铁丝	kg	5.5	2.1	0.86	4.74							0.86	4.74
2003026	组合钢模板	t	5634	0.02	0.01	36.96							0.01	36.96
2009028	铁件铁件	kg	5.78	50.7	20.79	120.15							20.79	120.15
3005004	水	m3	3.76	10	4.1	15.42							4.1	15.42
4003001	原木混合规格	m3	1312	0.04	0.02	21.52							0.02	21.52
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	134	5.51	2.26	302.72							2.26	302.72
5505015	碎石（8cm）最大粒径8cm堆方	m3	107	8.36	3.43	366.75							3.43	366.75
5509001	32.5级水泥	t	438	2.88	1.18	516.47							1.18	516.47
7801001	其他材料费	元	1	19.9	8.16	8.16							8.16	8.16
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	205.74	0.31	0.13	26.15							0.13	26.15
8009026	提升质量8t以内汽车式起重机QY8	台班	753.44	0.23	0.09	71.05							0.09	71.05
8099001	小型机具使用费	元	1	13.2	5.41	5.41							5.41	5.41
9999001	定额基价	元	1	4136	1696	1696							1696	1696

编制：10814067　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：泰顺县三魁镇农村公路提升改造工程 Y706 分泰线 51 至分泰线（K0+000-K1+083.77 段）

分项编号：209-3-4　　工程名称：C20压顶混凝土　　单位：m3　　数量：4.1　　单价：715.61　　第 14 页 共 54 页　　21-2表

代号	工程项目			现浇混凝土挡土墙									合计	
	工程细目			现浇混凝土挡土墙										
	定额单位			10m3										
	工程数量			0.41										
	定额表号			1～4～19～2改										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	直接费		元				2202.09								2202.09
	措施费	Ⅰ	元		683.55	2.477 %	16.93								16.93
		Ⅱ	元		1695.72	1.201 %	20.37								20.37
	企业管理费		元		1695.72	4.506 %	76.41								76.41
	规费		元		746.9	32.3 %	241.25								241.25
	利润		元		1809.43	7.42 %	134.26								134.26
	税金		元		2691.3	9 %	242.22								242.22
	金额合计		元				2933.52								2933.52

编制：10814067　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：泰顺县三魁镇农村公路提升改造工程 Y706 分泰线 51 至分泰线（K0+000-K1+083.77 段）

分项编号：303-9-1　　工程名称：10cm厚　　单位：m2　　数量：1567.0　　单价：　21.1　　　　21-2表

代号	工程项目			泥结碎石路面									合计	
	工程细目			人工摊铺泥结碎石基层(压实厚度10cm)										
	定额单位			1000m2										
	工程数量			1.567										
	定额表号			2～2～1～2改										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	20.8	32.59	4160.9							32.59	4160.9
3005004	水		m3	3.76	27	42.31	159.08							42.31	159.08
5501003	黏土堆方		m3	15	28.58	44.78	671.77							44.78	671.77
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方		m3	107	123.73	193.88	20745.69							193.88	20745.69
8001081	机械自身质量12～15t光轮压路机3Y-12/15		台班	603.67	0.25	0.39	236.49							0.39	236.49
8001083	机械自身质量18～21t光轮压路机3Y-18/21		台班	767.2	0.45	0.71	540.99							0.71	540.99
9999001	定额基价		元	1	12473	19545	19545							19545	19545
	直接费		元				26514.92								26514.92
	措施费	Ⅰ	元		4224.97	3.327 %	140.56								140.56
		Ⅱ	元		19544.7	0.818 %	159.88								159.88
	企业管理费		元		19544.7	3.105 %	606.86								606.86
	规费		元		4300.93	32.3 %	1389.2								1389.2
	利润		元		20451.99	7.42 %	1517.54								1517.54
	税金		元		30328.96	9 %	2729.61								2729.61
	金额合计		元				33058.57								33058.57

编制：10814067　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：泰顺县三魁镇农村公路提升改造工程 Y706 分泰线 51 至分泰线（K0+000-K1+083.77 段）

分项编号：305-2　　工程名称：黏层　　单位：m2　　数量：6729.0　　单价：　2.71　　第 16 页 共 54 页　　21-2表

代号	工　程　项　目			透层、黏层、封层									合　计	
	工　程　细　目			改性乳化沥青层黏层										
	定　额　单　位			1000m2										
	工　程　数　量			6.729										
	定　额　表　号			2～2～16～7										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	0.5	3.36	429.51							3.36	429.51
3001006	改性乳化沥青		t	4792	0.45	3	14381.43							3	14381.43
7801001	其他材料费		元	1	19.9	133.91	133.91							133.91	133.91
7901001	设备摊销费		元	1	6.8	45.76	45.76							45.76	45.76
8003040	容量8000L以内沥青洒布车LS-7500		台班	850.19	0.03	0.2	171.63							0.2	171.63
8099001	小型机具使用费		元	1	5.6	37.68	37.68							37.68	37.68
9999001	定额基价		元	1	1711	11517	11517							11517	11517
	直接费		元				15199.92								15199.92
	措施费	Ⅰ	元		563.6	3.327 %	18.75								18.75
		Ⅱ	元		11516.55	0.818 %	94.21								94.21
	企业管理费		元		11516.55	3.105 %	357.59								357.59
	规费		元		455.28	32.3 %	147.06								147.06
	利润		元		11987.1	7.42 %	889.44								889.44
	税金		元		16706.97	9 %	1503.63								1503.63
	金额合计		元				18210.59								18210.59

编制：10814067　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：泰顺县三魁镇农村公路提升改造工程 Y706 分泰线 51 至分泰线（K0+000-K1+083.77 段）

分项编号：305-6-2　　工程名称：抛丸　　单位：m2　　数量：6119.0　　单价：10.43　　第 17 页 共 54 页　　21-2表

代号	工程项目			桥面处理									合计	
	工程细目			水泥混凝土桥面抛丸处理										
	定额单位			100m2										
	工程数量			61.19										
	定额表号			借18浙市3～263										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
0001110003	二类人工		工日	135	2.96	181.12	24451.52							181.12	24451.52
0313120163	钢制磨料		kg	5.17	8	489.52	2530.82							489.52	2530.82
3400120001	其他材料费		元	1.02	0.72	44.06	44.94							44.06	44.94
4001120009	其他机械费		元	1.02	8.37	512.16	522.4							512.16	522.4
9905140059	汽车式起重机8t		台班	716.55	0.13	7.95	5699.94							7.95	5699.94
9907140009	载货汽车6t		台班	472.39	0.12	7.34	3468.67							7.34	3468.67
9913140281	抛丸除锈机1000mm		台班	684.17	0.18	11.01	7535.59							11.01	7535.59
9999001	定额基价		元	1	706	43205	43205							43205	43205
	直接费		元				44253.87								44253.87
	措施费	Ⅰ	元		40629.54	3.114 %	1265.2								1265.2
		Ⅱ	元		43205.3	0.521 %	225.1								225.1
	企业管理费		元		43205.3	3.392 %	1465.52								1465.52
	规费		元		24451.52	32.3 %	7897.84								7897.84
	利润		元		46161.13	7.42 %	3425.16								3425.16
	税金		元		58532.7	9 %	5267.94								5267.94
	金额合计		元				63800.64								63800.64

编制：10814067　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：泰顺县三魁镇农村公路提升改造工程 Y706 分泰线 51 至分泰线（K0+000-K1+083.77 段）

分项编号：305-7　　工程名称：1cm橡胶应力吸收层　　单位：m2　　数量：6729.0　　单价：19.37　　第 18 页 共 54 页　　21-2表

代号	工程项目			沥青混合料路面铺筑			1cm橡胶应力吸收层						合计	
	工程细目			生产能力120t/h以内设备拌和，机械摊铺沥青碎石混合料(细粒			1cm橡胶应力吸收层							
	定额单位			1000m3路面实体			m3							
	工程数量			0.0673			67.29							
	定额表号			2～2～14～17			补02							
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	29.3	1.97	251.69							1.97	251.69
8003058	最大摊铺宽度6.0m以内沥青混合料摊铺机(带自动找平)S1500 S1503		台班	1919.94	4	0.27	516.77							0.27	516.77
8003063	机械自身质量10t以内双钢轮振动压路机YZC-10		台班	1131.71	11.52	0.78	877.28							0.78	877.28
8003066	机械自身质量9～16t轮胎式压路机YL16		台班	668.29	7.68	0.52	345.36							0.52	345.36
8007043	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN		台班	1120.72	0.4	0.03	30.17							0.03	30.17
9999001	定额基价		元	1	28706	1932	1932	1620	67	109010				110941	110941
	直接费		元				2021.57			109009.8					111031.37
	措施费	Ⅰ	元		1931.64	3.327 %	64.27								64.28
		Ⅱ	元		1931.64	0.818 %	15.8								15.8
	企业管理费		元		1931.93	3.105 %	59.99								59.99
	规费		元		587.83	32.3 %	189.87								189.87
	利润		元		2071.99	7.42 %	153.74	109009.8	7.42 %	8088.53					8242.27
	税金		元		2505.26	9 %	225.47	117098.32	9 %	10538.85					10764.32
	金额合计		元				2730.72			127637.1					130367.9

编制：10814067　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：泰顺县三魁镇农村公路提升改造工程 Y706 分泰线 51 至分泰线（K0+000-K1+083.77 段）

分项编号：306-1-1-3　　工程名称：AC-13细粒式沥青厚50mm　　单位：m2　　数量：6729.0　　单价：67.96　　第 19 页 共 54 页　　21-2表

代号	工程项目			沥青混合料路面铺筑			AC-13细粒式沥青						合计	
	工程细目			生产能力120t/h以内设备拌和，机械摊铺沥青碎石混合料(细粒			AC-13细粒式沥青							
	定额单位			1000m3路面实体			m3							
	工程数量			0.3365			336.45							
	定额表号			2～2～14～17			补03							
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	29.3	9.86	1258.47							9.86	1258.47
8003058	最大摊铺宽度6.0m以内沥青混合料摊铺机(带自动找平)S1500 S1503		台班	1919.94	4	1.35	2583.86							1.35	2583.86
8003063	机械自身质量10t以内双钢轮振动压路机YZC-10		台班	1131.71	11.52	3.88	4386.4							3.88	4386.4
8003066	机械自身质量9～16t轮胎式压路机YL16		台班	668.29	7.68	2.58	1726.82							2.58	1726.82
8007043	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN		台班	1120.72	0.4	0.13	150.83							0.13	150.83
9999001	定额基价		元	1	28706	9658	9658	1126	336	378917				388575	388575
	直接费		元				10107.87			378916.78					389024.59
	措施费	Ⅰ	元		9658.21	3.327 %	321.33								321.38
		Ⅱ	元		9658.21	0.818 %	79.02								79.02
	企业管理费		元		9659.64	3.105 %	299.93								299.93
	规费		元		2939.16	32.3 %	949.35								949.35
	利润		元		10359.97	7.42 %	768.71	378916.73	7.42 %	28115.62					28884.33
	税金		元		12526.26	9 %	1127.36	407032.34	9 %	36632.91					37760.27
	金额合计		元				13653.62			443665.20					457318.87

编制：10814067　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：泰顺县三魁镇农村公路提升改造工程 Y706 分泰线 51 至分泰线（K0+000-K1+083.77 段）

分项编号：-a　　工程名称：厚180mm水泥路面（破损路面修复，灌缝）　　单位：m2　　数量：1655.0　　单价：　107.52　　第 20 页 共 54 页　　21-2表

代号	工程项目			普通混凝土									合计	
	工程细目			人工铺筑混凝土路面厚度18cm										
	定额单位			1000m2路面										
	工程数量			1.655										
	定额表号			2～2～17～1改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	159.6	264.14	33719.86							264.14	33719.86
2001001	HPB300钢筋	t	3970		0.01	26.28							0.01	26.28
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3856	0.05	0.08	306.32							0.08	306.32
3001001	石油沥青	t	3796	0.09	0.15	571.7							0.15	571.7
3005001	煤	t	561.95	0.02	0.03	16.74							0.03	16.74
3005004	水	m3	3.76	27	44.69	168.02							44.69	168.02
4003002	锯材中板δ＝19～35mm,中方混合规格	m3	1668	0.07	0.12	193.24							0.12	193.24
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	134	84.46	139.78	18730.69							139.78	18730.69
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	112	152.38	252.19	28245.16							252.19	28245.16
5509001	32.5级水泥	t	438	69.22	114.56	50175.44							114.56	50175.44
7801001	其他材料费	元	1	257.4	426	426							426	426
8003079	混凝土电动真空吸水机组含吸垫5m×5m	台班	165.31	2.47	4.09	675.76							4.09	675.76
8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF	台班	233.93	2.49	4.11	962.47							4.11	962.47
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	205.74	4.76	7.88	1620.78							7.88	1620.78
8007043	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN	台班	1120.72	1.12	1.85	2077.37							1.85	2077.37
8099001	小型机具使用费	元	1	226.1	374.2	374.2							374.2	374.2
9999001	定额基价	元	1	63031	104316	104316							104316	104316

编制：10814067　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：泰顺县三魁镇农村公路提升改造工程 Y706 分泰线 51 至分泰线（K0+000-K1+083.77 段）

分项编号：-a　　工程名称：厚180mm水泥路面（破损路面修复，灌缝）　　单位：m2　　数量：1655.0　　单价：107.52　　第 21 页 共 54 页　　21-2表

代号	工程项目		普通混凝土										合计	
	工程细目		人工铺筑混凝土路面厚度18cm											
	定额单位		1000m2路面											
	工程数量		1.655											
	定额表号		2～2～17～1改											
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	直接费		元				138290								138290
	措施费	Ⅰ	元		33341.31	3.327 %	1109.27								1109.27
		Ⅱ	元		104315.95	0.818 %	853.3								853.3
	企业管理费		元		104315.95	3.105 %	3239.01								3239.01
	规费		元		36009.26	32.3 %	11630.99								11630.99
	利润		元		109517.53	7.42 %	8126.2								8126.2
	税金		元		163248.77	9 %	14692.39								14692.39
	金额合计		元				177941.1								177941.16

编制：10814067　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：泰顺县三魁镇农村公路提升改造工程 Y706 分泰线 51 至分泰线（K0+000-K1+083.77 段）

分项编号：-b　　工程名称：钻孔植筋　　单位：个　　数量：160.0　　单价：15.22　　　　21-2表

代号	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	合计 数量	合计 金额(元)
	工　程　项　目				钻孔植筋										
	工　程　细　目				钻孔植筋										
	定　额　单　位				个										
	工　程　数　量				160										
	定　额　表　号				补01										
9999001	定额基价		元	1	13	160	2080							2080	2080
	直接费		元				2080								2080
	措施费	Ⅰ	元												
		Ⅱ	元												
	企业管理费		元												
	规费		元												
	利润		元		2080	7.42 %	154.34								154.34
	税金		元		2234.33	9 %	201.09								201.09
	金额合计		元				2435.43								2435.43

编制：10814067　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：泰顺县三魁镇农村公路提升改造工程 Y706 分泰线 51 至分泰线（K0+000-K1+083.77 段）

分项编号：-c　　工程名称：凝土路面钢筋　　单位：t　　数量：0.831　　单价：5434.42　　第 23 页 共 54 页　　21-2表

代号	工程项目			拉杆、传力杆及钢筋									合计	
	工程细目			水泥混凝土路面钢筋										
	定额单位			1t										
	工程数量			0.831										
	定额表号			2～2～17～15										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	4.8	3.99	509.21							3.99	509.21
2001001	HPB300钢筋		t	3970	0.02	0.02	62.68							0.02	62.68
2001002	HRB400钢筋		t	3590	1.01	0.84	3001.19							0.84	3001.19
2001022	20～22号铁丝镀锌铁丝		kg	6	5.1	4.24	25.43							4.24	25.43
8099001	小型机具使用费		元	1	9.8	8.14	8.14							8.14	8.14
9999001	定额基价		元	1	3875	3220	3220							3220	3220
	直接费		元				3606.66								3606.66
	措施费	Ⅰ	元		432.07	0.513 %	2.22								2.22
		Ⅱ	元		3220.17	0.564 %	18.16								18.16
	企业管理费		元		3220.17	3.21 %	103.37								103.37
	规费		元		509.21	32.3 %	164.48								164.48
	利润		元		3343.91	7.42 %	248.12								248.12
	税金		元		4142.99	9 %	372.87								372.87
	金额合计		元				4515.86								4515.86

编制：10814067　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：泰顺县三魁镇农村公路提升改造工程 Y706 分泰线 51 至分泰线（K0+000-K1+083.77 段）

分项编号：307-2-1　　工程名称：钢　　单位：kg　　数量：1284.0　　单价：6.58　　　　21-2表

代号	工程项目			拉杆、传力杆及钢筋									合计	
	工程细目			人工及轨道式摊铺机铺筑路面拉杆及传力杆										
	定额单位			1t										
	工程数量			1.284										
	定额表号			2～2～17～13										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	6.6	8.47	1081.84							8.47	1081.84
2001001	HPB300钢筋		t	3970	0.6	0.77	3063.59							0.77	3063.59
2001002	HRB400钢筋		t	3590	0.54	0.69	2475.33							0.69	2475.33
2001022	20～22号铁丝镀锌铁丝		kg	6	0.7	0.9	5.39							0.9	5.39
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0		kg	10.52	0.6	0.77	8.1							0.77	8.1
3001001	石油沥青		t	3796	0.01	0.01	34.12							0.01	34.12
7801001	其他材料费		元	1	14.9	19.13	19.13							19.13	19.13
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330		台班	215.88	0.09	0.12	24.95							0.12	24.95
8099001	小型机具使用费		元	1	11	14.12	14.12							14.12	14.12
9999001	定额基价		元	1	4530	5816	5816							5816	5816
	直接费		元				6726.58								6726.58
	措施费	Ⅰ	元		936.07	0.513 %	4.8								4.8
		Ⅱ	元		5816.34	0.564 %	32.8								32.8
	企业管理费		元		5816.34	3.21 %	186.7								186.71
	规费		元		1096.59	32.3 %	354.2								354.2
	利润		元		6040.65	7.42 %	448.22								448.22
	税金		元		7753.31	9 %	697.8								697.8
	金额合计		元				8451.11								8451.11

编制：10814067　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：泰顺县三魁镇农村公路提升改造工程 Y706 分泰线 51 至分泰线（K0+000-K1+083.77 段）

分项编号：309-1　　工程名称：路肩培土　　单位：m3　　数量：32.0　　单价：47.13　　　　21-2表

代号	工程项目			挖路槽、培路肩、修筑泄水槽									合计	
	工程细目			培路肩										
	定额单位			100m3										
	工程数量			0.32										
	定额表号			2～3～2～5										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	20.5	6.56	837.45							6.56	837.45
8001085	机械自身质量0.6t手扶式振动碾YZS06B		台班	185.6	2.1	0.67	124.72							0.67	124.72
9999001	定额基价		元	1	2524	808	808							808	808
	直接费		元				962.17								962.17
	措施费	Ⅰ	元		807.81	3.327 %	26.88								26.88
		Ⅱ	元		807.81	0.818 %	6.61								6.61
	企业管理费		元		807.82	3.105 %	25.08								25.08
	规费		元		923.24	32.3 %	298.21								298.21
	利润		元		866.39	7.42 %	64.29								64.29
	税金		元		1383.23	9 %	124.49								124.49
	金额合计		元				1507.72								1507.72

编制：10814067　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：泰顺县三魁镇农村公路提升改造工程 Y706 分泰线 51 至分泰线（K0+000-K1+083.77 段）

分项编号：311-7　　工程名称：抗裂贴　　单位：m2　　数量：1446.0　　单价：25.5　　第 26 页 共 54 页　　21-2表

代号	工程项目			基层土工织物、道路防水卷材									合计	
	工程细目			道路防水卷材										
	定额单位			100m2										
	工程数量			14.46										
	定额表号			借川养预营改增2～1～14～4										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1	人工		工日	127.66	5.8	83.87	10706.59							83.87	10706.59
978	APP改性沥青防水卷材		m2	9	110	1590.6	14315.4							1590.6	14315.4
996	其他材料费		元	1	3.1	44.83	44.83							44.83	44.83
9999001	定额基价		元	1	2650	38320	38320							38320	38320
	直接费		元				25066.82								25066.82
	措施费	Ⅰ	元		4283.98	2.477 %	106.11								106.11
		Ⅱ	元		38319.93	1.201 %	460.22								460.22
	企业管理费		元		38319.93	4.506 %	1726.7								1726.7
	规费		元		10706.59	32.3 %	3458.23								3458.23
	利润		元		40612.95	7.42 %	3013.48								3013.48
	税金		元		33831.56	9 %	3044.84								3044.84
	金额合计		元				36876.4								36876.4

编制：10814067　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：泰顺县三魁镇农村公路提升改造工程 Y706 分泰线 51 至分泰线（K0+000-K1+083.77 段）

分项编号：602-6-1　　工程名称：Gr-C-4E （70%利用，30%新购）　　单位：m　　数量：406.0　　单价：　91.84　　第 27 页 共 54 页　　21-2表

代号	工程项目			波形钢板护栏			波形钢板护栏			波形钢板护栏			合计	
	工程细目			波形钢板护栏单面波形钢板			波形钢板护栏单面波形钢板			波形钢板护栏立柱钢管柱打入				
	定额单位			1t			1t			1t				
	工程数量			2.9633			1.2879			2.7137				
	定额表号			5～1～2～5改			5～1～2～5改			5～1～2～3				
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	0.3	0.89	113.49	0.3	0.39	49.33	4.6	12.48	1593.58	13.76	1756.4
2001019	钢丝绳股丝6-7×19，绳径7.1～9mm；股丝6×37，绳径14.1～	t	4054	0.01	0.02	96.11	0.01	0.01	41.77				0.03	137.88
2003005	钢板Q235，δ＝5～40mm	t	4011							0.03	0.07	272.12	0.07	272.12
2003015	钢管立柱	t	6460							1.01	2.74	17705.83	2.74	17705.83
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	10.52							4.8	13.03	137.03	13.03	137.03
2009013	螺栓混合规格	kg	7.35				53.5	68.9	506.45				68.9	506.45
7801001	其他材料费	元	1							8.8	23.88	23.88	23.88	23.88
2003017002	波形钢板镀锌(包括端头板、撑架)	t	7168				1.01	1.3	9324.22				1.3	9324.22
8007001	装载质量2t以内载货汽车	台班	372.31							0.37	1	373.83	1	373.83
8007003	装载质量4t以内载货汽车CA10B	台班	506.52				0.06	0.08	39.14				0.08	39.14
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	215.88							0.55	1.49	322.21	1.49	322.21
8099001	小型机具使用费	元	1							52	141.11	141.11	141.11	141.11
9999001	定额基价	元	1	80	236	236	5853	7539	7539	6073	16481	16481	24256	24256

编制：10814067　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：泰顺县三魁镇农村公路提升改造工程 Y706 分泰线 51 至分泰线（K0+000-K1+083.77 段）

分项编号：602-6-1　　工程名称：Gr-C-4E （70%利用，30%新购）　　单位：m　　数量：406.0　　单价：91.84　　第 28 页 共 54 页　　21-2表

代号	工程项目				波形钢板护栏			波形钢板护栏			波形钢板护栏			合计	
	工程细目				波形钢板护栏单面波形钢板			波形钢板护栏单面波形钢板			波形钢板护栏立柱钢管柱打入				
	定额单位				1t			1t			1t				
	工程数量				2.9633			1.2879			2.7137				
	定额表号				5～1～2～5改			5～1～2～5改			5～1～2～3				
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	直接费		元				209.59			9960.65			20569.56		30739.81
	措施费	Ⅰ	元		94.48	0.513 %	0.48	77.39	0.513 %	0.4	2086.28	0.513 %	10.7		11.59
		Ⅱ	元		236.01	0.564 %	1.33	7538.36	0.564 %	42.52	16481.03	0.564 %	92.95		136.8
	企业管理费		元		236.01	3.21 %	7.58	7538.36	3.21 %	241.98	16481.02	3.21 %	529.04		778.6
	规费		元		113.49	32.3 %	36.66	59.19	32.3 %	19.12	1912.3	32.3 %	617.67		673.45
	利润		元		245.4	7.42 %	18.21	7823.25	7.42 %	580.49	17113.72	7.42 %	1269.84		1868.53
	税金		元		273.86	9 %	24.65	10845.16	9 %	976.06	23089.77	9 %	2078.08		3078.79
	金额合计		元				298.5			11821.21			25167.85		37287.56

编制：10814067　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：泰顺县三魁镇农村公路提升改造工程 Y706 分泰线 51 至分泰线（K0+000-K1+083.77 段）

分项编号：602-6-2　　工程名称：Gr-C-2E （70%利用，30%新购）　　单位：m　　数量：68.0　　单价：155.19　　第 29 页 共 54 页　　21-2表

代号	工程项目			波形钢板护栏			波形钢板护栏			波形钢板护栏			合计	
	工程细目			波形钢板护栏单面波形钢板			波形钢板护栏单面波形钢板			波形钢板护栏立柱钢管柱打入				
	定额单位			1t			1t			1t				
	工程数量			0.5051			0.2257			0.909				
	定额表号			5～1～2～5改			5～1～2～5			5～1～2～3				
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	0.3	0.15	19.34	0.3	0.07	8.64	4.6	4.18	533.77	4.4	561.76
2001019	钢丝绳股丝6-7×19，绳径7.1～9mm；股丝6×37，绳径14.1～	t	4054	0.01		16.38	0.01		7.32				0.01	23.7
2003005	钢板Q235，δ＝5～40mm	t	4011							0.03	0.02	91.15	0.02	91.15
2003015	钢管立柱	t	6460							1.01	0.92	5930.57	0.92	5930.57
2003017	波形钢板镀锌(包括端头板、撑架)	t	7168				1.01	0.23	1633.75				0.23	1633.75
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	10.52							4.8	4.36	45.9	4.36	45.9
2009013	螺栓混合规格	kg	7.35				53.5	12.07	88.74				12.07	88.74
7801001	其他材料费	元	1							8.8	8	8	8	8
8007001	装载质量2t以内载货汽车	台班	372.31							0.37	0.34	125.21	0.34	125.21
8007003	装载质量4t以内载货汽车CA10B	台班	506.52				0.06	0.01	6.86				0.01	6.86
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	215.88							0.55	0.5	107.92	0.5	107.92
8099001	小型机具使用费	元	1							52	47.27	47.27	47.27	47.27
9999001	定额基价	元	1	80	40	40	5853	1321	1321	6073	5520	5520	6881	6881

编制：10814067　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：泰顺县三魁镇农村公路提升改造工程 Y706 分泰线 51 至分泰线（K0+000-K1+083.77 段）

分项编号：602-6-2　　工程名称：Gr-C-2E （70%利用，30%新购）　　单位：m　　数量：68.0　　单价：155.19　　第 30 页 共 54 页　　21-2表

代号	工程项目				波形钢板护栏			波形钢板护栏			波形钢板护栏			合计	
	工程细目				波形钢板护栏单面波形钢板			波形钢板护栏单面波形钢板			波形钢板护栏立柱钢管柱打入				
	定额单位				1t			1t			1t				
	工程数量				0.5051			0.2257			0.909				
	定额表号				5～1～2～5改			5～1～2～5			5～1～2～3				
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	直接费		元				35.73			1745.57			6890.13		8671.42
	措施费	Ⅰ	元		16.1	0.513 %	0.08	13.56	0.513 %	0.07	698.8	0.513 %	3.58		3.74
		Ⅱ	元		40.23	0.564 %	0.23	1321.07	0.564 %	7.45	5520.57	0.564 %	31.14		38.81
	企业管理费		元		40.23	3.21 %	1.29	1321.07	3.21 %	42.41	5520.6	3.21 %	177.21		220.91
	规费		元		19.34	32.3 %	6.25	10.37	32.3 %	3.35	640.56	32.3 %	206.9		216.5
	利润		元		41.83	7.42 %	3.1	1371	7.42 %	101.73	5732.53	7.42 %	425.35		530.19
	税金		元		46.68	9 %	4.2	1900.58	9 %	171.05	7734.31	9 %	696.09		871.34
	金额合计		元				50.88			2071.63			8430.4		10552.91

编制：10814067　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：泰顺县三魁镇农村公路提升改造工程 Y706 分泰线 51 至分泰线（K0+000-K1+083.77 段）

分项编号：602-6-19　　工程名称：C级波形护栏立柱钢管拆除　　单位：个　　数量：144.0　　单价：　42.62　　第 31 页 共 54 页　　21-2表

代号	工程项目		安全设施拆除										合计	
	工程细目		拆除波形护栏立柱											
	定额单位		10根											
	工程数量		14.4											
	定额表号		5～1～10～4											
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	1.4	20.16	2573.63							20.16	2573.63
8007001	装载质量2t以内载货汽车		台班	372.31	0.12	1.73	643.35							1.73	643.35
8099001	小型机具使用费		元	1	63.8	918.72	918.72							918.72	918.72
9999001	定额基价		元	1	254	3652	3652							3652	3652
	直接费		元				4135.7								4135.7
	措施费	Ⅰ	元		3652.49	2.477 %	90.47								90.47
		Ⅱ	元		3652.49	1.201 %	43.87								43.87
	企业管理费		元		3652.49	4.506 %	164.58								164.58
	规费		元		2794.22	32.3 %	902.53								902.53
	利润		元		3951.42	7.42 %	293.2								293.2
	税金		元		5630.34	9 %	506.73								506.73
	金额合计		元				6137.08								6137.08

编制：10814067　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：泰顺县三魁镇农村公路提升改造工程 Y706 分泰线 51 至分泰线（K0+000-K1+083.77 段）

分项编号：602-6-20　　工程名称：波形钢板护栏单面波形钢板拆除　　单位：m　　数量：472.0　　单价：5.86　　第 32 页 共 54 页　　21-2表

代号	工程项目			安全设施拆除									合计	
	工程细目			拆除波形护栏波型钢板										
	定额单位			100m										
	工程数量			4.72										
	定额表号			5～1～10～5										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	1.7	8.02	1024.34							8.02	1024.34
8007003	装载质量4t以内载货汽车CA10B		台班	506.52	0.35	1.65	836.77							1.65	836.77
8099001	小型机具使用费		元	1	2.5	11.8	11.8							11.8	11.8
9999001	定额基价		元	1	348	1641	1641							1641	1641
	直接费		元				1872.92								1872.92
	措施费	Ⅰ	元		1641.2	2.477 %	40.65								40.65
		Ⅱ	元		1641.2	1.201 %	19.71								19.71
	企业管理费		元		1641.2	4.506 %	73.95								73.95
	规费		元		1235.24	32.3 %	398.98								398.98
	利润		元		1775.51	7.42 %	131.74								131.74
	税金		元		2537.96	9 %	228.42								228.42
	金额合计		元				2766.37								2766.37

编制：10814067　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：泰顺县三魁镇农村公路提升改造工程 Y706 分泰线 51 至分泰线（K0+000-K1+083.77 段）

分项编号：602-8-4　　工程名称：AT2圆形式　　单位：个　　数量：18.0　　单价：222.44　　　　21-2表

代号	工程项目			AT2圆形式									合计	
	工程细目			AT2圆形式										
	定额单位			个										
	工程数量			18										
	定额表号													
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
9999001	定额基价		元	1	190	18	3420							3420	3420
	直接费		元				3420								3420
	措施费	Ⅰ	元												
		Ⅱ	元												
	企业管理费		元												
	规费		元												
	利润		元		3420	7.42 %	253.76								253.76
	税金		元		3673.77	9 %	330.64								330.64
	金额合计		元				4004.4								4004.4

编制：10814067　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：泰顺县三魁镇农村公路提升改造工程 Y706 分泰线 51 至分泰线（K0+000-K1+083.77 段）

分项编号：604-1 -1　　工程名称：圆形D=600mm，φ76单柱式标志牌　　单位：个　　数量：1.0　　单价：　944　　第 34 页 共 54 页　　21-2表

代号	工程项目			铝合金标志牌			铝合金标志牌			钢筋混凝土基础			钢筋混凝土基础		
	工程细目			单柱式铝合金标志立柱			单柱式铝合金标志面板			标志牌基础混凝土			标志牌基础钢筋		
	定额单位			10t			10t			10m3			1t		
	工程数量			0.0041			0.0008			0.038			0.0127		
	定额表号			5～1～4～3			5～1～4～4改			5～1～4～1改			5～1～4～2		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	9.5	0.04	4.98	23.4	0.02	2.31	13.1	0.5	63.55	8.7	0.11	14.15
2001001	HPB300钢筋	t	3970										1.03	0.01	51.84
2001022	20～22号铁丝镀锌铁丝	kg	6										5.1	0.06	0.39
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3856									0.59			
2003015	钢管立柱	t	6460	6.31	0.03	167.6									
2003026	组合钢模板	t	5634							0.01		1.5			
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	10.52	0.9		0.04									
2009028	铁件铁件	kg	5.78							3.3	0.13	0.72			
2009029	镀锌铁件	kg	6.5	3759.9	15.45	100.42	3033.7	2.35	15.25						
3005004	水	m3	3.76							12	0.46	1.71			
4003002	锯材中板δ=19～35mm,中方混合规格	m3	1668									0.06			
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	134							4.9	0.19	24.93			
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	112							8.47	0.32	36.03			
5509001	32.5级水泥	t	438							3.42	0.13	56.87			
6007002	铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附件	t	19292				7.03	0.01	104.8						
7801001	其他材料费	元	1							33.6	1.28	1.28			
6007004002	IV类反光膜	m2	204				525.33	0.41	82.86						
8007005	装载质量6t以内载货汽车CA141K,CA1091K	台班	509.56	3.2	0.01	6.7	7.9	0.01	3.11						

编制：10814067　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：泰顺县三魁镇农村公路提升改造工程 Y706 分泰线 51 至分泰线（K0+000-K1+083.77 段）

分项编号：604-1 -1　　工程名称：圆形D=600mm，φ76单柱式标志牌　　单位：个　　数量：1.0　　单价：　944　　第 35 页 共 54 页　　21-2表

代号	工程项目			铝合金标志牌			铝合金标志牌			钢筋混凝土基础			钢筋混凝土基础		
	工程细目			单柱式铝合金标志立柱			单柱式铝合金标志面板			标志牌基础混凝土			标志牌基础钢筋		
	定额单位			10t			10t			10m3			1t		
	工程数量			0.0041			0.0008			0.038			0.0127		
	定额表号			5～1～4～3			5～1～4～4改			5～1～4～1改			5～1～4～2		
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机QY5		台班	691.68	2.83	0.01	8.04	6.98	0.01	3.73						
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330		台班	215.88	0.15		0.13									
8099001	小型机具使用费		元	1							3.5	0.13	0.13			
9999001	定额基价		元	1	58345	240	240	235108	182	182	3736	142	142	4366	56	56
	直接费		元				287.29			219.42			187.38			66.17
	措施费	Ⅰ	元		18.15	0.513 %	0.09	8.37	0.513 %	0.04	53.04	2.477 %	1.31	11.78	0.513 %	0.06
		Ⅱ	元		239.26	0.564 %	1.35	187.8	0.564 %	1.06	141.97	1.201 %	1.71	55.48	0.564 %	0.31
	企业管理费		元		239.22	3.21 %	7.68	188.09	3.21 %	6.04	141.97	4.506 %	6.4	55.45	3.21 %	1.78
	规费		元		9.69	32.3 %	3.13	4.62	32.3 %	1.49	63.55	32.3 %	20.53	14.11	32.3 %	4.56
	利润		元		248.34	7.42 %	18.43	195.23	7.42 %	14.49	151.39	7.42 %	11.23	57.6	7.42 %	4.27
	税金		元		317.97	9 %	28.62	242.54	9 %	21.83	228.56	9 %	20.57	77.16	9 %	6.94
	金额合计		元				346.58			264.37			249.13			84.1

编制：10814067　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：泰顺县三魁镇农村公路提升改造工程 Y706 分泰线 51 至分泰线（K0+000-K1+083.77 段）

分项编号：604-1 -1　　工程名称：圆形D=600mm，φ76单柱式标志牌　　单位：个　　数量：1.0　　单价：　944　　　　21-2表

代号	工 程 项 目												合 计	
	工 程 细 目													
	定 额 单 位													
	工 程 数 量													
	定 额 表 号													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66										0.67	84.99
2001001	HPB300钢筋	t	3970										0.01	51.84
2001022	20～22号铁丝镀锌铁丝	kg	6										0.06	0.39
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3856											0.59
2003015	钢管立柱	t	6460										0.03	167.6
2003026	组合钢模板	t	5634											1.5
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	10.52											0.04
2009028	铁件铁件	kg	5.78										0.13	0.72
2009029	镀锌铁件	kg	6.5										17.8	115.67
3005004	水	m3	3.76										0.46	1.71
4003002	锯材中板δ＝19～35mm,中方混合规格	m3	1668											0.06
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	134										0.19	24.93
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	112										0.32	36.03
5509001	32.5级水泥	t	438										0.13	56.87
6007002	铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附件	t	19292										0.01	104.8
7801001	其他材料费	元	1										1.28	1.28
6007004002	IV类反光膜	m2	204										0.41	82.86
8007005	装载质量6t以内载货汽车CA141K,CA1091K	台班	509.56										0.02	9.81

编制：10814067　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：泰顺县三魁镇农村公路提升改造工程 Y706 分泰线 51 至分泰线（K0+000-K1+083.77 段）

分项编号：604-1 -1　　工程名称：圆形D=600mm，φ76单柱式标志牌　　单位：个　　数量：1.0　　单价：944　　第 37 页 共 54 页　　21-2表

代号	工程项目												合计	
	工程细目													
	定额单位													
	工程数量													
	定额表号													
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机QY5		台班	691.68										0.02	11.78
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330		台班	215.88											0.13
8099001	小型机具使用费		元	1										0.13	0.13
9999001	定额基价		元	1										619	619
	直接费		元												760.26
	措施费	Ⅰ	元												1.51
		Ⅱ	元												4.43
	企业管理费		元												21.89
	规费		元												29.7
	利润		元												48.42
	税金		元												77.96
	金额合计		元												944.18

编制：10814067　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：泰顺县三魁镇农村公路提升改造工程 Y706 分泰线 51 至分泰线（K0+000-K1+083.77 段）

分项编号：604-1 -2　　工程名称：矩形=400*600mm，φ76单柱式标志牌　　单位：个　　数量：8.0　　单价：1340.88　　第 38 页 共 54 页　　21-2表

代号	工程项目			铝合金标志牌			铝合金标志牌			钢筋混凝土基础			钢筋混凝土基础		
	工程细目			单柱式铝合金标志立柱			单柱式铝合金标志面板			标志牌基础混凝土			标志牌基础钢筋		
	定额单位			10t			10t			10m3			1t		
	工程数量			0.0542			0.0079			0.196			0.3511		
	定额表号			5～1～4～3			5～1～4～4改			5～1～4～1改			5～1～4～2		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	9.5	0.51	65.72	23.4	0.18	23.54	13.1	2.57	327.78	8.7	3.05	389.97
2001001	HPB300钢筋	t	3970										1.03	0.36	1428.8
2001022	20～22号铁丝镀锌铁丝	kg	6										5.1	1.79	10.74
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3856									3.02			
2003015	钢管立柱	t	6460	6.31	0.34	2210.47									
2003026	组合钢模板	t	5634							0.01		7.73			
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	10.52	0.9	0.05	0.51									
2009028	铁件铁件	kg	5.78							3.3	0.65	3.74			
2009029	镀锌铁件	kg	6.5	3759.9	203.76	1324.46	3033.7	23.91	155.42						
3005004	水	m3	3.76							12	2.35	8.84			
4003002	锯材中板δ=19～35mm,中方混合规格	m3	1668									0.33			
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	134							4.9	0.96	128.59			
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	112							8.47	1.66	185.85			
5509001	32.5级水泥	t	438							3.42	0.67	293.34			
6007002	铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附件	t	19292				7.03	0.06	1068.32						
7801001	其他材料费	元	1							33.6	6.59	6.59			
6007004002	IV类反光膜	m2	204				486.11	3.83	781.59						
8007005	装载质量6t以内载货汽车CA141K,CA1091K	台班	509.56	3.2	0.17	88.37	7.9	0.06	31.73						

编制：10814067　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：泰顺县三魁镇农村公路提升改造工程 Y706 分泰线 51 至分泰线（K0+000-K1+083.77 段）

分项编号：604-1 -2　　工程名称：矩形=400*600mm，φ76单柱式标志牌　　单位：个　　数量：8.0　　单价：1340.88　　第 39 页 共 54 页　　21-2表

代号	工程项目			铝合金标志牌			铝合金标志牌			钢筋混凝土基础			钢筋混凝土基础		
	工程细目			单柱式铝合金标志立柱			单柱式铝合金标志面板			标志牌基础混凝土			标志牌基础钢筋		
	定额单位			10t			10t			10m3			1t		
	工程数量			0.0542			0.0079			0.196			0.3511		
	定额表号			5～1～4～3			5～1～4～4改			5～1～4～1改			5～1～4～2		
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机QY5		台班	691.68	2.83	0.15	106.08	6.98	0.06	38.05						
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330		台班	215.88	0.15	0.01	1.75									
8099001	小型机具使用费		元	1							3.5	0.69	0.69			
9999001	定额基价		元	1	58345	3162	3162	228404	1800	1800	3736	732	732	4366	1533	1533
	直接费		元				3797.82			2103.55			966.49			1829.4
	措施费	Ⅰ	元		239.34	0.513 %	1.23	85.32	0.513 %	0.44	273.57	2.477 %	6.78	324.66	0.513 %	1.67
		Ⅱ	元		3162.29	0.564 %	17.84	1804.19	0.564 %	10.18	732.28	1.201 %	8.79	1532.83	0.564 %	8.65
	企业管理费		元		3162.32	3.21 %	101.51	1804.39	3.21 %	57.92	732.28	4.506 %	33	1532.81	3.21 %	49.2
	规费		元		128.07	32.3 %	41.37	45.64	32.3 %	14.74	327.78	32.3 %	105.87	389.95	32.3 %	125.95
	利润		元		3282.9	7.42 %	243.59	1872.92	7.42 %	138.97	780.85	7.42 %	57.94	1592.32	7.42 %	118.15
	税金		元		4203.36	9 %	378.3	2325.8	9 %	209.32	1178.87	9 %	106.1	2133.02	9 %	191.97
	金额合计		元				4581.65			2535.12			1284.97			2324.99

编制：10814067　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：泰顺县三魁镇农村公路提升改造工程 Y706 分泰线 51 至分泰线（K0+000-K1+083.77 段）

分项编号：604-1 -2　　工程名称：矩形=400*600mm，φ76单柱式标志牌　　单位：个　　数量：8.0　　单价：　1340.88　　第 40 页 共 54 页　　21-2表

代号	工程项目												合计	
	工程细目													
	定额单位													
	工程数量													
	定额表号													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66										6.32	807.02
2001001	HPB300钢筋	t	3970										0.36	1428.8
2001022	20～22号铁丝镀锌铁丝	kg	6										1.79	10.74
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3856											3.02
2003015	钢管立柱	t	6460										0.34	2210.47
2003026	组合钢模板	t	5634											7.73
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	10.52										0.05	0.51
2009028	铁件铁件	kg	5.78										0.65	3.74
2009029	镀锌铁件	kg	6.5										227.67	1479.87
3005004	水	m3	3.76										2.35	8.84
4003002	锯材中板δ=19～35mm,中方混合规格	m3	1668											0.33
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	134										0.96	128.59
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	112										1.66	185.85
5509001	32.5级水泥	t	438										0.67	293.34
6007002	铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附件	t	19292										0.06	1068.32
7801001	其他材料费	元	1										6.59	6.59
6007004002	IV类反光膜	m2	204										3.83	781.59
8007005	装载质量6t以内载货汽车CA141K,CA1091K	台班	509.56										0.24	120.1

编制：10814067　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：泰顺县三魁镇农村公路提升改造工程 Y706 分泰线 51 至分泰线（K0+000-K1+083.77 段）

分项编号：604-1 -2　　工程名称：矩形=400*600mm，φ76单柱式标志牌　　单位：个　　数量：8.0　　单价：　1340.88　　第 41 页 共 54 页　　21-2表

代号	工程项目												合计	
	工程细目													
	定额单位													
	工程数量													
	定额表号													
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机QY5		台班	691.68										0.21	144.13
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330		台班	215.88										0.01	1.75
8099001	小型机具使用费		元	1										0.69	0.69
9999001	定额基价		元	1										7227	7227
	直接费		元												8697.26
	措施费	Ⅰ	元												10.11
		Ⅱ	元												45.45
	企业管理费		元												241.63
	规费		元												287.94
	利润		元												558.65
	税金		元												885.69
	金额合计		元												10726.73

编制：10814067　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：泰顺县三魁镇农村公路提升改造工程 Y706 分泰线 51 至分泰线（K0+000-K1+083.77 段）

分项编号：604-1-3　　工程名称：三角形A=700mm，φ76单柱式标志牌　　单位：个　　数量：6.0　　单价：　919.5　　第 42 页 共 54 页　　21-2表

代号	工程项目			铝合金标志牌			铝合金标志牌			钢筋混凝土基础			钢筋混凝土基础		
	工程细目			单柱式铝合金标志立柱			单柱式铝合金标志面板			标志牌基础混凝土			标志牌基础钢筋		
	定额单位			10t			10t			10m3			1t		
	工程数量			0.0242			0.0049			0.228			0.0764		
	定额表号			5～1～4～3			5～1～4～4改			5～1～4～1改			5～1～4～2		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	9.5	0.23	29.37	23.4	0.11	14.58	13.1	2.99	381.29	8.7	0.67	84.9
2001001	HPB300钢筋	t	3970										1.03	0.08	311.05
2001022	20～22号铁丝镀锌铁丝	kg	6										5.1	0.39	2.34
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3856									3.52			
2003015	钢管立柱	t	6460	6.31	0.15	987.71									
2003026	组合钢模板	t	5634							0.01		8.99			
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	10.52	0.9	0.02	0.23									
2009028	铁件铁件	kg	5.78							3.3	0.75	4.35			
2009029	镀锌铁件	kg	6.5	3759.9	91.05	591.81	3033.7	14.81	96.25						
3005004	水	m3	3.76							12	2.74	10.29			
4003002	锯材中板δ=19～35mm,中方混合规格	m3	1668									0.38			
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	134							4.9	1.12	149.58			
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	112							8.47	1.93	216.19			
5509001	32.5级水泥	t	438							3.42	0.78	341.24			
6007002	铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附件	t	19292				7.03	0.03	661.6						
7801001	其他材料费	元	1							33.6	7.66	7.66			
6007004002	IV类反光膜	m2	204				400.25	1.95	398.54						
8007005	装载质量6t以内载货汽车CA141K,CA1091K	台班	509.56	3.2	0.08	39.49	7.9	0.04	19.65						

编制：10814067　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：泰顺县三魁镇农村公路提升改造工程 Y706 分泰线 51 至分泰线（K0+000-K1+083.77 段）

分项编号：604-1-3　　工程名称：三角形A=700mm，φ76单柱式标志牌　　单位：个　　数量：6.0　　单价：919.5　　第 43 页 共 54 页　　21-2表

代号	工程项目			铝合金标志牌			铝合金标志牌			钢筋混凝土基础			钢筋混凝土基础		
	工程细目			单柱式铝合金标志立柱			单柱式铝合金标志面板			标志牌基础混凝土			标志牌基础钢筋		
	定额单位			10t			10t			10m3			1t		
	工程数量			0.0242			0.0049			0.228			0.0764		
	定额表号			5～1～4～3			5～1～4～4改			5～1～4～1改			5～1～4～2		
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机QY5		台班	691.68	2.83	0.07	47.4	6.98	0.03	23.57						
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330		台班	215.88	0.15		0.78									
8099001	小型机具使用费		元	1							3.5	0.8	0.8			
9999001	定额基价		元	1	58345	1413	1413	213727	1043	1043	3736	852	852	4366	334	334
	直接费		元				1695.71			1218.91			1124.29			398.08
	措施费	Ⅰ	元		106.95	0.513 %	0.55	52.84	0.513 %	0.27	318.24	2.477 %	7.88	70.68	0.513 %	0.36
		Ⅱ	元		1412.03	0.564 %	7.96	1047.06	0.564 %	5.91	851.84	1.201 %	10.23	333.58	0.564 %	1.88
	企业管理费		元		1411.96	3.21 %	45.32	1047.26	3.21 %	33.62	851.84	4.506 %	38.38	333.54	3.21 %	10.71
	规费		元		57.18	32.3 %	18.47	28.31	32.3 %	9.14	381.29	32.3 %	123.16	84.85	32.3 %	27.41
	利润		元		1465.8	7.42 %	108.76	1087.06	7.42 %	80.66	908.33	7.42 %	67.4	346.5	7.42 %	25.71
	税金		元		1876.77	9 %	168.91	1348.51	9 %	121.37	1371.33	9 %	123.42	464.16	9 %	41.77
	金额合计		元				2045.68			1469.87			1494.76			505.92

编制：10814067　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：泰顺县三魁镇农村公路提升改造工程 Y706 分泰线 51 至分泰线（K0+000-K1+083.77 段）

分项编号：604-1-3　　工程名称：三角形A=700mm，φ76单柱式标志牌　　单位：个　　数量：6.0　　单价：　919.5　　第 44 页 共 54 页　　21-2表

代号	工程项目												合计	
	工程细目													
	定额单位													
	工程数量													
	定额表号													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66										4	510.14
2001001	HPB300钢筋	t	3970										0.08	311.05
2001022	20～22号铁丝镀锌铁丝	kg	6										0.39	2.34
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3856											3.52
2003015	钢管立柱	t	6460										0.15	987.71
2003026	组合钢模板	t	5634											8.99
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	10.52										0.02	0.23
2009028	铁件铁件	kg	5.78										0.75	4.35
2009029	镀锌铁件	kg	6.5										105.85	688.06
3005004	水	m3	3.76										2.74	10.29
4003002	锯材中板δ＝19～35mm,中方混合规格	m3	1668											0.38
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	134										1.12	149.58
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	112										1.93	216.19
5509001	32.5级水泥	t	438										0.78	341.24
6007002	铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附件	t	19292										0.03	661.6
7801001	其他材料费	元	1										7.66	7.66
6007004002	IV类反光膜	m2	204										1.95	398.54
8007005	装载质量6t以内载货汽车CA141K,CA1091K	台班	509.56										0.12	59.13

编制：10814067　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：泰顺县三魁镇农村公路提升改造工程 Y706 分泰线 51 至分泰线（K0+000-K1+083.77 段）

分项编号：604-1-3　　工程名称：三角形A=700mm，φ76单柱式标志牌　　单位：个　　数量：6.0　　单价：　919.5　　第 45 页 共 54 页　　21-2表

代号	工程项目												合计	
	工程细目													
	定额单位													
	工程数量													
	定额表号													
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机QY5		台班	691.68										0.1	70.97
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330		台班	215.88											0.78
8099001	小型机具使用费		元	1										0.8	0.8
9999001	定额基价		元	1										3642	3642
	直接费		元												4436.98
	措施费	Ⅰ	元												9.06
		Ⅱ	元												25.98
	企业管理费		元												128.03
	规费		元												178.18
	利润		元												282.53
	税金		元												455.47
	金额合计		元												5516.24

编制：10814067　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：泰顺县三魁镇农村公路提升改造工程 Y706 分泰线 51 至分泰线（K0+000-K1+083.77 段）

分项编号：604-8　　工程名称：大理石里程碑　　单位：个　　数量：2.0　　单价：351.5　　第 46 页 共 54 页　　21-2表

代号	工程项目		大理石里程碑										合计	
	工程细目		大理石里程碑											
	定额单位		个											
	工程数量		2											
	定额表号		补02											
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
9999001	定额基价		元	1	300	2	600							600	600
	直接费		元				600								600
	措施费	Ⅰ	元												
		Ⅱ	元												
	企业管理费		元												
	规费		元												
	利润		元		600	7.42 %	44.52								44.52
	税金		元		644.52	9 %	58.01								58.01
	金额合计		元				702.53								702.53

编制：10814067　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：泰顺县三魁镇农村公路提升改造工程 Y706 分泰线 51 至分泰线（K0+000-K1+083.77 段）

分项编号：604-10　　工程名称：大理石百米桩　　单位：个　　数量：9.0　　单价：35.11　　　　21-2表

代号	工程项目		大理石百米桩										合计	
	工程细目		大理石百米桩											
	定额单位		个											
	工程数量		9											
	定额表号		补03											
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
9999001	定额基价		元	1	30	9	270							270	270
	直接费		元				270								270
	措施费	Ⅰ	元												
		Ⅱ	元												
	企业管理费		元												
	规费		元												
	利润		元		270	7.42 %	20.03								20.03
	税金		元		290.03	9 %	26.1								26.1
	金额合计		元				316.14								316.14

编制：10814067　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：泰顺县三魁镇农村公路提升改造工程 Y706 分泰线 51 至分泰线（K0+000-K1+083.77 段）

分项编号：605-1-1　　工程名称：普通型　　单位：m2　　数量：271.7　　单价：44.16　　第 48 页 共 54 页　　21-2表

代号	工程项目		路面标线										合计	
	工程细目		沥青路面热熔标线											
	定额单位		100m2											
	工程数量		2.717											
	定额表号		5～1～5～4											
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	3.1	8.42	1075.24							8.42	1075.24
5009008	热熔涂料		kg	3.89	469	1274.27	4956.92							1274.27	4956.92
6007003	反光玻璃珠JT/T280--1995 1、2号(A类)		kg	3.72	95.7	260.02	967.26							260.02	967.26
7801001	其他材料费		元	1	194.2	527.64	527.64							527.64	527.64
8003070	热熔标线设备(含热熔釜 标线车BJ-130 油涂抹器		台班	855.49	0.47	1.28	1092.45							1.28	1092.45
8007003	装载质量4t以内载货汽车CA10B		台班	506.52	0.43	1.17	591.77							1.17	591.77
9999001	定额基价		元	1	3340	9075	9075							9075	9075
	直接费		元				9211.29								9211.29
	措施费	Ⅰ	元		2457	2.477 %	60.86								60.86
		Ⅱ	元		9075.02	1.201 %	108.99								108.99
	企业管理费		元		9075.02	4.506 %	408.92								408.92
	规费		元		1550.43	32.3 %	500.79								500.79
	利润		元		9653.79	7.42 %	716.31								716.31
	税金		元		11007.17	9 %	990.65								990.65
	金额合计		元				11997.81								11997.81

编制：10814067　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：泰顺县三魁镇农村公路提升改造工程 Y706 分泰线 51 至分泰线（K0+000-K1+083.77 段）

分项编号：605-7-2　　工程名称：附着式轮廓标　　单位：个　　数量：59.0　　单价：6.51　　第 49 页 共 54 页　　21-2表

代号	工程项目			轮廓标									合计	
	工程细目			栏式轮廓标										
	定额单位			100块										
	工程数量			0.59										
	定额表号			5～1～7～3改										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	0.7	0.41	52.72							0.41	52.72
2003012	镀锌钢板 δ＝1mm，δ＝1.5mm，δ＝3mm		t	5000	0.01		23.6								23.6
2009029	镀锌铁件		kg	6.5	16.2	9.56	62.13							9.56	62.13
7801001	其他材料费		元	1	3.5	2.07	2.07							2.07	2.07
6007004003	IV类反光膜		m2	204	1.32	0.78	158.88							0.78	158.88
9999001	定额基价		元	1	433	255	255							255	255
	直接费		元				299.39								299.39
	措施费	Ⅰ	元		43.89	2.477 %	1.09								1.09
		Ⅱ	元		255.28	1.201 %	3.07								3.07
	企业管理费		元		255.28	4.506 %	11.5								11.5
	规费		元		52.72	32.3 %	17.03								17.03
	利润		元		270.93	7.42 %	20.1								20.1
	税金		元		352.18	9 %	31.7								31.7
	金额合计		元				383.88								383.88

编制：10814067　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：泰顺县三魁镇农村公路提升改造工程 Y706 分泰线 51 至分泰线（K0+000-K1+083.77 段）

分项编号：605-7-9　　工程名称：道口标柱　　单位：个　　数量：20.0　　单价：　206.8　　第 50 页 共 54 页　　21-2表

代号	工程项目			钢筋混凝土基础			钢筋混凝土基础			铝合金标志牌			轮廓标		
	工程细目			标志牌基础混凝土			标志牌基础钢筋			单柱式铝合金标志立柱			立面标记反光膜		
	定额单位			10m3			1t			10t			100m2		
	工程数量			0.16			0.0061			0.03			0.0254		
	定额表号			5～1～4～1			5～1～4～2			5～1～4～3			5～1～7～4改		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	13.1	2.1	267.58	8.7	0.05	6.8	9.5	0.29	36.38	1.5	0.04	4.86
2001001	HPB300钢筋	t	3970				1.03	0.01	24.9						
2001022	20～22号铁丝镀锌铁丝	kg	6				5.1	0.03	0.19						
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3856			2.47									
2003015	钢管立柱	t	6460							6.31	0.19	1223.65			
2003026	组合钢模板	t	5634	0.01		6.31									
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	10.52							0.9	0.03	0.28			
2009028	铁件铁件	kg	5.78	3.3	0.53	3.05									
2009029	镀锌铁件	kg	6.5							3759.9	112.8	733.18			
3005004	水	m3	3.76	12	1.92	7.22									
4003002	锯材中板δ＝19～35mm,中方混合规格	m3	1668			0.27									
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	134	4.9	0.78	105.06									
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	112	8.47	1.36	151.78									
5509001	32.5级水泥	t	438	3.42	0.55	239.46									
7801001	其他材料费	元	1	33.6	5.38	5.38							22.3	0.57	0.57
6007004001	III类反光膜	m2	142										110	2.79	396.75
8007005	装载质量6t以内载货汽车CA141K、CA1091K	台班	509.56							3.2	0.1	48.92			
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机QY5	台班	691.68							2.83	0.08	58.72			

编制：10814067　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：泰顺县三魁镇农村公路提升改造工程 Y706 分泰线 51 至分泰线（K0+000-K1+083.77 段）

分项编号：605-7-9　　工程名称：道口标柱　　单位：个　　数量：20.0　　单价：206.8　　第 51 页 共 54 页　　21-2表

代号	工程项目			钢筋混凝土基础			钢筋混凝土基础			铝合金标志牌			轮廓标		
	工程细目			标志牌基础混凝土			标志牌基础钢筋			单柱式铝合金标志立柱			立面标记反光膜		
	定额单位			10m3			1t			10t			100m2		
	工程数量			0.16			0.0061			0.03			0.0254		
	定额表号			5～1～4～1			5～1～4～2			5～1～4～3			5～1～7～4改		
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330		台班	215.88							0.15		0.97			
8099001	小型机具使用费		元	1	3.5	0.56	0.56									
9999001	定额基价		元	1	3737	598	598	4366	27	27	58345	1750	1750	18985	482	482
	直接费		元				789.13			31.78			2102.11			402.18
	措施费	Ⅰ	元		223.32	2.477 %	5.53	5.66	0.513 %	0.03	132.49	0.513 %	0.68	4.05	2.477 %	0.1
		Ⅱ	元		597.89	1.201 %	7.18	26.65	0.564 %	0.15	1750.36	0.564 %	9.87	482.22	1.201 %	5.79
	企业管理费		元		597.89	4.506 %	26.94	26.63	3.21 %	0.85	1750.36	3.21 %	56.19	482.22	4.506 %	21.73
	规费		元		267.58	32.3 %	86.43	6.77	32.3 %	2.19	70.89	32.3 %	22.9	4.86	32.3 %	1.57
	利润		元		637.55	7.42 %	47.31	27.67	7.42 %	2.05	1817.1	7.42 %	134.83	509.84	7.42 %	37.83
	税金		元		962.51	9 %	86.63	37.06	9 %	3.34	2326.58	9 %	209.39	469.2	9 %	42.23
	金额合计		元				1049.14			40.39			2535.97			511.43

编制：10814067　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：泰顺县三魁镇农村公路提升改造工程 Y706 分泰线 51 至分泰线（K0+000-K1+083.77 段）

分项编号：605-7-9　　工程名称：道口标柱　　单位：个　　数量：20.0　　单价：　206.8　　第 52 页 共 54 页　　21-2表

代号	工程项目												合计	
	工程细目													
	定额单位													
	工程数量													
	定额表号													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66										2.47	315.62
2001001	HPB300钢筋	t	3970										0.01	24.9
2001022	20～22号铁丝镀锌铁丝	kg	6										0.03	0.19
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3856											2.47
2003015	钢管立柱	t	6460										0.19	1223.65
2003026	组合钢模板	t	5634											6.31
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	10.52										0.03	0.28
2009028	铁件铁件	kg	5.78										0.53	3.05
2009029	镀锌铁件	kg	6.5										112.8	733.18
3005004	水	m3	3.76										1.92	7.22
4003002	锯材中板δ＝19～35mm,中方混合规格	m3	1668											0.27
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	134										0.78	105.06
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	112										1.36	151.78
5509001	32.5级水泥	t	438										0.55	239.46
7801001	其他材料费	元	1										5.94	5.94
6007004001	III类反光膜	m2	142										2.79	396.75
8007005	装载质量6t以内载货汽车CA141K、CA1091K	台班	509.56										0.1	48.92
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机QY5	台班	691.68										0.08	58.72

编制：10814067　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：泰顺县三魁镇农村公路提升改造工程 Y706 分泰线 51 至分泰线（K0+000-K1+083.77 段）

分项编号：605-7-9　　工程名称：道口标柱　　单位：个　　数量：20.0　　单价：206.8　　第 53 页 共 54 页　　21-2表

代号	工程项目												合计	
	工程细目													
	定额单位													
	工程数量													
	定额表号													
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330		台班	215.88											0.97
8099001	小型机具使用费		元	1										0.56	0.56
9999001	定额基价		元	1										2857	2857
	直接费		元												3325.21
	措施费	Ⅰ	元												6.34
		Ⅱ	元												22.99
	企业管理费		元												105.71
	规费		元												113.08
	利润		元												222.02
	税金		元												341.58
	金额合计		元												4136.93

编制：10814067　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：泰顺县三魁镇农村公路提升改造工程 Y706 分泰线 51 至分泰线（K0+000-K1+083.77 段）

分项编号：605-10　　工程名称：减速带　　单位：m　　数量：24.0　　单价：170.92　　第 54 页 共 54 页　　21-2表

代号	工程项目			路面标线									合计	
	工程细目			橡胶减速带										
	定额单位			1m										
	工程数量			24										
	定额表号			5～1～5～11										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	0.2	4.8	612.77							4.8	612.77
6007013	橡胶减速带		m	75	1	24	1800							24	1800
7801001	其他材料费		元	1	14.6	350.4	350.4							350.4	350.4
8007003	装载质量4t以内载货汽车CA10B		台班	506.52	0.03	0.72	364.69							0.72	364.69
9999001	定额基价		元	1	118	2840	2840							2840	2840
	直接费		元				3127.86								3127.86
	措施费	Ⅰ	元		848.62	2.477 %	21.02								21.02
		Ⅱ	元		2840.14	1.201 %	34.11								34.11
	企业管理费		元		2840.14	4.506 %	127.98								127.98
	规费		元		704.68	32.3 %	227.61								227.61
	利润		元		3023.25	7.42 %	224.33								224.33
	税金		元		3762.91	9 %	338.66								338.66
	金额合计		元				4101.57								4101.57

编制：10814067　　复核：