

彭月产业基地2号停车场及道路提升工程 工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 2126203元

(大写): 贰佰壹拾贰万陆仟贰佰零叁元整

招 标 人: _____ 造价咨询人: _____
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人 法定代表人
或其授权人: _____ 或其授权人: _____
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人: _____ 复 核 人: _____
(造价工程师签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间: _____ 复核时间: _____

编制说明

工程名称:彭月产业基地2号停车场及道路提升工程

第1页 共1页

一、工程概况:

本工程建设地点位于泰顺县彭溪镇,主要建设内容详见图纸

二、编制依据:

- 1、建设工程工程量清单计价规范(GB50500—2013);浙江省建设工程工程量清单指引;
- 2、《浙江省市政工程预算定额(2018版)》;
- 3、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额(2018版)》;
- 4、《浙江省通用安装工程预算定额(2018版)》;
- 5、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额(2018版)》;
- 6、《浙江省建设工程计价规则(2018版)》;
- 7、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额(2018版)》;
- 8、浙建建【2018】61号文件
- 9、《省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》浙建建发(2022)37号;
- 9、设计施工图及业主口径
- 10、主要材料信息价采用参照泰顺工程造价信息 2023年5月刊(缺项套用同期温州5月份信息价),无信息价按市场询价计入;
- 11、其他相关政策文件及规范性文件。
- 12、弃土运距暂按3km计入

三、其他说明

A区工程:

- 1、挡土墙处挖土、石方工程量及回填工程量均暂定。如有变更,结算按实调整。
- 2、挡土墙长度五十九米高度按8m计入,长度四十二米处高度按5m计入。
- 3、碎石反滤层暂按仅管道口附近处布置
- 4、经设计回复,充电桩处电缆型号YJY更改为YJV计入
- 5、手孔井暂按800元计入
- 6、充电桩(慢充)7KW暂按4600元×4个=18400元计入
- 7、充电桩(快充)30KW暂按26000元×2个=52000元计入
- 8、充电桩工程中,电缆保护管平面图标准与系统图不一致,暂按平面图计入
- 9、由于信息价中没有YJY电缆型号,经与设计沟通,按YJV电缆型号计入
- 10、业主预留金暂按45000元计入

B区工程:

- 1、沥青路面挖土方工程量暂按向下挖50cm计取
- 2、节点3混凝土路面碎石垫层暂按100mm厚计入
- 3、节点3及节点2沥青混凝土路面碎石垫层暂按100mm厚计入
- 4、节点3及节点2沥青混凝土路面路面宽度均按往外拓宽1m计入

给排水工程:

- 1、排水渠工程挖土、石方工程量及回填工程量均暂定。如有变更,结算按实调整。
- 2、经与设计沟通,将检查井更改为直径为700mm圆形钢筋混凝土检查井,井盖暂按球墨铸铁检查井盖(防沉降)计入,具体做法详见图纸

园林绿化工程:

- 1、苗木工程量按设计提供的苗木表计入
- 2、室外绿地整理及优质种植土回填工程量暂按,结算按实调整
- 3、经设计回复,现状乔木移除,暂按胸径20cm内乔木移除

四、其他具体详见清单

暂列金额合计4.5万元,暂估价合计7.12万元

招标控制价费用表

工程名称:彭月产业基地2号停车场及道路提升工程

第1页 共1页

序号	工程名称	金额(元)	其中：（元）				备注
			暂估价	安全文明施工基本费	规费	税金	
1	市政	2126203.01	71200.00	32562.88	72685.00	175558.04	
1.1	A区工程	1449843.55	71200.00	22428.11	50062.76	119711.85	
1.2	B区工程	204341.30		3031.30	6766.28	16872.22	
1.3	给排水工程	85452.53		1456.73	3251.63	7055.71	
1.4	园林绿化工程	386565.63		5646.74	12604.33	31918.26	
合计		2126203	71200.00	32562.88	72685.00	175558.04	

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:市政-A区工程

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	1030683.25	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	214205.54	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	133185.69	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)	109128.87	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)	52795.82	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) $\times$ %	24056.82	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) $\times$ 8.4%	22428.11	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)	116200.00	
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3	45000.00	见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计	45000.00	见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3	71200.00	见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计	71200.00	见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程 (暂估金额 $\times$ 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金 额 $\times$ 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) $\times$ 18.75%	50062.76	
5	税金		(1+2+3+4) $\times$ 9%	119711.85	
招标控制价合计			1+2+3+4+5	1449843.55	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:市政-A区工程						标段:		第1页 共4页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		停车场工程					231477.54	33541.32	8179.02		
1	040202001001	路床（槽）整形	1、素土夯实，夯实系数≥0.93	m2	3039.00	1.96	5956.44	942.09	3950.70		
2	040202011001	碎石	1、100mm厚级配碎石垫层	m2	3039.00	16.14	49049.46	3677.19	2795.88		
3	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、600×150×300 芝麻灰火烧面花岗岩侧石 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆 3、100厚C20混凝土 4、100厚级配碎石垫层 5、素土夯实，夯实系数≥0.93	m	828.00	213.13	176471.64	28922.04	1432.44		
		挡土墙工程					777758.43	173586.36	31471.99		
4	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：50cm 3、工程量暂定	m3	200.000	3.42	684.00	84.00	476.00		
5	040103001001	回填方	1、原土回填夯实	m3	58.970	0.98	57.79	37.74	8.85		
6	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：弃土 2、运距：3km 3、土方消纳	m3	58.970	20.92	1233.65	24.77	747.15		
7	040102002001	挖沟槽石方	1、岩石类别：软岩、较软岩 2、开凿深度：50cm 3、工程量暂定	m3	200.000	32.48	6496.00	56.00	5262.00		
本页小计							239948.98	33743.83	14673.02		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:市政-A区工程						标段:		第2页 共4页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
8	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种：石渣 2、运距：3km 3、工程量暂定	m3	200.000	34.17	6834.00	84.00	4706.00		
9	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别：三类土 2、工程量暂定	m3	612.960	3.42	2096.32	257.44	1458.84		
10	040103001002	回填方	1、填方材料品种：三类土 2、填方来源、运距：3km 3、工程量暂定	m3	612.960	27.16	16647.99	4781.09	8789.85		
11	010504004001	挡土墙	衡重式混凝土挡土墙 1、墙体材料采用C20片石混凝土，要求片石含量不得超过20%，粒径不得大于30cm，片石强度等级不低于MU30 2、DN100PVC透水管@2m、纵向坡度1~2%，通过横向。100PVC就近接入道路排水系统 3、挡墙每隔10m或地质变化处设一沉降缝，缝宽2cm自墙顶做到基，缝内用沥青麻丝填塞，填塞深度大于30cm 4、反滤层采用碎石 5、详见图纸	m3	1667.770	445.93	743708.68	168261.32	10023.30		
		充电桩工程					21447.28	2949.94	229.01		
12	030404017001	配电箱	1、名称：充电桩配电柜AP（IP54） 2、箱内元器件详见图纸	台	1	3994.90	3994.90	297.20	82.64		
13	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：0.8m	m3	25.760	36.38	937.15	760.18			
本页小计							774219.04	174441.23	25060.63		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:市政-A区工程

标段:

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
14	040103001003	回填方	1、原土回填夯实	m3	25.440	1.79	45.54	36.63			
15	040804001003	配管	1、名称：SC32 2、配置形式：埋地敷设	m	54.00	28.47	1537.38	297.54			
16	040804001002	配管	1、名称：SC50 2、配置形式：埋地敷设	m	35.30	44.62	1575.09	301.11	3.88		
17	040804001001	配管	1、名称：SC80 2、配置形式：埋地敷设	m	32.00	74.43	2381.76	547.20	8.96		
18	040803001001	电缆	1、名称：YJV-4×120+1×70 2、敷设方式、部位：管内穿线	m	17.50	381.82	6681.85	180.08	88.73		
19	040803001003	电缆	1、名称：YJV-4×25+1×16 2、敷设方式、部位：管内穿线	m	26.00	85.78	2230.28	51.48	11.44		
20	040803001005	电缆	1、名称：YJV-3×10 2、敷设方式、部位：管内穿线	m	42.00	25.98	1091.16	52.08	11.34		
21	040807002001	供电系统调试	1、供电系统、接地装置调试 1kV以下三相交流供电综合	系统	1	240.73	240.73	169.56	22.02		
22	040803005001	电缆终端头	1、干包式电力电缆终端头制作、安装 1kV 以下（截面mm2以内）120`35mm2及以上 铜芯 三芯及以上电缆头制安	个	2	174.52	349.04	115.56			
23	040803005002	电缆终端头	1、干包式电力电缆终端头制作、安装 1kV 以下（截面mm2以内）35`25mm2及以下 铜芯 三芯及以上电缆头制安	个	4	38.24	152.96	56.52			
24	040803005003	电缆终端头	1、干包式电力电缆终端头制作、安装 1kV 以下（截面mm2以内）35`10mm2及以下 铜芯 三芯及以上电缆头制安	个	8	28.68	229.44	84.80			
本页小计							16515.23	1892.56	146.37		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:市政-A区工程						标段:					第4页 共4页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:市政-A区工程

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称, 电子评标勿删]					109128. 87	56813. 52	4885. 89		
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、履带式挖掘机1M3以内 场外运输费用	台次	1	4321. 44	4321. 44	628. 00	1845. 07		
2	011702011002	直形墙	1、现浇混凝土直形墙 复合木模~支模高度8(m)	m2	1150. 19	61. 39	70610. 16	38335. 83	1920. 82		
3	011702011003	直形墙	1、现浇混凝土直形墙 复合木模~支模高度5(m)	m2	512. 13	51. 36	26303. 00	13791. 66	722. 10		
4	041101001001	墙面脚手架	1、钢管脚手架双排8m 内	m2	477. 26	12. 40	5918. 02	3040. 15	295. 90		
5	041101001002	墙面脚手架	1、钢管脚手架单排5m 内	m2	212. 50	9. 30	1976. 25	1017. 88	102. 00		
本页小计							109128. 87	56813. 52	4885. 89		
合计							109128. 87	56813. 52	4885. 89		

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:A区工程			标段:			第1页 共1页
序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			22428.11	
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.4	22428.11	
2	Z04110900801	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	041109003001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.48	1281.61	
4	041109004001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	347.10	
5	041109005001	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费			
6		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合 计					24056.82	

暂列金额明细表

工程名称:A区工程

标段：

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	项		
2	优质工程增加费	项		
3	其他暂列金额	项	45000.00	估算比例一般不高于5%
3.1	其他暂列金额	项		
3.2	业主预留金	项	45000.00	
合计			45000.00	-

主要机械台班一览表

工程名称:A区工程

标段:

第1页 共2页

序号	机械名称、规格、型号	单位	数 量	单价(元)	合价（元）	备注
1	2000A大电流发生器	台班	0.200	31.34	6.27	
2	电能校验仪 ST9040	台班	0.200	56.07	11.21	
3	数字万用表 F-87	台班	0.400	6.14	2.46	
4	电缆测试仪 JH5132	台班	0.200	10.42	2.08	
5	其他机械费	元	2.920	1.02	2.98	
6	履带式推土机75kW	台班	2.831	808.50	2288.86	
7	履带式推土机105kW	台班	0.562	996.15	559.84	
8	平地机90kW	台班	2.132	691.34	1473.94	
9	轮胎式装载机1.5m3	台班	1.586	782.36	1240.82	
10	履带式单斗液压挖掘机1m3	台班	2.924	1120.92	3277.57	
11	钢轮内燃压路机8t	台班	0.979	433.14	424.04	
12	钢轮内燃压路机12t	台班	3.983	569.69	2269.08	
13	钢轮内燃压路机15t	台班	1.921	682.51	1311.10	
14	电动夯实机250N·m	台班	37.966	27.13	1030.02	
15	汽车式起重机8t	台班	0.067	776.10	52.00	
16	汽车式起重机12t	台班	0.049	883.90	43.31	
17	载货汽车4t	台班	5.173	475.40	2459.24	
18	载货汽车5t	台班	0.046	495.36	22.79	
19	载货汽车8t	台班	0.033	533.67	17.61	
20	自卸汽车15t	台班	10.738	990.28	10633.63	
21	平板拖车组40t	台班	1.000	1284.61	1284.61	
22	双锥反转出料混凝土搅拌机500L	台班	42.207	234.16	9883.19	
23	干混砂浆罐式搅拌机20000L	台班	0.017	214.51	3.65	
24	木工圆锯机500mm	台班	3.526	25.95	91.50	
25	管子切断机150mm	台班	0.071	29.23	2.08	
26	电动弯管机108mm	台班	0.138	79.30	10.94	
27	柴油发电机组30kW	台班	0.042	566.25	23.78	
28	电动空气压缩机0.6m3/min	台班	0.225	31.60	7.11	
29	履带式单头岩石破碎机105kW	台班	3.500	1503.48	5262.18	
30	混凝土振捣器插入式	台班	125.083	4.39	549.11	

主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表

(适用于信息价差调整法)

工程名称:A区工程				标段:		第1页 共1页			
序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险幅度(%)		基准单价 (元)	调整单价 (元)	差价	价差合价
				波动幅度	可调幅度				
1	热轧光圆钢筋综合	t	0.001			3964.00			
2	镀锌铁丝14#	kg	0.087			6.36			
3	普通硅酸盐水泥PO 42.5综合	kg	346298.975			0.50			
4	黄砂净砂	t	1154.484			173.00			
5	碎石综合	t	2370.352			74.00			
6	片石200-500	t	677.108			51.00			
7	石油沥青	t	0.666			4.63			
8	汽油综合	kg	1.642			9.36			
9	PVC排水管DN110	m	292.781			14.61			
10	电	kW·h	153.180			0.71			
11	水	m3	409.468			3.98			
12	复合模板综合	m2	334.193			38.00			
13	木模板	m3	3.872			1293.00			
14	安全网	m2	9.519			11.00			
15	脚手管扣件	个	40.255			7.38			
16	脚手架钢管	t	0.316			5135.00			
17	芝麻灰火烧面花岗岩侧石 600×150×300	m	836.280			131.00			
18	低压流体输送用镀锌焊接钢管（热浸镀锌）DN32×3.5	m	55.620			19.91			
19	低压流体输送用镀锌焊接钢管（热浸镀锌）DN50×3.8	m	36.359			31.04			
20	低压流体输送用镀锌焊接钢管（热浸镀锌）DN80×4.0	m	32.960			47.47			
21	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套 电力电缆YJY-4×25+1×16	m	26.260			81.81			
22	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套 电力电缆YJY-3×10	m	42.420			23.77			
23	现浇现拌混凝土C20（40）	m3	1406.921			356.64			
	合计								

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:市政-B区工程

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	173789.52	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	34383.02	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	6913.28	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)	3661.85	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)	1703.83	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) $\times$ %	3251.43	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) $\times$ 8.4%	3031.30	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料 (工程设备) 暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工 (暂估数量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程 (暂估金额 $\times$ 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金 额 $\times$ 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) $\times$ 18.75%	6766.28	
5	税金		(1+2+3+4) $\times$ 9%	16872.22	
招标控制价合计			1+2+3+4+5	204341.30	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:市政-B区工程						标段:		第1页 共2页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		B区工程					173789.52	25832.64	14553.42		
1	041001004001	铣刨路面	1、材质：沥青混凝土 2、厚度：4cm	m2	729.60	5.77	4209.79	291.84	3108.10		
2	040103001001	回填方	1、填方材料品种：符合回填要求土方 2、填方来源、运距：借土回填碾压夯实，暂按3km计入	m3	259.538	22.45	5826.63	218.01	4565.27		
3	040203007001	水泥混凝土	节点3混凝土路面 1、150mm厚C20混凝土（含路面养护、锯缝、压防滑条、模板及熟料运输等） 2、100mm厚级配碎石 3、素土夯实（夯实系数为0.93） 4、详见图纸	m2	361.57	113.34	40980.34	10189.04	2068.18		
4	040203006001	沥青混凝土	节点3沥青混凝土路面 1、30厚细粒沥青混凝土 2、沥青粘层，1.0L/1m2 3、50厚粗粒沥青混凝土 4、0.6L/m2 乳化沥青粘层 5、150mm厚C20混凝土（含路面养护、锯缝、压防滑条、模板及熟料运输等） 6、100mm厚级配碎石 7、素土夯实（夯实系数为0.93） 8、详见图纸	m2	259.52	237.59	61659.36	7738.89	2418.73		
本页小计							112676.12	18437.78	12160.28		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:市政-B区工程						标段:					第2页 共2页
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	040203006002	沥青混凝土	节点2沥青混凝土路面 1、30厚细粒沥青混凝土 2、沥青粘层，1.0L/1m2 3、50厚粗粒沥青混凝土 4、0.6L/m2 乳化沥青粘层 5、150mm厚C20混凝土（含路面养护、锯缝、压防滑条、模板及熟料运输等） 6、100mm厚级配碎石 7、素土夯实（夯实系数为0.93） 8、详见图纸	m2	259.56	235.45	61113.40	7394.86	2393.14		
本页小计							61113.40	7394.86	2393.14		
合计							173789.52	25832.64	14553.42		

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:市政-B区工程						标段:		第1页 共1页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称, 电子评标勿删]					3661.85	471.00	1569.46		
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、压路机	台·次	1	3661.85	3661.85	471.00	1569.46		
本页小计							3661.85	471.00	1569.46		
合计							3661.85	471.00	1569.46		

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:B区工程			标段:		第1页 共1页	
序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			3031.30	
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.4	3031.30	
2	Z04110900801	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	041109003001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.48	173.22	
4	041109004001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	46.91	
5	041109005001	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费			
6		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合 计					3251.43	

主要机械台班一览表

工程名称:B区工程			标段:			第1页 共1页
序号	机械名称、规格、型号	单位	数 量	单价(元)	合价（元）	备注
1	履带式推土机75kW	台班	0.815	808.50	658.93	
2	履带式推土机105kW	台班	0.353	996.15	351.64	
3	平地机90kW	台班	0.537	691.34	371.25	
4	履带式单斗液压挖掘机1m3	台班	0.600	1120.92	672.55	
5	钢轮内燃压路机8t	台班	0.247	433.14	106.99	
6	钢轮内燃压路机12t	台班	3.459	569.69	1970.56	
7	钢轮内燃压路机15t	台班	1.295	682.51	883.85	
8	轮胎压路机26t	台班	0.406	1030.80	418.50	
9	汽车式沥青喷洒机4000L	台班	0.046	739.31	34.01	
10	沥青混凝土摊铺机8t	台班	0.406	993.25	403.26	
11	路面铣刨机2000mm	台班	0.775	2851.40	2209.84	
12	汽车式起重机8t	台班	0.117	776.10	90.80	
13	载货汽车4t	台班	0.268	475.40	127.41	
14	自卸汽车5t	台班	1.550	582.07	902.21	
15	自卸汽车15t	台班	2.836	990.28	2808.43	
16	平板拖车组40t	台班	1.000	1284.61	1284.61	
17	机动翻斗车1t	台班	6.050	236.74	1432.28	
18	双锥反转出料混凝土搅拌机500L	台班	4.003	234.16	937.34	
19	混凝土切缝机7.5kW	台班	1.211	30.60	37.06	
20	木工圆锯机500mm	台班	7.931	25.95	205.81	
21	木工平刨床300mm	台班	7.931	10.22	81.05	
22	水泥混凝土真空吸水机	台班	3.064	16.92	51.84	
23	混凝土振捣器平板式	台班	4.360	12.44	54.24	
24	混凝土振捣器插入式	台班	8.851	4.39	38.86	

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:市政-给排水工程

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	65889.80	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	14389.30	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	9255.39	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)	7692.88	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)	2952.71	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) $\times$ %	1562.51	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) $\times$ 8.4%	1456.73	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程 (暂估金额 $\times$ 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金 额 $\times$ 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) $\times$ 18.75%	3251.63	
5	税金		(1+2+3+4) $\times$ 9%	7055.71	
招标控制价合计			1+2+3+4+5	85452.53	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:市政-给排水工程

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		排水渠工程					13477.55	3682.99	788.85		
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：55cm	m3	42.510	36.38	1546.51	1254.47			
2	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：弃土 2、运距：3km 3、土方消纳	m3	42.510	20.92	889.31	17.85	538.60		
3	040501017001	混凝土方沟	1、断面规格：600*450mm 2、垫层、基础材质及厚度：100mm厚级配碎石垫层 3、混凝土强度等级：C25 4、素土夯实（夯实系数为0.93）	m	96.62	114.28	11041.73	2410.67	250.25		
		室外管道工程					52412.25	10275.33	2124.88		
4	040504002002	混凝土井	圆形混凝土污水检查井 φ 700*1000mm高 1、100mm厚C15混凝土垫层 2、C30防水混凝土（S6）井底板+井室（含模板）；抹面、坐浆、抹三角灰均用1：2防水水泥砂浆，抹面厚度20 3、MU10水泥砂浆砌MU15砖流槽；1：2防水水泥砂浆抹面，厚20mm 4、抹面、坐浆、抹三角灰均用1：2防水水泥砂浆，抹面厚度20 5、C30混凝土井圈 6、球墨铸铁井盖 φ 700 7、具体做法详见图纸	座	6	2507.80	15046.80	3241.80	165.36		
本页小计							28524.35	6924.79	954.21		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:市政-给排水工程

标段:

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：1m	m3	143.760	15.79	2269.97	1628.80	214.20		
6	040103001001	回填方	1、原土回填夯实	m3	14.376	1.60	23.00	18.69			
7	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种：弃土 2、运距：3km 3、土方消纳	m3	129.384	20.92	2706.71	54.34	1639.30		
8	040501004001	塑料管	1、名称：PE缠绕结构壁管（A型） 2、规格：DN200 3、连接方式：承插式橡胶圈 4、200mm厚毛砂沟槽垫层回填 5、毛砂沟槽回填至管道顶500mm处	m	179.70	180.11	32365.77	5331.70	106.02		
本页小计							37365.45	7033.53	1959.52		
合计							65889.80	13958.32	2913.73		

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:市政-给排水工程

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称, 电子评标勿删]			0		7692.88	3178.80	275.37		
1	040501017001	混凝土方沟	1、现浇混凝土模板 管、渠道平基复合木模~水泥砂浆 1:2.5	m	96.62	79.62	7692.88	3178.80	275.37		
本页小计							7692.88	3178.80	275.37		
合计							7692.88	3178.80	275.37		

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:给排水工程

标段:

第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			1456.73	
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.4	1456.73	
2	Z04110900801	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	041109003001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.48	83.24	
4	041109004001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	22.54	
5	041109005001	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费			
6		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合 计					1562.51	

专业工程暂估价表

单位(专业)工程名称:市政-给排水工程

标段:

第1页 共1页

[illegible]

主要机械台班一览表

工程名称:给排水工程

标段:

第1页 共1页

[illegible]

主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表

(适用于信息价差调整法)

工程名称:给排水工程

标段:

第1页 共1页

[illegible]

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:市政-园林绿化工程

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	335986.24	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	67223.10	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	6056.80	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)		
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) $\times$ %	6056.80	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) $\times$ 8.4%	5646.74	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工 (暂估数量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程 (暂估金额 $\times$ 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金 额 $\times$ 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) $\times$ 18.75%	12604.33	
5	税金		(1+2+3+4) $\times$ 9%	31918.26	
招标控制价合计			1+2+3+4+5	386565.63	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:市政-园林绿化工程						标段:		第1页 共1页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		园林绿化工程					335986.24	67050.36	12129.56		
1	050101001002	砍伐乔木	1. 树干胸径：15cm	株	50	18.32	916.00	623.50	119.50		
2	050101010002	整理绿化用地	1. 绿地细平整	m2	4226.00	5.44	22989.44	18636.66			
3	050101009002	种植土回（换）填	1. 优质种植土回填	m3	1267.800	45.00	57051.00				
4	050102007005	栽植色带	1. 苗木、花卉种类：春鹃 2. 株高或蓬径：P25 3. 单位面积株数：25株/m2 4. 养护期：一年	m2	3112.00	59.29	184510.48	36597.12	10300.72		
5	050102007006	栽植色带	1. 苗木、花卉种类：红花继木 2. 株高或蓬径：H35 P30 3. 单位面积株数：49株/m2 4. 养护期：一年	m2	194.00	137.58	26690.52	3612.28	642.14		
6	050102007007	栽植色带	1. 苗木、花卉种类：麦冬草 2. 株高或蓬径：49丛/m2 3-5芽/丛 3. 单位面积株数：49丛/m2 4. 养护期：一年	m2	920.00	47.64	43828.80	7580.80	1067.20		
本页小计							335986.24	67050.36	12129.56		
合计							335986.24	67050.36	12129.56		

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:市政-园林绿化工程

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称, 电子评标勿删]									
本页小计											
合计											

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称: 园林绿化工程			标段:		第1页 共1页	
序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			5646.74	
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.4	5646.74	
2	Z04110900801	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	041109003001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.48	322.67	
4	041109004001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	87.39	
5	041109005001	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费			
6		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合 计					6056.80	

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:园林绿化工程

标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	备 注
1	暂列金额		明细详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费		明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（设备）暂估价		明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价		明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细详见表10.2.2-25
3	计日工		明细详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细详见表10.2.2-27
合 计			0

专业工程暂估价表

单位(专业)工程名称:市政-园林绿化工程

标段:

第1页 共1页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额(元)	备注
合计				

