

泰顺县实验小学厨房改造工程 工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 1402139元

(大写): 壹佰肆拾万贰仟壹佰叁拾玖元整

招 标 人: (单位盖章) 造价咨询人: (单位资质专用章)

法定代表人 法定代表人
或其授权人: (签字或盖章) 或其授权人: (签字或盖章)

编 制 人: (造价工程师签字盖专用章) 复 核 人: (造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 复核时间:

编制说明

编制说明

工程名称:泰顺县实验小学厨房改造工程

第2页 共3页

一、工程概况:

本工程建设地点位于泰顺县罗阳镇，主要建设内容详见招标文件

二、编制依据:

- 1、建设工程工程量清单计价规范（GB50500—2013）；浙江省建设工程工程量清单指引；
- 2、《浙江省市政工程预算定额（2018版）》；
- 3、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018版）》；
- 4、《浙江省通用安装工程预算定额（2018版）》；
- 5、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额（2018版）》
- 6、《浙江省建设工程计价规则(2018版)》；
- 7、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额（2018版）》；
- 8、浙建建【2018】61号文件
- 9、《省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》浙建建发〔2022〕37号；
- 9、设计施工图及业主口径
- 10、主要材料信息价采用参照泰顺工程造价信息 2023年6月刊（缺项套用同期温州信息价），无信息价按市场询价计入；
- 11、其他相关政策文件及规范性文件。
- 12、弃土运距暂按8km
- 13、本工程混凝土均采用现浇现拌混凝土

三、编制说明:

1、厨房及公厕改造:

- (1) 厨房间原有混凝土地面拆除厚度暂按 0.15m 计入。
- (2) 外墙抹灰暂按 20mm 厚 1:3 水泥砂浆外墙抹灰计入，内墙抹灰暂按 15mm 厚 1:3 水泥砂浆抹底灰计入。
- (3) 应业主要求新建建筑外墙饰面暂按外墙浮雕漆饰面计入，颜色与原有建筑相同。
- (4) 设计单位明确厨房间门除防火门外均按实木门计入。
- (5) 设计单位明确铝合金窗均按普通铝合金窗计入。
- (6) 本工程墙面拆除工程量及拆除面层类别均暂定，结算按实调整。
- (7) 设计单位明确新建墙体材料根据结构说明按混凝土实心砖计入。
- (8) 设计单位明确新建屋面瓦材质按 0.7mm 厚铝镁锰瓦计入。
- (9) 新增砖基础立面抹灰按 15mm 厚 1:3 水泥砂浆抹底灰计入。
- (10) 设计明确公厕不锈钢小便槽按 2mm 厚 304 不锈钢（展开 2.5m）计入。
- (11) 成品轻钢雨棚暂按 300 元/m²，共 11.12m²，合计暂按 3336 元计入。
- (12) 卫生间洗手台暂按 1500 元/个，共 2 个，合计暂按 3000 元计入
- (13) 业主预留金暂按 50000 元计入
- (14) 工程量如有不同结算按实调整

2、安装工程:

- (1) 厨房间网络半球摄像机暂定 1500 元/套*15，网络枪式摄像机暂定 1500 元/套*2，防油污摄像机暂定 1500 元/套*4，5P 立式空调暂定 10000 元/套*4，风幕机暂定 1000 元/套*2。
- (2) 厨房间 1CFAP1 配电箱进线电源 Wdz-YJY22-4*185+1*95-SC125 暂按 50m 计入。
- (3) 厨房间弱电机柜进线 2*4 芯单模光缆-SC32 暂按 50m 计入。
- (4) 教室改造工程根据建设单位提供的工程清单计入，结算如有不同按实调整。
- (5) 安装工程量如有不同结算按实调整

3、给排水工程:

- (1) 原有操场地面拆除混凝土厚度暂按 15cm 计入，操场修复路面做法暂按 13mm 厚 EPDM 塑胶地面+15cm 厚 C25 混凝土路面+5cm 厚碎石垫层计入。
- (2) 设计单位明确管道沟槽开挖按设计说明，按管径宽度两侧增加 0.2m 计入。
- (3) 雨水及污水管道沟槽回填做法暂按 100mm 厚中粗砂垫层+中粗砂回填至管道管道 300mm
- (4) 室外化粪池规格暂按 6m³ 成品玻璃钢化粪池计入
- (5) 室外管道埋设深度及检查井深度暂按，结算按实调整
- (6) 工程量如有不同结算按实调整

编制说明

工程名称:泰顺县实验小学厨房改造工程

第3页 共3页

四、其他具体详见工程量清单
以上暂列金额及暂估价合计 129836元

招标控制价费用表

工程名称:泰顺县实验小学厨房改造工程

第1页 共1页

序号	工程名称	金额(元)	其中：（元）				备注
			暂估价	安全文明施工基本费	规费	税金	
1	建筑工程	784855.00	6336.00	18950.73	44616.41	64804.53	
1.1	厨房改造	677031.00	3336.00	15872.13	37368.35	55901.64	
1.2	公厕改造	107824.00	3000.00	3078.60	7248.06	8902.89	
2	安装	344733.00	73500.00	3111.77	11666.28	28464.21	
2.1	厨房改造	289103.00	73500.00	1960.19	7348.92	23870.92	
2.2	教室强电改造	55630.00		1151.58	4317.36	4593.29	
3	室外给排水	272551.00		4495.55	8609.96	22504.20	
3.1	市政	272551.00		4495.55	8609.96	22504.20	
合计		1402139	79836.00	26558.05	64892.65	115772.94	

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称: 建筑工程-厨房改造

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	499458.47	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	137328.98	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	30966.54	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)	14210.21	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)	7621.95	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) $\times$ %	16756.33	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) $\times$ 10.95%	15872.13	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)	53336.00	
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3	50000.00	见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计	50000.00	见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3	3336.00	见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计	3336.00	见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工 (暂估数量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程 (暂估金额 $\times$ 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金 额 $\times$ 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) $\times$ 25.78%	37368.35	
5	税金		(1+2+3+4) $\times$ 9%	55901.64	
招标控制价合计			1+2+3+4+5	677031.00	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:建筑工程-厨房改造

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	A. 1	A 土石方工程					12179. 57	6858. 43	2259. 78		
1	010101003001	挖沟槽土方	人工挖沟槽土方： 1、挖土深度：1.5m以内 2、土方类别：三类干土	m3	157. 59	45. 57	7181. 38	5956. 90			
	1-5	人工挖地槽、地坑 深1.5m以内 三类土		m3	157. 59	45. 57	7181. 38	5956. 90			
2	010103001001	回填方	人工就地回填土 夯实	m3	57. 15	17. 58	1004. 70	804. 10	28. 00		
	1-80	人工就地回填土 夯实		m3	57. 15	17. 58	1004. 70	804. 10	28. 00		
3	010103002001	余方弃置	弃土外运8KM，消纳费	m3	100. 44	39. 76	3993. 49	97. 43	2231. 78		
	1-39+1-40*7换	自卸汽车运土 ^运距8000 (m)		m3	100. 44	23. 53	2363. 35	39. 17	1935. 48		
	1-36	挖掘机装车 土方		m3	100. 44	4. 23	424. 86	58. 26	296. 30		
	综合价	消纳费		m3	100. 44	12. 00	1205. 28				
	A. 4	D 砌筑工程					20584. 89	6835. 85	250. 12		
4	010507003001	电缆沟、地沟	厨房间0.2*0.2m混凝土明沟	m	18. 00	75. 77	1363. 86	554. 04	8. 28		
	17-182换	混凝土明沟^水泥砂浆 1:3		m	18	75. 77	1363. 86	554. 04	8. 28		
5	010401003001	实心砖墙	混凝土实心砖 240*115*53mm 水泥砂浆 M5.0	m3	27. 69	538. 75	14917. 99	5042. 63	198. 26		
本页小计							28461. 42	12455. 10	2466. 32		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:建筑工程-厨房改造						标段:		第2页 共19页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	4-6换	混凝土实心砖 墙厚1砖^水泥砂浆 M5.0		m3	27.69	538.75	14917.99	5042.63	198.26		
6	010401001001	砖基础	混凝土实心砖 240*115*53mm 水泥砂浆 M10	m3	4.74	487.64	2311.41	665.64	33.09		
	4-1换	混凝土实心砖基础 墙厚1砖^水泥砂浆 M10.0		m3	4.74	487.64	2311.41	665.64	33.09		
7	010404001001	垫层	150mm厚干铺碎石垫层	m3	9.62	207.03	1991.63	573.54	10.49		
	4-87	碎石垫层 干铺		m3	9.62	207.03	1991.63	573.54	10.49		
	A.5	E 混凝土及钢筋混凝土工程					65530.58	12683.39	843.71		
8	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：现浇现拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	10.65	506.61	5395.40	1205.79	84.35		
	5-1换	现浇混凝土 基础 垫层^现浇现拌混凝土 C20（40）		m3	10.65	420.24	4475.56	522.38	7.14		
	5-35	现场搅拌混凝土调整费		10m3	1.07565	855.18	919.87	683.42	77.18		
9	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类：现浇现拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	10.35	518.52	5366.68	1112.11	77.52		
	5-3换	现浇混凝土 基础 混凝土^现浇现拌混凝土 C30（40）		m3	10.35	432.15	4472.75	447.95	2.48		
	5-35	现场搅拌混凝土调整费		10m3	1.04535	855.18	893.96	664.17	75.00		
本页小计							15065.12	3557.08	205.45		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:建筑工程-厨房改造						标段:		第3页 共19页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
10	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类：现浇现拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	38. 21	514. 32	19652. 17	3940. 22	286. 19		
	5-4换	现浇混凝土 基础满堂基础地下室底板`现浇现拌混凝土 C30（40）		m3	38. 21	427. 95	16351. 97	1488. 28	9. 17		
	5-35	现场搅拌混凝土调整费		10m3	3. 85921	855. 18	3300. 32	2451. 99	276. 90		
11	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类：现浇现拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	5. 41	602. 37	3258. 82	944. 37	41. 39		
	5-6换	现浇混凝土 矩形柱、异形柱、圆形柱浇捣`现浇现拌混凝土 C30（40）		m3	5. 41	516. 00	2791. 56	597. 21	2. 16		
	5-35	现场搅拌混凝土调整费		10m3	0. 54641	855. 18	467. 28	347. 17	39. 20		
12	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类：现浇现拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	2. 49	681. 08	1695. 89	604. 02	19. 55		
	5-7换	现浇混凝土 构造柱`现浇现拌混凝土 C30（40）		m3	2. 49	594. 71	1480. 83	444. 24	1. 49		
	5-35	现场搅拌混凝土调整费		10m3	0. 25149	855. 18	215. 07	159. 79	18. 04		
13	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类：现浇现拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	1. 45	616. 80	894. 36	266. 61	11. 38		
	5-10换	现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁`现浇现拌混凝土 C30（40）		m3	1. 45	530. 43	769. 12	173. 57	0. 87		
本页小计							25501. 24	5755. 22	358. 51		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:建筑工程-厨房改造						标段:		第4页 共19页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	5-35	现场搅拌混凝土调整费		10m3	0.14645	855.18	125.24	93.05	10.51		
14	010505003001	平板	1. 混凝土种类：现浇现拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	10.78	553.20	5963.50	1403.23	86.35		
	5-16换	现浇混凝土 平板`现浇现拌混凝土 C30（40）		m3	10.78	466.83	5032.43	711.48	8.19		
	5-35	现场搅拌混凝土调整费		10m3	1.08878	855.18	931.10	691.77	78.12		
15	010515001001	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）18	t	2.806	4625.74	12979.83	1607.81	178.29		
	5-39	现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）18		t	2.806	4625.74	12979.83	1607.81	178.29		
16	010515001002	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10	t	1.591	4933.26	7848.82	1058.54	36.15		
	5-38	现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10		t	1.591	4933.26	7848.82	1058.54	36.15		
17	010515001003	现浇构件钢筋	箍筋 圆钢 HPB300 直径（mm以内）直径8	t	0.436	5676.85	2475.11	540.69	22.54		
	5-46	箍筋 圆钢 HPB300 直径（mm以内）10		t	0.436	5676.85	2475.11	540.69	22.54		
	A. 6	F 金属结构工程					151371.09	44917.23	10459.94		
本页小计							29267.26	4610.27	323.33		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:建筑工程-厨房改造						标段:		第5页 共19页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
18	010516002001	预埋铁件	预埋件 1. 采用Q235 2. 制作、运输、安装 3. 具体做法详见施工图相关节点及说明	t	1.646	10296.33	16947.76	5039.99	2701.15		
	5-95	预埋铁件 25kg/块以内		t	1.646	10296.33	16947.76	5039.99	2701.15		
19	010603001001	实腹钢柱	钢柱(3t以内) 1. H型钢柱采用Q235B（规格详见施工图） 2. 除锈：制作前钢构件表面均应进行喷砂(抛丸)除锈处理,不得手工除锈,除锈质量等级应达到国标GB10923中Sa2.5级标准 3. 防腐：底漆二遍,铁红C53-31红丹醇酸防锈漆，面漆二遍,灰色C04-42醇酸调和漆 4. 面刷膨胀型防火涂料耐火等级：2.0h 5. 制作、运输、安装 6. 具体做法详见施工图相关节点及说明	t	1.808	10154.63	18359.57	6008.31	1077.86		
	6-18	厂（库）房钢结构 钢柱安装质量（t以内）3		t	1.808	753.96	1363.16	626.51	266.97		
	6-73	钢柱、钢梁、钢屋架现场制作 型钢		t	1.808	6691.84	12098.85	3029.61	792.12		
	6-75	钢构件喷砂除锈		t	1.808	293.48	530.61	269.03	18.77		
本页小计							35307.33	11048.30	3779.01		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:建筑工程-厨房改造						标段:		第6页 共19页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	14-112	金属面刷醇酸漆 二遍		m2	38	20.08	763.04	532.38			
	14-111*J2换	金属面防锈漆 一遍`基价*2		m2	38	19.88	755.44	553.66			
	14-119+14-120*2换	金属面刷防火涂料 耐火极限`耐火极限2(h)		m2	38	74.96	2848.48	997.12			
20	010604001001	钢梁	钢梁(1.5t以内) 1..H型钢梁采用Q235B(规格详见施工图) 2.除锈:制作前钢构件表面均应进行喷砂(抛丸)除锈处理,不得手工除锈,除锈质量等级应达到国标GB10923中Sa2.5级标准 3.防腐:底漆二遍,铁红C53-31红丹醇酸防锈漆,面漆二遍,灰色C04-42醇酸调和漆 4.面刷膨胀型防火涂料耐火等级:1.5h 5.制作、运输、安装 6.具体做法详见施工图相关节点及说明	t	8.014	10104.32	80976.02	25942.44	5508.02		
	6-22	厂(库)房钢结构 钢梁安装 质量(t以内)1.5		t	8.014	752.24	6028.45	1924.40	1913.74		
	6-73	钢柱、钢梁、钢屋架现场制作 型钢		t	8.014	6691.84	53628.41	13428.82	3511.09		
	6-75	钢构件喷砂除锈		t	8.014	293.48	2351.95	1192.48	83.19		
本页小计							80976.02	25942.44	5508.02		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:建筑工程-厨房改造						标段:		第7页 共19页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	14-112	金属面刷醇酸漆 二遍		m2	190.99	20.08	3835.08	2675.77			
	14-111*J2换	金属面防锈漆 一遍`基价*2		m2	190.99	19.88	3796.88	2782.72			
	14-119+14-120*1换	金属面刷防火涂料 耐火极限`耐火极限1.5(h)		m2	190.99	59.35	11335.26	3938.21			
21	010605001001	钢板楼板	1、楼层抗板采用镀锌GWC51-250-750型,厚度为1.2mm 2、底涂面刷膨胀型防火涂料耐火等级：1h	m2	107.80	174.85	18848.83	4607.37	583.20		
	6-53	围护体系安装 自承式楼层板		m2	107.8	131.13	14135.81	2991.45	583.20		
	14-119	金属面刷防火涂料 耐火极限`1h		m2	107.8	43.72	4713.02	1615.92			
本页小计							18848.83	4607.37	583.20		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:建筑工程-厨房改造						标段:		第8页 共19页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
22	010606008001	钢梯	钢梯(1.5t以内) 1..踏步钢梯采用Q235B（规格详见施工图） 2.除锈：制作前钢构件表面均应进行喷砂(抛丸)除锈处理,不得手工除锈,除锈质量等级应达到国标GB10923中Sa2.5级标准 3.防腐：底漆二遍,铁红C53-31红丹醇酸防锈漆，面漆二遍,灰色C04-42醇酸调和漆 4.面刷膨胀型防火涂料耐火等级：1.5h 5.制作、运输、安装 6.具体做法详见施工图相关节点及说明	t	0.401	13321.48	5341.91	2016.68	252.27		
	6-31	厂（库）房钢结构 钢梯安装踏步式		t	0.401	1270.61	509.51	278.73	72.42		
	6-73	钢柱、钢梁、钢屋架现场制作 型钢		t	0.401	6691.84	2683.43	671.94	175.69		
	6-75	钢构件喷砂除锈		t	0.401	293.48	117.69	59.67	4.16		
	14-112	金属面刷醇酸漆 ~二遍		m2	20.454	20.08	410.72	286.56			
	14-111*J2换	金属面防锈漆 一遍`基价*2		m2	20.454	19.88	406.63	298.01			
	14-119+14-120*1换	金属面刷防火涂料 耐火极限~耐火极限1.5(h)		m2	20.454	59.35	1213.94	421.76			
本页小计							5341.91	2016.68	252.27		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:建筑工程-厨房改造						标段:		第9页 共19页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
23	010604001002	钢梁	1、150*100*4mm镀锌矩形钢管屋架梁	t	0.178	8239.08	1466.56	341.01	120.49		
	6-73	钢柱、钢梁、钢屋架现场制作 型钢（镀锌）		t	0.178	7486.84	1332.66	298.27	77.99		
	6-22	厂（库）房钢结构 钢梁安装质量（t以内）1.5		t	0.178	752.24	133.90	42.74	42.51		
24	010606002001	钢檩条	1、100*50*3mm镀锌矩形钢管檩条	t	0.228	8378.71	1910.35	468.44	144.98		
	6-33	厂（库）房钢结构 钢支撑等其他构件安装		t	0.228	891.87	203.35	86.38	45.09		
	6-73	钢柱、钢梁、钢屋架现场制作 型钢（镀锌）		t	0.228	7486.84	1707.00	382.05	99.89		
25	010606013001	零星钢构件	1、2mm厚镀锌钢板封口板	t	0.111	7938.28	881.15	205.92	55.97		
	6-35	厂（库）房钢结构 零星钢构件安装		t	0.111	1229.60	136.49	68.34	25.27		
	6-74	其他钢构件现场制作		t	0.111	6708.68	744.66	137.58	30.69		
26	010901002001	型材屋面	1、屋面采用1340*420*0.7mm灰色仿古铝镁锰瓦金属屋面（含屋脊，瓦样式由业主选定）	m2	30.41	144.97	4408.54	79.07			
	9-28	金属板屋面 钢（木）檩条上铺钉镀锌瓦垄铁皮		m2	30.41	144.97	4408.54	79.07			
27	Z010606014001	高强螺栓	M30高强螺栓	套	88	6.97	613.36	57.20	4.40		
本页小计							9279.96	1151.64	325.84		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:建筑工程-厨房改造						标段:		第10页 共19页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	6-50	高强螺栓安装 高强螺栓 M30		套	88	6.97	613.36	57.20	4.40		
28	Z010606014002	高强螺栓	M20对穿螺栓	套	214	6.97	1491.58	139.10	10.70		
	6-50	高强螺栓安装 高强螺栓 M20		套	214	6.97	1491.58	139.10	10.70		
29	Z010606014003	高强螺栓	M16高强螺栓	套	18	6.97	125.46	11.70	0.90		
	6-50	高强螺栓安装 高强螺栓 M16		套	18	6.97	125.46	11.70	0.90		
	A.8	H 门窗工程					24118.48	1536.80	1.46		
30	010801002001	木质门带套	成品实木门: 1、洞口尺寸: 900*2100 2、成品木门套 3、含合页等五金配件	樘	1	1614.87	1614.87	229.84	0.26		
	8-31	成品木门扇安装		m2	1.89	499.18	943.45	37.16			
	8-134	细木工板门套基层		m2	5.1	131.65	671.42	192.68	0.26		
31	010801002002	木质门带套	成品实木门: 1、洞口尺寸: 1000*2100 2、成品木门套 3、含合页等五金配件	樘	2	1732.86	3465.72	475.48	0.52		
	8-31	成品木门扇安装		m2	4.2	499.18	2096.56	82.57			
本页小计							6697.63	856.12	12.38		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:建筑工程-厨房改造						标段:					第11页 共19页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
	8-134	细木工板门套基层		m2	10.4	131.65	1369.16	392.91	0.52			
32	010801002003	木质门带套	成品实木门: 1、洞口尺寸: 1200*2100 2、成品木门套 3、含合页等五金配件	樘	1	1968.85	1968.85	253.56	0.27			
	8-31	成品木门扇安装		m2	2.52	499.18	1257.93	49.54				
	8-134	细木工板门套基层		m2	5.4	131.65	710.91	204.01	0.27			
33	010801002004	木质门带套	成品实木门: 1、洞口尺寸: 1500*2100 2、成品木门套 3、含合页等五金配件	樘	1	2322.83	2322.83	277.28	0.29			
	8-31	成品木门扇安装		m2	3.15	499.18	1572.42	61.93				
	8-134	细木工板门套基层		m2	5.7	131.65	750.41	215.35	0.29			
34	010801004001	木质防火门	木质防火门: 1、成品甲级防火门: 1300*2100mm 2、含顺位器, 闭门器等五金配件	樘	1	1156.95	1156.95	103.49				
	8-37换	成品木质防火门安装`水泥砂浆 1:3 成品甲级防火门		m2	2.73	423.79	1156.95	103.49				
35	010801004002	木质防火门	木质防火门: 1、成品甲级防火门: 1000*2100mm 2、含顺位器, 闭门器等五金配件	樘	1	889.96	889.96	79.61				
本页小计							6338.59	713.94	0.56			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:建筑工程-厨房改造						标段:		第12页 共19页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	8-37换	成品木质防火门安装`水泥砂浆 1:3 成品甲级防火门		m2	2. 1	423. 79	889. 96	79. 61			
36	010802001001	金属（塑钢）门	不锈钢门、窗： 1、不锈钢门1100*1200mm 2、钢化玻璃固定窗1100*700	樘	2	1155. 35	2310. 70	22. 26			
	综合价	不锈钢门		m2	2. 64	650. 00	1716. 00				
	8-113*A0. 8换	隔热断桥铝合金固定窗安装`设计为普通铝合金型材+单片玻璃时		m2	1. 54	386. 18	594. 72	22. 27			
37	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	铝合金推拉窗：普通单层	m2	4. 68	280. 00	1310. 40				
	综合价	铝合金推拉窗：普通单层		m2	4. 68	280. 00	1310. 40				
38	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	铝合金钢化玻璃门联窗（含地弹簧、门拉手等五金配件）	m2	20. 02	420. 00	8408. 40				
	综合价	金属（塑钢、断桥）窗		m2	20. 02	420. 00	8408. 40				
39	010808004001	金属门窗套	1. 1*1. 9m熟食入口不锈钢板门套	樘	2	334. 90	669. 80	95. 28	0. 12		
	8-130	木龙骨门套基层		m2	2. 352	52. 52	123. 53	37. 35	0. 12		
	8-137	不锈钢板门窗套面层		m2	2. 352	232. 26	546. 28	57. 93			
	A. 9	J 屋面及防水工程					32037. 49	3415. 60			
本页小计							12699. 30	117. 54	0. 12		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:建筑工程-厨房改造						标段:		第13页 共19页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
40	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、1.5mm厚聚氨酯防水涂料	m2	414.25	38.64	16006.62	1375.31			
	9-88	平面聚氨酯防水涂料 ~1.5mm厚		m2	414.25	38.64	16006.62	1375.31			
41	010903002001	墙面涂膜防水	1、1.5mm厚聚氨酯防水涂料	m2	404.82	39.60	16030.87	2040.29			
	9-89	立面聚氨酯防水涂料 ~1.5mm厚		m2	404.82	39.60	16030.87	2040.29			
	A. 11	L 楼地面装饰工程					62133.88	19904.73	524.99		
42	011102003001	块料楼地面	块料楼地面： 1、防滑地砖600*600mm 2、20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、1.5mm厚聚氨酯防水层（另列） 4、80mm厚C15混凝土垫层 5、150mm厚片石灌砂层,素土夯实	m2	100.06	185.95	18606.16	5230.14	142.09		
	11-46*A0.85换	地砖楼地面（干混砂浆铺贴） 周长2400mm以内 密缝 ~如采用干硬性水泥砂浆的~ 干硬水泥砂浆1：3		m2	100.06	114.87	11493.89	3429.06	62.04		
	4-87	碎石垫层 干铺		m3	15.009	207.03	3107.31	894.84	16.36		
	5-1换	现浇混凝土 基础 垫层~现浇现拌混凝土 C15（40）		m3	8.0048	413.94	3313.51	392.64	5.36		
	5-35	现场搅拌混凝土调整费		10m3	0.808485	855.18	691.40	513.68	58.01		
本页小计							50643.65	8645.74	142.09		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:建筑工程-厨房改造						标段:		第14页 共19页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
43	011102003002	块料楼地面	块料楼地面： 1、防滑地砖600*600mm 2、20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3、1.5mm厚聚氨酯防水层（另列） 4、20mm1:3水泥砂浆找平	m2	303.39	137.18	41619.04	13761.77	376.20		
	11-46*A0.85换	地砖楼地面（干混砂浆铺贴） 周长2400mm以内 密缝 ^如采用干硬性水泥砂浆的 干硬水泥砂浆1：3		m2	303.39	114.87	34850.41	10397.18	188.10		
	11-1换	砂浆找平层^水泥砂浆 1:3~厚20mm		m2	303.39	22.31	6768.63	3364.60	188.10		
44	011108003001	块料零星项目	排水沟： 1、防滑地砖 2、20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3、1.5mm厚聚氨酯防水层（另列）	m2	10.80	176.73	1908.68	912.82	6.70		
	11-141换	零星装饰项目 陶瓷地面砖 干混砂浆铺贴^干硬水泥砂浆1：3		m2	10.8	176.73	1908.68	912.82	6.70		
	A.12	M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					63226.02	28163.92	387.12		
45	011201001001	墙面一般抹灰	外墙抹灰： 1、20mm厚1:3水泥砂浆抹灰	m2	75.13	43.11	3238.85	2063.82	52.59		
	12-2换	外墙砂浆抹灰 14+6mm厚^水泥砂浆 1:3		m2	75.13	43.11	3238.85	2063.82	52.59		
本页小计							46766.57	16738.41	435.49		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:建筑工程-厨房改造						标段:		第15页 共19页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
46	011201001002	墙面一般抹灰	内墙抹灰： 1、15mm厚1:3水泥砂浆打底	m2	445.88	22.84	10183.90	5903.45	214.02		
	12-16换	墙面砂浆打底找平 15mm厚 水泥砂浆 1:3		m2	445.88	22.84	10183.90	5903.45	214.02		
47	011201001003	墙面一般抹灰	1、35mm厚钢筋网砂浆面层加固墙体 2、钢筋网为竖向筋C8@200、横向筋C6@300、C6拉结筋 3、具体详见施工图	m2	26.34	84.31	2220.73	1210.59	59.79		
	X14-8+14-9*-1换	砌体钢筋网水泥砂浆粉刷 ~ 厚度35(mm) ^水泥砂浆 1:3		m2	26.34	68.92	1815.35	1078.62	54.26		
	X14-4	钢筋网（绑扎）		t	0.054181	7488.44	405.73	131.91	5.66		
48	011204003001	块料墙面	墙面砖： 1、尺寸：400*800mm 2、20mm厚水泥砂浆结合层	m2	404.82	117.54	47582.54	18986.06	60.72		
	12-49换	墙面（干混砂浆）粘贴瓷砖 ^ 水泥砂浆 1:3		m2	404.82	117.54	47582.54	18986.06	60.72		
	A.13	N 天棚工程					15179.52	3678.03			
49	011302001001	吊顶天棚	铝扣板吊顶： 1、尺寸：600*600*0.6mm	m2	107.20	141.60	15179.52	3678.03			
	13-57	装配式成品金属板天棚 （600×600） U形轻钢龙骨平面		m2	107.2	141.60	15179.52	3678.03			
本页小计							75166.69	29778.13	334.53		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:建筑工程-厨房改造						标段:		第16页 共19页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	A. 14	P 油漆、涂料、裱糊工程					18501. 71	7829. 71			
50	011407001001	墙面喷刷涂料	内墙： 1、腻子两道、白色无机涂料	m2	152. 88	30. 36	4641. 44	2698. 33			
	14-141	抹灰面批刮腻子（满刮两遍）		m2	152. 88	16. 38	2504. 17	1651. 10			
	14-130	墙、柱、天棚面刷涂料 ~二遍		m2	152. 88	13. 98	2137. 26	1047. 23			
51	011407001002	墙面喷刷涂料	外墙浮雕漆饰面（含墙面刮腻子，颜色同原有建筑）	m2	75. 13	67. 00	5033. 71				
	综合价	外墙浮雕漆饰面（含墙面刮腻子，颜色同原有建筑）		m2	75. 13	67. 00	5033. 71				
52	011407002001	天棚喷刷涂料	天棚： 1、腻子两道、白色无机涂料	m2	290. 73	30. 36	8826. 56	5131. 38			
	14-141	抹灰面批刮腻子（满刮两遍）		m2	290. 73	16. 38	4762. 16	3139. 88			
	14-130	墙、柱、天棚面刷涂料 ~二遍		m2	290. 73	13. 98	4064. 41	1991. 50			
	A. 15	Q 其他装饰工程					13417. 03	228. 68			
53	011502001001	金属装饰线	墙裙40mm宽不锈钢包边	m	52. 33	12. 46	652. 03	228. 68			
	15-36	金属装饰压条 宽度50mm以内		m	52. 33	12. 46	652. 03	228. 68			
本页小计							19153. 74	8058. 39			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:建筑工程-厨房改造

标段:

第17页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
54	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1.2m高不锈钢栏杆安装（含预埋件等）	m	55.50	230.00	12765.00				
	综合单价	1.2m高不锈钢栏杆		m	55.5	230.00	12765.00				
	A.16	R 拆除工程					18253.64	8695.78	3234.42		
55	010103002002	余方弃置	建筑垃圾外运：弃土外运8KM，消纳费	m3	41.07	39.76	1632.94	39.84	912.58		
	1-39+1-40*7换	自卸汽车运土 ~运距8000(m)		m3	41.07	23.53	966.38	16.02	791.42		
	1-36	挖掘机装车 土方		m3	41.07	4.23	173.73	23.82	121.16		
	综合价	消纳费		m3	41.07	12.00	492.84				
56	011602001001	混凝土构件拆除	原有混凝土垫层拆除	m3	22.82	204.33	4662.81	1722.68	2161.51		
	16-3	无筋混凝土基础拆除		m3	22.82	204.33	4662.81	1722.68	2161.51		
57	011601001001	砖砌体拆除	原有砖墙拆除	m3	3.14	151.93	477.06	234.50	160.33		
	16-5	黏土砖（实心砖）实心墙拆除		m3	3.14	151.93	477.06	234.50	160.33		
58	011605001001	平面块料拆除	地砖地面拆除	m2	75.54	19.18	1448.86	1201.84			
	16-28	地砖地面拆除		m2	75.54	19.18	1448.86	1201.84			
59	011606001001	楼地面龙骨及饰面拆除	塑胶地面拆除	m2	122.46	3.78	462.90	384.52			
本页小计							21449.57	3583.38	3234.42		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:建筑工程-厨房改造						标段:		第18页 共19页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	16-33	塑胶地面拆除		m2	122.46	3.78	462.90	384.52			
60	011604002001	立面抹灰层拆除	墙面抹灰面铲除	m2	197.72	9.84	1945.56	1613.40			
	16-34	墙面抹灰面铲除		m2	197.72	9.84	1945.56	1613.40			
61	011608002001	铲除涂料面	抹灰面铲涂料	m2	445.97	8.68	3871.02	3206.52			
	16-60	抹灰面铲涂料		m2	445.97	8.68	3871.02	3206.52			
62	011610001001	木门窗拆除	木门窗拆除	m2	15.75	22.38	352.49	292.48			
	16-49	木门窗拆除		m2	15.75	22.38	352.49	292.48			
63	01B001	门窗边修复	门窗边水泥砂浆修复	扇	4	100.00	400.00				
	综合单价	门窗边水泥砂浆修复		扇	4	100.00	400.00				
64	01B002	门洞拆除修复、支撑及加固	墙体门洞拆除砂浆修复、拆除时钢构支撑及角钢加固等费用	个	6	500.00	3000.00				
	综合单价	墙体门洞拆除砂浆修复、拆除时钢构支撑及角钢加固等费用		个	6	500.00	3000.00				
		自补					2924.57	481.56	3.15		
65	01B003	不锈钢明渠板	不锈钢明渠板	m2	4.50	309.36	1392.12	55.26	3.15		
本页小计							10961.19	5167.66	3.15		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:建筑工程-厨房改造

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	17-191换	地沟铸铁盖板安装 厚20mm以内^水泥砂浆 M5.0		m2	4.5	309.36	1392.12	55.26	3.15		
66	01B004	隔渣网	隔渣网	个	30	30.00	900.00				
	综合价	隔渣网		个	30	30.00	900.00				
67	Z010516004001	植筋	植筋 钢筋直径（mm以内）12	个	35	18.07	632.45	426.30			
	5-91换	植筋 钢筋直径（mm以内）14`实际植筋深度300(mm)		个	35	18.07	632.45	426.30			
本页小计							1532.45	426.30			
合计							499458.47	145229.71	17964.69		

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:建筑工程-厨房改造						标段:		第1页 共1页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		措施项目			0		14210.21	8753.62	416.78		
1	011701006001	满堂脚手架	满堂脚手架 ~基本层3.6m~5.2m	m2	403.45	14.03	5660.40	3901.36	177.52		
2	011701002001	外脚手架	外墙脚手架 高度7m以内	m2	52.22	19.73	1030.30	603.14	61.62		
3	011702001001	基础	现浇混凝土模板 基础垫层模板	m2	12.46	50.66	631.22	391.24	12.83		
4	011702001002	基础	现浇带形基础 有梁式 复合木模	m2	23.65	47.22	1116.75	586.76	30.98		
5	011702001003	基础	满堂基础 无梁式 复合木模	m2	26.73	50.85	1359.22	822.75	17.91		
6	011702002001	矩形柱	现浇混凝土 矩形柱 复合木模	m2	47.13	56.51	2663.32	1487.89	88.60		
7	011702008001	圈梁	现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模	m2	12.12	57.36	695.20	441.77	8.24		
8	011702003001	构造柱	现浇混凝土 构造柱	m2	20.74	50.81	1053.80	518.71	19.08		
本页小计							14210.21	8753.62	416.78		
合计							14210.21	8753.62	416.78		

主要工日一览表

工程名称:厨房改造

标段:

第1页 共1页

[illegible]

主要材料和工程设备一览表

工程名称:厨房改造

标段:

第1页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	热轧带肋钢筋HRB400综合	t	0.332	3730.00	1238.36	
2	热轧带肋钢筋HRB400 φ 8-10	t	1.623	3985.00	6467.66	
3	热轧带肋钢筋HRB400 φ 18	t	2.876	3693.00	10621.07	
4	热轧光圆钢筋HPB300 φ 10	t	0.445	3970.00	1766.65	
5	热轧光圆钢筋HPB300综合	t	0.250	4047.00	1011.75	
6	型钢综合	t	0.166	3545.00	588.47	
7	型钢Q235B	t	8.853	3545.00	31383.89	
8	镀锌型钢Q235B	t	0.452	4295.00	1941.34	
9	不锈钢板 δ 1.0	m2	2.587	176.00	455.31	
10	中厚钢板Q235B	t	2.898	4182.00	12119.44	
11	中厚镀锌钢板Q235B	t	0.096	4932.00	473.47	
12	复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合	kg	4.763	0.43	2.03	
13	普通硅酸盐水泥P0 42.5综合	kg	39715.031	0.48	18904.35	
14	白色硅酸盐水泥425#、二级白度	kg	125.757	1.35	169.14	
15	黄砂净砂	t	111.752	174.00	19444.85	
16	碎石综合	t	153.701	74.00	11373.87	
17	混凝土实心砖240×115×53 MU10	千块	17.238	421.00	7257.20	
18	屋面采用1340*420*0.7mm灰色仿古铝镁锰瓦金属屋面（含屋脊，瓦样式由业主选定）	m2	38.317	110.00	4214.87	
19	杉板枋材	m3	0.086	1975.00	169.85	
20	硬木板枋材(进口)	m3	0.004	4819.00	19.28	
21	胶合板 δ 9	m2	22.902	33.00	755.77	
22	细木工板 δ 18	m2	27.930	49.00	1368.57	
23	吊顶铝合金扣板300*300*0.6	m2	110.416	80.00	8833.28	
24	成品实木门	m2	11.760	475.00	5586.00	
25	钢化玻璃固定窗	m2	1.540	386.81	595.69	
26	成品甲级防火门1300*2200mm	m2	4.830	416.00	2009.28	
27	成品腻子粉	kg	1330.830	1.08	1435.97	
28	白色无机涂料	kg	158.458	15.52	2459.27	

第2页 共2页

[illegible]

主要机械台班一览表

工程名称:厨房改造

标段:

第1页 共2页

序号	机械名称、规格、型号	单位	数 量	单价(元)	合价（元）	备注
1	超声波探伤仪0~10000mm	台班	1.040	101.00	105.04	
2	履带式推土机90kW	台班	0.198	907.41	179.67	
3	履带式单斗液压挖掘机1m3	台班	0.213	1118.68	238.28	
4	电动夯实机250N·m	台班	2.014	27.13	54.64	
5	手持式风动凿岩机	台班	10.333	12.61	130.30	
6	汽车式起重机20t	台班	2.080	1108.64	2305.97	
7	门式起重机10t	台班	5.166	497.03	2567.66	
8	叉式起重机5t	台班	0.537	511.48	274.66	
9	载货汽车4t	台班	0.801	477.25	382.28	
10	自卸汽车15t	台班	2.743	994.19	2727.06	
11	电动卷扬机-单筒慢速50kN	台班	0.016	211.47	3.38	
12	双锥反转出料混凝土搅拌机500L	台班	2.648	239.16	633.30	
13	灰浆搅拌机200L	台班	5.873	181.61	1066.60	
14	钢筋调直机Φ40	台班	0.038	35.45	1.35	
15	钢筋调直机14mm	台班	0.561	37.69	21.14	
16	钢筋切断机40mm	台班	0.548	41.33	22.65	
17	钢筋弯曲机40mm	台班	1.709	25.79	44.08	
18	木工圆锯机500mm	台班	0.685	25.95	17.78	
19	摇臂钻床50mm	台班	1.285	21.08	27.09	
20	剪板机40×3100mm	台班	0.402	372.91	149.91	
21	刨边机12000mm	台班	0.213	342.85	73.03	
22	折方机4×2000mm	台班	15.006	32.38	485.89	
23	半自动切割机100mm	台班	0.427	85.88	36.67	
24	型钢剪断机500mm	台班	0.924	79.17	73.15	
25	喷砂除锈机3m3/min	台班	3.066	34.59	106.05	
26	电动扭力扳手	台班	2.145	7.56	16.22	
27	交流弧焊机32kV·A	台班	31.020	86.24	2675.16	
28	交流弧焊机42kV·A	台班	8.591	119.68	1028.17	
29	直流弧焊机32kW	台班	1.263	90.85	114.74	
30	对焊机75kV·A	台班	0.309	110.95	34.28	

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称: 建筑工程-公厕改造

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	83575.36	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	27008.93	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	5097.58	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)	1847.47	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)	1106.11	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) $\times\%$	3250.11	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) $\times$ 10.95%	3078.60	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)	3000.00	
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3	3000.00	见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料 (工程设备) 暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计	3000.00	见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工 (暂估数量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程 (暂估金额 $\times$ 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金 额 $\times$ 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) $\times$ 25.78%	7248.06	
5	税金		(1+2+3+4) $\times$ 9%	8902.89	
招标控制价合计			1+2+3+4+5	107824.00	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:建筑工程-公厕改造						标段:		第1页 共4页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	A. 1	A 土石方工程					1401. 14	34. 18	783. 03		
1	010103002003	余方弃置	建筑垃圾外运：弃土外运8KM，消纳费	m3	35. 24	39. 76	1401. 14	34. 18	783. 03		
	1-39+1-40*7换	自卸汽车运土 ~运距8000 (m)		m3	35. 24	23. 53	829. 20	13. 74	679. 07		
	1-36	挖掘机装车 土方		m3	35. 24	4. 23	149. 07	20. 44	103. 96		
	综合价	消纳费		m3	35. 24	12. 00	422. 88				
	A. 11	L 楼地面装饰工程					16980. 14	5614. 66	153. 49		
2	011102003003	块料楼地面	块料楼地面： 1、防滑地砖600*600mm 2、20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3、20mm1:3水泥砂浆找平	m2	123. 78	137. 18	16980. 14	5614. 66	153. 49		
	11-46*A0. 85换	地砖楼地面（干混砂浆铺贴） 周长2400mm以内 密缝 ~如采用干硬性水泥砂浆的~ 干硬水泥砂浆1：3		m2	123. 78	114. 87	14218. 61	4241. 94	76. 74		
	11-1换	砂浆找平层~水泥砂浆 1:3~ 厚20mm		m2	123. 78	22. 31	2761. 53	1372. 72	76. 74		
	A. 12	M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					38823. 95	15566. 24	122. 21		
本页小计							18381. 28	5648. 84	936. 52		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:建筑工程-公厕改造

标段:

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	011204003002	块料墙面	墙面砖： 1、尺寸：400*800mm 2、4mm厚强力胶粉泥粘结层，揉挤压实	m2	254.60	129.65	33008.89	12195.34			
	12-52	墙面（干粉型粘结剂）粘贴 瓷砖`DP M20 周长1200mm以上		m2	254.6	129.65	33008.89	12195.34			
4	011201001004	墙面一般抹灰	内墙抹灰： 1、15mm厚1:3水泥砂浆打底	m2	254.60	22.84	5815.06	3370.90	122.21		
	12-16换	墙面砂浆打底找平 15mm厚` 水泥砂浆 1:3		m2	254.6	22.84	5815.06	3370.90	122.21		
	A.14	P 油漆、涂料、裱糊工程					7523.82	4374.02			
5	011407001003	墙面喷刷涂料	内墙： 1、腻子两道、白色无机涂料	m2	102.97	30.36	3126.17	1817.42			
	14-141	抹灰面批刮腻子（满刮两遍）		m2	102.97	16.38	1686.65	1112.08			
	14-130	墙、柱、天棚面刷涂料 ~二遍		m2	102.97	13.98	1439.52	705.34			
6	011407002002	天棚喷刷涂料	天棚： 1、腻子两道、白色无机涂料	m2	144.85	30.36	4397.65	2556.60			
	14-141	抹灰面批刮腻子（满刮两遍）		m2	144.85	16.38	2372.64	1564.38			
	14-130	墙、柱、天棚面刷涂料 ~二遍		m2	144.85	13.98	2025.00	992.22			
本页小计							46347.77	19940.26	122.21		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:建筑工程-公厕改造

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	A. 16	R 拆除工程					9360.31	5787.46			
7	011605001002	平面块料拆除	地砖地面拆除	m2	123.78	19.18	2374.10	1969.34			
	16-28	地砖地面拆除		m2	123.78	19.18	2374.10	1969.34			
8	011605002001	立面块料拆除	旧墙面砖拆除	m2	164.96	9.53	1572.07	1304.83			
	16-36	墙面砖及陶瓷面砖铲除		m2	164.96	9.53	1572.07	1304.83			
9	011604002002	立面抹灰层拆除	墙面抹灰面铲除	m2	89.64	9.84	882.06	731.46			
	16-34	墙面抹灰面铲除		m2	89.64	9.84	882.06	731.46			
10	011608002002	铲除涂料面	抹灰面铲涂料	m2	247.82	8.68	2151.08	1781.83			
	16-60	抹灰面铲涂料		m2	247.82	8.68	2151.08	1781.83			
11	01B005	原有小便槽拆除	原有砖砌小便槽拆除	m	15.81	100.00	1581.00				
	综合单价	原有砖砌小便槽拆除		m	15.81	100.00	1581.00				
12	011612002001	卫生洁具拆除	原有洗手槽拆除	套	2	200.00	400.00				
	综合单价	原有洗手槽拆除		套	2	200.00	400.00				
13	011612002002	卫生洁具拆除	原有水箱拆除	套	4	100.00	400.00				
	综合单价	原有水箱拆除		套	4	100.00	400.00				
本页小计							9360.31	5787.46			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:建筑工程-公厕改造

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		其他工程					9486.00				
14	01B006	不锈钢小便槽	2mm厚定制304#不锈钢小便槽制作及安装（展开宽度暂按2.5m）	m	15.81	600.00	9486.00				
	综合单价	2mm厚定制304#不锈钢小便槽制作及安装（展开宽度暂按2.5m）		m	15.81	600.00	9486.00				
本页小计							9486.00				
合计							83575.36	31376.56	1058.73		

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:建筑工程-公厕改造						标段:		第1页 共1页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		措施费				1847.47	1273.35	57.94			
1	011701006002	满堂脚手架	满堂脚手架 ~基本层3.6m~5.2m	m2	131.68	14.03	1847.47	1273.35	57.94		
本页小计							1847.47	1273.35	57.94		
合计							1847.47	1273.35	57.94		

主要工日一览表

工程名称:公厕改造

标段:

第1页 共1页

[illegible]

主要材料和工程设备一览表

工程名称:公厕改造

标段:

第1页 共1页

[illegible]

第1页 共1页

[illegible]

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称: 安装-厨房改造

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	178910.92	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	23262.55	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	5472.60	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)	3418.84	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)	730.00	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) $\times$ %	2053.76	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) $\times$ 8.17%	1960.19	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)	73500.00	
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3	73500.00	见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计	73500.00	见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工 (暂估数量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程 (暂估金额 $\times$ 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金 额 $\times$ 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) $\times$ 30.63%	7348.92	
5	税金		(1+2+3+4) $\times$ 9%	23870.92	
招标控制价合计			1+2+3+4+5	289103.00	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装-厨房改造						标段:					第1页 共9页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
		智能化					26276.88	4642.09	213.04			
1	030502001001	机柜、机架	1. 名 称：19英寸机箱（12U）	台	1	1678.55	1678.55	132.35				
2	030501012001	交换机	1. 名 称：8口POE交换机	台	1	693.06	693.06	66.10	44.09			
3	030501012002	交换机	1. 名 称：24口POE交换机	台	1	2051.97	2051.97	105.95	88.29			
4	030501004002	存储设备	1. 名 称：32路NVR	台	1	2553.10	2553.10	198.45				
5	030501004001	存储设备	1. 名 称：6T硬盘	台	4	1200.00	4800.00					
6	030507014001	显示设备	1.名称：55英寸室内液晶显示器 2.其他：报价包含设备安装及调试	台	1	3044.90	3044.90	28.35				
7	030411001001	配管	1.名称：SC32 2.配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	50.00	32.95	1647.50	403.50	3.50			
8	030411001002	配管	1.名称：PC20 2.配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	263.43	7.60	2002.07	1235.49				
9	030411004001	配线	1.名 称：RVS2*1.5 2.配线形式：管内穿线	m	83.80	3.10	259.78	53.63				
10	030411003001	桥架	1.名 称：弱电桥架100*50	m	47.35	45.35	2147.32	601.35	26.52			
11	030502005001	双绞线缆	1.名 称：UTPCAT6 2.敷设方式：管内穿线	m	182.65	4.55	831.06	197.26	3.65			
12	030502005002	双绞线缆	1.名 称：UTPCAT6 2.敷设方式：线槽配线	m	481.78	4.38	2110.20	457.69	9.64			
本页小计							23819.51	3480.12	175.69			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装-厨房改造

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
13	030502007001	光缆	1. 名 称：4芯单模光缆	m	100.00	3.08	308.00	107.00	2.00		
14	030502012001	信息插座	1. 名 称：数据信息插座	个	4	24.96	99.84	42.12			
15	030502012002	信息插座	1. 名 称：无线AP接入点	个	4	24.96	99.84	42.12			
16	030506004001	背景音乐系统设备	1. 名 称：吸顶喇叭	台	14	47.99	671.86	274.40	0.98		
17	Z030502021001	过路盒	1. 名 称：暗装接线盒	个	43	12.35	531.05	143.62			
18	030502019001	双绞线缆测试	测试 4对双绞线缆	链路	8	21.84	174.72	106.24	29.76		
19	030507017001	安全防范分系统调试	电视监视系统~≤50台	系统	1	572.06	572.06	446.47	4.61		
		电气					142238.34	19043.59	583.95		
20	030404017001	配电箱	1. 名称：1CFAP配电箱	台	1	2270.34	2270.34	194.40			
21	030404017002	配电箱	1. 名称：1AL1配电箱	台	1	820.34	820.34	194.40			
22	030404017003	配电箱	1. 名称：1APFJ配电箱	台	1	770.34	770.34	194.40			
23	030404017004	配电箱	1. 名称：1ALE1应急照明集中电源	台	1	2070.34	2070.34	194.40			
24	030411001003	配管	1. 名称：SC125 2. 配置形式：埋地敷设	m	100.00	107.48	10748.00	1764.00	28.00		
25	030411001004	配管	1. 名称：SC50 2. 配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	56.39	52.35	2952.02	779.31	4.51		
本页小计							22088.75	4482.88	69.86		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装-厨房改造						标段:		第3页 共9页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
26	030411001005	配管	1.名称: SC32 2.配置形式: 砖、混凝土结构暗配	m	197.21	32.95	6498.07	1591.48	13.80		
27	030411001006	配管	1.名称: SC25 2.配置形式: 砖、混凝土结构暗配	m	167.32	26.62	4454.06	1269.96	11.71		
28	030411001007	配管	1.名称: SC20 2.配置形式: 砖、混凝土结构暗配	m	621.02	19.61	12178.20	3887.59	31.05		
29	030411001008	配管	1.名称: JDG20 2.配置形式: 砖、混凝土结构暗配	m	136.49	11.14	1520.50	616.93	6.82		
30	030411004002	配线	1.名 称: WDZ-BYJ-2.5 2.配线形式: 管内穿线	m	1298.48	3.62	4700.50	947.89			
31	030411004003	配线	1.名 称: BYJR-2.5 2.配线形式: 管内穿线	m	273.82	3.89	1065.16	199.89			
32	030411004004	配线	1.名 称: WDZ-BYJ-4 2.配线形式: 管内穿线	m	97.71	4.63	452.40	66.44			
33	030411004005	配线	1.名 称: WDZBN-BYJ-2.5 2.配线形式: 管内穿线	m	285.78	3.71	1060.24	208.62			
34	030411004006	配线	1.名 称: WDZN-BYJ-4 2.配线形式: 管内穿线	m	13.53	4.84	65.49	9.20			
35	030411004007	配线	1.名 称: WDZ-BYJ-6 2.配线形式: 管内穿线	m	356.55	6.26	2232.00	242.45			
36	030408001001	电力电缆	1.电缆名称: WDZ-YJY22-4*185+1*95 2.敷设方式、部位: 管内敷设	m	100.00	610.60	61060.00	1168.00	269.00		
37	030408001002	电力电缆	1.电缆名称: WDZ-YJY-5*16 2.敷设方式、部位: 管内敷设	m	79.32	67.64	5365.20	161.81	3.97		
本页小计							100651.82	10370.26	336.35		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装-厨房改造						标段:		第4页 共9页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
38	030408001003	电力电缆	1. 电缆名称: WDZ-YJY-5*6 2. 敷设方式、部位: 管内敷设	m	95.17	32.39	3082.56	194.15	4.76		
39	030408001004	电力电缆	1. 电缆名称: WDZ-YJY-5*4 2. 敷设方式、部位: 管内敷设	m	148.85	22.53	3353.59	303.65	7.44		
40	030408001005	电力电缆	1. 电缆名称: WDZ-YJY-5*2.5 2. 敷设方式、部位: 管内敷设	m	34.75	12.43	431.94	70.89	1.74		
41	030408006001	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）240	个	4	301.07	1204.28	573.48			
42	030408006002	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯25mm2及以下三芯及以上电缆头制安	个	10	37.79	377.90	138.70			
43	030408006003	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯10mm2及以下三芯及以上电缆头制安	个	26	28.34	736.84	270.40			
44	030404035001	插座	1. 名 称: 单相防水插座并配有开关10A	个	24	15.18	364.32	186.72			
45	030404035002	插座	1. 名 称: 单相防水插座并配有开关16A	个	15	30.65	459.75	262.50			
46	030404035003	插座	1. 名 称: 空调插座	个	4	53.22	212.88	70.00			
47	030404034001	照明开关	1. 名 称: 单联单控开关 2. 规 格: 10A	个	5	15.27	76.35	39.70			
本页小计							10300.41	2110.19	13.94		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 安装-厨房改造						标段:		第5页 共9页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
48	030404034002	照明开关	1. 名 称：双联单控开关 2. 规 格：10A	个	4	17.24	68.96	31.76			
49	030412001001	普通灯具	1. 灯具名称：600*600LED平板灯35W	套	41	119.07	4881.87	797.04			
50	030412006001	医疗专用灯	1. 名称：灭蚊灯	套	5	107.32	536.60	95.25			
51	030412004001	装饰灯	1. 装饰灯名称：消防应急照明灯具 2. 装饰灯型号：SZ-ZFJC-E6W、A型、应 急照明、巡检、开灯、灭灯 3. 安装形式：吸顶式	套	18	84.83	1526.94	363.60			
52	030412004002	装饰灯	1. 装饰灯名称：双面方向标志灯(向前/ 向后单向) 2. 装饰灯型号：SZ-BLJC-2LRE II 1W/D、A 型、巡检、常亮 3. 安装形式：底距地2.4m杆吊式安装	套	4	82.86	331.44	94.80			
53	030412004003	装饰灯	1. 装饰灯名称：多信息复合标志灯（双 面单向不可调） 2. 装饰灯型号：CZ-BLJC-2LRE II 1W/D、A 型、巡检、常亮 3. 安装形式：底距地2.4m杆吊式安装	套	3	82.86	248.58	71.10			
54	030412004004	装饰灯	1. 装饰灯名称：安全出口标志灯 2. 装饰灯型号：SZ-BLJC-2LRE II 1W/D、A 型、巡检、常亮 3. 安装形式：门框上方0.1m壁挂	套	3	75.96	227.88	60.60			
本页小计							7822.27	1514.15			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装-厨房改造

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
55	030412004005	装饰灯	1. 装饰灯名称：消防应急照明灯具 2. 装饰灯型号：TY-ZFJC-E6W、A型、巡检、常亮 3. 安装形式：距地2.5m安装	套	3	84.90	254.70	60.60			
56	030412004006	装饰灯	1. 装饰灯名称：疏散出口标志灯 2. 装饰灯型号：SZ-BLJC-1LRE II 1W、A型、巡检、常亮 3. 安装形式：门框上方0.1m壁挂	套	2	75.96	151.92	40.40			
57	030411006001	接线盒	1. 名 称：三相五线接线盒, 须独立控制开关	个	11	12.11	133.21	38.72			
58	030411006002	接线盒	1. 名 称：单相五线接线盒, 须独立控制开关	个	2	12.11	24.22	7.04			
59	030411006003	接线盒	1. 名 称：开关盒、插座盒安装	个	52	12.11	629.72	183.04			
60	030411006004	接线盒	1. 名 称：接线盒	个	74	12.35	913.90	247.16			
61	030414002001	送配电装置系统	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合)	系统	1	244.01	244.01	165.24	23.28		
62	040101002001	挖沟槽土方	挖沟槽、基坑土方	m3	49.00	10.58	518.42	316.05	93.10		
63	040103001001	回填方	原土回填夯实	m3	49.00	19.64	962.36	669.83	84.77		
		给水					6317.84	1767.79	45.37		
本页小计							3832.46	1728.08	201.15		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装-厨房改造						标段:		第7页 共9页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
64	031001006001	塑料管	1. 材质、规格：PP-R DN15 2. 连接形式：热熔 3. 压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗	m	54.74	15.62	855.04	429.16	6.02		
65	031001006002	塑料管	1. 材质、规格：PP-R DN20 2. 连接形式：热熔 3. 压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗	m	18.84	17.04	321.03	165.04	2.07		
66	031001006003	塑料管	1. 材质、规格：PP-R DN25 2. 连接形式：热熔 3. 压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗	m	11.22	21.19	237.75	108.83	1.23		
67	031001006004	塑料管	1. 材质、规格：PP-R DN32 2. 连接形式：热熔 3. 压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗	m	13.69	25.96	355.39	158.26	1.51		
68	031001006005	塑料管	1. 材质、规格：PP-R DN40 2. 连接形式：热熔 3. 压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗	m	1.24	35.13	43.56	17.46	0.14		
69	031001006006	塑料管	1. 材质、规格：PP-R DN65 2. 连接形式：热熔 3. 压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗	m	19.29	69.04	1331.78	304.59	3.86		
本页小计							3144.55	1183.34	14.83		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装-厨房改造

标段:

第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
70	031001007001	复合管	1. 材质、规格：钢塑复合管DN50 2. 连接形式：管件连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗	m	3.44	77.70	267.29	75.54	2.41		
71	031001007002	复合管	1. 材质、规格：钢塑复合管DN65 2. 连接形式：管件连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗	m	4.06	96.59	392.16	91.76	2.84		
72	031003013001	水表	1. 型号、规格：DN65螺纹水表组成安装 2. 附件配置：含闸阀1个	组	1	1001.35	1001.35	82.94	1.77		
73	031003001001	螺纹阀门	1. 型号、规格：截止阀DN65	个	1	320.53	320.53	29.65	1.04		
74	031002003001	套管	刚性防水套管制作、安装 DN65	个	1	234.41	234.41	114.21	22.48		
75	030901013001	灭火器	1. 规格、型号：MF/ABC3 装量手提式贮压式磷酸安盐干粉灭火器*2	具	5	191.51	957.55	190.35			
		排水					4077.86	1406.41	116.01		
76	031001006007	塑料管	1. 材质、规格：PVC-U DN100 2. 连接形式：粘接	m	32.59	44.28	1443.09	476.14			
77	031001006008	塑料管	1. 材质、规格：PVC-U DN150 2. 连接形式：粘接	m	14.95	73.31	1095.98	330.84			
78	031004014001	给、排水附(配)件	地漏安装 公称直径（mm以内）150	组	3	154.68	464.04	125.10			
79	031002003002	套管	刚性防水套管制作、安装 DN150	个	3	358.25	1074.75	474.33	116.01		
本页小计							7251.15	1990.86	146.55		

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装-厨房改造						标段:					第1页 共1页
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		脚手架搭拆			0		3418.84	876.33			
1	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆-室内安装	项	1	3418.84	3418.84	876.33			
本页小计							3418.84	876.33			
合计							3418.84	876.33			

主要材料和工程设备一览表

工程名称:厨房改造			标段:			第1页 共2页
序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合	kg	20.000	0.43	8.52	
2	普通硅酸盐水泥P0 42.5综合	kg	543.047	0.48	258.49	
3	黄砂净砂	t	3.380	174.00	588.12	
4	水	m3	2.209	3.98	8.79	
5	扁钢Q235B综合	kg	4.680	3.66	17.13	
6	中厚钢板综合	kg	23.736	4.06	96.42	
7	地漏DN150	个	3.030	100.00	303.00	
8	碳素结构钢镀锌焊接钢管DN32	m	203.126	19.66	3993.46	
9	碳素结构钢镀锌焊接钢管DN50	m	58.082	30.65	1780.21	
10	碳素结构钢焊接钢管DN65	kg	4.020	4.13	16.61	
11	碳素结构钢焊接钢管DN150	kg	28.380	4.24	120.30	
12	碳素结构钢镀锌焊接钢管DN125	m	103.000	78.07	8041.21	
13	塑料给水管DN15	m	55.616	3.07	170.74	
14	塑料给水管DN20	m	19.141	3.07	58.76	
15	塑料给水管DN25	m	11.400	4.89	55.75	
16	塑料给水管DN32	m	13.909	6.93	96.39	
17	塑料给水管DN40	m	1.260	10.83	13.65	
18	塑料给水管DN65	m	19.599	30.01	588.17	
19	塑料排水管DN100	m	28.027	14.61	409.47	
20	塑料排水管DN150	m	14.203	30.19	428.79	
21	闸阀DN65	个	1.010	339.00	342.39	
22	截止阀DN65	个	1.010	246.00	248.46	
23	螺纹水表DN65	只	1.000	511.00	511.00	
24	600*600LED平板灯35W	套	41.410	91.00	3768.31	
25	灭蚊灯	套	5.050	80.00	404.00	
26	单联单控开关	只	5.100	4.29	21.88	
27	双联单控开关	只	4.080	6.23	25.42	
28	单相防水插座并配有开关10A	个	24.120	4.42	106.61	
29	单相防水插座并配有开关16A	个	15.075	7.54	113.67	

主要材料和工程设备一览表

工程名称:厨房改造			标段:			第2页 共2页
序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
30	空调插座	个	4.020	30.00	120.60	
31	RVS2*1.5	m	90.504	2.06	186.80	
32	BYJR-2.5	m	317.631	2.55	809.64	
33	WDZ-BYJ-2.5	m	1506.237	2.32	3489.95	
34	WDZ-BYJ-4	m	107.481	3.42	367.26	
35	WDZ-BYJ-6	m	392.205	4.90	1922.98	
36	WDZBN-BYJ-2.5	m	331.505	2.40	794.62	
37	WDZN-BYJ-4	m	14.883	3.61	53.76	
38	双绞线缆UTPCat6	m	697.652	2.96	2065.05	
39	WDZ-YJY-5*16	m	80.113	64.19	5142.37	
40	WDZ-YJY-5*2.5	m	35.098	9.52	334.24	
41	WDZ-YJY-5*4	m	150.339	19.52	2935.07	
42	WDZ-YJY-5*6	m	96.122	29.28	2814.84	
43	WDZ-YJY22-4*185+1*95	m	101.000	585.56	59141.76	
44	4芯单模光缆	m	102.000	1.65	168.30	
45	PCDN20	m	279.236	1.12	312.74	
46	JDG电线套管(镀锌)DN20	m	140.585	4.25	597.49	
47	三相五线接线盒,须独立控制开关	个	13.260	7.05	93.48	
48	开关盒、插座盒安装	个	53.040	7.05	373.93	
49	接线盒	个	119.340	7.05	841.35	
50	弱电桥架100*50	m	47.824	24.54	1173.60	
51	水	m3	5.973	3.98	23.78	
52	终端盒面板	个	8.080	2.81	22.70	
53	灭火器箱(含灭火器)	套	5.000	139.83	699.15	
54	吸顶喇叭	个	14.000	22.13	309.82	
55	数据信息插座	个	4.040	7.67	30.99	
56	无线AP接入点	个	4.040	7.67	30.99	

主要机械台班一览表

工程名称:厨房改造

标段:

第1页 共1页

序号	机械名称、规格、型号	单位	数 量	单价(元)	合价（元）	备注
1	电能校验仪 ST9040	台班	0.200	56.07	11.21	
2	电压、电流互感升流器 HJ-12E	台班	0.200	30.63	6.13	
3	数字万用表 F-87	台班	0.400	6.14	2.46	
4	笔记本电脑	台班	0.040	10.41	0.42	
5	电缆测试仪	台班	0.200	17.44	3.49	
6	对讲机（一对）	台班	4.822	4.61	22.23	
7	宽行打印机	台班	0.080	5.86	0.47	
8	网络测试仪1000M以太网测试仪	台班	0.240	122.00	29.28	
9	其他机械费	元	77.405	1.02	78.95	
10	履带式推土机105kW	台班	0.007	994.16	6.96	
11	履带式单斗液压挖掘机1m3	台班	0.077	1118.68	86.14	
12	电动夯实机250N·m	台班	3.128	27.13	84.86	
13	汽车式起重机8t	台班	0.014	782.83	10.96	
14	汽车式起重机10t	台班	0.200	847.87	169.57	
15	载货汽车5t	台班	0.214	496.66	106.29	
16	载货汽车8t	台班	0.047	534.59	25.13	
17	普通车床630×2000mm	台班	0.126	70.12	8.84	
18	管子切断机150mm	台班	0.105	29.23	3.07	
19	管子切断套丝机159mm	台班	0.393	20.85	8.19	
20	钢材电动煨弯机500以内mm	台班	0.059	52.38	3.09	
21	电动弯管机108mm	台班	0.315	79.30	24.98	
22	电焊条烘干箱60×50×75cm3	台班	0.111	15.96	1.77	
23	热熔焊机160mm	台班	0.212	17.99	3.81	
24	砂轮切割机 Φ400	台班	0.070	26.83	1.88	
25	试压泵3MPa	台班	0.041	18.06	0.74	
26	网络分析仪全频段	台班	0.498	265.00	131.97	
27	手持式万用表	台班	0.140	6.96	0.97	
28	电焊机（综合）	台班	1.112	115.00	127.88	

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:室外给排水-市政

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	232318.53	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	43851.28	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	9118.16	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)	4342.50	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)	2068.51	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) $\times$ %	4775.66	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) $\times$ 9.79%	4495.55	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料 (工程设备) 暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工 (暂估数量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程 (暂估金额 $\times$ 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金 额 $\times$ 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) $\times$ 18.75%	8609.96	
5	税金		(1+2+3+4) $\times$ 9%	22504.20	
招标控制价合计			1+2+3+4+5	272551.00	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:室外给排水-市政						标段:		第1页 共10页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		给水					15773.06	2354.01	103.93		
1	040501004001	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度：150厚黄沙垫层 2. 材质及规格：DN80 PE管 3. 连接形式：电热连接 4. 管道检验及试验要求：水压试验及水冲洗	m	97.80	57.00	5574.60	911.50	48.90		
	C10-1-71	室外塑料给水管（电熔连接） 公称直径 （mm以内）80		m	97.8	47.52	4647.46	697.31	39.12		
	6-290	渠（管）道垫层 砂		m3	4.6944	197.63	927.75	214.44	10.19		
2	040501004002	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度：150厚黄沙垫层 2. 材质及规格：钢丝骨架塑料复合管 (PE)DN150 3. 连接形式：电热连接 4. 管道检验及试验要求：水压试验及水冲洗	m	8.90	133.59	1188.95	104.22	6.14		
	C10-1-74	室外塑料给水管（电熔连接） 公称直径 （mm以内）150		m	8.9	122.72	1092.21	81.88	5.07		
	6-290	渠（管）道垫层 砂		m3	0.4895	197.63	96.74	22.36	1.06		
本页小计							6763.55	1015.72	55.04		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:室外给排水-市政						标段:					第2页 共10页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
3	040502005001	阀门	1. 种类：水表+阀门 2. 材质及规格：球磨铸铁DN80 3. 连接形式：螺纹连接	个	1	1079.55	1079.55	82.94	1.77			
	C10B-2-2	螺纹水表组成安装 公称直径（mm以内）80		组	1	1079.55	1079.55	82.94	1.77			
4	040502005002	阀门	1. 种类：水表+阀门 2. 材质及规格：球磨铸铁DN150 3. 连接形式：法兰连接	个	1	2837.94	2837.94	142.88				
	5-454	法兰式水表安装 公称直径（mm以内）150		个	1	1080.04	1080.04	62.69				
	7-611	焊接法兰、阀门安装 公称直径（mm 以内）150		个	1	1757.90	1757.90	80.19				
5	040502005003	阀门	1. 种类：止回阀 2. 材质及规格：球磨铸铁DN80 3. 连接形式：螺纹连接	个	1	706.02	706.02	84.24				
	7-604	螺纹阀门安装 公称直径（mm 以内）80		个	1	706.02	706.02	84.24				
6	040502005004	阀门	1. 种类：止回阀 2. 材质及规格：球磨铸铁DN150 3. 连接形式：法兰连接	个	1	1464.90	1464.90	80.19				
	7-611	焊接法兰、阀门安装 公称直径（mm 以内）150		个	1	1464.90	1464.90	80.19				
7	040504001001	砌筑井	1、2*1.5*1m砖砌矩形水表井	座	1	2921.10	2921.10	948.04	47.12			
本页小计							9009.51	1338.29	48.89			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:室外给排水-市政						标段:		第3页 共10页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	5-530+5-531*-5换	砖砌矩形水表井 井室净空尺寸（m）2.0×1.5井室净高1(m) 水泥砂浆 1:2.5		座	1	2921.10	2921.10	948.04	47.12		
		雨水					62407.81	13168.07	635.00		
8	040501004003	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度：100厚中粗砂垫层+周围及管顶300中粗砂回填 2. 材质及规格：HDPE双壁缠绕管DN300 3. 管道检验及试验要求：闭水试验	m	150.75	177.70	26788.28	3455.19	48.24		
	6-54	塑料排水管铺设 管径（mm以内）DN300		m	150.75	94.96	14315.22	679.88			
	6-208	承插式橡胶圈接口 管径（mm以内）DN300		只口	25.125	25.27	634.91	332.15			
	6-225换	管道闭水试验 管径（mm以内）300 水泥砂浆 1:2.5		m	150.75	2.28	343.71	185.42	1.51		
	6-290	渠（管）道垫层 砂		m3	10.5525	197.63	2085.49	482.04	22.90		
	6-306	沟槽回填 黄砂		m3	52.664513	178.67	9409.57	1776.37	24.23		
9	040501004004	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度：100厚中粗砂垫层+周围及管顶300中粗砂回填 2. 材质及规格：HDPE双壁缠绕管DN200 3. 管道检验及试验要求：闭水试验	m	110.77	108.77	12048.45	2050.35	28.80		
	6-53	塑料排水管铺设 管径（mm以内）DN250		m	110.77	43.47	4815.17	430.90			
本页小计							38836.73	5505.54	77.04		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:室外给排水-市政						标段:		第4页 共10页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	6-225换	管道闭水试验 管径 (mm以内) 300^水泥砂浆 1:2.5		m	110.77	2.28	252.56	136.25	1.11		
	6-207	承插式橡胶圈接口 管径 (mm以内) DN250		只口	18.461667	18.99	350.59	175.94			
	6-290	渠 (管) 道垫层 砂		m3	6.6462	197.63	1313.49	303.60	14.42		
	6-306	沟槽回填 黄砂		m3	29.752822	178.67	5315.94	1003.56	13.69		
10	040504009001	雨水口	1. 680*380砖砌平算式单算雨水口 2. 井深1m 3. MU10标准砖, M10水泥砂浆砌筑 4. 井内1:2水泥砂浆抹灰 5. 混凝土雨水算子380*680 6. 100厚C15混凝土垫层 (含模板) 7. 具体做法见图集16S518, 页8	座	11	882.13	9703.43	3412.64	240.35		
	6-249换	井 垫层混凝土^现浇现拌混凝土 C15 (40)		m3	1.33056	534.71	711.46	184.22	10.62		
	6-1090换	现浇混凝土模板 混凝土基础垫层木模^水泥砂浆 1:2.5		m2	4.884	29.06	141.93	58.36	2.59		
	6-252换	井砌筑 砖砌矩形^水泥砂浆 M10.0		m3	8.1312	485.30	3946.07	979.00	121.48		
	6-260换	砖墙 抹灰井壁^水泥砂浆 1:2		m2	67.76	40.40	2737.50	1615.40	96.22		
	6-280换	雨水井算混凝土井算安装^水泥砂浆 1:2.5		套	11	196.95	2166.45	575.63	9.46		
本页小计							9703.43	3412.64	240.35		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:室外给排水-市政						标段:		第5页 共10页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
11	040504001002	砌筑井	Φ700mm圆形砖砌检查井，均高1.5m 1. 垫层、基础材质及厚度：100厚C10混凝土井基（含模板） 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌MU10砖 3. 勾缝、抹面要求：内外20厚1:2防水水泥砂浆 4. 盖板材质、规格：Φ700钢筋混凝土井盖 5. 井盖、井圈材质及规格：C30混凝土井圈（含模板） 6. 聚乙烯防坠网（固定点不小于8个） 7、塑钢踏步 8、其他详见图集02S515, P10	座	9	1540.85	13867.65	4249.89	317.61		
	6-249换	井 垫层混凝土`现浇现拌混凝土 C10（40）		m3	1.15753	528.61	611.88	160.26	9.24		
	6-1090换	现浇混凝土模板 混凝土基础垫层木模`水泥砂浆 1:2.5		m2	3.61728	29.06	105.12	43.23	1.92		
	6-251换	井砌筑 砖砌圆形`水泥砂浆 M7.5		m3	8.925638	564.52	5038.70	1437.74	187.97		
	6-260换	砖墙 抹灰井壁`水泥砂浆 1:2		m2	74.38032	40.40	3004.96	1773.23	105.62		
	6-272换	井圈制作`现浇现拌混凝土 C30（40）		m3	0.637546	597.47	380.91	103.10	5.09		
本页小计							13867.65	4249.89	317.61		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:室外给排水-市政						标段:		第6页 共10页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	6-1150	现浇混凝土模板 小型构件木模		m2	5.31288	88.28	469.02	235.09			
	6-276换	检查井盖混凝土井盖安装`水泥砂浆 1:3		套	9	318.00	2862.00	497.25	7.74		
	综合单价	爬梯		步	27	35.00	945.00				
	综合单价	聚乙烯防坠网（固定点不小于8个）		套	9	50.00	450.00				
		污水					29190.15	5405.80	247.66		
12	040501004005	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度：100厚中粗砂垫层+周围及管顶300中粗砂回填 2. 材质及规格：HDPE双壁缠绕管DN300 3. 管道检验及试验要求：闭水试验	m	112.24	177.70	19945.05	2572.54	35.92		
	6-54	塑料排水管铺设 管径（mm以内）DN300		m	112.24	94.96	10658.31	506.20			
	6-208	承插式橡胶圈接口 管径（mm以内）DN300		只口	18.706667	25.27	472.72	247.30			
	6-225换	管道闭水试验 管径（mm以内）300`水泥砂浆 1:2.5		m	112.24	2.28	255.91	138.06	1.12		
	6-290	渠（管）道垫层 砂		m3	7.8568	197.63	1552.74	358.90	17.05		
	6-306	沟槽回填 黄砂		m3	39.211044	178.67	7005.84	1322.59	18.04		
本页小计							19945.05	2572.54	35.92		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:室外给排水-市政						标段:		第7页 共10页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
13	040504001003	砌筑井	Φ700mm圆形砖砌检查井，均高1.5m 1. 垫层、基础材质及厚度：100厚C10混凝土井基（含模板） 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌MU10砖 3. 勾缝、抹面要求：内外20厚1:2防水水泥砂浆 4. 盖板材质、规格：Φ700钢筋混凝土井盖 5. 井盖、井圈材质及规格：C30混凝土井圈（含模板） 6. 聚乙烯防坠网（固定点不小于8个） 7、塑钢踏步 8、其他详见图集02S515, P10	座	6	1540.85	9245.10	2833.26	211.74		
	6-249换	井 垫层混凝土^现浇现拌混凝土 C10（40）		m3	0.771686	528.61	407.92	106.84	6.16		
	6-1090换	现浇混凝土模板 混凝土基础垫层木模^水泥砂浆 1:2.5		m2	2.41152	29.06	70.08	28.82	1.28		
	6-251换	井砌筑 砖砌圆形^水泥砂浆 M7.5		m3	5.950426	564.52	3359.13	958.49	125.32		
	6-260换	砖墙 抹灰井壁^水泥砂浆 1:2		m2	49.58688	40.40	2003.31	1182.15	70.41		
	6-272换	井圈制作^现浇现拌混凝土 C30（40）		m3	0.42503	597.47	253.94	68.73	3.39		
本页小计							9245.10	2833.26	211.74		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:室外给排水-市政						标段:		第8页 共10页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	6-1150	现浇混凝土模板 小型构件木模		m2	3.54192	88.28	312.68	156.73			
	6-276换	检查井盖混凝土井盖安装`水泥砂浆 1:3		套	6	318.00	1908.00	331.50	5.16		
	综合单价	爬梯		步	18	35.00	630.00				
	综合单价	聚乙烯防坠网（固定点不小于8个）		套	6	50.00	300.00				
		其他					124947.51	19070.87	11718.16		
14	040101002002	挖沟槽土方	1、挖土深度：1.5m以内 2、土方类别：三类干土	m3	410.84	10.22	4198.78	2649.92	780.60		
	1-17	人工挖沟槽、基坑土方 三类土深度在(m以内)2		m3	82.168	37.40	3073.08	2508.59			
	1-69	挖掘机挖土 不装车三类土		m3	328.672	3.42	1124.06	141.33	778.95		
15	040103001002	回填方	1、原土回填夯实	m3	250.85	14.94	3747.70	2493.45	541.84		
	1-116	机械 填土夯实槽、坑		m3	250.85	14.94	3747.70	2493.45	541.84		
16	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：弃土 2. 运距：8km 3. 弃土堆场费	m3	159.99	39.80	6367.60	68.80	3591.78		
	1-88	装载机装松散土		m3	159.99	2.75	439.97	68.80	294.38		
本页小计							14314.08	5212.17	4914.22		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:室外给排水-市政						标段:					第9页 共10页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
	1-94+1-95*7换	自卸汽车运土方~运距8(km)		m3	159.99	25.05	4007.75		3297.39			
	综合价	消纳费		m3	159.99	12.00	1919.88					
17	041001001001	拆除路面	1. 材质: 混凝土路面(含原有塑胶面层拆除及混凝土路面锯缝) 2. 厚度: 15cm 3. 弃渣外运8km, 弃土堆场费	m2	291.17	28.70	8356.58	503.72	5913.66			
	1-347	岩石破碎机拆除混凝土类路面层 无筋~厚 15cm 内		m2	291.17	19.99	5820.49	486.25	4277.29			
	1-154	履带式液压挖掘机挖碴装车		m3	43.6755	8.71	380.41	18.78	293.06			
	1-155+1-156*7换	自卸汽车运石碴~运距8(km)		m3	43.6755	37.39	1633.03		1343.02			
	综合价	消纳费		m3	43.6755	12.00	524.11					
18	040203007001	水泥混凝土	1、15cm厚C25混凝土路面修复(含养护) 2、5cm厚干铺碎石垫层	m2	291.77	88.17	25725.36	5100.14	633.14			
	2-213+2-214*-5换	水泥混凝土路面 道路混凝土~厚度15(cm)^现浇现拌混凝土 C25(40)		m2	291.77	76.91	22440.03	4583.71	364.71			
	2-105+2-106*-15换	碎石底层 人机配合~厚5(cm)		m2	291.77	9.19	2681.37	288.85	268.43			
本页小计							34081.94	5603.86	6546.80			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:室外给排水-市政						标段:		第10页 共10页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	2-226	水泥混凝土路面养生 塑料膜养护		m2	291.77	2.07	603.96	227.58			
19	04B002	塑胶地面	1、13mm厚EPDM塑胶地面修复（含地面划线等） 2、胶原材料及验收标准符合GB36246-2018新国标	m2	291.77	200.00	58354.00				
	综合单价	13mm厚EPDM塑胶地面修复（含地面划线等）		m2	291.77	200.00	58354.00				
20	04B001	隔油池	隔油池 G-II有效容积1.6m3（含挖运填等费用）	座	1	13632.38	13632.38	8125.24	139.72		
	A17-162换	砖砌隔油池 G-II有效容积1.6m3`混凝土井盖		座	1	13632.38	13632.38	8125.24	139.72		
21	040504008001	整体化粪池	玻璃钢成品化粪池6m3（含挖运填等费用）	座	1	4565.11	4565.11	129.60	117.42		
	A17-175	成品塑料池安装 容积6m3以内		座	1	4565.11	4565.11	129.60	117.42		
本页小计							76551.49	8254.84	257.14		
合计							232318.53	39998.75	12704.75		

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:室外给排水-市政						标段:		第1页 共1页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		措施费				4342. 50	648. 00	1847. 35			
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、履带式挖掘机进出场费	项	1	4342. 50	4342. 50	648. 00	1847. 35		
本页小计							4342. 50	648. 00	1847. 35		
合计							4342. 50	648. 00	1847. 35		

第1页 共1页

[illegible]

主要材料和工程设备一览表

工程名称:市政			标段:			第1页 共1页
序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	普通硅酸盐水泥P0 42.5综合	kg	18646.492	0.48	8875.73	
2	黄砂毛砂	t	269.094	77.00	20720.24	
3	黄砂净砂	t	56.601	174.00	9848.57	
4	碎石综合	t	87.173	74.00	6450.80	
5	混凝土实心砖240×115×53 MU10	千块	15.701	421.00	6610.12	
6	HDPE双壁缠绕管DN200	m	112.432	38.00	4272.42	
7	HDPE双壁缠绕管DN300	m	266.935	87.99	23487.61	
8	电	kW·h	0.640	0.71	0.45	
9	水	m3	83.739	3.98	333.33	
10	木模板	m3	0.297	1293.00	384.02	
11	消纳费	m3	203.666	12.00	2443.99	
12	丁腈橡胶垫DN80	个	1.000	8.00	8.00	
13	法兰阀门球磨铸铁DN150	个	1.000	1658.00	1658.00	
14	法兰阀门止回阀DN150	个	1.000	1365.00	1365.00	
15	螺纹阀门球磨铸铁DN80	个	1.010	420.00	424.20	
16	螺纹阀门止回阀DN80	个	1.000	540.00	540.00	
17	法兰水表球磨铸铁DN150	只	1.000	987.00	987.00	
18	螺纹水表球磨铸铁DN80	只	1.000	511.00	511.00	
19	混凝土井盖 φ700	套	1.000	238.00	238.00	
20	混凝土井盖 φ700	套	15.000	238.00	3570.00	
21	混凝土雨水井算380*680	套	11.000	120.00	1320.00	
22	6m3成品塑料池玻璃钢	座	1.010	4200.00	4242.00	
23	聚乙烯防坠网（固定点不小于8个）	套	15.000	50.00	750.00	

第1页 共1页

序号	机械名称、规格、型号	单位	数 量	单价(元)	合价 (元)	备注
1	履带式推土机105kW	台班	0.056	994.16	55.67	
2	履带式推土机105kW	台班	0.093	994.16	92.46	
3	平地机90kW	台班	0.178	692.26	123.22	
4	轮胎式装载机1.5m3	台班	0.378	780.60	295.07	
5	履带式单斗液压挖掘机1m3	台班	1.147	1118.68	1283.13	
6	履带式单斗液压挖掘机1m3	台班	0.180	1118.68	201.36	
7	钢轮内燃压路机8t	台班	0.082	435.86	35.74	
8	钢轮内燃压路机15t	台班	0.160	682.57	109.21	
9	电动夯实机250N·m	台班	22.438	27.13	608.74	
10	汽车式起重机8t	台班	0.150	782.83	117.42	
11	载货汽车4t	台班	0.040	477.25	19.09	
12	载货汽车5t	台班	0.011	496.66	5.46	
13	自卸汽车15t	台班	1.351	994.19	1343.15	
14	自卸汽车15t	台班	3.316	994.19	3296.73	
15	平板拖车组40t	台班	1.000	1288.01	1288.01	
16	机动翻斗车1t	台班	1.707	241.05	411.47	
17	双锥反转出料混凝土搅拌机500L	台班	0.130	239.16	31.09	
18	双锥反转出料混凝土搅拌机500L	台班	1.326	239.16	317.13	
19	灰浆搅拌机200L	台班	2.321	181.61	421.52	
20	木工圆锯机500mm	台班	0.059	25.95	1.53	
21	木工压刨床单面600mm	台班	0.001	29.54	0.03	
22	管子切断套丝机159mm	台班	0.064	20.85	1.33	
23	电动单级离心清水泵100mm	台班	1.852	34.40	63.71	
24	水泥混凝土真空吸水机	台班	1.015	16.92	17.17	
25	履带式单头岩石破碎机105kW	台班	2.853	1498.67	4275.71	
26	混凝土振捣器平板式	台班	6.312	12.44	78.52	
27	混凝土振捣器插入式	台班	3.140	4.39	13.78	
28	试压泵3MPa	台班	0.047	18.06	0.85	
29	电熔焊接机3.5kW	台班	1.171	37.60	44.03	