

南浦溪镇双坑村村民中心（避灾中心、
农创中心）工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 693955元

(大写): 陆拾玖万叁仟玖佰伍拾伍元整

招 标 人: (单位盖章) 造价咨询人: (单位资质专用章)

法定代表人 法定代表人
或其授权人: (签字或盖章) 或其授权人: (签字或盖章)

编 制 人: (造价工程师签字盖专用章) 复 核 人: (造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 复核时间:

编制说明

编制说明

工程名称:南浦溪镇双坑村村民中心（避灾中心、农创中心）

第2页 共3页

一、工程概况:

工程概况: 本次项目仅计算主体工程（不含基础），装饰装修、门窗、屋面均不计入在内

二、编制依据:

- 1、建设工程工程量清单计价规范（GB50500—2013）；浙江省建设工程工程量清单指引；
- 2、《浙江省市政工程预算定额（2018版）》；
- 3、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018版）》；
- 4、《浙江省通用安装工程预算定额（2018版）》；
- 5、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额（2018版）》
- 6、《浙江省建设工程计价规则(2018版)》；
- 7、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额（2018版）》；
- 8、浙建建【2018】61号文件
- 9、设计施工图
- 10、主要材料信息价采用2023年6月份最新版泰顺工程招投标造价信息缺项部分参 2023年6月温州工程造价信息；
- 11、其他相关政策文件及规范性文件。

三、统一部分:

- 1、本清单描述与设计不同的按本清单，本清单没有具体描述的工作内容和做均按《GB50500-2013》规范和设计要求。
- 2、本说明不做为施工的最后依据，具体施工时，由建设单位、施工单位、设计单位、监理单位及有关主管单位经过会审后方可施工。
- 3、对于本工程的个别节点做法，本清单只描述了主要要素，投标单位需根据设计图纸全面考虑并包含在主要工程量清单报价内。
- 4、除清单中注明用途外的预埋铁件，未单列的均包含在其所依附的主要项目内，合并在该项综合单价中报价。
- 5、清单中项目特征如有描述不清处请各投标单位应结合施工图纸报价，综合单价应包括完成该项目所需的所有费用。
- 6、工程量清单和施工图设计要求所涉及颜色、规格的项目或材料，其最终采用何种颜色及规格由建设单位确定，由此增加的费用投标单位均在各工程量清单项目的综合报价中考虑。
- 7、业主预留金60000元
- 8、基础土方开挖暂按按人机配合考虑人工：机械=4:6

四、通用部分:

- 1、本工程混凝土采用现浇现拌混凝土。
- 2、本工程砂浆采用传统砂浆计入。
- 3、本工程采用的水泥按袋装水泥计入
- 4、本工程仅计主体。
- 8、本工程砌体各部做法参建施计入。
- 9、本工程过梁按预制计入。
- 10.土方类别暂按3类干土计入。
- 11、本工程运距暂按3km计入

五、土建部分:

- 1、化粪池暂按10000元计入，结算按实调整

六、安装部分

- 1、阀门井暂按2400元计入本次预算。

编制说明

工程名称:南浦溪镇双坑村村民中心（避灾中心、农创中心）

--

招标控制价费用表

工程名称:南浦溪镇双坑村村民中心(避灾中心、农创中心)

第1页 共1页

[illegible]

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:南浦溪镇双坑村村民中心（避灾中心、农
创中心）-建筑

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	353837.44	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	64453.86	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	145866.43	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)	132459.22	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)	67897.62	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) $\times$ %	13407.21	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) $\times$ 9.52%	12599.86	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)	70000.00	
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3	60000.00	见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计	60000.00	见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3	10000.00	见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计	10000.00	见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程(暂估金额 $\times$ 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金 额 $\times$ 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) $\times$ 25.78%	34120.21	
5	税金		(1+2+3+4) $\times$ 9%	54344.17	
招标控制价合计			1+2+3+4+5	658168.00	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:南浦溪镇双坑村村民中心（避灾中心、农创中心）-建筑						标段:		第1页 共6页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	A. 4	D 砌 筑 工 程					67964. 96	13900. 68	564. 13		
1	010401004001	多孔砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：非粘土烧结页岩多孔砖、240*115*90 2、墙体类型：240mm厚直形墙 3、砂浆强度等级、配合比：M5.0混合砂浆	m3	101. 28	671. 06	67964. 96	13900. 68	564. 13		
	4-41换	非黏土烧结多孔砖 墙厚1砖 混合砂浆 M5. 0		m3	101. 28	671. 06	67964. 96	13900. 68	564. 13		
	A. 6	E 混凝土及钢筋混凝土工程					285872. 48	55594. 39	4166. 70		
2	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类:现浇现拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	26. 01	603. 82	15705. 36	4400. 63	194. 81		
	5-6换	现浇商品砼矩形柱、异形柱、圆形柱浇捣 现浇现拌混凝土 C30（40）		m3	26. 01	519. 58	13514. 28	2782. 81	10. 40		
	5-35	现场搅拌混凝土调整费		m3	26. 2701	83. 40	2190. 93	1617. 71	184. 42		
3	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:现浇现拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0. 64	658. 35	421. 34	150. 46	4. 92		
	5-7换	现浇混凝土 构造柱 现浇现拌混凝土 C20（40）		m3	0. 64	574. 11	367. 43	110. 66	0. 38		
	5-35	现场搅拌混凝土调整费		m3	0. 6464	83. 40	53. 91	39. 81	4. 54		
4	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:现浇现拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	16. 84	527. 49	8882. 93	1792. 11	126. 13		
本页小计							92974. 59	20243. 88	889. 99		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:南浦溪镇双坑村村民中心（避灾中心、农创中心）-建筑						标段:		第2页 共6页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	5-8换	现浇商品砼基础梁浇捣^现浇现拌混凝土 C30（40）		m3	16.84	443.25	7464.33	744.66	6.74		
	5-35	现场搅拌混凝土调整费		m3	17.0084	83.40	1418.50	1047.38	119.40		
5	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:现浇现拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	55.89	546.15	30524.32	6811.87	418.62		
	5-9换	现浇商品砼矩形梁、异形梁、弧形梁浇捣^现浇现拌混凝土 C30（40）		m3	55.89	461.91	25816.15	3335.52	22.36		
	5-35	现场搅拌混凝土调整费		m3	56.4489	83.40	4707.84	3476.12	396.27		
6	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:现浇现拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.22	595.89	131.10	39.21	1.69		
	5-10换	现浇商品砼圈梁、过梁、拱形梁浇捣^现浇现拌混凝土 C20（40）		m3	0.22	511.65	112.56	25.52	0.13		
	5-35	现场搅拌混凝土调整费		m3	0.2222	83.40	18.53	13.68	1.56		
7	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:现浇现拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.58	610.08	353.85	103.36	4.46		
	5-10换	现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁^现浇现拌混凝土 C25（40）		m3	0.58	525.84	304.99	67.29	0.35		
	5-35	现场搅拌混凝土调整费		m3	0.5858	83.40	48.86	36.07	4.11		
本页小计							31009.27	6954.44	424.77		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:南浦溪镇双坑村村民中心（避灾中心、农创中心）-建筑						标段:		第3页 共6页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
8	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:现浇现拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	59.13	556.01	32876.87	7459.84	464.17		
	5-16换	现浇商品砼平板浇捣`现浇现拌混凝土 C30（40）		m3	59.13	471.77	27895.76	3781.95	44.94		
	5-35	现场搅拌混凝土调整费		m3	59.7213	83.40	4980.76	3677.64	419.24		
9	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类:现浇现拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m2	35.17	136.73	4808.79	1195.78	65.06		
	5-24换	现浇混凝土 楼梯 直形`现浇现拌混凝土 C25（40）		m2	35.17	116.46	4095.90	669.64	4.92		
	5-35	现场搅拌混凝土调整费		m3	8.54631	83.40	712.76	526.28	60.00		
10	010507007001	其他构件	1. 混凝土种类:现浇现拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	5.11	713.91	3648.08	1307.24	39.30		
	5-28换	现浇商品砼小型构件浇捣`现浇现拌混凝土 C20（40）		m3	5.11	629.67	3217.61	989.40	3.07		
	5-35	现场搅拌混凝土调整费		m3	5.1611	83.40	430.44	317.82	36.23		
11	010505007002	天沟（檐沟）、挑檐板	1. 混凝土种类:现浇现拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	8.14	602.30	4902.72	1320.80	71.47		
	5-21换	现浇混凝土 檐沟、挑檐`现浇现拌混凝土 C30（40）		m3	8.14	518.06	4217.01	814.49	13.76		
	5-35	现场搅拌混凝土调整费		m3	8.2214	83.40	685.66	506.27	57.71		
本页小计							46236.46	11283.66	640.00		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:南浦溪镇双坑村村民中心（避灾中心、农创中心）-建筑						标段:		第4页 共6页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
12	010507001001	散水、坡道	散水800mm（聚氯乙烯胶泥嵌缝） 1. 70厚C20细石砼，随捣随抹平 2. 80厚碎石垫层 3. 素土夯实 4. 具体详见节点图	m2	32.26	105.60	3406.66	1318.14	15.48		
	17-179换	砼面墙脚护坡`现浇现拌混凝土 C20（40）		m2	32.26	79.89	2577.25	864.25	15.48		
	9-121	聚氯乙烯胶泥嵌缝 缝断面30×20mm2		m	70.8	11.71	829.07	453.83			
13	010507001002	散水、坡道	无障碍坡道 1、30厚芝麻灰火烧面花岗岩面层 1. 70厚C20细石砼，随捣随抹平 2. 80厚碎石垫层 3. 素土夯实 4. 具体详见节点图	m2	24.36	397.74	9688.95	1631.88	26.31		
	17-179换	砼面墙脚护坡`现浇现拌混凝土 C20（40）		m2	24.36	79.89	1946.12	652.60	11.69		
	11-31换	石材楼地面 干混砂浆铺贴`水泥砂浆 1:3		100m2	0.2436	31785.75	7743.01	979.36	14.66		
14	010510003001	过梁	1. 单件体积:<1m3 3. 混凝土强度等级:C20	m3	0.93	857.52	797.49	213.10			
	5-193	预制混凝土构件安装 单梁		m3	0.93	857.52	797.49	213.10			
本页小计							13893.10	3163.12	41.79		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:南浦溪镇双坑村村民中心（避灾中心、农创中心）-建筑						标段:		第5页 共6页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
15	010515001004	现浇构件钢筋	1. 箍筋 圆钢 HPB300 直径≤10	t	1.043	5718.57	5964.47	1253.52	53.92		
	5-46	箍筋 圆钢 HPB300 直径≤10		t	1.043	5718.57	5964.47	1253.52	53.92		
16	010515001005	现浇构件钢筋	1. 箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径≤10	t	7.825	5660.93	44296.78	10038.30	431.39		
	5-48	箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径≤10		t	7.825	5660.93	44296.78	10038.30	431.39		
17	010515001006	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径≤10	t	3.250	4816.65	15654.11	2095.60	73.84		
	5-38	现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径≤10		t	3.25	4816.65	15654.11	2095.60	73.84		
18	010515001007	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径≤18	t	9.182	4612.33	42350.41	5098.86	583.42		
	5-39	现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径≤18		t	9.182	4612.33	42350.41	5098.86	583.42		
19	010515001008	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径≤25	t	12.132	4395.99	53332.15	4628.48	627.22		
	5-40	现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径≤25		t	12.132	4395.99	53332.15	4628.48	627.22		
20	Z010515011001	钢筋连接	1. 钢筋类型、规格:φ>18 HRB400 2. 连接方向:竖向	个	850	6.43	5465.50	3553.00	841.50		
	5-73	钢筋接头 电渣压力焊 直径18		个	850	6.43	5465.50	3553.00	841.50		
本页小计							167063.42	26667.76	2611.29		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:南浦溪镇双坑村村民中心（避灾中心、农创中心）-建筑

标段:

第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
21	Z010515011002	钢筋连接	1. 钢筋类型、规格：Φ>18 HRB400 2. 连接方向：横向	个	251	10.60	2660.60	1182.21	122.99		
	5-79	钢筋机械连接 直螺纹 直径≤25		个	251	10.60	2660.60	1182.21	122.99		
	A.14	P 油漆、涂料、裱糊工程									
本页小计							2660.60	1182.21	122.99		
合计							353837.44	69495.07	4730.83		

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:南浦溪镇双坑村村民中心（避灾中心、农创中心）-建筑						标段:		第1页 共2页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		S.1 脚手架工程（编码：011701）			0		15102.03	8039.93	686.20		
1	011701001001	综合脚手架	混凝土结构综合脚手架 檐高13m以内 ~ 层高6m以内	m2	571.83	26.41	15102.03	8039.93	686.20		
		S.2混凝土模板及支架（撑）（编码：011702）			0		109597.46	59889.06	4394.84		
2	011702002002	矩形柱	现浇砼矩形柱 复合木模~支模高度3.6m以内	m2	295.27	54.79	16177.84	9035.26	581.68		
3	011702003001	构造柱	现浇混凝土 构造柱	m2	7.81	48.86	381.60	189.24	7.58		
4	011702005001	基础梁	现浇砼基础梁 复合木模	m2	50.43	53.23	2684.39	1341.44	128.09		
5	011702006003	矩形梁	现浇砼矩形梁 复合木模~支模高度3.6m以内	m2	614.84	68.42	42067.35	23480.74	1789.18		
6	011702008001	圈梁	现浇砼直形圈过梁 复合木模	m2	11.90	55.22	657.12	420.43	8.45		
7	011702014006	有梁板	现浇砼板复合木模~支模高度3.6m以内	m2	592.64	53.05	31439.55	15864.97	1511.23		
8	011702022002	天沟、檐沟	现浇混凝土天沟、挑檐模板	m2	92.53	82.99	7679.06	4645.01	135.09		
9	011702025001	其他现浇构件	现浇砼小型构件模板	m2	42.59	65.64	2795.61	1489.37	60.05		
10	011702024001	楼梯	现浇砼直形楼梯 复合木模	m2	32.26	164.23	5298.06	3287.62	166.46		
11	Z011702033001	线条模板增加费	现浇混凝土线条模板增加费 三道以内	m	70.30	5.93	416.88	134.98	7.03		
本页小计							124699.49	67928.99	5081.04		

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:南浦溪镇双坑村村民中心（避灾中心、农创中心）-建筑						标段:		第2页 共2页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		S.3垂直运输（编码：011703）			0		7759.73		6364.47		
12	011703001001	垂直运输	1、建筑物垂直运输 檐高20m内 ~层高3.6（m）：	m2	571.83	13.57	7759.73		6364.47		
本页小计							7759.73		6364.47		
合计							132459.22	67928.99	11445.51		

主要材料和工程设备一览表

工程名称: 建筑				标段:		第1页 共1页
序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	热轧带肋钢筋HRB400 Φ 10	t	11.297	3890.00	43943.39	
2	热轧带肋钢筋HRB400 Φ 18	t	9.412	3713.00	34945.09	
3	热轧带肋钢筋HRB400 Φ 25	t	12.435	3739.00	46495.59	
4	镀锌铁丝 Φ 0.7-1.0	kg	160.264	6.89	1103.41	
5	热轧光圆钢筋HPB300	t	1.064	4047.00	4305.44	
6	零星卡具	kg	690.770	5.88	4061.73	
7	镀锌铁丝8#	kg	3.145	5.39	16.95	
8	圆钉	kg	219.022	5.39	1180.53	
9	镀锌铁丝18#	kg	19.957	6.19	123.45	
10	镀锌铁丝22#	kg	2.286	6.89	15.74	
11	复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合	kg	58.779	0.43	25.04	
12	普通硅酸盐水泥P0 42.5综合	kg	65995.062	0.48	31413.65	
13	黄砂净砂	t	161.600	184.00	29734.45	
14	碎石综合	t	241.569	74.00	17876.08	
15	非粘土烧结页岩多孔砖 240×115×90	千块	34.131	1254.00	42800.73	
16	红丹防锈漆	kg	16.011	6.90	110.48	
17	电	kW·h	2.697	0.71	1.91	
18	水	m3	164.401	3.98	654.48	
19	复合模板综合	m2	374.428	33.00	12356.12	
20	木模板	m3	5.841	1292.92	7551.64	
21	安全网	m2	78.684	11.00	865.52	
22	脚手架钢管	kg	333.480	5.14	1712.42	
23	脚手架钢管底座	个	3.603	7.38	26.59	
24	脚手架扣件	只	96.982	7.38	715.73	
25	电焊条E50系列	kg	107.816	5.09	548.57	
26	预制混凝土单梁	m3	0.935	530.97	496.27	

第1页 共1页

序号	机械名称、规格、型号	单位	数 量	单价(元)	合价 (元)	备注
1	电动夯实机250N·m	台班	0.249	27.13	6.76	
2	载货汽车4t	台班	3.896	502.85	1959.24	
3	载货汽车4t	台班	4.346	502.85	2185.16	
4	电动卷扬机-单筒快速5kN	台班	33.281	178.76	5949.22	
5	卷扬机井架30m	台班	33.281	12.56	418.00	
6	双锥反转出料混凝土搅拌机500L	台班	5.201	234.16	1217.95	
7	双锥反转出料混凝土搅拌机500L	台班	0.284	234.16	66.41	
8	灰浆搅拌机200L	台班	0.054	176.61	9.52	
9	灰浆搅拌机200L	台班	3.280	176.61	579.23	
10	钢筋调直机14mm	台班	3.616	37.69	136.29	
11	钢筋切断机40mm	台班	4.021	41.33	166.20	
12	钢筋弯曲机40mm	台班	17.468	25.79	450.50	
13	木工圆锯机500mm	台班	4.955	25.95	128.58	
14	木工圆锯机500mm	台班	3.640	25.95	94.46	
15	螺栓套丝机39mm	台班	4.518	27.24	123.07	
16	直流弧焊机32kW	台班	8.985	90.85	816.26	
17	对焊机75kV·A	台班	1.738	110.95	192.82	
18	电渣焊机电流 1000A	台班	5.100	164.64	839.66	
19	电焊条烘干箱45×35×45cm3	台班	0.898	8.58	7.71	
20	混凝土振捣器平板式	台班	3.395	12.44	42.23	
21	混凝土振捣器平板式	台班	1.107	12.44	13.77	
22	混凝土振捣器插入式	台班	12.272	4.39	53.88	
23	混凝土振捣器插入式	台班	1.291	4.39	5.67	
24	汽车式起重机5t	台班	0.782	476.24	372.66	
25	汽车式起重机5t	台班	0.726	476.24	345.71	

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:南浦溪镇双坑村村民中心（避灾中心、农
创中心）-安装

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	26866.24	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	8410.72	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	961.85	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)	425.49	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)	89.38	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) $\times$ %	536.36	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) $\times$ 5.92%	503.21	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)	2400.00	
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3	2400.00	见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料 (工程设备) 暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计	2400.00	见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工 (暂估数量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程 (暂估金额 $\times$ 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金 额 $\times$ 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) $\times$ 30.63%	2603.58	
5	税金		(1+2+3+4) $\times$ 9%	2954.85	
招标控制价合计			1+2+3+4+5	35787.00	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:南浦溪镇双坑村村民中心（避灾中心、农创中心）-安装						标段:		第1页 共5页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		强电系统					12125.65	5129.54	15.95		
1	030411001001	配管	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC70	m	12.00	88.94	1067.28	347.16	2.28		
	4-11-41	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径（DN）≤80		100m	0.12	8894.01	1067.28	347.15	2.24		
2	030411001002	配管	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC20	m	273.48	20.84	5699.32	1657.29	13.67		
	4-11-35	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径（DN）≤20		100m	2.7348	2084.59	5700.94	1658.19	14.58		
3	030411001003	配管	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 PC40	m	16.26	14.23	231.38	102.44			
	4-11-147	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 公称直径（mm）40		100m	0.1626	1422.83	231.35	102.44			
4	030411001004	配管	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 PC20	m	637.44	7.73	4927.41	2900.35			
	4-11-144	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 公称直径（mm）20		100m	6.3744	772.61	4924.93	2900.29			
5	030411001005	配管	砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 PC20	m	17.88	11.20	200.26	122.30			
	4-11-137	砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 公称直径（mm）20		100m	0.1788	1119.44	200.16	122.28			
		智能化系统					1692.93	776.00	1.19		
6	030411001006	配管	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC32	m	17.07	35.23	601.38	133.49	1.19		
本页小计							12727.03	5263.03	17.14		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:南浦溪镇双坑村村民中心（避灾中心、农创中心）-安装						标段:		第2页 共5页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	4-11-37	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径（DN）≤32		100m	0.1707	3521.82	601.17	133.54	1.15		
7	030411001007	配管	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 PC20	m	141.21	7.73	1091.55	642.51			
	4-11-144	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 公称直径（mm）20		100m	1.4121	772.61	1091.00	642.49			
		给水系统					2345.99	896.33	19.76		
8	031001007001	复合管	室内钢塑给水管（螺纹连接） DN40，含管道及管件安装，水压试验及水冲洗、消毒	m	20.32	63.85	1297.43	423.27	13.61		
	10-1-186	室内钢塑给水管（螺纹连接） 公称直径（mm以内）40		10m	2.032	632.25	1284.73	416.01	13.63		
	10-8-31	管道消毒、冲洗 公称直径（mm以内）50		100m	0.2032	62.71	12.74	7.24			
9	031001006001	塑料管	室内PPR塑料给水管（热熔连接） DN25，含管道及管件安装，水压试验及水冲洗、消毒	m	10.26	22.97	235.67	96.44	1.13		
	10-1-231	室内塑料给水管（热熔连接） 公称直径（mm以内）25		10m	1.026	223.39	229.20	92.78	1.12		
	10-8-31	管道消毒、冲洗 公称直径（mm以内）50		100m	0.1026	62.71	6.43	3.66			
本页小计							2624.65	1162.22	14.74		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:南浦溪镇双坑村村民中心（避灾中心、农创中心）-安装

标段:

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
10	031001006002	塑料管	室内PPR塑料给水管（热熔连接）DN20，含管道及管件安装，水压试验及水冲洗、消毒	m	33.66	18.67	628.43	285.77	3.70		
	10-1-230	室内塑料给水管（热熔连接） 公称直径 （mm以内）20		10m	3.366	180.39	607.19	273.76	3.67		
	10-8-31	管道消毒、冲洗 公称直径（mm以内）50		100m	0.3366	62.71	21.11	12.00			
11	031001006003	塑料管	室内PPR塑料给水管（热熔连接）DN15，含管道及管件安装，水压试验及水冲洗、消毒	m	11.97	15.41	184.46	90.85	1.32		
	10-1-229	室内塑料给水管（热熔连接） 公称直径 （mm以内）15		10m	1.197	147.90	177.04	86.64	1.30		
	10-8-31	管道消毒、冲洗 公称直径（mm以内）50		100m	0.1197	62.71	7.51	4.27			
		污水系统					5711.14	1439.17			
12	031001006004	塑料管	室内PVC塑料排水管（粘接） de110，含管道及管件安装，灌水试验	m	79.96	61.68	4931.93	1132.23			
	10-1-278	室内塑料排水管（粘接） 公称直径 （mm以内）100		10m	7.996	616.75	4931.53	1132.31			
13	031001006005	塑料管	室内PVC塑料排水管（粘接） de50，含管道及管件安装，灌水试验	m	32.04	24.32	779.21	306.94			
本页小计							6524.03	1815.79	5.02		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:南浦溪镇双坑村村民中心（避灾中心、农创中心）-安装						标段:		第4页 共5页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	10-1-276	室内塑料排水管（粘接） 公称直径 （mm以内）50		10m	3.204	243.10	778.89	306.85			
		雨水系统					3005.46	922.12			
14	031001006006	塑料管	室内PVC塑料雨水管（粘接） de110，含管道及管件安装，灌水试验	m	60.59	46.74	2831.98	870.68			
	10-1-292	室内塑料雨水管（粘接） 公称直径 （mm以内）100		10m	6.059	467.29	2831.31	870.44			
15	031004014002	给、排水附(配)件	地漏安装 de110	个	2	55.62	111.24	51.44			
	10-3-81	地漏安装 公称直径（mm以内）100		10个	0.2	556.20	111.24	51.43			
16	031004014003	给、排水附(配)件	87侧入式雨水斗 de110	个	4	15.56	62.24				
	补	87侧入式雨水斗 de110		个	4	15.56	62.24				
		生活给水管					1335.38	476.44	10.71		
17	010101003001	挖沟槽土方	人工挖沟槽土方三类土 含回填	m3	3.06	62.90	192.47	150.86			
	13-1-18	人工挖沟槽土方三类土		m3	3.06	42.87	131.18	102.82			
	13-1-20	人工沟槽原土夯实		m3	3.06	20.03	61.29	48.04			
18	031001007002	复合管	钢塑给水管（螺纹连接） DN50 含管道及管件安装，水压试验及水冲洗、消毒，详见图纸	m	15.30	74.70	1142.91	325.58	10.71		
本页小计							4340.84	1398.56	10.71		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:南浦溪镇双坑村村民中心（避灾中心、农创中心）-安装						标段:		第5页 共5页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	10-1-187	钢塑给水管（螺纹连接） 公称直径 （mm以内） 50		10m	1. 53	740. 71	1133. 29	320. 20	10. 63		
	10-8-31	管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内） 50		100m	0. 153	62. 71	9. 59	5. 45			
		消防给水管					649. 69	87. 81			
19	010101003002	挖沟槽土方	人工挖沟槽土方三类土 含回填	m3	0. 85	62. 90	53. 47	41. 91			
	13-1-18	人工挖沟槽土方三类土		m3	0. 85	42. 87	36. 44	28. 56			
	13-1-20	人工沟槽原土夯实		m3	0. 85	20. 03	17. 03	13. 35			
20	031001005001	铸铁管	球墨铸铁管安装（胶圈接口） DN100，含管道及管件安装，水压试验及水冲洗、消毒，详见图纸	m	4. 23	140. 95	596. 22	45. 90			
	D5-55	球墨铸铁管安装（胶圈接口） DN100		m	4. 23	122. 27	517. 20	43. 82			
	主材	球墨铸铁管直接 DN100		个	1	75. 22	75. 22				
	10-8-32	管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内） 100		100m	0. 0423	89. 64	3. 79	2. 06			
本页小计							649. 69	87. 81			
合计							26866. 24	9727. 41	47. 61		

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:南浦溪镇双坑村村民中心（避灾中心、农创中心）-安装						标段:		第1页 共1页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		技术措施费			0		425. 49	103. 82			
1	031301017001	脚手架搭拆	脚手架费搭拆	项	1	425. 49	425. 49	103. 82			
本页小计							425. 49	103. 82			
合计							425. 49	103. 82			

专业工程暂估价表

单位(专业)工程名称:南浦溪镇双坑村村民中心(避灾中心、农创中心)-安装

标段：

第1页 共1页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额(元)	备注
1	阀门井		2400.00	
合计			2400.00	

第1页 共1页

[illegible]

