

泰顺县罗阳镇中心小学厨房改造预算 工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 547304.00元

(大写): 伍拾肆万柒仟叁佰零肆元整

招 标 人: (单位盖章) 造价咨询人: (单位资质专用章)

法定代表人 法定代表人
或其授权人: (签字或盖章) 或其授权人: (签字或盖章)

编 制 人: (造价工程师签字盖专用章) 复 核 人: (造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 复核时间:

编制说明

工程名称:泰顺县罗阳镇中心小学厨房改造预算

第1页 共1页

一、工程概况:

工程概况、招标范围、工程质量及工期要求详见招标文件;

- 1、建设工程工程量清单计价规范 (GB50500—2013); 浙江省建设工程工程量清单指引;
- 2、《浙江省市政工程预算定额 (2018版)》;
- 3、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额 (2018版)》;
- 4、《浙江省通用安装工程预算定额 (2018版)》;
- 5、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额 (2018版)》;
- 6、《浙江省建设工程计价规则(2018版)》;
- 7、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额 (2018版)》;
- 8、浙建建【2018】61号文件
- 9、业主提供的工程量清单
- 10、主要材料信息价采用参照泰顺工程造价信息 2023年6月刊 (缺项套用同期温州信息价), 无信息价按市场询价计入;
- 11、其他相关政策文件及规范性文件。
- 12、所有工程量结算如有不同按实调整。
- 13、钢结构工程报价含所有工序, 包括预埋件, 防锈, 除锈, 角钢连接件。中标后不再调整。
- 14、清单内描述未尽的子项施工单位需综合考虑施工工序及其他人材机消耗, 机械进出场费用。完成施工任务, 满足发包人要求。
- 15、清单内地面修复按30MM C25细石砼地面计入, 钢筋按C6@200*200计入清单, 结算按实调整。
- 16、地面标高及高度结算按实际调整。
- 17、雨棚高度按甲方需求调整。
- 18、本项目不考虑标化工地增加费。
- 19、安装类工程按图计量, 图纸不详处施工单位勘察现场后综合考虑报价。
- 20、外立面修补改造工程量为暂定量, 按实调整, 外墙涂料同外墙原涂料 (浮雕漆), 单价按67元/m²计入;
- 21、室内外接驳线路以实际发生部分按实调整;
- 22、本工程石材参考芝麻灰 18mm考虑, 结合层厚度暂按20mm, 结算按实调整;
- 23、本工程隔油池暂按GG3SF型钢筋混凝土隔油池, 详国标04S519, 结算按实调整;
- 24、建筑垃圾外运距离暂按5km考虑, 结算按实调整。

招标控制价费用表

工程名称:泰顺县罗阳镇中心小学厨房改造预算

第1页 共1页

序号	工程名称	金额(元)	其中：（元）				备注
			暂估价	安全文明施工基本费	规费	税金	
1	建筑工程	364715.46	2714.22	8268.82	19467.60	30114.12	
1.1	厨房及餐厅改造	364715.46	2714.22	8268.82	19467.60	30114.12	
2	安装工程	182588.85	2200.00	1777.55	6664.18	15076.14	
2.1	厨房及餐厅改造	182588.85	2200.00	1777.55	6664.18	15076.14	
合计		547304	4914.22	10046.37	26131.78	45190.26	

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称: 建筑工程-厨房及餐厅改造

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	263776.79	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	66490.30	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	35423.55	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)	26694.09	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)	9024.06	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) $\times$ 11.56%	8729.46	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) $\times$ 10.95%	8268.82	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)	15933.40	
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3	15933.40	见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计	15933.40	见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工 (暂估数量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程 (暂估金额 $\times$ 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金 额 $\times$ 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) $\times$ 25.78%	19467.60	
5	单列费用		单列费用		
6	税金		(1+2+3+4+计税不计费) $\times$ 9%	30114.12	
7	下浮		(1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估 材料) $\times$ 0%		
其中	甲供费(不计入造价)		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6-7	364715.46	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:建筑工程-厨房及餐厅改造

标段:

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	A. 1	A 土石方工程					2104. 15	1375. 30	240. 40		
1	040101002001	挖沟槽土方	人工挖沟槽土方： 1、挖土深度：1. 5m以内 2、土方类别：三类干土	m3	13. 06	45. 57	595. 14	493. 67			
2	010103001001	回填方	基础做完后回土及夯实	m3	61. 76	17. 58	1085. 74	868. 96	30. 26		
3	040103002001	余方弃置	土方弃置，人工运土至指定地点后装车外运，运距5km，含消纳	m3	13. 06	32. 41	423. 27	12. 67	210. 14		
	A. 4	D 砌筑工程					3386. 24	1185. 54	46. 61		
4	010401003001	实心砖墙	新增横墙墙体厚度为240mm, 砖为MU10混凝土普通砖, 砂浆为Mb5水泥砂浆。 新增墙体砌体施工质量等级为B级, 新增承重墙体, 严禁采用黏土砖。	m3	6. 51	520. 16	3386. 24	1185. 54	46. 61		
	A. 5	E 混凝土及钢筋混凝土工程					40291. 33	4238. 18	166. 91		
5	010501001001	垫层	基础垫层 高度：100MM 标号：C20	m3	3. 11	576. 90	1794. 16	152. 55	2. 08		
6	010404001001	垫层	片石干铺垫层	m3	3. 25	165. 46	537. 75	193. 77	3. 54		
7	010501002001	带形基础	墙下条形基础 1：C30混凝土	m3	14. 94	588. 32	8789. 50	431. 02	3. 59		
本页小计							16611. 80	3338. 18	296. 22		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:建筑工程-厨房及餐厅改造						标段:					第2页 共6页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
8	010501003001	独立基础	JC1独立基础 1: C30基础混凝土	m3	0.29	588.32	170.61	8.37	0.07			
9	010502002001	构造柱	混凝土标号: C25 尺寸240*240mm	m3	1.61	748.11	1204.46	287.24	0.97			
10	010502001001	矩形柱	新增KZ1/KZ2, 混凝土标号C30	m3	0.60	683.66	410.20	63.08	0.24			
11	010503002001	矩形梁	C30矩形梁	m3	8.98	609.23	5470.89	394.94	3.59			
12	010503004001	圈梁	混凝土圈梁, 混凝土标号C30	m3	0.17	704.12	119.70	20.35	0.10			
13	010507003001	电缆沟、地沟	净宽274*净高211mm 1、不锈钢盖板宽300mm 2、侧壁: 宽50*高211mm, 混凝土C25	m	19.80	144.41	2859.32	106.92	4.36	2459.75		
14	010515001001	现浇构件钢筋	HRB400螺纹钢 φ6	t	0.076	5208.14	395.82	50.57	1.73			
15	010515001002	现浇构件钢筋	HRB400螺纹钢 φ8	t	0.695	4928.66	3425.42	462.40	15.80			
16	010515001003	现浇构件钢筋	HRB400螺纹钢 φ10	t	0.122	4860.32	592.96	81.17	2.77			
17	010515001004	现浇构件钢筋	HRB400螺纹钢 φ12	t	0.093	4740.80	440.89	53.29	5.92			
18	010515001005	现浇构件钢筋	HRB400螺纹钢 φ14	t	0.301	4668.03	1405.08	172.47	19.16			
19	010515001006	现浇构件钢筋	HRB400螺纹钢 φ16	t	0.494	4622.93	2283.73	283.06	31.45			
20	010515001007	现浇构件钢筋	HRB400螺纹钢 φ18	t	0.315	4622.93	1456.22	180.49	20.05			
本页小计							20235.30	2164.35	106.21	2459.75		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:建筑工程-厨房及餐厅改造						标段:		第3页 共6页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
21	010515001008	现浇构件钢筋	HRB400螺纹钢 Φ 20	t	0.364	4374.48	1592.31	143.29	18.86		
22	010515001009	现浇构件钢筋	现浇构件钢筋HPB300, Φ 10	t	1.010	5095.29	5146.24	808.28	22.87		
23	010515003001	钢筋网片	C6@200*200钢筋网片	t	0.431	5095.29	2196.07	344.92	9.76		
	A. 6	F 金属结构工程					71348.68	9206.64	1385.82		
24	010516002001	预埋铁件	预埋件 1. 采用Q235 2. 制作、运输、安装 3. 具体做法详见施工图相关节点及说明	t	0.207	10310.91	2134.36	633.83	340.41		
25	010602001001	钢屋架	1: 镀锌檩条C200*70*20*2.5 2: 含除锈, 耐火, 金属面刷醇酸漆, 调和漆, 满足钢结构防火、防潮、防锈等要求, 满足验收及发包人要求, 具体详见图纸。	吨	2.927	9665.94	28292.21	3346.47	779.99		
26	010603002001	空腹钢柱	雨棚钢柱GZ1 1: 报价含防锈, 考虑钢结构与混凝土柱脚的链接内容, 报价含全部工序. 2: 含除锈, 耐火, 金属面刷醇酸漆, 调和漆, 满足钢结构防火、防潮、防锈等要求, 满足验收及发包人要求, 具体详见图纸。	t	0.443	12928.10	5727.15	1945.40	264.32		
27	010901002001	型材屋面	雨棚 0.9MM厚BJ65-430铝镁锰面板	m2	185.71	188.69	35041.62	3266.64			
本页小计							80129.96	10488.83	1436.21		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:建筑工程-厨房及餐厅改造						标段:		第4页 共6页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
28	Z010606014001	高强螺栓	M24高强螺栓	套	22	6.97	153.34	14.30	1.10		
	A. 8	H 门窗工程					12232.13	764.21	0.49		
29	010801001001	木质门	成品套装木门安装 单扇门~0.9*2.1m成品实木门（含五金配件、门套等）	樘	5	1072.53	5362.65	362.05	0.25		
30	010801001002	木质门	成品套装木门安装 单扇门~1.5*2m成品实木门（含五金配件、门套等）	樘	4	1717.37	6869.48	402.16	0.24		
	A. 11	L 楼地面装饰工程					24976.03	8950.68	165.15		
31	011101003001	细石混凝土楼地面	20MM厚C25细石混凝土	m2	176.45	26.94	4753.56	2415.60	3.53		
32	011102001001	石材楼地面	花岗岩门槛石 1、芝麻灰19mm，厚度按25mm 2、水泥砂浆层20mm找平	m2	2.52	200.02	504.05	151.43	3.50	254.47	
33	011102003001	块料楼地面	新增防滑地砖 1:20MM砂浆粘结层 2: 600*600防滑地砖 3:20MM水泥砂浆找平层	m2	127.52	154.63	19718.42	6383.65	158.12		
	A. 12	M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					45489.24	24020.64	306.91		
34	011203001001	零星项目一般抹灰	地沟抹灰，厚度20mm	m2	13.78	57.09	786.70	559.19	9.65		
35	011201001001	墙面一般抹灰	内墙砂浆抹灰20MM	m2	72.41	31.81	2303.36	1421.41	50.69		
本页小计							40451.56	11709.79	227.08	254.47	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 建筑工程-厨房及餐厅改造

标段:

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
36	011204003001	块料墙面	墙面粘贴400*800墙面抛光砖，厚度按8MM考虑 墙面刷素水泥浆 墙面砂浆打底找平15MM	m2	271.24	139.43	37818.99	18946.11	173.59		
37	011201001002	墙面一般抹灰	标准厚度20mm	m2	54.25	31.81	1725.69	1064.93	37.98		
38	011203001002	零星项目一般抹灰	外墙立面局部零星基层抹灰修补，按2cm计	m2	50.00	57.09	2854.50	2029.00	35.00		
	A. 13	N 天棚工程					21177.81	4530.15			
39	011302001001	吊顶天棚	600*600铝扣板天棚，厚度6mm，报价含龙骨	m2	127.52	164.26	20946.44	4375.21			
40	011407002001	天棚喷刷涂料	1：抹灰面批刮腻子（满刮两遍）	m2	13.02	17.77	231.37	154.94			
	A. 14	P 油漆、涂料、裱糊工程					5761.25	1417.06			
41	011407001001	墙面喷刷涂料	1：抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 2：墙、柱、天棚面刷乳胶漆 二遍	m2	72.41	33.30	2411.25	1417.06			
42	011407001002	墙面喷刷涂料	外墙面饰面修补-浮雕漆 1、刮外墙腻子两道 2、同原外墙色涂料	m2	50.00	67.00	3350.00				
	A. 16	R 拆除工程					30209.54	10084.17	10463.39		
43	040103002002	余方弃置	破除方量弃置，弃置，运距5km，含消纳	m3	42.73	38.13	1629.29	42.30	890.92		
本页小计							70967.53	28029.55	1137.49		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:建筑工程-厨房及餐厅改造						标段:		第6页 共6页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
44	011601001001	砖砌体拆除	墙体拆除 承重墙体拆除,因进行静力拆除不得破坏原结构。 含垃圾外运,消纳在措施项报价	m3	7.44	451.93	3362.36	555.62	379.89		
45	011602001001	混凝土构件拆除	原厨房地面破除,含垃圾外运,消纳在措施项报价	m3	97.05	204.33	19830.23	7326.30	9192.58		
46	011607001001	刚性层拆除	瓦屋面拆除	m2	185.34	15.00	2780.10				
47	011608002001	铲除涂料面	铲除涂料面	m2	300.41	8.68	2607.56	2159.95			
		自补					6800.39	1403.90	168.57		
48	01B001	成品隔油池	GG3SF型钢筋混凝土隔油池,详国标04S519 1400*2900*(2290~2790)mm,含模板、预埋铁件等	m3	4.34	1566.91	6800.39	1403.90	168.57		
本页小计							35380.64	11445.77	9741.04		
合计							263776.79	67176.47	12944.25	2714.22	

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:建筑工程-厨房及餐厅改造						标段:		第1页 共2页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]			0		26694.09	10205.79	661.00		
1	01B002	成品保护	原来厨房结构性保护及其他未涉及区域的成品保护	项	1	2000.00	2000.00				
2	01B003	凿除饰面层	新砌墙体与原来砖墙连接处，及其他因施工需凿除的旧饰面层凿除。	项	1	2000.00	2000.00				
3	01B004	拆除门洞加固	因拆除洞口需临设设置的加固措施	项	1	1500.00	1500.00				
4	041102001001	垫层模板	基础垫层 高度：100MM	m2	9.48	51.06	484.05	297.67	9.76		
5	041102002001	基础模板	墙下条形基础模板，木模	m2	77.16	47.60	3672.82	1914.34	101.08		
6	041102021001	小型构件模板	C25构造柱模板，木模	m2	13.39	68.90	922.57	483.11	18.08		
7	041102021002	小型构件模板	圈梁模板，木模	m2	1.44	68.90	99.22	51.96	1.94		
8	011702002001	矩形柱	矩形柱模板，木模	m2	7.95	56.90	452.36	250.98	14.95		
9	011702009001	过梁	过梁模板，木模	m2	1.15	57.69	66.34	41.92	0.78		
10	011702006001	矩形梁	矩形梁模板，木模	m2	110.78	70.91	7855.41	4365.84	307.97		
11	041102037001	其他现浇构件模板	排水沟侧壁模板	m2	8.36	40.62	339.58	186.68	6.27		
12	011701001001	综合脚手架	综合脚手架	m2	185.34	23.21	4301.74	2613.29	200.17		
13	01B005	植筋	新旧墙体连接的植筋，施工单位综合考虑报价，中标后不再调整	项	1	3000.00	3000.00				
本页小计							26694.09	10205.79	661.00		

综合单价计算表

单位(专业)工程名称: 建筑工程-厨房及餐厅改造

标段:

第1页 共7页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综 合 单 价 (元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
	A.1	A 土石方工程									2104.15
1	040101002001	挖沟槽土方	m3	13.06	37.80			5.22	2.55	45.57	595.14
	1-5	人工挖地槽、地坑 深 1.5m以内 三类土	100m3	0.1306	3780.00			521.96	255.15	4557.11	595.16
2	010103001001	回填方	m3	61.76	14.07		0.49	2.03	0.99	17.58	1085.74
	1-80	人工就地回填土 夯实	100m3	0.6176	1407.00		48.91	202.64	99.06	1757.61	1085.50
3	040103002001	余方弃置	m3	13.06	0.97	12.00	16.09	2.25	1.10	32.41	423.27
	1-35	装载机装车 土方	100m3	0.1306	57.60		177.52	30.45	14.89	280.46	36.63
	1-39+1-40*4 换	自卸汽车运土 ~运距 5000(m)	100m3	0.1306	39.00		1431.63	194.88	95.27	1760.78	229.96
	自补	建筑垃圾消纳	m3	13.06		12.00				12.00	156.72
	A.4	D 砌筑工程									3386.24
4	010401003001	实心砖墙	m3	6.51	182.11	291.94	7.16	26.16	12.79	520.16	3386.24
	4-6换	混凝土实心砖 墙厚1砖~ 水泥砂浆 M7.5	10m3	0.651	1821.13	2919.37	71.58	261.59	127.87	5201.54	3386.20
	A.5	E 混凝土及钢筋混凝土 工程									40291.33
5	010501001001	垫层	m3	3.11	49.05	516.92	0.67	6.89	3.37	576.90	1794.16
	5-1换	现浇混凝土 基础 垫层~ 非泵送商品混凝土 C20	10m3	0.311	490.54	5169.15	6.72	68.86	33.66	5768.93	1794.14
6	010404001001	垫层	m3	3.25	59.62	92.21	1.09	8.42	4.12	165.46	537.75
	4-87	片石垫层 干铺	10m3	0.325	596.16	922.08	10.87	84.18	41.15	1654.44	537.69
7	010501002001	带形基础	m3	14.94	28.85	553.23	0.24	4.03	1.97	588.32	8789.50
	5-3换	现浇混凝土 基础 混凝土~ 非泵送商品混凝土 C30	10m3	1.494	288.52	5532.25	2.38	40.26	19.68	5883.09	8789.34
8	010501003001	独立基础	m3	0.29	28.85	553.23	0.24	4.03	1.97	588.32	170.61
	5-3换	现浇混凝土 基础 混凝土~ 非泵送商品混凝土 C30	10m3	0.029	288.52	5532.25	2.38	40.26	19.68	5883.09	170.61
9	010502002001	构造柱	m3	1.61	178.41	532.27	0.60	24.74	12.09	748.11	1204.46
	5-7	现浇混凝土 构造柱~非 泵送商品砼C25	10m3	0.161	1784.11	5322.67	5.98	247.40	120.94	7481.10	1204.46

综合单价计算表

单位(专业)工程名称: 建筑工程-厨房及餐厅改造

标段:

第2页 共7页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综 合 单 价 (元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
10	010502001001	矩形柱	m3	0.60	105.14	556.40	0.40	14.59	7.13	683.66	410.20
	5-6换	现浇混凝土 矩形柱、异形柱、圆形柱浇捣~非泵送商品混凝土 C30	10m3	0.06	1051.38	5564.00	3.96	145.87	71.31	6836.52	410.19
11	010503002001	矩形梁	m3	8.98	43.98	555.71	0.40	6.14	3.00	609.23	5470.89
	5-9换	现浇混凝土 矩形梁、异形梁、弧形梁~非泵送商品混凝土 C30	10m3	0.898	439.83	5557.13	3.96	61.43	30.03	6092.38	5470.96
12	010503004001	圈梁	m3	0.17	119.70	559.06	0.60	16.63	8.13	704.12	119.70
	5-10换	现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁~非泵送商品混凝土 C30	10m3	0.017	1197.02	5590.64	5.98	166.34	81.31	7041.29	119.70
13	010507003001	电缆沟、地沟	m	19.80	5.40	137.63	0.22	0.78	0.38	144.41	2859.32
	17-191换	地沟不锈钢板安装 厚20mm以内~水泥砂浆 1:3	m2	5.94	12.28	421.27	0.70	1.79	0.88	436.92	2595.30
	5-26换	现浇混凝土 地沟~非泵送商品混凝土 C25	10m3	0.041778	812.27	5332.14	5.98	113.21	55.34	6318.94	263.99
14	010515001001	现浇构件钢筋	t	0.076	665.33	4377.57	22.74	95.71	46.79	5208.14	395.82
	5-38	现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径(mm以内) 6	t	0.076	665.33	4377.57	22.74	95.71	46.79	5208.14	395.82
15	010515001002	现浇构件钢筋	t	0.695	665.33	4098.09	22.74	95.71	46.79	4928.66	3425.42
	5-38	现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径(mm以内) 8	t	0.695	665.33	4098.09	22.74	95.71	46.79	4928.66	3425.42
16	010515001003	现浇构件钢筋	t	0.122	665.33	4029.75	22.74	95.71	46.79	4860.32	592.96
	5-38	现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径(mm以内) 10	t	0.122	665.33	4029.75	22.74	95.71	46.79	4860.32	592.96
17	010515001004	现浇构件钢筋	t	0.093	572.99	3969.67	63.66	90.33	44.15	4740.80	440.89
	5-39	现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径(mm以内) 12	t	0.093	572.99	3969.67	63.66	90.33	44.15	4740.80	440.89
18	010515001005	现浇构件钢筋	t	0.301	572.99	3896.90	63.66	90.33	44.15	4668.03	1405.08
	5-39	现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径(mm以内) 14	t	0.301	572.99	3896.90	63.66	90.33	44.15	4668.03	1405.08

综合单价计算表

单位(专业)工程名称: 建筑工程-厨房及餐厅改造

标段:

第3页 共7页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综 合 单 价 (元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
19	010515001006	现浇构件钢筋	t	0.494	572.99	3851.80	63.66	90.33	44.15	4622.93	2283.73
	5-39	现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径(mm以 内) 16	t	0.494	572.99	3851.80	63.66	90.33	44.15	4622.93	2283.73
20	010515001007	现浇构件钢筋	t	0.315	572.99	3851.80	63.66	90.33	44.15	4622.93	1456.22
	5-39	现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径(mm以 内) 18	t	0.315	572.99	3851.80	63.66	90.33	44.15	4622.93	1456.22
21	010515001008	现浇构件钢筋	t	0.364	393.66	3834.52	51.80	63.47	31.03	4374.48	1592.31
	5-40	现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径(mm以 内) 20	t	0.364	393.66	3834.52	51.80	63.47	31.03	4374.48	1592.31
22	010515001009	现浇构件钢筋	t	1.010	800.28	4102.15	22.64	114.33	55.89	5095.29	5146.24
	5-36	现浇构件圆钢筋 HPB300 直径(mm以内) 10	t	1.01	800.28	4102.15	22.64	114.33	55.89	5095.29	5146.24
23	010515003001	钢筋网片	t	0.431	800.28	4102.15	22.64	114.33	55.89	5095.29	2196.07
	5-36	现浇构件圆钢筋 HPB300 直径(mm以内) 10	t	0.431	800.28	4102.15	22.64	114.33	55.89	5095.29	2196.07
	A.6	F 金属结构工程									71348.68
24	010516002001	预埋铁件	t	0.207	3061.96	4545.13	1644.51	711.50	347.81	10310.91	2134.36
	5-95	预埋铁件 25kg/块以内	t	0.207	3061.96	4545.13	1644.51	711.50	347.81	10310.91	2134.36
25	010602001001	钢屋架	吨	2.927	1143.31	7962.58	266.48	197.13	96.44	9665.94	28292.21
	6-13	厂(库)房钢结构 钢桁 架安装 质量(t以内) 3	t	2.927	418.87	7174.28	266.38	97.12	47.48	8004.13	23428.09
	14-119+14- 120*1换	金属面刷防火涂料 耐火 极限~耐火极限1.5(h)	m2	61.2	20.62	34.49		2.85	1.39	59.35	3632.22
	14-112	金属面刷醇酸漆 ~二遍	m2	61.2	14.01	3.19		1.93	0.95	20.08	1228.90
	C12-2-62+12- 2-63*1换	一般钢结构 调和漆~遍 数2	100kg	0.02927	37.26	45.92	10.33	6.59	3.22	103.32	3.02
26	010603002001	空腹钢柱	t	0.443	4391.43	6900.12	596.67	698.30	341.58	12928.10	5727.15

综合单价计算表

单位(专业)工程名称: 建筑工程-厨房及餐厅改造 标段: 第4页 共7页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
	6-18	厂(库)房钢结构 钢柱 安装 质量(t以内) 3	t	0.443	346.52	156.41	147.68	69.43	33.94	753.98	334.01
	6-73	钢柱、钢梁、钢屋架现 场制作 型钢	t	0.443	1675.67	4226.63	438.50	300.02	146.66	6787.48	3006.85
	14-119+14- 120*1换	金属面刷防火涂料 耐火 极限~耐火极限1.5(h)	m2	28.4	20.62	34.49		2.85	1.39	59.35	1685.54
	6-75	钢构件喷砂除锈	t	0.443	148.80	101.02	10.39	22.35	10.93	293.49	130.02
	14-112	金属面刷醇酸漆 ~二遍	m2	28.4	14.01	3.19		1.93	0.95	20.08	570.27
	C12-2-62+12- 2-63*1换	一般钢结构 调和漆~遍 数2	100kg	0.00443	37.26	45.92	10.33	6.59	3.22	103.32	0.46
27	010901002001	型材屋面	m2	185.71	17.59	167.48		2.43	1.19	188.69	35041.62
	9-28	金属板屋面 钢(木)檩 条上铺钉镀锌瓦垄铁皮	m2	185.71	2.60	141.83		0.36	0.18	144.97	26922.38
	14-119	金属面刷防火涂料 耐火 极限~1h	100m2	1.8571	1499.35	2565.21		207.04	101.21	4372.81	8120.75
28	Z01060601400 1	高强螺栓	套	22	0.65	6.12	0.05	0.10	0.05	6.97	153.34
	6-50	高强螺栓安装 高强螺栓 M24	套	22	0.65	6.12	0.05	0.10	0.05	6.97	153.34
	A.8	H 门窗工程									12232.13
29	010801001001	木质门	樘	5	72.41	985.19	0.05	9.99	4.89	1072.53	5362.65
	8-31	成品木门扇安装	m2	9	19.66	500.48		2.71	1.33	524.18	4717.62
	8-134	细木工板门套基层	m2	4.9	37.78	86.05	0.05	5.22	2.55	131.65	645.09
30	010801001002	木质门	樘	4	100.54	1596.10	0.06	13.87	6.80	1717.37	6869.48
	8-31	成品木门扇安装	m2	12	19.66	500.48		2.71	1.33	524.18	6290.16
	8-134	细木工板门套基层	m2	4.4	37.78	86.05	0.05	5.22	2.55	131.65	579.26
	A.11	L 楼地面装饰工程									24976.03
31	011101003001	细石混凝土楼地面	m2	176.45	13.69	10.41	0.02	1.89	0.93	26.94	4753.56
	11-5+11-6*- 10换	细石混凝土找平层~非泵 送商品砼C20 ~厚20(mm)	100m2	1.7645	1369.15	1041.36	1.87	189.37	92.57	2694.32	4754.13
32	011102001001	石材楼地面	m2	2.52	60.09	125.90	1.39	8.49	4.15	200.02	504.05

综合单价计算表

单位(专业)工程名称: 建筑工程-厨房及餐厅改造

标段:

第5页 共7页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
	11-1+11-3*5 换	砂浆找平层^干硬水泥砂浆 1:3^厚25(mm)	100m ²	0.0252	1239.89	841.92	77.35	182.14	89.04	2430.34	61.24
	11-31换	石材楼地面 干混砂浆铺 贴^水泥砂浆 1:3	100m ²	0.0252	4154.36	10897.27	61.88	582.40	284.70	15980.61	402.71
	11-40	石材六面刷保护液	100m ²	0.0252	614.73	850.50		84.88	41.49	1591.60	40.11
33	011102003001	块料楼地面	m ²	127.52	50.06	92.78	1.24	7.09	3.46	154.63	19718.42
	11-1换	砂浆找平层^水泥砂浆 1:2^厚20mm	100m ²	1.2752	1108.80	731.97	61.88	161.86	79.12	2143.63	2733.56
	11-45换	地砖楼地面(干混砂浆 铺贴) 周长2000mm以内 密缝^水泥砂浆 1:2	100m ²	1.2752	3897.68	8546.40	61.88	546.95	267.37	13320.28	16986.02
	A.12	M 墙、柱面装饰与隔断 、幕墙工程									45489.24
34	011203001001	零星项目一般抹灰	m ²	13.78	40.58	7.32	0.70	5.70	2.79	57.09	786.70
	12-26换	零星砂浆抹灰 14+6mm厚 ^水泥砂浆 1:3	100m ²	0.1378	4058.38	731.99	70.37	570.34	278.80	5709.88	786.82
35	011201001001	墙面一般抹灰	m ²	72.41	19.63	7.30	0.70	2.81	1.37	31.81	2303.36
	12-1换	内墙砂浆抹灰 14+6mm厚 ^水泥砂浆 1:3	100m ²	0.7241	1962.72	729.55	70.37	280.97	137.35	3180.96	2303.33
36	011204003001	块料墙面	m ²	271.24	69.85	54.45	0.64	9.73	4.76	139.43	37818.99
	12-48换	墙面(干混砂浆)粘贴 瓷砖^水泥砂浆 1:2	100m ²	2.7124	5511.15	4873.76	15.47	763.18	373.07	11536.63	31291.96
	12-18	墙面刷素水泥浆 有107 胶	100m ²	2.7124	149.73	68.97		20.68	10.11	249.49	676.72
	12-16换	墙面砂浆打底找平 15mm 厚^水泥砂浆 1:3	100m ²	2.7124	1323.83	502.33	48.23	189.62	92.69	2156.70	5849.83
37	011201001002	墙面一般抹灰	m ²	54.25	19.63	7.30	0.70	2.81	1.37	31.81	1725.69
	12-1换	内墙砂浆抹灰 14+6mm厚 ^水泥砂浆 1:3	100m ²	0.5425	1962.72	729.55	70.37	280.97	137.35	3180.96	1725.67
38	011203001002	零星项目一般抹灰	m ²	50.00	40.58	7.32	0.70	5.70	2.79	57.09	2854.50
	12-26换	零星砂浆抹灰 14+6mm厚 ^水泥砂浆 1:3	100m ²	0.5	4058.38	731.99	70.37	570.34	278.80	5709.88	2854.94
	A.13	N 天棚工程									21177.81
39	011302001001	吊顶天棚	m ²	127.52	34.31	122.89		4.74	2.32	164.26	20946.44
	13-57	装配式成品金属板天棚 (600×600) U形轻钢 龙骨平面	100m ²	1.2752	3431.33	12288.94		473.81	231.61	16425.69	20946.04

综合单价计算表

单位(专业)工程名称: 建筑工程-厨房及餐厅改造

标段:

第6页 共7页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综 合 单 价 (元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
40	011407002001	天棚喷刷涂料	m2	13.02	11.90	3.43		1.64	0.80	17.77	231.37
	14-140	混凝土面批刮腻子(满刮两遍)	100m2	0.1302	1190.40	342.52		164.37	80.35	1777.64	231.45
	A.14	P 油漆、涂料、裱糊工程									5761.25
41	011407001001	墙面喷刷涂料	m2	72.41	19.57	9.71		2.70	1.32	33.30	2411.25
	14-140	混凝土面批刮腻子(满刮两遍)	100m2	0.7241	1190.40	342.52		164.37	80.35	1777.64	1287.19
	14-128	墙、柱、天棚面刷乳胶漆二遍	100m2	0.7241	766.32	628.40		105.82	51.73	1552.27	1124.00
42	011407001002	墙面喷刷涂料	m2	50.00		67.00				67.00	3350.00
	综合价	外墙浮雕漆饰面(含墙面刮腻子,颜色同原有建筑)	m2	50		67.00				67.00	3350.00
	A.16	R 拆除工程									30209.54
43	040103002002	余方弃置	m3	42.73	0.99	12.00	20.85	2.88	1.41	38.13	1629.29
	1-69	装载机装车 石渣	100m3	0.4273	60.00		265.40	41.75	20.41	387.56	165.60
	1-73+1-74*4 换	自卸汽车运石渣 运距5000(m)	100m3	0.4273	39.00		1819.37	246.21	120.36	2224.94	950.72
	自补	建筑垃圾消纳	m3	42.73		12.00				12.00	512.76
44	011601001001	砖砌体拆除	m3	7.44	74.68	300.97	51.06	16.94	8.28	451.93	3362.36
	16-5	黏土砖(实心砖)实心墙拆除	m3	7.44	74.68	0.97	51.06	16.94	8.28	151.93	1130.36
	自补	静力拆除	m3	7.44		300.00				300.00	2232.00
45	011602001001	混凝土构件拆除	m3	97.05	75.49	0.25	94.72	22.75	11.12	204.33	19830.23
	16-3	无筋混凝土基础拆除	m3	97.05	75.49	0.25	94.72	22.75	11.12	204.33	19830.23
46	011607001001	刚性层拆除	m2	185.34		15.00				15.00	2780.10
	补	刚性层拆除	m2	185.34		15.00				15.00	2780.10
47	011608002001	铲除涂料面	m2	300.41	7.19	0.01		0.99	0.49	8.68	2607.56
	16-60	抹灰面铲涂料	10m2	30.041	71.93	0.10		9.93	4.86	86.82	2608.16
		自补									6800.39
48	01B001	成品隔油池	m3	4.34	323.48	1128.39	38.84	51.18	25.02	1566.91	6800.39

第7页 共7页

[illegible]

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:厨房及餐厅改造			标段:			第1页 共1页
序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			8268.82	
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	10.95	8268.82	
2	Z01110900801	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	011707004001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.5	377.57	
4	011707005001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.11	83.07	
5		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合 计					8729.46	

主要工日一览表

工程名称:厨房及餐厅改造

标段：

第1页 共1页

[illegible]

第1页 共1页

[illegible]

主要机械台班一览表

工程名称:厨房及餐厅改造

标段:

第1页 共2页

序号	机械名称、规格、型号	单位	数 量	单价(元)	合价（元）	备注
1	超声波探伤仪0~10000mm	台班	0.483	101.00	48.78	
2	轮胎式装载机1.5m3	台班	0.145	780.60	113.19	
3	轮胎式装载机2m3	台班	0.027	870.21	23.50	
4	电动夯实机250N·m	台班	1.242	27.17	33.75	
5	手持式风动凿岩机	台班	42.749	12.61	539.06	
6	汽车式起重机8t	台班	0.010	782.83	7.83	
7	汽车式起重机20t	台班	0.547	1108.64	606.43	
8	汽车式起重机20t	台班	0.066	1108.64	73.17	
9	门式起重机10t	台班	0.245	497.20	121.81	
10	门式起重机10t	台班	0.009	497.20	4.47	
11	叉式起重机5t	台班	0.022	511.48	11.25	
12	载货汽车4t	台班	1.214	477.25	579.38	
13	载货汽车4t	台班	0.026	477.25	12.41	
14	自卸汽车15t	台班	0.188	994.19	186.91	
15	自卸汽车15t	台班	0.782	994.19	777.46	
16	灰浆搅拌机200L	台班	2.857	181.63	518.92	
17	钢筋调直机14mm	台班	0.587	37.71	22.14	
18	钢筋切断机40mm	台班	0.458	41.40	18.96	
19	钢筋弯曲机40mm	台班	1.239	25.82	31.99	
20	木工圆锯机500mm	台班	0.789	26.00	20.51	
21	木工圆锯机500mm	台班	0.017	26.00	0.44	
22	摇臂钻床50mm	台班	0.053	21.10	1.12	
23	剪板机40×3100mm	台班	0.041	373.12	15.30	
24	剪板机40×3100mm	台班	0.003	373.12	1.12	
25	刨边机12000mm	台班	0.009	343.00	3.09	
26	半自动切割机100mm	台班	0.018	86.07	1.55	
27	型钢剪断机500mm	台班	0.043	79.28	3.41	
28	型钢剪断机500mm	台班	0.001	79.28	0.08	
29	喷砂除锈机3m3/min	台班	0.133	34.64	4.61	
30	电动扭力扳手	台班	0.147	7.56	1.11	

第2页 共2页

[illegible]

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-厨房及餐厅改造						标段:		第1页 共7页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		电气工程					87218.76	12957.80	262.29		
1	030404017001	配电箱	1. 型号规格: 1CFAP1 2. 安装方式: 悬挂	台	1	10344.90	10344.90	236.52	6.20		
2	030404017002	配电箱	1. 型号规格: 1CFAL 户内配电箱	台	1	3270.75	3270.75	194.40			
3	030404017003	配电箱	1. 型号规格: 1APFJ 户内配电箱	台	1	3270.75	3270.75	194.40			
4	030411001001	配管	1. 型号规格: 镀锌焊接钢管DN125 2. 敷设敷设: 暗敷	m	31.48	127.57	4015.90	1097.71	20.78		
5	030411001002	配管	1. 型号规格: 镀锌焊接钢管DN50 2. 敷设敷设: 暗敷	m	55.85	51.40	2870.69	771.85	4.47		
6	030411001003	配管	1. 型号规格: 镀锌焊接钢管DN40 2. 敷设敷设: 暗敷	m	21.11	42.19	890.63	273.59	1.90		
7	030411001004	配管	1. 型号规格: 镀锌焊接钢管DN32 2. 敷设敷设: 暗敷	m	65.05	32.22	2095.91	524.95	4.55		
8	030411001005	配管	1. 型号规格: 镀锌焊接钢管DN20 2. 敷设敷设: 暗敷	m	20.00	19.32	386.40	125.20	1.00		
9	030411001006	配管	1. 型号规格: JDG25 2. 敷设敷设: 暗敷	m	55.58	14.34	797.02	345.71	3.89		
10	030411001007	配管	1. 型号规格: JDG20 2. 敷设敷设: 暗敷	m	497.14	11.08	5508.31	2247.07	24.86		
11	030408001001	电力电缆	1. 型号规格: WDZ-YJY22-4x185+1x95 2. 敷设方式: 管内安装	m	37.48	549.60	20599.01	437.77	100.82		
本页小计							54050.27	6449.17	168.47		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-厨房及餐厅改造

标段:

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
12	030408001002	电力电缆	1. 型号规格：WDZ-YJY-5x16 敷设方式：管内安装2.	m	70.85	71.88	5092.70	362.04	9.21		
13	030408001003	电力电缆	1. 型号规格：WDZ-YJY-5x10 敷设方式：管内安装2.	m	27.11	51.20	1388.03	138.53	3.52		
14	030408001004	电力电缆	1. 型号规格：WDZ-YJY-5x6 2. 敷设方式：管内安装	m	86.55	36.63	3170.33	442.27	11.25		
15	030411004001	配线	1. 型号规格：WDZ-BYJ-6 敷设方式：管内安装2.	m	184.74	6.27	1158.32	125.62			
16	030411004002	配线	1. 型号规格：WDZ-BYJ-2.5 敷设方式：管内安装2.	m	1659.21	3.62	6006.34	1211.22			
17	030411004003	配线	1. 型号规格：WDZ-BYJR-2.5 敷设方式：管内安装2.	m	88.71	3.89	345.08	64.76			
18	030412005001	扣板灯	1. 型号规格：600*600LED扣板灯, 15w, 1500lm, Ra>80, 4000K 安装形式：嵌装2.	套	20	197.35	3947.00	454.00			
19	030412005002	荧光灯	1. 型号规格：LED日光灯, 20w, 1900lm, Ra>80, 4000K 2. 安装形式：吊装	套	5	53.40	267.00	90.25			
本页小计							21374.80	2888.69	23.98		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-厨房及餐厅改造

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
20	030412006001	医疗专用灯	1. 型号规格：紫外线杀菌灯 2. 安装方式：吊装	套	10	228. 47	2284. 70	190. 50			
21	030404034001	照明开关	1. 型号规格：单联单控开关	个	4	15. 25	61. 00	31. 76			
22	030404034002	照明开关	1. 型号规格：双联单控开关	个	4	17. 23	68. 92	31. 76			
23	030404019001	控制开关	1. 型号规格：紫外线消毒灯开关	个	2	56. 87	113. 74	49. 90			
24	030404035001	插座	1. 型号规格：10A插座	个	18	17. 18	309. 24	168. 48			
25	030404035002	插座	1. 型号规格：16A插座	个	7	17. 59	123. 13	65. 52			
26	030411006001	接线盒	钢制接线盒安装	个	41	5. 95	243. 95	144. 32			
27	030411006002	接线盒	钢制接线盒安装，暗装	个	35	6. 18	216. 30	116. 90			
28	030411001008	配管	金属软管敷设 DN20	m	30. 00	11. 34	340. 20	154. 20			
29	030408006001	电力电缆头	1. 型号规格：185MM电缆头安装	个	4	528. 27	2113. 08	503. 48			
30	030408006002	电力电缆头	1. 型号规格：16MM电缆头安装	个	10	187. 40	1874. 00	567. 00			
31	030408006003	电力电缆头	1. 型号规格：10MM电缆头安装	个	2	167. 00	334. 00	113. 40			
32	030408006004	电力电缆头	1. 型号规格：6MM电缆头安装	个	10	167. 00	1670. 00	567. 00			
33	030404001001	接线端子	1. 型号规格：185	个	20	31. 48	629. 60	158. 20			
34	030404001002	接线端子	1. 型号规格：16	个	50	6. 18	309. 00	119. 00			
本页小计							10690. 86	2981. 42			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-厨房及餐厅改造						标段:		第4页 共7页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
35	030404001003	接线端子	1. 型号规格: 10	个	10	6. 18	61. 80	23. 80			
36	030404001004	接线端子	1. 型号规格: 6	个	50	6. 18	309. 00	119. 00			
37	030414002001	送配电装置系统	送配电装置系统调试	系统	3	244. 01	732. 03	495. 72	69. 84		
		给排水工程					17830. 30	5194. 50	132. 08		
38	031001007001	复合管	钢塑复合管, DN50, 管道消毒	m	5. 21	48. 65	253. 47	36. 26	0. 63		
39	031001006001	塑料管	PPR冷水给水管, DN40, 水管保温	m	3. 48	68. 38	237. 96	61. 70	1. 11		
40	031001006002	塑料管	PPR冷水给水管, DN32, 水管保温	m	15. 69	47. 02	737. 74	216. 05	3. 92		
41	031001006003	塑料管	PPR冷水给水管, DN25, 水管保温	m	17. 01	22. 86	388. 85	185. 41	3. 23		
42	031001006004	塑料管	PPR冷水给水管, DN20, 水管保温	m	18. 27	17. 88	326. 67	171. 74	2. 92		
43	031001006005	塑料管	PPR冷水给水管, DN15, 水管保温	m	123. 87	13. 76	1704. 45	925. 31	13. 63		
44	031001006006	塑料管	PPR热水给水管, DN25, 水管保温	m	36. 25	26. 07	945. 04	395. 13	6. 89		
45	031001006007	塑料管	PPR热水给水管, DN20, 水管保温	m	1. 06	19. 93	21. 13	9. 96	0. 17		
46	031001006008	塑料管	PPR热水给水管, DN15, 水管保温	m	51. 04	16. 01	817. 15	381. 27	5. 61		
47	031003013001	水表	螺纹水表安装, DN50	个	1	285. 75	285. 75	63. 34	1. 23		
48	031003001001	螺纹阀门	螺纹闸阀安装, DN50	个	1	288. 82	288. 82	20. 09	0. 79		
本页小计							7109. 86	3104. 78	109. 97		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-厨房及餐厅改造						标段:		第5页 共7页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
49	031003001002	螺纹阀门	截止阀安装, DN40	个	1	103.00	103.00	20.09	0.54		
50	031003005001	塑料阀门	截止阀安装, DN15	个	39	42.64	1662.96	612.69	41.73		
51	010401011001	砖检查井	室外水表井, 井深0.5米, 周长1米内	座	1	399.77	399.77	206.53	16.47		
52	031001006009	塑料管	UPVC排水管, DN150	m	19.12	127.65	2440.67	456.20	10.71		
53	031001006010	塑料管	UPVC排水管, DN100	m	39.39	108.06	4256.48	673.18	13.79		
54	031001006011	塑料管	UPVC排水管, DN75	m	39.60	47.54	1882.58	602.32	8.71		
55	031004014001	给、排水附(配)件	地漏安装, DN75	组	3	49.22	147.66	79.62			
56	031004014002	给、排水附(配)件	DN15水龙头安装	个	39	23.85	930.15	77.61			
		消防工程					330.08	106.92			
57	030901013001	灭火器	MF/ABC3灭火器安装	具	4	82.52	330.08	106.92			
		智能化工程					45630.19	6953.66	376.94		
58	030502001001	机柜、机架	1. 型号规格: 9U机柜	台	1	1178.55	1178.55	132.35			
59	030502001002	机柜、机架	1. 型号规格: 6U机柜	台	1	1178.55	1178.55	132.35			
60	040205020001	监控摄像机	1. 型号规格网络筒型防油污摄像机 2. 支架安装	台	8	991.11	7928.88	641.52	3.76		
本页小计							22439.33	3741.38	95.71		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-厨房及餐厅改造

标段:

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
61	040205020002	监控摄像机	1. 型号规格：网络筒型摄像机 2. 支架安装	台	11	491. 11	5402. 21	882. 09	5. 17		
62	030501009001	路由器	无线AP	台	1	673. 24	673. 24	132. 35	2. 59		
63	030411001009	配管	1. 型号规格：镀锌焊接钢管DN50 2. 敷 设敷设：暗敷	m	12. 00	51. 40	616. 80	165. 84	0. 96		
64	030411001010	配管	1. 型号规格：镀锌焊接钢管DN32 2. 敷 设敷设：暗敷	m	8. 00	32. 22	257. 76	64. 56	0. 56		
65	030411001011	配管	1. 型号规格：JDG32 2. 敷 设敷设：暗敷	m	12. 00	16. 48	197. 76	79. 56	0. 84		
66	030411001012	配管	1. 型号规格：JDG25 2. 敷 设敷设：暗敷	m	10. 00	14. 34	143. 40	62. 20	0. 70		
67	030411001013	配管	1. 型号规格：JDG20 2. 敷 设敷设：暗敷	m	146. 30	11. 08	1621. 00	661. 28	7. 32		
68	030502005001	双绞线缆	1. 型号规格CAT6 2. 敷 设方式：管内安装	m	149. 30	4. 55	679. 32	161. 24	2. 99		
69	030411004004	配线	1. 型号规格WDZB1-RYY2*1. 0 2. 敷 设方式：管内安装	m	119. 30	4. 96	591. 73	75. 16			
70	030502009001	跳线	光纤跳线	条	12	22. 48	269. 76	95. 28			
71	030502010001	配线架	12口配线架	个	3	264. 33	792. 99	101. 10			
72	030501012001	交换机	8口POE交换机*1	台	1	243. 06	243. 06	66. 10	44. 09		
本页小计							11489. 03	2546. 76	65. 22		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-厨房及餐厅改造

标段:

第7页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
73	030501012002	交换机	16口千兆交换机	台	1	601.97	601.97	105.95	88.29		
74	030501012003	交换机	24口千兆交换机	台	1	751.97	751.97	105.95	88.29		
75	030506001001	扩声系统设备	功放主机	台	1	1083.55	1083.55	62.21	0.31		
76	030506001002	扩声系统设备	壁挂音箱	台	6	214.93	1289.58	696.90	1.86		
77	030506007001	视频系统设备	32路8盘位硬盘录像机	台	1	3024.63	3024.63	17.82			
78	030506007002	硬盘录像机8T硬盘	8T硬盘	台	6	1274.63	7647.78	106.92			
79	Z030508002001	Ups不间断电源及其附属设备安装	DC12V/10A	台	5	52.55	262.75	81.00			
80	081103004001	电源及充电器	DC12V/10A	组	5	23.00	115.00				
81	Z030508004001	信号避雷装置安装	避雷器	个	20	319.64	6392.80	2200.00	124.00		
82	030506007003	视频系统设备	单路高清视频解码器	台	1	338.35	338.35	26.73			
83	030502009002	跳线	HDMI 高清线	条	1	22.48	22.48	7.94			
84	030506007004	视频系统设备	55寸液晶电视机	台	1	2324.32	2324.32	89.26	5.21	2200.00	
本页小计							23855.18	3500.68	307.96	2200.00	
合计							151009.33	25212.88	771.31	2200.00	

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:安装工程-厨房及餐厅改造

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]			0						
本页小计											
合计											

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:安装工程-厨房及餐厅改造					标段:						第1页 共9页	
清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综 合 单 价 (元)						合计 (元)	
					人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润	小计		
		电气工程									87218.76	
1	030404017001	配电箱	台	1	236.52	10036.88	6.20	44.16	21.14	10344.90	10344.90	
	4-4-17	成套配电箱安装 悬挂式 半周长2.5m	台	1	236.52	10036.88	6.20	44.16	21.14	10344.90	10344.90	
2	030404017002	配电箱	台	1	194.40	3024.31		35.19	16.85	3270.75	3270.75	
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式 半周长1.5m	台	1	194.40	3024.31		35.19	16.85	3270.75	3270.75	
3	030404017003	配电箱	台	1	194.40	3024.31		35.19	16.85	3270.75	3270.75	
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式 半周长1.5m	台	1	194.40	3024.31		35.19	16.85	3270.75	3270.75	
4	030411001001	配管	m	31.48	34.87	82.49	0.66	6.46	3.09	127.57	4015.90	
	4-11-43	砖、混凝土结构暗配镀锌 钢管 公称直径 (DN) ≤125	100m	0.3148	3487.37	8249.34	66.01	645.93	309.28	12757.93	4016.20	
5	030411001002	配管	m	55.85	13.82	33.77	0.08	2.52	1.21	51.40	2870.69	
	4-11-39	砖、混凝土结构暗配镀锌 钢管 公称直径 (DN) ≤50	100m	0.5585	1381.70	3377.26	7.70	251.81	120.57	5139.04	2870.15	
6	030411001003	配管	m	21.11	12.96	25.65	0.09	2.36	1.13	42.19	890.63	
	4-11-38	砖、混凝土结构暗配镀锌 钢管 公称直径 (DN) ≤40	100m	0.2111	1295.68	2565.05	9.05	236.44	113.21	4219.43	890.72	
7	030411001004	配管	m	65.05	8.07	21.89	0.07	1.48	0.71	32.22	2095.91	
	4-11-37	砖、混凝土结构暗配镀锌 钢管 公称直径 (DN) ≤32	100m	0.6505	807.25	2188.61	6.72	147.54	70.65	3220.77	2095.11	
8	030411001005	配管	m	20.00	6.26	11.32	0.05	1.14	0.55	19.32	386.40	
	4-11-35	砖、混凝土结构暗配镀锌 钢管 公称直径 (DN) ≤20	100m	0.2	625.64	1131.93	5.33	114.38	54.77	1932.05	386.41	
9	030411001006	配管	m	55.58	6.22	6.36	0.07	1.14	0.55	14.34	797.02	
	4-11-9	砖、混凝土结构暗配JDG 管 公称直径 (mm) 25	100m	0.5558	622.08	635.84	6.72	114.03	54.60	1433.27	796.61	
10	030411001007	配管	m	497.14	4.52	5.28	0.05	0.83	0.40	11.08	5508.31	

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:安装工程-厨房及餐厅改造					标段:						第2页 共9页	
清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综 合 单 价 (元)						合计 (元)	
					人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润	小计		
	4-11-8	砖、混凝土结构暗配JDG管 公称直径 (mm) 20	100m	4.9714	451.98	527.53	5.33	82.94	39.72	1107.50	5505.83	
11	030408001001	电力电缆	m	37.48	11.68	531.40	2.69	2.59	1.24	549.60	20599.01	
	4-8-91	铜芯电力电缆敷设 电缆 (截面mm2以下) 185	100m	0.3748	1167.86	53140.28	268.91	258.82	123.93	54959.80	20598.93	
12	030408001002	电力电缆	m	70.85	5.11	65.24	0.13	0.95	0.45	71.88	5092.70	
	4-8-88	铜芯电力电缆敷设 电缆 (截面mm2以下) 35	100m	0.7085	510.95	6524.06	12.79	94.72	45.35	7187.87	5092.61	
13	030408001003	电力电缆	m	27.11	5.11	44.56	0.13	0.95	0.45	51.20	1388.03	
	4-8-88	铜芯电力电缆敷设 电缆 (截面mm2以下) 35	100m	0.2711	510.95	4455.58	12.79	94.72	45.35	5119.39	1387.87	
14	030408001004	电力电缆	m	86.55	5.11	29.99	0.13	0.95	0.45	36.63	3170.33	
	4-8-88	铜芯电力电缆敷设 电缆 (截面mm2以下) 35	100m	0.8655	510.95	2998.65	12.79	94.72	45.35	3662.46	3169.86	
15	030411004001	配线	m	184.74	0.68	5.41		0.12	0.06	6.27	1158.32	
	4-12-7	穿照明线 铜芯导线截面 (mm2以内) 6	100m	1.8474	67.72	540.68		12.26	5.87	626.53	1157.45	
16	030411004002	配线	m	1659.21	0.73	2.70		0.13	0.06	3.62	6006.34	
	4-12-5	穿照明线 铜芯导线截面 (mm2以内) 2.5	100m	16.5921	73.22	269.95		13.25	6.35	362.77	6019.12	
17	030411004003	配线	m	88.71	0.73	2.97		0.13	0.06	3.89	345.08	
	4-12-5	穿照明线 铜芯导线截面 (mm2以内) 2.5	100m	0.8871	73.22	296.86		13.25	6.35	389.68	345.69	
18	030412005001	扣板灯	套	20	22.70	168.57		4.11	1.97	197.35	3947.00	
	4-13-208	扣板灯	10套	2	226.96	1685.66		41.08	19.67	1973.37	3946.74	
19	030412005002	荧光灯	套	5	18.05	30.52		3.27	1.56	53.40	267.00	
	4-13-207	荧光灯具安装 嵌入式单管	10套	0.5	180.47	305.19		32.66	15.64	533.96	266.98	
20	030412006001	医疗专用灯	套	10	19.05	204.32		3.45	1.65	228.47	2284.70	
	4-13-244	医院灯具安装 紫外线杀菌灯	10套	1	190.51	2043.20		34.48	16.51	2284.70	2284.70	
21	030404034001	照明开关	个	4	7.94	5.18		1.44	0.69	15.25	61.00	
	4-13-301	跷板暗开关单控 ≤3联	10套	0.4	79.38	51.77		14.37	6.88	152.40	60.96	

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:安装工程-厨房及餐厅改造

标段:

第3页 共9页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
22	030404034002	照明开关	个	4	7.94	7.16		1.44	0.69	17.23	68.92
	4-13-301	跷板暗开关单控 ≤3联	10套	0.4	79.38	71.56		14.37	6.88	172.19	68.88
23	030404019001	控制开关	个	2	24.95	25.24		4.52	2.16	56.87	113.74
	4-13-307	紫外线消毒灯开关	10套	0.2	249.48	252.41		45.16	21.62	568.67	113.73
24	030404035001	插座	个	18	9.36	5.31		1.70	0.81	17.18	309.24
	4-13-325	单相带接地暗插座电流 (A) ≤16	10套	1.8	93.64	53.09		16.95	8.12	171.80	309.24
25	030404035002	插座	个	7	9.36	5.72		1.70	0.81	17.59	123.13
	4-13-325	单相带接地暗插座电流 (A) ≤16	10套	0.7	93.64	57.17		16.95	8.12	175.88	123.12
26	030411006001	接线盒	个	41	3.52	1.48		0.64	0.31	5.95	243.95
	4-11-211	开关盒、插座盒安装	10个	4.1	35.15	14.84		6.36	3.05	59.40	243.54
27	030411006002	接线盒	个	35	3.34	1.95		0.60	0.29	6.18	216.30
	4-11-212	暗装接线盒	10个	3.5	33.37	19.53		6.04	2.89	61.83	216.41
28	030411001008	配管	m	30.00	5.14	4.82		0.93	0.45	11.34	340.20
	4-11-132	吊顶内敷设可挠金属套 管 规格15#	100m	0.3	513.86	482.36		93.01	44.53	1133.76	340.13
29	030408006001	电力电缆头	个	4	125.87	368.71		22.78	10.91	528.27	2113.08
	4-8-115	户内热(冷)缩式电力 电缆终端头制作、安装 1kV以下终端头(截面 mm ² 以下) 240	个	4	125.87	368.71		22.78	10.91	528.27	2113.08
30	030408006002	电力电缆头	个	10	56.70	115.53		10.26	4.91	187.40	1874.00
	4-8-113	户内热(冷)缩式电力 电缆终端头制作、安装 1kV以下终端头(截面 mm ² 以下) 35	个	10	56.70	115.53		10.26	4.91	187.40	1874.00
31	030408006003	电力电缆头	个	2	56.70	95.13		10.26	4.91	167.00	334.00
	4-8-113	户内热(冷)缩式电力 电缆终端头制作、安装 1kV以下终端头(截面 mm ² 以下) 35	个	2	56.70	95.13		10.26	4.91	167.00	334.00
32	030408006004	电力电缆头	个	10	56.70	95.13		10.26	4.91	167.00	1670.00

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:安装工程-厨房及餐厅改造					标段:						第4页 共9页	
清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综 合 单 价 (元)						合计 (元)	
					人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润	小计		
	4-8-113	户内热(冷)缩式电力 电缆终端头制作、安装 1kV以下终端头(截面 mm2以下) 35	个	10	56.70	95.13		10.26	4.91	167.00	1670.00	
33	030404001001	接线端子	个	20	7.91	21.45		1.43	0.69	31.48	629.60	
	4-4-38	压铜接线端子 导线截面 (mm2) ≤185	10个	2	79.06	214.47		14.31	6.85	314.69	629.38	
34	030404001002	接线端子	个	50	2.38	3.16		0.43	0.21	6.18	309.00	
	4-4-34	压铜接线端子 导线截面 (mm2) ≤16	10个	5	23.81	31.55		4.31	2.06	61.73	308.65	
35	030404001003	接线端子	个	10	2.38	3.16		0.43	0.21	6.18	61.80	
	4-4-34	压铜接线端子 导线截面 (mm2) ≤16	10个	1	23.81	31.55		4.31	2.06	61.73	61.73	
36	030404001004	接线端子	个	50	2.38	3.16		0.43	0.21	6.18	309.00	
	4-4-34	压铜接线端子 导线截面 (mm2) ≤16	10个	5	23.81	31.55		4.31	2.06	61.73	308.65	
37	030414002001	送配电装置系统	系统	3	165.24	3.79	23.28	34.96	16.74	244.01	732.03	
	4-14-12	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合)	系统	3	165.24	3.79	23.28	34.96	16.74	244.01	732.03	
		给排水工程									17830.30	
38	031001007001	复合管	m	5.21	6.96	39.66	0.12	1.29	0.62	48.65	253.47	
	10-1-32	室外钢塑给水管(螺纹 连接) 公称直径(mm以 内) 50	10m	0.521	65.93	394.69	1.20	12.20	5.84	479.86	250.01	
	10-8-31	管道消毒、冲洗 公称直 径 (mm以内) 50	100m	0.0521	36.77	19.09		6.66	3.19	65.71	3.42	
39	031001006001	塑料管	m	3.48	17.73	45.49	0.32	3.27	1.57	68.38	237.96	
	10-1-233	室内塑料给水管(热熔 连接) 公称直径 (mm 以内) 40	10m	0.348	137.05	169.75	1.11	25.04	11.99	344.94	120.04	
	12-4-310	带铝箔离心玻璃棉安装 管道(厚度mm) DN50mm以 下40mm	m3	0.03147	445.50	3152.68	23.55	85.09	40.74	3747.56	117.94	
40	031001006002	塑料管	m	15.69	13.77	29.24	0.25	2.54	1.22	47.02	737.74	
	10-1-232	室内塑料给水管(热熔 连接) 公称直径 (mm 以内) 32	10m	1.569	111.94	109.95	1.11	20.50	9.82	253.32	397.46	

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:安装工程-厨房及餐厅改造

标段:

第5页 共9页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综 合 单 价 (元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
	12-4-310	带铝箔离心玻璃棉安装 管道(厚度mm)DN50mm以 下40mm	m3	0.090808	445.50	3152.68	23.55	85.09	40.74	3747.56	340.31
41	031001006003	塑料管	m	17.01	10.90	8.80	0.19	2.01	0.96	22.86	388.85
	10-1-231	室内塑料给水管(热熔 连接)公称直径(mm 以内)25	10m	1.701	93.31	85.83	1.09	17.12	8.20	205.55	349.64
	12-4-310	带铝箔离心玻璃棉安装 管道(厚度mm)DN50mm以 下40mm	m3	0.060088	445.50	62.78	23.55	85.09	40.74	657.66	39.52
42	031001006004	塑料管	m	18.27	9.40	5.76	0.16	1.73	0.83	17.88	326.67
	10-1-230	室内塑料给水管(热熔 连接)公称直径(mm 以内)20	10m	1.827	83.92	56.18	1.09	15.42	7.38	163.99	299.61
	12-4-310	带铝箔离心玻璃棉安装 管道(厚度mm)DN50mm以 下40mm	m3	0.041305	445.50	62.78	23.55	85.09	40.74	657.66	27.16
43	031001006005	塑料管	m	123.87	7.47	4.14	0.11	1.38	0.66	13.76	1704.45
	10-1-229	室内塑料给水管(热熔 连接)公称直径(mm 以内)15	10m	12.387	74.68	41.37	1.09	13.75	6.58	137.47	1702.84
44	031001006006	塑料管	m	36.25	10.90	12.01	0.19	2.01	0.96	26.07	945.04
	10-1-231	室内塑料给水管(热熔 连接)公称直径(mm 以内)25	10m	3.625	93.31	117.84	1.09	17.12	8.20	237.56	861.16
	12-4-310	带铝箔离心玻璃棉安装 管道(厚度mm)DN50mm以 下40mm	m3	0.128053	445.50	62.78	23.55	85.09	40.74	657.66	84.22
45	031001006007	塑料管	m	1.06	9.40	7.81	0.16	1.73	0.83	19.93	21.13
	10-1-230	室内塑料给水管(热熔 连接)公称直径(mm 以内)20	10m	0.106	83.92	76.70	1.09	15.42	7.38	184.51	19.56
	12-4-310	带铝箔离心玻璃棉安装 管道(厚度mm)DN50mm以 下40mm	m3	0.002396	445.50	62.78	23.55	85.09	40.74	657.66	1.58
46	031001006008	塑料管	m	51.04	7.47	6.39	0.11	1.38	0.66	16.01	817.15
	10-1-229	室内塑料给水管(热熔 连接)公称直径(mm 以内)15	10m	5.104	74.68	63.92	1.09	13.75	6.58	160.02	816.74
47	031003013001	水表	个	1	63.34	203.82	1.23	11.74	5.62	285.75	285.75

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:安装工程-厨房及餐厅改造

标段:

第6页 共9页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综 合 单 价 (元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
	10B-2-1	螺纹水表组成安装 公称直径 (mm以内) 50	组	1	63.34	203.82	1.23	11.74	5.62	285.75	285.75
48	031003001001	螺纹阀门	个	1	20.09	262.30	0.79	3.81	1.83	288.82	288.82
	10-2-6	螺纹阀门安装 公称直径 (mm以内) 50	个	1	20.09	262.30	0.79	3.81	1.83	288.82	288.82
49	031003001002	螺纹阀门	个	1	20.09	76.81	0.54	3.76	1.80	103.00	103.00
	10-2-5	螺纹阀门安装 公称直径 (mm以内) 40	个	1	20.09	76.81	0.54	3.76	1.80	103.00	103.00
50	031003005001	塑料阀门	个	39	15.71	21.32	1.07	3.07	1.47	42.64	1662.96
	10-2-81	塑料阀门(热熔连接) 公称直径 (mm以内) 20	个	39	15.71	21.32	1.07	3.07	1.47	42.64	1662.96
51	010401011001	砖检查井	座	1	206.53	117.16	16.47	40.31	19.30	399.77	399.77
	A17-137+17-141*-2.5换	砖砌筑井 内径周长1m内`井深0.5(m)`水泥砂浆 M2.5	只	1	206.53	117.16	16.47	40.31	19.30	399.77	399.77
52	031001006009	塑料管	m	19.12	23.86	96.66	0.56	4.44	2.13	127.65	2440.67
	10-1-284	室内塑料排水管(热熔连接) 公称直径 (mm以内) 150	10m	1.912	238.63	966.63	5.63	44.42	21.27	1276.58	2440.82
53	031001006010	塑料管	m	39.39	17.09	85.93	0.35	3.17	1.52	108.06	4256.48
	10-1-283	室内塑料排水管(热熔连接) 公称直径 (mm以内) 100	10m	3.939	170.91	859.28	3.45	31.69	15.17	1080.50	4256.09
54	031001006011	塑料管	m	39.60	15.21	27.97	0.22	2.80	1.34	47.54	1882.58
	10-1-282	室内塑料排水管(热熔连接) 公称直径 (mm以内) 75	10m	3.96	152.12	279.66	2.23	28.02	13.42	475.45	1882.78
55	031004014001	给、排水附(配)件	组	3	26.54	15.58		4.80	2.30	49.22	147.66
	10-3-80	地漏安装 公称直径 (mm以内) 80	10个	0.3	265.36	155.83		48.03	23.00	492.22	147.67
56	031004014002	给、排水附(配)件	个	39	1.99	21.33		0.36	0.17	23.85	930.15
	10-3-70	水龙头安装 公称直径 (mm) 15	10个	3.9	19.93	213.29		3.61	1.73	238.56	930.38
		消防工程									330.08
57	030901013001	灭火器	具	4	26.73	48.63		4.84	2.32	82.52	330.08

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:安装工程-厨房及餐厅改造

标段:

第7页 共9页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综 合 单 价 (元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
	9-1-92	室内灭火器安装支架安装	套	4	26.73	48.63		4.84	2.32	82.52	330.08
		智能化工程									45630.19
58	030502001001	机柜、机架	台	1	132.35	1010.77		23.96	11.47	1178.55	1178.55
	5-2-2	标准墙装机箱19"	台	1	132.35	1010.77		23.96	11.47	1178.55	1178.55
59	030502001002	机柜、机架	台	1	132.35	1010.77		23.96	11.47	1178.55	1178.55
	5-2-2	标准墙装机箱19"	台	1	132.35	1010.77		23.96	11.47	1178.55	1178.55
60	040205020001	监控摄像机	台	8	80.19	888.84	0.47	14.61	7.00	991.11	7928.88
	5-6-91	摄像机支架	台	8	13.28	82.68		2.40	1.15	99.51	796.08
	5-6-85	摄像机彩色带电动变焦镜头	台	8	66.91	806.16	0.47	12.21	5.85	891.60	7132.80
61	040205020002	监控摄像机	台	11	80.19	388.84	0.47	14.61	7.00	491.11	5402.21
	5-6-91	摄像机支架	台	11	13.28	82.68		2.40	1.15	99.51	1094.61
	5-6-85	摄像机彩色带电动变焦镜头	台	11	66.91	306.16	0.47	12.21	5.85	391.60	4307.60
62	030501009001	路由器	台	1	132.35	502.04	2.59	24.52	11.74	673.24	673.24
	5-1-32	局域网路由器	台	1	132.35	502.04	2.59	24.52	11.74	673.24	673.24
63	030411001009	配管	m	12.00	13.82	33.77	0.08	2.52	1.21	51.40	616.80
	4-11-39	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径(DN)≤50	100m	0.12	1381.70	3377.26	7.70	251.81	120.57	5139.04	616.68
64	030411001010	配管	m	8.00	8.07	21.89	0.07	1.48	0.71	32.22	257.76
	4-11-37	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径(DN)≤32	100m	0.08	807.25	2188.61	6.72	147.54	70.65	3220.77	257.66
65	030411001011	配管	m	12.00	6.63	7.99	0.07	1.21	0.58	16.48	197.76
	4-11-10	砖、混凝土结构暗配JDG管 公称直径(mm)32	100m	0.12	663.07	799.02	6.72	121.45	58.15	1648.41	197.81
66	030411001012	配管	m	10.00	6.22	6.36	0.07	1.14	0.55	14.34	143.40
	4-11-9	砖、混凝土结构暗配JDG管 公称直径(mm)25	100m	0.1	622.08	635.84	6.72	114.03	54.60	1433.27	143.33
67	030411001013	配管	m	146.30	4.52	5.28	0.05	0.83	0.40	11.08	1621.00

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:安装工程-厨房及餐厅改造					标段:						第8页 共9页	
清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综 合 单 价 (元)						合计 (元)	
					人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润	小计		
	4-11-8	砖、混凝土结构暗配JDG管 公称直径 (mm) 20	100m	1.463	451.98	527.53	5.33	82.94	39.72	1107.50	1620.27	
68	030502005001	双绞线缆	m	149.30	1.08	3.15	0.02	0.20	0.10	4.55	679.32	
	5-2-13*A1.1 换	双绞线缆 管内穿放≤4对`高于超五类的布线时	100m	1.493	107.99	314.88	2.31	20.05	9.60	454.83	679.06	
69	030411004004	配线	m	119.30	0.63	4.17		0.11	0.05	4.96	591.73	
	4-12-39	二芯单芯导线截面 (mm2以内) 1	100m	1.193	62.69	416.50		11.35	5.43	495.97	591.69	
70	030502009001	跳线	条	12	7.94	12.41		1.44	0.69	22.48	269.76	
	5-2-26	光纤跳线安装	条	12	7.94	12.41		1.44	0.69	22.48	269.76	
71	030502010001	配线架	个	3	33.70	221.61		6.10	2.92	264.33	792.99	
	5-2-31	电子模块式配线架12口	架	3	33.70	221.61		6.10	2.92	264.33	792.99	
72	030501012001	交换机	台	1	66.10	101.02	44.09	21.54	10.31	243.06	243.06	
	5-1-38	交换机≤12端口	台	1	66.10	101.02	44.09	21.54	10.31	243.06	243.06	
73	030501012002	交换机	台	1	105.95	351.02	88.29	38.35	18.36	601.97	601.97	
	5-1-39	交换机24端口	台	1	105.95	351.02	88.29	38.35	18.36	601.97	601.97	
74	030501012003	交换机	台	1	105.95	501.02	88.29	38.35	18.36	751.97	751.97	
	5-1-39	交换机24端口	台	1	105.95	501.02	88.29	38.35	18.36	751.97	751.97	
75	030506001001	扩声系统设备	台	1	62.21	1004.28	0.31	11.33	5.42	1083.55	1083.55	
	5-5-63	功率放大器	台	1	62.21	1004.28	0.31	11.33	5.42	1083.55	1083.55	
76	030506001002	扩声系统设备	台	6	116.15	67.28	0.31	21.09	10.10	214.93	1289.58	
	5-5-77	壁挂式或吊装式扬声器 ≤25kg	只	6	116.15	67.28	0.31	21.09	10.10	214.93	1289.58	
77	030506007001	视频系统设备	台	1	17.82	3002.04		3.23	1.54	3024.63	3024.63	
	5-5-208	录像机/放像机	台	1	17.82	3002.04		3.23	1.54	3024.63	3024.63	
78	030506007002	硬盘录像机8T硬盘	台	6	17.82	1252.04		3.23	1.54	1274.63	7647.78	
	5-5-208	录像机/放像机	台	6	17.82	1252.04		3.23	1.54	1274.63	7647.78	
79	Z03050800200 1	Ups不间断电源及其附属设备安装	台	5	16.20	32.02		2.93	1.40	52.55	262.75	
	4-5-49	DC12V/10A	台	5	16.20	32.02		2.93	1.40	52.55	262.75	

第9页 共9页

[illegible]

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:厨房及餐厅改造			标段:		第1页 共1页	
序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			1777.55	
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	1777.55	
2	Z03130200801	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	031302004001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	56.57	
4	031302005001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	28.28	
5		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合 计					1862.40	

第1页 共1页

[illegible]

主要材料和工程设备一览表

工程名称:厨房及餐厅改造				标段:		第1页 共2页	
序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注	
1	室内塑料排水管热熔管件DN75	个	35.046	20.51	718.79		
2	室内塑料排水管热熔管件DN100	个	45.535	62.01	2823.63		
3	室内塑料排水管热熔管件DN150	个	11.376	111.00	1262.74		
4	碳素结构钢镀锌焊接钢管DN125	m	32.424	76.40	2477.19		
5	碳素结构钢镀锌焊接钢管DN20	m	20.600	9.90	203.94		
6	碳素结构钢镀锌焊接钢管DN32	m	75.242	19.22	1446.15		
7	碳素结构钢镀锌焊接钢管DN40	m	21.743	22.06	479.65		
8	碳素结构钢镀锌焊接钢管DN50	m	69.886	29.93	2091.69		
9	扣板灯600*600LED扣板灯,15w,1500lm,Ra>80,4000K	套	20.200	165.00	3333.00		
10	荧光灯LED日光灯,20w,1900lm,Ra>80,4000K	套	5.050	28.32	143.02		
11	铜芯多股绝缘电线WDZB1-RYY2*1.0	m	128.844	3.81	490.90		
12	铜芯塑料绝缘线WDZ-BYJR-2.5	m	102.904	2.55	262.30		
13	铜芯塑料绝缘线WDZ-BYJ-2.5	m	1924.684	2.32	4459.49		
14	铜芯塑料绝缘线WDZ-BYJ-6	m	203.214	4.90	996.36		
15	电力电缆WDZ-YJY-5x10	m	27.381	43.71	1196.80		
16	电力电缆WDZ-YJY-5x6	m	87.416	29.28	2559.89		
17	电力电缆WDZ-YJY-5x16	m	71.559	64.19	4593.30		
18	电力电缆WDZ-YJY22-4x185+1x95	m	37.855	525.18	19880.50		
19	JDG电线套管(镀锌)DN20	m	662.743	4.25	2816.66		
20	JDG电线套管(镀锌)DN25	m	67.547	4.95	334.36		
21	6U机柜(机架)	个	1.000	1000.00	1000.00		
22	9U机柜(机架)	个	1.000	1000.00	1000.00		
23	支架	台	19.000	80.00	1520.00		
24	网络筒型摄像机	台	11.000	300.00	3300.00		
25	网络筒型防油污摄像机	台	8.000	800.00	6400.00		
26	避雷器	组	20.000	120.00	2400.00		
27	1APFJ	台	1.000	3000.00	3000.00		
28	1CFAL	台	1.000	3000.00	3000.00		

第2页 共2页

[illegible]

主要机械台班一览表

工程名称:厨房及餐厅改造

标段:

第1页 共1页

序号	机械名称、规格、型号	单位	数 量	单价(元)	合价（元）	备注
1	电能校验仪 ST9040	台班	0.600	56.07	33.64	
2	电压、电流互感升流器 HJ-12E	台班	0.600	30.63	18.38	
3	数字万用表 F-87	台班	1.200	6.14	7.37	
4	彩色监视器	台班	0.798	4.93	3.93	
5	笔记本电脑	台班	0.819	10.41	8.53	
6	电缆测试仪	台班	0.600	17.44	10.46	
7	对讲机（一对）	台班	1.545	4.61	7.12	
8	其他机械费	元	115.444	1.02	117.75	
9	汽车式起重机8t	台班	0.012	782.83	9.39	
10	汽车式起重机8t	台班	0.019	782.83	14.87	
11	汽车式起重机10t	台班	0.075	847.87	63.59	
12	载货汽车4t	台班	0.009	477.25	4.30	
13	载货汽车5t	台班	0.094	496.66	46.69	
14	机动翻斗车1t	台班	0.005	241.05	1.21	
15	电动卷扬机-单筒慢速10kN	台班	0.042	196.27	8.24	
16	灰浆搅拌机200L	台班	0.008	181.63	1.45	
17	木工圆锯机500mm	台班	0.002	26.00	0.05	
18	木工压刨床单面600mm	台班	0.001	29.60	0.03	
19	管子切断机250mm	台班	0.003	43.82	0.13	
20	管子切断套丝机159mm	台班	0.360	20.88	7.52	
21	钢材电动煨弯机500以内mm	台班	0.403	52.43	21.13	
22	热熔焊机160mm	台班	1.845	17.99	33.19	
23	混凝土振捣器平板式	台班	0.008	12.45	0.10	
24	混凝土振捣器插入式	台班	0.004	4.40	0.02	
25	试压泵3MPa	台班	0.057	18.08	1.03	
26	网络分析仪全频段	台班	0.830	265.00	219.95	
27	工业用真有效值万用表	台班	0.350	6.16	2.16	
28	数字万用表PS-56	台班	0.323	4.16	1.34	
29	弧焊机 综合	台班	1.953	66.69	130.25	