

工程造价咨询报告书

(审定稿)

咨询项目全称：泰顺县长垄至洲岭“四好农村路”

联网工程第 LH01 标段

咨询业务类别：工程量清单预算

咨询报告日期：2023 年 7 月 21 日



浙江同欣工程管理有限公司

ZHEJIANG TONGXIN ENGINEERING MANAGEMENT CO.,LTD.

咨 询 报 告 书 目 录

第 1 页

[illegible]

浙江同欣工程管理有限公司

浙欣路预〔2023〕W24 号

泰顺县长垄至洲岭“四好农村路”联网工程第 LH01 标段 工程量清单预算编制报告

泰顺县交通发展有限公司：

我们接受贵单位委托，对泰顺县长垄至洲岭“四好农村路”联网工程第 LH01 标段工程量清单预算进行了编制。依照相关法律、法规，遵循独立、客观、公正、诚实信用的原则，根据贵单位提供的该工程施工图纸，并结合相关造价文件规定进行工程预算造价编制。现将编制情况报告如下：

一、工程概况

（一）项目概况

本项目起点位于罗阳林场北侧，与袁家地至长垄公路 T 型交叉，本合同段起点桩号 K0+000，沿山体东南向展线，途径大丘尖、寮下、岭后坑，布设笔架山隧道（长约 700m）、岩坪山隧道（长约 2710m），南至洲岭社区，终于苏垟村现状道路，终点里程桩号是 K11+452，路线全长约 11.452 公里。设置断链三处，分别为 K2+578.612=K2+590，短链 11.388m；K5+327.472=K5+330，短链 2.528m；K9+718.133=K9+670.619，长链 47.514 米。设大桥 440.8 米/3 座，笔架山隧道长 700 米，岩坪山隧道长 2710m。

本项目采用《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）中三级公路标准，设计速度 30Km/h，路基宽度为 7.5m，其余指标均应符合交通运输部颁《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）要求。

（二）招标范围，本次招标共 1 个施工标段，即：泰顺县长垄至洲岭“四好农村路”联网工程第 LH01 标段：桩号 K0+000~K8+545，主要内容包括沿线绿化提升及岩坪山隧道洞门装饰及照明工程与全线公交站亭等的实施、完成、缺陷责任期缺陷修复及保修期保修责任等。

（三）计划工期 90 日历天，缺陷责任期：24 个月，其中绿化工程保活期自实

际完工初验合格之日起计算 1 年，保活期期满后进行交工验收，缺陷责任期自实际交工日期（交工证书颁发之日）起计算 1 年。

（四）质量目标：标段工程交（竣）工验收的质量评定：合格。

二、编制依据

1、《公路建设工程项目概算预算编制办法》（JTG3820-2018）、《公路工程预算定额》（JTG/T3832-02-2018）、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T3833-03-2018）。

2、浙交〔2019〕116 号《转发交通运输部 2018 年第 86 号公告的通知》。

3、交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018 年版）技术规范、工程量清单计量规则。

4、浙江省交通厅工程造价管理站文件浙交造价〔2014〕1 号《关于进一步规范交通建设工程量清单预算编制工作的通知》，浙交造价〔2014〕2 号关于进一步规范交通建设工程量清单预算第 100 章总则部分费用计列内容和标准的指导意见》。

5、本项目施工招标文件、施工图纸设计及工程量清单。

6、财政部、税务总局、海关总署公告 2019 第 39 号《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》。

7、其他有关资料。

三、直接费

1、人工费（单价）

浙江省交通运输厅转发交通运输部 2018 年第 86 号公告的通知（浙交〔2019〕116 号，人工费（含机械工）按 127.66 元/工日的标准计取。

2、材料费

（1）主材、柴（汽）油单价：参照浙江交通建设工程《质监与造价》（2023 年第 6 期总 233 期）除税信息价，其中水泥袋装价格，按息价格中的散装价格加 25 元/T 计。

（2）地材单价：参照浙江交通建设工程《质监与造价》（2023 年第 6 期总 233 期）泰顺地区除税信息价”。

（3）外购材料单价：参照浙江交通建设工程《质监与造价》（2023 年第 4 期总 231 期（2023 年一季度）温州除税信息价”。

（4）苗木价格、电缆等参照《温州工程造价信息》（2023 年第 6 期总第 385 期）或实地调查的工料机单价。

3、施工机械使用费

依据浙江省交通运输厅转发交通运输部2018年第86号公告的通知(浙交(2019)116号执行。

四、措施费

措施费依据浙江省交通运输厅转发交通运输部2018年第86号公告的通知(浙交(2019)116号执行：

1、冬季施工增加费：我省（浙江省）按准二区计算。

2、雨季施工增加费：我省按雨量区Ⅱ区，雨季期（月数）分别按舟山市4个月，嘉兴、湖州市4.5个月，宁波、绍兴市6个月，其他市7个月计算。本工程为处于其它市（温州市）7个月计算范畴内。

3、夜间施工增加费：按实际平均交通量501-1000辆/日计列。

4、特殊地区施工增加费（高原施工、风沙施工、沿海地区）：本工程不计。

5、行车干扰施工增加费：不计。

6、施工辅助费：按规定计取。

7、工地转移费：按142公里计取。

8、辅助生产间接费：不计。

五、企业管理费

规费费率依据浙江省交通运输厅转发交通运输部2018年第86号公告的通知(浙交(2019)116号执行：

1、基本费用：按规定计取。

2、主副食运费补贴：综合里程按5Km。

3、职工探亲路费：按规定计取。

4、职工取暖补贴：按规定计取。

5、财务费用：按规定计取。

六、规费

规费费率表（%）

规费名称	养老保险费	失业保险费	医疗保险费	住房公积金	工伤保险费
规费费率	14	0.5	8	8.5	1.3

七、利润

依据浙江省交通运输厅转发交通运输部2018年第86号公告的通知(浙交(2019)116号规定进行计取，即利率润为：7.42%。

八、税金

依据财政部、国家税务总局、海关总署联合发布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》，根据相关规定，2019年4月1日起原适用10%增值税税率的，税率调整为9%。

九、施工方案及定额采用

(一) 第 100 章 总则

参考浙江省交通厅工程造价管理站浙交造价〔2014〕2 号文公布的《关于进一步规范交通建设工程量清单预算第 100 章总则部分费用计列内容和标准的指导意见》(下称指导意见)及招标文件约定,本工程预算组价原则如下:

1、工程保险:按合同条款规定,提供建筑工程一切险的投保金额为工程量清单第 100 章(不含建筑工程一切险、安全生产责任险(含第三者责任险)以及安全生产费)至第 700 章的合计金额,保险费率为 4%,按一次计入工程量清单。按合同条款规定,提供安全生产责任险(含第三者责任险)的投保金额为工程量清单第 100 章(不含建筑工程一切险、安全生产责任险(含第三者责任险)以及安全生产费)至第 700 章的合计金额,保险费率为 2.5%,按一次计入工程量清单。第 100 章内列有上述保险费的支付细目,投标人根据上述保险费率计算出保险费,填入工程量清单。除上述工程一切险及安全生产责任险(含第三者责任险)以外,所投其他保险的保险费均由承包人承担并支付,不在报价中单列。

2、竣工文件费用:根据交通运输部《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》(JTG3830-2018),已包含在企业管理费基本费用中,本项目只列项不计费用。

3、施工环保费:按 5000 元计。

4、安全生产费:承包人在施工过程中采取安全保护措施的安全费,依据《中华人民共和国安全生产法》、《企业安全生产费用提取和使用管理办法》等规定,公路工程按 1.5%提取。

5、临时道路、桥涵的修建养护与拆除(包括原道路、桥涵的养护费)、临时占地、临时供电设施架设、拆除、维修,依据施工图纸施工组织设计要求计算计列,具体如下:

(1)临时道路、桥涵的修建养护与拆除(包括原道路、桥涵的养护费):按 3000 元计。

(2)临时占地:按 1000 元计。

(3)临时供电设施架设、维护与拆除:按 1000 元计;

6、供水与排污设施:按承包人驻地建设的 6%计。

7、承包人驻地建设:采用租赁,按 1.5 万元/月,即 $3 \times 1.5 = 4.5$ 万元计列。

(二) 第 700 章 绿化及环境保护

1、新栽植灌木成活期均按 12 个月考虑。

2、乔木栽植带土球大小按胸径的 8 倍或地径的 7 倍考虑。

3、撒播草种和人工种植草本植物成活保养期按 12 个月考虑。

十、与施工图预算对比

编制的工程量清单预算与施工图预算对比情况如下：

标段	相应施工图预算 建安费（万元）	工程量清单预算 （万元）	差额（万元）
			清单预算-概算
第 LH01 标段	392.2778	326.4874	-65.7904

工程量清单预算未超过施工图预算建安费。

十一、预算总造价

泰顺县长垄至洲岭“四好农村路”联网工程第 LH01 标段工程量清单预算为：
叁佰贰拾陆万肆仟捌佰柒拾肆元整（¥3264874 元）（含 3%暂列金额）。

工程量清单表

合同段：第LH01标段

标表2

清单 第 700 章 绿化及环境保护工程					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
702	铺设表土				
702-1	开挖并铺设表土				
702-1-2	种植土	m3	7676	40.98	314562
703	撒播草种和铺植草皮				
703-4	铺植草皮				
703-4-1	马尼拉草 草皮或草卷，满铺	m2	10319	26.63	274795
704	种植乔木、灌木和攀缘植物				
704-1	人工种植乔木				
704-1-1	银荆 Φ11-12cm、H500-550cm、P300-350cm	棵	342	752.92	257499
704-1-2	金桂 Φ8-9cm、H300-400cm、P200-250cm	棵	115	709.6	81604
704-2	人工种植灌木				
704-2-1	木芙蓉 Φ6-8cm、H250-300cm、P220-250cm	棵	132	148.61	19617
704-2-2	红叶石楠球 H≥100cm、P≥100cm	棵	78	168.07	13109
704-2-3	黄栀子球 H≥100cm、P≥100cm	棵	3297	75.36	248462
704-2-4	红花继木球 H≥100cm、P≥100cm	棵	2535	111.29	282120
704-3	人工片植灌木				
704-3-1	阔叶麦冬 H15-20cm、P10-15cm 36株/m²	m2	3033	70.76	214615
704-3-2	葱兰 H15-20cm、P10-15cm 36株/m²	m2	1269	46.87	59478
704-3-3	韭兰 H15-20cm、P10-15cm 36株/m²	m2	1591	69.11	109954
704-4	人工种植攀缘植物				
704-4-1	云南黄素馨 L≥80cm	棵	5721	5.73	32781
704-6	人工种植竹类				
704-6-1	黄皮刚竹 Φ2-3 H≥400	棵	65	18.63	1211
708	绿化景观工程				
708-1	景观石 黄蜡石，粒径约为1.0m-1.2m	块	10	1756.32	17563
708-3	隧道洞门装饰				
708-3-1	200×250×4厚热镀锌矩管	m	19.2	186.16	3574
708-3-2	150×250×4厚热镀锌矩管	m	276.5	165.13	45658
708-3-3	200×250×6厚热镀锌矩管	m	24.3	237.31	5767
708-3-4	2厚钢板折边造型	m	19.2	15.34	295
708-3-5	150×150×4厚热镀锌方管支撑单根6.35/2.33m	m	112.84	123.04	13884
708-3-6	8厚钢肋板	块	39	58.54	2283
708-3-7	LED亚克力发光面板铭牌	m2	2.07	819.61	1697
708-3-8	LED亚克力发光面板图案	m2	5.84	936.7	5470
708-3-9	C25混凝土	m3	9.91	2417.73	23960
708-3-10	光圆钢筋	kg	367	6.48	2378
708-3-11	带肋钢筋	kg	200	6.15	1230
708-3-12	预埋件	个	13	121.11	1574
708-3-13	螺栓预埋件	个	32	62.77	2009
708-4	公交站				
708-4-1	250*150*1000预制混凝土侧石	m	101.5	40.03	4063
708-4-2	50厚200*100灰色道板砖	m2	190.85	117.9	22501
708-4-3	C15混凝土	m3	22.05	445.99	9834
708-4-4	碎石垫层	m3	33.1	242.21	8017

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设工程名称：泰顺县长垄至洲岭“四好农村路”联网工程

编制范围：第LH01标段

序号	工程类别	措施费（%）											企业管理费（%）						规费（%）					
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费率		基本 费用	主副 食运 费补 贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费率	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费率
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
01	土方		1.289					3.194	0.521	0.336 49	4.819 49	0.521	2.747	0.131	0.192	0.06	0.271	3.401	14	0.5	8	1.3	8.5	32.3
02	石方		1.194					2.618	0.47	0.243 71	4.055 71	0.47	2.792	0.117	0.204	0.054	0.259	3.426	14	0.5	8	1.3	8.5	32.3
03	运输		1.314					3.041	0.154	0.226 52	4.581 52	0.154	1.374	0.13	0.132	0.065	0.264	1.965	14	0.5	8	1.3	8.5	32.3
04	路面	0.198	1.267					2.802	0.818	0.486 87	4.753 87	0.818	2.427	0.088	0.159	0.049	0.404	3.127	14	0.5	8	1.3	8.5	32.3
04-1	路面（隧道路面）	0.198						2.802	0.818	0.486 87	3.486 87	0.818	2.427	0.088	0.159	0.049	0.404	3.127	14	0.5	8	1.3	8.5	32.3
05	隧道								1.195	0.392 58	0.392 58	1.195	3.569	0.104	0.266	0.045	0.513	4.497	14	0.5	8	1.3	8.5	32.3
06	构造物 I	0.288	0.884					1.858	1.201	0.393 21	3.423 21	1.201	3.587	0.12	0.274	0.065	0.466	4.512	14	0.5	8	1.3	8.5	32.3
06-1	构造物 I（绿化）		0.884					1.858	1.201	0.393 21	3.135 21	1.201	3.587	0.12	0.274	0.065	0.466	4.512	14	0.5	8	1.3	8.5	32.3
07	构造物 II	0.393	1.059					2.014	1.537	0.502 97	3.968 97	1.537	4.726	0.14	0.348	0.07	0.545	5.829	14	0.5	8	1.3	8.5	32.3
08	构造物 III（一般）	0.721	1.996					1.896	2.729	0.940 75	5.553 75	2.729	5.976	0.248	0.551	0.126	1.094	7.995	14	0.5	8	1.3	8.5	32.3
08-1	构造物 III（室内）	0.721						1.896	2.729	0.940 75	3.557 75	2.729	5.976	0.248	0.551	0.126	1.094	7.995	14	0.5	8	1.3	8.5	32.3
08-2	构造物 III（桥梁）	0.721	1.996					1.896	2.729	0.940 75	5.553 75	2.729	5.976	0.248	0.551	0.126	1.094	7.995	14	0.5	8	1.3	8.5	32.3
08-3	构造物 III（设备安装）	0.721						1.896	2.729	0.940 75	3.557 75	2.729	5.976	0.248	0.551	0.126	1.094	7.995	14	0.5	8	1.3	8.5	32.3
09	技术复杂大桥	0.446	1.233						1.677	0.584 95	2.263 95	1.677	4.143	0.115	0.208	0.059	0.637	5.162	14	0.5	8	1.3	8.5	32.3

编制：咨询单位

复核：

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：泰顺县长垄至洲岭“四好农村路”联网工程

编制范围：第LH01标段

第 2 页 共 2 页

04表

[illegible]

编制：咨询单位

复核:

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设工程名称：泰顺县长垄至洲岭“四好农村路”联网工程
编制范围：第LH01标段

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
1	人工	工日	1001001	127.66		19	镀锌铁件	kg	2009029	6.1	
2	机械工	工日	1051001	127.66		20	铁钉混合规格	kg	2009030	5.7	
3	三类人工	工日	00011100 05	186		21	汽油92号	kg	3003002	8.76	
4	普C15-32.5-4(商)普C15-32.5-4(商)	m3	1511031	486		22	柴油0号, -10号, -20号	kg	3003003	7.36	
5	普C25-32.5-4(商)普C25-32.5-4(商)	m3	1511033	526		23	电	kW·h	3005002	0.97	
6	HPB300钢筋	t	2001001	3848		24	水	m3	3005004	3.76	
7	HRB400钢筋	t	2001002	3556		25	原木混合规格	m3	4003001	1312	
8	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	2001021	5.7		26	锯材中板 δ =19~35mm, 中方混合规格	m3	4003002	1668	
9	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	2001022	5.7		27	土路面用堆方	m3	5501002	9.71	
10	型钢工字钢, 角钢	t	2003004	3653		28	熟石灰	t	5503003	276.7	
11	钢板Q235, δ =5~40mm	t	2003005	3947		29	砂路面用堆方	m3	5503004	77.67	
12	镀锌钢板 δ =1mm, δ =1.5mm, δ =3mm	t	2003012	4538.46		30	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	5503005	134	
13	钢模板各类型大块钢模板	t	2003025	5649		31	碎石(2cm)最大粒径2cm堆方	m3	5505012	114	
14	组合钢模板	t	2003026	5658		32	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3	5505013	112	
15	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	2009011	10.6		33	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	5505016	107	
16	螺栓混合规格	kg	2009013	7.35		34	青(红)砖240mm×115mm×53mm	千块	5507003	500	
17	镀锌螺栓混合规格	kg	2009014	11.88		35	32.5级水泥	t	5509001	406	
18	铁件铁件	kg	2009028	5.7		36	皮线	m	7001007	4.87	

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：泰顺县长垄至洲岭“四好农村路”联网工程
 编制范围：第LH01标段

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
37	铜接线端子DT-10、25、35	个	7005011	7.01		54	云南黄素馨 L≥80cm	株	40150010 01	2.2	
38	其他材料费	元	7801001	1		55	黄皮刚竹 Φ2-3 H≥400	株	40190010 01	4.7	
39	水泥钉	kg	03011217 27	5.6		56	PVC塑料管(Φ50mm) Φ50mm	m	50010140 01	5.3	
40	焊锡	kg	03131201 75	103		57	电缆套管 PE3232	m	50010160 01	2.87	
41	预埋铁件	kg	03211203 33	5.7		58	PVC阻燃塑料管50	m	50010160 02	4.85	
42	金属软管 LV-5-24#	m	20030450 01	17.98		59	200*100*10仿青砖饰面	m2	55070020 01	56	
43	其他材料费	元	34001200 01	1		60	MU10水泥砖	千块	55070030 02	421	
44	银荆 Φ11-12cm	株	40090010 01	585.59		61	电缆 YJV-5*10mm235mm2三芯铅芯 连地	m	70010010 01	39.69	
45	金桂 Φ8-9cm	株	40090010 02	573.5		62	电缆 YJV-1KV-3*6mm235mm2三芯铅 芯连地	m	70010010 02	15.78	
46	木芙蓉 Φ6-8cm	株	40110020 01	110		63	电缆 YJV-1KV-3*4mm235mm2三芯铅 芯连地	m	70010010 03	14.85	
47	红叶石楠球 H≥100cm、P≥100cm	株	40110020 02	127		64	支电缆 RVV-2*4mm235mm2三芯铅芯 连地	m	70010010 04	8.25	
48	黄栀子球 H≥100cm、P≥100cm	株	40110020 03	52.41		65	镀锌薄钢板6mm	m2	01291201 25001	243.84	
49	红花继木球 H≥100cm、P≥100cm	株	40110020 04	83.81		66	Φ6镀锌圆钢箍，L=680铁件	kg	20090280 01001	6.1	
50	阔叶麦冬 H15-20cm、P10-15cm	株	40110030 01	0.97		67	结构表面涂装	m2	BC-002	60	
51	葱兰 H15-20cm、P10-15cm	株	40110030 02	0.39		68	斗容量0.6m3履带式单斗挖掘机 WY60液压	台班	8001025	872.21	
52	韭兰 H15-20cm、P10-15cm	株	40110030 03	0.93		69	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	8001045	603.2	
53	马尼拉草	m2	40130020 01	14.39		70	斗容量2.0m3轮胎式装载机ZL40	台班	8001047	1000.51	
						71	蛙式夯土机(200~620N·m) HW-280	台班	8001095	31.96	

编制：咨询单位
 复核：

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设工程名称：泰顺县长垄至洲岭“四好农村路”联网工程

编制范围：第LH01标段

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
72	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	8005002	205.74	
73	出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325	台班	8005010	161.75	
74	装载质量2t以内载货汽车	台班	8007001	373.12	
75	装载质量4t以内载货汽车CA10B	台班	8007003	507.89	
76	装载质量6t以内载货汽车CA141K, CA1091K	台班	8007005	511.13	
77	容量4000L以内洒水汽车	台班	8007040	662.69	
78	装载质量1.0t以内机动翻斗车F10A	台班	8007046	233.46	
79	提升质量5t以内汽车式起重机QY5	台班	8009025	692.71	
80	提升质量12t以内汽车式起重机QY12	台班	8009027	889.79	
81	提升质量25t以内汽车式起重机QY25	台班	8009030	1397.76	
82	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	8015028	215.88	
83	小型机具使用费	元	8099001	1	
84	定额基价	元	1999	1	

编制：咨询单位

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：第LH01标段

分项编号：702-1-2

工程名称：种植土

单位：m3

数量：7676.0

单价：40.98

第 1 页 共 62 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			种植土									合 计	
	工 程 细 目			种植土										
	定 额 单 位			m3										
	工 程 数 量			7676										
	定 额 表 号			ZZT										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
9999001	定额基价	元	1	35	7676	268660							268660	268660
	直接费	元				268660								268660
	措施费	I	元											
		II	元											
	企业管理费	元												
	规费	元												
	利润	元		268660	7.42 %	19934.57								19934.57
	税金	元		288594.57	9 %	25973.51								25973.51
	金额合计	元				314568.08								314568.08

编制：咨询单位

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：第LH01标段

分项编号：703-4-1

工程名称：马尼拉草 草皮或草卷，满铺

单位：m2

数量：10319.0

单价：26.63

第 2 页 共 62 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			地被栽植(片植)			绿化成活期保养						合 计		
	工 程 细 目			地被栽植(片植)铺草皮(毛毡式)			绿篱、地被成活期保养								
	定 额 单 位			100m2			1000m2·月								
	工 程 数 量			103.19			123.828								
	定 额 表 号			6~1~4~1改			6~1~6~5								
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	2.4	247.66	31615.76	1.1	136.21	17388.67				383.87	49004.44
3005004	水		m3	3.76	6	619.14	2327.97							619.14	2327.97
7801001	其他材料费		元	1	21.9	2259.86	2259.86	1.7	210.51	210.51				2470.37	2470.37
4013002001	马尼拉草		m2	14.39	110	11350.9	163339.45							11350.9	163339.45
8007040	容量4000L以内洒水汽车		台班	662.69	0.1	10.32	6838.3							10.32	6838.3
8099001	小型机具使用费		元	1	4.4	454.04	454.04	1.1	136.21	136.21				590.25	590.25
9999001	定额基价		元	1	701	72376	72376	120	14823	14823				87199	87199
	直接费		元				206835.38			17735.39					224570.77
	措施费	I	元		33244.41	3.13521 %	1042.28	14612.69	3.13521 %	458.14					1500.42
		II	元		37188.33	1.201 %	446.63	14823.2	1.201 %	178.03					624.66
	企业管理费		元		37188.34	4.512 %	1677.94	14823.2	4.512 %	668.82					2346.76
	规费		元		32933.09	32.3 %	10637.39	17388.67	32.3 %	5616.54					16253.93
	利润		元		75542.98	7.42 %	5605.29	16128.19	7.42 %	1196.71					6802
	税金		元		226244.91	9 %	20362.04	25853.63	9 %	2326.83					22688.87
	金额合计		元				246606.95			28180.46					274787.41

编制：咨询单位

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：第LH01标段

工程名称：银荆 Φ11-12cm、H500-550cm、P300-350cm

单位：棵

数量：342.0

单价：752.92

第 3 页 共 62 页

21-2表

分项编号：704-1-1

代 号	工 程 项 目			带土球			绿化成活期保养						合 计	
	工 程 细 目			乔木栽植带土球(直径90cm以内)			乔木成活期保养(胸径20cm以下)							
	定 额 单 位			100株			100株·月							
	工 程 数 量			3.42			41.04							
	定 额 表 号			6~1~1~9改			6~1~6~2							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	20.1	68.74	8775.6	0.6	24.62	3143.5				93.37	11919.1
3005004	水	m3	3.76	98	335.16	1260.2							335.16	1260.2
7801001	其他材料费	元	1	402.1	1375.18	1375.18	1	41.04	41.04				1416.22	1416.22
4009001001	银荆 Φ11-12cm	株	585.59	105	359.1	210285.37							359.1	210285.37
8007040	容量4000L以内洒水汽车	台班	662.69	0.07	0.24	158.65							0.24	158.65
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机械QY5	台班	692.71	1.32	4.51	3127.17							4.51	3127.17
8099001	小型机具使用费	元	1	13.6	46.51	46.51	0.1	4.1	4.1				50.62	50.62
9999001	定额基价	元	1	8721	29827	29827	65	2662	2662				32490	32490
	直接费	元				225028.69			3188.64					228217.33
	措施费	I	元	10379.17	3.13521 %	325.41	2621.14	3.13521 %	82.18					407.59
		II	元	12665.99	1.201 %	152.12	2662.18	1.201 %	31.97					184.09
	企业管理费	元		12665.99	4.512 %	571.49	2662.18	4.512 %	120.12					691.61
	规费	元		9958.78	32.3 %	3216.69	3143.5	32.3 %	1015.35					4232.04
	利润	元		30876.39	7.42 %	2291.03	2896.46	7.42 %	214.92					2505.95
	税金	元		231585.42	9 %	20842.69	4653.18	9 %	418.79					21261.47
	金额合计	元				252428.11			5071.97					257500.08

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：第LH01标段

工程名称：金桂 Φ8-9cm、H300-400cm、P200-250cm

单位：棵

数量：115.0

单价：709.6

第 4 页 共 62 页

21-2表

分项编号：704-1-2

代 号	工 程 项 目			带土球			绿化成活期保养						合 计		
	工 程 细 目			乔木栽植带土球(直径70cm以内)			乔木成活期保养(胸径10cm以下)								
	定 额 单 位			100株			100株·月								
	工 程 数 量			1.15			13.8								
	定 额 表 号			6~1~1~7改			6~1~6~1								
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	12.3	14.15	1805.75	0.3	4.14	528.51				18.29	2334.26
3005004	水		m3	3.76	57	65.55	246.47							65.55	246.47
7801001	其他材料费		元	1	315.4	362.71	362.71	0.8	11.04	11.04				373.75	373.75
4009001002	金桂 Φ8~9cm		株	573.5	105	120.75	69250.13							120.75	69250.13
8007040	容量4000L以内洒水汽车		台班	662.69	0.06	0.07	45.73							0.07	45.73
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机械QY5		台班	692.71	0.99	1.14	788.65							1.14	788.65
8099001	小型机具使用费		元	1	9.3	10.7	10.7	0.1	1.38	1.38				12.08	12.08
9999001	定额基价		元	1	7473	8594	8594	33	452	452				9047	9047
	直接费		元				72510.13			540.93					73051.06
	措施费		I	元		2282.76	3.13521 %	71.57	441.38	3.13521 %	13.84				85.41
II			元		2823.77	1.201 %	33.91	452.42	1.201 %	5.43					39.35
	企业管理费		元			2823.77	4.512 %	127.41	452.42	4.512 %	20.41				147.82
	规费		元			2105.24	32.3 %	679.99	528.51	32.3 %	170.71				850.7
	利润		元			8827.3	7.42 %	654.99	492.1	7.42 %	36.51				691.5
	税金		元			74078	9 %	6667.02	787.84	9 %	70.91				6737.93
	金额合计		元				80745.02			858.75					81603.76

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：第LH01标段

分项编号：704-2-1

工程名称：木芙蓉 Φ6-8cm、H250-300cm、P220-250cm

单位：棵

数量：132.0

单价：148.61

第 5 页 共 62 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			带土球			绿化成活期保养						合 计		
	工 程 细 目			灌木栽植带土球(直径60cm以内)			灌木、竹类成活期保养								
	定 额 单 位			100株			100株·月								
	工 程 数 量			1.32			15.84								
	定 额 表 号			6~1~2~6改			6~1~6~4								
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	5.7	7.52	960.51	0.3	4.75	606.64				12.28	1567.15
3005004	水		m3	3.76	36	47.52	178.68							47.52	178.68
7801001	其他材料费		元	1	23.2	30.62	30.62	0.7	11.09	11.09				41.71	41.71
4011002001	木芙蓉 Φ6~8cm		株	110	105	138.6	15246							138.6	15246
8007040	容量4000L以内洒水汽车		台班	662.69	0.02	0.03	17.5							0.03	17.5
8099001	小型机具使用费		元	1	5.2	6.86	6.86	0.1	1.58	1.58				8.45	8.45
9999001	定额基价		元	1	2603	3436	3436	33	518	518				3954	3954
	直接费		元				16440.17			619.31					17059.48
	措施费	I	元		823.07	3.13521 %	25.8	506.63	3.13521 %	15.88					41.69
		II	元		982.94	1.201 %	11.81	517.71	1.201 %	6.22					18.02
	企业管理费		元		982.95	4.512 %	44.35	517.72	4.512 %	23.36					67.71
	规费		元		963.89	32.3 %	311.34	606.64	32.3 %	195.95					507.28
	利润		元		3518.13	7.42 %	261.05	563.18	7.42 %	41.79					302.83
	税金		元		17094.51	9 %	1538.51	902.51	9 %	81.23					1619.73
	金额合计		元				18633.02			983.73					19616.75

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：第LH01标段

分项编号：704-2-2

工程名称：红叶石楠球 H≥100cm、P≥100cm

单位：棵

数量：78.0

单价：168.07

第 6 页 共 62 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			带土球			绿化成活期保养						合 计	
	工 程 细 目			灌木栽植带土球(直径60cm以内)			灌木、竹类成活期保养							
	定 额 单 位			100株			100株·月							
	工 程 数 量			0.78			9.36							
	定 额 表 号			6~1~2~6改			6~1~6~4							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	5.7	4.45	567.58	0.3	2.81	358.47				7.25	926.05
3005004	水	m3	3.76	36	28.08	105.58							28.08	105.58
7801001	其他材料费	元	1	23.2	18.1	18.1	0.7	6.55	6.55				24.65	24.65
4011002002	红叶石楠球 H≥100cm、P≥100cm	株	127	105	81.9	10401.3							81.9	10401.3
8007040	容量4000L以内洒水汽车	台班	662.69	0.02	0.02	10.34							0.02	10.34
8099001	小型机具使用费	元	1	5.2	4.06	4.06	0.1	0.94	0.94				4.99	4.99
9999001	定额基价	元	1	2603	2030	2030	33	306	306				2336	2336
	直接费	元				11106.95			365.96					11472.9
	措施费	I	元	486.36	3.13521 %	15.25	299.37	3.13521 %	9.39					24.63
		II	元	580.83	1.201 %	6.98	305.92	1.201 %	3.67					10.65
	企业管理费	元		580.83	4.512 %	26.21	305.92	4.512 %	13.8					40.01
	规费	元		569.57	32.3 %	183.97	358.47	32.3 %	115.79					299.76
	利润	元		2078.89	7.42 %	154.25	332.79	7.42 %	24.69					178.95
	税金	元		11493.6	9 %	1034.42	533.3	9 %	48					1082.42
	金额合计	元				12528.03			581.29					13109.32

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：第LH01标段

分项编号：704-2-3

工程名称：黄栀子球 H≥100cm、P≥100cm

单位：棵

数量：3297.0

单价：75.36

第 7 页 共 62 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			带土球			绿化成活期保养						合 计		
	工 程 细 目			灌木栽植带土球(直径40cm以内)			灌木、竹类成活期保养								
	定 额 单 位			100株			100株·月								
	工 程 数 量			32.97			395.64								
	定 额 表 号			6~1~2~4改			6~1~6~4								
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	2.4	79.13	10101.48	0.3	118.69	15152.22				197.82	25253.7
3005004	水		m3	3.76	24	791.28	2975.21							791.28	2975.21
7801001	其他材料费		元	1	20.4	672.59	672.59	0.7	276.95	276.95				949.54	949.54
4011002003	黄梔子球 H≥100cm、P≥100cm		株	52.41	105	3461.85	181435.56							3461.85	181435.56
8007040	容量4000L以内洒水汽车		台班	662.69	0.02	0.66	436.98							0.66	436.98
8099001	小型机具使用费		元	1	1.5	49.46	49.46	0.1	39.56	39.56				89.02	89.02
9999001	定额基价		元	1	2213	72972	72972	33	12931	12931				85903	85903
	直接费		元				195671.27			15468.73					211140.01
	措施费	I	元		8872.59	3.13521 %	278.17	12654.15	3.13521 %	396.73					674.91
		II	元		11697.46	1.201 %	140.49	12931.1	1.201 %	155.3					295.79
	企业管理费		元		11697.46	4.512 %	527.79	12931.1	4.512 %	583.45					1111.24
	规费		元		10185.66	32.3 %	3289.97	15152.22	32.3 %	4894.17					8184.14
	利润		元		73918.65	7.42 %	5484.76	14066.59	7.42 %	1043.74					6528.51
	税金		元		205392.46	9 %	18485.32	22542.13	9 %	2028.79					20514.11
	金额合计		元				223877.78			24570.92					248448.7

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：第LH01标段

分项编号：704-2-4

工程名称：红花继木球 H≥100cm、P≥100cm

单位：棵

数量：2535.0

单价：111.29

第 8 页 共 62 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			带土球			绿化成活期保养						合 计	
	工 程 细 目			灌木栽植带土球(直径40cm以内)			灌木、竹类成活期保养							
	定 额 单 位			100株			100株·月							
	工 程 数 量			25.35			304.2							
	定 额 表 号			6~1~2~4改			6~1~6~4							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	2.4	60.84	7766.83	0.3	91.26	11650.25				152.1	19417.09
3005004	水	m3	3.76	24	608.4	2287.58							608.4	2287.58
7801001	其他材料费	元	1	20.4	517.14	517.14	0.7	212.94	212.94				730.08	730.08
4011002004	红花继木球 H≥100cm、P≥100cm	株	83.81	105	2661.75	223081.27							2661.75	223081.27
8007040	容量4000L以内洒水汽车	台班	662.69	0.02	0.51	335.98							0.51	335.98
8099001	小型机具使用费	元	1	1.5	38.03	38.03	0.1	30.42	30.42				68.45	68.45
9999001	定额基价	元	1	2213	56107	56107	33	9942	9942				66049	66049
	直接费	元				234026.84			11893.61					245920.45
	措施费	I	元	6821.96	3.13521 %	213.88	9729.53	3.13521 %	305.04					518.92
		II	元	8993.95	1.201 %	108.02	9942.47	1.201 %	119.41					227.43
	企业管理费	元		8993.95	4.512 %	405.81	9942.47	4.512 %	448.6					854.41
	规费	元		7831.56	32.3 %	2529.59	11650.25	32.3 %	3763.03					6292.62
	利润	元		56834.64	7.42 %	4217.13	10815.53	7.42 %	802.51					5019.64
	税金	元		241501.27	9 %	21735.11	17332.21	9 %	1559.9					23295.01
	金额合计	元				263236.38			18892.11					282128.49

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：第LH01标段

分项编号：704-3-1

工程名称：阔叶麦冬 H15-20cm、P10-15cm 36株/m

单位：m2

数量：3033.0

单价：70.76

第 9 页 共 62 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			灌木片植			绿化成活期保养						合 计	
	工 程 细 目			灌木片植36株/m2以内			绿篱、地被成活期保养							
	定 额 单 位			10m2			1000m2·月							
	工 程 数 量			303.3			36.396							
	定 额 表 号			6~1~9~3改			6~1~6~5							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	1.1	333.63	42591.21	1.1	40.04	5110.94				373.67	47702.15
3005004	水	m3	3.76	5	1516.5	5702.04							1516.5	5702.04
7801001	其他材料费	元	1	5.8	1759.14	1759.14	1.7	61.87	61.87				1821.01	1821.01
4011003001	阔叶麦冬 H15-20cm、 P10-15cm	株	0.97	378	114647.4	111207.98							114647.4	111207.98
8099001	小型机具使用费	元	1				1.1	40.04	40.04				40.04	40.04
9999001	定额基价	元	1	469	142232	142232	120	4357	4357				146589	146589
	直接费	元				161260.36			5212.85					166473.22
	措施费	I	元	35458.2	3.13521 %	1111.69	4295.02	3.13521 %	134.66					1246.35
		II	元	41342.22	1.201 %	496.52	4356.89	1.201 %	52.33					548.85
	企业管理费	元		41342.22	4.512 %	1865.36	4356.89	4.512 %	196.58					2061.94
	规费	元		42591.21	32.3 %	13756.96	5110.94	32.3 %	1650.84					15407.8
	利润	元		145705.5	7.42 %	10811.35	4740.46	7.42 %	351.74					11163.09
	税金	元		189302.24	9 %	17037.2	7599	9 %	683.91					17721.11
	金额合计	元				206339.44			8282.91					214622.35

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：第LH01标段

分项编号：704-3-2

工程名称：葱兰 H15-20cm、P10-15cm 36株/m²

单位：m2

数量：1269.0

单价：46.87

第 10 页 共 62 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			灌木片植			绿化成活期保养						合 计	
	工 程 细 目			灌木片植36株/m2以内			绿篱、地被成活期保养							
	定 额 单 位			10m2			1000m2·月							
	工 程 数 量			126.9			15.228							
	定 额 表 号			6~1~9~3改			6~1~6~5							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	1.1	139.59	17820.06	1.1	16.75	2138.41				156.34	19958.47
3005004	水	m3	3.76	5	634.5	2385.72							634.5	2385.72
7801001	其他材料费	元	1	5.8	736.02	736.02	1.7	25.89	25.89				761.91	761.91
4011003002	葱兰 H15~20cm、P10~15cm	株	0.39	378	47968.2	18707.6							47968.2	18707.6
8099001	小型机具使用费	元	1				1.1	16.75	16.75				16.75	16.75
9999001	定额基价	元	1	469	59510	59510	120	1823	1823				61332	61332
	直接费	元				39649.4			2181.05					41830.44
	措施费	I	元		14835.63	3.13521 %	465.13	1797.03	3.13521 %	56.34				521.47
		II	元		17297.49	1.201 %	207.74	1822.91	1.201 %	21.89				229.64
	企业管理费	元		17297.49	4.512 %	780.46	1822.91	4.512 %	82.25					862.71
	规费	元		17820.06	32.3 %	5755.88	2138.41	32.3 %	690.71					6446.58
	利润	元		60962.83	7.42 %	4523.44	1983.4	7.42 %	147.17					4670.61
	税金	元		51382.06	9 %	4624.39	3179.4	9 %	286.15					4910.53
	金额合计	元				56006.44			3465.55					59471.99

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：第LH01标段

分项编号：704-3-3

工程名称：韭兰 H15-20cm、P10-15cm 36株/m²

单位：m2

数量：1591.0

单价：69.11

第 11 页 共 62 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			灌木片植			绿化成活期保养						合 计	
	工 程 细 目			灌木片植36株/m2以内			绿篱、地被成活期保养							
	定 额 单 位			10m2			1000m2·月							
	工 程 数 量			159.1			19.092							
	定 额 表 号			6~1~9~3改			6~1~6~5							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	1.1	175.01	22341.78	1.1	21	2681.01				196.01	25022.79
3005004	水	m3	3.76	5	795.5	2991.08							795.5	2991.08
7801001	其他材料费	元	1	5.8	922.78	922.78	1.7	32.46	32.46				955.24	955.24
4011003003	韭兰 H15~20cm、P10~15cm	株	0.93	378	60139.8	55930.01							60139.8	55930.01
8099001	小型机具使用费	元	1				1.1	21	21				21	21
9999001	定额基价	元	1	469	74610	74610	120	2285	2285				76895	76895
	直接费	元				82185.65			2734.47					84920.12
	措施费	I	元		18600.06	3.13521 %	583.15	2253.01	3.13521 %	70.64				653.79
		II	元		21686.6	1.201 %	260.46	2285.46	1.201 %	27.45				287.9
	企业管理费	元		21686.6	4.512 %	978.5	2285.47	4.512 %	103.12					1081.62
	规费	元		22341.78	32.3 %	7216.39	2681.01	32.3 %	865.97					8082.36
	利润	元		76431.74	7.42 %	5671.24	2486.67	7.42 %	184.51					5855.75
	税金	元		96895.39	9 %	8720.59	3986.16	9 %	358.75					9079.34
	金额合计	元				105615.97			4344.91					109960.88

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：第LH01标段

分项编号：704-4-1

工程名称：云南黄素馨 L≥80cm

单位：棵

数量：5721.0

单价：5.73

第 12 页 共 62 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			攀缘植物栽植			绿化成活期保养						合 计	
	工 程 细 目			攀缘植物栽植			攀缘植物成活期保养							
	定 额 单 位			100株			1000株·月							
	工 程 数 量			57.21			68.652							
	定 额 表 号			6~1~11~1改			6~1~6~7							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	0.6	34.33	4382.06	0.6	41.19	5258.47				75.52	9640.53
3005004	水	m3	3.76	4	228.84	860.44							228.84	860.44
7801001	其他材料费	元	1	7.3	417.63	417.63	1.4	96.11	96.11				513.75	513.75
4015001001	云南黄素馨 L≥80cm	株	2.2	105	6007.05	13215.51							6007.05	13215.51
8099001	小型机具使用费	元	1				0.2	13.73	13.73				13.73	13.73
9999001	定额基价	元	1	360	20607	20607	65	4488	4488				25095	25095
	直接费	元				18875.64			5368.31					24243.95
	措施费	I	元	3648.17	3.13521 %	114.38	4391.53	3.13521 %	137.68					252.06
		II	元	4688.24	1.201 %	56.31	4487.64	1.201 %	53.9					110.2
	企业管理费	元		4688.25	4.512 %	211.53	4487.64	4.512 %	202.48					414.02
	规费	元		4382.06	32.3 %	1415.4	5258.47	32.3 %	1698.49					3113.89
	利润	元		20989.15	7.42 %	1557.4	4881.71	7.42 %	362.22					1919.62
	税金	元		22230.66	9 %	2000.76	7823.08	9 %	704.08					2704.84
	金额合计	元				24231.41			8527.16					32758.57

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：第LH01标段

分项编号：704-6-1

工程名称：黄皮刚竹 Φ2-3 H≥400

单位：棵

数量：65.0

单价：18.63

第 13 页 共 62 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			散生竹			绿化成活期保养						合 计	
	工 程 细 目			散生竹栽植(胸径4cm以内)			灌木、竹类成活期保养							
	定 额 单 位			100株			100株·月							
	工 程 数 量			0.65			7.8							
	定 额 表 号			6~1~10~2改			6~1~6~4							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	2.3	1.5	190.85	0.3	2.34	298.72				3.84	489.58
3005004	水	m3	3.76	12	7.8	29.33							7.8	29.33
7801001	其他材料费	元	1	21.7	14.11	14.11	0.7	5.46	5.46				19.57	19.57
4019001001	黄皮刚竹 Φ2-3 H≥400	株	4.7	105	68.25	320.78							68.25	320.78
8099001	小型机具使用费	元	1	0.4	0.26	0.26	0.1	0.78	0.78				1.04	1.04
9999001	定额基价	元	1	671	436	436	33	255	255				691	691
	直接费	元				555.32			304.96					860.28
	措施费	I	元		159.15	3.13521 %	4.99	249.48	3.13521 %	7.82				12.81
		II	元		194.47	1.201 %	2.34	254.94	1.201 %	3.06				5.4
	企业管理费	元		194.47	4.512 %	8.77	254.94	4.512 %	11.5					20.28
	规费	元		190.85	32.3 %	61.65	298.72	32.3 %	96.49					158.13
	利润	元		452.17	7.42 %	33.55	277.32	7.42 %	20.58					54.13
	税金	元		666.61	9 %	60	444.41	9 %	40					99.99
	金额合计	元				726.61			484.41					1211.02

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：第LH01标段

分项编号：708-1

工程名称：景观石 黄蜡石，粒径约为1.0m-1.2m

单位：块

数量：10.0

单价：1756.32

第 14 页 共 62 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			景观石 黄蜡石									合 计	
	工 程 细 目			景观石 黄蜡石										
	定 额 单 位			块										
	工 程 数 量			10										
	定 额 表 号													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
9999001	定额基价	元	1	1500	10	15000							15000	15000
	直接费	元				15000								15000
	措施费	I	元											
		II	元											
	企业管理费	元												
	规费	元												
	利润	元		15000	7.42 %	1113								1113
	税金	元		16113	9 %	1450.17								1450.17
	金额合计	元				17563.17								17563.17

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：第LH01标段

分项编号：708-3-1

工程名称：200×250×4厚热镀锌矩管

单位：m

数量：19.2

单价：186.16

第 15 页 共 62 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			隔离栅			栗色氟碳烤漆						合 计	
	工 程 细 目			隔离栅立柱(钢管)			栗色氟碳烤漆							
	定 额 单 位			1t			m2							
	工 程 数 量			0.5267			17.28							
	定 额 表 号			5~1~3~3改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	7.8	4.11	524.42							4.11	524.42
2003004	型钢工字钢, 角钢	t	3653	0.26	0.14	494.44							0.14	494.44
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	10.6	9.4	4.95	52.48							4.95	52.48
2009028	铁件铁件	kg	5.7	21.4	11.27	64.24							11.27	64.24
7801001	其他材料费	元	1	25.4	13.38	13.38							13.38	13.38
8007001	装载质量2t以内载货汽车	台班	373.12	0.87	0.46	170.96							0.46	170.96
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	215.88	1.29	0.68	146.67							0.68	146.67
8099001	小型机具使用费	元	1	88.6	46.66	46.66							46.66	46.66
9999001	定额基价	元	1	2530	1332	1332	75	17	1296				2628	2628
	直接费	元				1513.36			1296					2809.36
	措施费	I	元	765.17	0.52844 %	4.04								4.04
		II	元	1332.32	0.564 %	7.51								7.52
	企业管理费	元		1332.38	3.219 %	42.89								42.89
	规费	元		669.69	32.3 %	216.31								216.31
	利润	元		1386.83	7.42 %	102.9	1296	7.42 %	96.16					199.07
	税金	元		1887.02	9 %	169.83	1392.17	9 %	125.3					295.13
	金额合计	元				2056.85			1517.46					3574.31

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：第LH01标段

分项编号：708-3-2

工程名称：150×250×4厚热镀锌矩管

单位：m

数量：276.5

单价：165.13

第 16 页 共 62 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			隔离栅			栗色氟碳烤漆						合 计	
	工 程 细 目			隔离栅立柱(钢管)			栗色氟碳烤漆							
	定 额 单 位			1t			m2							
	工 程 数 量			6.7173			221.2							
	定 额 表 号			5~1~3~3改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	7.8	52.39	6688.73							52.39	6688.73
2003004	型钢工字钢, 角钢	t	3653	0.26	1.73	6306.33							1.73	6306.33
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	10.6	9.4	63.14	669.31							63.14	669.31
2009028	铁件铁件	kg	5.7	21.4	143.75	819.38							143.75	819.38
7801001	其他材料费	元	1	25.4	170.62	170.62							170.62	170.62
8007001	装载质量2t以内载货汽车	台班	373.12	0.87	5.84	2180.53							5.84	2180.53
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	215.88	1.29	8.67	1870.67							8.67	1870.67
8099001	小型机具使用费	元	1	88.6	595.15	595.15							595.15	595.15
9999001	定额基价	元	1	2530	16993	16993	75	221	16590				33583	33583
	直接费	元				19300.74			16590					35890.74
	措施费	I	元	9759.39	0.52844 %	51.57								51.57
		II	元	16992.59	0.564 %	95.84								95.84
	企业管理费	元		16992.61	3.219 %	546.99								546.99
	规费	元		8541	32.3 %	2758.74								2758.74
	利润	元		17687.01	7.42 %	1312.38	16590	7.42 %	1230.98					2543.35
	税金	元		24066.27	9 %	2165.96	17820.98	9 %	1603.89					3769.85
	金额合计	元				26232.23			19424.87					45657.1

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：第LH01标段

分项编号：708-3-3

工程名称：200×250×6厚热镀锌矩管

单位：m

数量：24.3

单价：237.31

第 17 页 共 62 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			隔离栅			栗色氟碳烤漆						合 计	
	工 程 细 目			隔离栅立柱(钢管)			栗色氟碳烤漆							
	定 额 单 位			1t			m2							
	工 程 数 量			0.9849			21.87							
	定 额 表 号			5~1~3~3改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	7.8	7.68	980.69							7.68	980.69
2003004	型钢工字钢, 角钢	t	3653	0.26	0.25	924.63							0.25	924.63
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	10.6	9.4	9.26	98.13							9.26	98.13
2009028	铁件铁件	kg	5.7	21.4	21.08	120.14							21.08	120.14
7801001	其他材料费	元	1	25.4	25.02	25.02							25.02	25.02
8007001	装载质量2t以内载货汽车	台班	373.12	0.87	0.86	319.71							0.86	319.71
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	215.88	1.29	1.27	274.27							1.27	274.27
8099001	小型机具使用费	元	1	88.6	87.26	87.26							87.26	87.26
9999001	定额基价	元	1	2530	2491	2491	75	22	1640				4132	4132
	直接费	元				2829.9			1640.25					4470.15
	措施费	I	元		1430.91	0.52844 %	7.56							7.56
		II	元		2491.45	0.564 %	14.05							14.05
	企业管理费	元		2491.48	3.219 %	80.2								80.2
	规费	元		1252.29	32.3 %	404.49								404.49
	利润	元		2593.29	7.42 %	192.42	1640.26	7.42 %	121.71					314.13
	税金	元		3528.63	9 %	317.58	1761.96	9 %	158.58					476.15
	金额合计	元				3846.21			1920.53					5766.74

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：第LH01标段

分项编号：708-3-4

工程名称：2厚钢板折边造型

单位：m

数量：19.2

单价：15.34

第 18 页 共 62 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			隔离栅									合 计	
	工 程 细 目			隔离栅立柱(钢管)										
	定 额 单 位			1t										
	工 程 数 量			0.0754										
	定 额 表 号			5~1~3~3改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	7.8	0.59	75.04							0.59	75.04
2003004	型钢工字钢, 角钢	t	3653	0.26	0.02	70.75							0.02	70.75
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	10.6	9.4	0.71	7.51							0.71	7.51
2009028	铁件铁件	kg	5.7	21.4	1.61	9.19							1.61	9.19
7801001	其他材料费	元	1	25.4	1.91	1.91							1.91	1.91
8007001	装载质量2t以内载货汽车	台班	373.12	0.87	0.07	24.46							0.07	24.46
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	215.88	1.29	0.1	20.99							0.1	20.99
8099001	小型机具使用费	元	1	88.6	6.68	6.68							6.68	6.68
9999001	定额基价	元	1	2530	191	191							191	191
	直接费	元				216.65								216.65
	措施费	I	元		109.49	0.52844 %	0.58							0.58
		II	元		190.68	0.564 %	1.08							1.08
	企业管理费	元		190.74	3.219 %	6.14								6.14
	规费	元		95.87	32.3 %	30.97								30.97
	利润	元		198.53	7.42 %	14.73								14.73
	税金	元		270.13	9 %	24.31								24.31
	金额合计	元				294.45								294.45

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：第LH01标段

分项编号：708-3-5

工程名称：150×150×4厚热镀锌万管支撑单根

单位：m

数量：112.84

单价：123.04

第 19 页 共 62 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			隔离栅			栗色氟碳烤漆						合 计	
	工 程 细 目			隔离栅立柱(钢管)			栗色氟碳烤漆							
	定 额 单 位			1t			m2							
	工 程 数 量			2.0327			67.704							
	定 额 表 号			5~1~3~3改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	7.8	15.86	2024.06							15.86	2024.06
2003004	型钢工字钢, 角钢	t	3653	0.26	0.52	1908.34							0.52	1908.34
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	10.6	9.4	19.11	202.54							19.11	202.54
2009028	铁件铁件	kg	5.7	21.4	43.5	247.95							43.5	247.95
7801001	其他材料费	元	1	25.4	51.63	51.63							51.63	51.63
8007001	装载质量2t以内载货汽车	台班	373.12	0.87	1.77	659.84							1.77	659.84
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	215.88	1.29	2.62	566.08							2.62	566.08
8099001	小型机具使用费	元	1	88.6	180.1	180.1							180.1	180.1
9999001	定额基价	元	1	2530	5142	5142	75	68	5078				10220	10220
	直接费	元				5840.53			5077.8					10918.33
	措施费	I	元	2953.26	0.52844 %	15.61								15.61
		II	元	5142.08	0.564 %	29								29
	企业管理费	元		5142.08	3.219 %	165.52								165.52
	规费	元		2584.56	32.3 %	834.81								834.81
	利润	元		5352.21	7.42 %	397.13	5077.8	7.42 %	376.77					773.91
	税金	元		7282.61	9 %	655.44	5454.58	9 %	490.91					1146.35
	金额合计	元				7938.05			5945.49					13883.53

表A. 0. 3-2 分项工程预算表

编制范围：第LH01标段

分项编号：708-3-6

工程名称：8厚钢板

单位：块

数量：39.0

单价：58.54

第 20 页 共 62 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			8厚钢板									合 计	
	工 程 细 目			8厚钢板										
	定 额 单 位			块										
	工 程 数 量			39										
	定 额 表 号													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
9999001	定额基价	元	1	50	39	1950							1950	1950
	直接费	元				1950								1950
	措施费	I	元											
		II	元											
	企业管理费	元												
	规费	元												
	利润	元		1950	7.42 %	144.69								144.69
	税金	元		2094.69	9 %	188.52								188.52
	金额合计	元				2283.21								2283.21

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：第LH01标段

分项编号: 708-3-7

工程名称: LED亚克力发光面板铭牌

单位: m²

数量: 2.07

单价: 819.61

第 21 页 共 62 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			LED亚克力发光面板铭牌									合 计		
	工 程 细 目			LED亚克力发光面板铭牌											
	定 额 单 位			m2											
	工 程 数 量			2.07											
	定 额 表 号														
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
9999001	定额基价		元	1	700	2	1449							1449	1449
	直接费		元				1449								1449
	措施费		I	元											
II			元												
	企业管理费		元												
	规费		元												
	利润		元		1449	7.42 %	107.52								107.52
	税金		元		1556.51	9 %	140.09								140.09
	金额合计		元				1696.6								1696.6

编制：咨询单位

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：第LH01标段

分项编号：708-3-8

工程名称：LED亚克力发光面板图案

单位：m2

数量：5.84

单价：936.7

第 22 页 共 62 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			LED亚克力发光面板图案									合 计	
	工 程 细 目			LED亚克力发光面板图案										
	定 额 单 位			m2										
	工 程 数 量			5.84										
	定 额 表 号													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
9999001	定额基价	元	1	800	6	4672							4672	4672
	直接费	元				4672								4672
	措施费	I	元											
		II	元											
	企业管理费	元												
	规费	元												
	利润	元		4671.99	7.42 %	346.66								346.66
	税金	元		5018.67	9 %	451.68								451.68
	金额合计	元				5470.34								5470.34

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：第LH01标段

分项编号：708-3-9

工程名称：C25混凝土

单位：m3

数量：9.91

单价：2417.73

第 23 页 共 62 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			隔离栅			钢筋混凝土基础						合 计	
	工 程 细 目			钢筋混凝土隔离栅立柱混凝土			标志牌基础混凝土							
	定 额 单 位			10m3			10m3							
	工 程 数 量			0.991			0.991							
	定 额 表 号			5~1~3~1			5~1~4~1改							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	47.5	47.07	6009.28	13.1	12.98	1657.29				60.05	7666.57
1511033	普C25-32.5-4(商) 普C25-32.5-4(商)	m3	526				10.2	10.11	5316.91				10.11	5316.91
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3653			7.24			14.48				0.01	21.72
2003026	组合钢模板	t	5658	0.04	0.04	241.1	0.01	0.01	39.25				0.05	280.35
2009028	铁件铁件	kg	5.7	8.5	8.42	48.01	3.3	3.27	18.64				11.69	66.65
3005004	水	m3	3.76	15	14.87	55.89	12	11.89	44.71				26.76	100.61
4003001	原木混合规格	m3	1312	0.02	0.02	24.7							0.02	24.7
4003002	锯材中板 δ=19~35mm, 中方混合规格	m3	1668						1.65					1.65
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	134	4.9	4.86	650.69							4.86	650.69
5505012	碎石(2cm)最大粒径2cm堆方	m3	114	8.16	8.09	921.87							8.09	921.87
5509001	32.5级水泥	t	406	3.75	3.72	1510.41							3.72	1510.41
7801001	其他材料费	元	1	14	13.87	13.87	33.6	33.3	33.3				47.17	47.17
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	205.74	0.31	0.31	63.21							0.31	63.21
8007003	装载质量4t以内载货汽车CA10B	台班	507.89	2.17	2.15	1092.2							2.15	1092.2
8099001	小型机具使用费	元	1	10.5	10.41	10.41	3.5	3.47	3.47				13.87	13.87
9999001	定额基价	元	1	8765	8686	8686	4576	4535	4535				13221	13221

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：第LH01标段

分项编号：708-3-9

工程名称：C25混凝土

单位：m3

数量：9.91

单价：2417.73

第 24 页 共 62 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			隔离栅			钢筋混凝土基础						合 计	
	工 程 细 目			钢筋混凝土隔离栅立柱混凝土			标志牌基础混凝土							
	定 额 单 位			10m3			10m3							
	工 程 数 量			0.991			0.991							
	定 额 表 号			5~1~3~1			5~1~4~1改							
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
	直接费		元			10648.88			7129.71					17778.59
	措施费	I	元		6078.85	0.52844 %	32.12	1383.21	5.55375 %	76.82				108.94
		II	元		8686.17	0.564 %	48.99	1511.66	2.729 %	41.25				90.24
	企业管理费		元		8686.17	3.219 %	279.61	1511.66	7.995 %	120.86				400.47
	规费		元		6323.02	32.3 %	2042.34	1657.29	32.3 %	535.31				2577.64
	利润		元		9046.89	7.42 %	671.28	4774.06	7.42 %	354.24				1025.51
	税金		元		13723.22	9 %	1235.09	8258.19	9 %	743.24				1978.33
	金额合计		元			14958.31			9001.42					23959.73

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：第LH01标段

分项编号：708-3-10

工程名称：光圆钢筋

单位：kg

数量：367.0

单价：6.48

第 25 页 共 62 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			钢筋混凝土基础									合 计	
	工 程 细 目			标志牌基础钢筋										
	定 额 单 位			1t										
	工 程 数 量			0.367										
	定 额 表 号			5~1~4~2										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	8.7	3.19	407.61							3.19	407.61
2001001	HPB300钢筋	t	3848	1.03	0.38	1447.52							0.38	1447.52
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	5.7	5.1	1.87	10.67							1.87	10.67
9999001	定额基价	元	1	4366	1602	1602							1602	1602
	直接费	元				1865.8								1865.8
	措施费	I	元	339.34	0.52844 %	1.79								1.79
		II	元	1602.22	0.564 %	9.04								9.04
	企业管理费	元		1602.22	3.219 %	51.58								51.58
	规费	元		407.61	32.3 %	131.66								131.66
	利润	元		1664.62	7.42 %	123.52								123.52
	税金	元		2183.38	9 %	196.5								196.5
	金额合计	元				2379.88								2379.88

编制：咨询单位

复核：

表A. 0. 3-2 分项工程预算表

编制范围：第LH01标段

分项编号：708-3-11

工程名称：带肋钢筋

单位：kg

数量：200.0

单价：6.15

第 26 页 共 62 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			钢筋混凝土基础									合 计	
	工 程 细 目			标志牌基础钢筋										
	定 额 单 位			1t										
	工 程 数 量			0.2										
	定 额 表 号			5~1~4~2改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	8.7	1.74	222.13							1.74	222.13
2001002	HRB400钢筋	t	3556	1.03	0.21	728.98							0.21	728.98
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	5.7	5.1	1.02	5.81							1.02	5.81
9999001	定额基价	元	1	4278	856	856							856	856
	直接费	元				956.92								956.92
	措施费	I	元	184.93	0.52844 %	0.98								0.98
		II	元	855.62	0.564 %	4.83								4.83
	企业管理费	元		855.62	3.219 %	27.54								27.54
	规费	元		222.13	32.3 %	71.75								71.75
	利润	元		888.98	7.42 %	65.96								65.96
	税金	元		1127.98	9 %	101.52								101.52
	金额合计	元				1229.5								1229.5

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：第LH01标段

分项编号：708-3-12

工程名称：预埋件

单位：个

数量：13.0

单价：121.11

第 27 页 共 62 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			顶进设备									合 计	
	工 程 细 目			箱涵预埋件										
	定 额 单 位			1t										
	工 程 数 量			0.1378										
	定 额 表 号			4~7~31~6改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	15.12	2.08	265.92							2.08	265.92
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	10.6	6	0.83	8.76							0.83	8.76
7801001	其他材料费	元	1	12.9	1.78	1.78							1.78	1.78
2009028001001	Φ6镀锌圆钢箍，L=680铁件	kg	6.1	1020	140.52	857.19							140.52	857.19
8009027	提升质量12t以内汽车式起重机QY12	台班	889.79	0.18	0.02	21.57							0.02	21.57
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	215.88	1.01	0.14	29.98							0.14	29.98
9999001	定额基价	元	1	7283	1003	1003							1003	1003
	直接费	元				1185.48								1185.48
	措施费	I	元	267.54	3.96897 %	10.62								10.62
		II	元	1003.54	1.537 %	15.43								15.43
	企业管理费	元		1003.6	5.829 %	58.5								58.5
	规费	元		289.91	32.3 %	93.64								93.64
	利润	元		1088.14	7.42 %	80.74								80.74
	税金	元		1444.41	9 %	130								130
	金额合计	元				1574.41								1574.41

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：第LH01标段

分项编号：708-3-13

工程名称：螺栓预埋件

单位：个

数量：32.0

单价：62.77

第 28 页 共 62 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			顶进设备									合 计	
	工 程 细 目			箱涵预埋件										
	定 额 单 位			1t										
	工 程 数 量			0.1758										
	定 额 表 号			4~7~31~6改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	15.12	2.66	339.41							2.66	339.41
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	10.6	6	1.06	11.18							1.06	11.18
7801001	其他材料费	元	1	12.9	2.27	2.27							2.27	2.27
2009028001001	Φ6镀锌圆钢箍，L=680铁件	kg	6.1	1020	179.36	1094.08							179.36	1094.08
8009027	提升质量12t以内汽车式起重机QY12	台班	889.79	0.18	0.03	27.54							0.03	27.54
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	215.88	1.01	0.18	38.26							0.18	38.26
9999001	定额基价	元	1	7283	1281	1281							1281	1281
	直接费	元				1512.4								1512.4
	措施费	I	元	341.47	3.96897 %	13.55								13.55
		II	元	1280.43	1.537 %	19.68								19.68
	企业管理费	元		1280.36	5.829 %	74.63								74.63
	规费	元		369.85	32.3 %	119.46								119.46
	利润	元		1388.22	7.42 %	103.01								103.01
	税金	元		1842.72	9 %	165.85								165.85
	金额合计	元				2008.57								2008.57

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：第LH01标段

分项编号：708-4-1

工程名称：250*150*1000预制混凝土侧石

单位：m

数量：101.5

单价：40.03

第 29 页 共 62 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			人行道及路缘石			人行道及路缘石						合 计	
	工 程 细 目			预制混凝土预制块路缘石			安砌路缘石							
	定 额 单 位			10m3			10m3							
	工 程 数 量			0.3806			0.3806							
	定 额 表 号			2~3~3~4改			2~3~3~6							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	23.2	8.83	1127.3	8.5	3.24	413.02				12.07	1540.32
2003004	型钢工字钢, 角钢	t	3653	0.02	0.01	29.2							0.01	29.2
2003005	钢板Q235, δ =5~40mm	t	3947			1.5								1.5
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	10.6	0.1	0.04	0.4							0.04	0.4
2009028	铁件铁件	kg	5.7	1.9	0.72	4.12							0.72	4.12
3005004	水	m3	3.76	15	5.71	21.47	1	0.38	1.43				6.09	22.9
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	134	4.65	1.77	236.96	0.73	0.28	37.23				2.05	274.2
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	112	8.38	3.19	357.37							3.19	357.37
5509001	32.5级水泥	t	406	3.81	1.45	588.46	0.21	0.08	32.76				1.53	621.18
7801001	其他材料费	元	1	19.9	7.57	7.57							7.57	7.57
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	205.74	0.37	0.14	28.97							0.14	28.97
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	215.88	0.02	0.01	1.64							0.01	1.64
8099001	小型机具使用费	元	1	1.3	0.49	0.49							0.49	0.49
9999001	定额基价	元	1	4985	1898	1898	1035	394	394				2292	2292

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：第LH01标段

分项编号：708-4-1

工程名称：250*150*1000预制混凝土侧石

单位：m

数量：101.5

单价：40.03

第 30 页 共 62 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			人行道及路缘石			人行道及路缘石						合 计	
	工 程 细 目			预制混凝土预制块路缘石			安砌路缘石							
	定 额 单 位			10m3			10m3							
	工 程 数 量			0.3806			0.3806							
	定 额 表 号			2~3~3~4改			2~3~3~6							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	直接费		元			2405.32			484.41					2889.73
	措施费	I	元		965.45	4.75387 %	45.9	343.85	4.75387 %	16.35				62.24
		II	元		1897.56	0.818 %	15.52	393.99	0.818 %	3.22				18.74
	企业管理费		元		1897.49	3.127 %	59.33	393.97	3.127 %	12.32				71.65
	规费		元		1146.18	32.3 %	370.22	412.99	32.3 %	133.4				503.61
	利润		元		2018.23	7.42 %	149.75	425.85	7.42 %	31.6				181.35
	税金		元		3046.03	9 %	274.14	681.3	9 %	61.32				335.46
	金额合计		元			3320.18			742.61					4062.79

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：第LH01标段

分项编号：708-4-2

工程名称：50厚200*100灰色道板砖

单位：m2

数量：190.85

单价：117.9

第 31 页 共 62 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			人行道及路缘石			人行道及路缘石						合 计	
	工 程 细 目			混凝土预制块预制、铺砌人行道			平铺砖人行道							
	定 额 单 位			1000m2			1000m2							
	工 程 数 量			0.1909			0.1909							
	定 额 表 号			2~3~3~1			2~3~3~2							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	215.6	41.15	5252.86	87.3	16.66	2126.97				57.81	7379.83
2003004	型钢工字钢, 角钢	t	3653	0.15	0.03	103.18							0.03	103.18
2003005	钢板Q235, δ=5~40mm	t	3947	0.01		10.55								10.55
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	10.6	3.7	0.71	7.49							0.71	7.49
2009028	铁件铁件	kg	5.7	28.7	5.48	31.22							5.48	31.22
3005004	水	m3	3.76	106	20.23	76.07	22	4.2	15.79				24.43	91.85
5501002	土路面用堆方	m3	9.71	132.1	25.21	244.8	132.1	25.21	244.8				50.42	489.6
5503003	熟石灰	t	276.7	14.11	2.69	744.97	14.11	2.69	744.97				5.38	1489.93
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	134	35.14	6.71	898.67							6.71	898.67
5505012	碎石(2cm)最大粒径2cm堆方	m3	114	40.4	7.71	878.98							7.71	878.98
5507003	青(红)砖240mm×115mm×53mm	千块	500				33.51	6.4	3197.69				6.4	3197.69
5509001	32.5级水泥	t	406	21.24	4.05	1646.09							4.05	1646.09
7801001	其他材料费	元	1	131.4	25.08	25.08							25.08	25.08
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	205.74	1.84	0.35	72.25							0.35	72.25
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	215.88	0.54	0.1	22.25							0.1	22.25
8099001	小型机具使用费	元	1	18.8	3.59	3.59							3.59	3.59
9999001	定额基价	元	1	42861	8180	8180	27635	5274	5274				13454	13454

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：第LH01标段

分项编号：708-4-2

工程名称：50厚200*100灰色道板砖

单位：m2

数量：190.85

单价：117.9

第 32 页 共 62 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			人行道及路缘石			人行道及路缘石						合 计	
	工 程 细 目			混凝土预制块预制、铺砌人行道			平铺砖人行道							
	定 额 单 位			1000m2			1000m2							
	工 程 数 量			0.1909			0.1909							
	定 额 表 号			2~3~3~1			2~3~3~2							
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
	直接费		元			10020.65			6331.87					16352.53
	措施费	I	元		4458.16	4.75387 %	211.94	1770.75	4.75387 %	84.18				296.19
		II	元		8181.05	0.818 %	66.93	5275.12	0.818 %	43.15				110.09
	企业管理费		元		8182.22	3.127 %	255.86	5275.58	3.127 %	164.97				420.83
	规费		元		5312.24	32.3 %	1715.85	2127.53	32.3 %	687.19				2403.04
	利润		元		8716.99	7.42 %	646.8	5567.9	7.42 %	413.14				1059.94
	税金		元		12918.09	9 %	1162.63	7724.52	9 %	695.21				1857.84
	金额合计		元			14080.71			8419.73					22500.45

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：第LH01标段

分项编号：708-4-3

工程名称：C15混凝土

单位：m3

数量：22.05

单价：445.99

第 33 页 共 62 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			基础垫层									合 计	
	工 程 细 目			基础混凝土垫层										
	定 额 单 位			10m3实体										
	工 程 数 量			2.205										
	定 额 表 号			4~11~5~6改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	5.1	11.25	1435.6							11.25	1435.6
3005004	水	m3	3.76	12	26.46	99.49							26.46	99.49
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆 用堆方	m3	134	5.1	11.25	1506.9							11.25	1506.9
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm 堆方	m3	112	8.67	19.12	2141.14							19.12	2141.14
5509001	32.5级水泥	t	406	2.72	6.01	2437.71							6.01	2438.07
7801001	其他材料费	元	1	2	4.41	4.41							4.41	4.41
9999001	定额基价	元	1	2609	5754	5754							5754	5754
	直接费	元				7625.25								7625.25
	措施费	I	元	1195.17	3.96897 %	47.44								47.44
		II	元	5753.55	1.537 %	88.43								88.43
	企业管理费	元		5753.55	5.829 %	335.37								335.38
	规费	元		1435.6	32.3 %	463.7								463.7
	利润	元		6224.8	7.42 %	461.88								461.88
	税金	元		9022.08	9 %	811.99								811.99
	金额合计	元				9834.06								9834.06

表A. 0. 3-2 分项工程预算表

编制范围：第LH01标段

分项编号：708-4-4

工程名称：碎石垫层

单位：m3

数量：33. 1

单价：242. 21

第 34 页 共 62 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			基础垫层									合 计	
	工 程 细 目			基础垫层填碎(砾)石										
	定 额 单 位			10m3实体										
	工 程 数 量			3.31										
	定 额 表 号			4~11~5~2										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	3.5	11.59	1478.94							11.59	1478.94
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm 堆方	m3	112	12.44	41.18	4611.76							41.18	4611.76
9999001	定额基价	元	1	1447	4789	4789							4789	4789
	直接费	元				6090.7								6090.7
	措施费	I	元	1231.25	3.96897 %	48.87								48.87
		II	元	4789.31	1.537 %	73.61								73.61
	企业管理费	元		4789.31	5.829 %	279.17								279.17
	规费	元		1478.94	32.3 %	477.7								477.7
	利润	元		5190.96	7.42 %	385.17								385.17
	税金	元		7355.21	9 %	661.97								661.97
	金额合计	元				8017.18								8017.18

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：第LH01标段

分项编号：708-4-5

工程名称：450厚1500*400芝麻灰花岗岩整石坐凳

单位：个

数量：20.0

单价：1287.97

第 35 页 共 62 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			450厚1500*400芝麻灰花岗岩整石坐凳									合 计		
	工 程 细 目			450厚1500*400芝麻灰花岗岩整石坐凳											
	定 额 单 位			个											
	工 程 数 量			20											
	定 额 表 号														
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
9999001	定额基价		元	1	1100	20	22000							22000	22000
	直接费		元				22000								22000
	措施费	I	元												
		II	元												
	企业管理费		元												
	规费		元												
	利润		元		22000	7.42 %	1632.4								1632.4
	税金		元		23632.4	9 %	2126.92								2126.92
	金额合计		元				25759.32								25759.32

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：第LH01标段

分项编号：708-4-6

工程名称：廊架

单位：座

数量：5.0

单价：97968.73

第 36 页 共 62 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			开挖沟槽			夯实填土			填前夯(压)实及填前挖松			基础垫层		
	工 程 细 目			人工开挖沟槽土方			夯土机夯实填土			填前人工夯实			基础混凝土垫层		
	定 额 单 位			1000m3天然密实方			1000m3压实方			1000m2			10m3实体		
	工 程 数 量			0.1891			0.1622			0.083			0.725		
	定 额 表 号			1~3~1~1			1~1~7~2			1~1~5~1			4~11~5~6改		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	200.1	37.84	4830.52	48.8	7.92	1010.47	25.8	2.14	273.37	5.1	3.7	472.02
1511031	普C15-32.5-4(商) 普C15-32.5-4(商)	m3	486										10.2	7.4	3593.97
3005004	水	m3	3.76										12	8.7	32.71
7801001	其他材料费	元	1										2	1.45	1.45
8001095	蛙式夯土机(200~620N·m) HW-280	台班	31.96				70.42	11.42	365.05						
9999001	定额基价	元	1	21267	4022	4022	7291	1183	1183	2742	228	228	3426	2484	2484
	直接费	元				4830.52			1375.53			273.37			4100.16
	措施费	I	元	4021.52	3.42321 %	137.67	1182.54	4.81949 %	56.99	227.59	4.81949 %	10.97	392.97	5.55375 %	21.82
		II	元	4021.52	1.201 %	48.3	1182.54	0.521 %	6.16	227.59	0.521 %	1.19	418.08	2.729 %	11.41
	企业管理费	元		4021.52	4.512 %	181.45	1182.54	3.401 %	40.22	227.59	3.401 %	7.74	418.09	7.995 %	33.43
	规费	元		4830.51	32.3 %	1560.26	1010.47	32.3 %	326.38	273.37	32.3 %	88.3	472.02	32.3 %	152.46
	利润	元		4388.94	7.42 %	325.66	1285.9	7.42 %	95.41	247.48	7.42 %	18.36	2550.54	7.42 %	189.25
	税金	元		7083.84	9 %	637.55	1900.69	9 %	171.06	399.93	9 %	35.99	4508.53	9 %	405.77
	金额合计	元				7721.39			2071.76			435.92			4914.3

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：第LH01标段

分项编号：708-4-6

工程名称：廊架

单位：座

数量：5.0

单价：97968.73

第 37 页 共 62 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			基础、承台及支撑梁			基础、承台及支撑梁			基础、承台及支撑梁			预埋件		
	工 程 细 目			轻型墩台混凝土基础(跨径8m以内)			现场加工轻型墩台基础及支撑梁钢筋			现场加工轻型墩台基础及支撑梁钢筋			预埋件		
	定 额 单 位			10m3实体			1t			1t			套		
	工 程 数 量			1.83			0.1955			1.0753			25		
	定 额 表 号			4~6~1~2改			4~6~1~12改			4~6~1~12改					
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	7.2	13.18	1682.05	5	0.98	124.81	5	5.38	686.36			
1511033	普C25-32.5-4(商) 普C25-32.5-4(商)	m3	526	10.2	18.67	9818.32									
2001001	HPB300钢筋	t	3848				1.03	0.2	771.21						
2001002	HRB400钢筋	t	3556							1.03	1.1	3919.36			
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	5.7				2.03	0.4	2.26	2.03	2.18	12.44			
2003025	钢模板各类定型大块钢模板	t	5649	0.03	0.06	320.47									
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	10.6				1.15	0.22	2.38	1.15	1.24	13.11			
2009013	螺栓混合规格	kg	7.35	1	1.83	13.45									
2009028	铁件铁件	kg	5.7	7.9	14.46	82.4									
3005004	水	m3	3.76	12	21.96	82.57									
7801001	其他材料费	元	1	27.6	50.51	50.51									
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机QY25	台班	1397.76	0.21	0.38	537.16									
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	215.88				0.27	0.05	11.4	0.27	0.29	62.68			
8099001	小型机具使用费	元	1	9.7	17.75	17.75	18.7	3.66	3.66	18.7	20.11	20.11			
9999001	定额基价	元	1	4381	8017	8017	4033	789	789	3945	4242	4242	150	25	3750

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：第LH01标段

分项编号：708-4-6

工程名称：廊架

单位：座

数量：5.0

单价：97968.73

第 38 页 共 62 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			基础、承台及支撑梁			基础、承台及支撑梁			基础、承台及支撑梁			预埋件		
	工 程 细 目			轻型墩台混凝土基础(跨径8m以内)			现场加工轻型墩台基础及支撑梁钢筋			现场加工轻型墩台基础及支撑梁钢筋			预埋件		
	定 额 单 位			10m3实体			1t			1t			套		
	工 程 数 量			1.83			0.1955			1.0753			25		
	定 额 表 号			4~6~1~2改			4~6~1~12改			4~6~1~12改					
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
	直接费	元				12604.68			915.58			4714.06			3750
	措施费	I	元	1939.28	5.55375 %	107.7	117.29	0.52844 %	0.62	645.01	0.52844 %	3.41			
		II	元	2433.93	2.729 %	66.42	788.43	0.564 %	4.45	4242.29	0.564 %	23.93			
	企业管理费	元		2433.93	7.995 %	194.59	788.42	3.219 %	25.38	4242.29	3.219 %	136.56			
	规费	元		1780.17	32.3 %	574.99	131.53	32.3 %	42.48	723.43	32.3 %	233.67			
	利润	元		8385.84	7.42 %	622.23	818.87	7.42 %	60.76	4406.17	7.42 %	326.94	3750	7.42 %	278.25
	税金	元		14170.61	9 %	1275.36	1049.27	9 %	94.43	5438.56	9 %	489.47	4028.26	9 %	362.54
	金额合计	元				15445.97			1143.7			5928.03			4390.79

编制：咨询单位

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：第LH01标段

分项编号：708-4-6

工程名称：廊架

单位：座

数量：5.0

单价：97968.73

第 39 页 共 62 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			D400成品石鼓			钢支撑			结构表面涂装			屋面排水		
	工 程 细 目			D400成品石鼓			制作安装型钢钢架			结构表面涂装			镀锌钢板沿沟		
	定 额 单 位			个			1t钢架			m2			100m2		
	工 程 数 量			25			25.5185			789.8078			0.3486		
	定 额 表 号						3~1~5~1			BC~002			借18浙园11~63,定额*1.5,改		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66				9.5	242.43	30948.04						
0001110005	三类人工	工日	186										24.11	8.4	1563.12
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3653				0.96	24.5	89490.24						
2003005	钢板Q235, δ =5~40mm	t	3947				0.1	2.55	10072.14						
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	10.6				4.1	104.63	1109.03						
2009028	铁件铁件	kg	5.7				15	382.78	2181.83						
7801001	其他材料费	元	1				15.2	387.88	387.88						
0301121727	水泥钉	kg	5.6										0.57	0.2	1.11
0313120175	焊锡	kg	103										2.7	0.94	96.93
0321120333	预埋铁件	kg	5.7										73.73	25.7	146.47
3400120001	其他材料费	元	1										22.2	7.74	7.74
0129120125001	镀锌薄钢板6mm	m2	243.84										158.7	55.31	13487.82
BC-002	结构表面涂装	m2	60							1	789.81	47388.47			
8007003	装载质量4t以内载货汽车CA10B	台班	507.89				0.53	13.52	6869.11						
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	215.88				0.78	19.9	4296.96						
8099001	小型机具使用费	元	1				4.9	125.04	125.04						
9999001	定额基价	元	1	400	25	10000	5233	133535	133535	175	790	138216	43014	14993	14993

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：第LH01标段

分项编号：708-4-6

工程名称：廊架

单位：座

数量：5.0

单价：97968.73

第 40 页 共 62 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			D400成品石鼓			钢支撑			结构表面涂装			屋面排水		
	工 程 细 目			D400成品石鼓			制作安装型钢钢架			结构表面涂装			镀锌钢板沿沟		
	定 额 单 位			个			1t钢架			m2			100m2		
	工 程 数 量			25			25.5185			789.8078			0.3486		
	定 额 表 号						3~1~5~1			BC~002			借18浙园11~63,定额*1.5,改		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
	直接费	元				10000			145480.41			47388.47			15305.56
	措施费	I	元				35915.02	0.52844 %	189.79				1302.6	4.81949 %	62.78
		II	元				133534.59	0.564 %	753.14				14994.69	0.521 %	78.12
	企业管理费	元					133534.63	3.219 %	4298.48				14994.88	3.401 %	509.98
	规费	元					35215.65	32.3 %	11374.65				1563.35	32.3 %	504.96
	利润	元		10000	7.42 %	742	138776.04	7.42 %	10297.18	138216.36	7.42 %	10255.65	15645.77	7.42 %	1160.92
	税金	元		10742	9 %	966.78	172393.66	9 %	15515.43	57644.12	9 %	5187.97	17622.32	9 %	1586.01
	金额合计	元				11708.78			187909.08			62832.09			19208.33

编制：咨询单位

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：第LH01标段

分项编号：708-4-6

工程名称：廊架

单位：座

数量：5.0

单价：97968.73

第 41 页 共 62 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			成品屋脊			小青瓦屋面			20厚木望板			4厚SBS防水卷材一道		
	工 程 细 目			成品屋脊			小青瓦屋面			20厚木望板			4厚SBS防水卷材一道		
	定 额 单 位			m			m2			m2			m2		
	工 程 数 量			80			355.2			345.6			345.6		
	定 额 表 号														
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
9999001	定额基价	元	1	300	80	24000	220	355	78144	85	346	29376	30	346	10368
	直接费	元				24000			78144			29376			10368
	措施费	I	元												
		II	元												
	企业管理费	元													
	规费	元													
	利润	元		24000	7.42 %	1780.8	78144	7.42 %	5798.29	29376	7.42 %	2179.7	10368.01	7.42 %	769.31
	税金	元		25780.8	9 %	2320.27	83942.29	9 %	7554.81	31555.7	9 %	2840.01	11137.31	9 %	1002.36
	金额合计	元				28101.07			91497.09			34395.71			12139.66

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：第LH01标段

分项编号：708-4-6

工程名称：廊架

单位：座

数量：5.0

单价：97968.73

第 42 页 共 62 页

21-2表

代 号	工 程 项 目												合 计	
	工 程 细 目													
	定 额 单 位													
	工 程 数 量													
	定 额 表 号													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66										313.55	40027.65
0001110005	三类人工	工日	186										8.4	1563.12
1511031	普C15-32.5-4(商) 普C15-32.5-4(商)	m3	486										7.4	3593.97
1511033	普C25-32.5-4(商) 普C25-32.5-4(商)	m3	526										18.67	9818.32
2001001	HPB300钢筋	t	3848										0.2	771.21
2001002	HRB400钢筋	t	3556										1.1	3919.36
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	5.7										2.58	14.7
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3653										24.5	89490.24
2003005	钢板Q235, δ =5~40mm	t	3947										2.55	10072.14
2003025	钢模板各类定型大块钢模板	t	5649										0.06	320.47
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	10.6										106.09	1124.52
2009013	螺栓混合规格	kg	7.35										1.83	13.45
2009028	铁件铁件	kg	5.7										397.23	2264.23
3005004	水	m3	3.76										30.66	115.28
7801001	其他材料费	元	1										439.84	439.84
0301121727	水泥钉	kg	5.6										0.2	1.11
0313120175	焊锡	kg	103										0.94	96.93
0321120333	预埋铁件	kg	5.7										25.7	146.47
3400120001	其他材料费	元	1										7.74	7.74

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：第LH01标段

分项编号：708-4-6

工程名称：廊架

单位：座

数量：5.0

单价：97968.73

第 43 页 共 62 页

21-2表

代 号	工 程 项 目												合 计	
	工 程 细 目													
	定 额 单 位													
	工 程 数 量													
	定 额 表 号													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
0129120125001	镀锌薄钢板6mm	m2	243.84										55.31	13487.82
BC-002	结构表面涂装	m2	60										789.81	47388.47
8001095	蛙式夯土机(200~620N·m)HW-280	台班	31.96										11.42	365.05
8007003	装载质量4t以内载货汽车CA10B	台班	507.89										13.52	6869.11
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机QY25	台班	1397.76										0.38	537.16
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	215.88										20.25	4371.04
8099001	小型机具使用费	元	1										166.56	166.56
9999001	定额基价	元	1										463345	463345
	直接费	元												392626.31
	措施费	I	元											591.76
		II	元											993.11
	企业管理费	元												5427.82
	规费	元												14858.16
	利润	元												34900.71
	税金	元												40445.81
	金额合计	元												489843.67

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：第LH01标段

分项编号：708-5-1

工程名称：配电箱 室外型厂家定制

单位：台

数量：1.0

单价：2040.57

第 44 页 共 62 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			落地式控制箱安装			接地装置			接地装置			基础垫层		
	工 程 细 目			安装落地式控制箱半周长2m以内二路			制作安装角钢接地极			明敷设镀锌扁钢接地母线			基础混凝土垫层		
	定 额 单 位			1套			1根			10m			10m3实体		
	工 程 数 量			1			3			1.4			0.033		
	定 额 表 号			5~5~5~1改			5~5~6~1			5~5~6~3			4~11~5~6改		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	3.2	3.2	408.51	0.2	0.6	76.6	1	1.4	178.72	5.1	0.17	21.49
1511033	普C25-32.5-4(商) 普C25-32.5-4(商)	m3	526										10.2	0.34	177.05
2003012	镀锌钢板 δ=1mm, δ=1.5mm, δ=3mm	t	4538.46							0.01	0.02	82.6			
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	10.6	0.1	0.1	1.06									
2009013	螺栓混合规格	kg	7.35	1.2	1.2	8.82									
2009028	铁件铁件	kg	5.7	0.5	0.5	2.85									
2009029	镀锌铁件	kg	6.1				9.9	29.7	181.17						
3005004	水	m3	3.76										12	0.4	1.49
7001007	皮线	m	4.87	4	4	19.48									
7005011	铜接线端子D1-10、25、35	个	7.01	8.2	8.2	57.48									
7801001	其他材料费	元	1	3	3	3	2.9	8.7	8.7	12.9	18.06	18.06	2	0.07	0.07
8007003	装载质量4t以内载货汽车CA10B	台班	507.89	0.13	0.13	66.03									
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	215.88	0.01	0.01	2.16									
8099001	小型机具使用费	元	1				3.6	10.8	10.8	3.4	4.76	4.76			
9999001	定额基价	元	1	495	495	495	84	253	253	182	254	254	3628	120	120

编制：咨询单位

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：第LH01标段

分项编号：708-5-1

工程名称：配电箱 室外型厂家定制

单位：台

数量：1.0

单价：2040.57

第 45 页 共 62 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			落地式控制箱安装			接地装置			接地装置			基础垫层		
	工 程 细 目			安装落地式控制箱半周长2m以内二路			制作安装角钢接地极			明敷设镀锌扁钢接地母线			基础混凝土垫层		
	定 额 单 位			1套			1根			10m			10m3实体		
	工 程 数 量			1			3			1.4			0.033		
	定 额 表 号			5~5~5~1改			5~5~6~1			5~5~6~3			4~11~5~6改		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
	直接费	元				569.39			277.27			284.14			200.09
	措施费	I	元	403.05	3.55775 %	14.34	74.57	3.42321 %	2.55	153.55	3.55775 %	5.46	17.89	5.55375 %	0.99
		II	元	494.67	2.729 %	13.5	253.45	1.201 %	3.04	254.21	2.729 %	6.94	19.03	2.729 %	0.52
	企业管理费	元		494.67	7.995 %	39.55	253.45	4.512 %	11.44	254.21	7.995 %	20.32	19.03	7.995 %	1.52
	规费	元		426.38	32.3 %	137.72	76.6	32.3 %	24.74	178.72	32.3 %	57.73	21.49	32.3 %	6.94
	利润	元		562.06	7.42 %	41.71	270.49	7.42 %	20.07	286.94	7.42 %	21.29	122.75	7.42 %	9.11
	税金	元		917.91	9 %	82.61	339.11	9 %	30.52	395.89	9 %	35.63	219.18	9 %	19.73
	金额合计	元				1000.53			369.63			431.52			238.9

编制：咨询单位

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：第LH01标段

分项编号：708-5-1

工程名称：配电箱 室外型厂家定制

单位：台

数量：1.0

单价：2040.57

第 46 页 共 62 页

21-2表

代 号	工 程 项 目												合 计	
	工 程 细 目													
	定 额 单 位													
	工 程 数 量													
	定 额 表 号													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66										5.37	685.32
1511033	晋C25-32.5-4(商) 晋C25-32.5-4(商)	m3	526										0.34	177.05
2003012	镀锌钢板 δ=1mm, δ=1.5mm, δ=3mm	t	4538.46										0.02	82.6
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	10.6										0.1	1.06
2009013	螺栓混合规格	kg	7.35										1.2	8.82
2009028	铁件铁件	kg	5.7										0.5	2.85
2009029	镀锌铁件	kg	6.1										29.7	181.17
3005004	水	m3	3.76										0.4	1.49
7001007	皮线	m	4.87										4	19.48
7005011	铜接线端子DT-10、25、35	个	7.01										8.2	57.48
7801001	其他材料费	元	1										29.83	29.83
8007003	装载质量4t以内载货汽车CA10B	台班	507.89										0.13	66.03
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	215.88										0.01	2.16
8099001	小型机具使用费	元	1										15.56	15.56
9999001	定额基价	元	1										1122	1122

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：第LH01标段

分项编号：708-5-1

工程名称：配电箱 室外型厂家定制

单位：台

数量：1.0

单价：2040.57

第 47 页 共 62 页

21-2表

代 号	工 程 项 目												合 计	
	工 程 细 目													
	定 额 单 位													
	工 程 数 量													
	定 额 表 号													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	直接费	元												1330.89
	措施费	I	元											23.35
		II	元											24
	企业管理费	元												72.83
	规费	元												227.13
	利润	元												92.17
	税金	元												168.49
	金额合计	元												2040.57

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：第LH01标段

分项编号: 708-5-2

工程名称: LED线光源 12w/套, 4500k IP65

单位：套

数量: 27.0

单价: 142.21

第 48 页 共 62 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			照明灯具安装									合 计		
	工 程 细 目			安装LED灯											
	定 额 单 位			100套											
	工 程 数 量			0.27											
	定 额 表 号			5~5~7~24改											
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	4.8	1.3	165.45							1.3	165.45
9999001	定额基价		元	1	510	138	138							138	138
	直接费		元			165.45									165.45
	措施费	I	元	137.74	3.55775 %	4.9									4.9
		II	元	137.74	2.729 %	3.76									3.76
	企业管理费		元	137.74	7.995 %	11.01									11.01
	规费		元	165.45	32.3 %	53.44									53.44
	利润		元	157.41	7.42 %	11.68									11.68
	税金		元	3522.63	9 %	317.04									317.04
	金额合计		元			3839.68									3839.68

编制：咨询单位

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：第LH01标段

分项编号: 708-5-3

工程名称: LED发光字 50w/m²

单位：项

数量: 1.0

单价: 560.55

第 49 页 共 62 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			照明灯具安装									合 计		
	工 程 细 目			安装LED灯											
	定 额 单 位			100套											
	工 程 数 量			0.01											
	定 额 表 号			5~5~7~24改											
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	127.66	4.8	0.05	6.13							0.05	6.13
9999001	定额基价		元	1	510	5	5							5	5
	直接费		元			6.13									6.13
	措施费		I	元	5.1	3.55775 %	0.18								0.18
II			元	5.1	2.729 %	0.14							0.14		
	企业管理费		元		5.1	7.995 %	0.41								0.41
	规费		元		6.13	32.3 %	1.98								1.98
	利润		元		5.84	7.42 %	0.43								0.43
	税金		元		514.27	9 %	46.28								46.28
	金额合计		元			560.55									560.55

编制：咨询单位

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：第LH01标段

分项编号：708-5-4

工程名称：防雨开关电源 AC220V-DC24V-350W

单位：套

数量：24.0

单价：210.76

第 50 页 共 62 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			防雨开关电源 AC220V-DC24V-350W									合 计		
	工 程 细 目			防雨开关电源 AC220V-DC24V-350W											
	定 额 单 位			套											
	工 程 数 量			24											
	定 额 表 号														
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
9999001	定额基价		元	1	180	24	4320							4320	4320
	直接费		元				4320								4320
	措施费	I	元												
		II	元												
	企业管理费		元												
	规费		元												
	利润		元		4320	7.42 %	320.54								320.54
	税金		元		4640.54	9 %	417.65								417.65
	金额合计		元				5058.19								5058.19

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：第LH01标段

分项编号：708-5-5

工程名称：主电缆 YJV-5*10mm2

单位：m

数量：100.0

单价：52.79

第 51 页 共 62 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			铜芯电缆敷设									合 计	
	工 程 细 目			管道电缆敷设截面面积16mm2以内										
	定 额 单 位			1000m										
	工 程 数 量			0.1										
	定 额 表 号			5~6~2~7改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	14.5	1.45	185.11							1.45	185.11
7801001	其他材料费	元	1	363.4	36.34	36.34							36.34	36.34
7001001001	电缆 YJV-5*10mm235mm2 三芯铅芯连地	m	39.69	1010	101	4008.19							101	4008.19
8007005	装载质量6t以内载货汽车 CA141K, CA1091K	台班	511.13	0.09	0.01	4.6							0.01	4.6
8009025	提升质量5t以内汽车式起 重机QY5	台班	692.71	0.07	0.01	4.85							0.01	4.85
8099001	小型机具使用费	元	1	20.1	2.01	2.01							2.01	2.01
9999001	定额基价	元	1	39474	3947	3947							3947	3947
	直接费	元				4241.6								4241.6
	措施费	I	元	165.01	3.42321 %	5.65								5.65
		II	元	3947.44	1.201 %	47.41								47.41
	企业管理费	元		3947.44	4.512 %	178.11								178.11
	规费	元		188.04	32.3 %	60.74								60.74
	利润	元		4178.6	7.42 %	310.05								310.05
	税金	元		4843.56	9 %	435.92								435.92
	金额合计	元				5279.47								5279.47

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：第LH01标段

分项编号：708-5-6

工程名称：电缆 YJV-1KV-3*6mm2

单位：m

数量：150.0

单价：26.47

第 52 页 共 62 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			铜芯电缆敷设									合 计	
	工 程 细 目			管道电缆敷设截面面积16mm2以内										
	定 额 单 位			1000m										
	工 程 数 量			0.15										
	定 额 表 号			5~6~2~7改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	14.5	2.18	277.66							2.18	277.66
7801001	其他材料费	元	1	363.4	54.51	54.51							54.51	54.51
7001001002	电缆 YJV-1KV-3*6mm235mm2三芯铅芯连	m	15.78	1010	151.5	2389.91							151.5	2389.91
8007005	装载质量6t以内载货汽车CA141K, CA1091K	台班	511.13	0.09	0.01	6.9							0.01	6.9
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机械QY5	台班	692.71	0.07	0.01	7.27							0.01	7.27
8099001	小型机具使用费	元	1	20.1	3.02	3.02							3.02	3.02
9999001	定额基价	元	1	39474	5921	5921							5921	5921
	直接费	元				2740.03								2740.03
	措施费	I	元	247.51	3.42321 %	8.47								8.47
		II	元	5921.16	1.201 %	71.11								71.11
	企业管理费	元		5921.16	4.512 %	267.16								267.16
	规费	元		282.07	32.3 %	91.11								91.11
	利润	元		6267.91	7.42 %	465.08								465.08
	税金	元		3642.97	9 %	327.87								327.87
	金额合计	元				3970.83								3970.83

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：第LH01标段

分项编号：708-5-7

工程名称：电缆 YJV-1KV-3*4mm2

单位：m

数量：200.0

单价：25.45

第 53 页 共 62 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			铜芯电缆敷设									合 计	
	工 程 细 目			管道电缆敷设截面面积16mm2以内										
	定 额 单 位			1000m										
	工 程 数 量			0.2										
	定 额 表 号			5~6~2~7改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	14.5	2.9	370.21							2.9	370.21
7801001	其他材料费	元	1	363.4	72.68	72.68							72.68	72.68
7001001003	电缆 YJV-1KV-3*4mm235mm2三芯铅芯连	m	14.85	1010	202	2999.09							202	2999.09
8007005	装载质量6t以内载货汽车CA141K、CA1091K	台班	511.13	0.09	0.02	9.2							0.02	9.2
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机械QY5	台班	692.71	0.07	0.01	9.7							0.01	9.7
8099001	小型机具使用费	元	1	20.1	4.02	4.02							4.02	4.02
9999001	定额基价	元	1	39474	7895	7895							7895	7895
	直接费	元				3465.51								3465.51
	措施费	I	元	330.02	3.42321 %	11.3								11.3
		II	元	7894.88	1.201 %	94.82								94.82
	企业管理费	元		7894.88	4.512 %	356.22								356.22
	规费	元		376.09	32.3 %	121.48								121.48
	利润	元		8357.21	7.42 %	620.11								620.11
	税金	元		4669.42	9 %	420.25								420.25
	金额合计	元				5089.67								5089.67

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：第LH01标段

分项编号：708-5-8

工程名称：支电缆 RVV-2*4mm2

单位：m

数量：250.0

单价：18.18

第 54 页 共 62 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			铜芯电缆敷设									合 计	
	工 程 细 目			管道电缆敷设截面面积16mm2以内										
	定 额 单 位			1000m										
	工 程 数 量			0.25										
	定 额 表 号			5~6~2~7改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	14.5	3.63	462.77							3.63	462.77
7801001	其他材料费	元	1	363.4	90.85	90.85							90.85	90.85
7001001004	支电缆 RVV-2*4mm235mm2 三芯铅芯连地	m	8.25	1010	252.5	2083.13							252.5	2083.13
8007005	装载质量6t以内载货汽车 CA141K, CA1091K	台班	511.13	0.09	0.02	11.5							0.02	11.5
8009025	提升质量5t以内汽车式起 重机QY5	台班	692.71	0.07	0.02	12.12							0.02	12.12
8099001	小型机具使用费	元	1	20.1	5.03	5.03							5.03	5.03
9999001	定额基价	元	1	39474	9869	9869							9869	9869
	直接费	元				2665.39								2665.39
	措施费	I	元	412.52	3.42321 %	14.12								14.12
		II	元	9868.6	1.201 %	118.52								118.52
	企业管理费	元		9868.6	4.512 %	445.27								445.27
	规费	元		470.11	32.3 %	151.85								151.85
	利润	元		10446.51	7.42 %	775.13								775.13
	税金	元		4170.28	9 %	375.33								375.33
	金额合计	元				4545.61								4545.61

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：第LH01标段

分项编号：708-5-9

工程名称：金属软管 LV-5-24#

单位：m

数量：450.0

单价：61.81

第 55 页 共 62 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			金属软管安装									合 计	
	工 程 细 目			安装金属软管										
	定 额 单 位			10m										
	工 程 数 量			45										
	定 额 表 号			5~7~1~17改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	1.8	81	10340.46							81	10340.46
2009014	镀锌螺栓混合规格	kg	11.88	0.1	4.5	53.46							4.5	53.46
7801001	其他材料费	元	1	28.1	1264.5	1264.5							1264.5	1264.5
2003045001	金属软管 LV-5-24#	m	17.98	10.3	463.5	8333.73							463.5	8333.73
8099001	小型机具使用费	元	1	2.6	117	117							117	117
9999001	定额基价	元	1	287	12894	12894							12894	12894
	直接费	元				20109.15								20109.15
	措施费	I	元	8725.68	3.42321 %	298.7								298.7
		II	元	12894.17	1.201 %	154.86								154.86
	企业管理费	元		12894.17	4.512 %	581.78								581.79
	规费	元		10340.46	32.3 %	3339.97								3339.97
	利润	元		13929.5	7.42 %	1033.57								1033.57
	税金	元		25518.03	9 %	2296.62								2296.62
	金额合计	元				27814.65								27814.65

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：第LH01标段

分项编号：708-5-10

工程名称：电缆套管 PE32

单位：m

数量：150.0

单价：22.49

第 56 页 共 62 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			PVC阻燃塑料管敷设									合 计	
	工 程 细 目			明敷PVC阻燃塑料管 φ 50mm以内										
	定 额 单 位			1000m										
	工 程 数 量			0.15										
	定 额 表 号			5~7~1~13改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	65.1	9.77	1246.6							9.77	1246.6
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	5.7	2.5	0.38	2.14							0.38	2.14
7801001	其他材料费	元	1	3853.3	578	578							578	578
5001016001	电缆套管 PE3232	m	2.87	1073.6	161.04	462.18							161.04	462.18
8099001	小型机具使用费	元	1	90.5	13.58	13.58							13.58	13.58
9999001	定额基价	元	1	17294	2594	2594							2594	2594
	直接费	元				2302.49								2302.49
	措施费	I	元	1051.4	3.42321 %	35.99								35.99
		II	元	2594.05	1.201 %	31.15								31.16
	企业管理费	元		2594.05	4.512 %	117.04								117.04
	规费	元		1246.6	32.3 %	402.65								402.65
	利润	元		2778.23	7.42 %	206.15								206.15
	税金	元		3095.48	9 %	278.59								278.59
	金额合计	元				3374.07								3374.07

编制：咨询单位

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：第LH01标段

分项编号：708-5-11

工程名称：进线电缆套管 PE50

单位：m

数量：100.0

单价：24.81

第 57 页 共 62 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			PVC阻燃塑料管敷设									合 计	
	工 程 细 目			明敷PVC阻燃塑料管 φ 50mm以内										
	定 额 单 位			1000m										
	工 程 数 量			0.1										
	定 额 表 号			5~7~1~13改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	65.1	6.51	831.07							6.51	831.07
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	5.7	2.5	0.25	1.43							0.25	1.43
7801001	其他材料费	元	1	3853.3	385.33	385.33							385.33	385.33
5001016002	PVC阻燃塑料管50	m	4.85	1073.6	107.36	520.7							107.36	520.7
8099001	小型机具使用费	元	1	90.5	9.05	9.05							9.05	9.05
9999001	定额基价	元	1	17294	1729	1729							1729	1729
	直接费	元				1747.57								1747.57
	措施费	I	元	700.93	3.42321 %	23.99								23.99
		II	元	1729.37	1.201 %	20.77								20.77
	企业管理费	元		1729.37	4.512 %	78.03								78.03
	规费	元		831.07	32.3 %	268.44								268.44
	利润	元		1852.16	7.42 %	137.43								137.43
	税金	元		2276.22	9 %	204.86								204.86
	金额合计	元				2481.09								2481.09

编制：咨询单位

复核：

表A. 0. 3-2 分项工程预算表

编制范围：第LH01标段

分项编号：708-5-12

工程名称：挖填土方

单位：m3

数量：32. 0

单价：179. 5

第 58 页 共 62 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			挖掘机挖装土、石方			夯实填土			夯实填土			合 计	
	工 程 细 目			斗容量0. 6m3以内挖掘机挖装普通土			夯土机夯实填土			夯土机夯实填土				
	定 额 单 位			1000m3天然密实方			1000m3压实方			1000m3压实方				
	工 程 数 量			0.032			0.032			0.016				
	定 额 表 号			1~1~9~2			1~1~7~2改			1~1~7~2改				
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	3.1	0.1	12.66	48.8	1.56	199.35	48.8	0.78	99.68	2.44	311.69
5503004	砂路面用堆方	m3	77.67				1100	35.2	2733.98	1100	17.6	1366.99	52.8	4100.98
8001025	斗容量0. 6m3履带式单斗挖掘机WY60液压	台班	872.21	3.16	0.1	88.2							0.1	88.2
8001095	蛙式夯土机(200~620N·m)HW-280	台班	31.96				70.42	2.25	72.02	70.42	1.13	36.01	3.38	108.03
9999001	定额基价	元	1	2960	95	95	92728	2967	2967	92728	1484	1484	4546	4546
	直接费	元				100.86			3005.36			1502.68		4608.9
	措施费	I	元	94.72	4.81949 %	4.57	233.3	4.81949 %	11.24	116.65	4.81949 %	5.62		21.43
		II	元	94.72	0.521 %	0.49	2967.28	0.521 %	15.46	1483.64	0.521 %	7.73		23.68
	企业管理费	元		94.72	3.401 %	3.22	2967.28	3.401 %	100.92	1483.64	3.401 %	50.46		154.6
	规费	元		38.48	32.3 %	12.43	199.35	32.3 %	64.39	99.68	32.3 %	32.2		109.02
	利润	元		103.01	7.42 %	7.64	3094.91	7.42 %	229.64	1547.45	7.42 %	114.82		352.11
	税金	元		129.21	9 %	11.63	3427.01	9 %	308.43	1713.51	9 %	154.22		474.28
	金额合计	元				140.84			3735.44			1867.72		5744.01

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：第LH01标段

分项编号：708-6

工程名称：种植池

单位：m

数量：1929.0

单价：194.92

第 59 页 共 62 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			洞门墙装饰			水泥砂浆勾缝及抹面			浆砌青(红)砖			路基、中央分隔带盲沟		
	工 程 细 目			洞门墙镶贴瓷砖			水泥砂浆抹面(厚2cm)			浆砌青(红)砖栏杆			回填碎石(路基、中央分隔带盲沟)		
	定 额 单 位			100m2			100m2			10m3			100m3		
	工 程 数 量			10.6095			34.3748			22.1835			0.0772		
	定 额 表 号			3~2~3~3改			4~11~6~17改			4~5~7~5改			1~3~2~3		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	25.3	268.42	34266.54	2.9	99.69	12726.02	15.8	350.5	44744.74	8.5	0.66	83.73
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	5.7	1.02	10.82	61.68									
2009030	铁钉混合规格	kg	5.7	0.08	0.85	4.84									
3005004	水	m3	3.76	2	21.22	79.78	15	515.62	1938.74	23	510.22	1918.43			
4003001	原木混合规格	m3	1312	0.01	0.11	139.2									
4003002	锯材中板 δ =19~35mm, 中方混合规格	m3	1668	0.01	0.11	176.97									
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	134	2.11	22.39	2999.73	1.74	59.88	8024.04	2.83	62.78	8412.43			
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	107										110	8.49	908.17
5509001	32.5级水泥	t	406	0.92	9.71	3941.32	2.06	70.69	28693.87	0.7	15.53	6304.55			
7801001	其他材料费	元	1	10.1	107.16	107.16				10.9	241.8	241.8			
5507002001	200*100*10仿青砖饰面	m2	56	102	1082.17	60601.46									
5507003002	MU10水泥砖	千块	421							5.31	117.79	49591.44			
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	603.2							0.1	2.22	1338.11			
8001047	斗容量2.0m3轮胎式装载机ZL40	台班	1000.51										0.31	0.02	23.93
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325	台班	161.75							0.1	2.22	358.82			
8007046	装载质量1.0t以内机动翻斗车F10A	台班	233.46	0.41	4.35	1015.53									
8099001	小型机具使用费	元	1	1.9	20.16	20.16									
9999001	定额基价	元	1	7877	83572	83572	1134	38980	38980	4365	96836	96836	9539	736	736

表A. 0. 3-2 分项工程预算表

编制范围：第LH01标段

分项编号：708-6

工程名称：种植池

单位：m

数量：1929.0

单价：194.92

第 60 页 共 62 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			洞门墙装饰			水泥砂浆勾缝及抹面			浆砌青(红)砖			路基、中央分隔带盲沟		
	工 程 细 目			洞门墙镶贴瓷砖			水泥砂浆抹面(厚2cm)			浆砌青(红)砖栏杆			回填碎石(路基、中央分隔带盲沟)		
	定 额 单 位			100m2			100m2			10m3			100m3		
	工 程 数 量			10.6095			34.3748			22.1835			0.0772		
	定 额 表 号			3~2~3~3改			4~11~6~17改			4~5~7~5改			1~3~2~3		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
	直接费	元				103414.37			51382.7			112910.31			1016.36
	措施费	I	元	29473.18	0.39258 %	115.71	10594.72	3.96897 %	420.5	38854.95	3.96897 %	1542.14	93.28	3.42321 %	3.19
		II	元	83571.53	1.195 %	998.68	38975.47	1.537 %	599.05	96836.39	1.537 %	1488.38	736.38	1.201 %	8.84
	企业管理费	元		83571.53	4.497 %	3758.21	38975.48	5.829 %	2271.88	96836.39	5.829 %	5644.59	736.43	4.512 %	33.23
	规费	元		34821.85	32.3 %	11247.46	12726.03	32.3 %	4110.51	45311.13	32.3 %	14635.5	86.82	32.3 %	28.04
	利润	元		88444.12	7.42 %	6562.55	42266.91	7.42 %	3136.21	105511.5	7.42 %	7828.95	781.7	7.42 %	58
	税金	元		126096.98	9 %	11348.73	61920.84	9 %	5572.88	144049.87	9 %	12964.49	1147.67	9 %	103.29
	金额合计	元				137445.71			67493.72			157014.36			1250.96

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：第LH01标段

分项编号：708-6

工程名称：种植池

单位：m

数量：1929.0

单价：194.92

第 61 页 共 62 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			其他伸缩缝及泄水管									合 计	
	工 程 细 目			管径 φ 100mmPVC塑料排水管										
	定 额 单 位			10m										
	工 程 数 量			23.148										
	定 额 表 号			4~11~7~14改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	127.66	1.8	41.67	5319.13							760.93	97140.17
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	5.7										10.82	61.68
2009030	铁钉混合规格	kg	5.7										0.85	4.84
3005004	水	m3	3.76										1047.06	3936.95
4003001	原木混合规格	m3	1312										0.11	139.2
4003002	锯材中板 δ =19~35mm, 中方混合规格	m3	1668										0.11	176.97
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	134										145.05	19436.19
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	107										8.49	908.17
5509001	32.5级水泥	t	406										95.92	38945.32
7801001	其他材料费	元	1										348.96	348.96
3400120001	其他材料费	元	1	87.4	2023.14	2023.14							2023.14	2023.14
5001014001	PVC塑料管(Φ50mm) Φ50mm	m	5.3	10.6	245.37	1300.45							245.37	1300.45
5507002001	200*100*10仿青砖饰面	m2	56										1082.17	60601.46
5507003002	MU10水泥砖	千块	421										117.79	49591.44
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	603.2										2.22	1338.11
8001047	斗容量2.0m3轮胎式装载机ZL40	台班	1000.51										0.02	23.93
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325	台班	161.75										2.22	358.82
8007046	装载质量1.0t以内机动翻斗车F10A	台班	233.46										4.35	1015.53

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：第LH01标段

分项编号: 708-6

工程名称：种植池

单位: m

数量: 1929.0

单价: 194.92

第 62 页 共 62 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			其他伸缩缝及泄水管									合 计	
	工 程 细 目			管径 φ 100mmPVC塑料排水管										
	定 额 单 位			10m										
	工 程 数 量			23.148										
	定 额 表 号			4~11~7~14改										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
8099001	小型机具使用费		元	1									20.16	20.16
9999001	定额基价		元	1	335	7752	7752						227876	227876
	直接费		元			8642.72								277366.46
	措施费		I	元	4428.3	3.96897 %	175.76							2257.3
II			元	7751.89	1.537 %	119.15							3214.1	
	企业管理费		元		7751.9	5.829 %	451.86							12159.77
	规费		元		5319.13	32.3 %	1718.08							31739.59
	利润		元		8498.65	7.42 %	630.6							18216.31
	税金		元		11738.17	9 %	1056.44							31045.82
	金额合计		元			12794.6								375999.34

编制：咨询单位

复核: