

龟湖镇农村公路提升改造工程 X707
东交线（龟湖廊桥头K33+265至外岗
K40+004 段）公路项目

招标控制价

招标控制价 (小写): 3240813元

(大写): 叁佰贰拾肆万零捌佰壹拾叁元整

招 标 人: (单位盖章) 造价咨询人: (单位盖章)

法定代表人 法定代表人
或其授权人: (签字或盖章) 或其授权人: (签字或盖章)

编 制 人: (造价工程师签字盖专用章) 复 核 人: (造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 复核时间:

龟湖镇农村公路提升改造工程 X707 东交线 (龟湖廊桥头 K33+265 至外岗 K40+004 段)公路项目 编制说明

受泰顺县龟湖镇人民政府委托，我们对龟湖镇农村公路提升改造工程 X707 东交线（龟湖廊桥头 K33+265 至外岗 K40+004 段）公路项目，工程量清单预算进行了编制。

一、工程概况

1、工程概况：龟湖镇农村公路提升改造工程 X707 东交线（龟湖廊桥头 K33+265 至外岗 K40+004 段）公路项目，长 6.739 公里，本项目总投资为 460 万元，其中建安费为 338.5632 万元。

二、编制依据

1、《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG3820-2018）、《公路工程预算定额》（JTG/T3832-02-2018）、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T3833-03-2018）。

2、财政部、税务总局、海关总署公告 2019 第 39 号《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》。

3、浙江省交通厅工程造价管理站文件浙交造价〔2014〕1 号《关于进一步规范交通建设工程量清单预算编制工作的通知》，浙交造价〔2014〕2 号关于进一步规范交通建设工程量清单预算第 100 章总则部分费用计列内容和标准的指导意见》。

4、浙交[2019]116 号《转发交通运输部 2018 年第 86 号公告的通知》。

5、浙交[2020]104 号省交通运输厅关于印发《关于进一步加强全省交通建设工程安全生产管理工作的若干规定》的通知。

6、浙江交通建设工程《质监与造价》价格信息专辑 2023 年第六期（总第 233 期），2023 年 6 月份。

7、本项目批复文件、施工设计图纸及工程量清单。

8、其它有关依据。

三、直接费

1、人工费、施工机械使用费：根据《转发交通运输部 2018 年第 86 号公告的

通知》（浙交[2019]116号），人工费（含机械工）按127.66元/工日的标准计取。

2、材料费

（1）主材料及地方材料单价：浙江交通建设工程《质监与造价》价格信息专辑2023年第六期（总第233期），2023年6月份；

（2）外购材料单价：浙江交通建设工程《质监与造价》价格信息专辑2023年第四期（总第231期），2023年4月（2023年一季度）；

（3）浙江交通建设工程《质监与造价》价格信息专辑”中未提供材料单价的采用实地调查的工料机单价。

四、措施费计取

依据浙江省交通运输厅转发交通运输部2018年第86号公告的通知（浙交〔2019〕116号执行）：

1、冬季施工增加费：我省（浙江省）按准二区计算。

2、雨季施工增加费：我省按雨量区Ⅱ区，雨季期（月数）分别按舟山市4个月，嘉兴、湖州市4.5个月，宁波、绍兴市6个月，其他市7个月计算。本工程为处于其它市（温州市）7个月计算范畴内。

3、夜间施工增加费：不计取。

4、特殊地区施工增加费：高原施工、风沙施工、沿海地区均不计取。

5、行车干扰施工增加费：101~105。

6、施工辅助费：按规定计取。

7、工地转移费：按温州至项目所在地154公里计取。

8、辅助生产间接费：按规定计取。

五、企业管理费

1、基本费用：按规定计取。

2、主副食运费补贴：综合里程按3KM计取（在村镇周边）。

3、职工探亲路费：按规定计取。

4、职工取暖补贴：按规定计取。

5、财务费用：按规定计取。

六、规费

依据浙江省交通运输厅转发交通运输部2018年第86号公告的通知（浙交

【2019】116号）执行：

规费费率表（%）

规费名称	养老保险费	失业保险费	医疗保险费	住房公积金	工伤保险费
规费费率	14	0.5	8	8.5	1.3

七、利润

依据部颁 2018 概预算编制办法利润指施工企业完成所承包工程获得的盈利，按定额直接费及措施费、企业管理费之和的 7.42% 计算。

八、税金

依据财政部、税务总局、海关总署公告 2019 第 39 号《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》规定进行计取，增值税费率为 9%。

九、专项费用

1、施工场地费用

- （1）承包人驻地建设按总额 10000 元计取；
- （2）施工环保费按总额 2000 元计取；
- （3）临时供电设施架设、维护与拆除费用按总额 3000 元计取；
- （4）临时供水与排污设施费用按总额 600 元计取；

2、安全生产费

《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知（财资【2022】136 号），本工程按照不低于预算造价的 1.5% 计取。

十、计算说明

1、依据《公路建设工程项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018 2018）第 3.3.9 条款，工程保险（包括工程一切险及第三方责任险）以建安费（不含设备费）为基数，按 0.4% 费率计算。按一次计入工程量清单。第 100 章内列有上述保险费的支付细目，投标人根据上述保险费率计算出保险费，填入工程量清单。除上述工程一切险及第三方责任险以外，所投其他保险的保险费均由承包人承担并支付，不在报价中单列。其中第三方责任险费用在清单计列时已含在工程一切险费用中，不在另行计算。

2、第 100 章其它内容，参照浙江省交通厅造价管理站文件《关于进一步规范

交通建设工程量清单预算第 100 章总则部份计列内容和标准的指导意见》（浙交造价〔2014〕2）规定计取，并结合本工程实际。

3、依据部颁 2018 概预算编制办法竣工文件编制费用已含在企业管理费基本费率取费中，不在另行计算。

4、片块石挡土墙中墙身按 80%、基础按 20%计取，墙身部分片石按 70%计取、块石按 30%计取，基础部分全部按片石考虑；片石采用捡清利用按除税价 23.75 元/m³ 计入。

5、最新一轮公布的水泥信息价中仅有散装水泥的价格，依据泰顺目前的农村公路的实际情况，均采用袋装水泥，按同期散装价格另加 25 元计入。

6、本项目结构物强度要求不高，使用机制砂代替中粗砂。

7、本项目单独设拌合楼从建设时间和成本上均不合算，因此，本项目暂按外购该沥青。经调查，泰顺市场现有沥青拌合站两处。第一处为彭溪工业园区（S331 省道 K4+000 处）有 4000 型拌合楼 1 座，符合本项目沥青路面施工拌和要求，经对询价，拌合楼 AC-13C 沥青砼出厂价格为 435-460 元/t（不含税），取中间值 448 元/t（不含税），细粒式密度为 2.38。混合料平均运距为 56 公里，单价 0.6 元/T。

第二处为大安乡大坑底（大水线边上）有 4000 型拌合楼 1 座。经对询价，拌合楼 AC-13C 沥青砼出厂价格为 450 元/t（不含税），细粒式密度为 2.38。混合料平均运距为 32 公里，单价 0.6 元/T。本次考虑到就近原则，采用第二处大安乡大坑底拌合楼单价作为相关编制依据。

8、暂列金额的数量及拟用子目的说明：暂列金额的数量为第 100 章至 600 章工程量清单合计的 3%。

十一、预算价

龟湖镇农村公路提升改造工程 X707 东交线（龟湖廊桥头 K33+265 至外岗 K40+004 段）公路项目，工程量清单预算金额为 324.0813 万元（含暂定 9.4393 万元）。

二〇二三年八月

5.4 投标报价汇总表

龟湖镇农村公路提升改造工程 X707 东交线 (龟湖廊桥头K33+265至外岗 K40+004 段)公路项目

(项目名称) 龟湖镇农村公路提升改造工程 X707 东交线 (龟湖廊桥头K33+265至外岗 K40+004 段)公路项目 标段

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总则	76566
2	200	路基工程	458820
3	300	路面工程	2249498
4	600	交通安全设施	262124
5	700	绿化及环境保护工程	99412
6	第100章至第900章清单合计		3146420
7	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
8	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计		3146420
9	计日工合计		
10	暂列金额(不计日工总额)		94393
11	投标报价		3240813

5.1 工程量清单表

工程量清单表

[illegible]

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第 300 章 路面工程					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
302	垫层				
302-8	素混凝土垫层	m2	15765.000	72.92	1149584
305	透层、封层、黏层				
305-2	黏层	m2	18795.190	2.80	52627
305-1	透层	m2	120.450	5.72	689
306	沥青混凝土面层				
306-1	普通沥青混凝土面层				
306-1-1	细粒式沥青混凝土				
306-1-1-2	厚40mm (AC-13C)	m2	18950.500	53.60	1015747
311	旧路面处理				
311-2	玻璃纤维格栅	m2	3042.600	10.14	30852
清单 第 300 章 合计 人民币 2249498 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第 600 章 交通安全设施					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
602	护栏				
602-6	路侧波形梁钢护栏				
602-6-1	Gr-C-4E(护栏板更换)	m	248.000	90.81	22521
602-6-2	Gr-C-4E(新建)	m	16.000	140.68	2251
602-13	立柱钻孔	个	5.000	57.76	289
604	道路交通标志				
604-1	单柱式交通标志				
604-1-1	单柱式交通标志(Φ89*3.5*3500, △=900)	个	15.000	682.85	10243
604-1-2	单柱式交通标志(Φ89*3.5*4300, △=900, D=800)	个	2.000	961.90	1924
604-1-3	单柱式交通标志(Φ89*3.5*4300, △=900*2)	个	2.000	1006.17	2012
604-1-4	单柱式交通标志迁移(面板利用)	个	2.000	334.00	668
604-1-5	单柱式诱导标志(Φ89*3.5*3500, □=600*400)	个	170.000	808.50	137445
604-7	附着式交通标志				
604-7-1	附着式轮廓标	个	46.000	10.54	485
604-15	道口标柱(Φ120*1200*4)	根	32.000	243.66	7797
604-8	大理石里程碑(400*1000*150)	个	7.000	351.26	2459
604-10	大理石百米桩(120*550*120)	个	61.000	40.98	2500
605	道路交通标线				
605-1	热熔型涂料路面标线	m ²	1467.800	44.59	65449
605-10	减速带	m	36.000	168.93	6081
清单 第 600 章 合计 人民币 262124 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第 700 章 绿化及环境保护工程					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
702	铺设表土				
702-1	开挖并铺设表土				
702-1-2	种植土	m3	293.700	40.98	12036
703	撒播草种和铺植草皮				
703-4	萱草（16株/m2）	m2	979.000	28.38	27784
704	种植乔木、灌木和攀缘植物				
704-2	人工种植灌木（红叶石楠球）	棵	387.000	142.25	55051
707	其他环境保护工程				
707-1	沉淀池	座	1.000	4541.86	4542
清单 第 700 章 合计 人民币 99412 元					

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：龟湖镇农村公路提升改造工程 X707 东交线（龟湖廊桥头K33+265至外岗 K40+004 段）公路项目

编制范围：龟湖镇农村公路提升改造工程 X707 东交线（龟湖廊桥头K33+265至外岗 K40+004 段）公路项目

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
1	第100章至第900章清单合计			3146420		97.09	
100	清单 第 100 章 总则			76566		2.36	
101	工程保险费			12342		0.38	
101-1	保险费			12342		0.38	
101-1-1	按合同条款规定，提供建筑工程一切险（含第三者责任险）	总额	1	12342	12341.82	0.38	
102	工程管理			50624		1.56	
102-1	竣工文件		1				
102-2	施工环保费	总额	1	2000	2000	0.06	
102-3	安全生产费	总额	1	48624	48623.68	1.50	
103	临时工程与设施			3600		0.11	
103-3	临时供电设施架设、维护与拆除	总额	1	3000	3000	0.09	
103-4	临时供水与排污设施	总额	1	600	600	0.02	
104	承包人驻地建设			10000		0.31	
104-1	承包人驻地建设（含标准化工地建设）	总额	1	10000	10000	0.31	
200	清单 第 200 章 路基工程			458820		14.16	
202	场地清理			69741		2.15	
202-2	挖除旧路面			9414		0.29	
202-2-2	沥青混凝土面层			9414		0.29	
202-5	原沥青路面左右纵向切缝	m	12568	60326	4.8	1.86	
203	挖方路基			194842		6.01	
203-1	路基挖方			194842		6.01	
203-1-7	挖土石方	m3	8453	194842	23.05	6.01	
204	填方路基			623		0.02	
204-1	路基填筑			623		0.02	

编制：wzzj-001

复核：

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：龟湖镇农村公路提升改造工程 X707 东交线（龟湖廊桥头K33+265至外岗 K40+004 段）公路项目

编制范围：龟湖镇农村公路提升改造工程 X707 东交线（龟湖廊桥头K33+265至外岗 K40+004 段）公路项目

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
204-1-3	利用土石混填	m3	110.25	623	5.65	0.02	
207	坡面排水			69770		2.15	
207-1	边沟			69770		2.15	
207-1-3	现浇混凝土			69770		2.15	
209	挡土墙			113866		3.51	
209-3	砌体挡土墙			113866		3.51	
209-3-2	浆砌片（块）石			112968		3.49	
209-3-4	压顶混凝土	m3	1.2	898	748.66	0.03	
216	混凝土人工凿毛	m2	80.8	9028	111.73	0.28	
217	清理排水沟	m	311	952	3.06	0.03	
300	清单 第 300 章 路面工程			2249498		69.41	
302	垫层			1149584		35.47	
302-8	素混凝土垫层	m2	15765	1149584	72.92	35.47	
305	透层、封层、黏层			53316		1.65	
305-2	黏层	m2	18795.19	52627	2.8	1.62	
305-1	透层	m2	120.45	689	5.72	0.02	
306	沥青混凝土面层			1015747		31.34	
306-1	普通沥青混凝土面层			1015747		31.34	
306-1-1	细粒式沥青混凝土			1015747		31.34	
311	旧路面处理			30852		0.95	
311-2	玻璃纤维格栅	m2	3042.6	30852	10.14	0.95	
600	清单 第 600 章 交通安全设施			262124		8.09	
602	护栏			25061		0.77	
602-6	路侧波形梁钢护栏			24772		0.76	

编制：wzzj-001

复核：

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：龟湖镇农村公路提升改造工程 X707 东交线（龟湖廊桥头K33+265至外岗 K40+004 段）公路项目

编制范围：龟湖镇农村公路提升改造工程 X707 东交线（龟湖廊桥头K33+265至外岗 K40+004 段）公路项目

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
602-6-1	Gr-C-4E(护栏板更换)	m	248	22521	90.81	0.69	
602-6-2	Gr-C-4E(新建)	m	16	2251	140.68	0.07	
602-13	立柱钻孔	个	5	289	57.76	0.01	
604	道路交通标志			165532		5.11	
604-1	单柱式交通标志			152292		4.70	
604-1-1	单柱式交通标志(Φ89*3.5*3500, △=900)	个	15	10243	682.85	0.32	
604-1-2	单柱式交通标志(Φ89*3.5*4300, △=900, D=800)	个	2	1924	961.9	0.06	
604-1-3	单柱式交通标志(Φ89*3.5*4300, △=900, D=800)	个	2	2012	1006.17	0.06	
604-1-4	单柱式交通标志迁移（面板利用）	个	2	668	334	0.02	
604-1-5	单柱式诱导标志(Φ89*3.5*3500, □=800, D=800)	个	170	137445	808.5	4.24	
604-7	附着式交通标志			485		0.01	
604-7-1	附着式轮廓标	个	46	485	10.54	0.01	
604-15	道口标柱(Φ120*1200*4)	根	32	7797	243.66	0.24	
604-8	大理石里程碑（400*1000*150）	个	7	2459	351.26	0.08	
604-10	大理石百米桩（120*550*120）	个	61	2500	40.98	0.08	
605	道路交通标线			71531		2.21	
605-1	热熔型涂料路面标线	m2	1467.8	65449	44.59	2.02	
605-10	减速带	m	36	6081	168.93	0.19	
700	清单 第 700 章 绿化及环境保护工程			99412		3.07	
702	铺设表土			12036		0.37	
702-1	开挖并铺设表土			12036		0.37	
702-1-2	种植土	m3	293.7	12036	40.98	0.37	
703	撒播草种和铺植草皮			27784		0.86	
703-4	萱草（16株/m2）	m2	979	27784	28.38	0.86	

编制：wzzj-001

复核：

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：龟湖镇农村公路提升改造工程 X707 东交线（龟湖廊桥头K33+265至外岗 K40+004 段）公路项目

编制范围：龟湖镇农村公路提升改造工程 X707 东交线（龟湖廊桥头K33+265至外岗 K40+004 段）公路项目

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
704	种植乔木、灌木和攀缘植物			55051		1.70	
704-2	人工种植灌木（红叶石楠球）	棵	387	55051	142.25	1.70	
707	其他环境保护工程			4542		0.14	
707-1	沉淀池	座	1	4542	4541.86	0.14	
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计						
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计			3146420		97.09	
11	计日工合计						
12	暂列金额(不计日工总额)			94393		2.91	
13	投标报价			3240813		100.00	

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：龟湖镇农村公路提升改造工程 X707 东交线（龟湖廊桥头K33+265至外岗 K40+004 段）公路项目

编制范围：龟湖镇农村公路提升改造工程 X707 东交线（龟湖廊桥头K33+265至外岗 K40+004 段）公路项目

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费 (元)	定额设备购置费 (元)	直接费（元）				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计（元）	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率 (%)	税率 (%)	合计	单价
							8	9	10	11					7.42%	9.0%	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	100	清单 第 100 章 总则															76566	
2	101	工程保险费															12342	
3	101~1	保险费															12342	
4	101~1~1	按合同条款规定，提供建筑工程一切险（含第三者责任）	总额	1.000													12342	12341.82
5	102	工程管理															50624	
6	102~2	施工环保费	总额	1.000													2000	2000.00
7	102~3	安全生产费	总额	1.000													48624	48623.68
8	103	临时工程与设施															3600	
9	103~3	临时供电设施架设、维护与拆除	总额	1.000													3000	3000.00
10	103~4	临时供水与排水设施	总额	1.000													600	600.00
11	104	承包人驻地建设															10000	
12	104~1	承包人驻地建设（含标准化工地建设）	总额	1.000													10000	10000.00
13	200	清单 第 200 章 路基工程			287617		101491	113611	124360	339461		8829	10361	39585	22765	37890	458820	
14	202	场地清理			43097		29588	11064	7323	47974		1504	1437	9691	3416	5762	69741	
15	202~2	挖除旧路面			6226		2101		4741	6843		298	186	813	498	777	9414	
16	202~2~2	沥青混凝土面层			6226		2101		4741	6843		298	186	813	498	777	9414	
17	202~2~2~1	铣刨	m3	124.940	6226		2101		4741	6843		298	186	813	498	777	9414	75.35
18	202~5	原沥青路面左右纵向切缝	m	12568.000	36871		27486	11064	2582	41132		1206	1251	8878	2918	4985	60326	4.80
19	203	挖方路基			141365		14458	22816	110548	147822		4770	4328	10696	11164	16090	194842	

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：龟湖镇农村公路提升改造工程 X707 东交线（龟湖廊桥头K33+265至外岗 K40+004 段）公路项目

编制范围：龟湖镇农村公路提升改造工程 X707 东交线（龟湖廊桥头K33+265至外岗 K40+004 段）公路项目

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费 (元)	定额设备购置费 (元)	直接费（元）				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计（元）	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率 (%) 7.42%	税率 (%) 9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20	203~1	路基挖方			141365		14458	22816	110548	147822		4770	4328	10696	11164	16090	194842	
21	203~1 ~7	挖土石方	m3	8453.000	141365		14458	22816	110548	147822		4770	4328	10696	11164	16090	194842	23.05
22	204	填方路基			430		48		409	457		18	15	47	34	51	623	
23	204~1	路基填筑			430		48		409	457		18	15	47	34	51	623	
24	204~1 ~3	利用土石混填	m3	110.250	430		48		409	457		18	15	47	34	51	623	5.65
25	207	坡面排水			38986		18079	33677	577	52333		876	1757	5955	3088	5761	69770	
26	207~1	边沟			38986		18079	33677	577	52333		876	1757	5955	3088	5761	69770	
27	207~1 ~3	现浇混凝土			38986		18079	33677	577	52333		876	1757	5955	3088	5761	69770	
28	207~1 ~3~2	C20混凝土	m3	103.900	38986		18079	33677	577	52333		876	1757	5955	3088	5761	69770	671.51
29	209	挡土墙			62120		32639	46042	5460	84141		1598	2754	11038	4932	9402	113866	
30	209~3	砌体挡土墙			62120		32639	46042	5460	84141		1598	2754	11038	4932	9402	113866	
31	209~3 ~2	浆砌片（块）石			61617		32404	45637	5430	83471		1586	2731	10959	4892	9328	112968	
32	209~3 ~2~1	M7.5浆砌片石	m3	339.660	61617		32404	45637	5430	83471		1586	2731	10959	4892	9328	112968	332.59
33	209~3 ~4	压顶混凝土	m3	1.200	503		235	405	30	670		12	23	80	40	74	898	748.66
34	216	混凝土人工凿	m2	80.800	1490		6036	13	40	6089		57	67	1950	120	745	9028	111.73
35	217	清理排水沟	m	311.000	130		644		1	645		6	4	208	10	79	952	3.06
36	300	清单 第 300 章 路面工程			1821188		255798	1494705	42727	1793230		15400	32918	83374	138717	185727	2249498	
37	302	垫层			901777		246744	588087	25438	860270		13891	30588	79698	70212	94919	1149584	
38	302~8	素混凝土垫层	m2	15765.000	901777		246744	588087	25438	860270		13891	30588	79698	70212	94919	1149584	72.92
39	305	透层、封层、黏层			32733		1363	42555	593	44510		332	1016	464	2529	4397	53316	
40	305~2	黏层	m2	18795.190	32168		1363	41996	586	43944		327	999	463	2485	4340	52627	2.80

编制：wzzj-001

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：龟湖镇农村公路提升改造工程 X707 东交线（龟湖廊桥头K33+265至外岗 K40+004 段）公路项目

编制范围：龟湖镇农村公路提升改造工程 X707 东交线（龟湖廊桥头

K33+265至外岗 K40+004 段）公路项目

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费 (元)	定额设备购置费 (元)	直接费（元）				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计（元）	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率 (%)	税率 (%)	合计	单价
															7.42%	9.0%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
41	305~1	透层	m2	120.450	566			559	7	566		5	18	0	44	57	689	5.72
42	306	沥青混凝土面层			864130		1737	846478	16695	864910		862	548	1288	64223	83865	1015747	
43	306~1	普通沥青混凝土面层			864130		1737	846478	16695	864910		862	548	1288	64223	83865	1015747	
44	306~1	细粒式沥青混凝土			864130		1737	846478	16695	864910		862	548	1288	64223	83865	1015747	
45	306~1 ~1~2	厚40mm（AC-13C）	m2	18950.500	864130		1737	846478	16695	864910		862	548	1288	64223	83865	1015747	53.60
46	311	旧路面处理			22547		5954	17585		23539		315	765	1923	1753	2547	30852	
47	311~2	玻璃纤维格栅	m2	3042.600	22547		5954	17585		23539		315	765	1923	1753	2547	30852	10.14
48	600	清单 第 600 章 交通安全设施			182546		20792	174817	13753	209362		2221	6714	7983	14208	21644	262124	
49	602	护栏			17943		821	19002	735	20558		140	590	319	1386	2069	25061	
50	602~6	路侧波形梁钢护栏			17736		800	18977	563	20340		132	580	305	1369	2045	24772	
51	602~6 ~1	Gr-C-4E(护栏板更换)	m	248.000	16130		725	17237	527	18489		123	529	276	1245	1860	22521	90.81
52	602~6 ~2	Gr-C-4E(新建)	m	16.000	1605		75	1740	37	1852		10	52	29	124	186	2251	140.68
53	602~1	立柱钻孔	个	5.000	207		20	25	172	217		8	9	14	17	24	289	57.76
54	604	道路交通标志			111317		12330	118521	3349	134200		1010	3723	4322	8611	13668	165532	
55	604~1	单柱式交通标志			101453		11760	108321	3186	123267		950	3520	4121	7860	12575	152292	
56	604~1 ~1	单柱式交通标志(Φ80*2.5*2500)	个	15.000	6777		917	7095	234	8245		68	238	320	526	846	10243	682.85
57	604~1 ~2	单柱式交通标志(Φ89*3.5*4300, A类)	个	2.000	1296		128	1391	45	1563		11	44	46	100	159	1924	961.90

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：龟湖镇农村公路提升改造工程 X707 东交线（龟湖廊桥头K33+265至外岗 K40+004 段）公路项目

编制范围：龟湖镇农村公路提升改造工程 X707 东交线（龟湖廊桥头K33+265至外岗 K40+004 段）公路项目

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%)	税率(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
58	604~1~3	单柱式交通标志(Φ89*3.5*4300, (Φ89*3.5*4300))	个	2.000	1358		128	1462	47	1637		12	46	46	105	166	2012	1006.17
59	604~1~4	单柱式交通标志迁移(面板利用)	个	2.000	386		127	347	42	516		6	15	45	30	55	668	334.00
60	604~1~5	单柱式诱导标志(Φ89*3.5*3500, (Φ89*3.5*3500))	个	170.000	91636		10460	98027	2819	111305		853	3176	3664	7098	11349	137445	808.50
61	604~7	附着式交通标志			414			414		414					31	40	485	
62	604~7~1	附着式轮廓标	个	46.000	414			414		414					31	40	485	10.54
63	604~15	道口标柱(Φ120*1200*4)	根	32.000	5215		570	5551	163	6284		59	203	201	406	644	7797	243.66
64	604~8	大理石里程碑(400*1000*150)	个	7.000	2100			2100		2100					156	203	2459	351.26
65	604~10	大理石百米桩(120*550*120)	个	61.000	2135			2135		2135					158	206	2500	40.98
66	605	道路交通标线			53286		7642	37294	9668	54604		1071	2401	3342	4211	5907	71531	
67	605~1	热熔型涂料路面标线	m2	1467.800	49026		6598	34307	9120	50024		982	2209	2960	3875	5405	65449	44.59
68	605~10	减速带	m	36.000	4260		1044	2987	549	4580		89	192	382	337	502	6081	168.93
69	700	清单 第 700 章 绿化及环境保护工程			53924		14167	67130	180	81478		448	619	4584	4080	8209	99412	
70	702	铺设表土			10280			10280		10280					763	994	12036	
71	702~1	开挖并铺设表土			10280			10280		10280					763	994	12036	
72	702~1~2	种植土	m3	293.700	10280			10280		10280					763	994	12036	40.98
73	703	撒播草种和铺植草皮			32420		12776	5269		18045		377	475	4127	2469	2294	27784	

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：龟湖镇农村公路提升改造工程 X707 东交线（龟湖廊桥头K33+265至外岗 K40+004 段）公路项目

编制范围：龟湖镇农村公路提升改造工程 X707 东交线（龟湖廊桥头）

第 5 页 共 5 页

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%)	税率(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
74	703~4	萱草(16株)	m2	979.000	32420		12776	5269		18045		377	475	4127	2469	2294	27784	28.38
75	704	种植乔木、灌木和攀缘植物			7894		561	49068	52	49680		21	32	184	590	4546	55051	
76	704~2	人工种植灌木(红叶石楠)	棵	387.000	7894		561	49068	52	49680		21	32	184	590	4546	55051	142.25
77	707	其他环境保护工程			3331		830	2514	129	3473		50	112	272	259	375	4542	
78	707~1	沉淀池	座	1.000	3331		830	2514	129	3473		50	112	272	259	375	4542	4541.86
合计				6.739	2345276		392248	1850263	181020	2423531		26897	50612	135525	179771	253470	3146420	466897.19

编制: wzz.j-001

复核:

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：龟湖镇农村公路提升改造工程 X707 东交线（龟湖廊桥头K33+265至外岗 K40+004 段）公路项目

编制范围：龟湖镇农村公路提升改造工程 X707 东交线（龟湖廊桥头K33+265至外岗 K40+004 段）公路项目

序号	工程类别	措施费（%）										企业管理费（%）							规费（%）					
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费率		基本 费用	主副 食运 费补 贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费率	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费率
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
01	土方		1.28 9					2.34 3	0.52 1	0.34 7	3.97 9	0.52 1	2.74 7	0.12 2	0.19 2	0.06 0	0.27 1	3.39 2	14.0 00	0.50 0	8.00 0	1.30 0	8.50 0	32.3 00
02	石方		1.19 4					1.88 1	0.47 0	0.25 3	3.32 8	0.47 0	2.79 2	0.10 8	0.20 4	0.05 4	0.25 9	3.41 7	14.0 00	0.50 0	8.00 0	1.30 0	8.50 0	32.3 00
03	运输		1.31 4					2.23 0	0.15 4	0.23 3	3.77 7	0.15 4	1.37 4	0.11 8	0.13 2	0.06 5	0.26 4	1.95 3	14.0 00	0.50 0	8.00 0	1.30 0	8.50 0	32.3 00
04	路面	0.19 8	1.26 7					2.09 8	0.81 8	0.50 2	4.06 5	0.81 8	2.42 7	0.06 6	0.15 9	0.04 9	0.40 4	3.10 5	14.0 00	0.50 0	8.00 0	1.30 0	8.50 0	32.3 00
04-1	路面（隧道路面）	0.19 8						2.09 8	0.81 8	0.50 2	2.79 8	0.81 8	2.42 7	0.06 6	0.15 9	0.04 9	0.40 4	3.10 5	14.0 00	0.50 0	8.00 0	1.30 0	8.50 0	32.3 00
05	隧道								1.19 5	0.40 4	0.40 4	1.19 5	3.56 9	0.09 6	0.26 6	0.04 5	0.51 3	4.48 9	14.0 00	0.50 0	8.00 0	1.30 0	8.50 0	32.3 00
06	构造物 I	0.28 8	0.88 4					1.38 6	1.20 1	0.40 5	2.96 3	1.20 1	3.58 7	0.11 4	0.27 4	0.06 5	0.46 6	4.50 6	14.0 00	0.50 0	8.00 0	1.30 0	8.50 0	32.3 00
06-1	构造物 I（绿化）		0.88 4					1.38 6	1.20 1	0.40 5	2.67 5	1.20 1	3.58 7	0.11 4	0.27 4	0.06 5	0.46 6	4.50 6	14.0 00	0.50 0	8.00 0	1.30 0	8.50 0	32.3 00
07	构造物 II	0.39 3	1.05 9					1.51 6	1.53 7	0.51 8	3.48 6	1.53 7	4.72 6	0.12 6	0.34 8	0.07 0	0.54 5	5.81 5	14.0 00	0.50 0	8.00 0	1.30 0	8.50 0	32.3 00
08	构造物 III（一般）	0.72 1	1.99 6					1.41 7	2.72 9	0.96 9	5.10 3	2.72 9	5.97 6	0.22 5	0.55 1	0.12 6	1.09 4	7.97 2	14.0 00	0.50 0	8.00 0	1.30 0	8.50 0	32.3 00
08-1	构造物 III（室内）	0.72 1						1.41 7	2.72 9	0.96 9	3.10 7	2.72 9	5.97 6	0.22 5	0.55 1	0.12 6	1.09 4	7.97 2	14.0 00	0.50 0	8.00 0	1.30 0	8.50 0	32.3 00
08-2	构造物 III（桥梁）	0.72 1	1.99 6					1.41 7	2.72 9	0.96 9	5.10 3	2.72 9	5.97 6	0.22 5	0.55 1	0.12 6	1.09 4	7.97 2	14.0 00	0.50 0	8.00 0	1.30 0	8.50 0	32.3 00

编制：wzzj-001

复核：

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：龟湖镇农村公路提升改造工程 X707 东交线（龟湖廊桥头K33+265至外岗 K40+004 段）公路项目

编制范围：龟湖镇农村公路提升改造工程 X707 东交线（龟湖廊桥头K33+265至外岗 K40+004 段）公路项目

序号	工程类别	措施费（%）											企业管理费（%）						规费（%）					
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费率		基本 费用	主副 食运 费补 贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费率	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费率
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
08-3	构造物III(设备安装)	0.72 1						1.41 7	2.72 9	0.96 9	3.10 7	2.72 9	5.97 6	0.22 5	0.55 1	0.12 6	1.09 4	7.97 2	14.0 00	0.50 0	8.00 0	1.30 0	8.50 0	32.3 00
09	技术复杂大桥	0.44 6	1.23 3						1.67 7	0.60 3	2.28 2	1.67 7	4.14 3	0.10 1	0.20 8	0.05 9	0.63 7	5.14 8	14.0 00	0.50 0	8.00 0	1.30 0	8.50 0	32.3 00
10	钢材及钢结构(一般)								0.56 4	0.54 4	0.54 4	0.56 4	2.24 2	0.10 4	0.16 4	0.04 7	0.65 3	3.21 0	14.0 00	0.50 0	8.00 0	1.30 0	8.50 0	32.3 00
10-1	钢材及钢结构(桥梁)								0.56 4	0.54 4	0.54 4	0.56 4	2.24 2	0.10 4	0.16 4	0.04 7	0.65 3	3.21 0	14.0 00	0.50 0	8.00 0	1.30 0	8.50 0	32.3 00
10-2	钢材及钢结构(金属标志牌等)								0.56 4	0.54 4	0.54 4	0.56 4	2.24 2	0.10 4	0.16 4	0.04 7	0.65 3	3.21 0	14.0 00	0.50 0	8.00 0	1.30 0	8.50 0	32.3 00

编制：wzzj-001

复核：

表A.0.2-10 设备费计算表

建设项目名称：龟湖镇农村公路提升改造工程 X707 东交线（龟湖廊桥头K33+265至外岗 K40+004 段）公路项目

编制范围：龟湖镇农村公路提升改造工程 X707 东交线（龟湖廊桥头K33+265至外岗 K40+004 段）公路项目

第 1 页 共 1 页

05表

[illegible]

编制: wzz.j-001

复核:

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：龟湖镇农村公路提升改造工程 X707 东交线（龟湖廊桥头K33+265至外岗 K40+004 段）公路项目
 编制范围：龟湖镇农村公路提升改造工程 X707 东交线（龟湖廊桥头K33+265至外岗 K40+004 段）公路项目

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
1	人工	工日	1	150.00		19	铁件铁件	kg	2009028	5.70	
2	人工	工日	1001001	145.00		20	镀锌铁件	kg	2009029	8.00	
3	机械工	工日	1051001	127.66		21	铁钉混合规格	kg	2009030	5.78	
4	二类人工	工日	00011100 03	162.00		22	破碎锤钢钎	根	2009039	2222.22	
5	水	m3	268	3.76		23	石油沥青	t	3001001	3955.83	
6	其他材料费	元	391	1.00		24	乳化沥青阳离子类乳化沥青、阳离子类乳化改性沥青、阴离子类乳化改性沥青	t	3001005	3333.33	
7	HPB300钢筋	t	2001001	3848.00		25	改性乳化沥青	t	3001006	4950.00	
8	钢丝绳股丝6-7×19，绳径7.1～9mm；股丝6×37，绳径14.1～	t	2001019	5985.00		26	汽油92号	kg	3003002	8.76	
9	8～12号铁丝镀锌铁丝	kg	2001021	5.78		27	柴油0号，-10号，-20号	kg	3003003	7.36	
10	20～22号铁丝镀锌铁丝	kg	2001022	5.78		28	电	kW·h	3005002	0.97	
11	型钢工字钢，角钢	t	2003004	3653.00		29	水	m3	3005004	3.76	
12	钢板Q235， δ =5～40mm	t	2003005	3917.00		30	原木混合规格	m3	4003001	1312.00	
13	镀锌钢管外径15mm～20mm，壁厚2.7mm～4.5mm	t	2003009	4445.00		31	锯材中板 δ =19～35mm，中方混合规格	m3	4003002	1668.00	
14	钢管立柱	t	2003015	5929.00		32	灌木	株	4011002	120.00	
15	波形钢板镀锌(包括端头板、撑架)	t	2003017	6106.00		33	花苗	株	4013004	0.23	
16	组合钢模板	t	2003026	5658.00		34	PVC塑料管(Φ50mm) Φ50mm	m	5001013	7.55	
17	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	2009011	10.60		35	热熔涂料	kg	5009008	3.89	
18	螺栓混合规格	kg	2009013	7.35		36	黏土堆方	m3	5501003	11.65	

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：龟湖镇农村公路提升改造工程 X707 东交线（龟湖廊桥头K33+265至外岗 K40+004 段）公路项目
 编制范围：龟湖镇农村公路提升改造工程 X707 东交线（龟湖廊桥头K33+265至外岗 K40+004 段）公路项目

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
37	砂路面用堆方	m3	5503004	77.67		55	草袋	m2	0233120005	3.62	
38	路面用机制砂	m3	5503006	136.00		56	圆钉	kg	0301121881	4.74	
39	砂砾堆方	m3	5503007	107.00		57	切缝机片	片	0313120323	155.00	
40	碎石（2cm）最大粒径2cm堆方	m3	5505012	114.00		58	镀锌铁丝10#	kg	0325120033	5.38	
41	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	5505013	112.00		59	复合硅酸盐水泥PC32.5R综合	kg	0401120015	0.32	
42	碎石（8cm）最大粒径8cm堆方	m3	5505015	107.00		60	黄砂净砂	t	0403120009	92.23	
43	块石码方	m3	5505025	128.00		61	碎石综合	t	0405120119	74.00	
44	32.5级水泥	t	5509001	406.00		62	干混抹灰砂浆DP M20.0	kg	0433120027	0.27	
45	铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附件	t	6007002	19292.00		63	脱模剂	kg	1435120153	1.54	
46	反光玻璃珠JT/T280--1995 1、2号(A类)	kg	6007003	3.33		64	其他材料费	元	3400120001	1.02	
47	反光膜	m2	6007004	204.00		65	草板纸80#	张	3405120003	2.67	
48	橡胶减速带	m	6007013	68.38		66	水	m3	3411120015	3.76	
49	其他材料费	元	7801001	1.00		67	木模板	m3	3501120043	1445.00	
50	设备摊销费	元	7901001	1.00		68	复合木模板面板	m2	3502120003	56.03	
51	镀锌铁丝 φ 0.7~1.0	kg	0103120005	6.74		69	木支撑	m3	3503120053	1552.00	
52	零星卡具	kg	0161120027	5.88		70	玻璃纤维格栅	m2	3603120005	5.60	
53	铁件	kg	0161120033	5.70		71	钻头 φ 155 Φ 155	个	浙2010006	1293.10	
54	尼龙帽	个	0231120013	0.60							

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：龟湖镇农村公路提升改造工程 X707 东交线（龟湖廊桥头K33+265至外岗 K40+004 段）公路项目
 编制范围：龟湖镇农村公路提升改造工程 X707 东交线（龟湖廊桥头K33+265至外岗 K40+004 段）公路项目

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
72	混凝土振捣器平板式	台班	99Z5064	12.54		90	装载质量2t以内载货汽车	台班	8007001	373.12	
73	混凝土振捣器平板式	台班	99Z5064	12.73		91	装载质量4t以内载货汽车CA10B	台班	8007003	507.89	
74	小型机具使用费	元	998	1.00		92	载货汽车装载质量（t）5以内	台班	8007004	592.32	
75	功率105kW以内履带式推土机T140-1带松土器	台班	8001004	1216.55		93	装载质量6t以内载货汽车CA141K, CA1091K	台班	8007005	511.13	
76	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压	台班	8001027	1231.78		94	装载质量6t以内自卸汽车CA/CQ340X	台班	8007013	594.05	
77	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机WY200A液压	台班	8001030	1536.63		95	装载质量8t以内自卸汽车QD351	台班	8007014	698.24	
78	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	8001045	603.20		96	装载质量12t以内自卸汽车T138, SX360	台班	8007016	858.80	
79	功率120kW以内平地机F155	台班	8001058	1226.02		97	容量4000L以内洒水汽车	台班	8007040	662.69	
80	机械自身质量10t以内振动压路机YZJ10B	台班	8001088	941.70		98	容量6000L以内洒水汽车YGJ5102GSSEQ	台班	8007041	735.91	
81	容量8000L以内沥青洒布车LS-7500	台班	8003040	852.16		99	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN	台班	8007043	1122.83	
82	最大摊铺宽度12.5m以内沥青混合料摊铺机(带自动找平)S2000	台班	8003060	3853.66		100	提升质量5t以内汽车式起重机QY5	台班	8009025	692.71	
83	机械自身质量15t以内双钢轮振动压路机YZC-15	台班	8003065	1676.24		101	提升质量8t以内汽车式起重机QY8	台班	8009026	754.58	
84	机械自身质量16~20t轮胎式压路机YL20	台班	8003067	783.50		102	护栏液压打桩(钻孔)机27.2kW	台班	8011087	345.56	
85	机械自身质量20~25t轮胎式压路机YL27	台班	8003068	971.08		103	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	8015028	215.88	
86	热熔标线设备(含热熔釜标线车BJ-130、油涂抹器动力等)	台班	8003070	857.30		104	排气量17m3/min以内机动空气压缩机LGY25-17/7	台班	8017051	1001.92	
87	铣刨宽度2000mm以内路面铣刨机LX200	台班	8003094	4442.07		105	小型机具使用费	元	8099001	1.00	
88	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	8005002	205.74		106	汽车式起重机8t	台班	9905140059	653.15	
89	出料容量400L以内灰浆搅拌机UI325	台班	8005010	161.75		107	载货汽车5t	台班	9907140007	383.97	

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：龟湖镇农村公路提升改造工程 X707 东交线（龟湖廊桥头K33+265至外岗 K40+004 段）公路项目
 编制范围：龟湖镇农村公路提升改造工程 X707 东交线（龟湖廊桥头K33+265至外岗 K40+004 段）公路项目

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
108	涡浆式混凝土搅拌机500L	台班	9911140005	288.37	
109	混凝土切缝机7.5kW	台班	9911140099	32.87	
110	木工圆锯机500mm	台班	9913140023	27.68	
111	折旧费	元	ZJ_02ZJ	1.02	
112	折旧费	元	ZJ_02ZJ	1.00	
113	检修费	元	ZJ_03JX	1.00	
114	检修费	元	ZJ_03JX	1.02	
115	维护费	元	ZJ_04WH	1.00	
116	维护费	元	ZJ_04WH	1.02	
117	机械人工	工日	ZJ_05RG	135.00	
118	其他费用(机械)	元	ZJ_07QT	1.02	
119	柴油(机械)	kg	ZJ_09CY	5.09	
120	电(机械)	kW·h	ZJ_10D	0.78	
121	安拆及场外运输费	元	ZJ_15CAF	1.02	
122	安拆及场外运输费	元	ZJ_15CAF	1.00	
123	定额基价	元	1999	1.00	

表A. 0. 3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：龟湖镇农村公路提升改造工程 X707 东交线（龟湖廊桥头K33+265至外岗 K40+004 段）公路项目

编制范围：龟湖镇农村公路提升改造工程 X707 东交线
(龟湖廊桥头K33+265至外岗 K40+004 段)公路项目

标准定额库版本号： 校验码： 第 1 页 共 8 页 21-1表

分项编号/定额 代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位		数量		输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
1	第100章至第900章清单合计								
100	清单第100章总则								
101	工程保险费								
101-1	保险费								
101-1-1	按合同条款规定，提供建筑工程一切 险（含第三者责任险）	总额		1. 000		12341. 82	12, 341. 82		
102	工程管理								
102-1	竣工文件			1. 000					
102-2	施工环保费	总额		1. 000		2000. 00	2, 000. 00		
102-3	安全生产费	总额		1. 000		48623. 68	48, 623. 68		
103	临时工程与设施								
103-3	临时供电设施架设、维护与拆除	总额		1. 000		3000. 00	3, 000. 00		
103-4	临时供水与排污设施	总额		1. 000		600. 00	600. 00		
104	承包人驻地建设								
104-1	承包人驻地建设（含标准化工地建 设）	总额		1. 000		10000. 00	10, 000. 00		
200	清单第200章路基工程								
202	场地清理								
202-2	挖除旧路面								
202-2-2	沥青混凝土面层								
202-2-2-1	铣刨	m3		124. 940		75. 35	9, 414. 23		
2-3-1-8	铣刨沥青混凝土路面厚度5cm	1000m2		2. 499		3437. 81	8, 590. 41	04. 路面	
1-1-11-7	装载质量12t以内自卸汽车运土第一个 1km	1000m3天 然密实方		0. 125		6598. 12	824. 37	03. 运输	
202-5	原沥青路面左右纵向切缝	m		12568. 000		4. 80	60, 326. 40		
借[18浙市]2-219	锯缝机切缝缝深(cm) 5	100m		125. 680		480. 34	60, 369. 42	01. 土方	
203	挖方路基								

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：龟湖镇农村公路提升改造工程 X707 东交线（龟湖廊桥头K33+265至外岗 K40+004 段）公路项目

编制范围：龟湖镇农村公路提升改造工程 X707 东交线（龟湖廊桥头K33+265至外岗 K40+004 段）公路项目

标准定额库版本号：

校验码：

第 2 页 共 8 页

21-1表

分项编号/定额 代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位		数量		输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类 别	定额调整情况或分项算式
203-1	路基挖方								
203-1-7	挖土石方	m3		8453.000		23.05	194,841.65		
1-1-9-5	斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土	1000m3天然密实方		6.064		3951.71	23,962.27	01.土方	
1-1-11-7	装载质量12t以内自卸汽车运土第一个1km	1000m3天然密实方		5.770		6598.12	38,071.62	03.运输	
1-1-9-10	斗容量1.0m3以内挖掘机装软石	1000m3天然密实方		1.186		4487.39	5,321.06	02.石方	
1-1-9-11	斗容量1.0m3以内挖掘机装次坚石	1000m3天然密实方		1.203		4948.46	5,955.22	02.石方	
1-1-17-2	挖掘机带破碎锤破碎次坚石	100m3天然密实方		11.858		5859.87	69,485.12	02.石方	
1-1-17-1	挖掘机带破碎锤破碎软石	100m3天然密实方		11.858		3821.95	45,319.89	02.石方	
1-1-11-21	装载质量12t以内自卸汽车运石第一个1km	1000m3天然密实方		0.836		8081.59	6,754.29	03.运输	
204	填方路基								
204-1	路基填筑								
204-1-3	利用土石混填	m3		110.250		5.65	622.91		
1-1-18-11	三、四级公路填方路基，自身质量10t以内振动压路机碾压土方	1000m3压实方		0.077		5155.70	397.89	01.土方	
1-1-18-17	三、四级公路填方路基，自身质量10t以内振动压路机碾压石方	1000m3压实方		0.033		6784.53	224.40	02.石方	
207	坡面排水								
207-1	边沟								
207-1-3	现浇混凝土								
207-1-3-2	C20混凝土	m3		103.900		671.51	69,769.89		
1-3-4-5换	现浇混凝土边沟、排水沟	10m3实体		10.390		6715.07	69,769.54	06.构造物 I	[5503005] 换 [5503006];
209	挡土墙								
209-3	砌体挡土墙								

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：龟湖镇农村公路提升改造工程 X707 东交线（龟湖廊桥头K33+265至外岗 K40+004 段）公路项目

编制范围：龟湖镇农村公路提升改造工程 X707 东交线（龟湖廊桥头K33+265至外岗 K40+004 段）公路项目
标准定额库版本号： 校验码： 第 3 页 共 8 页 21-1表

分项编号/定额 代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位		数量		输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
209-3-2	浆砌片（块）石								
209-3-2-1	M7.5浆砌片石	m3		339.660		332.59	112,967.52		
1-4-16-5换	浆砌片石挡土墙基础	10m3实体		6.793		2501.94	16,996.19	06. 构造物 I	[5503005] 换 [5503006];[5505005] 换 [5505007];[5505007] 量
1-4-16-7换	浆砌片石挡土墙墙身	10m3实体		19.021		2941.44	55,949.06	06. 构造物 I	[5503005] 换 [5503006];[5505005] 换 [5505007];[5505007] 量
1-4-16-8换	浆砌块石挡土墙墙身	10m3实体		8.152		4198.30	34,223.90	06. 构造物 I	[5503005] 换 [5503006];
1-4-26-2	挡土墙砂砾泄水层	100m3		0.045		23570.42	1,070.10	06. 构造物 I	
1-1-9-5	斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土	1000m3天然密实方		0.129		3951.71	509.64	01. 土方	
1-1-17-2	挖掘机带破碎锤破碎次坚石	100m3天然密实方		0.553		5859.86	3,238.86	02. 石方	
1-1-9-11	斗容量1.0m3以内挖掘机装次坚石	1000m3天然密实方		0.055		4948.46	273.51	02. 石方	
1-1-11-15	装载质量6t以内自卸汽车运石第一个1km	1000m3天然密实方		0.052		10792.76	558.99	03. 运输	
1-1-11-7	装载质量12t以内自卸汽车运土第一个1km	1000m3天然密实方		0.022		6598.15	146.46	03. 运输	
209-3-4	压顶混凝土	m3		1.200		748.66	898.39		
1-4-19-2换	现浇混凝土挡土墙	10m3		0.120		7486.57	898.39	06. 构造物 I	普C20-32.5-8 换 普C20-32.5-4;[5503005] 换 [5503006];删:[5001013];
216	混凝土人工凿毛	m2		80.800		111.73	9,027.78		
借[浙养]5-27-1	表面凿毛	100m2		0.808		11173.34	9,028.06	06-1. 构造物 I (绿化)	
217	清理排水沟	m		311.000		3.06	951.66		
借[苏普养]2-12-3	无盖板淤泥	100m		3.110		305.99	951.61	01. 土方	
300	清单第300章路面工程								
302	垫层								

编制：wzzj-001

复核：

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：龟湖镇农村公路提升改造工程 X707 东交线（龟湖廊桥头K33+265至外岗 K40+004 段）公路项目

编制范围：龟湖镇农村公路提升改造工程 X707 东交线（龟湖廊桥头K33+265至外岗 K40+004 段）公路项目
标准定额库版本号： 校验码： 第 4 页 共 8 页 21-1表

分项编号/定额 代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位		数量		输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类 别	定额调整情况或分项算式
302-8	素混凝土垫层	m2		15765.000		72.92	1,149,583.80		
借[18浙园]10-1换	素混凝土垫层	10m3		238.695		4816.10	1,149,579.75	01.土方	[0401120021] 换 [0401120021-5]
305	透层、封层、黏层								
305-2	黏层	m2		18795.190		2.80	52,626.53		
2-2-16-7	改性乳化沥青层黏层	1000m2		18.795		2796.39	52,558.63	04.路面	
305-1	透层	m2		120.450		5.72	688.97		
2-2-16-2	乳化沥青粒料基层透层	1000m2		0.120		5720.30	689.01	04.路面	
306	沥青混凝土面层								
306-1	普通沥青混凝土面层								
306-1-1	细粒式沥青混凝土								
306-1-1-2	厚40mm（AC-13C）	m2		18950.500		53.60	1,015,746.80		
JSX	成品外购	m3		758.020		1254.01	950,564.92	12.利润和税金	
JSX	社会运费（运距56公里）	m3		758.020		53.50	40,557.44	12.利润和税金	
2-2-14-52	生产能力320t/h以内设备拌和，机械 摊铺沥青混凝土混合料(细粒式)	1000m3路 面实体		0.758		32418.97	24,574.23	04.路面	
311	旧路面处理								
311-2	玻璃纤维格栅	m2		3042.600		10.14	30,851.96		
借[18浙市]2-62	玻璃纤维格栅	100m2		30.426		1013.67	30,841.91	01.土方	
600	清单第600章交通安全设施								
602	护栏								
602-6	路侧波形梁钢护栏								
602-6-1	Gr-C-4E(护栏板更换)	m		248.000		90.81	22,520.88		
5-1-10-5	拆除波形护栏波型钢板	100m		2.480		631.11	1,565.15	06.构造物 I	
5-1-2-5	波形钢板护栏单面波形钢板	1t		2.608		8033.97	20,956.32	10-2.钢材及钢结构 (金属标志牌等)	
602-6-2	Gr-C-4E(新建)	m		16.000		140.68	2,250.88		

编制：wzzj-001

复核：

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：龟湖镇农村公路提升改造工程 X707 东交线（龟湖廊桥头K33+265至外岗 K40+004 段）公路项目

编制范围：龟湖镇农村公路提升改造工程 X707 东交线（龟湖廊桥头K33+265至外岗 K40+004 段）公路项目
标准定额库版本号： 校验码： 第 5 页 共 8 页 21-1表

分项编号/定额 代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位		数量		输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
5-1-2-3	波形钢板护栏立柱钢管柱打入	1t		0.102		8803.28	898.64	10-2. 钢材及钢结构 (金属标志牌等)	
5-1-2-5	波形钢板护栏单面波形钢板	1t		0.168		8033.98	1,352.02	10-2. 钢材及钢结构 (金属标志牌等)	
602-13	立柱钻孔	个		5.000		57.76	288.80		
借5-1-2-14	波形梁护栏立柱钻孔(Φ140立柱)	100个		0.050		5529.18	276.46	06. 构造物 I	
1-2-12-1	砂地基层	1000m3		0.000		123520.00	14.82	04. 路面	
604	道路交通标志								
604-1	单柱式交通标志								
604-1-1	单柱式交通标志(Φ89*3.5*3500, △=900)	个		15.000		682.85	10,242.75		
5-1-4-1换	标志牌基础混凝土	10m3		0.432		6705.74	2,896.88	06. 构造物 I	普通混凝土抽换：普C25-32.5-4 换 普C20-32.5-2 ;[5503005] 换 [5503006];
5-1-4-2	标志牌基础钢筋	1t		0.006		6702.46	43.23	10. 钢材及钢结构 (一般)	
5-1-4-3换	单柱式铝合金标志立柱	10t		0.041		76601.00	3,141.41	10-2. 钢材及钢结构 (金属标志牌等)	[2003015] 换 [2003009];
5-1-4-4	单柱式铝合金标志面板	10t		0.009		442732.87	4,150.62	10-2. 钢材及钢结构 (金属标志牌等)	
604-1-2	单柱式交通标志(Φ89*3.5*4300, △=900, D=800)	个		2.000		961.90	1,923.80		
5-1-4-1换	标志牌基础混凝土	10m3		0.058		6705.73	386.25	06. 构造物 I	普通混凝土抽换：普C25-32.5-4 换 普C20-32.5-2 ;[5503005] 换 [5503006];
5-1-4-2	标志牌基础钢筋	1t		0.001		6702.22	5.76	10. 钢材及钢结构 (一般)	
5-1-4-3换	单柱式铝合金标志立柱	10t		0.007		76600.75	515.52	10-2. 钢材及钢结构 (金属标志牌等)	[2003015] 换 [2003009];
5-1-4-4	单柱式铝合金标志面板	10t		0.002		442733.48	1,028.03	10-2. 钢材及钢结构 (金属标志牌等)	
604-1-3	单柱式交通标志(Φ89*3.5*4300, △=900*2)	个		2.000		1006.17	2,012.34		

编制：wzzj-001

复核：

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：龟湖镇农村公路提升改造工程 X707 东交线（龟湖廊桥头K33+265至外岗 K40+004 段）公路项目

编制范围：龟湖镇农村公路提升改造工程 X707 东交线
 标准定额库版本号：
 校验码：
 第 6 页 共 8 页
 21-1表

(龟湖廊桥头K33+265至外岗 K40+004 段)公路项目

分项编号/定额 代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位		数量		输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
5-1-4-1换	标志牌基础混凝土	10m3		0.058		6705.73	386.25	06. 构造物 I	普通混凝土抽换：普C25-32.5-4 换 普C20-32.5-2 ;[5503005] 换 [5503006];
5-1-4-2	标志牌基础钢筋	1t		0.001		6702.22	5.76	10. 钢材及钢结构 (一般)	
5-1-4-3换	单柱式铝合金标志立柱	10t		0.007		76600.75	515.52	10-2. 钢材及钢结构 (金属标志牌等)	[2003015] 换 [2003009];
5-1-4-4	单柱式铝合金标志面板	10t		0.003		442733.60	1,106.83	10-2. 钢材及钢结构 (金属标志牌等)	
604-1-4	单柱式交通标志迁移（面板利用）	个		2.000		334.00	668.00		
5-1-4-1换	标志牌基础混凝土	10m3		0.058		6705.73	386.25	06. 构造物 I	普通混凝土抽换：普C25-32.5-4 换 普C20-32.5-2 ;[5503005] 换 [5503006];
5-1-4-2	标志牌基础钢筋	1t		0.001		6702.22	5.76	10. 钢材及钢结构 (一般)	
5-1-4-3换	单柱式铝合金标志立柱	10t		0.005		42418.18	231.94	10-2. 钢材及钢结构 (金属标志牌等)	[2003015] 量 0.0;[2003015] 换 [2003009];
5-1-4-4换	单柱式铝合金标志面板	10t		0.003		16970.80	42.43	10-2. 钢材及钢结构 (金属标志牌等)	[6007002] 量 0.0;删:
604-1-5	单柱式诱导标志(Φ89*3.5*3500, □=600*400)	个		170.000		808.50	137,445.00		
5-1-4-1换	标志牌基础混凝土	10m3		4.896		6705.74	32,831.30	06. 构造物 I	普通混凝土抽换：普C25-32.5-4 换 普C20-32.5-2 ;[5503005] 换 [5503006];
5-1-4-2	标志牌基础钢筋	1t		0.073		6702.39	489.94	10. 钢材及钢结构 (一般)	
5-1-4-3换	单柱式铝合金标志立柱	10t		0.342		76600.96	26,161.53	10-2. 钢材及钢结构 (金属标志牌等)	[2003015] 换 [2003009];
5-1-4-4	单柱式铝合金标志面板	10t		0.176		442732.84	77,974.11	10-2. 钢材及钢结构 (金属标志牌等)	
604-7	附着式交通标志								
604-7-1	附着式轮廓标	个		46.000		10.54	484.84		
jsx	附着式轮廓标	个		46.000		10.54	484.74	12. 利润和税金	

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：龟湖镇农村公路提升改造工程 X707 东交线（龟湖廊桥头K33+265至外岗 K40+004 段）公路项目
 编制范围：龟湖镇农村公路提升改造工程 X707 东交线
 （龟湖廊桥头K33+265至外岗 K40+004 段）公路项目

标准定额库版本号：
 校验码：

第 7 页 共 8 页
 21-1表

分项编号/定额 代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位		数量		输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
604-15	道口标柱(Φ120*1200*4)	根		32.000		243.66	7,797.12		
5-1-4-1换	标志牌基础混凝土	10m3		0.256		6705.74	1,716.67	06. 构造物 I	普C25-32.5-4 换 普C20-32.5-4;普C20-32.5-4 换 普C25-32.5-4;普通混凝土抽换: 普C25-32.5-4 换 普C20-32.5-4;[5502005] 换
5-1-4-2	标志牌基础钢筋	1t		0.001		6702.22	5.79	10. 钢材及钢结构 (一般)	
5-1-4-3换	单柱式铝合金标志立柱	10t		0.045		76600.94	3,424.37	10-2. 钢材及钢结构 (金属标志牌等)	[2003015] 换 [2003009];
5-1-7-4换	立面标记反光膜	100m2		0.096		27607.18	2,650.29	06. 构造物 I	[6007004] 换 [6007004001] 反光膜;[6007004001] 反光膜换 [6007004];
604-8	大理石里程碑(400*1000*150)	个		7.000		351.26	2,458.82		
JSX	大理石里程碑	个		7.000		351.26	2,458.84	12. 利润和税金	
604-10	大理石百米桩(120*550*120)	个		61.000		40.98	2,499.78		
JSX	大理石百米桩	个		61.000		40.98	2,499.83	12. 利润和税金	
605	道路交通标线								
605-1	热熔型涂料路面标线	m2		1467.800		44.59	65,449.20		
5-1-5-4	沥青路面热熔标线	100m2		14.678		4459.38	65,454.82	06. 构造物 I	
605-10	减速带	m		36.000		168.93	6,081.48		
5-1-5-11	橡胶减速带	1m		36.000		168.93	6,081.48	06. 构造物 I	
700	清单第700章绿化及环境保护工程								
702	铺设表土								
702-1	开挖并铺设表土								
702-1-2	种植土	m3		293.700		40.98	12,035.83		
JSX	种植土	m3		293.700		40.98	12,036.04	12. 利润和税金	
703	撒播草种和铺植草皮								

表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：龟湖镇农村公路提升改造工程 X707 东交线（龟湖廊桥头K33+265至外岗 K40+004 段）公路项目

编制范围：龟湖镇农村公路提升改造工程 X707 东交线（龟湖廊桥头K33+265至外岗 K40+004 段）公路项目

标准定额库版本号：

校验码：

第 8 页 共 8 页

21-1表

分项编号/定额 代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位		数量		输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
703-4	萱草（16株/m2）	m2		979.000		28.38	27,784.02		
6-1-9-4	花卉片植16株/m2以内	10m2		97.900		283.83	27,787.02	06-1. 构造物 I（绿 化）	
704	种植乔木、灌木和攀缘植物								
704-2	人工种植灌木（红叶石楠球）	棵		387.000		142.25	55,050.75		
6-1-2-1	灌木栽植带土球（直径10cm以内）	100株		3.870		14225.43	55,052.40	06-1. 构造物 I（绿 化）	
707	其他环境保护工程								
707-1	沉淀池	座		1.000		4541.86	4,541.86		
1-1-9-5	斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土	1000m3天然密实方		0.011		3951.71	41.49	01. 土方	
1-1-11-7换	装载质量12t以内自卸汽车运土1km	1000m3天然密实方		0.011		6598.00	69.28	03. 运输	实际运距(km)：1km；
借[18浙市]6-250换	井底板混凝土	10m3		0.175		6415.86	1,122.77	01. 土方	[0431120181] 换 [04311200155]
借[18浙市]6-257	井浇筑井身矩形	10m3		0.275		5788.28	1,591.78	01. 土方	
借[18浙市]6-1142	管、渠道平基复合木模	100m2		0.024		6702.33	160.86	01. 土方	
借[18浙市]6-1146	渠(涵)直墙复合木模	100m2		0.220		7071.28	1,555.68	01. 土方	
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计								
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计								
11	计日工合计								
12	暂列金额(不含计日工总额)								
13	投标报价								

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：龟湖镇农村公路提升改造工程 X707 东交线（龟湖廊桥头K33+265至外岗 K40+004 段）公路项目
分项编号：202-2-2-1 工程名称：铣刨 单位：m3 数量：124.94 单价：75.35 第 1 页 共 59 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			全部挖除旧路面			自卸汽车运土、石方						合 计	
	工 程 细 目			铣刨沥青混凝土路面厚度5cm			装载质量12t以内自卸汽车运土第一个1km							
	定 额 单 位			1000m2			1000m3天然密实方							
	工 程 数 量			2.499			0.125							
	定 额 表 号			2~3~1~8			1~1~11~7							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	145.00	5.800	14.493	2101.49							14.493	2101.49
8003094	铣刨宽度2000mm以内路面 铣刨机LY200	台班	4442.07	0.300	0.750	3329.95							0.750	3329.95
8007014	装载质量8t以内自卸汽车 OD351	台班	698.24	0.320	0.800	558.32							0.800	558.32
8007016	装载质量12t以内自卸汽车 T138 SX360	台班	858.80				5.960	0.745	639.50				0.745	639.50
8007041	容量6000L以内洒水汽车 VG15102GSSE0	台班	735.91	0.080	0.200	147.11							0.200	147.11
8099001	小型机具使用费	元	1.00	26.600	66.468	66.47							66.468	66.47
9999001	定额基价	元	1.00	2241.000	5600.000	5600.00	5015.000	627.000	627.00				6226.000	6226.00
	直接费	元				6203.35			639.29					6842.64
	措施费	I	元		5599.506	4.065 %	227.60	626.587	3.777 %	23.67				251.26
		II	元		5599.506	0.818 %	45.80	626.587	0.154 %	0.96				46.77
	企业管理费	元		5599.506	3.105 %	173.86	626.386	1.953 %	12.23					186.10
	规费	元		2420.489	32.300 %	781.82	95.031	32.300 %	30.70					812.51
	利润	元		6046.779	7.420 %	448.67	663.248	7.420 %	49.21					497.88
	税金	元		7881.111	9.000 %	709.30	756.056	9.000 %	68.05					777.35
	金额合计	元				8590.41			824.11					9414.51

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：龟湖镇农村公路提升改造工程 X707 东交线（龟湖廊桥头K33+265至外岗 K40+004 段）公路项目
分项编号：202-5 工程名称：原沥青路面左右纵向切缝 单位：m 数量：12568.0 单价：4.80 第 2 页 共 59 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			缩缝									合 计	
	工 程 细 目			锯缝机切缝缝深(cm)5										
	定 额 单 位			100m										
	工 程 数 量			125.680										
	定 额 表 号			借18浙市2～219										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
0001110003	二类人工	工日	162.00	1.350	169.668	27486.22							169.668	27486.22
0313120323	切缝机片	片	155.00	0.440	55.299	8571.38							55.299	8571.38
3400120001	其他材料费	元	1.02	1.010	126.937	129.48							126.937	129.48
3411120015	水	m3	3.76	5.000	628.400	2362.78							628.400	2362.78
9911140099	混凝土切缝机7.5kW	台班	32.87	0.625	78.550	2581.94							78.550	2581.94
9999001	定额基价	元	1.00	293.000	36871.000	36871.00							36871.000	36871.00
	直接费	元				41131.79								41131.79
	措施费	I	元		25487.119	3.979 %	1014.04							1014.04
		II	元		36871.239	0.521 %	192.10							192.10
	企业管理费	元			36871.238	3.392 %	1250.67							1250.67
	规费	元			27486.217	32.300 %	8878.05							8878.05
	利润	元			39328.046	7.420 %	2918.14							2918.14
	税金	元			55384.789	9.000 %	4984.63							4984.63
	金额合计	元				60369.42								60369.42

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：龟湖镇农村公路提升改造工程 X707 东交线（龟湖廊桥头K33+265至外岗 K40+004 段）公路项目
分项编号：203-1-7 工程名称：挖土石方 单位：m3 数量：8453.0 单价： 23.05 第 3 页 共 59 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			挖掘机挖装土、石方			自卸汽车运土、石方			挖掘机挖装土、石方			挖掘机挖装土、石方			
	工 程 细 目			斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土			装载质量12t以内自卸汽车运土第一个1km			斗容量1.0m3以内挖掘机装软石			斗容量1.0m3以内挖掘机装次坚石			
	定 额 单 位			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方			
	工 程 数 量			6.064			5.770			1.186			1.203			
	定 额 表 号			1~1~9~5			1~1~11~7			1~1~9~10			1~1~9~11			
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	
1001001	人工	工日	145.00	3.100	18.798	2725.66				3.400	4.032	584.59	3.780	4.549	659.61	
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压	台班	1231.78	1.980	12.006	14789.08				2.280	2.704	3330.21	2.510	3.021	3720.79	
8007016	装载质量12t以内自卸汽车T138 SY360	台班	858.80				5.960	34.390	29533.80							
9999001	定额基价	元	1.00	2696.000	16345.000	16345.00	5015.000	28937.000	28937.00	3086.000	3659.000	3659.00	3401.000	4093.000	4093.00	
	直接费	元				17514.83			29533.96			3914.87			4380.58	
	措施费	I	元		16345.424	3.979 %	650.32	28937.487	3.777 %	1093.04	3659.287	3.328 %	121.77	4093.190	3.328 %	136.21
		II	元		16345.424	0.521 %	85.16	28937.487	0.154 %	44.56	3659.287	0.470 %	17.20	4093.190	0.470 %	19.24
	企业管理费	元		16345.505	3.392 %	554.44	28937.638	1.953 %	565.15	3659.349	3.417 %	125.04	4093.360	3.417 %	139.87	
	规费	元		5791.133	32.300 %	1870.54	4390.201	32.300 %	1418.04	1274.889	32.300 %	411.79	1430.904	32.300 %	462.18	
	利润	元		17635.431	7.420 %	1308.55	30640.404	7.420 %	2273.52	3923.369	7.420 %	291.11	4388.693	7.420 %	325.64	
	税金	元		21983.844	9.000 %	1978.55	34928.267	9.000 %	3143.54	4881.789	9.000 %	439.36	5463.733	9.000 %	491.74	
	金额合计	元				23962.39			38071.81			5321.15			5955.47	

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：龟湖镇农村公路提升改造工程 X707 东交线（龟湖廊桥头K33+265至外岗 K40+004 段）公路项目
分项编号：203-1-7 工程名称：挖土石方 单位：m3 数量：8453.0 单价：23.05 第 4 页 共 59 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			挖掘机带破碎锤破碎石方			挖掘机带破碎锤破碎石方			自卸汽车运土、石方			合 计	
	工 程 细 目			挖掘机带破碎锤破碎次坚石			挖掘机带破碎锤破碎软石			装载质量12t以内自卸汽车运石第一个1km				
	定 额 单 位			100m3天然密实方			100m3天然密实方			1000m3天然密实方				
	工 程 数 量			11.858			11.858			0.836				
	定 额 表 号			1~1~17~2			1~1~17~1			1~1~11~21				
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	145.00	3.200	37.945	5502.02	2.900	34.388	4986.20				99.711	14458.09
2009039	破碎锤钢钎	根	2222.22	0.210	2.490	5533.63	0.110	1.304	2898.57				3.794	8432.20
7801001	其他材料费	元	1.00	436.400	5174.744	5174.74	280.900	3330.856	3330.86				8505.600	8505.60
7901001	设备摊销费	元	1.00	256.400	3040.340	3040.34	239.300	2837.572	2837.57				5877.911	5877.91
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压	台班	1231.78										17.731	21840.08
8001030	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机WY200A液压	台班	1536.63	1.850	21.937	33708.94	1.110	13.162	20225.37				35.099	53934.31
8007016	装载质量12t以内自卸汽车T138 SX360	台班	858.80							7.300	6.101	5239.60	40.491	34773.40
9999001	定额基价	元	1.00	4277.000	50714.000	50714.00	2739.000	32481.000	32481.00	6143.000	5134.000	5134.00	141364.000	141364.00
	直接费	元				52959.68			34278.57			5239.83		147822.32
	措施费	I	元		36965.168	3.328 %	1230.12	23414.143	3.328 %	779.17	5133.806	3.777 %	193.92	4204.57
		II	元		50713.886	0.470 %	238.36	32481.141	0.470 %	152.66	5133.806	0.154 %	7.91	565.08
	企业管理费	元		50713.886	3.417 %	1732.89	32481.141	3.417 %	1109.88	5134.034	1.953 %	100.27		4327.54
	规费	元		11102.957	32.300 %	3586.26	8346.768	32.300 %	2696.01	778.898	32.300 %	251.58		10696.39
	利润	元		53915.256	7.420 %	4000.51	34522.857	7.420 %	2561.60	5436.132	7.420 %	403.36		11164.29
	税金	元		63747.811	9.000 %	5737.30	41577.878	9.000 %	3742.01	6196.878	9.000 %	557.72		16090.22
	金额合计	元				69485.12			45319.89			6754.59		194870.42

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：龟湖镇农村公路提升改造工程 X707 东交线（龟湖廊桥头K33+265至外岗 K40+004 段）公路项目
分项编号：204-1-3 工程名称：利用土石混填 单位：m3 数量：110.25 单价： 5.65 第 5 页 共 59 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			填方路基			填方路基						合 计	
	工 程 细 目			三、四级公路填方路基，自身质量10t以内振动压路机碾压土方			三、四级公路填方路基，自身质量10t以内振动压路机碾压石方							
	定 额 单 位			1000m3压实方			1000m3压实方							
	工 程 数 量			0.077			0.033							
	定 额 表 号			1~1~18~11			1~1~18~17							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	145.00	2.100	0.162	23.50	5.000	0.165	23.98				0.327	47.48
8001004	功率105kW以内履带式推土机T140-1带松土器	台班	1216.55				1.520	0.050	61.16				0.050	61.16
8001058	功率120kW以内平地机	台班	1226.02	1.470	0.113	139.09							0.113	139.09
8001088	机械自身质量10t以内振动压路机YZ110B	台班	941.70	1.790	0.138	130.09	2.530	0.084	78.80				0.222	208.89
9999001	定额基价	元	1.00	3588.000	277.000	277.00	4611.000	153.000	153.00				429.000	429.00
	直接费	元				292.77			164.07					456.84
	措施费	I	元	276.921	3.979 %	11.02	152.515	3.328 %	5.08					16.10
		II	元	276.921	0.521 %	1.44	152.515	0.470 %	0.72					2.16
	企业管理费	元		277.011	3.392 %	9.40	152.630	3.417 %	5.22					14.61
	规费	元		87.765	32.300 %	28.35	58.226	32.300 %	18.81					47.16
	利润	元		298.868	7.420 %	22.18	163.639	7.420 %	12.14					34.32
	税金	元		365.156	9.000 %	32.86	206.022	9.000 %	18.54					51.41
	金额合计	元				398.02			224.57					622.59

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：龟湖镇农村公路提升改造工程 X707 东交线（龟湖廊桥头K33+265至外岗 K40+004 段）公路项目
分项编号：207-1-3-2 工程名称：C20混凝土 单位：m3 数量：103.9 单价： 671.51 第 6 页 共 59 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流槽									合 计	
	工 程 细 目			现浇混凝土边沟、排水沟										
	定 额 单 位			10m3实体										
	工 程 数 量			10.390										
	定 额 表 号			1~3~4~5改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	145.00	12.000	124.680	18078.60							124.680	18078.60
2003026	组合钢模板	t	5658.00	0.026	0.270	1528.45							0.270	1528.45
2009028	铁件铁件	kg	5.70	7.800	81.042	461.94							81.042	461.94
3001001	石油沥青	t	3955.83	0.013	0.135	534.31							0.135	534.31
3005004	水	m3	3.76	12.000	124.680	468.80							124.680	468.80
5503006	路面用机制砂	m3	136.00	5.000	51.950	7065.20							51.950	7065.20
5505012	碎石（2cm）最大粒径2cm 堆方	m3	114.00	8.360	86.860	9902.09							86.860	9902.09
5509001	32.5级水泥	t	406.00	3.213	33.383	13553.53							33.383	13553.53
7801001	其他材料费	元	1.00	15.700	163.123	163.12							163.123	163.12
8005002	出料容量250L以内强制式 混凝土搅拌机 JD250	台班	205.74	0.270	2.805	577.16							2.805	577.16
9999001	定额基价	元	1.00	3752.000	38986.000	38986.00							38986.000	38986.00
	直接费	元				52333.20								52333.20
	措施费	I	元		13749.941	2.963 %	407.45							407.45
		II	元		38986.201	1.201 %	468.22							468.22
	企业管理费	元		38986.201	4.506 %	1756.72								1756.72
	规费	元		18436.724	32.300 %	5955.06								5955.06
	利润	元		41618.585	7.420 %	3088.10								3088.10
	税金	元		64008.744	9.000 %	5760.79								5760.79
	金额合计	元				69769.54								69769.54

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：龟湖镇农村公路提升改造工程 X707 东交线（龟湖廊桥头K33+265至外岗 K40+004 段）公路项目
分项编号：209-3-2-1 工程名称：M7.5浆砌片石 单位：m3 数量：339.66 单价： 332.59 第 7 页 共 59 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			石砌挡土墙			石砌挡土墙			石砌挡土墙			挡土墙防渗层、泄水层及填内心		
	工 程 细 目			浆砌片石挡土墙基础			浆砌片石挡土墙墙身			浆砌块石挡土墙墙身			挡土墙砂砾泄水层		
	定 额 单 位			10m3实体			10m3实体			10m3实体			100m3		
	工 程 数 量			6.793			19.021			8.152			0.045		
	定 额 表 号			1~4~16~5改			1~4~16~7改			1~4~16~8改			1~4~26~2		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	145.00	5.600	38.042	5516.08	6.800	129.343	18754.67	6.400	52.172	7564.91	34.000	1.544	223.82
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	5.78				2.700	51.357	296.84	2.700	22.010	127.22			
2009030	铁钉混合格	kg	5.78				0.100	1.902	10.99	0.100	0.815	4.71			
3005004	水	m3	3.76	7.000	47.552	178.80	7.000	133.147	500.63	7.000	57.063	214.56	12.000	0.545	2.05
4003001	原木混合格	m3	1312.00				0.030	0.571	748.66	0.030	0.245	320.86			
4003002	锯材中板 δ =19~35mm, 中方混合格	m3	1668.00				0.020	0.380	634.54	0.020	0.163	271.95			
5001013	PVC塑料管(Φ50mm) Φ	m	7.55				1.800	34.238	258.49	1.800	14.673	110.78			
5501003	黏土堆方	m3	11.65	0.030	0.204	2.37	0.180	3.424	39.89	0.180	1.467	17.09			
5503006	路面用机制砂	m3	136.00	3.820	25.950	3529.20	3.890	73.992	10062.85	2.990	24.374	3314.86			
5503007	砂砾堆方	m3	107.00										127.500	5.789	619.37
5505015	碎石（8cm）最大粒径8cm 堆方	m3	107.00				0.110	2.092	223.88	0.110	0.897	95.95			
5505025	块石码方	m3	128.00							10.500	85.594	10956.07			
5509001	32.5级水泥	t	406.00	0.931	6.324	2567.73	0.953	18.127	7359.55	0.730	5.951	2416.04			
7801001	其他材料费	元	1.00	2.200	14.945	14.95	3.500	66.573	66.57	3.500	28.531	28.53			
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机 ZL20	台班	603.20	0.100	0.679	409.77	0.100	1.902	1147.34	0.100	0.815	491.72			
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机 J1325	台班	161.75	0.150	1.019	164.82	0.150	2.853	461.50	0.120	0.978	158.23			
9999001	定额基价	元	1.00	1316.000	8941.000	8941.00	1561.000	29694.000	29694.00	2346.000	19123.000	19123.00	9588.000	435.000	435.00

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：龟湖镇农村公路提升改造工程 X707 东交线（龟湖廊桥头K33+265至外岗 K40+004 段）公路项目
分项编号：209-3-2-1 工程名称：M7.5浆砌片石 单位：m3 数量：339.66 单价： 332.59 第 8 页 共 59 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			石砌挡土墙			石砌挡土墙			石砌挡土墙			挡土墙防渗层、泄水层及填内心		
	工 程 细 目			浆砌片石挡土墙基础			浆砌片石挡土墙墙身			浆砌块石挡土墙墙身			挡土墙砂砾泄水层		
	定 额 单 位			10m3实体			10m3实体			10m3实体			100m3		
	工 程 数 量			6.793			19.021			8.152			0.045		
	定 额 表 号			1~4~16~5改			1~4~16~7改			1~4~16~8改			1~4~26~2		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
	直接费		元			12383.72			40566.50			26093.35			845.24
	措施费	I	元	4581.052	2.963 %	135.75	15252.803	2.963 %	451.98	6156.667	2.963 %	182.44	164.054	2.963 %	4.86
		II	元	8941.203	1.201 %	107.38	29693.833	1.201 %	356.62	19122.579	1.201 %	229.66	435.280	1.201 %	5.23
	企业管理费		元	8941.203	4.506 %	402.89	29693.865	4.506 %	1338.01	19122.550	4.506 %	861.66	435.280	4.506 %	19.61
	规费		元	5732.882	32.300 %	1851.72	19361.762	32.300 %	6253.85	7793.814	32.300 %	2517.40	223.824	32.300 %	72.30
	利润		元	9587.224	7.420 %	711.37	31840.472	7.420 %	2362.56	20396.307	7.420 %	1513.41	464.987	7.420 %	34.50
	税金		元	15592.833	9.000 %	1403.36	51329.522	9.000 %	4619.66	31397.922	9.000 %	2825.81	981.744	9.000 %	88.36
	金额合计		元			16996.19			55949.18			34223.73			1070.10

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：龟湖镇农村公路提升改造工程 X707 东交线（龟湖廊桥头K33+265至外岗 K40+004 段）公路项目
分项编号：209-3-2-1 工程名称：M7.5浆砌片石 单位：m3 数量：339.66 单价：332.59 第 9 页 共 59 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			挖掘机挖装土、石方			挖掘机带破碎锤破碎石方			挖掘机挖装土、石方			自卸汽车运土、石方			
	工 程 细 目			斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土			挖掘机带破碎锤破碎次坚石			斗容量1.0m3以内挖掘机装次坚石			装载质量6t以内自卸汽车运石第一个1km			
	定 额 单 位			1000m3天然密实方			100m3天然密实方			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方			
	工 程 数 量			0.129			0.553			0.055			0.052			
	定 额 表 号			1~1~9~5			1~1~17~2			1~1~9~11			1~1~11~15			
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	145.00	3.100	0.400	57.97	3.200	1.769	256.46	3.780	0.209	30.29			
2009039	破碎锤钢钎		根	2222.22				0.210	0.116	257.94						
7801001	其他材料费		元	1.00				436.400	241.207	241.21						
7901001	设备摊销费		元	1.00				256.400	141.717	141.72						
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压		台班	1231.78	1.980	0.255	314.54				2.510	0.139	170.89			
8001030	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机WY200A液压		台班	1536.63				1.850	1.023	1571.25						
8007013	装载质量6t以内自卸汽车CA/CQ340X		台班	594.05										13.860	0.718	426.44
9999001	定额基价		元	1.00	2696.000	348.000	348.00	4277.000	2364.000	2364.00	3401.000	188.000	188.00	7980.000	413.000	413.00
	直接费		元				372.61			2468.49			201.29			426.50
	措施费	I	元		347.645	3.979 %	13.83	1723.034	3.328 %	57.34	187.992	3.328 %	6.26	413.331	3.777 %	15.61
		II	元		347.645	0.521 %	1.81	2363.871	0.470 %	11.11	187.992	0.470 %	0.88	413.331	0.154 %	0.64
	企业管理费		元		347.731	3.392 %	11.80	2363.808	3.417 %	80.77	188.087	3.417 %	6.43	413.387	1.953 %	8.07
	规费		元		123.201	32.300 %	39.79	517.517	32.300 %	167.16	65.749	32.300 %	21.24	91.653	32.300 %	29.60
	利润		元		375.175	7.420 %	27.84	2513.019	7.420 %	186.47	201.658	7.420 %	14.96	437.709	7.420 %	32.48
	税金		元		467.678	9.000 %	42.09	2971.322	9.000 %	267.42	251.056	9.000 %	22.60	512.900	9.000 %	46.16
	金额合计		元				509.77			3238.75			273.65			559.07

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：龟湖镇农村公路提升改造工程 X707 东交线（龟湖廊桥头K33+265至外岗 K40+004 段）公路项目

分项编号：209-3-2-1 工程名称：M7.5浆砌片石 单位：m3 数量：339.66 单价：332.59 第 10 页 共 59 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			自卸汽车运土、石方									合 计	
	工 程 细 目			装载质量12t以内自卸汽车运土第一个1km										
	定 额 单 位			1000m3天然密实方										
	工 程 数 量			0.022										
	定 额 表 号			1~1~11~7										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	145.00									223.477	32404.20	
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	5.78									73.367	424.06	
2009030	铁钉混合规格	kg	5.78									2.717	15.71	
2009039	破碎锤钢钎	根	2222.22									0.116	257.94	
3005004	水	m3	3.76									238.307	896.03	
4003001	原木混合规格	m3	1312.00									0.815	1069.52	
4003002	锯材中板 δ =19~35mm, 中方混合规格	m3	1668.00									0.543	906.48	
5001013	PVC塑料管(Φ50mm) Φ50	m	7.55									48.911	369.28	
5501003	黏土堆方	m3	11.65									5.095	59.36	
5503006	路面用机制砂	m3	136.00									124.316	16906.92	
5503007	砂砾堆方	m3	107.00									5.789	619.37	
5505015	碎石（8cm）最大粒径8cm堆方	m3	107.00									2.989	319.82	
5505025	块石码方	m3	128.00									85.594	10956.07	
5509001	32.5级水泥	t	406.00									30.402	12343.33	
7801001	其他材料费	元	1.00									351.257	351.26	
7901001	设备摊销费	元	1.00									141.717	141.72	
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压	台班	1231.78									0.394	485.43	
8001030	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机WY200A液压	台班	1536.63									1.023	1571.25	

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：龟湖镇农村公路提升改造工程 X707 东交线（龟湖廊桥头K33+265至外岗 K40+004 段）公路项目
分项编号：209-3-2-1 工程名称：M7.5浆砌片石 单位：m3 数量：339.66 单价： 332.59 第 11 页 共 59 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			自卸汽车运土、石方									合 计	
	工 程 细 目			装载质量12t以内自卸汽车运土第一个1km										
	定 额 单 位			1000m3天然密实方										
	工 程 数 量			0.022										
	定 额 表 号			1~1~11~7										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	603.20										3.397	2048.83
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机J1325	台班	161.75										4.850	784.54
8007013	装载质量6t以内自卸汽车CA/CQ340V	台班	594.05										0.718	426.44
8007016	装载质量12t以内自卸汽车T138 SY360	台班	858.80	5.960	0.132	113.61							0.132	113.61
9999001	定额基价	元	1.00	5015.000	111.000	111.00							61617.000	61617.00
	直接费	元				113.63								83471.31
	措施费	I	元	111.320	3.777 %	4.20								872.28
		II	元	111.320	0.154 %	0.17								713.51
	企业管理费	元		111.335	1.953 %	2.17								2731.41
	规费	元		16.892	32.300 %	5.46								10958.52
	利润	元		117.884	7.420 %	8.75								4892.34
	税金	元		134.389	9.000 %	12.10								9327.54
	金额合计	元				146.48								112966.91

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：龟湖镇农村公路提升改造工程 X707 东交线（龟湖廊桥头K33+265至外岗 K40+004 段）公路项目
分项编号：209-3-4 工程名称：压顶混凝土 单位：m3 数量：1.2 单价：748.66 第 12 页 共 59 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			现浇混凝土挡土墙									合 计	
	工 程 细 目			现浇混凝土挡土墙										
	定 额 单 位			10m3										
	工 程 数 量			0.120										
	定 额 表 号			1~4~19~2改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	145.00	13.500	1.620	234.90							1.620	234.90
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	5.78	2.100	0.252	1.46							0.252	1.46
2003026	组合钢模板	t	5658.00	0.016	0.002	10.86							0.002	10.86
2009028	铁件铁件	kg	5.70	50.700	6.084	34.68							6.084	34.68
3005004	水	m3	3.76	10.000	1.200	4.51							1.200	4.51
4003001	原木混合规格	m3	1312.00	0.040	0.005	6.30							0.005	6.30
5503006	路面用机制砂	m3	136.00	4.998	0.600	81.57							0.600	81.57
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm 堆方	m3	112.00	8.568	1.028	115.15							1.028	115.15
5509001	32.5级水泥	t	406.00	3.040	0.365	148.11							0.365	148.09
7801001	其他材料费	元	1.00	19.900	2.388	2.39							2.388	2.39
8005002	出料容量250L以内强制式 混凝土搅拌机 JD250	台班	205.74	0.310	0.037	7.65							0.037	7.65
8009026	提升质量8t以内汽车式起 重机QY8	台班	754.58	0.230	0.028	20.83							0.028	20.83
8099001	小型机具使用费	元	1.00	13.200	1.584	1.58							1.584	1.58
9999001	定额基价	元	1.00	4192.000	503.000	503.00							503.000	503.00

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：龟湖镇农村公路提升改造工程 X707 东交线（龟湖廊桥头K33+265至外岗 K40+004 段）公路项目
分项编号：209-3-4 工程名称：压顶混凝土 单位：m3 数量：1.2 单价：748.66 第 13 页 共 59 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			现浇混凝土挡土墙									合 计	
	工 程 细 目			现浇混凝土挡土墙										
	定 额 单 位			10m3										
	工 程 数 量			0.120										
	定 额 表 号			1~4~19~2改										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
	直接费		元			669.99								669.99
	措施费	I	元		200.063	2.963 %	5.93							5.93
		II	元		503.055	1.201 %	6.04							6.04
	企业管理费		元		503.055	4.506 %	22.67							22.67
	规费		元		246.697	32.300 %	79.68							79.68
	利润		元		537.695	7.420 %	39.90							39.90
	税金		元		824.211	9.000 %	74.18							74.18
	金额合计		元			898.39								898.39

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：龟湖镇农村公路提升改造工程 X707 东交线（龟湖廊桥头K33+265至外岗 K40+004 段）公路项目
分项编号：216 工程名称：混凝土人工凿毛 单位：m2 数量：80.8 单价：111.73 第 14 页 共 59 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			锚喷混凝土加固									合 计		
	工 程 细 目			表面凿毛											
	定 额 单 位			100m2											
	工 程 数 量			0.808											
	定 额 表 号			借浙养5~27~1											
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1	人工		工日	150.00	49.800	40.238	6035.76							40.238	6035.76
268	水		m3	3.76	1.000	0.808	3.04							0.808	3.04
391	其他材料费		元	1.00	11.800	9.534	9.53							9.534	9.53
998	小型机具使用费		元	1.00	50.000	40.400	40.40							40.400	40.40
9999001	定额基价		元	1.00	1843.000	1490.000	1490.00							1490.000	1490.00
	直接费		元				6088.73								6088.73
	措施费	I	元		1478.923	2.675 %	39.57								39.57
		II	元		1489.508	1.201 %	17.89								17.89
	企业管理费		元		1489.508	4.506 %	67.12								67.12
	规费		元		6035.759	32.300 %	1949.55								1949.55
	利润		元		1614.084	7.420 %	119.77								119.77
	税金		元		8282.622	9.000 %	745.44								745.44
	金额合计		元				9028.06								9028.06

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：龟湖镇农村公路提升改造工程 X707 东交线（龟湖廊桥头K33+265至外岗 K40+004 段）公路项目

分项编号：217 工程名称：清理排水沟 单位：m 数量：311.0 单价：3.06 第 15 页 共 59 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			清理边沟、截水沟、排水沟									合 计	
	工 程 细 目			无盖板淤泥										
	定 额 单 位			100m										
	工 程 数 量			3.110										
	定 额 表 号			借苏普养2~12~3										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1	人工	工日	150.00	1.380	4.292	643.77							4.292	643.77
998	小型机具使用费	元	1.00	0.240	0.746	0.75							0.746	0.75
9999001	定额基价	元	1.00	42.000	130.000	130.00							130.000	130.00
	直接费	元				644.52								644.52
	措施费	I	元		129.500	3.979 %	5.15							5.15
		II	元		129.500	0.521 %	0.67							0.68
	企业管理费	元		129.500	3.392 %	4.39								4.39
	规费	元		643.771	32.300 %	207.94								207.94
	利润	元		139.717	7.420 %	10.37								10.37
	税金	元		873.044	9.000 %	78.57								78.57
	金额合计	元				951.62								951.62

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：龟湖镇农村公路提升改造工程 X707 东交线（龟湖廊桥头K33+265至外岗 K40+004 段）公路项目
分项编号：302-8 工程名称：素混凝土垫层 单位：m2 数量：15765.0 单价： 72.92 第 16 页 共 59 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			基础									合 计	
	工 程 细 目			素混凝土垫层										
	定 额 单 位			10m3										
	工 程 数 量			238.695										
	定 额 表 号			借18浙园10~1改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
0001110003	二类人工	工日	162.00	6.381	1523.113	246744.27							1523.113	246744.27
0233120005	草袋	m2	3.62	5.300	1265.084	4579.60							1265.084	4579.60
0401120015	复合硅酸盐水泥PC32.5R综合	kg	0.32	2050.300	489396.359	156606.83							489396.359	156606.83
0403120009	黄砂净砂	t	92.23	9.267	2211.975	204011.52							2211.975	204010.42
0405120119	碎石综合	t	74.00	12.221	2916.996	215864.76							2916.996	215857.71
3411120015	水	m3	3.76	7.827	1868.266	7024.68							1868.266	7024.68
99Z5064	混凝土振捣器平板式	台班	12.54	0.680	162.313	2035.40							162.313	2035.40
9911140005	涡浆式混凝土搅拌机500L	台班	288.37	0.340	81.156	23403.04							81.156	23403.04
9999001	定额基价	元	1.00	3778.000	901767.000	901767.00							901767.000	901767.00
	直接费	元				860270.13								860270.13
	措施费	I	元	231058.67	3.979 %	9192.97								9192.97
		II	元	901777.46	0.521 %	4698.26								4698.26
	企业管理费	元		901777.46	3.392 %	30588.29								30588.29
	规费	元		246744.27	32.300 %	79698.40								79698.40
	利润	元		946256.99	7.420 %	70212.27								70212.27
	税金	元		1054660.30	9.000 %	94919.43								94919.43
	金额合计	元				1149579.55								1149579.55

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：龟湖镇农村公路提升改造工程 X707 东交线（龟湖廊桥头K33+265至外岗 K40+004 段）公路项目
分项编号：305-2 工程名称：黏层 单位：m2 数量：18795.19 单价：2.80 第 17 页 共 59 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			透层、黏层、封层									合 计	
	工 程 细 目			改性乳化沥青层黏层										
	定 额 单 位			1000m2										
	工 程 数 量			18.795										
	定 额 表 号			2~2~16~7										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	145.00	0.500	9.398	1362.65							9.398	1362.65
3001006	改性乳化沥青	t	4950.00	0.446	8.383	41494.16							8.383	41494.16
7801001	其他材料费	元	1.00	19.900	374.024	374.02							374.024	374.02
7901001	设备摊销费	元	1.00	6.800	127.807	127.81							127.807	127.81
8003040	容量8000L以内沥青洒布车LS-7500	台班	852.16	0.030	0.564	480.50							0.564	480.50
8099001	小型机具使用费	元	1.00	5.600	105.253	105.25							105.253	105.25
9999001	定额基价	元	1.00	1711.000	32168.000	32168.00							32168.000	32168.00
	直接费	元				43944.40								43944.40
	措施费	I	元		1574.218	4.065 %	63.99							63.99
		II	元		32167.617	0.818 %	263.13							263.13
	企业管理费	元		32167.617	3.105 %	998.80								998.81
	规费	元		1434.635	32.300 %	463.39								463.39
	利润	元		33493.544	7.420 %	2485.22								2485.22
	税金	元		48218.922	9.000 %	4339.70								4339.70
	金额合计	元				52558.63								52558.63

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：龟湖镇农村公路提升改造工程 X707 东交线（龟湖廊桥头K33+265至外岗 K40+004 段）公路项目
分项编号：305-1 工程名称：透层 单位：m2 数量：120.45 单价： 5.72 第 18 页 共 59 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			透层、黏层、封层									合 计	
	工 程 细 目			乳化沥青粒料基层透层										
	定 额 单 位			1000m2										
	工 程 数 量			0.120										
	定 额 表 号			2~2~16~2										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
3001005	乳化沥青阳离子类乳化沥青、阳离子类乳化改性沥青	t	3333.33	1.391	0.168	558.49							0.168	558.49
8003040	容量8000L以内沥青洒布车LS=7500	台班	852.16	0.070	0.008	7.18							0.008	7.18
9999001	定额基价	元	1.00	4695.000	566.000	566.00							566.000	566.00
	直接费	元				565.91								565.91
	措施费	I	元		7.031	4.065 %	0.29							0.29
		II	元		565.749	0.818 %	4.63							4.63
	企业管理费	元		565.752	3.105 %	17.57								17.57
	规费	元		1.077	32.300 %	0.35								0.35
	利润	元		588.235	7.420 %	43.65								43.65
	税金	元		632.378	9.000 %	56.91								56.91
	金额合计	元				689.30								689.30

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：龟湖镇农村公路提升改造工程 X707 东交线（龟湖廊桥头K33+265至外岗 K40+004 段）公路项目
分项编号：306-1-1-2 工程名称：厚40mm（AC-13C） 单位：m2 数量：18950.5 单价： 53.60 第 19 页 共 59 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			成品外购			社会运费（运距56公里）			沥青混合料路面铺筑			合 计	
	工 程 细 目			成品外购			社会运费（运距56公里）			生产能力320t/h以内设备拌和，机械摊铺沥青混凝土混合料(细粒				
	定 额 单 位			m3			m3			1000m3路面实体				
	工 程 数 量			758.020			758.020			0.758				
	定 额 表 号			JSX			JSX			2~2~14~52				
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	145.00							15.800	11.977	1736.62	11.977	1736.62
8003060	最大摊铺宽度12.5m以内沥青混合料摊铺机(带自动找平)SG2000	台班	3853.66							1.470	1.114	4294.09	1.114	4294.09
8003065	机械自身质量15t以内双钢轮振动压路机YZC-15	台班	1676.24							6.180	4.685	7852.45	4.685	7852.45
8003067	机械自身质量16~20t轮胎式压路机YL20	台班	783.50							2.060	1.562	1223.45	1.562	1223.45
8003068	机械自身质量20~25t轮胎式压路机YL27	台班	971.08							3.940	2.987	2900.23	2.987	2900.23
8007043	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN	台班	1122.83							0.500	0.379	425.56	0.379	425.56
9999001	定额基价	元	1.00	1071.000	758.000	811839.00	46.000	758.000	34638.00	23288.000	17653.000	17653.00	864131.000	864131.00
	直接费	元				811839.40			34638.48			18431.93		864909.83
	措施费	I	元							17652.628	4.065 %	717.52		717.51
		II	元							17652.628	0.818 %	144.39		144.40
	企业管理费	元								17652.162	3.105 %	548.10		548.10
	规费	元								3988.328	32.300 %	1288.23		1288.23
	利润	元		811839.42	7.420 %	60238.49	34638.477	7.420 %	2570.18	19062.156	7.420 %	1414.41		64223.07
	税金	元		872077.90	9.000 %	78487.01	37208.656	9.000 %	3348.78	22544.567	9.000 %	2029.01		83864.80
	金额合计	元				950564.90			40557.44			24573.58		1015695.93

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：龟湖镇农村公路提升改造工程 X707 东交线（龟湖廊桥头K33+265至外岗 K40+004 段）公路项目

分项编号: 311-2

工程名称：玻璃纤维格栅

单位: m²

数量: 3042.6

单价: 10.14

第 20 页 共 59 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			土工合成材料									合 计		
	工 程 细 目			玻璃纤维格栅											
	定 额 单 位			100m2											
	工 程 数 量			30.426											
	定 额 表 号			借18浙市2~62											
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
0001110003	二类人工		工日	162.00	1.208	36.755	5954.25							36.755	5954.25
3400120001	其他材料费		元	1.02	6.630	201.724	205.76							201.724	205.76
3603120005	玻璃纤维格栅		m2	5.60	102.000	3103.452	17379.33							3103.452	17379.33
9999001	定额基价		元	1.00	741.000	22547.000	22547.00							22547.000	22547.00
	直接费		元				23539.34								23539.34
	措施费		I	元		4961.872	3.979 %	197.41							197.42
II			元		22546.962	0.521 %	117.47							117.47	
	企业管理费		元		22546.962	3.392 %	764.79								764.79
	规费		元		5954.245	32.300 %	1923.22								1923.22
	利润		元		23626.644	7.420 %	1753.10								1753.10
	税金		元		28295.333	9.000 %	2546.58								2546.58
	金额合计		元				30841.91								30841.91

编制: wzzj-001

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：龟湖镇农村公路提升改造工程 X707 东交线（龟湖廊桥头K33+265至外岗 K40+004 段）公路项目
分项编号：602-6-1 工程名称：Gr-C-4E(护栏板更换) 单位：m 数量：248.0 单价： 90.81 第 21 页 共 59 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			安全设施拆除			波形钢板护栏						合 计	
	工 程 细 目			拆除波形护栏波型钢板			波形钢板护栏单面波形钢板							
	定 额 单 位			100m			1t							
	工 程 数 量			2.480			2.608							
	定 额 表 号			5~1~10~5			5~1~2~5							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	145.00	1.700	4.216	611.32	0.300	0.783	113.47				4.999	724.79
2001019	钢丝绳股丝6-7×19，绳 径7.1~9mm；股丝 6×27，绳径14.1~16	t	5985.00				0.008	0.021	124.89				0.021	124.89
2003017	波形钢板镀锌(包括端头 板、撑架)	t	6106.00				1.010	2.635	16086.55				2.635	16086.55
2009013	螺栓混合规格	kg	7.35				53.500	139.553	1025.71				139.553	1025.71
8007003	装载质量4t以内载货汽车 CA10B	台班	507.89	0.350	0.868	440.85	0.060	0.157	79.49				1.025	520.34
8099001	小型机具使用费	元	1.00	2.500	6.200	6.20							6.200	6.20
9999001	定额基价	元	1.00	348.000	862.000	862.00	5853.000	15268.000	15268.00				16130.000	16130.00
	直接费	元				1058.37			17430.36					18488.73
	措施费	I	元	862.323	2.963 %	25.55	156.743	0.544 %	0.85					26.41
		II	元	862.323	1.201 %	10.36	15268.115	0.564 %	86.11					96.47
	企业管理费	元		862.323	4.506 %	38.86	15268.117	3.210 %	490.11					528.96
	规费	元		722.130	32.300 %	233.25	133.449	32.300 %	43.10					276.35
	利润	元		937.089	7.420 %	69.53	15845.189	7.420 %	1175.71					1245.25
	税金	元		1435.911	9.000 %	129.23	19226.244	9.000 %	1730.36					1859.59
	金额合计	元				1565.15			20956.61					22521.76

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：龟湖镇农村公路提升改造工程 X707 东交线（龟湖廊桥头K33+265至外岗 K40+004 段）公路项目
分项编号：602-6-2 工程名称：Gr-C-4E(新建) 单位：m 数量：16.0 单价：140.68 第 22 页 共 59 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			波形钢板护栏			波形钢板护栏						合 计	
	工 程 细 目			波形钢板护栏立柱钢管柱打入			波形钢板护栏单面波形钢板							
	定 额 单 位			1t			1t							
	工 程 数 量			0.102			0.168							
	定 额 表 号			5~1~2~3			5~1~2~5							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	145.00	4.600	0.470	68.09	0.300	0.050	7.32				0.520	75.41
2001019	钢丝绳股丝6-7×19，绳 径7.1~9mm；股丝 6×27，绳径14.1~	t	5985.00				0.008	0.001	8.06				0.001	8.06
2003005	钢板Q235， δ =5~40mm	t	3917.00	0.025	0.003	10.00							0.003	10.00
2003015	钢管立柱	t	5929.00	1.010	0.103	611.28							0.103	611.28
2003017	波形钢板镀锌(包括端头 板、横架)	t	6106.00				1.010	0.170	1037.84				0.170	1037.84
2009011	电焊条结422(502、506、 507)3.2/4.0/5.0	kg	10.60	4.800	0.490	5.19							0.490	5.19
2009013	螺栓混合规格	kg	7.35				53.500	9.003	66.18				9.003	66.18
7801001	其他材料费	元	1.00	8.800	0.898	0.90							0.898	0.90
8007001	装载质量2t以内载货汽车	台班	373.12	0.370	0.038	14.09							0.038	14.09
8007003	装载质量4t以内载货汽车 CA10B	台班	507.89				0.060	0.010	5.13				0.010	5.13
8015028	容量32kV·A以内交流电 弧焊机BX1-330	台班	215.88	0.550	0.056	12.12							0.056	12.12
8099001	小型机具使用费	元	1.00	52.000	5.308	5.31							5.308	5.31
9999001	定额基价	元	1.00	6073.000	620.000	620.00	5853.000	985.000	985.00				1605.000	1605.00

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：龟湖镇农村公路提升改造工程 X707 东交线（龟湖廊桥头K33+265至外岗 K40+004 段）公路项目
分项编号：602-6-2 工程名称：Gr-C-4E(新建) 单位：m 数量：16.0 单价：140.68 第 23 页 共 59 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			波形钢板护栏			波形钢板护栏						合 计	
	工 程 细 目			波形钢板护栏立柱钢管柱打入			波形钢板护栏单面波形钢板							
	定 额 单 位			1t			1t							
	工 程 数 量			0.102			0.168							
	定 额 表 号			5~1~2~3			5~1~2~5							
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
	直接费		元			727.12			1124.60					1851.73
	措施费	I	元		78.479	0.544 %	0.43	10.112	0.544 %	0.06				0.48
		II	元		620.066	0.564 %	3.50	985.095	0.564 %	5.56				9.05
	企业管理费		元		620.081	3.210 %	19.90	985.096	3.210 %	31.62				51.53
	规费		元		80.093	32.300 %	25.87	8.610	32.300 %	2.78				28.65
	利润		元		643.908	7.420 %	47.78	1022.332	7.420 %	75.86				123.64
	税金		元		824.600	9.000 %	74.21	1240.478	9.000 %	111.64				185.86
	金额合计		元			898.82			1352.12					2250.93

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：龟湖镇农村公路提升改造工程 X707 东交线（龟湖廊桥头K33+265至外岗 K40+004 段）公路项目
分项编号：602-13 工程名称：立柱钻孔 单位：个 数量：5.0 单价： 57.76 第 24 页 共 59 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			波形梁护栏立柱钻孔			地基垫层						合 计	
	工 程 细 目			波形梁护栏立柱钻孔(Φ140立柱)			砂地基垫层							
	定 额 单 位			100个			1000m3							
	工 程 数 量			0.050			0.000							
	定 额 表 号			借5~1~2~14			1~2~12~1							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	145.00	2.800	0.140	20.30	8.600	0.001	0.15				0.141	20.45
5503004	砂路面用堆方	m3	77.67				1271.000	0.153	11.85				0.153	11.85
7801001	其他材料费	元	1.00	38.900	1.945	1.95							1.945	1.95
浙2010006	钻头Φ155Φ155	个	1293.10	0.200	0.010	12.93							0.010	12.93
8001002	功率75kW以内履带式推土机TY100	台班	922.57				0.670	0.000	0.07				0.000	0.07
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15	台班	605.27				0.750	0.000	0.05				0.000	0.05
8007004	载货汽车装载质量（t）5以内	台班	592.32	1.620	0.081	47.98							0.081	47.98
8011087	护栏液压打桩(钻孔)机27-2kW	台班	345.56	1.880	0.094	32.48							0.094	32.48
8017051	排气量17m3/min以内机动空气压缩机LCY25=17/7	台班	1001.92	1.830	0.092	91.68							0.092	91.68
9999001	定额基价	元	1.00	3947.000	197.000	197.00	100665.00	12.000	12.00				209.000	209.00
	直接费	元				207.31			10.10					217.42
	措施费	I	元	182.461	2.963 %	5.41	0.234	4.065 %	0.01					5.41
		II	元	197.337	1.201 %	2.37	10.106	0.818 %	0.08					2.45
	企业管理费	元		197.337	4.506 %	8.89	10.067	3.105 %	0.31					9.21
	规费	元		42.641	32.300 %	13.77	0.152	32.300 %	0.05					13.82
	利润	元		214.003	7.420 %	15.88	10.472	7.420 %	0.78					16.66
	税金	元		253.633	9.000 %	22.83	11.333	9.000 %	1.02					23.85
	金额合计	元				276.46			12.35					288.81

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：龟湖镇农村公路提升改造工程 X707 东交线（龟湖廊桥头K33+265至外岗 K40+004 段）公路项目
分项编号：604-1-1 工程名称：单柱式交通标志(Φ89*3.5*3500，△ 单位：个 数量：15.0 单价： 682.85 第 25 页 共 59 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			钢筋混凝土基础			钢筋混凝土基础			铝合金标志牌			铝合金标志牌		
	工 程 细 目			标志牌基础混凝土			标志牌基础钢筋			单柱式铝合金标志立柱			单柱式铝合金标志面板		
	定 额 单 位			10m3			1t			10t			10t		
	工 程 数 量			0.432			0.006			0.041			0.009		
	定 额 表 号			5~1~4~1改			5~1~4~2			5~1~4~3改			5~1~4~4		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	145.00	13.100	5.659	820.58	8.700	0.056	8.14	9.500	0.390	56.49	23.400	0.219	31.81
2001001	HPB300钢筋	t	3848.00				1.025	0.007	25.44						
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	5.78				5.100	0.033	0.19						
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3653.00	0.004	0.002	6.31									
2003009	镀锌钢管外径15mm~20mm,壁厚2.7mm~4.5mm	t	4445.00							6.314	0.259	1150.98			
2003026	组合钢模板	t	5658.00	0.007	0.003	17.11									
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	10.60							0.900	0.037	0.39			
2009028	铁件铁件	kg	5.70	3.300	1.426	8.13									
2009029	镀锌铁件	kg	8.00							3759.900	154.193	1233.55	3033.700	28.441	227.53
3005004	水	m3	3.76	12.000	5.184	19.49									
4003002	锯材中板 δ=19~35mm,中方混合规格	m3	1668.00	0.001	0.000	0.72									
5503006	路面用机制砂	m3	136.00	4.998	2.159	293.64									
5505012	碎石(2cm)最大粒径2cm堆方	m3	114.00	8.364	3.613	411.91									
5509001	32.5级水泥	t	406.00	3.213	1.388	563.53									
6007002	铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附件	t	19292.00										7.026	0.066	1270.74
6007004	反光膜	m2	204.00										963.100	9.029	1841.93
7801001	其他材料费	元	1.00	33.600	14.515	14.52									
8007005	装载质量6t以内载货汽车CA141K CA1091K	台班	511.13							3.200	0.131	67.08	7.900	0.074	37.86

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：龟湖镇农村公路提升改造工程 X707 东交线（龟湖廊桥头K33+265至外岗 K40+004 段）公路项目

工程名称: 单柱式交通标志($\Phi 89*3.5*3500$, Δ

数量: 15.0

682.85

第 26 页 共 59 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			钢筋混凝土基础			钢筋混凝土基础			铝合金标志牌			铝合金标志牌			
	工 程 细 目			标志牌基础混凝土			标志牌基础钢筋			单柱式铝合金标志立柱			单柱式铝合金标志面板			
	定 额 单 位			10m3			1t			10t			10t			
	工 程 数 量			0.432			0.006			0.041			0.009			
	定 额 表 号			5~1~4~1改			5~1~4~2			5~1~4~3改			5~1~4~4			
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机的	台班	692.71							2.830	0.116	80.39	6.980	0.065	45.33	
8015028	容量32kV·A以内交流电焊机的	台班	215.88							0.150	0.006	1.33				
8099001	小型机具使用费	元	1.00	3.500	1.512	1.51										
9999001	定额基价	元	1.00	3690.000	1594.000	1594.00	4366.000	28.000	28.00	54676.000	2242.000	2242.00	309941.000	2906.000	2906.00	
	直接费	元				2157.46			34.03			2589.57			3464.40	
	措施费	I	元		602.972	2.963 %	17.87	5.964	0.544 %	0.03	181.119	0.544 %	0.99	101.485	0.544 %	0.55
		II	元		1593.941	1.201 %	19.14	28.331	0.564 %	0.16	2241.746	0.564 %	12.64	2913.170	0.564 %	16.43
	企业管理费	元		1593.940	4.506 %	71.82	28.377	3.210 %	0.91	2241.703	3.210 %	71.96	2913.441	3.210 %	93.52	
	规费	元		820.585	32.300 %	265.05	8.201	32.300 %	2.65	103.638	32.300 %	33.48	58.127	32.300 %	18.78	
	利润	元		1702.776	7.420 %	126.35	29.474	7.420 %	2.19	2327.291	7.420 %	172.69	3023.949	7.420 %	224.38	
	税金	元		2657.689	9.000 %	239.19	39.967	9.000 %	3.60	2881.322	9.000 %	259.32	3818.067	9.000 %	343.63	
	金额合计	元				2896.88			43.57			3140.64			4161.69	

编制: wzzj-001

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：龟湖镇农村公路提升改造工程 X707 东交线（龟湖廊桥头K33+265至外岗 K40+004 段）公路项目
分项编号：604-1-1 工程名称：单柱式交通标志(Φ89*3.5*3500，△ 单位：个 数量：15.0 单价：682.85 第 27 页 共 59 页 21-2表

代 号	工 程 项 目												合 计	
	工 程 细 目													
	定 额 单 位													
	工 程 数 量													
	定 额 表 号													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	145.00										6.324	917.02
2001001	HPB300钢筋	t	3848.00										0.007	25.44
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	5.78										0.033	0.19
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3653.00										0.002	6.31
2003009	镀锌钢管外径15mm~ 20mm, 壁厚2.7mm~4.5mm	t	4445.00										0.259	1150.98
2003026	组合钢模板	t	5658.00										0.003	17.11
2009011	电焊条结422(502、506、 507)3.2/4.0/5.0	kg	10.60										0.037	0.39
2009028	铁件铁件	kg	5.70										1.426	8.13
2009029	镀锌铁件	kg	8.00										182.634	1461.08
3005004	水	m3	3.76										5.184	19.49
4003002	锯材中板 δ=19~35mm, 中方混合规格	m3	1668.00										0.000	0.72
5503006	路面用机制砂	m3	136.00										2.159	293.64
5505012	碎石(2cm)最大粒径2cm 堆方	m3	114.00										3.613	411.91
5509001	32.5级水泥	t	406.00										1.388	563.53
6007002	铝合金标志包括板面、垫 板及其他金属附件	t	19292.00										0.066	1270.74
6007004	反光膜	m2	204.00										9.029	1841.93
7801001	其他材料费	元	1.00										14.515	14.52
8007005	装载质量6t以内载货汽车 CA141K CA1091K	台班	511.13										0.205	104.93

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：龟湖镇农村公路提升改造工程 X707 东交线（龟湖廊桥头K33+265至外岗 K40+004 段）公路项目

分项编号：604-1-1 工程名称：单柱式交通标志(Φ89*3.5*3500，△ 单位：个 数量：15.0 单价：682.85 第 28 页 共 59 页 21-2表

代 号	工 程 项 目												合 计	
	工 程 细 目													
	定 额 单 位													
	工 程 数 量													
	定 额 表 号													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
8009025	提升质量5t以内汽车式起重 机QY5	台班	692.71										0.181	125.72
8015028	容量32kV·A以内交流电 弧焊机BY1-330	台班	215.88										0.006	1.33
8099001	小型机具使用费	元	1.00										1.512	1.51
9999001	定额基价	元	1.00										6770.000	6770.00
	直接费	元												8245.47
	措施费	I	元											19.44
		II	元											48.38
	企业管理费	元												238.21
	规费	元												319.95
	利润	元												525.60
	税金	元												845.73
	金额合计	元												10242.78

编制：wzzj-001

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：龟湖镇农村公路提升改造工程 X707 东交线（龟湖廊桥头K33+265至外岗 K40+004 段）公路项目
分项编号：604-1-2 工程名称：单柱式交通标志(Φ89*3.5*4300，△ 单位：个 数量：2.0 单价： 961.90 第 29 页 共 59 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			钢筋混凝土基础			钢筋混凝土基础			铝合金标志牌			铝合金标志牌		
	工 程 细 目			标志牌基础混凝土			标志牌基础钢筋			单柱式铝合金标志立柱			单柱式铝合金标志面板		
	定 额 单 位			10m3			1t			10t			10t		
	工 程 数 量			0.058			0.001			0.007			0.002		
	定 额 表 号			5~1~4~1改			5~1~4~2			5~1~4~3改			5~1~4~4		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	145.00	13.100	0.755	109.41	8.700	0.007	1.08	9.500	0.064	9.27	23.400	0.054	7.88
2001001	HPB300钢筋	t	3848.00				1.025	0.001	3.39						
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	5.78				5.100	0.004	0.03						
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3653.00	0.004	0.000	0.84									
2003009	镀锌钢管外径15mm~20mm,壁厚2.7mm~4.5mm	t	4445.00							6.314	0.042	188.88			
2003026	组合钢模板	t	5658.00	0.007	0.000	2.28									
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	10.60							0.900	0.006	0.06			
2009028	铁件铁件	kg	5.70	3.300	0.190	1.08									
2009029	镀锌铁件	kg	8.00							3759.900	25.304	202.43	3033.700	7.044	56.35
3005004	水	m3	3.76	12.000	0.691	2.60									
4003002	锯材中板 δ=19~35mm,中方混合规格	m3	1668.00	0.001	0.000	0.10									
5503006	路面用机制砂	m3	136.00	4.998	0.288	39.15									
5505012	碎石(2cm)最大粒径2cm堆方	m3	114.00	8.364	0.482	54.92									
5509001	32.5级水泥	t	406.00	3.213	0.185	75.14									
6007002	铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附件	t	19292.00										7.026	0.016	314.74
6007004	反光膜	m2	204.00										963.100	2.236	456.21
7801001	其他材料费	元	1.00	33.600	1.935	1.94									
8007005	装载质量6t以内载货汽车CA141K CA1091K	台班	511.13							3.200	0.022	11.01	7.900	0.018	9.38

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：龟湖镇农村公路提升改造工程 X707 东交线（龟湖廊桥头K33+265至外岗 K40+004 段）公路项目

工程名称: 单柱式交通标志($\Phi 89 \times 3.5 \times 4300$, $\triangle$ 单位: 个

单价: 961.90

21-2表

代 号	工 程 项 目			钢筋混凝土基础			钢筋混凝土基础			铝合金标志牌			铝合金标志牌		
	工 程 细 目			标志牌基础混凝土			标志牌基础钢筋			单柱式铝合金标志立柱			单柱式铝合金标志面板		
	定 额 单 位			10m3			1t			10t			10t		
	工 程 数 量			0.058			0.001			0.007			0.002		
	定 额 表 号			5~1~4~1改			5~1~4~2			5~1~4~3改			5~1~4~4		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机的	台班	692.71							2.830	0.019	13.19	6.980	0.016	11.23
8015028	容量32kV·A以内交流电焊机BX1-330	台班	215.88							0.150	0.001	0.22			
8099001	小型机具使用费	元	1.00	3.500	0.202	0.20									
9999001	定额基价	元	1.00	3690.000	213.000	213.00	4366.000	4.000	4.00	54676.000	368.000	368.00	309941.00	720.000	720.00
	直接费	元				287.66			4.71			423.17			847.67
	措施费	I	元	80.396	2.963 %	2.38	0.795	0.544 %	0.00	29.723	0.544 %	0.16	25.136	0.544 %	0.14
		II	元	212.525	1.201 %	2.55	3.892	0.564 %	0.02	366.460	0.564 %	2.07	713.102	0.564 %	4.02
	企业管理费	元		212.525	4.506 %	9.58	3.929	3.210 %	0.13	366.327	3.210 %	11.76	712.863	3.210 %	22.88
	规费	元		109.412	32.300 %	35.34	1.136	32.300 %	0.37	16.935	32.300 %	5.47	14.223	32.300 %	4.59
	利润	元		227.035	7.420 %	16.85	4.084	7.420 %	0.30	380.310	7.420 %	28.22	739.906	7.420 %	54.90
	税金	元		354.356	9.000 %	31.89	5.533	9.000 %	0.50	470.844	9.000 %	42.38	934.211	9.000 %	84.08
	金额合计	元				386.25			6.03			513.23			1018.29

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：龟湖镇农村公路提升改造工程 X707 东交线（龟湖廊桥头K33+265至外岗 K40+004 段）公路项目
分项编号：604-1-2 工程名称：单柱式交通标志(Φ89*3.5*4300，△ 单位：个 数量：2.0 单价： 961.90 第 31 页 共 59 页 21-2表

代 号	工 程 项 目												合 计	
	工 程 细 目													
	定 额 单 位													
	工 程 数 量													
	定 额 表 号													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	145.00									0.880	127.65	
2001001	HPB300钢筋	t	3848.00									0.001	3.39	
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	5.78									0.004	0.03	
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3653.00									0.000	0.84	
2003009	镀锌钢管外径15mm~20mm, 壁厚2.7mm~4.5mm	t	4445.00									0.042	188.88	
2003026	组合钢模板	t	5658.00									0.000	2.28	
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	10.60									0.006	0.06	
2009028	铁件铁件	kg	5.70									0.190	1.08	
2009029	镀锌铁件	kg	8.00									32.348	258.79	
3005004	水	m3	3.76									0.691	2.60	
4003002	锯材中板 δ =19~35mm, 中方混合规格	m3	1668.00									0.000	0.10	
5503006	路面用机制砂	m3	136.00									0.288	39.15	
5505012	碎石（2cm）最大粒径2cm 堆方	m3	114.00									0.482	54.92	
5509001	32.5级水泥	t	406.00									0.185	75.14	
6007002	铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附件	t	19292.00									0.016	314.74	
6007004	反光膜	m2	204.00									2.236	456.21	
7801001	其他材料费	元	1.00									1.935	1.94	
8007005	装载质量6t以内载货汽车 CA141K CA1091K	台班	511.13									0.040	20.38	

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：龟湖镇农村公路提升改造工程 X707 东交线（龟湖廊桥头K33+265至外岗 K40+004 段）公路项目
分项编号：604-1-2 工程名称：单柱式交通标志(Φ89*3.5*4300，△ 单位：个 数量：2.0 单价：961.90 第 32 页 共 59 页 21-2表

代 号	工 程 项 目												合 计	
	工 程 细 目													
	定 额 单 位													
	工 程 数 量													
	定 额 表 号													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
8009025	提升质量5t以内汽车式起重0Y5	台班	692.71										0.035	24.42
8015028	容量32kV·A以内交流电焊机BY1-330	台班	215.88										0.001	0.22
8099001	小型机具使用费	元	1.00										0.202	0.20
9999001	定额基价	元	1.00										1304.000	1304.00
	直接费	元												1563.22
	措施费	I	元											2.69
		II	元											8.66
	企业管理费	元												44.34
	规费	元												45.77
	利润	元												100.27
	税金	元												158.85
	金额合计	元												1923.79

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：龟湖镇农村公路提升改造工程 X707 东交线（龟湖廊桥头K33+265至外岗 K40+004 段）公路项目
分项编号：604-1-3 工程名称：单柱式交通标志(Φ89*3.5*4300，△ 单位：个 数量：2.0 单价： 1006.17 第 33 页 共 59 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			钢筋混凝土基础			钢筋混凝土基础			铝合金标志牌			铝合金标志牌		
	工 程 细 目			标志牌基础混凝土			标志牌基础钢筋			单柱式铝合金标志立柱			单柱式铝合金标志面板		
	定 额 单 位			10m3			1t			10t			10t		
	工 程 数 量			0.058			0.001			0.007			0.003		
	定 额 表 号			5~1~4~1改			5~1~4~2			5~1~4~3改			5~1~4~4		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	145.00	13.100	0.755	109.41	8.700	0.007	1.08	9.500	0.064	9.27	23.400	0.059	8.48
2001001	HPB300钢筋	t	3848.00				1.025	0.001	3.39						
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	5.78				5.100	0.004	0.03						
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3653.00	0.004	0.000	0.84									
2003009	镀锌钢管外径15mm~20mm,壁厚2.7mm~4.5mm	t	4445.00							6.314	0.042	188.88			
2003026	组合钢模板	t	5658.00	0.007	0.000	2.28									
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	10.60							0.900	0.006	0.06			
2009028	铁件铁件	kg	5.70	3.300	0.190	1.08									
2009029	镀锌铁件	kg	8.00							3759.900	25.304	202.43	3033.700	7.584	60.67
3005004	水	m3	3.76	12.000	0.691	2.60									
4003002	锯材中板 δ=19~35mm,中方混合规格	m3	1668.00	0.001	0.000	0.10									
5503006	路面用机制砂	m3	136.00	4.998	0.288	39.15									
5505012	碎石(2cm)最大粒径2cm堆方	m3	114.00	8.364	0.482	54.92									
5509001	32.5级水泥	t	406.00	3.213	0.185	75.14									
6007002	铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附件	t	19292.00										7.026	0.018	338.86
6007004	反光膜	m2	204.00										963.100	2.408	491.18
7801001	其他材料费	元	1.00	33.600	1.935	1.94									
8007005	装载质量6t以内载货汽车CA141K CA1091K	台班	511.13							3.200	0.022	11.01	7.900	0.020	10.09

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：龟湖镇农村公路提升改造工程 X707 东交线（龟湖廊桥头K33+265至外岗 K40+004 段）公路项目

工程名称: 单柱式交通标志($\Phi 89 \times 3.5 \times 4300$, Δ 单位: 个

单价: 1006.17

21-2表

代 号	工 程 项 目			钢筋混凝土基础			钢筋混凝土基础			铝合金标志牌			铝合金标志牌		
	工 程 细 目			标志牌基础混凝土			标志牌基础钢筋			单柱式铝合金标志立柱			单柱式铝合金标志面板		
	定 额 单 位			10m3			1t			10t			10t		
	工 程 数 量			0.058			0.001			0.007			0.003		
	定 额 表 号			5~1~4~1改			5~1~4~2			5~1~4~3改			5~1~4~4		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机的	台班	692.71							2.830	0.019	13.19	6.980	0.017	12.09
8015028	容量32kV·A以内交流电焊机BX1-330	台班	215.88							0.150	0.001	0.22			
8099001	小型机具使用费	元	1.00	3.500	0.202	0.20									
9999001	定额基价	元	1.00	3690.000	213.000	213.00	4366.000	4.000	4.00	54676.000	368.000	368.00	309941.00	775.000	775.00
	直接费	元				287.66			4.71			423.17			921.39
	措施费	I	元	80.396	2.963 %	2.38	0.795	0.544 %	0.00	29.723	0.544 %	0.16	27.063	0.544 %	0.15
		II	元	212.525	1.201 %	2.55	3.892	0.564 %	0.02	366.460	0.564 %	2.07	774.852	0.564 %	4.37
	企业管理费	元		212.525	4.506 %	9.58	3.929	3.210 %	0.13	366.327	3.210 %	11.76	774.851	3.210 %	24.87
	规费	元		109.412	32.300 %	35.34	1.136	32.300 %	0.37	16.935	32.300 %	5.47	15.461	32.300 %	4.99
	利润	元		227.035	7.420 %	16.85	4.084	7.420 %	0.30	380.310	7.420 %	28.22	804.245	7.420 %	59.68
	税金	元		354.356	9.000 %	31.89	5.533	9.000 %	0.50	470.844	9.000 %	42.38	1015.444	9.000 %	91.39
	金额合计	元				386.25			6.03			513.23			1106.83

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：龟湖镇农村公路提升改造工程 X707 东交线（龟湖廊桥头K33+265至外岗 K40+004 段）公路项目
分项编号：604-1-3 工程名称：单柱式交通标志(Φ89*3.5*4300，△ 单位：个 数量：2.0 单价： 1006.17 第 35 页 共 59 页 21-2表

代 号	工 程 项 目												合 计	
	工 程 细 目													
	定 额 单 位													
	工 程 数 量													
	定 额 表 号													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	145.00									0.884	128.25	
2001001	HPB300钢筋	t	3848.00									0.001	3.39	
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	5.78									0.004	0.03	
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3653.00									0.000	0.84	
2003009	镀锌钢管外径15mm~20mm, 壁厚2.7mm~4.5mm	t	4445.00									0.042	188.88	
2003026	组合钢模板	t	5658.00									0.000	2.28	
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	10.60									0.006	0.06	
2009028	铁件铁件	kg	5.70									0.190	1.08	
2009029	镀锌铁件	kg	8.00									32.888	263.11	
3005004	水	m3	3.76									0.691	2.60	
4003002	锯材中板 δ =19~35mm, 中方混合规格	m3	1668.00									0.000	0.10	
5503006	路面用机制砂	m3	136.00									0.288	39.15	
5505012	碎石（2cm）最大粒径2cm 堆方	m3	114.00									0.482	54.92	
5509001	32.5级水泥	t	406.00									0.185	75.14	
6007002	铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附件	t	19292.00									0.018	338.86	
6007004	反光膜	m2	204.00									2.408	491.18	
7801001	其他材料费	元	1.00									1.935	1.94	
8007005	装载质量6t以内载货汽车 CA141K CA1091K	台班	511.13									0.041	21.10	

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：龟湖镇农村公路提升改造工程 X707 东交线（龟湖廊桥头K33+265至外岗 K40+004 段）公路项目
分项编号：604-1-3 工程名称：单柱式交通标志(Φ89*3.5*4300，△ 单位：个 数量：2.0 单价：1006.17 第 36 页 共 59 页 21-2表

代 号	工 程 项 目												合 计	
	工 程 细 目													
	定 额 单 位													
	工 程 数 量													
	定 额 表 号													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
8009025	提升质量5t以内汽车式起重0Y5	台班	692.71										0.036	25.28
8015028	容量32kV·A以内交流电焊机BY1-330	台班	215.88										0.001	0.22
8099001	小型机具使用费	元	1.00										0.202	0.20
9999001	定额基价	元	1.00										1359.000	1359.00
	直接费	元												1636.93
	措施费	I	元											2.70
		II	元											9.01
	企业管理费	元												46.33
	规费	元												46.17
	利润	元												105.04
	税金	元												166.16
	金额合计	元												2012.34

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：龟湖镇农村公路提升改造工程 X707 东交线（龟湖廊桥头K33+265至外岗 K40+004 段）公路项目
分项编号：604-1-4 工程名称：单柱式交通标志迁移（面板利用） 单位：个 数量：2.0 单价：334.00 第 37 页 共 59 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			钢筋混凝土基础			钢筋混凝土基础			铝合金标志牌			铝合金标志牌		
	工 程 细 目			标志牌基础混凝土			标志牌基础钢筋			单柱式铝合金标志立柱			单柱式铝合金标志面板		
	定 额 单 位			10m3			1t			10t			10t		
	工 程 数 量			0.058			0.001			0.005			0.003		
	定 额 表 号			5~1~4~1改			5~1~4~2			5~1~4~3改			5~1~4~4改		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	145.00	13.100	0.755	109.41	8.700	0.007	1.08	9.500	0.052	7.53	23.400	0.059	8.48
2001001	HPB300钢筋	t	3848.00				1.025	0.001	3.39						
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	5.78				5.100	0.004	0.03						
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3653.00	0.004	0.000	0.84									
2003026	组合钢模板	t	5658.00	0.007	0.000	2.28									
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	10.60							0.900	0.005	0.05			
2009028	铁件铁件	kg	5.70	3.300	0.190	1.08									
2009029	镀锌铁件	kg	8.00							3759.900	20.559	164.47			
3005004	水	m3	3.76	12.000	0.691	2.60									
4003002	锯材中板 δ =19~35mm,中方混合捆枝	m3	1668.00	0.001	0.000	0.10									
5503006	路面用机制砂	m3	136.00	4.998	0.288	39.15									
5505012	碎石（2cm）最大粒径2cm堆方	m3	114.00	8.364	0.482	54.92									
5509001	32.5级水泥	t	406.00	3.213	0.185	75.14									
7801001	其他材料费	元	1.00	33.600	1.935	1.94									
8007005	装载质量6t以内载货汽车CA141K CA1091K	台班	511.13							3.200	0.017	8.94	7.900	0.020	10.09
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机的QY5	台班	692.71							2.830	0.015	10.72	6.980	0.017	12.09
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	215.88							0.150	0.001	0.18			
8099001	小型机具使用费	元	1.00	3.500	0.202	0.20									

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：龟湖镇农村公路提升改造工程 X707 东交线（龟湖廊桥头K33+265至外岗 K40+004 段）公路项目

工程名称：单柱式交通标志迁移（面板利用）

数量: 2.0

334.00

第 38 页 共 59 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			钢筋混凝土基础			钢筋混凝土基础			铝合金标志牌			铝合金标志牌				
	工 程 细 目			标志牌基础混凝土			标志牌基础钢筋			单柱式铝合金标志立柱			单柱式铝合金标志面板				
	定 额 单 位			10m3			1t			10t			10t				
	工 程 数 量			0.058			0.001			0.005			0.003				
	定 额 表 号			5~1~4~1改			5~1~4~2			5~1~4~3改			5~1~4~4改				
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	
9999001	定额基价		元	1.00	3690.000	213.000	213.00	4366.000	4.000	4.00	25966.000	142.000	142.00	10825.000	27.000	27.00	
	直接费		元				287.66			4.71			193.02			30.67	
	措施费		I	元		80.396	2.963 %	2.38	0.795	0.544 %	0.00	24.149	0.544 %	0.13	27.063	0.544 %	0.15
II			元		212.525	1.201 %	2.55	3.892	0.564 %	0.02	142.671	0.564 %	0.81	27.063	0.564 %	0.15	
	企业管理费		元		212.525	4.506 %	9.58	3.929	3.210 %	0.13	142.812	3.210 %	4.58	27.063	3.210 %	0.87	
	规费		元		109.412	32.300 %	35.34	1.136	32.300 %	0.37	13.901	32.300 %	4.49	15.461	32.300 %	4.99	
	利润		元		227.035	7.420 %	16.85	4.084	7.420 %	0.30	148.329	7.420 %	11.01	28.235	7.420 %	2.10	
	税金		元		354.356	9.000 %	31.89	5.533	9.000 %	0.50	214.033	9.000 %	19.26	38.922	9.000 %	3.50	
	金额合计		元				386.25			6.03			233.30			42.43	

编制: wzzj-001

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：龟湖镇农村公路提升改造工程 X707 东交线（龟湖廊桥头K33+265至外岗 K40+004 段）公路项目
分项编号：604-1-4 工程名称：单柱式交通标志迁移（面板利用） 单位：个 数量：2.0 单价： 334.00 第 39 页 共 59 页 21-2表

代 号	工 程 项 目												合 计	
	工 程 细 目													
	定 额 单 位													
	工 程 数 量													
	定 额 表 号													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	145.00										0.872	126.51
2001001	HPB300钢筋	t	3848.00										0.001	3.39
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	5.78										0.004	0.03
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3653.00										0.000	0.84
2003026	组合钢模板	t	5658.00										0.000	2.28
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	10.60										0.005	0.05
2009028	铁件铁件	kg	5.70										0.190	1.08
2009029	镀锌铁件	kg	8.00										20.559	164.47
3005004	水	m3	3.76										0.691	2.60
4003002	锯材中板 δ =19~35mm,中方混合枋	m3	1668.00										0.000	0.10
5503006	路面用机制砂	m3	136.00										0.288	39.15
5505012	碎石（2cm）最大粒径2cm堆方	m3	114.00										0.482	54.92
5509001	32.5级水泥	t	406.00										0.185	75.14
7801001	其他材料费	元	1.00										1.935	1.94
8007005	装载质量6t以内载货汽车CA141K CA1091K	台班	511.13										0.037	19.04
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机的QY5	台班	692.71										0.033	22.81
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	215.88										0.001	0.18
8099001	小型机具使用费	元	1.00										0.202	0.20

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：龟湖镇农村公路提升改造工程 X707 东交线（龟湖廊桥头K33+265至外岗 K40+004 段）公路项目

分项编号: 604-1-4

工程名称：单柱式交通标志迁移（面板利用）

单位: 个

数量: 2.0

单价: 334.00

第 40 页 共 59 页

21-2表

[illegible]

编制: wzzj-001

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：龟湖镇农村公路提升改造工程 X707 东交线（龟湖廊桥头K33+265至外岗 K40+004 段）公路项目
分项编号：604-1-5 工程名称：单柱式诱导标志(Φ89*3.5*3500， 单位：个 数量：170.0 单价： 808.50 第 41 页 共 59 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			钢筋混凝土基础			钢筋混凝土基础			铝合金标志牌			铝合金标志牌		
	工 程 细 目			标志牌基础混凝土			标志牌基础钢筋			单柱式铝合金标志立柱			单柱式铝合金标志面板		
	定 额 单 位			10m3			1t			10t			10t		
	工 程 数 量			4.896			0.073			0.342			0.176		
	定 额 表 号			5~1~4~1改			5~1~4~2			5~1~4~3改			5~1~4~4		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	145.00	13.100	64.138	9299.95	8.700	0.636	92.22	9.500	3.245	470.46	23.400	4.121	597.58
2001001	HPB300钢筋	t	3848.00				1.025	0.075	288.32						
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	5.78				5.100	0.373	2.15						
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3653.00	0.004	0.020	71.54									
2003009	镀锌钢管外径15mm~20mm,壁厚2.7mm~4.5mm	t	4445.00							6.314	2.156	9585.29			
2003026	组合钢模板	t	5658.00	0.007	0.034	193.91									
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	10.60							0.900	0.307	3.26			
2009028	铁件铁件	kg	5.70	3.300	16.157	92.09									
2009029	镀锌铁件	kg	8.00							3759.900	1284.119	10272.95	3033.700	534.295	4274.36
3005004	水	m3	3.76	12.000	58.752	220.91									
4003002	锯材中板 δ=19~35mm,中方混合规格	m3	1668.00	0.001	0.005	8.17									
5503006	路面用机制砂	m3	136.00	4.998	24.470	3327.95									
5505012	碎石(2cm)最大粒径2cm堆方	m3	114.00	8.364	40.950	4668.32									
5509001	32.5级水泥	t	406.00	3.213	15.731	6386.72									
6007002	铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附件	t	19292.00										7.026	1.237	23872.29
6007004	反光膜	m2	204.00										963.100	169.621	34602.72
7801001	其他材料费	元	1.00	33.600	164.506	164.51									
8007005	装载质量6t以内载货汽车CA141K CA1091K	台班	511.13							3.200	1.093	558.61	7.900	1.391	711.16

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：龟湖镇农村公路提升改造工程 X707 东交线（龟湖廊桥头K33+265至外岗 K40+004 段）公路项目
分项编号：604-1-5 工程名称：单柱式诱导标志(Φ89*3.5*3500， 单位：个 数量：170.0 单价： 808.50 第 42 页 共 59 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			钢筋混凝土基础			钢筋混凝土基础			铝合金标志牌			铝合金标志牌			
	工 程 细 目			标志牌基础混凝土			标志牌基础钢筋			单柱式铝合金标志立柱			单柱式铝合金标志面板			
	定 额 单 位			10m3			1t			10t			10t			
	工 程 数 量			4.896			0.073			0.342			0.176			
	定 额 表 号			5~1~4~1改			5~1~4~2			5~1~4~3改			5~1~4~4			
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机的使用	台班	692.71							2.830	0.967	669.52	6.980	1.229	851.56	
8015028	容量32kV·A以内交流电焊机BY1-330	台班	215.88							0.150	0.051	11.06				
8099001	小型机具使用费	元	1.00	3.500	17.136	17.14										
9999001	定额基价	元	1.00	3690.000	18065.000	18065.00	4366.000	319.000	319.00	54676.000	18673.000	18673.00	309941.00	54587.00	54587.00	
	直接费	元				24451.20			382.69			21569.26			64902.30	
	措施费	I	元		6833.680	2.963 %	202.50	67.591	0.544 %	0.37	1508.356	0.544 %	8.21	1906.517	0.544 %	10.38
		II	元		18064.659	1.201 %	216.96	319.135	0.564 %	1.80	18671.875	0.564 %	105.31	54580.746	0.564 %	307.83
	企业管理费	元		18064.659	4.506 %	813.99	319.135	3.210 %	10.24	18671.742	3.210 %	599.36	54580.529	3.210 %	1752.03	
	规费	元		9299.950	32.300 %	3003.88	92.217	32.300 %	29.79	863.214	32.300 %	278.82	1088.941	32.300 %	351.73	
	利润	元		19298.113	7.420 %	1431.92	331.550	7.420 %	24.60	19384.623	7.420 %	1438.34	56650.768	7.420 %	4203.49	
	税金	元		30120.456	9.000 %	2710.84	449.489	9.000 %	40.45	23999.289	9.000 %	2159.94	71527.756	9.000 %	6437.50	
	金额合计	元				32831.30			489.95			26159.23			77965.25	

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：龟湖镇农村公路提升改造工程 X707 东交线（龟湖廊桥头K33+265至外岗 K40+004 段）公路项目
分项编号：604-1-5 工程名称：单柱式诱导标志(Φ89*3.5*3500， 单位：个 数量：170.0 单价：808.50 第 43 页 共 59 页 21-2表

代 号	工 程 项 目												合 计	
	工 程 细 目													
	定 额 单 位													
	工 程 数 量													
	定 额 表 号													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	145.00									72.139	10460.20	
2001001	HPB300钢筋	t	3848.00									0.075	288.32	
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	5.78									0.373	2.15	
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3653.00									0.020	71.54	
2003009	镀锌钢管外径15mm~20mm,壁厚2.7mm~4.5mm	t	4445.00									2.156	9585.29	
2003026	组合钢模板	t	5658.00									0.034	193.91	
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	10.60									0.307	3.26	
2009028	铁件铁件	kg	5.70									16.157	92.09	
2009029	镀锌铁件	kg	8.00									1818.414	14547.31	
3005004	水	m3	3.76									58.752	220.91	
4003002	锯材中板 δ =19~35mm,中方混合规格	m3	1668.00									0.005	8.17	
5503006	路面用机制砂	m3	136.00									24.470	3327.95	
5505012	碎石（2cm）最大粒径2cm堆方	m3	114.00									40.950	4668.32	
5509001	32.5级水泥	t	406.00									15.731	6386.72	
6007002	铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附件	t	19292.00									1.237	23872.29	
6007004	反光膜	m2	204.00									169.621	34602.72	
7801001	其他材料费	元	1.00									164.506	164.51	
8007005	装载质量6t以内载货汽车CA141K CA1091K	台班	511.13									2.484	1269.77	

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：龟湖镇农村公路提升改造工程 X707 东交线（龟湖廊桥头K33+265至外岗 K40+004 段）公路项目
分项编号：604-1-5 工程名称：单柱式诱导标志(Φ89*3.5*3500， 单位：个 数量：170.0 单价： 808.50 第 44 页 共 59 页 21-2表

代 号	工 程 项 目												合 计	
	工 程 细 目													
	定 额 单 位													
	工 程 数 量													
	定 额 表 号													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
8009025	提升质量5t以内汽车式起重 机QY5	台班	692.71										2.196	1521.09
8015028	容量32kV·A以内交流电 弧焊机BX1-330	台班	215.88										0.051	11.06
8099001	小型机具使用费	元	1.00										17.136	17.14
9999001	定额基价	元	1.00										91644.000	91644.00
	直接费	元												111305.44
	措施费	I	元											221.45
		II	元											631.90
	企业管理费	元												3175.64
	规费	元												3664.22
	利润	元												7098.35
	税金	元												11348.73
	金额合计	元												137445.73

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：龟湖镇农村公路提升改造工程 X707 东交线（龟湖廊桥头K33+265至外岗 K40+004 段）公路项目

分项编号: 604-7-1

工程名称：附着式轮廓标

单位: 个

数量: 46.0

单价: 10.54

第 45 页 共 59 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			附着式轮廓标									合 计		
	工 程 细 目			附着式轮廓标											
	定 额 单 位			个											
	工 程 数 量			46.000											
	定 额 表 号			jsx											
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
9999001	定额基价		元	1.00	9.000	46.000	414.00							414.000	414.00
	直接费		元				414.00								414.00
	措施费		I	元											
II			元												
	企业管理费		元												
	规费		元												
	利润		元		414.003	7.420 %	30.72								30.72
	税金		元		444.722	9.000 %	40.03								40.03
	金额合计		元				484.74								484.74

编制: wzzj-001

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：龟湖镇农村公路提升改造工程 X707 东交线（龟湖廊桥头K33+265至外岗 K40+004 段）公路项目
分项编号：604-15 工程名称：道口标柱(Φ120*1200*4) 单位：根 数量：32.0 单价：243.66 第 46 页 共 59 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			钢筋混凝土基础			钢筋混凝土基础			铝合金标志牌			轮廓标		
	工 程 细 目			标志牌基础混凝土			标志牌基础钢筋			单柱式铝合金标志立柱			立面标记反光膜		
	定 额 单 位			10m3			1t			10t			100m2		
	工 程 数 量			0.256			0.001			0.045			0.096		
	定 额 表 号			5~1~4~1改			5~1~4~2			5~1~4~3改			5~1~7~4改		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	145.00	13.100	3.354	486.27	8.700	0.008	1.09	9.500	0.425	61.58	1.500	0.144	20.88
2001001	HPB300钢筋	t	3848.00				1.025	0.001	3.41						
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	5.78				5.100	0.004	0.03						
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3653.00	0.004	0.001	3.74									
2003009	镀锌钢管外径15mm~20mm,壁厚2.7mm~4.5mm	t	4445.00							6.314	0.282	1254.65			
2003026	组合钢模板	t	5658.00	0.007	0.002	10.14									
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	10.60							0.900	0.040	0.43			
2009028	铁件铁件	kg	5.70	3.300	0.845	4.82									
2009029	镀锌铁件	kg	8.00							3759.900	168.083	1344.66			
3005004	水	m3	3.76	12.000	3.072	11.55									
4003002	锯材中板 δ =19~35mm,中方混合规格	m3	1668.00	0.001	0.000	0.43									
5503006	路面用机制砂	m3	136.00	4.998	1.279	174.01									
5505012	碎石(2cm)最大粒径2cm堆方	m3	114.00	8.364	2.141	244.09									
5509001	32.5级水泥	t	406.00	3.213	0.823	333.95									
6007004	反光膜	m2	204.00										110.000	10.560	2154.24
7801001	其他材料费	元	1.00	33.600	8.602	8.60							22.300	2.141	2.14
8007005	装载质量6t以内载货汽车CA141K CA1091K	台班	511.13							3.200	0.143	73.12			
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机械QY5	台班	692.71							2.830	0.127	87.64			

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：龟湖镇农村公路提升改造工程 X707 东交线（龟湖廊桥头K33+265至外岗 K40+004 段）公路项目

工程名称：道口标柱($\Phi 120 \times 1200 \times 4$)

数量: 32.0

243. 66

第 47 页 共 59 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			钢筋混凝土基础			钢筋混凝土基础			铝合金标志牌			轮廓标			
	工 程 细 目			标志牌基础混凝土			标志牌基础钢筋			单柱式铝合金标志立柱			立面标记反光膜			
	定 额 单 位			10m3			1 t			10t			100m2			
	工 程 数 量			0.256			0.001			0.045			0.096			
	定 额 表 号			5~1~4~1改			5~1~4~2			5~1~4~3改			5~1~7~4改			
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	
8015028	容量32kV·A以内交流电 弧焊机BY1-330	台班	215.88							0.150	0.007	1.45				
8099001	小型机具使用费	元	1.00	3.500	0.896	0.90										
9999001	定额基价	元	1.00	3690.000	945.000	945.00	4366.000	4.000	4.00	54676.000	2444.000	2444.00	18985.000	1823.000	1823.00	
	直接费	元				1278.49			4.71			2823.27			2177.26	
	措施费	I	元		357.317	2.963 %	10.59	0.799	0.544 %	0.00	197.434	0.544 %	1.07	15.304	2.963 %	0.45
		II	元		944.558	1.201 %	11.34	3.896	0.564 %	0.02	2444.020	0.564 %	13.78	1822.571	1.201 %	21.89
	企业管理费	元		944.557	4.506 %	42.56	3.929	3.210 %	0.13	2444.003	3.210 %	78.45	1822.572	4.506 %	82.13	
	规费	元		486.272	32.300 %	157.07	1.136	32.300 %	0.37	112.988	32.300 %	36.50	20.879	32.300 %	6.74	
	利润	元		1009.057	7.420 %	74.87	4.084	7.420 %	0.30	2537.318	7.420 %	188.27	1927.035	7.420 %	142.99	
	税金	元		1574.922	9.000 %	141.74	5.533	9.000 %	0.50	3141.344	9.000 %	282.72	2431.456	9.000 %	218.83	
	金额合计	元				1716.67			6.03			3424.06			2650.29	

编制: wzzj-001

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：龟湖镇农村公路提升改造工程 X707 东交线（龟湖廊桥头K33+265至外岗 K40+004 段）公路项目
分项编号：604-15 工程名称：道口标柱(Φ120*1200*4) 单位：根 数量：32.0 单价：243.66 第 48 页 共 59 页 21-2表

代 号	工 程 项 目												合 计	
	工 程 细 目													
	定 额 单 位													
	工 程 数 量													
	定 额 表 号													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	145.00										3.930	569.82
2001001	HPB300钢筋	t	3848.00										0.001	3.41
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	5.78										0.004	0.03
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3653.00										0.001	3.74
2003009	镀锌钢管外径15mm~20mm,壁厚2.7mm~4.5mm	t	4445.00										0.282	1254.65
2003026	组合钢模板	t	5658.00										0.002	10.14
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	10.60										0.040	0.43
2009028	铁件铁件	kg	5.70										0.845	4.82
2009029	镀锌铁件	kg	8.00										168.083	1344.66
3005004	水	m3	3.76										3.072	11.55
4003002	锯材中板 δ=19~35mm,中方混合规格	m3	1668.00										0.000	0.43
5503006	路面用机制砂	m3	136.00										1.279	174.01
5505012	碎石(2cm)最大粒径2cm堆方	m3	114.00										2.141	244.09
5509001	32.5级水泥	t	406.00										0.823	333.95
6007004	反光膜	m2	204.00										10.560	2154.24
7801001	其他材料费	元	1.00										10.742	10.74
8007005	装载质量6t以内载货汽车CA141K CA1091K	台班	511.13										0.143	73.12
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机QY5	台班	692.71										0.127	87.64

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：龟湖镇农村公路提升改造工程 X707 东交线（龟湖廊桥头K33+265至外岗 K40+004 段）公路项目

分項編號: 604-15

工程名称：道口标柱(Φ120*1200*4)

单位：根

数量: 32.0

单价: 243.66

第 49 页 共 59 页

21-2表

[illegible]

编制: wzzj-001

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：龟湖镇农村公路提升改造工程 X707 东交线（龟湖廊桥头K33+265至外岗 K40+004 段）公路项目

分項編號: 604-8

工程名称：大理石里程碑（400*1000*150）

单位: 个

数量: 7.0

单价:	351.26
-----	--------

第 50 页 共 59 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			大理石里程碑									合 计		
	工 程 细 目			大理石里程碑											
	定 额 单 位			个											
	工 程 数 量			7.000											
	定 额 表 号			JSX											
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
9999001	定额基价		元	1.00	300.000	7.000	2100.00							2100.000	2100.00
	直接费		元			2100.00									2100.00
	措施费		I	元											
II			元												
	企业管理费		元												
	规费		元												
	利润		元		2100.000	7.420 %	155.82								155.82
	税金		元		2255.822	9.000 %	203.02								203.02
	金额合计		元				2458.84								2458.84

编制: wzzj-001

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：龟湖镇农村公路提升改造工程 X707 东交线（龟湖廊桥头K33+265至外岗 K40+004 段）公路项目

分项编号: 604-10

工程名称：大理石百米桩 (120*550*120)

单位: 个

数量: 61.0

单价: 40.98

第 51 页 共 59 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			大理石百米桩									合 计		
	工 程 细 目			大理石百米桩											
	定 额 单 位			个											
	工 程 数 量			61.000											
	定 额 表 号			JSX											
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
9999001	定额基价		元	1.00	35.000	61.000	2135.00							2135.000	2135.00
	直接费		元				2135.00								2135.00
	措施费		I	元											
II			元												
	企业管理费		元												
	规费		元												
	利润		元		2135.000	7.420 %	158.42								158.42
	税金		元		2293.422	9.000 %	206.41								206.41
	金额合计		元				2499.83								2499.83

编制: wzzj-001

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：龟湖镇农村公路提升改造工程 X707 东交线（龟湖廊桥头K33+265至外岗 K40+004 段）公路项目
分项编号：605-1 工程名称：热熔型涂料路面标线 单位：m2 数量：1467.8 单价： 44.59 第 52 页 共 59 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			路面标线									合 计	
	工 程 细 目			沥青路面热熔标线										
	定 额 单 位			100m2										
	工 程 数 量			14.678										
	定 额 表 号			5~1~5~4										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	145.00	3.100	45.502	6597.76							45.502	6597.76
5009008	热熔涂料	kg	3.89	469.000	6883.982	26778.69							6883.982	26778.69
6007003	反光玻璃珠JT/T280--1995 1、2号(A类)	kg	3.33	95.700	1404.685	4677.60							1404.685	4677.60
7801001	其他材料费	元	1.00	194.200	2850.468	2850.47							2850.468	2850.47
8003070	热熔标线设备(含热熔釜、标线车BT-130、油涂抹器)	台班	857.30	0.470	6.899	5914.22							6.899	5914.22
8007003	装载质量4t以内载货汽车CA10B	台班	507.89	0.430	6.312	3205.57							6.312	3205.57
9999001	定额基价	元	1.00	3340.000	49026.000	49026.00							49026.000	49026.00
	直接费	元				50024.31								50024.31
	措施费	I	元	13273.417	2.963 %	393.33								393.33
		II	元	49025.811	1.201 %	588.80								588.80
	企业管理费	元		49025.810	4.506 %	2209.10								2209.10
	规费	元		9164.858	32.300 %	2960.25								2960.25
	利润	元		52217.035	7.420 %	3874.50								3874.50
	税金	元		60050.289	9.000 %	5404.53								5404.53
	金额合计	元				65454.82								65454.82

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：龟湖镇农村公路提升改造工程 X707 东交线（龟湖廊桥头K33+265至外岗 K40+004 段）公路项目
分项编号：605-10 工程名称：减速带 单位：m 数量：36.0 单价：168.93 第 53 页 共 59 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			路面标线									合 计	
	工 程 细 目			橡胶减速带										
	定 额 单 位			1m										
	工 程 数 量			36.000										
	定 额 表 号			5~1~5~11										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	145.00	0.200	7.200	1044.00							7.200	1044.00
6007013	橡胶减速带	m	68.38	1.000	36.000	2461.68							36.000	2461.68
7801001	其他材料费	元	1.00	14.600	525.600	525.60							525.600	525.60
8007003	装载质量4t以内载货汽车 CA10B	台班	507.89	0.030	1.080	548.52							1.080	548.52
9999001	定额基价	元	1.00	118.000	4260.000	4260.00							4260.000	4260.00
	直接费	元				4579.80								4579.80
	措施费	I	元		1272.924	2.963 %	37.72							37.72
		II	元		4260.204	1.201 %	51.17							51.17
	企业管理费	元		4260.204	4.506 %	191.96								191.97
	规费	元		1181.873	32.300 %	381.75								381.75
	利润	元		4541.051	7.420 %	336.95								336.95
	税金	元		5579.344	9.000 %	502.14								502.14
	金额合计	元				6081.48								6081.48

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：龟湖镇农村公路提升改造工程 X707 东交线（龟湖廊桥头K33+265至外岗 K40+004 段）公路项目

分项编号: 702-1-2

工程名称：种植土

单位: m³

数量: 293.7

单价: 40.98

第 54 页 共 59 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			种植土									合 计		
	工 程 细 目			种植土											
	定 额 单 位			m3											
	工 程 数 量			293.700											
	定 额 表 号			JSX											
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
9999001	定额基价		元	1.00	35.000	294.000	10280.00							10280.000	10280.00
	直接费		元				10279.50								10279.50
	措施费		I	元											
II			元												
	企业管理费		元												
	规费		元												
	利润		元		10279.501	7.420 %	762.74								762.74
	税金		元		11042.244	9.000 %	993.80								993.80
	金额合计		元				12036.04								12036.04

编制: wzzj-001

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：龟湖镇农村公路提升改造工程 X707 东交线（龟湖廊桥头K33+265至外岗 K40+004 段）公路项目

分项编号：703-4 工程名称：萱草（16株/m2） 单位：m2 数量：979.0 单价：28.38 第 55 页 共 59 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			花卉片植									合 计	
	工 程 细 目			花卉片植16株/m2以内										
	定 额 单 位			10m2										
	工 程 数 量			97.900										
	定 额 表 号			6~1~9~4										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	145.00	0.900	88.110	12775.95							88.110	12775.95
3005004	水	m3	3.76	3.000	293.700	1104.31							293.700	1104.31
4013004	花苗	株	0.23	168.000	16447.200	3782.86							16447.200	3782.86
7801001	其他材料费	元	1.00	3.900	381.810	381.81							381.810	381.81
9999001	定额基价	元	1.00	331.000	32420.000	32420.00							32420.000	32420.00
	直接费	元				18044.93								18044.93
	措施费	I	元		9364.331	2.675 %	250.52							250.52
		II	元		10545.005	1.201 %	126.65							126.65
	企业管理费	元		10545.005	4.506 %	475.16								475.16
	规费	元		12775.950	32.300 %	4126.63								4126.63
	利润	元		33272.102	7.420 %	2468.79								2468.79
	税金	元		25492.678	9.000 %	2294.34								2294.34
	金额合计	元				27787.02								27787.02

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：龟湖镇农村公路提升改造工程 X707 东交线（龟湖廊桥头K33+265至外岗 K40+004 段）公路项目
分项编号：704-2 工程名称：人工种植灌木（红叶石楠球） 单位：棵 数量：387.0 单价：142.25 第 56 页 共 59 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			带土球									合 计	
	工 程 细 目			灌木栽植带土球(直径10cm以内)										
	定 额 单 位			100株										
	工 程 数 量			3.870										
	定 额 表 号			6~1~2~1										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	145.00	1.000	3.870	561.15							3.870	561.15
3005004	水	m3	3.76	16.000	61.920	232.82							61.920	232.82
4011002	灌木	株	120.00	105.000	406.350	48762.00							406.350	48762.00
7801001	其他材料费	元	1.00	18.800	72.756	72.76							72.756	72.76
8007040	容量4000L以内洒水汽车	台班	662.69	0.020	0.077	51.29							0.077	51.29
8099001	小型机具使用费	元	1.00	0.100	0.387	0.39							0.387	0.39
9999001	定额基价	元	1.00	2040.000	7894.000	7894.00							7894.000	7894.00
	直接费	元				49680.40								49680.40
	措施费	I	元		460.217	2.675 %	12.31							12.31
		II	元		701.395	1.201 %	8.42							8.42
	企业管理费	元		701.395	4.506 %	31.60								31.61
	规费	元		571.031	32.300 %	184.44								184.44
	利润	元		7946.132	7.420 %	589.60								589.60
	税金	元		50506.789	9.000 %	4545.61								4545.61
	金额合计	元				55052.40								55052.40

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：龟湖镇农村公路提升改造工程 X707 东交线（龟湖廊桥头K33+265至外岗 K40+004 段）公路项目
分项编号：707-1 工程名称：沉淀池 单位：座 数量：1.0 单价：4541.86 第 57 页 共 59 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			挖掘机挖装土、石方			自卸汽车运土、石方			一、井垫层和底板			浇筑		
	工 程 细 目			斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土			装载质量12t以内自卸汽车运土1km			井 底板混凝土			井浇筑 井身矩形		
	定 额 单 位			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方			10m3			10m3		
	工 程 数 量			0.011			0.011			0.175			0.275		
	定 额 表 号			1~1~9~5			1~1~11~7改			借18浙市6~250改			借18浙市6~257		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	145.00	3.100	0.033	4.72									
0001110003	二类人工	工日	162.00							4.892	0.856	138.69	2.388	0.657	106.39
0431120177	非泵送商品混凝土C20	m3	412.00							10.100	1.768	728.21	10.100	2.778	1144.33
3400120001	其他材料费	元	1.02							32.050	5.609	5.72	62.640	17.226	17.57
3411120015	水	m3	3.76							9.587	1.678	6.31	3.425	0.942	3.54
99Z5064	混凝土振捣器平板式	台班	12.73							0.710	0.124	1.58	1.120	0.308	3.92
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压	台班	1231.78	1.980	0.021	25.61									
8007016	装载质量12t以内自卸汽车T138 SX360	台班	858.80				5.960	0.063	53.74						
9999001	定额基价	元	1.00	2696.000	28.000	28.00	5015.000	53.000	53.00	4904.000	858.000	858.00	4576.000	1258.000	1258.00
	直接费	元				30.33			53.74			880.51			1275.75
	措施费	I	元	28.304	3.979 %	1.13	52.659	3.777 %	1.99	117.155	3.979 %	4.66	92.575	3.979 %	3.68
		II	元	28.304	0.521 %	0.15	52.659	0.154 %	0.08	858.250	0.521 %	4.47	1258.497	0.521 %	6.56
	企业管理费	元		28.304	3.392 %	0.96	52.659	1.953 %	1.03	858.250	3.392 %	29.11	1258.498	3.392 %	42.69
	规费	元		10.028	32.300 %	3.24	7.988	32.300 %	2.58	138.687	32.300 %	44.80	106.384	32.300 %	34.36
	利润	元		30.539	7.420 %	2.27	55.755	7.420 %	4.14	896.496	7.420 %	66.52	1311.429	7.420 %	97.31
	税金	元		38.067	9.000 %	3.43	63.556	9.000 %	5.72	1030.067	9.000 %	92.71	1460.344	9.000 %	131.43
	金额合计	元				41.49			69.28			1122.78			1591.78

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：龟湖镇农村公路提升改造工程 X707 东交线（龟湖廊桥头K33+265至外岗 K40+004 段）公路项目
分项编号：707-1 工程名称：沉淀池 单位：座 数量：1.0 单价：4541.86 第 58 页 共 59 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			管、渠道及其他			管、渠道及其他						合 计	
	工 程 细 目			管、渠道平基复合木模			渠(涵)直墙复合木模							
	定 额 单 位			100m2			100m2							
	工 程 数 量			0.024			0.220							
	定 额 表 号			借18浙市6~1142			借18浙市6~1146							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	145.00										0.033	4.72
0001110003	二类人工	工日	162.00	13.966	0.335	54.30	14.764	3.248	526.19				5.096	825.56
0103120005	镀锌铁丝 φ0.7~1.0	kg	6.74	0.175	0.004	0.03							0.004	0.03
0161120027	零星卡具	kg	5.88	22.042	0.529	3.11	36.312	7.989	46.97				8.518	50.08
0161120033	铁件	kg	5.70				5.797	1.275	7.27				1.275	7.27
0231120013	尼龙帽	个	0.60				53.000	11.660	7.00				11.660	7.00
0301121881	圆钉	kg	4.74	20.941	0.503	2.38	3.397	0.747	3.54				1.250	5.92
0325120033	镀锌铁丝10#	kg	5.38				60.605	13.333	71.73				13.333	71.73
0431120177	非泵送商品混凝土C20	m3	412.00										4.545	1872.54
0433120027	干混抹灰砂浆DP M20.0	kg	0.27	19.800	0.475	0.13							0.475	0.13
1435120153	脱模剂	kg	1.54	10.000	0.240	0.37	10.000	2.200	3.39				2.440	3.76
3400120001	其他材料费	元	1.02										22.835	23.29
3405120003	草板纸80#	张	2.67	30.000	0.720	1.92	30.000	6.600	17.62				7.320	19.54
3411120015	水	m3	3.76	0.004	0.000	0.00							2.620	9.85
3501120043	木模板	m3	1445.00	0.144	0.003	4.99	0.029	0.006	9.22				0.010	14.21
3502120003	复合木模板面板	m2	56.03	16.500	0.396	22.19	14.300	3.146	176.27				3.542	198.46
3503120053	木支撑	m3	1552.00	0.601	0.014	22.39	0.609	0.134	207.94				0.148	230.32
99Z5064	混凝土振捣器平板式	台班	12.73										0.432	5.50
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗 挖掘机WY100液压	台班	1231.78										0.021	25.61

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：龟湖镇农村公路提升改造工程 X707 东交线（龟湖廊桥头K33+265至外岗 K40+004 段）公路项目
分项编号：707-1 工程名称：沉淀池 单位：座 数量：1.0 单价：4541.86 第 59 页 共 59 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			管、渠道及其他			管、渠道及其他						合 计	
	工 程 细 目			管、渠道平基复合木模			渠(涵)直墙复合木模							
	定 额 单 位			100m2			100m2							
	工 程 数 量			0.024			0.220							
	定 额 表 号			借18浙市6～1142			借18浙市6～1146							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
8007016	装载质量12t以内自卸汽车T138-SY360	台班	858.80										0.063	53.74
9905140059	汽车式起重机8t	台班	653.15	0.071	0.002	1.11	0.080	0.018	11.50				0.019	12.61
9907140007	载货汽车5t	台班	383.97	0.270	0.006	2.49	0.340	0.075	28.72				0.081	31.21
9913140023	木工圆锯机500mm	台班	27.68	0.040	0.001	0.03	0.010	0.002	0.06				0.003	0.09
9999001	定额基价	元	1.00	4438.000	107.000	107.00	4669.000	1027.000	1027.00				3331.000	3331.00
	直接费	元				115.57			1117.42					3473.31
	措施费	I	元	48.878	3.979 %	1.94	478.768	3.979 %	19.05					32.45
		II	元	106.516	0.521 %	0.55	1027.180	0.521 %	5.35					17.16
	企业管理费	元		106.516	3.392 %	3.61	1027.180	3.392 %	34.84					112.24
	规费	元		54.300	32.300 %	17.54	526.189	32.300 %	169.96					272.48
	利润	元		112.628	7.420 %	8.36	1086.429	7.420 %	80.61					259.20
	税金	元		147.578	9.000 %	13.28	1427.233	9.000 %	128.45					375.02
	金额合计	元				160.86			1555.68					4541.86

造价文件属性和补充定额

项目文件: K33+265~K40+004
利润: 0
税金: 0
路线公里长: 6.739
平均养护月数:
公路等级: 四级公路
新建/改建: 扩建
冬季施工增工率: 0
雨季施工增工率: 0
夜间施工增工率: 0
年造价上涨率:
上涨计费年限:
建管费累进办法:

单价文件: 龟湖镇农村公路提升改造工程 X707 东交线 (龟湖廊桥头K33+265至外岗 K40+004 段)公路项目
不变费用系数: 1.0
辅助生产现场费率: 0
高原生产费率文件: 浙江省公路工程概预算费率标准-浙交〔2019〕116号
养路车船费标准: 浙江省车船税标准-浙财税政〔2018〕22号

新增工料机				
代号	名称	单位	定额单价	预算单价
工程所在地: 浙江				
冬季施工: 准二区				
雨季施工: II区7个月				
夜间施工: 不计				
高原施工: 不计				
基价系数: 1				
风沙施工: 不计				
沿海地区: 不计				
行车干扰: 101~500				
工地转移(km): 154.0				
施工辅助: 计				
基本费用: 计				
综合里程(km): 3.0				
职工探亲: 计				
职工取暖: 计				
财务费用: 计				
辅助生产: 计				
利润: 计				
税金: 9.0				
养老保险%: 14.0				
失业保险%: 0.5				
医疗保险%: 8.0				
工伤保险%: 1.3				
住房公积金%: 8.5				
补充定额				