【表10.2.2-4】

泰顺县未来乡村共同富裕项目（一期）-“未来畲乡”未来乡村项目（黄桥历史文化村落保护工程三期）工程

招标控制价

招标控制价 （小写）：3825712元

（大写）：叁佰捌拾贰万伍仟柒佰壹拾贰元整

招 标 人：	造价咨询人：
（单位盖章）	（单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人：	法定代表人 或其授权人：
（签字或盖章）	（签字或盖章）
编 制 人：	复 核 人：
（造价工程师签字盖专用章）	（造价工程师签字盖专用章）
编制时间：	复核时间：

【表10.2.2-11】

编制说明

工程名称:泰顺县未来乡村共同富裕项目（一期）-“未来畲乡”未来乡村项目（黄桥历史文化村落保护工程三期）

一、编制依据：

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）
2、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018版）》
3、《浙江省通用安装工程预算定额（2018版）》
4、《浙江省市政工程预算定额（2018版）》
5、《浙江省园林绿化及仿古建筑预算定额（2018版）》
6、《浙江省建设工程计价规则（2018版）》
7、《浙江省施工机械台班费用参考单价（2018版）》
8、《浙江省建设工程施工费用定额（2018版）》
9、根据业主所提供工程预算图纸

二、价格说明

1、根据《浙江省建设工程计价规则（2018版）》的有关规定，本工程费率均取中值；
2、本工程采用增值税计税9%；
3、材料价格参考2023年6月份泰顺县建筑工程信息价，缺项参考同期温州市、浙江省站建筑工程信息价，信息价中没有的按照市场询价计入；
4、**预留金及暂估价金额总计529995元**，如下

黄桥营地2#：15000元
黄桥文化礼堂：152200元
黄桥游客中心：184300元
黄桥政府大楼：15000元
晓燕村服务中心：37575元
竹乡营地2#：19800元
竹乡营地3#：53000元
晓燕历史建筑修缮：45120元
黄山礼堂：8000元

三、编制范围：

3.1 项目概况
项目位于泰顺县司前畲族镇黄桥村等地
3.2 范围
①黄桥营地2#：装饰装修
②黄桥文化礼堂：装饰装修+强弱电
③黄桥游客中心：装饰装修+强弱电+给排水
④黄桥政府大楼：装饰装修
⑤晓燕村服务中心：装饰装修+强弱电+给排水
⑥竹乡营地2#：装饰装修+强弱电安装
⑦竹乡营地3#：装饰装修+强弱电安装
⑧晓燕历史建筑修缮
⑨配套公厕1、2、3，三座
⑩苍头村礼堂、黄山礼堂：装饰装修
3.3备注
①本清单工程量及说明不作为结算依据，具体施工时，由建设单位、施工单位、设计单位、监理单位及有关主管单位经过会审后方可施工
②砂浆、砼均以自拌考虑
③水泥按袋装计入

【表10.2.2-11】

编制说明

工程名称:泰顺县未来乡村共同富裕项目（一期）-“未来畲乡”未来乡村项目（黄桥历史文化村落保护工程三期）

④涉及材料颜色要求的按设计图为准，设计图未明确颜色的按业主要求执行，结算时不得以颜色差别为由调整价格

四、工作内容说明：

1、不在本清单编制范围的内容包括：设计图纸未涉及和显示之处；平立面示意图中的二次深化设计广告类、墙绘、办公桌椅、电器、绿植、文化展示物品等

2、黄桥营地2#：原内墙面破损处涂料铲除，破损率暂按60%

3、黄桥政府大楼：原有墙面、顶棚破损处涂料铲除，破损率均暂按50%

4、强电、弱电入户的接驳距离均暂按100m计入

5、给排水入户和出户接驳距离暂按50m计入，除配套公厕外排污按接入原化粪池考虑，本次未计化粪池

6、晓燕村服务中心地面、栏杆按修缮专业图纸地面、栏杆做法，在修缮内计入，服务中心装修内未计入

6、装饰工程与安装工程图纸矛盾时，以当前专业图纸为准

7、图纸未明确之处，按清单特征描述，结算以现场实际完成工作内容及材料为准

五、其他说明：

1、经建设单位确认，黄桥营地2#增加700平方16cm厚砼路面硬化

2、苍头村礼堂装修内容：内外墙粉刷+涂料、门窗安装、一层地面水磨石、二层楼面及楼梯地砖、一二层瓷砖踢脚线、室外嵌草砖地面、水泥砼路面硬化

3、黄山礼堂装修内容：外墙部分粉刷、外立面涂料、大门拆换、一层地面水磨石、室内局部墙面涂料修复

【表10.2.2-12】

招标控制价费用表

工程名称:泰顺县未来乡村共同富裕项目（一期）-“未来畲乡”未来乡村项目（黄桥历史文化村落保护工程三期）

序号	工程名称	金额(元)	其中：（元）				备注
			暂估价	安全文明施工基本费	规费	税金	
1	黄桥营地2#	431802.20		4514.57	23043.27	35653.39	
1.1	黄桥营地2#装饰装修工程	431802.20		4514.57	23043.27	35653.39	
2	黄桥文化礼堂	440563.23	137200.00	3200.50	15809.14	36376.78	
2.1	黄桥文化礼堂装饰装修工程	375061.89	130000.00	2331.67	11901.33	30968.41	
2.2	黄桥文化礼堂强、弱电安装工程	65501.34	7200.00	868.83	3907.81	5408.37	
3	黄桥游客中心	560113.98	169300.00	4697.64	23395.39	46247.95	
3.1	黄桥游客中心装饰装修工程	483094.52	167700.00	3737.34	19076.13	39888.54	
3.2	黄桥游客中心强、弱电安装工程	47080.59	1600.00	678.17	3050.28	3887.39	
3.3	黄桥游客中心给排水工程	29938.87		282.13	1268.98	2472.02	
4	黄桥政府大楼	136247.75		2239.42	11430.44	11249.81	
4.1	黄桥政府大楼装饰装修工程	136247.75		2239.42	11430.44	11249.81	
5	晓燕村服务中心	381742.89	22575.00	4326.65	21093.16	31520.06	
5.1	晓燕村服务中心装饰装修工程	242888.40	10575.00	2692.49	13743.04	20055.01	
5.2	晓燕村服务中心强、弱电安装工程	96361.38	12000.00	1259.55	5665.19	7956.44	
5.3	晓燕村服务中给排水工程	42493.11		374.61	1684.93	3508.61	
6	竹乡营地2#	341405.99	4800.00	3870.87	19386.36	28189.49	
6.1	竹乡营地2#装饰装修工程	295301.93		3258.47	16631.89	24382.73	
6.2	竹乡营地2#强、弱电安装工程	46104.06	4800.00	612.40	2754.47	3806.76	
7	竹乡营地3#	331290.21	38000.00	3720.58	18577.88	27354.24	
7.1	竹乡营地3#装饰装修工程	279490.97	38000.00	3039.96	15516.60	23077.24	
7.2	竹乡营地3#强、弱电安装工程	51799.24		680.62	3061.28	4277.00	
8	晓燕历史建筑修缮	553400.74	30120.00	8491.72	44054.29	45693.64	
8.1	晓燕历史建筑修缮	553400.74	30120.00	8491.72	44054.29	45693.64	
9	配套公厕1	139879.48		2633.81	9319.22	11549.68	
9.1	公厕1建筑	82725.58		1512.31	4274.92	6830.55	
9.2	公厕1安装	57153.90		1121.50	5044.30	4719.13	
10	配套公厕2	139879.48		2633.81	9319.22	11549.68	

【表10.2.2-12】

招标控制价费用表

工程名称:泰顺县未来乡村共同富裕项目（一期）-“未来畲乡”未来乡村项目（黄桥历史文化村落保护工程三期）

序号	工程名称	金额(元)	其中：（元）				备注
			暂估价	安全文明施工基本费	规费	税金	
10.1	公厕2建筑	82725.58		1512.31	4274.92	6830.55	
10.2	公厕2安装	57153.90		1121.50	5044.30	4719.13	
11	配套公厕3	139879.48		2633.81	9319.22	11549.68	
11.1	公厕3建筑	82725.58		1512.31	4274.92	6830.55	
11.2	公厕3安装	57153.90		1121.50	5044.30	4719.13	
12	苍头村礼堂	190540.50		2753.40	14053.92	15732.70	
12.1	苍头村礼堂装饰装修	190540.50		2753.40	14053.92	15732.70	
13	黄山礼堂	38966.50	8000.00	492.28	2512.72	3217.42	
13.1	黄山礼堂装饰装修	38966.50	8000.00	492.28	2512.72	3217.42	
合计		3825712	409995.00	46209.06	221314.23	315884.52	

【表10.2.2-13】

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:黄桥营地2#-黄桥营地2#装饰装修工程　标段:　　第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费		Σ（分部分项工程量×综合单价）	330556.13	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ分部分项（定额人工费+定额机械费）	71559.90	
2	措施项目费		（2.1+2.2）	27549.41	
2.1	施工技术措施项目费		Σ（技措项目工程量×综合单价）	22531.38	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ技措项目（定额人工费+定额机械费）	10973.31	
2.2	施工组织措施项目费		（1.1+2.1.1）×%	5018.03	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	（1.1+2.1.1）×5.47%	4514.57	见表10.2.2-20
3	其他项目费		（3.1+3.2+3.3+3.4）	15000.00	
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3	15000.00	见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计	15000.00	见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计（或计入综合单价）		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ计日工(暂估数量×综合单价）		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率		见表10.2.2-27
4	规费		（1.1+2.1.1）×27.92%	23043.27	
5	单列费用		单列费用		
6	税金		（1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮）×9%	35653.39	
7	下浮		（1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料）×0%		
其中	甲供费（不计入造价）		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6-7	431802.20	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥营地2#-黄桥营地2#装饰装修工程　　标段:　　第1页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		内墙面工程					17955.34	11942.18	45.66		
1	011608002001	铲除涂料面	1、铲除部位名称：原内墙面破损处涂料铲除 2、铲除部位的截面尺寸：破损率按60% 3、腻子：铲除清理 4、其他：结算以现场实际签证为准	m2	315.29	8.57	2702.04	2266.94			
	16-60	抹灰面铲涂料		10m2	31.529	85.69	2701.72	2267.88			
2	011407001001	墙面喷刷涂料	1、基层类型：原内墙面基层 2、喷刷涂料部位：内墙面破损处 3、腻子种类：普通腻子刮平2道 4、涂料品种、喷刷遍数：内墙乳胶漆两遍	m2	315.29	30.04	9471.31	5823.41			
	14-141	抹灰面批刮腻子（满刮两遍）		100m2	3.1529	1621.57	5112.65	3406.05			
	14-128	墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍		100m2	3.1529	1382.15	4357.78	2416.13			
3	011203001001	零星项目一般抹灰	1、门窗边20厚DPM15预拌砂浆整平拉毛 2、改造门窗与原有尺寸一致，墙体拆除不考虑，现场如有墙体拆除以签证为准	m2	65.23	58.60	3822.48	2647.03	45.66		
	12-26换	零星砂浆抹灰 14+6mm厚^水泥砂浆 1:3		100m2	0.6523	5860.84	3823.03	2647.28	45.90		
本页小计							15995.83	10737.38	45.66		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥营地2#-黄桥营地2#装饰装修工程　　标段:　　第2页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
4	011407001002	墙面喷刷涂料	1、门窗边腻子两遍+乳胶漆两遍修复	m2	65.23	30.04	1959.51	1204.80			
	14-141	抹灰面批刮腻子（满刮两遍）		100m2	0.6523	1621.57	1057.75	704.67			
	14-128	墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ^二遍		100m2	0.6523	1382.15	901.58	499.87			
		外墙面工程					91893.28	28732.61	271.22		
5	011209001001	带骨架幕墙	外墙一 铝板外墙挂板饰面 1、原有墙面表面清理干净 2、50*50*3矩形热镀锌方龙骨@500 3、3厚栗色烤漆铝板 4、一层铝板高度1.5m、二层铝板高度1.05m 5、详设计图（按实际）	m2	87.47	511.21	44715.54	13930.47	42.86		
	12-176	幕墙钢龙骨及基层		t	1.2533	7359.16	9223.24	6794.80	43.24		
	12-185	铝单板金属板面层		100m2	0.8747	40578.34	35493.87	7136.09			
6	011209001002	带骨架幕墙	背立面造型 铝板外墙挂板饰面 1、原有墙面表面清理干净 2、50*50*3矩形热镀锌方龙骨竖向通长2根；横向@600 3、3厚栗色烤漆铝板 4、一层铝板高度1.5m、二层铝板高度1.05m 5、详设计图（按实际）	m2	12.24	572.02	7001.52	2497.57	9.55		
本页小计							53676.57	17632.84	52.41		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥营地2#-黄桥营地2#装饰装修工程　　标段:　　第3页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	12-176	幕墙钢龙骨及基层		t	0.2765	7359.16	2034.81	1499.05	9.54		
	12-185	铝单板金属板面层		100m2	0.1224	40578.34	4966.79	998.58			
7	011207001001	墙面装饰板	1、背立面墙角成品ALC装饰板 2、厚度：120mm厚 3、背栓干挂 4、其余详见图纸	m2	20.40	332.63	6785.65	1502.26			
	12-146	墙面背栓干挂GRG板		100m2	0.204	33262.50	6785.55	1502.20			
8	011210006001	其他隔断	1、正立面栗色铝合金装饰框架 2、尺寸2400*3100mm 3、60*60*3栗色铝合金装饰条@160 4、80*80*3栗色铝合金框架 5、其余详见图纸	m2	14.88	505.68	7524.52	597.13			
	12-202	铝合金板条隔断		100m2	0.1488	50568.19	7524.55	597.13			
9	011604002001	立面抹灰层拆除	1、原墙体（涂料）装饰层铲除，铲至墙体砌体砖（按铲除抹灰，其附着饰面不再单计） 2、其他：详外墙二 真石漆	m2	231.30	9.72	2248.24	1889.72			
	16-34	墙面抹灰面铲除		10m2	23.13	97.14	2246.85	1888.56			
本页小计							16558.41	3989.11			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥营地2#-黄桥营地2#装饰装修工程　　标段:　　第4页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
10	011407001003	墙面喷刷涂料	外墙二 真石漆 1、原墙体装饰层铲除，铲至墙体砌体砖--已另计 2、5厚聚合物水泥防水砂浆 3、20厚DPM15预拌砂浆整平拉毛 4、外墙耐水腻子分遍刮平（三遍） 5、刷封底涂料一道 6、外墙平涂二道（按立面要求）	m2	254.43	92.05	23420.28	8215.54	218.81		
	9-45换	聚合物水泥防水砂浆 ~5mm厚^混合砂浆1：0.5：2.5		100m2	2.5443	1206.39	3069.42	1225.64	39.51		
	12-2换	外墙砂浆抹灰 14+6mm厚^水泥砂浆 1:3		100m2	2.5443	4297.99	10935.38	6988.91	179.02		
	综合单价	外墙平涂		m2	254.43	37.00	9413.91				
11	011201001001	墙面一般抹灰	1、屋面两侧山墙贴强碱网格布 2、外墙腻子二道--已另计	m2	23.13	8.54	197.53	99.92			
	12-7	墙面贴玻璃纤维网格布		100m2	0.2313	853.40	197.39	99.81			
		地面工程					10142.40	3064.75	51.59		
12	011102003001	块料楼地面	地面一 建筑走廊、过道--一层 1、750*1500仿花岗岩防滑地砖贴面（美缝剂美缝）（地砖看样订货） 2、30厚干硬性水泥砂浆结合层 3、素水泥浆一道 4、原有水泥地面凿毛，清洗干净	m2	53.96	177.26	9564.95	2849.63	50.18		
本页小计							33182.76	11165.09	268.99		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥营地2#-黄桥营地2#装饰装修工程　　标段:　　第5页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	D1-415	路面凿毛　水泥混凝土人工		100m2	0.5396	920.59	496.75	417.49			
	11-55+11-3*10换	地砖楼地面（干混砂浆铺贴） 周长2400mm以外 离缝`如采用干硬性水泥砂浆的`粘结层砂浆实际厚度30（mm)^干硬水泥砂浆1：3		100m2	0.5396	15373.40	8295.49	2071.05	50.40		
	11-43	石材楼地面勾缝		100m2	0.5396	1433.31	773.41	361.32			
13	011105003001	块料踢脚线	踢脚一 走廊、走道--一层 1、页岩多孔砖内墙 2、10厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3、5厚1：:2.5水泥砂浆抹平 4、10厚120高面砖踢脚线（颜色同地面）	m2	3.06	188.71	577.45	215.12	1.41		
	11-97换	陶瓷地面砖踢脚线 干混砂浆铺贴^水泥砂浆 1:3		100m2	0.0306	18871.21	577.46	215.11	1.41		
		楼面工程					7211.46	2210.13	35.51		
14	011102003002	块料楼地面	楼面一 建筑走廊、过道-二层 1、750*1500仿花岗岩防滑地砖贴面（美缝剂美缝）（地砖看样订货） 2、30厚干硬性水泥砂浆结合层 3、素水泥浆一道 4、原有水泥地面凿毛，清洗干净	m2	36.02	177.26	6384.91	1902.22	33.50		
	D1-415	路面凿毛　水泥混凝土人工		100m2	0.3602	920.59	331.60	278.69			
本页小计							6962.36	2117.34	34.91		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥营地2#-黄桥营地2#装饰装修工程　　标段:　　第6页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	11-55+11-3*10换	地砖楼地面（干混砂浆铺贴） 周长2400mm以外 离缝`如采用干硬性水泥砂浆的`粘结层砂浆实际厚度30（mm)^干硬水泥砂浆1：3		100m2	0.3602	15373.40	5537.50	1382.49	33.65		
	11-43	石材楼地面勾缝		100m2	0.3602	1433.31	516.28	241.19			
15	011105003002	块料踢脚线	踢脚一 走廊、走道-二层 1、页岩多孔砖内墙 2、10厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3、5厚1：:2.5水泥砂浆抹平 4、10厚120高面砖踢脚线（颜色同地面）	m2	4.38	188.71	826.55	307.91	2.01		
	11-97换	陶瓷地面砖踢脚线 干混砂浆铺贴^水泥砂浆 1:3		100m2	0.0438	18871.21	826.56	307.91	2.02		
		楼梯面工程					8860.86	1768.42	27.29		
16	011106001001	石材楼梯面层	1、原有楼梯表面清扫干净 2、素水泥浆一道 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4、20厚芝麻黑火烧面花岗岩贴面	m2	26.60	307.24	8172.58	1614.09	26.07		
	11-114换	石材楼梯面 干混砂浆铺贴^干硬水泥砂浆1：3		100m2	0.266	30723.64	8172.49	1614.18	25.99		
本页小计							8999.13	1922.00	28.08		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥营地2#-黄桥营地2#装饰装修工程　　标段:　　第7页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
17	011105002001	石材踢脚线	踢脚一 走廊、走道-楼梯 1、页岩多孔砖内墙 2、10厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3、5厚1：:2.5水泥砂浆抹平 4、10厚120高石材踢脚线（颜色同地面）	m2	2.66	258.75	688.28	154.33	1.22		
	11-96换	石材踢脚线 干混砂浆铺贴 水泥砂浆 1:3		100m2	0.0266	25874.68	688.27	154.32	1.23		
		门窗工程					42136.93	3337.46			
18	011610001001	木门窗拆除	1、原旧门拆除 2、尺寸900*2100mm	m2	3.78	22.10	83.54	70.19			
	16-49	木门窗拆除		10m2	0.378	220.89	83.50	70.18			
19	011610001002	木门窗拆除	1、原旧门拆除 2、尺寸1000*3100mm	m2	37.20	22.10	822.12	690.80			
	16-49	木门窗拆除		10m2	3.72	220.89	821.71	690.62			
20	011610002001	金属门窗拆除	1、原旧窗拆除 2、尺寸1000*2100mm	m2	25.20	26.08	657.22	552.38			
	16-50	金属门窗拆除		10m2	2.52	260.80	657.22	552.36			
21	011610002002	金属门窗拆除	1、原旧窗拆除 2、尺寸2100*2100mm	m2	52.92	26.08	1380.15	1160.01			
	16-50	金属门窗拆除		10m2	5.292	260.80	1380.15	1159.95			
本页小计							3631.31	2627.71	1.22		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥营地2#-黄桥营地2#装饰装修工程　　标段:　　第8页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
22	010801002001	木质门带套	1、M0921新 2、门洞尺寸900*2100mm 3、单扇成品实木复合板门（看样订货） 4、含执手锁、门吸、合页等门五金 5、详图纸及图集2010浙J7	樘	2	926.69	1853.38	123.44			
	8-33	成品套装木门安装 单扇门		10樘	0.2	9266.81	1853.36	123.43			
23	010801002002	木质门带套	1、M1031新 2、门洞尺寸1000*3100mm 3、单扇成品实木复合板门（看样订货） 4、含执手锁、门吸、合页等门五金 5、详图纸及图集2010浙J7	樘	12	1471.19	17654.28	740.64			
	8-33	成品套装木门安装 单扇门		10樘	1.2	14711.81	17654.17	740.58			
24	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、C1021新 2、窗洞尺寸1000*2100mm 3、型材规格：普通铝合金 4、玻璃规格：普通单层玻璃 5、含耐候胶、发泡剂、小五金等 6、详图纸及图集2010浙J7	樘	12	529.20	6350.40				
	综合单价	普通单层铝合金窗		m2	25.2	252.00	6350.40				
本页小计							25858.06	864.08			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥营地2#-黄桥营地2#装饰装修工程　　标段:　　第9页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
25	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1、C2121新 2、窗洞尺寸2100*2100mm 3、型材规格：普通铝合金 4、玻璃规格：普通单层玻璃 5、含耐候胶、发泡剂、小五金等 6、详图纸及图集2010浙J7	樘	12	1111.32	13335.84				
	综合单价	普通单层铝合金窗		m2	52.92	252.00	13335.84				
		屋面工程					70701.79	8860.80	38.42		
26	010901001001	瓦屋面	屋面一 坡屋面 1、原现浇钢筋砼平屋面清扫干净 2、200厚加气砼砌块砖墙、砖柱做出斜屋面骨架 3、直径150mm杉木檩条@1000 4、60*40椽木@600 5、18厚木工板一层 6、4厚SBS改性沥青防水卷材 7、30*25顺水条 8、30*25挂瓦条 9、瓦片（灰褐色缸瓦）	m2	240.13	252.23	60567.99	8860.80	38.42		
	4-62换	蒸压加气混凝土砌块 墙厚200mm以内ˆ水泥砂浆 M7.5		10m3	1.14347	5171.94	5913.96	1198.75	24.62		
	7-19	屋面木基层 圆檩木		10m3	0.35019	29290.29	10257.17	1180.90			
	E12-91	矩形椽子周长（cm）30以内制作、安装		10m3	0.09941	38469.64	3824.27	1213.03	14.23		
本页小计							73903.83	8860.80	38.42		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥营地2#-黄桥营地2#装饰装修工程　　标段:　　第10页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	7-25	小青瓦屋面 平口板		100m2	2.4013	5855.51	14060.84	1357.79			
	9-51*A1.43换	平面改性沥青卷材 自粘法 ~一层 `平(屋)面坡度>45%的		100m2	2.4013	5336.54	12814.63	1017.45			
	7-26	椽子基层 钉挂瓦条		100m2	2.4013	2256.33	5418.13	1067.47			
	9-17*A1.43换	瓦屋面 黏土平瓦 屋面基层 杉木条`瓦屋面坡度>45%的		100m2	2.4013	3448.08	8279.87	1824.60			
27	010902007001	屋面天沟、檐沟	1、成品3厚烤漆黑钢檐沟 2、形状尺寸详见图纸	m	44.06	230.00	10133.80				
	综合单价	成品3厚烤漆黑钢檐沟		m	44.06	230.00	10133.80				
		天棚工程					4035.07	2493.41			
28	011407002001	天棚喷刷涂料	顶棚一 乳胶漆顶（走廊、走道） 1、腻子两道 2、乳胶漆两道	m2	127.41	31.67	4035.07	2493.41			
	14-140	混凝土面批刮腻子（满刮两遍）		100m2	1.2741	1784.95	2274.20	1516.69			
	14-128	墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍		100m2	1.2741	1382.15	1761.00	976.37			
		其他					4000.00				
本页小计							14168.87	2493.41			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥营地2#-黄桥营地2#装饰装修工程　　标段:　　第11页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
29	01B001	黄桥营地2#建筑垃圾清理、处理	1、黄桥营地2#建筑垃圾清理、处理	项	1	4000.00	4000.00				
	补1	黄桥营地2#建筑垃圾清理、处理		项	1	4000.00	4000.00				
		室外800平方16cm厚砼路面硬化					73619.00	18088.00	5033.00		
30	040203007001	水泥混凝土	1.自拌C25砼道路硬化 2.厚度16cm 3.含模板、养护、拉纹、切缝等 4.场地平整、夯实	m2	700.00	105.17	73619.00	18088.00	5033.00		
	D2-1	路床（槽）整形　路床碾压检验		100m2	7	191.41	1339.87	221.13	913.22		
	D2-213+2-214*-4换	水泥混凝土路面　道路混凝土~厚度16(cm)^现浇现拌混凝土 C25（40）		100m2	7	8218.05	57526.35	11498.41	931.77		
	D2-215	水泥混凝土路面　模板		100m2	0.746667	6408.97	4785.37	3077.22	225.67		
	D2-219	锯缝机切缝缝~深（cm）5		100m	1.4	373.13	522.38	306.18	26.78		
	D2-223	路面防滑条		100m2	7	520.91	3646.37	598.78	1699.32		
	D2-224	水泥混凝土路面养生　养护毯养护		100m2	7	330.06	2310.42	680.40			
	D1-604	机动翻斗车运输~　运距200m		10m3	11.2	312.18	3496.42	1705.54	1236.48		
本页小计							77619.00	18088.00	5033.00		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥营地2#-黄桥营地2#装饰装修工程　　标段:　　第12页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
合计							330556.13	80497.76	5502.69		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥营地2#-黄桥营地2#装饰装修工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		脚手架工程			0		18284.53	9714.96	1051.26		
1	011701002001	外脚手架	1、外墙脚手架 高度13m以内	m2	648.28	24.21	15694.86	8109.98	829.80		
2	011701003001	里脚手架	1、内墙脚手架 高度3.6m以内	m2	315.29	1.65	520.23	318.44	78.82		
3	011701006001	满堂脚手架	1、满堂脚手架 ~基本层3.6m以内	m2	127.41	7.97	1015.46	738.98	56.06		
4	011701002002	砖柱脚手架	1、高度大于2m的独立砖柱	m	19.50	54.05	1053.98	547.56	86.58		
		大型机械进出场			0		4246.85	648.00	1847.35		
5	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、挖掘机场外运输费1立方内	台次	1	4246.85	4246.85	648.00	1847.35		
本页小计							22531.38	10362.96	2898.61		
合计							22531.38	10362.96	2898.61		

【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:黄桥营地2#-黄桥营地2#装饰装修工程　　标段:　　第1页 共1页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单（定额）项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		脚手架工程									18284.53
1	011701002001	外脚手架	m2	648.28	12.51	7.82	1.28	1.73	0.87	24.21	15694.86
	18-35	外墙脚手架 高度13m以内	100m2	6.4828	1250.96	782.44	128.38	173.10	87.00	2421.88	15700.56
2	011701003001	里脚手架	m2	315.29	1.01	0.15	0.25	0.16	0.08	1.65	520.23
	18-44*A0.6B 0.3换	内墙脚手架 高度3.6m以内`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的内墙粉刷（饰面）脚手架	100m2	3.1529	100.80	15.43	24.82	15.65	7.86	164.56	518.84
3	011701006001	满堂脚手架	m2	127.41	5.80	0.55	0.44	0.79	0.39	7.97	1015.46
	18-47*A0.6B 0.3换	满堂脚手架 `基本层3.6m～5.2m`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的天棚饰面脚手架	100m2	1.2741	580.28	55.39	44.38	78.52	39.46	798.03	1016.77
4	011701002002	砖柱脚手架	m	19.50	28.08	15.42	4.44	4.07	2.04	54.05	1053.98
	18-46	砖柱脚手架 每10m高	10m	1.95	280.75	154.24	44.38	40.67	20.44	540.48	1053.94
		大型机械进出场									4246.85
5	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	台次	1	648.00	1280.29	1847.35	313.59	157.62	4246.85	4246.85
	3001	履带式挖掘机1M3以内场外运输费用	台次	1	648.00	1280.29	1847.35	313.59	157.62	4246.85	4246.85
合计											22531.38

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:黄桥营地2#装饰装修工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			4514.57	
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	5.47	4514.57	
2	Z011109008O1	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	011707004001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.5	412.67	
4	011707005001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.11	90.79	
5		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合　　计					5018.03	

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:黄桥营地2#装饰装修工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	备注
1	暂列金额	15000.00	明细详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费		明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额	15000.00	明细详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（设备）暂估价		明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价		明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细详见表10.2.2-25
3	计日工		明细详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细详见表10.2.2-27
合　　计		15000.00	-

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称:黄桥营地2#装饰装修工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	项		
2	优质工程增加费	项		
3	其他暂列金额	项	15000.00	估算比例一般不高于5%
3.1	其他暂列金额	项		
3.2	业主预留金	项	15000.00	
合计			15000.00	-

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价表

单位(专业)工程名称:黄桥营地2#-黄桥营地2#装饰装修工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量	单价	合价	备注
合计						

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

单位(专业)工程名称:黄桥营地2#-黄桥营地2#装饰装修工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额(元)	备注
合计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

单位(专业)工程名称:黄桥营地2#-黄桥营地2#装饰装修工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	备注
合计			0.00	

【表10.2.2-26】

计 日 工 表

单位(专业)工程名称:黄桥营地2#-黄桥营地2#装饰装修工程　标段:　　第1页 共1页

编号	项 目 名 称	单位	数量	综合单价(元)	合价(元)
一	人　　工	元			
1					
2					
3					
4					
5					
人 工 小 计					
二	材　　料	元			
1					
2					
3					
4					
5					
材 料 小 计					
三	施 工 机 械	元			
1					
2					
3					
4					
5					
施工机械小计					
总　　计					

【表10.2.2-29】

主要工日一览表

工程名称:黄桥营地2#装饰装修工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	工日名称（类别）	单位	数 量	单价(元)	合价（元）	备注
1	二类人工	工日	253.347	162.00	41042.21	
2	三类人工	工日	267.821	186.00	49814.71	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称:黄桥营地2#装饰装修工程　　标段:　　第1页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	备注
1	热镀锌方管50*50*3	t	1.621	4.20	6.81	
2	栗色烤漆铝板δ3	m2	104.696	283.00	29628.97	
3	铝合金型材综合	kg	58.590	24.87	1456.96	
4	普通硅酸盐水泥PO 42.5综合	kg	38539.444	0.48	18344.78	
5	白色硅酸盐水泥425#、二级白度	kg	14.414	1.35	19.39	
6	黄砂净砂	t	102.400	184.00	18841.60	
7	碎石综合	t	141.174	74.00	10446.88	
8	蒸压砂加气混凝土砌块 B06 A3.5	m3	11.115	371.00	4123.67	
9	灰褐色缸瓦	千张	3.818	1600.00	6108.80	
10	杉板枋材	m3	1.188	1975.00	2346.30	
11	杉原木φ150	m3	3.677	2191.00	8056.31	
12	杉格椽	m3	0.516	1559.00	804.44	
13	杉木砖	m3	0.005	1975.00	9.88	
14	松板枋材	m3	2.023	1975.00	3995.43	
15	18厚木工板	m2	252.137	49.00	12354.71	
16	枕木	m3	0.080	2347.00	187.76	
17	仿花岗岩防滑地砖700×1500	m2	89.377	93.00	8312.06	
18	仿花岗岩防滑地砖700×1500	m2	7.737	93.00	719.54	
19	20厚芝麻黑火烧面花岗岩	m2	38.488	150.00	5773.20	
20	30厚芝麻黑火烧面花岗岩	m2	2.766	174.00	481.28	
21	栗色铝合金格栅60*60*3	m2	14.475	318.90	4616.08	
22	单扇成品实木复合板门M1031	樘	12.000	1395.00	16740.00	
23	单扇成品实木复合板门M0921	樘	2.000	850.50	1701.00	
24	成品腻子粉	kg	1562.013	1.08	1685.41	
25	4厚SBS改性沥青防水卷材	m2	273.748	39.00	10676.17	
26	汽油综合	kg	89.640	9.24	828.18	
27	耐碱玻璃纤维网格布	m2	24.287	3.16	76.75	
28	电	kW·h	33.503	0.71	23.72	
29	水	m3	210.321	3.98	837.20	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称:黄桥营地2#装饰装修工程　　标段:　　第2页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	备注
30	木模板	m3	0.030	1293.00	38.79	
31	安全网	m2	115.921	11.00	1275.13	
32	钢脚手板	kg	5.817	5.14	29.87	
33	脚手架钢管	kg	411.204	5.14	2111.53	
34	脚手架钢管底座	个	5.125	7.38	37.82	
35	脚手架扣件	只	121.859	7.38	899.32	
36	成品ALC装饰板120厚	m2	20.604	240.00	4944.96	
37	黄桥营地2#建筑垃圾清理、处理	项	1.000	4000.00	4000.00	
38	外墙平涂	m2	254.430	37.00	9413.91	
39	成品3厚烤漆黑钢檐沟	m	44.060	230.00	10133.80	

【表10.2.2-32】

主要机械台班一览表

工程名称:黄桥营地2#装饰装修工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	机械名称、规格、型号	单位	数 量	单价(元)	合价（元）	备注
1	履带式推土机75kW	台班	0.567	807.01	457.57	
2	履带式单斗液压挖掘机1m3	台班	0.500	1118.68	559.34	
3	钢轮内燃压路机12t	台班	0.798	571.00	455.66	
4	混凝土路面刻槽机	台班	3.850	441.38	1699.31	
5	汽车式起重机8t	台班	0.052	782.83	40.71	
6	载货汽车4t	台班	2.326	477.25	1110.08	
7	平板拖车组40t	台班	1.000	1288.01	1288.01	
8	机动翻斗车1t	台班	5.130	241.05	1236.59	
9	双锥反转出料混凝土搅拌机500L	台班	3.394	239.16	811.71	
10	灰浆搅拌机200L	台班	2.225	181.61	404.08	
11	混凝土切缝机7.5kW	台班	0.875	30.60	26.78	
12	木工圆锯机500mm	台班	3.691	25.95	95.78	
13	木工平刨床300mm	台班	3.532	10.22	36.10	
14	木工平刨床500mm	台班	0.497	20.33	10.10	
15	交流弧焊机32kV·A	台班	0.612	86.24	52.78	
16	水泥混凝土真空吸水机	台班	2.436	16.92	41.22	
17	混凝土振捣器平板式	台班	3.696	12.44	45.98	
18	混凝土振捣器插入式	台班	7.504	4.39	32.94	

【表10.2.2-13】

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:黄桥文化礼堂-黄桥文化礼堂装饰装修工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费		Σ（分部分项工程量×综合单价）	180512.50	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ分部分项（定额人工费+定额机械费）	40081.81	
2	措施项目费		（2.1+2.2）	6679.65	
2.1	施工技术措施项目费		Σ（技措项目工程量×综合单价）	4087.96	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ技措项目（定额人工费+定额机械费）	2544.73	
2.2	施工组织措施项目费		（1.1+2.1.1）×%	2591.69	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	（1.1+2.1.1）×5.47%	2331.67	见表10.2.2-20
3	其他项目费		（3.1+3.2+3.3+3.4）	145000.00	
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3	15000.00	见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计	15000.00	见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3	130000.00	见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计（或计入综合单价）		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计	130000.00	见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ计日工(暂估数量×综合单价）		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率		见表10.2.2-27
4	规费		（1.1+2.1.1）×27.92%	11901.33	
5	单列费用		单列费用		
6	税金		（1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮）×9%	30968.41	
7	下浮		（1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料）×0%		
其中	甲供费（不计入造价）		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6-7	375061.89	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥文化礼堂-黄桥文化礼堂装饰装修工程　　标段:　　第1页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		墙面工程					67755.09	13814.47	210.67		
1	010401012001	零星砌砖	门洞封堵 1、非黏土烧结实心砖240×115×53 2、M7.5水泥砂浆砌筑 3、厚度240mm	m3	1.01	665.98	672.64	247.17	6.46		
	4-36换	非黏土烧结实心砖 零星砌体^水泥砂浆 M7.5		10m3	0.101	6659.78	672.64	247.17	6.46		
2	011203001002	零星项目一般抹灰	门洞封堵内墙面 1、新砖砌墙体 2、20mm厚内墙面1:3水泥砂浆抹灰	m2	4.20	58.60	246.12	170.44	2.94		
	12-26换	零星砂浆抹灰 14+6mm厚^水泥砂浆 1:3		100m2	0.042	5860.84	246.16	170.45	2.96		
3	011203001003	零星项目一般抹灰	门洞封堵外墙面 1、新砖砌墙体 2、20mm厚外墙面1:3水泥砂浆抹灰	m2	4.20	58.60	246.12	170.44	2.94		
	12-26换	零星砂浆抹灰 14+6mm厚^水泥砂浆 1:3		100m2	0.042	5860.84	246.16	170.45	2.96		
4	011407001004	墙面喷刷涂料	乳胶漆内墙面 1、门洞封堵内墙面 2、2厚面层普通腻子刮平（2道） 3、乳胶漆两道	m2	4.20	30.04	126.17	77.57			
	14-141	抹灰面批刮腻子（满刮两遍）		100m2	0.042	1621.57	68.11	45.37			
本页小计							1291.05	665.62	12.34		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥文化礼堂-黄桥文化礼堂装饰装修工程　　标段:　　第2页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	14-128	墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍		100m2	0.042	1382.15	58.05	32.19			
5	011407001005	墙面喷刷涂料	平涂外墙涂料 1、门洞封堵外墙面 2、外墙耐水腻子分遍刮平（三遍） 3、平涂外墙涂料二道	m2	4.20	37.00	155.40				
	综合单价	平涂外墙涂料		m2	4.2	37.00	155.40				
6	011207001002	墙面装饰板	200厚轻钢龙骨石膏板隔墙 1、150系列轻钢龙骨 2、9mm阻燃板基层 3、12厚单层双面耐潮纸面石膏板 4、中间满填防火隔音棉	m2	18.32	348.59	6386.17	1174.31	20.34		
	12-120	附墙轻钢龙骨基层 中距竖600横1500mm以内		100m2	0.1832	11626.31	2129.94	378.58			
	6-62	墙面玻纤保温棉 50厚		100m2	0.1832	5452.02	998.81	73.60	20.31		
	12-123	墙面木夹板基层		100m2	0.3664	5416.21	1984.50	358.68			
	12-124	墙面石膏板基层		100m2	0.3664	3474.42	1273.03	363.51			
7	011207001003	墙面装饰板	400厚轻钢龙骨石膏板隔墙-异形 1、150系列轻钢龙骨 2、9mm阻燃板基层 3、12厚单层双面耐潮纸面石膏板 4、中间满填防火隔音棉	m2	23.60	549.51	12968.44	2381.24	52.39		
本页小计							19510.01	3555.55	72.73		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥文化礼堂-黄桥文化礼堂装饰装修工程　　标段:　　第3页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	12-120*A1.15B 1.05换	附墙轻钢龙骨基层 中距竖600横1500mm以内`弧形墙饰面		100m2	0.472	12453.49	5878.05	1121.67			
	6-62	墙面玻纤保温棉 50厚		100m2	0.472	5452.02	2573.35	189.63	52.33		
	12-123*A1.15B 1.05换	墙面木夹板基层`弧形墙饰面		100m2	0.472	5803.50	2739.25	531.36			
	12-124*A1.15B 1.05换	墙面石膏板基层`弧形墙饰面		100m2	0.472	3766.19	1777.64	538.52			
8	011407001006	墙面喷刷涂料	乳胶漆内墙面 1、轻钢龙骨石膏板墙面 2、板缝贴胶带、点锈 3、2厚面层普通腻子刮平（2道） 4、乳胶漆两道	m2	83.84	32.47	2722.28	1598.83			
	14-100	板缝贴胶带、点锈		100m2	0.8384	520.40	436.30	207.87			
	14-142	石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍）		100m2	0.8384	1344.47	1127.20	748.52			
	14-128	墙、柱、天棚面刷乳胶漆`~二遍		100m2	0.8384	1382.15	1158.79	642.48			
9	011207001004	墙面装饰板	舞台登高立面处 1、钢结构框架基层-已另计 2、双层15厚阻燃板基层 3、地砖专用防潮层 4、18厚实木复合地板 5、立面高度900mm详见图纸	m2	8.20	248.66	2039.01	238.13			
本页小计							4761.29	1836.96			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥文化礼堂-黄桥文化礼堂装饰装修工程　　标段:　　第4页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	12-123*J2换	墙面木夹板基层`基价*2		100m2	0.082	14083.22	1154.82	160.54			
	12-126	墙面木（或夹板）基层上装饰夹板普通面层		100m2	0.082	10783.05	884.21	77.57			
10	011207001005	墙面装饰板	舞台B立面异形背景墙-仿瓦片 1、原有墙体 2、40*40*4镀锌方管@600 3、18厚阻燃板基层 4、集成墙板5mm厚仿瓦片 5、暗藏弧形灯槽高60mm宽65mm收口30mm 6、配套翘角造型 7、其余详见图纸	m2	39.22	272.53	10688.63	1801.77	11.77		
	12-122	附墙型钢龙骨基层 中距单向1500mm以内		100m2	0.3922	3991.64	1565.52	672.45	11.43		
	12-123	墙面木夹板基层		100m2	0.3922	7901.56	3098.99	383.93			
	12-126	墙面木（或夹板）基层上装饰夹板普通面层		100m2	0.3922	10258.05	4023.21	371.02			
	13-76	五夹板面悬挑式灯槽、灯带(弧形 高15cm内)		100m2	0.058559	13682.61	801.24	374.45	0.33		
	综合单价	配套翘角造型		个	8	150.00	1200.00				
本页小计							10688.63	1801.77	11.77		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥文化礼堂-黄桥文化礼堂装饰装修工程　　标段:　　第5页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
11	011207001006	墙面装饰板	舞台B立面异形背景墙-仿小青砖 1、原有墙体 2、40*40*4镀锌方管@600 3、18厚阻燃板基层 4、集成墙板5mm厚仿小青砖 5、其余详见图纸	m2	14.07	221.51	3116.65	512.01	4.08		
	12-122	附墙型钢龙骨基层 中距单向1500mm以内		100m2	0.1407	3991.64	561.62	241.24	4.10		
	12-123	墙面木夹板基层		100m2	0.1407	7901.56	1111.75	137.73			
	12-126	墙面木（或夹板）基层上装饰夹板普通面层		100m2	0.1407	10258.05	1443.31	133.10			
12	011408001001	墙纸裱糊	舞台D立面墙纸墙面 1、基层处理 2、2厚面层普通腻子刮平（2道） 3、墙布专用胶 4、竹叶纹墙纸1.2mm厚，按对花标准 5、其余详见图纸	m2	19.93	101.30	2018.91	499.65			
	14-142	石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍）		100m2	0.1993	1344.47	267.95	177.94			
	14-145	刷墙纸基膜		100m2	0.1993	516.96	103.03	63.02			
	14-155	柱面贴墙纸 对花		100m2	0.1993	8269.12	1648.04	258.75			
本页小计							5135.56	1011.66	4.08		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥文化礼堂-黄桥文化礼堂装饰装修工程　　标段:　　第6页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
13	011208001001	柱（梁）面装饰	舞台D立面碳化竹编背景-楼层梁位置 1、基层处理 2、18厚阻燃板 3、八角孔碳化竹编10厚 4、其余详见图纸	m2	5.65	177.65	1003.72	145.77			
	12-157	矩形柱木夹板基层`细木工板 δ15		100m2	0.0565	8206.85	463.69	67.80			
	12-161	矩形柱装饰夹板普通面层		100m2	0.0565	9558.56	540.06	77.99			
14	010808001001	木门窗套	舞台D立面木饰面垭口套 1、轻钢龙骨隔墙基层-已另计 2、18厚阻燃板基层 3、专用粘结胶 4、18厚木饰面哑口套，宽400mm包边各30mm 5、其余详见图纸	m	20.65	272.00	5616.80	609.38	0.41		
	8-134	细木工板门套基层		10m2	0.826	1463.08	1208.50	312.04	0.40		
	8-139	成品木质门套安装 门套断面展开宽 250mm以上		10m	2.065	2134.70	4408.16	297.28			
15	011503002001	硬木扶手、栏杆、栏板	舞台D立面成品实木栏杆 1、立柱80*80*1100mm高 2、栏杆900mm高 3、成品实木 4、含材料、运输、安装、辅材等 5、其余详见图纸	m	7.10	380.00	2698.00				
本页小计							9318.52	755.15	0.41		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥文化礼堂-黄桥文化礼堂装饰装修工程　　标段:　　第7页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	综合单价	实木栏杆		m	7.1	380.00	2698.00				
16	011207001007	墙面装饰板	前台区A立面硬包墙面 1、基层处理 2、18厚阻燃板 3、装饰硬包12厚，配实木线条20宽 4、其余详见图纸	m2	15.69	287.64	4513.07	1073.35	1.10		
	12-123	墙面木夹板基层		100m2	0.1569	7901.56	1239.75	153.59			
	12-133	墙面装饰贴织物 硬包		100m2	0.1569	18110.06	2841.47	752.76			
	15-25	木质平面装饰线 宽度25mm以内		100m	0.4443	971.98	431.85	166.93	1.10		
17	011206002001	块料零星项目	前台D区立面瓷砖墙面 1、小青砖瓷砖60*240*8mm 2、1:2水泥砂浆粘贴 3、原基层墙面清理，20厚1:3水泥砂浆抹灰找平 4、其余详见图纸	m2	1.33	191.73	255.00	163.44	1.14		
	12-17	墙面刷素水泥浆 无107胶		100m2	0.0133	247.43	3.29	1.99			
	12-26换	零星砂浆抹灰 14+6mm厚^水泥砂浆 1:3		100m2	0.0133	5860.84	77.95	53.98	0.94		
	12-98换	零星项目 干混砂浆粘贴瓷砖^水泥砂浆 1:2		100m2	0.0133	13064.79	173.76	107.48	0.21		
本页小计							4768.07	1236.79	2.24		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥文化礼堂-黄桥文化礼堂装饰装修工程　　标段:　　第8页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
18	011501006001	书柜	前台D区立面免漆板柜体 1、原毛石墙面清理-已另计 2、免漆板附墙柜体，板厚20 3、柜体厚度350mm 4、局部定制雕花纹理215*1450mm 5、其余详见图纸	m2	9.71	464.95	4514.66	1470.97	100.40		
	15-15	平板柜书柜		10m2	0.971	3481.62	3380.65	633.93	2.52		
	E12-512*J3换	小木构件花草雕刻（单面）雕刻深度1cm以内0.1㎡以内`基价*3		只	1	1134.03	1134.03	837.00	97.92		
19	011207001008	墙面装饰板	前台D区立面木纹木饰面 1、原毛石墙面清理-已另计 2、40*40*4镀锌方管@600 3、18厚阻燃板基层 4、15厚木纹木饰面 5、其余详见图纸	m2	6.79	232.62	1579.49	247.09	1.97		
	12-122	附墙型钢龙骨基层 中距单向1500mm以内		100m2	0.0679	3991.64	271.03	116.42	1.98		
	12-123	墙面木夹板基层		100m2	0.0679	7901.56	536.52	66.47			
	12-126	墙面木（或夹板）基层上装饰夹板普通面层		100m2	0.0679	11368.95	771.95	64.23			
本页小计							6094.15	1718.06	102.37		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥文化礼堂-黄桥文化礼堂装饰装修工程　　标段:　　第9页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
20	011609002001	隔断隔墙拆除	二层木板隔墙拆除 1、木板隔墙拆除至梁或楼板底 2、墙体厚度综合，详图纸 3、按双面拆除 4、高度二层地面底至屋面层顶	m2	112.83	6.75	761.60	639.75			
	H7-37	栈板墙　拆除		m2	112.83	6.75	761.60	639.75			
21	011207001009	墙面装饰板	二层休闲区装饰背景 1、40*40*4镀锌方管@600 3、18厚阻燃板基层 4、15厚木纹木饰面 5、其余详见图纸	m2	16.30	232.62	3791.71	593.16	4.73		
	12-122	附墙型钢龙骨基层 中距单向1500mm以内		100m2	0.163	3991.64	650.64	279.47	4.75		
	12-123	墙面木夹板基层		100m2	0.163	7901.56	1287.95	159.56			
	12-126	墙面木（或夹板）基层上装饰夹板普通面层		100m2	0.163	11368.95	1853.14	154.20			
22	011207001010	原毛石墙面清理	原毛石墙面清理	m2	326.90	5.00	1634.50				
	综合单价	原毛石墙面清理		m2	326.9	5.00	1634.50				
		楼地面工程					69908.97	16227.73	1625.10		
本页小计							6187.81	1232.91	4.73		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥文化礼堂-黄桥文化礼堂装饰装修工程　　标段:　　第10页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
23	011606001001	楼地面龙骨及饰面拆除	原有舞台整体拆除 1、地面：无龙骨复合强化地板 2、地面：钢筋砼板厚120mm 3、侧壁：带龙骨木饰面' 4、侧壁：钢筋砼侧壁厚240mm，高900mm 5、平面尺寸5160*9110mm详见图纸	m2	47.01	78.40	3685.58	1679.67	1412.65		
	16-32	不带龙骨木地板拆除		10m2	4.701	64.20	301.80	253.62			
	16-38	墙面龙骨及护墙板拆除		10m2	0.819942	65.92	54.05	45.42			
	16-16	现浇钢筋砼墙、板、雨篷拆除		m3	7.60906	437.61	3329.80	1380.59	1412.70		
24	010702004001	木楼梯	原木楼梯换新 1、室内木楼梯、栏杆拆除，按带底板 2、新楼梯、栏杆依照原尺寸制作、安装，按带底板 3、刷清漆两道 4、其余详见图纸	m2	7.80	798.34	6227.05	2688.35	13.03		
	H5-168	木楼梯拆除 投影面积 带底板		m2	7.8	63.81	497.72	418.24			
	X1-50	拆除木扶手连栏杆		10m	0.6	104.08	62.45	52.49			
	H5-849	木楼梯制作、安装 水平投影面积 带底板		m2	7.8	557.23	4346.39	1566.86	13.03		
	15-83	木栏杆 木扶手		10m	0.6	1677.74	1006.64	423.19			
本页小计							9912.63	4368.02	1425.68		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥文化礼堂-黄桥文化礼堂装饰装修工程　　标段:　　第11页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	14-60+14-61*-1换	其他木材面刷聚脂清漆 ~遍数2		100m2	0.078	3002.16	234.17	165.25			
	14-21+14-22*-1换	木扶手刷聚脂清漆 ~遍数2		100m	0.06	1328.23	79.69	62.31			
25	011104002001	竹、木（复合）地板	舞台地面 1、40*40*4镀锌方管@600，钢结构框架 2、双层15厚阻燃板基层 3、地砖专用防潮层 4、18厚实木复合地板 5、平面尺寸5160*9110mm详见图纸	m2	47.01	565.37	26578.04	1963.14			
	11-85	钢龙骨上铺细木工板		100m2	0.4701	35419.08	16650.51	957.80			定额中型钢已按设计材料规格及消耗量换算
	11-83	水泥地面上铺细木工板		100m2	0.4701	9158.91	4305.60	519.04			
	11-87	细木工板上铺复合地板		100m2	0.4701	11958.36	5621.63	486.33			
26	011102001001	石材楼地面	一层芝麻灰火烧面花岗岩地砖 1、原有地面砖打除至砼楼板 2、最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡找平层 3、30厚1：2干硬性水泥砂浆粘结层 4、600*600花岗岩20厚芝麻灰火烧面地面砖 5、白水泥填缝（防火等级A级）	m2	124.53	207.59	25851.18	8440.64	193.02		
本页小计							52429.22	10403.78	193.02		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥文化礼堂-黄桥文化礼堂装饰装修工程　　标段:　　第12页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	16-28换	地砖地面拆除`如需铲除找平层者		10m2	12.453	227.83	2837.17	2384.50			
	11-1换	砂浆找平层^水泥砂浆 1:3~厚20mm		100m2	1.2453	2239.17	2788.44	1380.79	77.05		
	11-31+11-3*10换	石材楼地面 干混砂浆铺贴`如采用干硬性水泥砂浆的~粘结层砂浆实际厚度30（mm)^干硬水泥砂浆1：2		100m2	1.2453	16241.71	20225.80	4674.94	115.58		
27	011108001001	石材零星项目	一层芝麻灰火烧面花岗岩门槛石 1、原有地面砖打除至砼楼板 2、最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡找平层 3、30厚1：2干硬性水泥砂浆粘结层 4、芝麻灰火烧面花岗岩20厚门槛石 5、白水泥填缝（防火等级A级）	m2	0.79	243.14	192.08	78.04	0.98		
	16-28换	地砖地面拆除`如需铲除找平层者		10m2	0.079	227.83	18.00	15.13			
	11-1换	砂浆找平层^水泥砂浆 1:3~厚20mm		100m2	0.0079	2239.17	17.69	8.76	0.49		
	11-143换	零星装饰项目 石材 干混砂浆铺贴^干硬水泥砂浆1：2		100m2	0.0079	19796.62	156.39	54.15	0.49		
28	020512001001	木地板	二层原木楼板更换 1、原木楼板拆除 2、重新铺设杉木地板2.5cm厚	m2	60.17	122.57	7375.04	1377.89	5.42		
本页小计							7567.12	1455.93	6.40		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥文化礼堂-黄桥文化礼堂装饰装修工程　　标段:　　第13页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	16-32	不带龙骨木地板拆除		10m2	6.017	64.20	386.29	324.62			
	E12-451	平口木地板铺在大木楞上		10m2	6.017	1161.41	6988.20	1053.16	5.29		
		门窗工程					1642.32	615.44	7.18		
29	011610002003	金属门窗拆除	1、原旧门拆除金属门 2、尺寸1000*2100mm	m2	4.20	26.08	109.54	92.06			
	16-50	金属门窗拆除		10m2	0.42	260.80	109.54	92.06			
30	010809004001	石材窗台板	原有窗台处增加窗户台板 1、芝麻灰火烧面窗台板20mm厚 2、宽度400mm 3、1:2水泥砂浆粘贴 4、其余详见图纸	m2	7.80	196.51	1532.78	523.38	7.18		
	8-150换	石材窗台板 干混砂浆铺贴 ^水泥砂浆 1:2		10m2	0.78	1965.12	1532.79	523.41	7.17		
		天棚工程					35206.12	15643.86			
本页小计							1642.32	615.44	7.18		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥文化礼堂-黄桥文化礼堂装饰装修工程　　标段:　　第14页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
31	011302001001	吊顶天棚	一层石膏板吊顶（平面） 1、原吊顶拆除至楼板底，暂按木龙骨+木质面 2、预留8钢筋吊钩,双向中距≤1200 3、10号镀锌低碳钢丝吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与预留钢筋吊环固定 4、专用龙骨（U50）,间距≤1000,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5、9.5厚纸面双层石膏板吊顶 6、2厚面层普通腻子两道刮平 7、乳胶漆两道 8、详图纸及节点大样	m2	54.30	153.90	8356.77	3732.04			
	16-45	天棚木龙骨及木质面拆除		10m2	5.43	75.17	408.17	343.07			
	13-10	轻钢龙骨（U50型）吊顶平面		100m2	0.543	4610.57	2503.54	1207.23			
	13-22+13-26*1换	天棚石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上~实际石膏板层数2（层）		100m2	0.543	6781.33	3682.26	1146.33			
	14-100	板缝贴胶带、点锈		100m2	0.543	520.40	282.58	134.63			
	14-142	石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍）		100m2	0.543	1344.47	730.05	484.79			
	14-128	墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍		100m2	0.543	1382.15	750.51	416.11			
本页小计							8356.77	3732.04			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥文化礼堂-黄桥文化礼堂装饰装修工程　　标段:　　第15页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
32	011302001002	吊顶天棚	一层石膏板吊顶（侧面） 1、原吊顶拆除至楼板底，暂按木龙骨+木质面-已另计 2、预留8钢筋吊钩,双向中距≤1200 3、10号镀锌低碳钢丝吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与预留钢筋吊环固定 4、专用龙骨（U50）,间距≤1000,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5、18mm厚阻燃板三防处理 6、9.5厚纸面单层石膏板吊顶 7、2厚面层普通腻子两道刮平 8、乳胶漆两道 9、详图纸及节点大样	m2	4.80	210.32	1009.54	372.05			
	13-11	轻钢龙骨（U50型）吊顶侧面		100m2	0.048	4771.95	229.05	128.06			
	13-18	天棚细木工板侧面基层 钉在轻钢龙骨上		100m2	0.048	9114.80	437.51	83.16			
	13-23	天棚石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上		100m2	0.048	3898.33	187.12	69.28			
	14-100	板缝贴胶带、点锈		100m2	0.048	520.40	24.98	11.90			
	14-142	石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍）		100m2	0.048	1344.47	64.53	42.85			
	14-128	墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍		100m2	0.048	1382.15	66.34	36.78			
本页小计							1009.54	372.05			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥文化礼堂-黄桥文化礼堂装饰装修工程　　标段:　　第16页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
33	011302001003	吊顶天棚	二层石膏板吊顶（平面） 1、原吊顶拆除至楼板底，暂按木龙骨+木质面 2、预留8钢筋吊钩,双向中距≤1200 3、10号镀锌低碳钢丝吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与预留钢筋吊环固定 4、专用龙骨（U50）,间距≤1000,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5、9.5厚纸面双层石膏板吊顶 6、2厚面层普通腻子两道刮平 7、乳胶漆两道 8、详图纸及节点大样	m2	167.90	153.90	25839.81	11539.77			
	16-45	天棚木龙骨及木质面拆除		10m2	16.79	75.17	1262.10	1060.79			
	13-10	轻钢龙骨（U50型）吊顶平面		100m2	1.679	4610.57	7741.15	3732.85			
	13-22+13-26*1换	天棚石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上~实际石膏板层数2（层）		100m2	1.679	6781.33	11385.85	3544.54			
	14-100	板缝贴胶带、点锈		100m2	1.679	520.40	873.75	416.29			
	14-142	石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍）		100m2	1.679	1344.47	2257.37	1499.01			
	14-128	墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍		100m2	1.679	1382.15	2320.63	1286.65			
		其他					6000.00				
本页小计							25839.81	11539.77			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥文化礼堂-黄桥文化礼堂装饰装修工程　　标段:　　第17页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
34	01B002	礼堂建筑垃圾清理、处理	1、礼堂建筑垃圾清理、处理	项	1	6000.00	6000.00				
	补2	礼堂建筑垃圾清理、处理		项	1	6000.00	6000.00				
本页小计							6000.00				
合计							180512.50	46301.50	1842.95		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥文化礼堂-黄桥文化礼堂装饰装修工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		脚手架工程			0		4087.96	2845.45	227.58		
1	011701002003	外脚手架	1、外墙脚手架 高度7m以内	m2	4.20	19.53	82.03	48.51	4.96		
2	011701003002	里脚手架	1、内墙脚手架 高度3.6m以内	m2	231.51	1.65	381.99	233.83	57.88		
3	011701003003	里脚手架	1、内墙脚手架 高度3.6m以上	m2	267.90	4.65	1245.74	876.03	66.98		
4	011701006002	满堂脚手架	1、满堂脚手架 ~基本层3.6m以内	m2	119.25	7.97	950.42	691.65	52.47		
5	011701006003	满堂脚手架	1、满堂脚手架 ~基本层3.6m以上	m2	102.94	13.87	1427.78	995.43	45.29		
本页小计							4087.96	2845.45	227.58		
合计							4087.96	2845.45	227.58		

【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:黄桥文化礼堂-黄桥文化礼堂装饰装修工程　　标段:　　第1页 共1页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单（定额）项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		脚手架工程									4087.96
1	011701002003	外脚手架	m2	4.20	11.55	4.40	1.18	1.60	0.80	19.53	82.03
	18-34	外墙脚手架 高度7m以内	100m2	0.042	1154.74	439.58	118.36	159.76	80.30	1952.74	82.02
2	011701003002	里脚手架	m2	231.51	1.01	0.15	0.25	0.16	0.08	1.65	381.99
	18-44*A0.6B 0.3换	内墙脚手架 高度3.6m以内`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的内墙粉刷（饰面）脚手架	100m2	2.3151	100.80	15.43	24.82	15.65	7.86	164.56	380.97
3	011701003003	里脚手架	m2	267.90	3.27	0.47	0.25	0.44	0.22	4.65	1245.74
	18-45*A0.6B 0.3换	内墙脚手架 高度3.6m以上`如不能利用满堂脚手架,须另行搭设时	100m2	2.679	326.79	47.48	24.82	44.19	22.21	465.49	1247.05
4	011701006002	满堂脚手架	m2	119.25	5.80	0.55	0.44	0.79	0.39	7.97	950.42
	18-47*A0.6B 0.3换	满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的天棚饰面脚手架	100m2	1.1925	580.28	55.39	44.38	78.52	39.46	798.03	951.65
5	011701006003	满堂脚手架	m2	102.94	9.67	1.85	0.44	1.27	0.64	13.87	1427.78
	18-47	满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m	100m2	1.0294	967.14	184.64	44.38	127.39	64.03	1387.58	1428.37
合计											4087.96

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:黄桥文化礼堂装饰装修工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			2331.67	
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	5.47	2331.67	
2	Z011109008001	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	011707004001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.5	213.13	
4	011707005001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.11	46.89	
5		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合　　计					2591.69	

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:黄桥文化礼堂装饰装修工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	备注
1	暂列金额	15000.00	明细详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费		明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额	15000.00	明细详见表10.2.2-22
2	暂估价	130000.00	
2.1	材料（设备）暂估价		明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价	130000.00	明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细详见表10.2.2-25
3	计日工		明细详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细详见表10.2.2-27
合　　计		145000.00	-

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称:黄桥文化礼堂装饰装修工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	项		
2	优质工程增加费	项		
3	其他暂列金额	项	15000.00	估算比例一般不高于5%
3.1	其他暂列金额	项		
3.2	业主预留金	项	15000.00	
合计			15000.00	-

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价表

单位(专业)工程名称:黄桥文化礼堂-黄桥文化礼堂装饰装修工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量	单价	合价	备注
合计						

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

单位(专业)工程名称:黄桥文化礼堂-黄桥文化礼堂装饰装修工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额(元)	备注
1	原屋面破损处拆除、原木架修复、木器漆清漆两道	1项	130000.00	
合计			130000.00	

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

单位(专业)工程名称:黄桥文化礼堂-黄桥文化礼堂装饰装修工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	备注
合计			0.00	

【表10.2.2-26】

计 日 工 表

单位(专业)工程名称:黄桥文化礼堂-黄桥文化礼堂装饰装修工程　　标段:　　第1页 共1页

编号	项 目 名 称	单位	数量	综合单价(元)	合价(元)
一	人　　工	元			
1					
2					
3					
4					
5					
人 工 小 计					
二	材　　料	元			
1					
2					
3					
4					
5					
材 料 小 计					
三	施 工 机 械	元			
1					
2					
3					
4					
5					
施工机械小计					
总　　计					

【表10.2.2-29】

主要工日一览表

工程名称:黄桥文化礼堂装饰装修工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	工日名称（类别）	单位	数 量	单价(元)	合价（元）	备注
1	二类人工	工日	62.359	162.00	10102.16	
2	三类人工	工日	209.913	186.00	39043.82	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称:黄桥文化礼堂装饰装修工程　　标段:　　第1页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	备注
1	镀锌方管40*40*4	kg	326.821	4.20	1372.65	
2	镀锌方管40*40*4	kg	2863.398	4.20	12026.27	
3	普通硅酸盐水泥P0 42.5综合	kg	3032.767	0.48	1443.60	
4	白色硅酸盐水泥425#、二级白度	kg	13.065	1.35	17.57	
5	黄砂净砂	t	9.137	184.00	1681.21	
6	非黏土烧结实心砖240×115×53	千块	0.551	523.00	288.17	
7	杉板枋材	m3	0.778	1975.00	1536.55	
8	松板枋材	m3	0.554	1975.00	1094.15	
9	硬木板枋材	m3	0.001	2347.00	2.35	
10	18厚实木复合地板	m2	8.610	90.00	774.90	
11	八角孔碳化竹编10	m2	6.215	70.00	435.05	
12	木纹木饰面δ15	m2	24.245	95.58	2317.34	
13	集成墙板仿小青砖δ5	m2	14.774	85.00	1255.79	
14	集成墙板仿瓦片δ5	m2	41.181	85.00	3500.39	
15	胶合板δ5	m2	6.734	24.00	161.62	
16	胶合板δ9	m2	7.112	33.00	234.70	
17	细木工板δ15	m2	16.475	45.00	741.38	
18	阻燃板δ18	m2	107.792	63.74	6870.66	
19	阻燃板δ15	m2	115.942	55.55	6440.58	
20	阻燃板δ9	m2	90.510	40.07	3626.74	
21	免漆板δ20	m2	31.169	81.00	2524.69	
22	阻燃板δ18	m2	8.673	63.74	552.82	
23	小青砖瓷砖60*240*8mm	m2	1.410	29.13	41.07	
24	杉平口地板2.5	m2	63.179	90.00	5686.11	
25	18厚实木复合地板	m2	49.361	90.00	4442.49	
26	芝麻灰火烧面20mm	m2	7.878	99.00	779.92	
27	芝麻灰火烧面600*600*20	m2	127.021	99.00	12575.08	
28	芝麻灰火烧面20	m2	0.837	99.00	82.86	
29	耐潮纸面石膏板1200×2400×9.5	m2	480.644	19.00	9132.24	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称:黄桥文化礼堂装饰装修工程　　标段:　　第2页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	备注
30	耐潮纸面石膏板1200×2400×12	m2	91.372	21.00	1918.81	
31	竹叶纹墙纸1.2mm	m2	24.484	53.84	1318.24	
32	装饰布	m2	18.514	60.00	1110.84	
33	镀锌轻钢龙骨150×40	m	57.114	20.80	1187.97	
34	镀锌轻钢龙骨150×50	m	97.645	20.80	2031.02	
35	轻钢骨架连通龙骨Q-2	m	49.750	16.53	822.37	
36	轻钢通贯骨连接件	个	99.634	16.53	1646.95	
37	轻型龙骨U50	m2	233.810	15.47	3617.04	
38	成品木饰面哑口套展开宽度460	m	21.683	180.00	3902.94	
39	木平面装饰线条20×5	m	45.229	1.77	80.06	
40	木平面装饰线条20宽	m	47.096	4.83	227.47	
41	成品腻子粉	kg	839.525	1.08	905.85	
42	防火隔音棉δ150	m2	69.451	45.00	3125.30	
43	水	t	0.005	3.98	0.02	
44	电	kW·h	173.754	0.71	123.02	
45	水	m3	5.132	3.98	20.43	
46	安全网	m2	0.368	11.00	4.05	
47	钢脚手板	kg	4.271	5.14	21.93	
48	脚手架钢管	kg	39.376	5.14	202.20	
49	脚手架钢管底座	个	0.696	7.38	5.14	
50	脚手架扣件	只	10.290	7.38	75.94	
51	礼堂建筑垃圾清理、处理	项	1.000	6000.00	6000.00	
52	平涂外墙涂料	m2	4.200	37.00	155.40	
53	配套翘角造型	个	8.000	150.00	1200.00	
54	原毛石墙面清理	m2	326.900	5.00	1634.50	
55	实木栏杆	m	7.100	380.00	2698.00	

【表10.2.2-32】

主要机械台班一览表

工程名称:黄桥文化礼堂装饰装修工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	机械名称、规格、型号	单位	数 量	单价(元)	合价（元）	备注
1	其他机械费	元	96.000	1.02	97.92	
2	手持式风动凿岩机	台班	6.239	12.61	78.67	
3	汽车式起重机20t	台班	0.065	1108.64	72.06	
4	载货汽车4t	台班	0.476	477.25	227.17	
5	灰浆搅拌机200L	台班	1.179	181.61	214.12	
6	木工圆锯机500mm	台班	0.331	25.95	8.59	
7	交流弧焊机32kV·A	台班	0.259	86.24	22.34	
8	电动空气压缩机0.3m3/min	台班	0.044	24.71	1.09	
9	内燃空气压缩机3m3/min	台班	3.135	425.53	1334.04	
10	其他机械费 占人工	%	7.800	1.67	13.06	

【表10.2.2-13】

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:黄桥文化礼堂-黄桥文化礼堂强、弱电安装工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费		Σ（分部分项工程量×综合单价）	45240.79	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ分部分项（定额人工费+定额机械费）	11071.49	
2	措施项目费		（2.1+2.2）	3744.37	
2.1	施工技术措施项目费		Σ（技措项目工程量×综合单价）	2825.78	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ技措项目（定额人工费+定额机械费）	1686.62	
2.2	施工组织措施项目费		（1.1+2.1.1）×%	918.59	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	（1.1+2.1.1）×6.81%	868.83	见表10.2.2-20
3	其他项目费		（3.1+3.2+3.3+3.4）	7200.00	
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3	7200.00	见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计（或计入综合单价）		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计	7200.00	见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ计日工(暂估数量×综合单价）		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率		见表10.2.2-27
4	规费		（1.1+2.1.1）×30.63%	3907.81	
5	单列费用		单列费用		
6	税金		(1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×9%	5408.37	
7	下浮		(1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×0%		
其中	甲供费（不计入造价）		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6-7	65501.34	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥文化礼堂-黄桥文化礼堂强、弱电安装工程　　标段:　　第1页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		电气工程					18767.18	6706.39	23.28		
1	030404017001	配电箱	照明配电箱AL 1、规格PZ30-12 2、墙上暗装，底边距地1.8m 3、含本体安装、箱内接线、接地等 4、其余详见图纸	台	1	1457.27	1457.27	182.54			
	4-4-15*J1.2换	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.0m`嵌入式成套配电箱安装		台	1	1457.27	1457.27	182.54			
2	030411001001	配管	照明配管 1、可弯曲金属导管KJG20 2、吊顶内敷设 3、测位、划线、断管、配管、固定、接地等	m	275.56	12.32	3394.90	1490.78			
	4-11-133	吊顶内敷设可挠金属套管规格17#		100m	2.7556	1231.12	3392.47	1489.65			
3	030411001002	配管	照明配管 1、聚氯乙烯硬质电线管PC20 2、沿墙或地板暗敷 3、测位、划线、接管、配管、固定等	m	118.18	7.61	899.35	554.26			
	4-11-144	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 公称直径（mm）20		100m	1.1818	761.41	899.83	554.83			
本页小计							5751.52	2227.58			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥文化礼堂-黄桥文化礼堂强、弱电安装工程　　标段:　　第2页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
4	030411004001	配线	照明配线 1、管内穿线 2、WDZ-BYJ-3X2.5 3、穿线、编号、焊接包头等	m	871.68	3.62	3155.48	636.33			
	4-12-5	穿照明线 铜芯导线截面（mm2以内）2.5		100m	8.7168	362.67	3161.32	638.24			
5	030411004002	配线	照明配线 1、管内穿线 2、WDZ-BYJ-3X4 3、穿线、编号、焊接包头等	m	365.34	4.63	1691.52	248.43			
	4-12-6	穿照明线 铜芯导线截面（mm2以内）4		100m	3.6534	462.46	1689.55	246.79			
6	030404034001	照明开关	开关 1、暗装单联开关 2、86型塑料 3、底边距地1.4m安装 4、本体安装、接线、开关盒等	个	1	21.73	21.73	11.45			
	4-13-301	跷板暗开关单控 ≤3联		10套	0.1	152.60	15.26	7.94			
	4-11-211	开关盒、插座盒安装		10个	0.1	64.81	6.48	3.52			
7	030404034002	照明开关	开关 1、暗装双联开关 2、86型塑料 3、底边距地1.4m安装 4、本体安装、接线、开关盒等	个	1	23.71	23.71	11.45			
本页小计							4892.44	907.66			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥文化礼堂-黄桥文化礼堂强、弱电安装工程　　标段:　　第3页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	4-13-301	跷板暗开关单控 ≤3联		10套	0.1	172.39	17.24	7.94			
	4-11-211	开关盒、插座盒安装		10个	0.1	64.81	6.48	3.52			
8	030404034003	照明开关	开关 1、暗装四联开关 2、86型塑料 3、底边距地1.4m安装 4、本体安装、接线、开关盒等	个	1	28.67	28.67	11.62			
	4-13-302	跷板暗开关单控 ≤6联		10套	0.1	221.79	22.18	8.10			
	4-11-211	开关盒、插座盒安装		10个	0.1	64.81	6.48	3.52			
9	030404035001	插座	插座 1、暗装空调插座 2、空调专用 3、底边距地0.3m安装 4、本体安装、接线、插座盒等	个	3	59.47	178.41	38.64			
	4-13-327	三相带接地暗插座电流（A）≤16		10套	0.3	529.89	158.97	28.09			
	4-11-211	开关盒、插座盒安装		10个	0.3	64.81	19.44	10.55			
10	030404035002	插座	插座 1、安全型双联二三级暗装插座 2、86型 10A 3、底边距地0.3m安装 4、本体安装、接线、插座盒等	个	10	25.92	259.20	128.80			
本页小计							466.28	179.06			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥文化礼堂-黄桥文化礼堂强、弱电安装工程　　标段:　　第4页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	4-13-327	三相带接地暗插座电流（A）≤16		10套	1	194.31	194.31	93.64			
	4-11-211	开关盒、插座盒安装		10个	1	64.81	64.81	35.15			
11	030411006001	接线盒	线盒 1、暗装86线盒 2、预留照明线头、带盲板安装 3、底边距地0.5m安装 4、本体安装等	个	2	9.25	18.50	9.26			
	4-11-212	暗装接线盒		10个	0.2	67.24	13.45	6.67			
	4-11-216	接线盒面板安装		10个	0.2	25.29	5.06	2.59			
12	030412004001	装饰灯	筒灯 1、LED筒灯 2、直径φ120 3、12W 4、嵌入式安装、含接线盒	套	103	54.10	5572.30	2601.78			
	4-13-164	点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式筒灯灯具直径φ150		10套	10.3	473.73	4879.42	2257.66			
	4-11-212	暗装接线盒		10个	10.3	67.24	692.57	343.71			
13	Z030412012001	霓虹灯	背景墙内灯带 1、LED荧光灯带 2、13W/m 4000k 3、本体安装、固定、接线等	m	37.78	48.23	1822.13	615.81			
本页小计							7412.93	3226.85			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥文化礼堂-黄桥文化礼堂强、弱电安装工程　　标段:　　第5页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	4-13-137	天棚荧光灯带		10m	3.778	482.33	1822.24	615.70			
14	030414002001	送配电装置系统	1、送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综　合)	系统	1	244.01	244.01	165.24	23.28		
	4-14-12	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综　合)		系统	1	244.01	244.01	165.24	23.28		
		弱电工程					8063.52	2764.41	101.64		
15	030411005001	接线箱	RDX信息箱 1、尺寸400*300*120mm 2、墙上暗装，底边距地0.5m 3、含本体安装、箱内接线、接地等 4、其余详见图纸	个	1	361.21	361.21	47.56			
	4-11-203	接线箱明装半周长（mm）≤700		10个	0.1	3612.11	361.21	47.56			
16	030409010001	浪涌保护器	1、SPD保护器	个	1	105.25	105.25	18.31			
	4-9-66	计算机信号避雷器		个	1	105.25	105.25	18.31			
17	030501010001	收发器	1、光纤收发器	台	1	372.59	372.59	17.82			
	5-6-117	光纤收发器发送器、接收器（套）		台	1	372.59	372.59	17.82			
18	030501012001	交换机	1、9口POE交换机+2网口	台	1	693.06	693.06	66.10	44.09		
	5-1-38	交换机≤12端口		台	1	693.06	693.06	66.10	44.09		
本页小计							1776.12	315.03	67.37		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥文化礼堂-黄桥文化礼堂强、弱电安装工程　　标段:　　第6页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
19	030404035003	插座	1、220V插排	套	1	64.90	64.90	10.48			
	4-13-317	单相明插座电流（A）≤16		10套	0.1	648.96	64.90	10.48			
20	030411001003	配管	弱电配管 1、聚氯乙烯硬质电线管PC20 2、沿墙或吊顶内暗敷 3、测位、划线、接管、配管、固定等	m	80.59	7.61	613.29	377.97			
	4-11-144	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 公称直径（mm）20		100m	0.8059	761.41	613.62	378.35			
21	030502005001	双绞线缆	六类网线 1、管内穿网线 2、CAT6	m	83.79	3.78	316.73	82.11	1.68		
	5-2-13	双绞线缆 管内穿放≤4对		100m	0.8379	378.96	317.53	82.26	1.94		
22	030507008001	监控摄像设备	摄像机 1、POE供电型，1080P 2、像素200万 3、枪式摄像机侧墙安装 4、含接线盒、支架	台	4	437.83	1751.32	334.12	1.88		
	5-6-85	摄像机彩色带电动变焦镜头		台	4	391.60	1566.40	267.64	1.88		
	4-11-212	暗装接线盒		10个	0.4	67.24	26.90	13.35			
	5-6-91	摄像机支架		台	4	39.51	158.04	53.12			
本页小计							2746.24	804.68	3.56		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥文化礼堂-黄桥文化礼堂强、弱电安装工程　　标段:　　第7页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
23	030501008001	集线器	无线AP 1、无线AP POE供电型 2、吸顶安装 3、含接线盒	套	4	398.82	1595.28	146.20			
	5-1-56	无线设备室内全向AP		套	4	392.10	1568.40	132.84			
	4-11-212	暗装接线盒		10个	0.4	67.24	26.90	13.35			
24	030507017001	安全防范分系统调试	1、摄像机系统调试	系统	1	572.06	572.06	446.47	4.61		
	5-6-147	电视监视系统~≤50台		系统	1	572.06	572.06	446.47	4.61		
25	030507019001	安全防范系统工程试运行	1、摄像机试运行	系统	1	490.33	490.33	357.21	21.20		
	5-6-161	安全防范系统工程试运行~≤200点		系统	1	490.33	490.33	357.21	21.20		
26	Z030502022001	综合布线系统调试	1、综合布线系统调试	系统	1	875.93	875.93	661.61	28.18		
	5-2-64	系统调试~≤400点		系统	1	875.93	875.93	661.61	28.18		
27	Z030502023001	综合布线系统试运行	1、综合布线系统试运行	系统	1	251.57	251.57	198.45			
	5-2-66	试运行		系统	1	251.57	251.57	198.45			
		电气入户					12437.15	1925.05	71.35		
本页小计							3785.17	1809.94	53.99		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥文化礼堂-黄桥文化礼堂强、弱电安装工程　　标段:　　第8页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
28	010101003001	挖沟槽土方	1、人工挖三类土沟槽土方 2、0.3m宽、0.5m深、100m长 3、就地一侧堆土	m3	15.00	47.92	718.80	567.00			
	A1-5	人工挖地槽、地坑 深1.5m以内 三类土		100m3	0.15	4791.78	718.77	567.00			
29	010103001001	回填方	1、人工回填沟槽土方 2、就地取土夯实	m3	15.00	18.49	277.35	211.05	7.35		
	A1-80	人工就地回填土 夯实		100m3	0.15	1848.64	277.30	211.05	7.32		
30	040804001001	配管	1、焊接钢管SC50埋地敷设	m	100.00	44.98	4498.00	880.00	11.00		
	D8-257	镀锌钢管地埋敷设 钢管公称直径 （mm 以内）50		100m	1	4498.52	4498.52	880.15	11.40		
31	030408001001	电力电缆	1、管内电力电缆敷设 2、WDZ-YJV-5X16 3、含压铜接线端子	m	100.00	69.43	6943.00	267.00	53.00		
	4-8-94*J0.5换	排管内铜芯电力电缆敷设 电缆 （截面mm2以下）35`25mm2及以下三芯及以上电力电缆敷设		100m	1	6880.82	6880.82	243.24	53.08		
	4-4-34	压铜接线端子 导线截面（mm2）≤16		10个	1	61.73	61.73	23.81			
		弱电入户					3108.74	1383.81	9.69		
本页小计							12437.15	1925.05	71.35		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥文化礼堂-黄桥文化礼堂强、弱电安装工程　　标段:　　第9页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
32	010101003002	挖沟槽土方	1、人工挖三类土沟槽土方 2、0.3m宽、0.5m深、100m长 3、就地一侧堆土	m3	15.00	47.92	718.80	567.00			
	A1-5	人工挖地槽、地坑 深1.5m以内 三类土		100m3	0.15	4791.78	718.77	567.00			
33	010103001002	回填方	1、人工回填沟槽土方 2、就地取土夯实	m3	15.00	18.49	277.35	211.05	7.35		
	A1-80	人工就地回填土 夯实		100m3	0.15	1848.64	277.30	211.05	7.32		
34	040804001002	配管	1、焊接钢管SC20埋地敷设	m	100.00	17.35	1735.00	479.00			
	D8-255	镀锌钢管地埋敷设 钢管公称直径 （mm 以内）20		100m	1	1734.41	1734.41	478.71			
35	030502007001	光缆	1、4芯单模光纤管内穿线	m	100.00	3.52	352.00	107.00	2.00		
	5-2-16	光缆 管内穿放≤12芯		100m	1	351.56	351.56	107.24	2.31		
36	030502020001	光纤测试	1、光纤测试	链路	1	25.59	25.59	19.76	0.34		
	5-2-58	测试 光纤		链路	1	25.59	25.59	19.76	0.34		
		其他					2864.20	258.47	8.16		
37	030413002001	凿（压）槽	1、二次装修开槽配管 2、毛石墙体，管径20以内 3、含开槽、恢复处理等	m	116.60	2.86	333.48	237.86	8.16		
本页小计							3442.22	1621.67	17.85		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥文化礼堂-黄桥文化礼堂强、弱电安装工程　　标段:　　第10页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	13-1-142*J0.2换	混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费		10m	11.66	28.65	334.06	237.98	8.51		
38	030413003001	打洞（孔）	1、安装入户墙体开洞 2、毛石墙体 3、开洞直径Φ63mm以内	个	1	30.72	30.72	20.61			
	13-1-137*J1.2换	混凝土墙体钻孔 直径 （mm以内）63`如实际墙体厚度超过 300mm时		个	1	30.72	30.72	20.61			
39	030413003002	旧线、灯具等拆除清理	旧线、灯具等拆除清理	项	1	2500.00	2500.00				
	补7	旧线、灯具等拆除清理		项	1	2500.00	2500.00				
本页小计							2530.72	20.61			
合计							45240.79	13038.13	214.12		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥文化礼堂-黄桥文化礼堂强、弱电安装工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		脚手架工程			0		2825.78	2023.94			
1	031301017001	脚手架搭拆	1、礼堂安装脚手架搭拆	项	1	385.15	385.15	98.65			
2	Z031301019001	操作高度增加费	1、礼堂操作高度增加费	项	1	2440.63	2440.63	1925.29			
本页小计							2825.78	2023.94			
合计							2825.78	2023.94			

【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:黄桥文化礼堂-黄桥文化礼堂强、弱电安装工程　　标段:　　第1页 共1页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单（定额）项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		脚手架工程									2825.78
1	031301017001	脚手架搭拆	项	1	98.65	260.10		17.85	8.55	385.15	385.15
	13-2-4	脚手架搭拆费第四册	100工日	0.460128	162.00	427.15		29.32	14.04	632.51	291.04
	13-2-5	脚手架搭拆费第五册	100工日	0.148798	162.00	427.15		29.32	14.04	632.51	94.12
2	Z031301019001	操作高度增加费	项	1	1925.29			348.48	166.86	2440.63	2440.63
	13-2-78	操作高度增加费第四册5m以上	100工日	0.25335	5346.00			967.63	463.32	6776.95	1716.94
	13-2-79	操作高度增加费第五册5m以上、10m以下	100工日	0.140958	4050.00			733.05	351.00	5134.05	723.69
合计											2825.78

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:黄桥文化礼堂强、弱电安装工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			868.83	
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	6.81	868.83	
2	Z03130200801	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	031302004001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	33.17	
4	031302005001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	16.59	
5		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合　　计					918.59	

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:黄桥文化礼堂强、弱电安装工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	备注
1	暂列金额		明细详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费		明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细详见表10.2.2-22
2	暂估价	7200.00	
2.1	材料（设备）暂估价		明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价	7200.00	明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细详见表10.2.2-25
3	计日工		明细详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细详见表10.2.2-27
合　　计		7200.00	-

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称:黄桥文化礼堂强、弱电安装工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	项		
2	优质工程增加费	项		
3	其他暂列金额	项		估算比例一般不高于5%
3.1	其他暂列金额	项		
合计				-

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价表

单位(专业)工程名称:黄桥文化礼堂-黄桥文化礼堂强、弱电安装工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量	单价	合价	备注
合计						

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

单位(专业)工程名称:黄桥文化礼堂-黄桥文化礼堂强
、弱电安装工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额(元)	备注
1	吊灯（选型）	暂估800元/盏，共计9盏	7200.00	
合计			7200.00	

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

单位(专业)工程名称:黄桥文化礼堂-黄桥文化礼堂强、弱电安装工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	备注
合计			0.00	

【表10.2.2-26】

计 日 工 表

单位(专业)工程名称:黄桥文化礼堂-黄桥文化礼堂强、弱电安装工程　　标段:　　第1页 共1页

编号	项 目 名 称	单位	数量	综合单价(元)	合价(元)
一	人　　工	元			
1					
2					
3					
4					
5					
人 工 小 计					
二	材　　料	元			
1					
2					
3					
4					
5					
材 料 小 计					
三	施 工 机 械	元			
1					
2					
3					
4					
5					
施工机械小计					
总　　计					

【表10.2.2-29】

主要工日一览表

工程名称:黄桥文化礼堂强、弱电安装工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	工日名称（类别）	单位	数 量	单价(元)	合价（元）	备注
1	一类人工	工日	10.374	150.00	1556.10	
2	二类人工	工日	83.371	162.00	13506.10	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称:黄桥文化礼堂强、弱电安装工程　　标段:　　第1页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	备注
1	热轧光圆钢筋综合	kg	1.500	4.05	6.07	
2	复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合	kg	15.858	0.43	6.76	
3	普通硅酸盐水泥PO 42.5综合	kg	34.348	0.48	16.35	
4	黄砂净砂	t	0.217	184.00	39.93	
5	黄砂净砂(中粗砂)	m3	0.037	158.00	5.85	
6	汽油综合	kg	0.285	9.24	2.63	
7	铜芯塑料绝缘线BV2.5	m	186.488	1.77	329.71	
8	铜芯塑料绝缘线BVR4	m	37.360	2.77	103.34	
9	电	kW·h	0.337	0.71	0.24	
10	水	m3	0.055	3.98	0.22	
11	旧线、灯具等拆除清理	项	1.000	2500.00	2500.00	
12	镀锌对缝钢管SC50	m	103.000	30.65	3156.86	
13	镀锌对缝钢管SC20	m	103.000	10.12	1042.28	
14	LED筒灯12W	套	104.030	18.58	1932.88	
15	单联开关86型	只	1.020	4.29	4.38	
16	双联开关86型	只	1.020	6.23	6.35	
17	四联开关86型	只	1.020	10.00	10.20	
18	220V插排	套	1.020	50.00	51.00	
19	安全型双联二三级暗装插座86型 10A	套	10.200	6.34	64.67	
20	空调插座	套	3.060	39.24	120.07	
21	铜芯塑料绝缘线BYJ2.5	m	1011.149	2.32	2342.83	
22	铜芯塑料绝缘线BYJ4	m	401.874	3.42	1373.20	
23	六类网线	m	87.980	2.36	207.28	
24	电力电缆WDZ-YJV-5X16	m	101.000	64.19	6483.09	
25	4芯单模光纤	m	102.000	2.06	210.12	
26	刚性阻燃管DN20	m	210.696	1.12	235.98	
27	可挠性金属套管KJG20	m	297.605	2.94	874.96	
28	接线盒	个	131.580	1.53	201.32	
29	RDX信息箱400*300*120mm	个	1.000	300.00	300.00	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称:黄桥文化礼堂强、弱电安装工程　　标段:　　第2页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	备注
30	接线盒盖板	个	2.040	0.50	1.02	
31	9口POE交换机+2网口	台	1.000	550.00	550.00	
32	无线APPOE供电型	台	4.000	350.00	1400.00	
33	POE供电型，1080P像素200万	台	4.000	300.00	1200.00	
34	监控支架	台	4.000	20.00	80.00	
35	SPD保护器	个	1.000	80.00	80.00	
36	照明配电箱-礼堂PZ30-12	台	1.000	1200.00	1200.00	
37	光纤收发器	台	1.000	350.00	350.00	
38	LED荧光灯带13W/m 4000k	m	37.780	20.00	755.60	

【表10.2.2-32】

主要机械台班一览表

工程名称:黄桥文化礼堂强、弱电安装工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	机械名称、规格、型号	单位	数 量	单价(元)	合价（元）	备注
1	电能校验仪 ST9040	台班	0.200	56.07	11.21	
2	电压、电流互感升流器 HJ-12E	台班	0.200	30.63	6.13	
3	数字万用表 F-87	台班	0.400	6.14	2.46	
4	彩色监视器	台班	1.168	4.93	5.76	
5	笔记本电脑	台班	2.610	10.41	27.17	
6	电缆测试仪	台班	0.200	17.44	3.49	
7	对讲机（一对）	台班	4.587	4.61	21.15	
8	宽行打印机	台班	1.010	5.86	5.92	
9	光纤测试仪	台班	0.001	285.00	0.29	
10	其他机械费	元	10.145	1.02	10.35	
11	电动夯实机250N·m	台班	0.540	27.13	14.65	
12	汽车式起重机10t	台班	0.040	847.87	33.91	
13	载货汽车5t	台班	0.035	496.66	17.38	
14	管子切断机150mm	台班	0.105	29.23	3.07	
15	电动弯管机108mm	台班	0.105	79.30	8.33	
16	网络分析仪全频段	台班	0.166	265.00	43.99	
17	数字万用表PS-56	台班	0.068	4.16	0.28	

【表10.2.2-13】

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:黄桥游客中心-黄桥游客中心装饰装修工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费		Σ（分部分项工程量×综合单价）	229054.11	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ分部分项（定额人工费+定额机械费）	63787.59	
2	措施项目费		（2.1+2.2）	12375.74	
2.1	施工技术措施项目费		Σ（技措项目工程量×综合单价）	8221.62	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ技措项目（定额人工费+定额机械费）	4536.66	
2.2	施工组织措施项目费		（1.1+2.1.1）×%	4154.12	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	（1.1+2.1.1）×5.47%	3737.34	见表10.2.2-20
3	其他项目费		（3.1+3.2+3.3+3.4）	182700.00	
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3	15000.00	见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计	15000.00	见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3	167700.00	见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计（或计入综合单价）		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计	167700.00	见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ计日工(暂估数量×综合单价）		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率		见表10.2.2-27
4	规费		（1.1+2.1.1）×27.92%	19076.13	
5	单列费用		单列费用		
6	税金		（1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮）×9%	39888.54	
7	下浮		（1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料）×0%		
其中	甲供费（不计入造价）		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6-7	483094.52	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥游客中心-黄桥游客中心装饰装修工程　　标段:　　第1页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		墙面工程					117406.31	40432.42	6343.05		
1	011601001001	砖砌体拆除	原毛石墙体拆除 1、拆除毛石墙体 2、墙体厚度440mm 3、拆除起点按正负零标高 4、拆除高度及范围详图纸	m3	110.02	190.40	20947.81	13545.66	3967.32		
	X1-34	拆除石砌体		10m3	11.002	1903.93	20947.04	13545.66	3967.32		
2	010103002001	余方弃置	毛石墙体拆除后处理 1、人力车从室内运石渣至室外集中堆放50m以内 2、挖掘机装车石渣 3、自卸汽车运石渣，运距暂定3km 4、弃渣	m3	110.02	65.62	7219.51	3246.69	2094.78		
	1-59	人力车运石渣 ~运距50m以内		100m3	1.1002	3392.81	3732.77	3137.22			
	1-70	挖掘机装车 石渣		100m3	1.1002	674.59	742.18	66.01	560.89		
	1-73+1-74*2换	自卸汽车运石渣 ~运距3000(m)		100m3	1.1002	1693.90	1863.63	42.91	1533.51		
	综合单价	弃渣费		m3	110.02	8.00	880.16				
3	010401012002	零星砌砖	门洞封堵等 1、非黏土烧结实心砖240×115×53 2、M7.5水泥砂浆砌筑 3、厚度440mm	m3	4.10	665.98	2730.52	1003.35	26.24		
本页小计							30897.84	17795.70	6088.34		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥游客中心-黄桥游客中心装饰装修工程　　标段:　　第2页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	4-36换	非黏土烧结实心砖 零星砌体^水泥砂浆 M7.5		10m3	0.41	6659.78	2730.51	1003.34	26.24		
4	011203001004	零星项目一般抹灰	门洞封堵内墙面 1、新砖砌墙体 2、30mm厚内墙面1:3水泥砂浆抹灰	m2	14.61	58.60	856.15	592.87	10.23		
	12-26换	零星砂浆抹灰 14+6mm厚^水泥砂浆 1:3		100m2	0.1461	5860.84	856.27	592.93	10.28		
5	011203001005	零星项目一般抹灰	门洞封堵外墙面 1、新砖砌墙体 2、30mm厚外墙面1:3水泥砂浆抹灰	m2	6.97	58.60	408.44	282.84	4.88		
	12-26换	零星砂浆抹灰 14+6mm厚^水泥砂浆 1:3		100m2	0.0697	5860.84	408.50	282.87	4.90		
6	011407001007	墙面喷刷涂料	乳胶漆内墙面 1、门洞封堵内墙面 2、2厚面层普通腻子刮平（2道） 3、乳胶漆两道	m2	14.61	30.04	438.88	269.85			
	14-141	抹灰面批刮腻子（满刮两遍）		100m2	0.1461	1621.57	236.91	157.83			
	14-128	墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍		100m2	0.1461	1382.15	201.93	111.96			
7	011407001008	墙面喷刷涂料	平涂外墙涂料 1、门洞封堵外墙面 2、外墙耐水腻子分遍刮平（三遍） 3、平涂外墙涂料二道	m2	6.97	37.00	257.89				
本页小计							1961.36	1145.56	15.11		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥游客中心-黄桥游客中心装饰装修工程　　标段:　　第3页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	综合单价	平涂外墙涂料		m2	6.97	37.00	257.89				
8	011207001011	墙面装饰板	120厚轻钢龙骨石膏板隔墙 1、120系列轻钢龙骨 2、9mm阻燃板基层 3、12厚单层双面耐潮纸面石膏板 4、中间满填防火隔音棉	m2	102.92	326.17	33569.42	6597.17	114.24		
	12-120	附墙轻钢龙骨基层 中距竖600横1500mm以内		100m2	1.0292	10338.16	10640.03	2126.80			
	6-62	墙面玻纤保温棉 50厚		100m2	1.0292	4498.02	4629.36	413.49	114.10		
	12-123	墙面木夹板基层		100m2	2.0584	5416.21	11148.73	2015.01			
	12-124	墙面石膏板基层		100m2	2.0584	3474.42	7151.75	2042.18			
9	011204003001	块料墙面	成品瓷砖墙面600*1200 1、原有墙面瓷砖打除至砌块墙体 2、最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡找平 3、1.5厚水泥基防水涂料至2.0m高 4、4厚强力胶粉泥粘结层，揉挤压实 5、10厚成品墙砖面层（粘贴前墙砖充分浸湿）（高度3米） 6、美缝剂美缝（防火等级A级）	m2	45.72	252.12	11526.93	4495.19	32.92		
	16-36	墙面砖及陶瓷面砖铲除		10m2	4.572	94.07	430.09	361.46			
	16-34	墙面抹灰面铲除		10m2	4.572	97.14	444.12	373.30			
本页小计							45096.35	11092.36	147.16		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥游客中心-黄桥游客中心装饰装修工程　　标段:　　第4页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	12-1换	内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^水泥砂浆 1:3		100m2	0.4572	3364.96	1538.46	897.36	32.17		
	9-85+9-87*5换	立面水泥基渗透结晶型防水涂料 ^厚1.5(mm)		100m2	0.3048	4536.84	1382.83	167.98			
	12-52	墙面（干粉型粘结剂）粘贴瓷砖^DP M20 周长1200mm以上		100m2	0.4572	15568.76	7118.04	2190.02			
	12-15换	墙面砂浆 勾缝^水泥砂浆 1:1		100m2	0.4572	1341.75	613.45	505.22	0.69		
10	011407001009	墙面喷刷涂料	乳胶漆内墙面 1、轻钢龙骨石膏板墙面 2、板缝贴胶带、点锈 3、2厚面层普通腻子刮平（2道） 4、乳胶漆两道	m2	171.38	32.47	5564.71	3268.22			
	14-100	板缝贴胶带、点锈		100m2	1.7138	520.40	891.86	424.92			
	14-142	石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍）		100m2	1.7138	1344.47	2304.15	1530.08			
	14-128	墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ^二遍		100m2	1.7138	1382.15	2368.73	1313.32			
11	011407001010	墙面喷刷涂料	乳胶漆内墙面 1、毛石墙、砖墙基层 2、30mm厚内墙面1:3水泥砂浆抹灰 3、2厚面层普通腻子刮平（2道） 4、乳胶漆两道	m2	73.82	69.79	5151.90	2873.07	78.25		
本页小计							10716.61	6141.29	78.25		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥游客中心-黄桥游客中心装饰装修工程　　标段:　　第5页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	12-1+12-3-1*6;+12-3-2*4换	内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^水泥砂浆 1:3~基层厚20(mm) 面层厚10(mm)		100m2	0.7382	3974.92	2934.29	1509.72	77.91		
	14-141	抹灰面批刮腻子（满刮两遍）		100m2	0.7382	1621.57	1197.04	797.47			
	14-128	墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍		100m2	0.7382	1382.15	1020.30	565.70			
12	011207001012	墙面装饰板	木纹木饰面背景墙-异形带电子屏预留造型 1、40*40*4镀锌方管@600 3、18厚阻燃板基层 4、15厚木纹木饰面 5、其余详见图纸	m2	27.58	248.56	6855.28	1154.22	8.00		
	12-122*A1.15B1.05换	附墙型钢龙骨基层 中距单向1500mm以内`弧形墙饰面		100m2	0.2758	4393.42	1211.71	543.80	8.04		
	12-123*A1.15B1.05换	墙面木夹板基层`弧形墙饰面		100m2	0.2758	8413.12	2320.34	310.48			
	12-126*A1.15B1.05换	墙面木（或夹板）基层上装饰夹板普通面层 `弧形墙饰面		100m2	0.2758	12049.96	3323.38	300.04			
13	011207001013	墙面装饰板	木纹木饰面背景墙-碳化竹编下方 1、40*40*4镀锌方管@600 3、18厚阻燃板基层 4、15厚木纹木饰面 5、其余详见图纸	m2	6.39	232.62	1486.44	232.53	1.85		
本页小计							8341.72	1386.75	9.85		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥游客中心-黄桥游客中心装饰装修工程　　标段:　　第6页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	12-122	附墙型钢龙骨基层 中距单向1500mm以内		100m2	0.0639	3991.64	255.07	109.56	1.86		
	12-123	墙面木夹板基层		100m2	0.0639	7901.56	504.91	62.55			
	12-126	墙面木（或夹板）基层上装饰夹板普通面层		100m2	0.0639	11368.95	726.48	60.45			
14	011207001014	墙面装饰板	碳化竹编背景墙 1、基层处理 2、18厚阻燃板 3、碳化竹编10厚 4、其余详见图纸	m2	47.38	165.84	7857.50	912.07			
	12-123	墙面木夹板基层		100m2	0.4738	7901.56	3743.76	463.81			
	12-126	墙面木（或夹板）基层上装饰夹板普通面层		100m2	0.4738	8683.05	4114.03	448.21			
15	011501019001	书架	附墙书架-碳化竹编下方 1、原毛石墙面清理-已另计 2、免漆板附墙书架，板厚按40 3、书架宽300mm 4、间隔894mm设置通长Φ8吊件 5、其余详见图纸	m2	12.98	344.59	4472.78	864.34	3.89		
	15-15	平板柜书柜		10m2	1.298	3363.22	4365.46	847.41	3.37		
	5-36	现浇构件圆钢筋 HPB300 直径（mm以内）10		t	0.0211	5082.24	107.24	16.89	0.48		
本页小计							12330.28	1776.41	3.89		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥游客中心-黄桥游客中心装饰装修工程　　标段:　　第7页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
16	011501019002	书架	附墙书架-服务台处 1、原毛石墙面清理-已另计 2、免漆板附墙书架，板厚按40 3、书架宽250mm 4、其余详见图纸	m2	1.73	389.11	673.16	112.95	0.45		
	15-15	平板柜书柜		10m2	0.173	3891.02	673.15	112.94	0.45		
17	011210005001	成品隔断	卫生间成品隔断 1、蹲便器处隔断高度按1.8m高 2、小便斗处隔断高度按0.7m高 3、其余详见图纸	m2	20.01	275.20	5506.75	918.46			
	12-207	成品卫生间隔断		100m2	0.2001	27519.87	5506.73	918.56			
18	011505010001	镜面玻璃	前室金属框玻璃镜 1、外框尺寸350*1850mm，两个 2、普通浮法玻璃5厚 3、金属边框	m2	1.41	174.39	245.89	62.94			
	15-104	带金属框镜面玻璃安装		10m2	0.141	1743.86	245.88	62.94			
19	011207001015	原毛石墙面清理	原毛石墙面清理	m2	327.27	5.00	1636.35				
	综合单价	原毛石墙面清理		m2	327.27	5.00	1636.35				
		楼地面工程					50204.45	17669.55	330.38		
本页小计							8062.15	1094.35	0.45		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥游客中心-黄桥游客中心装饰装修工程　　标段:　　第8页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
20	011102003003	块料楼地面	防滑地砖地面600*600 1、原有地面地砖打除 2、最薄处30厚1:3水泥砂浆找坡找平层 3、1.5厚聚氨酯防水层(两道) 4、20厚1:3干硬性水泥砂浆找坡结合层,撒水泥粉 5、600*600防滑砖 6、美缝剂美缝(防火等级A级)	m2	13.10	245.53	3216.44	1066.21	20.44		
	16-28换	地砖地面拆除`如需铲除找平层者		10m2	1.31	227.83	298.46	250.84			
	11-1+11-3*10换	砂浆找平层`水泥砂浆 1:3~厚30(mm)		100m2	0.131	3010.24	394.34	179.60	12.16		
	9-88*J2换	平面聚氨酯防水涂料 ~1.5mm厚`基价*2		100m2	0.131	7718.88	1011.17	86.97			
	11-54*A0.85换	地砖楼地面（干混砂浆铺贴） 周长2400mm以内 离缝`如采用干硬性水泥砂浆的`干硬水泥砂浆1：3		100m2	0.131	10112.34	1324.72	461.08	8.21		
	11-43	石材楼地面勾缝		100m2	0.131	1433.31	187.76	87.72			
本页小计							3216.44	1066.21	20.44		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥游客中心-黄桥游客中心装饰装修工程　　标段:　　第9页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
21	011102003004	块料楼地面	地砖地面400*800 1、原有地面地砖打除至混凝土楼板 2、最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡找平层 3、1.5厚聚氨酯防水层(两道) 4、10厚1:3水泥砂浆保护层 5、30厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层 6、10厚素水泥膏(黑/白水泥膏) 7、400*800地砖 8、美缝剂美缝(防火等级A级)	m2	162.77	275.72	44878.94	15637.31	302.75		
	16-28换	地砖地面拆除`如需铲除找平层者		10m2	16.277	227.83	3708.39	3116.72			
	11-1换	砂浆找平层^水泥砂浆 1:3~厚20mm		100m2	1.6277	2239.17	3644.70	1804.79	100.71		
	9-88*J2换	平面聚氨酯防水涂料 ~1.5mm厚`基价*2		100m2	1.6277	7718.88	12564.02	1080.60			
	11-1+11-3*-10换	砂浆找平层^水泥砂浆 1:3~厚10(mm)		100m2	1.6277	1468.12	2389.66	1378.03	50.36		
	11-54+11-3*10换	地砖楼地面（干混砂浆铺贴） 周长2400mm以内 离缝~粘结层砂浆实际厚度30（mm)^干硬水泥砂浆1：2		100m2	1.6277	12434.55	20239.72	7166.83	152.40		
	11-43	石材楼地面勾缝		100m2	1.6277	1433.31	2333.00	1089.91			
本页小计							44878.94	15637.31	302.75		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥游客中心-黄桥游客中心装饰装修工程　　标段:　　第10页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
22	011108001002	石材零星项目	芝麻灰火烧面门槛石 1、原有地面砖打除至砼楼板 2、最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡找平层 3、界面一道 4、20厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层，撒水泥粉 5、石材专用粘接剂 6、芝麻灰火烧面门槛石20厚	m2	1.46	242.42	353.93	144.22	1.81		
	16-28换	地砖地面拆除`如需铲除找平层者		10m2	0.146	227.83	33.26	27.96			
	11-1换	砂浆找平层^水泥砂浆 1:3~厚20mm		100m2	0.0146	2239.17	32.69	16.19	0.90		
	11-143换	零星装饰项目 石材 干混砂浆铺贴^干硬水泥砂浆1：3		100m2	0.0146	19724.46	287.98	100.07	0.90		
23	011105003003	块料踢脚线	地砖配套踢脚线 1、砌块抹灰基层 2、10厚80高1:3水泥砂浆 3、10厚100高地砖，素水泥浆擦缝	m2	11.69	150.14	1755.14	821.81	5.38		
	11-97换	陶瓷地面砖踢脚线 干混砂浆铺贴^水泥砂浆 1:3		100m2	0.1169	15014.14	1755.15	821.78	5.39		
		门窗工程					27574.96	751.06			
24	011610002004	金属门窗拆除	1、原旧门拆除金属门 2、尺寸1000*2400mm	m2	14.40	26.08	375.55	315.65			
本页小计							2484.62	1281.68	7.19		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥游客中心-黄桥游客中心装饰装修工程　　标段:　　第11页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	16-50	金属门窗拆除		10m2	1.44	260.80	375.55	315.63			
25	011610002005	金属门窗拆除	1、原旧窗拆除金属窗 2、尺寸1100*1500mm	m2	1.65	26.08	43.03	36.17			
	16-50	金属门窗拆除		10m2	0.165	260.80	43.03	36.17			
26	010801002003	木质门带套	1、M0924新 2、门洞尺寸900*2400mm 3、单扇成品实木复合板门（看样订货） 4、含执手锁、门吸、合页等门五金 5、详图纸及图集2010浙J7	樘	2	1048.19	2096.38	123.44			
	8-33	成品套装木门安装 单扇门		10樘	0.2	10481.81	2096.36	123.43			
27	010801002004	木质门带套	1、M1024新 2、门洞尺寸1000*2400mm 3、单扇成品实木复合板门（看样订货） 4、含执手锁、门吸、合页等门五金 5、详图纸及图集2010浙J7	樘	3	1156.19	3468.57	185.16			
	8-33	成品套装木门安装 单扇门		10樘	0.3	11561.81	3468.54	185.15			
28	010801002005	木质门带套	1、M2024新 2、门洞尺寸2000*2400mm 3、单扇成品实木复合板门（看样订货） 4、含执手锁、门吸、合页等门五金 5、详图纸及图集2010浙J7	樘	1	2281.03	2281.03	90.64			
本页小计							7889.01	435.41			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥游客中心-黄桥游客中心装饰装修工程　　标段:　　第12页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	8-34	成品套装木门安装 双扇门		10樘	0.1	22810.22	2281.02	90.64			
29	010807006001	金属（塑钢、断桥）橱窗	落地固定玻璃窗 1、长9m、高2.4m 2、65系列隔热断桥铝型材，粉末喷涂 3、双钢化防火中空玻璃，6+12A+6防火中空玻璃 4、含耐候胶、发泡剂、小五金等 5、详图纸及图集2010浙J7	m2	21.60	894.00	19310.40				
	8-113	隔热断桥铝合金固定窗安装		100m2	0.216	89400.00	19310.40				
		天棚工程					28868.39	11315.22			
30	011302001004	吊顶天棚	铝扣板吊顶 1、吊顶拆除至原楼板底 2、现浇钢筋混凝土板内预留8钢筋吊钩,双向中距≤1200 3、10号镀锌低碳钢丝吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与预留钢筋吊环固定 4、与铝合金扣板配套的专用龙骨,间距≤1000,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5、铝合金扣板配套的专用龙骨固定 6、1.2厚600*600铝扣板吊顶	m2	42.69	170.65	7285.05	1593.62			
	16-47	天棚金属龙骨及金属面拆除		10m2	4.269	109.87	469.04	394.20			
本页小计							26595.45	1593.62			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥游客中心-黄桥游客中心装饰装修工程　　标段:　　第13页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	13-13	T型铝合金龙骨（600×600）吊顶 平面		100m2	0.4269	4237.28	1808.89	850.41			
	13-44	天棚铝合金方板面层 嵌入式		100m2	0.4269	11728.51	5006.90	349.06			
31	011302001005	吊顶天棚	石膏板吊顶 1、原吊顶拆除至楼板底，暂按木龙骨+石膏板 2、预留8钢筋吊钩,双向中距≤1200 3、10号镀锌低碳钢丝吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与预留钢筋吊环固定 4、专用龙骨（U50）,间距≤1000,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5、9.5厚纸面双层石膏板吊顶 6、2厚面层普通腻子两道刮平 7、乳胶漆两道 8、详图纸及节点大样	m2	138.88	155.41	21583.34	9721.60			
	16-46	天棚木龙骨及石膏面拆除		10m2	13.888	90.21	1252.84	1052.99			
	13-10	轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面		100m2	1.3888	4610.57	6403.16	3087.66			
	13-22+13-26*1换	天棚石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上~实际石膏板层数2（层）		100m2	1.3888	6781.33	9417.91	2931.90			
	14-100	板缝贴胶带、点锈		100m2	1.3888	520.40	722.73	344.34			
	14-142	石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍）		100m2	1.3888	1344.47	1867.20	1239.92			
本页小计							21583.34	9721.60			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥游客中心-黄桥游客中心装饰装修工程　　标段:　　第14页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	14-128	墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍		100m2	1.3888	1382.15	1919.53	1064.27			
		其他					5000.00				
32	01B003	游客中心建筑垃圾清理、处理	1、游客中心建筑垃圾清理、处理 2、毛石墙拆除清运已另计	项	1	5000.00	5000.00				
	补3	游客中心建筑垃圾清理、处理		项	1	5000.00	5000.00				
本页小计							5000.00				
合计							229054.11	70168.25	6673.43		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥游客中心-黄桥游客中心装饰装修工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		脚手架工程			0		3974.77	2712.53	274.67		
1	011701003004	里脚手架	1、内墙脚手架 高度3.6m以内	m2	558.37	1.65	921.31	563.95	139.59		
2	011701003005	里脚手架	1、内墙脚手架 高度3.6m以上	m2	284.72	4.65	1323.95	931.03	71.18		
3	011701006004	满堂脚手架	1、满堂脚手架 ~基本层3.6m以内	m2	48.30	7.97	384.95	280.14	21.25		
4	011701006005	满堂脚手架	1、满堂脚手架 ~基本层3.6m以上	m2	96.94	13.87	1344.56	937.41	42.65		
		大型机械场外运输			0		4246.85	648.00	1847.35		
5	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1、履带式挖掘机1M3以内 场外运输费用	台次	1	4246.85	4246.85	648.00	1847.35		
本页小计							8221.62	3360.53	2122.02		
合计							8221.62	3360.53	2122.02		

【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:黄桥游客中心-黄桥游客中心装饰装修工程　　标段:　　第1页 共1页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单（定额）项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		脚手架工程									3974.77
1	011701003004	里脚手架	m2	558.37	1.01	0.15	0.25	0.16	0.08	1.65	921.31
	18-44*A0.6B 0.3换	内墙脚手架 高度3.6m以内`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的内墙粉刷（饰面）脚手架	100m2	5.5837	100.80	15.43	24.82	15.65	7.86	164.56	918.85
2	011701003005	里脚手架	m2	284.72	3.27	0.47	0.25	0.44	0.22	4.65	1323.95
	18-45*A0.6B 0.3换	内墙脚手架 高度3.6m以上`如不能利用满堂脚手架,须另行搭设时	100m2	2.8472	326.79	47.48	24.82	44.19	22.21	465.49	1325.34
3	011701006004	满堂脚手架	m2	48.30	5.80	0.55	0.44	0.79	0.39	7.97	384.95
	18-47*A0.6B 0.3换	满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的天棚饰面脚手架	100m2	0.483	580.28	55.39	44.38	78.52	39.46	798.03	385.45
4	011701006005	满堂脚手架	m2	96.94	9.67	1.85	0.44	1.27	0.64	13.87	1344.56
	18-47	满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m	100m2	0.9694	967.14	184.64	44.38	127.39	64.03	1387.58	1345.12
		大型机械场外运输									4246.85
5	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	台次	1	648.00	1280.29	1847.35	313.59	157.62	4246.85	4246.85
	3001	履带式挖掘机1M3以内场外运输费用	台次	1	648.00	1280.29	1847.35	313.59	157.62	4246.85	4246.85
合计											8221.62

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:黄桥游客中心装饰装修工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			3737.34	
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	5.47	3737.34	
2	Z011109008O1	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	011707004001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.5	341.62	
4	011707005001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.11	75.16	
5		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合　　计					4154.12	

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:黄桥游客中心装饰装修工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	备注
1	暂列金额	15000.00	明细详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费		明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额	15000.00	明细详见表10.2.2-22
2	暂估价	167700.00	
2.1	材料（设备）暂估价		明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价	167700.00	明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细详见表10.2.2-25
3	计日工		明细详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细详见表10.2.2-27
合　　计		182700.00	-

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称:黄桥游客中心装饰装修工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	项		
2	优质工程增加费	项		
3	其他暂列金额	项	15000.00	估算比例一般不高于5%
3.1	其他暂列金额	项		
3.2	业主预留金	项	15000.00	
合计			15000.00	-

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价表

单位(专业)工程名称:黄桥游客中心-黄桥游客中心装饰装修工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量	单价	合价	备注
合计						

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

单位(专业)工程名称:黄桥游客中心-黄桥游客中心装饰装修工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额(元)	备注
1	原屋面破损处拆除、原木架修复、木器漆清漆两道	1项	130000.00	
2	拆除毛石墙、墙体安装大尺寸门窗所需加固	1项	30000.00	
3	服务吧台长3.7m、宽0.9m、高0.95m	长3.7m，暂估1000元/m	3700.00	
4	落地固定窗前隔断	1项	4000.00	
合计			167700.00	

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

单位(专业)工程名称:黄桥游客中心-黄桥游客中心装饰装修工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	备注
合计			0.00	

【表10.2.2-26】

计 日 工 表

单位(专业)工程名称:黄桥游客中心-黄桥游客中心装饰装修工程　　标段:　　第1页 共1页

编号	项 目 名 称	单位	数量	综合单价(元)	合价(元)
一	人　　工	元			
1					
2					
3					
4					
5					
人 工 小 计					
二	材　　料	元			
1					
2					
3					
4					
5					
材 料 小 计					
三	施 工 机 械	元			
1					
2					
3					
4					
5					
施工机械小计					
总　　计					

【表10.2.2-29】

主要工日一览表

工程名称:黄桥游客中心装饰装修工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	工日名称（类别）	单位	数 量	单价(元)	合价（元）	备注
1	一类人工	工日	21.641	150.00	3246.15	
2	二类人工	工日	155.489	162.00	25189.22	
3	三类人工	工日	242.419	186.00	45089.93	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称:黄桥游客中心装饰装修工程　　标段:　　第1页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	备注
1	热轧光圆钢筋HPB300 Φ8	t	0.022	3970.00	87.34	
2	镀锌方管40*40*4	kg	151.254	4.20	635.27	
3	铝合金型材∟25.4×25.4×1	kg	0.955	24.87	23.75	
4	普通硅酸盐水泥PO 42.5综合	kg	6162.155	0.48	2933.19	
5	白色硅酸盐水泥425#、二级白度	kg	29.365	1.35	39.50	
6	黄砂净砂	t	20.935	184.00	3852.04	
7	非黏土烧结实心砖240×115×53	千块	2.239	523.00	1171.00	
8	杉板枋材	m3	0.001	1975.00	1.98	
9	杉木砖	m3	0.002	1975.00	3.95	
10	枕木	m3	0.080	2347.00	187.76	
11	木纹木饰面δ15	m2	37.117	95.58	3547.64	
12	碳化竹编10	m2	49.749	70.00	3482.43	
13	胶合板δ3	m2	1.481	27.00	39.99	
14	阻燃板δ18	m2	86.866	63.74	5536.84	
15	阻燃板δ9	m2	216.132	40.07	8660.41	
16	免漆板δ40	m2	28.784	130.00	3741.92	
17	茶色镜面玻璃δ5	m2	1.664	56.19	93.50	
18	瓷砖600×1200	m2	47.092	82.00	3861.54	
19	地砖400×800	m2	160.280	56.00	8975.68	
20	防滑地砖600×600	m2	12.900	49.00	632.10	
21	地砖400*800	m2	12.158	56.00	680.85	
22	芝麻灰火烧面20	m2	1.548	99.00	153.25	
23	耐潮纸面石膏板1200×2400×9.5	m2	297.203	19.00	5646.86	
24	耐潮纸面石膏板1200×2400×12	m2	218.190	21.00	4581.99	
25	铝合金方板(配套)600*600*1.2	m2	44.825	102.00	4572.15	
26	镀锌轻钢龙骨120×40	m	86.597	15.15	1311.94	
27	镀锌轻钢龙骨120×50	m	148.050	15.15	2242.96	
28	轻钢骨架连通龙骨Q-2	m	75.430	16.53	1246.86	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称:黄桥游客中心装饰装修工程　　标段:　　第2页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	备注
29	轻钢通贯骨连接件	个	151.066	16.53	2497.12	
30	轻型龙骨U50	m2	143.046	15.47	2212.92	
31	铝合金龙骨不上人型（平面）600×600	m2	43.971	15.47	680.23	
32	单扇成品实木复合板门M1024	樘	3.000	1080.00	3240.00	
33	单扇成品实木复合板门M0924	樘	2.000	972.00	1944.00	
34	双扇套装平开实木门M2024	樘	1.000	2160.00	2160.00	
35	65系列铝合金断桥隔热固定窗粉末喷涂6+12A+6防火中空玻璃	m2	21.600	894.00	19310.40	
36	木平面装饰线条20×5	m	68.519	1.77	121.28	
37	成品腻子粉	kg	1040.940	1.08	1123.17	
38	单组份聚氨酯防水涂料Ⅰ型	kg	809.002	15.00	12135.03	
39	水泥基渗透结晶型防水涂料	kg	58.924	20.00	1178.48	
40	防火隔音棉δ120	m2	109.095	36.00	3927.42	
41	电	kW·h	230.171	0.71	162.96	
42	水	m3	12.019	3.98	47.84	
43	钢脚手板	kg	10.302	5.14	52.90	
44	脚手架钢管	kg	37.783	5.14	194.02	
45	脚手架钢管底座	个	0.568	7.38	4.19	
46	脚手架扣件	只	8.940	7.38	65.98	
47	成品卫生间隔断	m2	20.010	220.00	4402.20	
48	游客中心建筑垃圾清理、处理	项	1.000	5000.00	5000.00	
49	平涂外墙涂料	m2	6.970	37.00	257.89	
50	原毛石墙面清理	m2	327.270	5.00	1636.35	
51	弃渣费	m3	110.020	8.00	880.16	

【表10.2.2-32】

主要机械台班一览表

工程名称:黄桥游客中心装饰装修工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	机械名称、规格、型号	单位	数 量	单价(元)	合价（元）	备注
1	履带式推土机75kW	台班	0.222	807.01	179.16	
2	履带式单斗液压挖掘机1m3	台班	0.841	1118.68	940.81	
3	手持式风动凿岩机	台班	17.603	12.61	221.97	
4	汽车式起重机20t	台班	0.103	1108.64	114.19	
5	载货汽车4t	台班	0.573	477.25	273.46	
6	自卸汽车15t	台班	1.542	994.19	1533.04	
7	平板拖车组40t	台班	1.000	1288.01	1288.01	
8	灰浆搅拌机200L	台班	2.661	181.61	483.26	
9	钢筋调直机14mm	台班	0.005	37.69	0.19	
10	钢筋切断机40mm	台班	0.002	41.33	0.08	
11	钢筋弯曲机40mm	台班	0.007	25.79	0.18	
12	木工圆锯机500mm	台班	0.147	25.95	3.81	
13	交流弧焊机32kV·A	台班	0.115	86.24	9.92	
14	内燃空气压缩机3m3/min	台班	8.802	425.53	3745.52	

【表10.2.2-13】

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:黄桥游客中心-黄桥游客中心强、弱电安装工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费		Σ（分部分项工程量×综合单价）	35792.65	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ分部分项（定额人工费+定额机械费）	8743.87	
2	措施项目费		（2.1+2.2）	2750.27	
2.1	施工技术措施项目费		Σ（技措项目工程量×综合单价）	2033.26	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ技措项目（定额人工费+定额机械费）	1214.59	
2.2	施工组织措施项目费		（1.1+2.1.1）×%	717.01	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	（1.1+2.1.1）×6.81%	678.17	见表10.2.2-20
3	其他项目费		（3.1+3.2+3.3+3.4）	1600.00	
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3	1600.00	见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计（或计入综合单价）		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计	1600.00	见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ计日工(暂估数量×综合单价）		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率		见表10.2.2-27
4	规费		（1.1+2.1.1）×30.63%	3050.28	
5	单列费用		单列费用		
6	税金		（1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮）×9%	3887.39	
7	下浮		（1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料）×0%		
其中	甲供费（不计入造价）		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6-7	47080.59	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥游客中心-黄桥游客中心强、弱电安装工程　　标段:　　第1页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		电气工程					13163.19	3933.91	23.28		
1	030404017002	配电箱	照明配电箱AL 1、规格 PZ30-9 2、墙上暗装，底边距地1.8m 3、含本体安装、箱内接线、接地等 4、其余详见图纸	台	1	1007.27	1007.27	182.54			
	4-4-15*J1.2换	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.0m`嵌入式成套配电箱安装		台	1	1007.27	1007.27	182.54			
2	030411001004	配管	照明配管 1、可弯曲金属导管KJG20 2、吊顶内敷设 3、测位、划线、断管、配管、固定、接地等	m	154.23	12.32	1900.11	834.38			
	4-11-133	吊顶内敷设可挠金属套管规格17＃		100m	1.5423	1231.12	1898.76	833.75			
3	030411001005	配管	照明配管 1、聚氯乙烯硬质电线管PC20 2、沿墙或地板暗敷 3、测位、划线、接管、配管、固定等	m	124.94	7.61	950.79	585.97			
	4-11-144	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 公称直径（mm）20		100m	1.2494	761.41	951.31	586.57			
本页小计							3858.17	1602.89			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥游客中心-黄桥游客中心强、弱电安装工程　　标段:　　第2页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
4	030411004003	配线	照明配线 1、管内穿线 2、WDZ-BYJ-3X2.5 3、穿线、编号、焊接包头等	m	480.69	3.62	1740.10	350.90			
	4-12-5	穿照明线 铜芯导线截面（mm2以内）2.5		100m	4.8069	362.67	1743.32	351.96			
5	030411004004	配线	照明配线 1、管内穿线 2、WDZ-BYJ-3X4 3、穿线、编号、焊接包头等	m	385.62	4.63	1785.42	262.22			
	4-12-6	穿照明线 铜芯导线截面（mm2以内）4		100m	3.8562	462.46	1783.34	260.49			
6	030404034004	照明开关	开关 1、暗装单联开关 2、86型塑料 3、底边距地1.4m安装 4、本体安装、接线、开关盒等	个	4	21.73	86.92	45.80			
	4-13-301	跷板暗开关单控 ≤3联		10套	0.4	152.60	61.04	31.75			
	4-11-211	开关盒、插座盒安装		10个	0.4	64.81	25.92	14.06			
7	030404034005	照明开关	开关 1、暗装双联开关 2、86型塑料 3、底边距地1.4m安装 4、本体安装、接线、开关盒等	个	2	23.71	47.42	22.90			
本页小计							3659.86	681.82			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥游客中心-黄桥游客中心强、弱电安装工程　　标段:　　第3页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	4-13-301	跷板暗开关单控 ≤3联		10套	0.2	172.39	34.48	15.88			
	4-11-211	开关盒、插座盒安装		10个	0.2	64.81	12.96	7.03			
8	030404034006	照明开关	开关 1、暗装四联开关 2、86型塑料 3、底边距地1.4m安装 4、本体安装、接线、开关盒等	个	1	28.67	28.67	11.62			
	4-13-302	跷板暗开关单控 ≤6联		10套	0.1	221.79	22.18	8.10			
	4-11-211	开关盒、插座盒安装		10个	0.1	64.81	6.48	3.52			
9	030404035004	插座	插座 1、暗装空调插座 2、空调专用 3、底边距地0.3m安装 4、本体安装、接线、插座盒等	个	1	59.47	59.47	12.88			
	4-13-327	三相带接地暗插座电流（A）≤16		10套	0.1	529.89	52.99	9.36			
	4-11-211	开关盒、插座盒安装		10个	0.1	64.81	6.48	3.52			
10	030404035005	插座	插座 1、暗装空调插座 2、86型 16A 3、底边距地2.6m安装 4、本体安装、接线、插座盒等	个	2	59.47	118.94	25.76			
本页小计							207.08	50.26			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥游客中心-黄桥游客中心强、弱电安装工程　　标段:　　第4页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	4-13-327	三相带接地暗插座电流（A）≤16		10套	0.2	529.89	105.98	18.73			
	4-11-211	开关盒、插座盒安装		10个	0.2	64.81	12.96	7.03			
11	030404035006	插座	插座 1、安全型双联二三级防溅暗装插座 2、86型 10A 3、底边距地1.4m安装 4、本体安装、接线、插座盒等	个	1	35.10	35.10	12.88			
	4-13-327	三相带接地暗插座电流（A）≤16		10套	0.1	286.11	28.61	9.36			
	4-11-211	开关盒、插座盒安装		10个	0.1	64.81	6.48	3.52			
12	030404035007	插座	插座 1、安全型双联二三级暗装插座 2、86型 10A 3、底边距地0.3m安装 4、本体安装、接线、插座盒等	个	7	25.92	181.44	90.16			
	4-13-327	三相带接地暗插座电流（A）≤16		10套	0.7	194.31	136.02	65.55			
	4-11-211	开关盒、插座盒安装		10个	0.7	64.81	45.37	24.61			
13	030412004002	装饰灯	筒灯 1、LED筒灯 2、直径Φ120 3、12W 4、嵌入式安装、含接线盒	套	20	54.10	1082.00	505.20			
本页小计							1298.54	608.24			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥游客中心-黄桥游客中心强、弱电安装工程　　标段:　　第5页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	4-13-164	点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式筒灯灯具直径φ150		10套	2	473.73	947.46	438.38			
	4-11-212	暗装接线盒		10个	2	67.24	134.48	66.74			
14	030412004003	装饰灯	射灯 1、LED滑轨式射灯 2、直径φ80 3、3W 4、含轨道37.17m长	套	36	83.75	3015.00	666.00			
	4-13-171	点光源艺术装饰灯具安装 滑轨式射灯		10套	3.6	292.00	1051.20	245.52			
	4-13-172	点光源艺术装饰灯具安装 滑轨		10m	3.717	528.30	1963.69	420.32			
15	030412001001	普通灯具	平板灯 1、LED平板灯600*600 2、48W 3、本体安装、接线盒等	套	7	125.79	880.53	159.46			
	4-13-3	吸顶灯具安装 灯罩直径（mm以内）500		10套	0.7	1190.72	833.50	136.08			
	4-11-212	暗装接线盒		10个	0.7	67.24	47.07	23.36			
16	030414002002	送配电装置系统	1、送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综　合)	系统	1	244.01	244.01	165.24	23.28		
	4-14-12	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综　合)		系统	1	244.01	244.01	165.24	23.28		
本页小计							4139.54	990.70	23.28		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥游客中心-黄桥游客中心强、弱电安装工程　　标段:　　第6页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		弱电工程					7139.92	2760.97	101.65		
17	030411005002	接线箱	RDX信息箱 1、尺寸400*300*120mm 2、墙上暗装，底边距地0.5m 3、含本体安装、箱内接线、接地等 4、其余详见图纸	个	1	361.21	361.21	47.56			
	4-11-203	接线箱明装半周长（mm）≤700		10个	0.1	3612.11	361.21	47.56			
18	030409010002	浪涌保护器	1、SPD保护器	个	1	105.25	105.25	18.31			
	4-9-66	计算机信号避雷器		个	1	105.25	105.25	18.31			
19	030501010002	收发器	1、光纤收发器	台	1	372.59	372.59	17.82			
	5-6-117	光纤收发器发送器、接收器（套）		台	1	372.59	372.59	17.82			
20	030501012002	交换机	1、9口POE交换机+2网口	台	1	693.06	693.06	66.10	44.09		
	5-1-38	交换机≤12端口		台	1	693.06	693.06	66.10	44.09		
21	030404035008	插座	1、220V插排	套	1	64.90	64.90	10.48			
	4-13-317	单相明插座电流（A）≤16		10套	0.1	648.96	64.90	10.48			
本页小计							1597.01	160.27	44.09		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥游客中心-黄桥游客中心强、弱电安装工程　　标段:　　第7页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
22	030411001006	配管	弱电配管 1、聚氯乙烯硬质电线管PC20 2、沿墙或吊顶内暗敷 3、测位、划线、接管、配管、固定等	m	106.02	7.61	806.81	497.23			
	4-11-144	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 公称直径（mm）20		100m	1.0602	761.41	807.25	497.74			
23	030502005002	双绞线缆	六类网线 1、管内穿网线 2、CAT6	m	108.22	3.78	409.07	106.06	2.16		
	5-2-13	双绞线缆 管内穿放≤4对		100m	1.0822	378.96	410.11	106.24	2.50		
24	030507008002	监控摄像设备	摄像机 1、POE供电型，1080P 2、像素200万 3、枪式摄像机侧墙安装 4、含接线盒、支架	台	3	437.83	1313.49	250.59	1.41		
	5-6-85	摄像机彩色带电动变焦镜头		台	3	391.60	1174.80	200.73	1.41		
	4-11-212	暗装接线盒		10个	0.3	67.24	20.17	10.01			
	5-6-91	摄像机支架		台	3	39.51	118.53	39.84			
25	030501008002	集线器	无线AP 1、无线AP POE供电型 2、吸顶安装 3、含接线盒	套	2	398.82	797.64	73.10			
本页小计							3327.01	926.98	3.57		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥游客中心-黄桥游客中心强、弱电安装工程　　标段:　　第8页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	5-1-56	无线设备室内全向AP		套	2	392.10	784.20	66.42			
	4-11-212	暗装接线盒		10个	0.2	67.24	13.45	6.67			
26	030502012001	信息插座	信息插座 1、89型信息插座 2、底边距地0.3m 3、本体安装、接线盒	个	1	26.01	26.01	9.98			
	5-2-36	信息插座 光纤模块安装		个	1	19.29	19.29	6.64			
	4-11-212	暗装接线盒		10个	0.1	67.24	6.72	3.34			
27	030507017002	安全防范分系统调试	1、摄像机系统调试	系统	1	572.06	572.06	446.47	4.61		
	5-6-147	电视监视系统~≤50台		系统	1	572.06	572.06	446.47	4.61		
28	030507019002	安全防范系统工程试运行	1、摄像机试运行	系统	1	490.33	490.33	357.21	21.20		
	5-6-161	安全防范系统工程试运行~≤200点		系统	1	490.33	490.33	357.21	21.20		
29	Z030502022002	综合布线系统调试	1、综合布线系统调试	系统	1	875.93	875.93	661.61	28.18		
	5-2-64	系统调试~≤400点		系统	1	875.93	875.93	661.61	28.18		
30	Z030502023002	综合布线系统试运行	1、综合布线系统试运行	系统	1	251.57	251.57	198.45			
	5-2-66	试运行		系统	1	251.57	251.57	198.45			
本页小计							2215.90	1673.72	53.99		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥游客中心-黄桥游客中心强、弱电安装工程　　标段:　　第9页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		电气入户					9455.15	1876.05	60.35		
31	010101003003	挖沟槽土方	1、人工挖三类土沟槽土方 2、0.3m宽、0.5m深、100m长 3、就地一侧堆土	m3	15.00	47.92	718.80	567.00			
	A1-5	人工挖地槽、地坑 深1.5m以内 三类土		100m3	0.15	4791.78	718.77	567.00			
32	010103001003	回填方	1、人工回填沟槽土方 2、就地取土夯实	m3	15.00	18.49	277.35	211.05	7.35		
	A1-80	人工就地回填土 夯实		100m3	0.15	1848.64	277.30	211.05	7.32		
33	040804001003	配管	1、焊接钢管SC40埋地敷设	m	100.00	36.65	3665.00	880.00	11.00		
	D8-257	镀锌钢管地埋敷设 钢管公称直径 （mm 以内）50		100m	1	3665.94	3665.94	880.15	11.40		
34	030408001002	电力电缆	1、管内电力电缆敷设 2、WDZ-YJV-5X10 3、含压铜接线端子	m	100.00	47.94	4794.00	218.00	42.00		
	4-8-94*J0.4换	排管内铜芯电力电缆敷设 电缆 （截面mm2以下）35~10mm2及以下三芯及以上电力电缆敷设		100m	1	4732.79	4732.79	194.59	42.47		
	4-4-34	压铜接线端子 导线截面（mm2）≤16		10个	1	61.73	61.73	23.81			
		弱电入户					3108.74	1383.81	9.69		
本页小计							9455.15	1876.05	60.35		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥游客中心-黄桥游客中心强、弱电安装工程　　标段:　　第10页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
35	010101003004	挖沟槽土方	1、人工挖三类土沟槽土方 2、0.3m宽、0.5m深、100m长 3、就地一侧堆土	m3	15.00	47.92	718.80	567.00			
	A1-5	人工挖地槽、地坑 深1.5m以内 三类土		100m3	0.15	4791.78	718.77	567.00			
36	010103001004	回填方	1、人工回填沟槽土方 2、就地取土夯实	m3	15.00	18.49	277.35	211.05	7.35		
	A1-80	人工就地回填土 夯实		100m3	0.15	1848.64	277.30	211.05	7.32		
37	040804001004	配管	1、焊接钢管SC20埋地敷设	m	100.00	17.35	1735.00	479.00			
	D8-255	镀锌钢管地埋敷设 钢管公称直径 （mm 以内）20		100m	1	1734.41	1734.41	478.71			
38	030502007002	光缆	1、4芯单模光纤管内穿线	m	100.00	3.52	352.00	107.00	2.00		
	5-2-16	光缆 管内穿放≤12芯		100m	1	351.56	351.56	107.24	2.31		
39	030502020002	光纤测试	1、光纤测试	链路	1	25.59	25.59	19.76	0.34		
	5-2-58	测试 光纤		链路	1	25.59	25.59	19.76	0.34		
		其他					2925.65	301.07	9.24		
40	030413002002	凿（压）槽	1、二次装修开槽配管 2、毛石墙体，管径20以内 3、含开槽、恢复处理等	m	132.00	2.86	377.52	269.28	9.24		
本页小计							3486.26	1653.09	18.93		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥游客中心-黄桥游客中心强、弱电安装工程　　标段:　　第11页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	13-1-142*J0.2换	混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费		10m	13.2	28.65	378.18	269.41	9.64		
41	030413003003	打洞（孔）	1、安装入户墙体开洞 2、毛石墙体 3、开洞直径φ63mm以内	个	1	30.72	30.72	20.61			
	13-1-137*J1.2换	混凝土墙体钻孔 直径 （mm以内）63`如实际墙体厚度超过 300mm时		个	1	30.72	30.72	20.61			
42	030413003004	打洞（孔）	1、一层线路引至二楼，穿楼板打洞 2、砼楼板 3、开洞直径φ63mm以内	个	1	17.41	17.41	11.18			
	13-1-132	混凝土楼板钻孔 直径 （mm以内）63		个	1	17.41	17.41	11.18			
43	030413003005	旧线、灯具等拆除清理	旧线、灯具等拆除清理	项	1	2500.00	2500.00				
	补8	旧线、灯具等拆除清理		项	1	2500.00	2500.00				
本页小计							2548.13	31.79			
合计							35792.65	10255.81	204.21		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥游客中心-黄桥游客中心强、弱电安装工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		脚手架工程			0		2033.26	1457.50			
1	031301017002	脚手架搭拆	1、游客中心安装脚手架搭拆	项	1	274.87	274.87	70.40			
2	Z031301019002	操作高度增加费	1、游客中心操作高度增加费	项	1	1758.39	1758.39	1387.10			
本页小计							2033.26	1457.50			
合计							2033.26	1457.50			

【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:黄桥游客中心-黄桥游客中心强、弱电安装工程　　标段:　　第1页 共1页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单（定额）项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		脚手架工程									2033.26
1	031301017002	脚手架搭拆	项	1	70.40	185.63		12.74	6.10	274.87	274.87
	13-2-4	脚手架搭拆费第四册	100工日	0.292932	162.00	427.15		29.32	14.04	632.51	185.28
	13-2-5	脚手架搭拆费第五册	100工日	0.141638	162.00	427.15		29.32	14.04	632.51	89.59
2	Z031301019002	操作高度增加费	项	1	1387.10			251.07	120.22	1758.39	1758.39
	13-2-78	操作高度增加费第四册5m以上	100工日	0.158414	5346.00			967.63	463.32	6776.95	1073.56
	13-2-79	操作高度增加费第五册5m以上、10m以下	100工日	0.133388	4050.00			733.05	351.00	5134.05	684.82
合计											2033.26

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:黄桥游客中心强、弱电安装工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			678.17	
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	6.81	678.17	
2	Z03130200801	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	031302004001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	25.89	
4	031302005001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	12.95	
5		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合　　计					717.01	

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:黄桥游客中心强、弱电安装工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	备注
1	暂列金额		明细详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费		明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细详见表10.2.2-22
2	暂估价	1600.00	
2.1	材料（设备）暂估价		明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价	1600.00	明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细详见表10.2.2-25
3	计日工		明细详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细详见表10.2.2-27
合　　计		1600.00	-

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称:黄桥游客中心强、弱电安装工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	项		
2	优质工程增加费	项		
3	其他暂列金额	项		估算比例一般不高于5%
3.1	其他暂列金额	项		
合计				-

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价表

单位(专业)工程名称:黄桥游客中心-黄桥游客中心强、弱电安装工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量	单价	合价	备注
合计						

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

单位(专业)工程名称:黄桥游客中心-黄桥游客中心强
、弱电安装工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额(元)	备注
1	吊灯（选型）	暂估800元/盏，共计2盏	1600.00	
合计			1600.00	

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

单位(专业)工程名称:黄桥游客中心-黄桥游客中心强
、弱电安装工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	备注
合计			0.00	

【表10.2.2-26】

计 日 工 表

单位(专业)工程名称:黄桥游客中心-黄桥游客中心强、弱电安装工程　　标段:　　第1页 共1页

编号	项 目 名 称	单位	数量	综合单价(元)	合价(元)
一	人　　工	元			
1					
2					
3					
4					
5					
人 工 小 计					
二	材　　料	元			
1					
2					
3					
4					
5					
材 料 小 计					
三	施 工 机 械	元			
1					
2					
3					
4					
5					
施工机械小计					
总　　计					

【表10.2.2-29】

主要工日一览表

工程名称:黄桥游客中心强、弱电安装工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	工日名称（类别）	单位	数 量	单价(元)	合价（元）	备注
1	一类人工	工日	10.374	150.00	1556.10	
2	二类人工	工日	62.705	162.00	10158.21	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称:黄桥游客中心强、弱电安装工程　　标段:　　第1页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	备注
1	热轧光圆钢筋综合	kg	1.200	4.05	4.86	
2	复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合	kg	17.952	0.43	7.65	
3	普通硅酸盐水泥PO 42.5综合	kg	39.910	0.48	19.00	
4	黄砂净砂	t	0.252	184.00	46.37	
5	黄砂净砂(中粗砂)	m3	0.042	158.00	6.64	
6	汽油综合	kg	0.260	9.24	2.40	
7	铜芯塑料绝缘线BV2.5	m	61.409	1.77	108.57	
8	铜芯塑料绝缘线BVR4	m	32.502	2.77	89.90	
9	电	kW·h	0.486	0.71	0.34	
10	水	m3	0.068	3.98	0.27	
11	旧线、灯具等拆除清理	项	1.000	2500.00	2500.00	
12	镀锌对缝钢管SC40	m	103.000	22.57	2324.28	
13	镀锌对缝钢管SC20	m	103.000	10.12	1042.28	
14	LED射灯3W	套	36.360	20.35	739.93	
15	LED筒灯12W	套	20.200	18.58	375.32	
16	平板灯600*60048W	套	7.070	91.00	643.37	
17	射灯滑轨	m	37.542	36.19	1358.64	
18	单联开关86型	只	4.080	4.29	17.50	
19	双联开关86型	只	2.040	6.23	12.71	
20	四联开关86型	只	1.020	10.00	10.20	
21	220V插排	套	1.020	50.00	51.00	
22	安全型双联二三级暗装插座86型 10A	套	7.140	6.34	45.27	
23	安全型双联二三级暗防溅装插座86型 10A	套	1.020	15.34	15.65	
24	空调插座	套	1.020	39.24	40.02	
25	空调插座86型 16A	套	2.040	39.24	80.05	
26	铜芯塑料绝缘线BYJ2.5	m	557.600	2.32	1291.96	
27	铜芯塑料绝缘线BYJ4	m	424.182	3.42	1449.43	
28	六类网线	m	113.631	2.36	267.71	
29	电力电缆WDZ-YJV-5X10	m	101.000	43.71	4414.61	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称:黄桥游客中心强、弱电安装工程　　标段:　　第2页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	备注
30	4芯单模光纤	m	102.000	2.06	210.12	
31	刚性阻燃管DN20	m	244.817	1.12	274.20	
32	可挠性金属套管KJG20	m	166.568	2.94	489.71	
33	接线盒	个	52.020	1.53	79.59	
34	RDX信息箱400*300*120mm	个	1.000	300.00	300.00	
35	9口POE交换机+2网口	台	1.000	550.00	550.00	
36	无线APPOE供电型	台	2.000	350.00	700.00	
37	POE供电型，1080P像素200万	台	3.000	300.00	900.00	
38	监控支架	台	3.000	20.00	60.00	
39	SPD保护器	个	1.000	80.00	80.00	
40	照明配电箱-游客中心PZ30-9	台	1.000	750.00	750.00	
41	光纤收发器	台	1.000	350.00	350.00	
42	信息插座86型	个	1.010	10.26	10.36	

【表10.2.2-32】

主要机械台班一览表

工程名称:黄桥游客中心强、弱电安装工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	机械名称、规格、型号	单位	数 量	单价(元)	合价（元）	备注
1	电能校验仪 ST9040	台班	0.200	56.07	11.21	
2	电压、电流互感升流器 HJ-12E	台班	0.200	30.63	6.13	
3	数字万用表 F-87	台班	0.400	6.14	2.46	
4	彩色监视器	台班	1.126	4.93	5.55	
5	笔记本电脑	台班	2.610	10.41	27.17	
6	电缆测试仪	台班	0.200	17.44	3.49	
7	对讲机（一对）	台班	4.667	4.61	21.51	
8	宽行打印机	台班	1.010	5.86	5.92	
9	光纤测试仪	台班	0.001	285.00	0.29	
10	其他机械费	元	10.904	1.02	11.12	
11	电动夯实机250N·m	台班	0.540	27.13	14.65	
12	汽车式起重机10t	台班	0.032	847.87	27.13	
13	载货汽车5t	台班	0.028	496.66	13.91	
14	管子切断机150mm	台班	0.105	29.23	3.07	
15	电动弯管机108mm	台班	0.105	79.30	8.33	
16	网络分析仪全频段	台班	0.166	265.00	43.99	
17	数字万用表PS-56	台班	0.051	4.16	0.21	

【表10.2.2-13】

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:黄桥游客中心-黄桥游客中心给排水工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费		Σ（分部分项工程量×综合单价）	25899.58	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ分部分项（定额人工费+定额机械费）	4142.92	
2	措施项目费		（2.1+2.2）	298.29	
2.1	施工技术措施项目费		Σ（技措项目工程量×综合单价）		见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ技措项目（定额人工费+定额机械费）		
2.2	施工组织措施项目费		（1.1+2.1.1）×%	298.29	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	（1.1+2.1.1）×6.81%	282.13	见表10.2.2-20
3	其他项目费		（3.1+3.2+3.3+3.4）		
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计（或计入综合单价）		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ计日工(暂估数量×综合单价）		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率		见表10.2.2-27
4	规费		（1.1+2.1.1）×30.63%	1268.98	
5	单列费用		单列费用		
6	税金		（1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮）×9%	2472.02	
7	下浮		（1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料）×0%		
其中	甲供费（不计入造价）		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6-7	29938.87	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥游客中心-黄桥游客中心给排水工程　　标段:　　第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		给水工程					1188.46	375.65	9.86		
1	031001007001	复合管	室内给水管 1、衬塑钢管DN15 2、冷水用 3、丝扣连接 4、管道及管件安装，水压试验及水冲洗	m	1.02	32.42	33.07	14.74	0.16		
	10-1-182	室内钢塑给水管（螺纹连接） 公称直径 （mm以内）15		10m	0.102	324.27	33.08	14.74	0.17		
2	031001007002	复合管	室内给水管 1、衬塑钢管DN20 2、冷水用 3、丝扣连接 4、管道及管件安装，水压试验及水冲洗	m	0.71	36.41	25.85	10.26	0.13		
	10-1-183	室内钢塑给水管（螺纹连接） 公称直径 （mm以内）20		10m	0.071	364.11	25.85	10.26	0.14		
3	031001007003	复合管	室内给水管 1、衬塑钢管DN25 2、冷水用 3、丝扣连接 4、管道及管件安装，水压试验及水冲洗	m	3.95	47.44	187.39	68.65	1.86		
本页小计							246.31	93.65	2.15		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥游客中心-黄桥游客中心给排水工程　　标段:　　第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	10-1-184	室内钢塑给水管（螺纹连接） 公称直径 （mm以内）25		10m	0.395	474.41	187.39	68.66	1.85		
4	031001007004	复合管	室内给水管 1、衬塑钢管DN50 2、冷水用 3、丝扣连接 4、管道及管件安装，水压试验及水冲洗	m	9.75	79.49	775.03	210.60	6.83		
	10-1-187	室内钢塑给水管（螺纹连接） 公称直径 （mm以内）50		10m	0.975	794.81	774.94	210.55	6.78		
5	031001006001	塑料管	室内给水管 1、PPR(S5)管DN15 2、冷水用 3、热熔连接 4、管道及管件安装，水压试验及水冲洗	m	1.94	14.99	29.08	14.49	0.21		
	10-1-229	室内塑料给水管（热熔连接） 公称直径 （mm以内）15		10m	0.194	149.75	29.05	14.49	0.21		
6	031001006002	塑料管	室内给水管 1、PPR(S5)管DN25 2、冷水用 3、热熔连接 4、管道及管件安装，水压试验及水冲洗	m	6.10	22.63	138.04	56.91	0.67		
本页小计							942.15	282.00	7.71		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥游客中心-黄桥游客中心给排水工程　　标段:　　第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	10-1-231	室内塑料给水管（热熔连接） 公称直径 （mm以内）25		10m	0.61	226.27	138.02	56.92	0.66		
		排水工程					5634.06	593.52	20.99		
7	031001005001	铸铁管	室内排水管 1、机制铸铁排水管DN50 2、A型连接 3、管道及管件安装，灌水试验	m	1.20	130.01	156.01	20.78	0.44		
	10-1-256	室内柔性铸铁排水管（机械接口） 公称直径 （mm以内）50		10m	0.12	1300.05	156.01	20.78	0.45		
8	031001005002	铸铁管	室内排水管 1、机制铸铁排水管DN75 2、A型连接 3、管道及管件安装，灌水试验	m	8.91	173.68	1547.49	184.62	4.72		
	10-1-257	室内柔性铸铁排水管（机械接口） 公称直径 （mm以内）75		10m	0.891	1736.73	1547.43	184.62	4.73		
9	031001005003	铸铁管	室内排水管 1、机制铸铁排水管DN100 2、A型连接 3、管道及管件安装，灌水试验	m	14.52	270.70	3930.56	388.12	15.83		
	10-1-258	室内柔性铸铁排水管（机械接口） 公称直径 （mm以内）100		10m	1.452	2706.95	3930.49	388.12	15.75		
本页小计							5634.06	593.52	20.99		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥游客中心-黄桥游客中心给排水工程　　标段:　　第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		给排水附件					806.10	136.51	2.02		
10	031003013001	水表	水表组 1、水表*1、阀门*2 2、DN50 3、螺纹连接	组	1	626.86	626.86	83.43	2.02		
	10B-2-1	螺纹水表组成安装 公称直径（mm以内）50		组	1	462.90	462.90	63.34	1.23		
	10-2-6	螺纹阀门安装 公称直径（mm以内）50		个	1	163.96	163.96	20.09	0.79		
11	031004014001	给、排水附(配)件	地漏 1、铝合金或铜制防返溢地漏 2、DN75	个	2	89.62	179.24	53.08			
	10-3-80	地漏安装 公称直径（mm以内）80		10个	0.2	896.22	179.24	53.07			
		洁具等					3601.60	340.58			
12	031004003001	洗脸盆	面盆 1、业主选样 2、挂墙式冷水感应出水面盆	组	2	656.65	1313.30	85.08			
	10-3-11*A1.2换	洗脸盆 挂墙式冷水手动开关`如为感应式卫生器具安装		10组	0.2	6566.35	1313.27	85.07			
13	031004006001	大便器	蹲便器 1、业主选样 2、蹲式大便器，感应开关	套	5	457.66	2288.30	255.50			
本页小计							4407.70	477.09	2.02		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥游客中心-黄桥游客中心给排水工程　　标段:　　第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	10-3-33	蹲式大便器安装 感应开关埋入式		10套	0.5	4576.49	2288.25	255.48			
		入户给排水管道					11465.79	2406.75	131.80		
14	010101003005	挖沟槽土方	1、人工挖三类土沟槽土方 2、0.5m宽、1m深、50m长 3、就地一侧堆土	m3	25.00	47.92	1198.00	945.00			
	A1-5	人工挖地槽、地坑 深1.5m以内 三类土		100m3	0.25	4791.78	1197.95	945.00			
15	010103001005	回填方	1、人工回填沟槽土方 2、就地取土夯实	m3	25.00	18.49	462.25	351.75	12.25		
	A1-80	人工就地回填土 夯实		100m3	0.25	1848.64	462.16	351.75	12.21		
16	031001007005	复合管	室外给水管 1、衬塑钢管DN50 2、冷水用 3、丝扣连接 4、管道及管件安装，水压试验及水冲洗	m	50.00	51.94	2597.00	329.50	6.00		
	10-1-32	室外钢塑给水管（螺纹连接） 公称直径（mm以内）50		10m	5	519.46	2597.30	329.65	6.00		
17	031001005004	铸铁管	室外排水管 1、机制铸铁排水管DN100 2、A型连接 3、管道及管件安装，灌水试验	m	50.00	132.35	6617.50	514.50	54.50		
本页小计							10874.75	2140.75	72.75		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥游客中心-黄桥游客中心给排水工程　　标段:　　第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	10-1-93	室外柔性铸铁排水管（机械接口） 公称直径 （mm以内）100		10m	5	1323.43	6617.15	514.35	54.25		
18	030817008001	套管制作安装	刚性防水套管制、安 1、刚性防水套管DN80	个	1	240.98	240.98	114.21	22.48		
	13-1-77	刚性防水套管制作 公称直径 (mm以内)80		个	1	158.10	158.10	59.45	22.48		
	13-1-96	刚性防水套管安装 公称直径 (mm以内)100		个	1	82.88	82.88	54.76			
19	030817008002	套管制作安装	刚性防水套管制、安 1、刚性防水套管DN125	个	1	350.06	350.06	151.79	36.57		
	13-1-79	刚性防水套管制作 公称直径 (mm以内)125		个	1	257.77	257.77	94.12	36.57		
	13-1-97	刚性防水套管安装 公称直径 (mm以内)150		个	1	92.29	92.29	57.67			
		其他					3203.57	893.59	25.16		
20	010401011001	砖检查井	水表井 1、内周长1m内，井深1m 2、砼井盖安装	座	1	872.33	872.33	425.51	18.77		
	A17-137换	砖砌窨井 内径周长1m内 ~井深1m^现浇现拌混凝土 C15（40）		只	1	638.53	638.53	370.26	17.91		
	D6-276换	检查井盖混凝土井盖安装^水泥砂浆 1:2		10套	0.1	2337.96	233.80	55.25	0.86		
本页小计							1463.37	691.51	77.82		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥游客中心-黄桥游客中心给排水工程　　标段:　　第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
21	030413002003	凿（压）槽	1、二次装修开槽配管 2、毛石墙体，管径20以内 3、含开槽、恢复处理等	m	3.67	2.86	10.50	7.49	0.26		
	13-1-142*J0.2换	混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费		10m	0.367	28.65	10.51	7.49	0.27		
22	030413002004	凿（压）槽	1、二次装修开槽配管 2、毛石墙体，管径32以内 3、含开槽、恢复处理等	m	10.05	3.94	39.60	27.24	1.01		
	13-1-143*J0.2换	混凝土刨沟槽 管径(mm以内)32`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费		10m	1.005	39.33	39.53	27.19	0.98		
23	030413002005	凿（压）槽	1、二次装修开槽配管 2、毛石墙体，管径50以内 3、含开槽、恢复处理等	m	10.95	5.61	61.43	41.17	1.31		
	13-1-144*J0.2换	混凝土刨沟槽 管径(mm以内)50`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费		10m	1.095	55.99	61.31	41.15	1.34		
24	030413002006	凿（压）槽	1、二次装修开槽配管 2、毛石墙体，管径70以内 3、含开槽、恢复处理等	m	8.91	7.67	68.34	45.80	1.34		
本页小计							179.87	121.70	3.92		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥游客中心-黄桥游客中心给排水工程　　标段:　　第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	13-1-145*J0.2换	混凝土刨沟槽 管径(mm以内)70`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费		10m	0.891	76.65	68.30	45.79	1.31		
25	030413002007	凿（压）槽	1、二次装修开槽配管 2、毛石墙体，管径100以内 3、含开槽、恢复处理等	m	14.52	10.48	152.17	103.38	2.47		
	13-1-146*J0.2换	混凝土刨沟槽 管径(mm以内)100`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费		10m	1.452	104.82	152.20	103.35	2.48		
26	030901013001	灭火器	1、MF/ABC3 2、3公斤干粉灭火器	具	4	47.79	191.16				
	综合单价	MF/ABC3灭火器		具	4	47.79	191.16				
27	030413003006	旧管、洁具等拆除清理	旧管、洁具等拆除清理	项	1	1500.00	1500.00				
	补11	旧管、洁具等拆除清理		项	1	1500.00	1500.00				
28	03B001	卫生间（内周长在12m以上）暗敷管道，每间补贴 1.5 工日	1、卫生间（内周长在12m以上）暗敷管道，每间补贴 1.5 工日	间	1	308.04	308.04	243.00			
	补说明2	卫生间（内周长在12m以上）暗敷管道，每间补贴 1.5 工日		间	1	308.04	308.04	243.00			
本页小计							2151.37	346.38	2.47		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥游客中心-黄桥游客中心给排水工程　　标段:　　第9页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
合计							25899.58	4746.60	189.83		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥游客中心-黄桥游客中心给排水工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称,电子评标勿删]			0						
本页小计											
合计											

【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:黄桥游客中心-黄桥游客中心给排水工程　　标段:　　第1页 共1页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单（定额）项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		[请输入分部名称,电子评标勿删]									
合计											

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:黄桥游客中心给排水工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			282.13	
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	6.81	282.13	
2	Z03130200801	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	031302004001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	10.77	
4	031302005001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	5.39	
5		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合　　计					298.29	

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:黄桥游客中心给排水工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	备注
1	暂列金额		明细详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费		明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（设备）暂估价		明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价		明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细详见表10.2.2-25
3	计日工		明细详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细详见表10.2.2-27
合　　计			-

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称:黄桥游客中心给排水工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	项		
2	优质工程增加费	项		
3	其他暂列金额	项		估算比例一般不高于5%
3.1	其他暂列金额	项		
合计				-

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价表

单位(专业)工程名称:黄桥游客中心-黄桥游客中心给排水工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量	单价	合价	备注
合计						

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

单位(专业)工程名称:黄桥游客中心-黄桥游客中心给排水工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额(元)	备注
合计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

单位(专业)工程名称:黄桥游客中心-黄桥游客中心给排水工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	备注
合计			0.00	

【表10.2.2-26】

计 日 工 表

单位(专业)工程名称:黄桥游客中心-黄桥游客中心给排水工程　　标段:　　第1页 共1页

编号	项 目 名 称	单位	数量	综合单价(元)	合价(元)
一	人　　工	元			
1					
2					
3					
4					
5					
人 工 小 计					
二	材　　料	元			
1					
2					
3					
4					
5					
材 料 小 计					
三	施 工 机 械	元			
1					
2					
3					
4					
5					
施工机械小计					
总　　计					

【表10.2.2-29】

主要工日一览表

工程名称:黄桥游客中心给排水工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	工日名称（类别）	单位	数 量	单价(元)	合价（元）	备注
1	一类人工	工日	8.645	150.00	1296.75	
2	二类人工	工日	21.295	162.00	3449.79	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称:黄桥游客中心给排水工程　　标段:　　第1页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	备注
1	复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合	kg	30.073	0.43	12.81	
2	普通硅酸盐水泥PO 42.5综合	kg	74.969	0.48	35.69	
3	黄砂毛砂	t	0.001	184.00	0.18	
4	黄砂净砂	t	0.283	184.00	52.07	
5	黄砂净砂(中粗砂)	m3	0.063	158.00	9.95	
6	碎石综合	t	0.218	74.00	16.13	
7	非黏土烧结实心砖240×115×53	千块	0.076	523.00	39.75	
8	非黏土烧结实心砖240×115×53	千块	0.080	523.00	41.84	
9	溶剂汽油200#	kg	0.040	9.24	0.37	
10	电	kW·h	0.192	0.71	0.14	
11	水	m3	1.790	3.98	7.13	
12	木模板	m3	0.006	1293.00	7.76	
13	旧管、洁具等拆除清理	项	1.000	1500.00	1500.00	
14	扁钢Q235B综合	kg	1.960	4.14	8.11	
15	中厚钢板综合	kg	9.648	4.35	41.97	
16	角型阀(带铜活)DN15	个	2.020	41.53	83.89	
17	感应式水龙头DN15	个	2.020	150.00	303.00	
18	铝合金或铜制防返溢地漏DN75	个	2.020	55.00	111.10	
19	防污器DN32	个	5.050	15.00	75.75	
20	碳素结构钢焊接钢管DN125	kg	8.350	5.65	47.19	
21	碳素结构钢焊接钢管DN80	kg	4.020	5.42	21.79	
22	柔性铸铁排水管A型DN50	m	1.074	48.32	51.90	
23	柔性铸铁排水管A型DN75	m	8.331	63.39	528.10	
24	柔性铸铁排水管A型DN100	m	62.791	83.19	5223.58	
25	PPR(S5)冷水管DE20	m	1.971	3.07	6.05	
26	PPR(S5)冷水管DE32	m	6.198	6.93	42.95	
27	冲洗管DN32	根	5.050	15.00	75.75	
28	螺纹阀门DN50	个	1.010	121.38	122.59	
29	螺纹阀门DN50	个	1.010	121.38	122.59	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称:黄桥游客中心给排水工程　　标段:　　第2页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	备注
30	洗脸盆	个	2.020	300.00	606.00	
31	瓷蹲式大便器	个	5.050	250.00	1262.50	
32	洗脸盆托架	副	2.020	50.00	101.00	
33	洗脸盆排水附件	套	2.020	20.00	40.40	
34	螺纹水表DN50	只	1.000	243.56	243.56	
35	金属软管	根	2.020	25.00	50.50	
36	埋入式感应控制器	个	5.050	80.00	404.00	
37	混凝土井盖	套	1.000	150.00	150.00	
38	钢塑给水管DN15	m	1.011	9.77	9.88	
39	钢塑给水管DN20	m	0.704	12.73	8.96	
40	钢塑给水管DN25	m	3.914	17.63	69.01	
41	钢塑给水管DN50	m	60.520	38.28	2316.45	
42	MF/ABC3灭火器	具	4.000	47.79	191.16	

【表10.2.2-32】

主要机械台班一览表

工程名称:黄桥游客中心给排水工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	机械名称、规格、型号	单位	数 量	单价(元)	合价（元）	备注
1	其他机械费	元	7.110	1.02	7.25	
2	电动夯实机250N·m	台班	0.450	27.13	12.21	
3	汽车式起重机8t	台班	0.012	782.83	9.39	
4	载货汽车4t	台班	0.009	477.25	4.30	
5	机动翻斗车1t	台班	0.005	241.05	1.21	
6	灰浆搅拌机200L	台班	0.021	181.61	3.81	
7	木工圆锯机500mm	台班	0.002	25.95	0.05	
8	木工压刨床单面600mm	台班	0.001	29.54	0.03	
9	普通车床630×2000mm	台班	0.054	70.12	3.79	
10	管子切断机250mm	台班	0.025	43.78	1.09	
11	管子切断套丝机159mm	台班	0.652	20.85	13.59	
12	电焊条烘干箱60×50×75cm3	台班	0.047	15.96	0.75	
13	液压断管机 500mm	台班	0.665	113.00	75.15	
14	砂轮切割机 Φ400	台班	0.040	26.83	1.07	
15	混凝土振捣器平板式	台班	0.008	12.44	0.10	
16	混凝土振捣器插入式	台班	0.004	4.39	0.02	
17	试压泵3MPa	台班	0.067	18.06	1.21	
18	电焊机 （综合）	台班	0.474	115.00	54.51	

【表10.2.2-13】

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:黄桥政府大楼-黄桥政府大楼装饰装修工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费		Σ（分部分项工程量×综合单价）	82388.78	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ分部分项（定额人工费+定额机械费）	33865.00	
2	措施项目费		（2.1+2.2）	16178.72	
2.1	施工技术措施项目费		Σ（技措项目工程量×综合单价）	13689.57	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ技措项目（定额人工费+定额机械费）	7074.98	
2.2	施工组织措施项目费		（1.1+2.1.1）×%	2489.15	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	（1.1+2.1.1）×5.47%	2239.42	见表10.2.2-20
3	其他项目费		（3.1+3.2+3.3+3.4）	15000.00	
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3	15000.00	见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计	15000.00	见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计（或计入综合单价）		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ计日工(暂估数量×综合单价）		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率		见表10.2.2-27
4	规费		（1.1+2.1.1）×27.92%	11430.44	
5	单列费用		单列费用		
6	税金		(1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×9%	11249.81	
7	下浮		(1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×0%		
其中	甲供费（不计入造价）		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6-7	136247.75	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥政府大楼-黄桥政府大楼装饰装修工程　　标段:　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		墙面工程					65322.93	32091.88			
1	011407001011	墙面喷刷涂料	乳胶漆内墙面-破损率暂按50% 1、原有墙面破损处铲除 2、基层处理 3、腻子两道（贴防裂网格布） 4、乳胶漆两道	m2	912.41	47.14	43011.01	27344.93			
	16-60	抹灰面铲涂料		10m2	91.241	85.69	7818.44	6562.97			
	14-141	抹灰面批刮腻子（满刮两遍）		100m2	9.1241	1621.57	14795.37	9856.67			
	12-7	墙面贴玻璃纤维网格布		100m2	9.1241	853.40	7786.51	3937.23			
	14-128	墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍		100m2	9.1241	1382.15	12610.87	6991.98			
2	011407001012	墙面喷刷涂料	外墙平涂外墙面-破损率暂按50% 1、原有墙面破损处铲除 2、基层处理 3、5厚面层普通腻子刮平三道（贴防裂网格布） 4、防水无机涂料饰面（一底、二面）	m2	412.42	54.10	22311.92	4746.95			
	16-60	抹灰面铲涂料		10m2	41.242	85.69	3534.03	2966.54			
	12-7	墙面贴玻璃纤维网格布		100m2	4.1242	853.40	3519.59	1779.67			
	综合单价	平涂外墙涂料		m2	412.42	37.00	15259.54				
本页小计							65322.93	32091.88			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥政府大楼-黄桥政府大楼装饰装修工程　　标段:　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		天棚工程					14565.85	8543.28			
3	011407002002	天棚喷刷涂料	乳胶漆内顶棚-破损率暂按50% 1、原有顶面破损处铲除 2、基层处理 3、普通腻子刮平两道（贴防裂网格布） 4、乳胶漆两道	m2	235.89	52.01	12268.64	7973.08			
	16-44	天棚抹灰面铲除		10m2	23.589	117.97	2782.79	2338.61			
	14-140	混凝土面批刮腻子（满刮两遍）		100m2	2.3589	1784.95	4210.52	2808.03			
	12-7	墙面贴玻璃纤维网格布		100m2	2.3589	853.40	2013.09	1017.91			
	14-128	墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍		100m2	2.3589	1382.15	3260.35	1807.67			
4	011407002003	天棚喷刷涂料	外墙平涂外顶棚-破损率暂按50% 1、原有顶面破损处铲除 2、基层处理 3、普通腻子刮平两道（贴防裂网格布） 4、乳胶漆两道	m2	40.07	57.33	2297.21	570.20			
	16-44	天棚抹灰面铲除		10m2	4.007	117.97	472.71	397.25			
	12-7	墙面贴玻璃纤维网格布		100m2	0.4007	853.40	341.96	172.91			
	综合单价	平涂外墙涂料		m2	40.07	37.00	1482.59				
本页小计							14565.85	8543.28			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥政府大楼-黄桥政府大楼装饰装修工程　　标段:　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		其他					2500.00				
5	01B004	政府大楼建筑垃圾清理、处理	1、政府大楼建筑垃圾清理、处理	项	1	2500.00	2500.00				
	补4	政府大楼建筑垃圾清理、处理		项	1	2500.00	2500.00				
本页小计							2500.00				
合计							82388.78	40635.16			

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥政府大楼-黄桥政府大楼装饰装修工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		脚手架工程			0		13689.57	7681.47	877.42		
1	011701002004	外脚手架	1、外墙脚手架 高度13m以内	m2	412.42	24.21	9984.69	5159.37	527.90		
2	011701003006	里脚手架	1、内墙脚手架 高度3.6m以内	m2	912.41	1.65	1505.48	921.53	228.10		
3	011701006006	满堂脚手架	1、满堂脚手架 ~基本层3.6m以内	m2	275.96	7.97	2199.40	1600.57	121.42		
本页小计							13689.57	7681.47	877.42		
合计							13689.57	7681.47	877.42		

【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:黄桥政府大楼-黄桥政府大楼装饰装修工程　　标段:　　第1页 共1页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单（定额）项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		脚手架工程									13689.57
1	011701002004	外脚手架	m2	412.42	12.51	7.82	1.28	1.73	0.87	24.21	9984.69
	18-35	外墙脚手架 高度13m以内	100m2	4.1242	1250.96	782.44	128.38	173.10	87.00	2421.88	9988.32
2	011701003006	里脚手架	m2	912.41	1.01	0.15	0.25	0.16	0.08	1.65	1505.48
	18-44*A0.6B0.3换	内墙脚手架 高度3.6m以内`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的内墙粉刷（饰面）脚手架	100m2	9.1241	100.80	15.43	24.82	15.65	7.86	164.56	1501.46
3	011701006006	满堂脚手架	m2	275.96	5.80	0.55	0.44	0.79	0.39	7.97	2199.40
	18-47*A0.6B0.3换	满堂脚手架 `基本层3.6m～5.2m`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的天棚饰面脚手架	100m2	2.7596	580.28	55.39	44.38	78.52	39.46	798.03	2202.24
合计											13689.57

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:黄桥政府大楼装饰装修工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			2239.42	
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	5.47	2239.42	
2	Z011109008O1	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	011707004001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.5	204.70	
4	011707005001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.11	45.03	
5		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合　　计					2489.15	

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:黄桥政府大楼装饰装修工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	备注
1	暂列金额	15000.00	明细详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费		明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额	15000.00	明细详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（设备）暂估价		明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价		明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细详见表10.2.2-25
3	计日工		明细详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细详见表10.2.2-27
合　　计		15000.00	-

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称:黄桥政府大楼装饰装修工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	项		
2	优质工程增加费	项		
3	其他暂列金额	项	15000.00	估算比例一般不高于5%
3.1	其他暂列金额	项		
3.2	业主预留金	项	15000.00	
合计			15000.00	-

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价表

单位(专业)工程名称:黄桥政府大楼-黄桥政府大楼装饰装修工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量	单价	合价	备注
合计						

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

单位(专业)工程名称:黄桥政府大楼-黄桥政府大楼装饰装修工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额(元)	备注
合计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

单位(专业)工程名称:黄桥政府大楼-黄桥政府大楼装饰装修工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	备注
合计			0.00	

【表10.2.2-26】

计 日 工 表

单位(专业)工程名称:黄桥政府大楼-黄桥政府大楼装饰装修工程　　标段:　　第1页 共1页

编号	项 目 名 称	单位	数量	综合单价(元)	合价(元)
一	人　　工	元			
1					
2					
3					
4					
5					
人 工 小 计					
二	材　　料	元			
1					
2					
3					
4					
5					
材 料 小 计					
三	施 工 机 械	元			
1					
2					
3					
4					
5					
施工机械小计					
总　　计					

【表10.2.2-29】

主要工日一览表

工程名称:黄桥政府大楼装饰装修工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	工日名称（类别）	单位	数 量	单价(元)	合价（元）	备注
1	二类人工	工日	123.119	162.00	19945.28	
2	三类人工	工日	152.539	186.00	28372.25	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称:黄桥政府大楼装饰装修工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	备注
1	成品腻子粉	kg	3515.667	1.08	3793.40	
2	耐碱玻璃纤维网格布	m2	1680.831	3.16	5311.43	
3	水	m3	0.459	3.98	1.83	
4	安全网	m2	71.761	11.00	789.37	
5	钢脚手板	kg	16.834	5.14	86.44	
6	脚手架钢管	kg	265.005	5.14	1360.80	
7	脚手架钢管底座	个	3.161	7.38	23.33	
8	脚手架扣件	只	75.583	7.38	557.80	
9	政府大楼建筑垃圾清理、处理	项	1.000	2500.00	2500.00	
10	平涂外墙涂料	m2	452.490	37.00	16742.13	

【表10.2.2-32】

主要机械台班一览表

工程名称:黄桥政府大楼装饰装修工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	机械名称、规格、型号	单位	数 量	单价(元)	合价（元）	备注
1	载货汽车4t	台班	1.840	477.25	878.14	

【表10.2.2-13】

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:晓燕村服务中心-晓燕村服务中心装饰装修工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费		Σ（分部分项工程量×综合单价）	174521.26	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ分部分项（定额人工费+定额机械费）	45581.57	
2	措施项目费		（2.1+2.2）	8994.09	
2.1	施工技术措施项目费		Σ（技措项目工程量×综合单价）	6001.34	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ技措项目（定额人工费+定额机械费）	3641.34	
2.2	施工组织措施项目费		（1.1+2.1.1）×%	2992.75	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	（1.1+2.1.1）×5.47%	2692.49	见表10.2.2-20
3	其他项目费		（3.1+3.2+3.3+3.4）	25575.00	
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3	15000.00	见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计	15000.00	见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3	10575.00	见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计（或计入综合单价）		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计	10575.00	见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ计日工(暂估数量×综合单价）		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率		见表10.2.2-27
4	规费		（1.1+2.1.1）×27.92%	13743.04	
5	单列费用		单列费用		
6	税金		(1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×9%	20055.01	
7	下浮		(1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×0%		
其中	甲供费（不计入造价）		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6-7	242888.40	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:晓燕村服务中心-晓燕村服务中心装饰装修工程　　标段:　　第1页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		墙面工程					82962.30	31546.49	645.71		
1	011601001002	砖砌体拆除	隔墙拆除 1、原隔墙局部拆除 2、实心砖墙240mm厚 3、拆除至梁或楼板底 4、拆除起始标高按当前楼层地面 5、其余详见图纸	m3	8.45	150.33	1270.29	631.05	431.46		
	16-5	黏土砖（实心砖）实心墙拆除		m3	8.45	150.33	1270.29	631.05	431.46		
2	010401012003	零星砌砖	室内增加墙体零星砌筑含地面抬升 1、非黏土烧结实心砖240×115×53 2、M7.5水泥砂浆砌筑 3、厚度综合	m3	8.62	665.98	5740.75	2109.49	55.17		
	4-36换	非黏土烧结实心砖 零星砌体^水泥砂浆 M7.5		10m3	0.862	6659.78	5740.73	2109.47	55.16		
3	011203001006	零星项目一般抹灰	新增砖墙零星抹灰 1、新砖砌墙体 2、20mm厚内墙面1:3水泥砂浆抹灰	m2	89.53	58.60	5246.46	3633.13	62.67		
	12-26换	零星砂浆抹灰 14+6mm厚^水泥砂浆 1:3		100m2	0.8953	5860.84	5247.21	3633.47	62.99		
本页小计							12257.50	6373.67	549.30		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:晓燕村服务中心-晓燕村服务中心装饰装修工程　　标段:　　第2页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
4	011204003002	块料墙面	成品瓷砖墙面600*1200 1、原有墙面瓷砖打除至砌块墙体 2、最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡找平 3、1.5厚水泥基防水涂料至2.0m高 4、4厚强力胶粉泥粘结层，揉挤压实 5、10厚成品墙砖面层（粘贴前墙砖充分浸湿）（高度3米） 6、美缝剂美缝（防火等级A级）	m2	110.76	252.12	27924.81	10889.92	79.75		
	16-36	墙面砖及陶瓷面砖铲除		10m2	11.076	94.07	1041.92	875.67			
	16-34	墙面抹灰面铲除		10m2	11.076	97.14	1075.92	904.36			
	12-1换	内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^水泥砂浆 1:3		100m2	1.1076	3364.96	3727.03	2173.91	77.93		
	9-85+9-87*5换	立面水泥基渗透结晶型防水涂料 ~厚1.5(mm)		100m2	0.7384	4536.84	3350.00	406.95			
	12-52	墙面（干粉型粘结剂）粘贴瓷砖^DP M20 周长1200mm以上		100m2	1.1076	15568.76	17243.96	5305.47			
	12-15换	墙面砂浆 勾缝^水泥砂浆 1:1		100m2	1.1076	1341.75	1486.12	1223.94	1.68		
5	011208001002	柱（梁）面装饰	前台区D立面碳化竹编背景-楼层梁位置 1、基层处理 2、18厚阻燃板 3、八角孔碳化竹编10厚 4、其余详见图纸	m2	4.41	177.65	783.44	113.78			
本页小计							28708.25	11003.70	79.75		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:晓燕村服务中心-晓燕村服务中心装饰装修工程　　标段:　　第3页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	12-157	矩形柱木夹板基层~细木工板 δ15		100m2	0.0441	8206.85	361.92	52.92			
	12-161	矩形柱装饰夹板普通面层		100m2	0.0441	9558.56	421.53	60.87			
6	011407001013	墙面喷刷涂料	乳胶漆内墙面 1、基层处理 2、2厚面层普通腻子刮平（2道） 3、乳胶漆两道	m2	488.55	30.04	14676.04	9023.52			
	14-141	抹灰面批刮腻子（满刮两遍）		100m2	4.8855	1621.57	7922.18	5277.76			
	14-128	墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍		100m2	4.8855	1382.15	6752.49	3743.86			
7	011207001016	墙面装饰板	艺术图案护墙板背景墙 1、30*40木龙骨中距300mm内 3、18厚阻燃板基层 4、艺术图案护墙板 5、其余详见图纸	m2	38.61	217.00	8378.37	1279.92			
	12-113	附墙木龙骨基层 断面13cm2以内 平均中距30cm以内		100m2	0.3861	3540.29	1366.91	536.89			
	12-123	墙面木夹板基层		100m2	0.3861	7901.56	3050.79	377.96			
	12-126	墙面木（或夹板）基层上装饰夹板普通面层		100m2	0.3861	10258.05	3960.63	365.25			
本页小计							23054.41	10303.44			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:晓燕村服务中心-晓燕村服务中心装饰装修工程　　标段:　　第4页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
8	011304001001	灯带（槽）	背景墙灯槽 1、暗藏直形灯槽高80mm宽70mm收口47mm 2、做法详见图纸	m2	6.00	158.55	951.30	309.84	0.36		
	13-75	细木工板面悬挑式灯槽、灯带(直形 高15cm内)		100m2	0.06	15856.07	951.36	309.85	0.37		
9	011205002001	块料柱面	小青砖瓷砖墙面 1、小青砖瓷砖60*240*8mm 2、1:2水泥砂浆粘贴 3、原基层墙面清理，20厚1:3水泥砂浆抹灰找平 4、其余详见图纸	m2	19.18	161.96	3106.39	1891.15	16.30		
	12-17	墙面刷素水泥浆 无107胶		100m2	0.1918	247.43	47.46	28.72			
	12-21换	柱（梁）面砂浆抹灰 14+6mm厚^水泥砂浆 1:3		100m2	0.1918	4187.92	803.24	513.16	13.15		
	12-75换	柱面（干混砂浆）粘贴瓷砖^水泥砂浆 1:2		100m2	0.1918	11760.27	2255.62	1349.27	3.20		
10	020602007001	围墙瓦顶	徽派花砖造型 1、长11.29，高0.1	m	11.29	250.00	2822.50				
	综合单价	徽派花砖造型		m	11.29	250.00	2822.50				
11	011207001017	墙面装饰板	透明亚克力造型板 1、厚度3mm	m2	9.90	200.00	1980.00				
	综合单价	透明亚克力板3mm		m2	9.9	200.00	1980.00				
本页小计							8860.19	2200.99	16.66		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:晓燕村服务中心-晓燕村服务中心装饰装修工程　　标段:　　第5页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
12	011207001018	墙面装饰板	木纹木饰面背景墙 1、30*30木龙骨中距400mm内 3、18厚阻燃板基层 4、15厚木纹木饰面 5、其余详见图纸	m2	8.70	221.36	1925.83	271.53			
	12-114	附墙木龙骨基层 断面13cm2以内 平均中距40cm以内		100m2	0.087	2865.68	249.31	104.05			
	12-123	墙面木夹板基层		100m2	0.087	7901.56	687.44	85.17			
	12-126	墙面木（或夹板）基层上装饰夹板普通面层		100m2	0.087	11368.95	989.10	82.30			
13	011210005002	成品隔断	卫生间成品隔断 1、蹲便器处隔断高度按1.8m高 2、小便斗处隔断高度按0.7m高 3、其余详见图纸	m2	28.30	275.20	7788.16	1298.97			
	12-207	成品卫生间隔断		100m2	0.283	27519.87	7788.12	1299.11			
14	011505010002	镜面玻璃	前室金属框玻璃镜 1、外框尺寸350*1850mm，三个 2、普通浮法玻璃5厚 3、金属边框	m2	2.11	174.39	367.96	94.19			
	15-104	带金属框镜面玻璃安装		10m2	0.211	1743.86	367.95	94.19			
		楼地面工程					20076.59	4434.78	30.66		
本页小计							10081.95	1664.69			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:晓燕村服务中心-晓燕村服务中心装饰装修工程　　标段:　　第6页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
15	011601001003	砖砌体拆除	台阶拆除 1、砖砌台阶 2、长0.92m，宽0.65m 3、其余详见图纸	m2	0.60	91.94	55.16	46.36			
	H2-22	拆除砖踏道（踏步台阶）		m2	0.6	91.94	55.16	46.36			
16	010507004001	台阶	新砌台阶 1、非黏土烧结实心砖 2、含砂浆抹面 3、长0.92m、宽0.65m	m2	0.60	323.94	194.36	74.17	2.11		
	17-186换	砖砌台阶`非黏土烧结实心砖 240×115×53		10m2	0.06	3239.41	194.36	74.17	2.11		
17	010505002001	无梁板	舞台处楼板 1、板厚120mm 2、自拌C25砼 3、含双层双向钢筋网C10@200 4、尺寸3320*1840两块	m3	1.42	1043.69	1482.04	281.98	14.68		
	5-16换	现浇混凝土 平板`现浇现拌混凝土 C25（40）		10m3	0.142	4648.78	660.13	93.72	1.07		
	5-35	现场搅拌混凝土调整费		10m3	0.14342	843.95	121.04	91.12	10.29		
	5-38	现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10		t	0.146	4800.43	700.86	97.14	3.32		
本页小计							1731.56	402.51	16.79		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:晓燕村服务中心-晓燕村服务中心装饰装修工程　　标段:　　第7页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
18	010702004002	木楼梯	原木楼梯换新 1、室内木楼梯、栏杆拆除，按带底板 2、新楼梯、栏杆依照原尺寸制作、安装，按带底板 3、刷清漆两道 4、其余详见图纸	m2	6.50	798.34	5189.21	2240.29	10.86		
	H5-168	木楼梯拆除 投影面积 带底板		m2	6.5	63.81	414.77	348.53			
	X1-50	拆除木扶手连栏杆		10m	0.5	104.08	52.04	43.74			
	H5-849	木楼梯制作、安装 水平投影面积 带底板		m2	6.5	557.23	3622.00	1305.72	10.86		
	15-83	木栏杆 木扶手		10m	0.5	1677.74	838.87	352.66			
	14-60+14-61*-1换	其他木材面刷聚脂清漆 ~遍数2		100m2	0.065	3002.16	195.14	137.71			
	14-21+14-22*-1换	木扶手刷聚脂清漆 ~遍数2		100m	0.05	1328.23	66.41	51.92			
19	011104002002	竹、木（复合）地板	舞台地面 1、30*30木龙骨 2、18厚阻燃板基层 3、18厚实木复合地板 4、平面尺寸6600*7600mm详见图纸	m2	50.16	236.19	11847.29	1594.59	3.01		
	11-84	木龙骨上（单层）铺细木工板		100m2	0.5016	11660.77	5849.04	1075.82	3.12		
本页小计							17036.50	3834.88	13.87		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:晓燕村服务中心-晓燕村服务中心装饰装修工程　　标段:　　第8页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	11-87	细木工板上铺复合地板		100m2	0.5016	11958.36	5998.31	518.92			
20	011105005001	木质踢脚线	木地板配套踢脚线 1、砌块抹灰基层 2、结构胶 3、10厚80高实木踢脚线	m	20.80	62.91	1308.53	197.39			
	11-109	木质面层成品踢脚线 粘贴式		10m	2.08	629.07	1308.47	197.31			
		门窗工程					4996.62	291.69			
21	011610002006	金属门窗拆除	1、原旧门拆除（暂按金属门） 2、尺寸900*2700mm	m2	4.86	26.08	126.75	106.53			
	16-50	金属门窗拆除		10m2	0.486	260.80	126.75	106.53			
22	010802001001	金属（塑钢）门	铝合金木纹平开门 1、门洞尺寸900*2700mm 2、单扇成品铝合金门（看样订货） 3、含执手锁、门吸、合页等门五金 4、详图纸及图集2010浙J7	樘	2	801.90	1603.80				
	8-40*A0.8换	隔热断桥铝合金推拉门安装`设计为普通铝合金型材+单片玻璃时		100m2	0.0486	33000.00	1603.80				
本页小计							3039.08	303.92			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:晓燕村服务中心-晓燕村服务中心装饰装修工程　　标段:　　第9页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
23	010801002006	木质门带套	1、M0924新 2、门洞尺寸900*2400mm 3、单扇成品实木复合板门（看样订货） 4、含执手锁、门吸、合页等门五金 5、详图纸及图集2010浙J7	樘	2	1048.19	2096.38	123.44			
	8-33	成品套装木门安装 单扇门		10樘	0.2	10481.81	2096.36	123.43			
24	010801002007	木质门带套	1、M0927新 2、门洞尺寸900*2700mm 3、单扇成品实木复合板门（看样订货） 4、含执手锁、门吸、合页等门五金 5、详图纸及图集2010浙J7	樘	1	1169.69	1169.69	61.72			
	8-33	成品套装木门安装 单扇门		10樘	0.1	11696.81	1169.68	61.72			
		天棚工程					62985.75	17763.71			
本页小计							3266.07	185.16			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:晓燕村服务中心-晓燕村服务中心装饰装修工程　　标段:　　第10页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
25	011302001006	吊顶天棚	石膏板吊顶（平面） 1、原吊顶拆除至楼板底，暂按木龙骨+石膏板 2、预留8钢筋吊钩,双向中距≤1200 3、10号镀锌低碳钢丝吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与预留钢筋吊环固定 4、专用龙骨（U50）,间距≤1000,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5、9.5厚纸面双层石膏板吊顶 6、2厚面层普通腻子两道刮平 7、乳胶漆两道 8、详图纸及节点大样	m2	106.63	155.41	16571.37	7464.10			
	16-46	天棚木龙骨及石膏面拆除		10m2	10.663	90.21	961.91	808.47			
	13-10	轻钢龙骨（U50型）吊顶平面		100m2	1.0663	4610.57	4916.25	2370.66			
	13-22+13-26*1换	天棚石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上~实际石膏板层数2（层）		100m2	1.0663	6781.33	7230.93	2251.07			
	14-100	板缝贴胶带、点锈		100m2	1.0663	520.40	554.90	264.38			
	14-142	石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍）		100m2	1.0663	1344.47	1433.61	951.99			
	14-128	墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍		100m2	1.0663	1382.15	1473.79	817.13			
本页小计							16571.37	7464.10			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:晓燕村服务中心-晓燕村服务中心装饰装修工程　　标段:　　第11页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
26	011302001007	吊顶天棚	石膏板吊顶（侧面） 1、原吊顶拆除至楼板底，暂按木龙骨+石膏板-已另计 2、预留8钢筋吊钩,双向中距≤1200 3、10号镀锌低碳钢丝吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与预留钢筋吊环固定 4、专用龙骨（U50）,间距≤1000,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5、18mm厚阻燃板三防处理 6、9.5厚纸面单层石膏板吊顶 7、2厚面层普通腻子两道刮平 8、乳胶漆两道 9、详图纸及节点大样	m2	3.36	210.32	706.68	260.43			
	13-11	轻钢龙骨（U50型）吊顶侧面		100m2	0.0336	4771.95	160.34	89.64			
	13-18	天棚细木工板侧面基层 钉在轻钢龙骨上		100m2	0.0336	9114.80	306.26	58.22			
	13-23	天棚石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上		100m2	0.0336	3898.33	130.98	48.50			
	14-100	板缝贴胶带、点锈		100m2	0.0336	520.40	17.49	8.33			
	14-142	石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍）		100m2	0.0336	1344.47	45.17	30.00			
	14-128	墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍		100m2	0.0336	1382.15	46.44	25.75			
本页小计							706.68	260.43			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:晓燕村服务中心-晓燕村服务中心装饰装修工程　　标段:　　第12页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
27	011302001008	吊顶天棚	铝扣板吊顶 1、吊顶拆除至原楼板底 2、现浇钢筋混凝土板内预留8钢筋吊钩,双向中距≤1200 3、10号镀锌低碳钢丝吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与预留钢筋吊环固定 4、与铝合金扣板配套的专用龙骨,间距≤1000,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5、铝合金扣板配套的专用龙骨固定 6、1.2厚600*600铝扣板吊顶	m2	33.74	170.65	5757.73	1259.51			
	16-47	天棚金属龙骨及金属面拆除		10m2	3.374	109.87	370.70	311.56			
	13-13	T型铝合金龙骨（600×600）吊顶 平面		100m2	0.3374	4237.28	1429.66	672.12			
	13-44	天棚铝合金方板面层 嵌入式		100m2	0.3374	11728.51	3957.20	275.88			
本页小计							5757.73	1259.51			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:晓燕村服务中心-晓燕村服务中心装饰装修工程　　标段:　　第13页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
28	011302001009	吊顶天棚	石膏板吊顶（平面） 1、原吊顶拆除至楼板底，暂按木龙骨+石膏板 2、预留8钢筋吊钩,双向中距≤1200 3、10号镀锌低碳钢丝吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与预留钢筋吊环固定 4、专用龙骨（U50）,间距≤1000,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5、18mm厚阻燃板三防处理 6、18mm厚纯色木饰面 7、详图纸及节点大样	m2	47.70	274.90	13112.73	2524.76			
	16-46	天棚木龙骨及石膏面拆除		10m2	4.77	90.21	430.30	361.66			
	13-10	轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面		100m2	0.477	4610.57	2199.24	1060.50			
	13-17	天棚细木工板平面基层 钉在轻钢龙骨上		100m2	0.477	8399.46	4006.54	638.18			
	13-27	天棚平面装饰夹板 平面		100m2	0.477	13577.25	6476.35	464.19			
本页小计							13112.73	2524.76			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:晓燕村服务中心-晓燕村服务中心装饰装修工程　　标段:　　第14页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
29	011302002001	格栅吊顶	铝方通吊顶 1、吊顶拆除至原楼板底 2、现浇钢筋混凝土板内预留8钢筋吊钩,双向中距≤1200 3、10号镀锌低碳钢丝吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与预留钢筋吊环固定 4、与铝方通吊顶配套的专用龙骨,间距≤1000,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5、铝方通吊顶配套的专用龙骨固定 6、100*40木纹铝方通@120	m2	14.42	143.03	2062.49	293.01			
	13-71	装配式成品铝方通天棚 间距150mm		100m2	0.1442	14303.46	2062.56	293.05			
30	011302001010	吊顶天棚	碳化竹编 1、原吊顶拆除至楼板底，暂按木龙骨+石膏板 2、预留8钢筋吊钩,双向中距≤1200 3、10号镀锌低碳钢丝吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与预留钢筋吊环固定 4、专用龙骨（U50）,间距≤1000,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5、18厚阻燃板 6、10厚碳化竹编饰面 7、详图纸及节点大样	m2	105.00	235.95	24774.75	5961.90			
	16-46	天棚木龙骨及石膏面拆除		10m2	10.5	90.21	947.21	796.11			
	13-10	轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面		100m2	1.05	4610.57	4841.10	2334.42			
本页小计							26837.24	6254.91			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:晓燕村服务中心-晓燕村服务中心装饰装修工程　　标段:　　第15页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	13-17	天棚细木工板平面基层 钉在轻钢龙骨上		100m2	1.05	8399.46	8819.43	1404.80			
	13-34	天棚防火板饰面 粘在夹板基层上 平面		100m2	1.05	9682.69	10166.82	1426.47			
		其他					3500.00				
31	01B005	晓燕村服务中心建筑垃圾清理、处理	1、晓燕村服务中心建筑垃圾清理、处理	项	1	3500.00	3500.00				
	补12	晓燕村服务中心建筑垃圾清理、处理		项	1	3500.00	3500.00				
本页小计							3500.00				
合计							174521.26	54036.67	676.37		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:晓燕村服务中心-晓燕村服务中心装饰装修工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		脚手架工程			0		5416.42	3739.49	340.10		
1	011701003007	里脚手架	1、内墙脚手架 高度3.6m以内	m2	599.95	1.65	989.92	605.95	149.99		
2	011701003008	里脚手架	1、内墙脚手架 高度3.6m以上	m2	163.36	4.65	759.62	534.19	40.84		
3	011701006007	满堂脚手架	1、满堂脚手架 ~基本层3.6m以内	m2	176.02	7.97	1402.88	1020.92	77.45		
4	011701006008	满堂脚手架	1、满堂脚手架 ~基本层3.6m以上	m2	163.23	13.87	2264.00	1578.43	71.82		
		模板			0		584.92	294.00	25.36		
5	011702016001	平板	1、现浇板复合模板	m2	11.85	49.36	584.92	294.00	25.36		
本页小计							6001.34	4033.49	365.46		
合计							6001.34	4033.49	365.46		

【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:晓燕村服务中心-晓燕村服务中心装饰装修工程　　标段:　　第1页 共1页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单（定额）项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		脚手架工程									5416.42
1	011701003007	里脚手架	m2	599.95	1.01	0.15	0.25	0.16	0.08	1.65	989.92
	18-44*A0.6B 0.3换	内墙脚手架 高度3.6m以内`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的内墙粉刷（饰面）脚手架	100m2	5.9995	100.80	15.43	24.82	15.65	7.86	164.56	987.28
2	011701003008	里脚手架	m2	163.36	3.27	0.47	0.25	0.44	0.22	4.65	759.62
	18-45*A0.6B 0.3换	内墙脚手架 高度3.6m以上`如不能利用满堂脚手架,须另行搭设时	100m2	1.6336	326.79	47.48	24.82	44.19	22.21	465.49	760.42
3	011701006007	满堂脚手架	m2	176.02	5.80	0.55	0.44	0.79	0.39	7.97	1402.88
	18-47*A0.6B 0.3换	满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的天棚饰面脚手架	100m2	1.7602	580.28	55.39	44.38	78.52	39.46	798.03	1404.69
4	011701006008	满堂脚手架	m2	163.23	9.67	1.85	0.44	1.27	0.64	13.87	2264.00
	18-47	满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m	100m2	1.6323	967.14	184.64	44.38	127.39	64.03	1387.58	2264.95
		模板									584.92
5	011702016001	平板	m2	11.85	24.81	17.32	2.14	3.39	1.70	49.36	584.92
	5-144	现浇混凝土 板 复合木模~支模高度3.6m	100m2	0.1185	2480.54	1731.77	214.45	339.18	170.49	4936.43	584.97
合计											6001.34

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:晓燕村服务中心装饰装修工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			2692.49	
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	5.47	2692.49	
2	Z011109008O1	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	011707004001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.5	246.11	
4	011707005001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.11	54.15	
5		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合　　计					2992.75	

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:晓燕村服务中心装饰装修工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	备注
1	暂列金额	15000.00	明细详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费		明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额	15000.00	明细详见表10.2.2-22
2	暂估价	10575.00	
2.1	材料（设备）暂估价		明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价	10575.00	明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细详见表10.2.2-25
3	计日工		明细详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细详见表10.2.2-27
合　　计		25575.00	-

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称:晓燕村服务中心装饰装修工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	项		
2	优质工程增加费	项		
3	其他暂列金额	项	15000.00	估算比例一般不高于5%
3.1	其他暂列金额	项		
3.2	业主预留金	项	15000.00	
合计			15000.00	-

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价表

单位(专业)工程名称:晓燕村服务中心-晓燕村服务中心装饰装修工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量	单价	合价	备注
合计						

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

单位(专业)工程名称:晓燕村服务中心-晓燕村服务中心装饰装修工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额(元)	备注
1	前台区D立面定制木隔断1.75*2.7，两处	9.45平方，造型详见图纸	4725.00	
2	墙面灯膜定制	10平方	4500.00	
3	文化馆定制木窗格背景0.5*2.7，两处	2.7平方	1350.00	
合计			10575.00	

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

单位(专业)工程名称:晓燕村服务中心-晓燕村服务中心装饰装修工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	备注
合计			0.00	

【表10.2.2-26】

计 日 工 表

单位(专业)工程名称:晓燕村服务中心-晓燕村服务中心装饰装修工程　　标段:　　第1页 共1页

编号	项 目 名 称	单位	数量	综合单价(元)	合价(元)
一	人　　工	元			
1					
2					
3					
4					
5					
人 工 小 计					
二	材　　料	元			
1					
2					
3					
4					
5					
材 料 小 计					
三	施 工 机 械	元			
1					
2					
3					
4					
5					
施工机械小计					
总　　计					

【表10.2.2-29】

主要工日一览表

工程名称:晓燕村服务中心装饰装修工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	工日名称（类别）	单位	数 量	单价(元)	合价（元）	备注
1	二类人工	工日	74.931	162.00	12138.82	
2	三类人工	工日	246.927	186.00	45928.42	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称:晓燕村服务中心装饰装修工程　　标段:　　第1页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	备注
1	热轧带肋钢筋HRB400Φ10	t	0.149	3870.00	576.63	
2	铝合金型材∟25.4×25.4×1	kg	1.428	24.87	35.51	
3	复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合	kg	0.237	0.43	0.10	
4	普通硅酸盐水泥PO 42.5综合	kg	2719.731	0.48	1294.59	
5	白色硅酸盐水泥425#、二级白度	kg	26.768	1.35	36.00	
6	黄砂净砂	t	10.778	184.00	1983.15	
7	碎石综合	t	1.934	74.00	143.12	
8	非黏土烧结实心砖240×115×53	千块	4.824	523.00	2522.95	
9	杉板枋材	m3	0.647	1975.00	1277.83	
10	板枋材杉木	m3	0.423	1975.00	835.43	
11	杉木枋30×40	m3	0.190	1975.00	375.25	
12	杉木砖	m3	0.001	1975.00	1.98	
13	松板枋材	m3	0.462	1975.00	912.45	
14	八角孔碳化竹编10	m2	4.851	70.00	339.57	
15	木纹木饰面δ15	m2	9.135	95.58	873.12	
16	纯色木饰面δ18	m2	50.085	112.00	5609.52	
17	艺术图案护墙板	m2	40.541	85.00	3445.99	
18	胶合板δ3	m2	2.216	27.00	59.83	
19	阻燃板δ18	m2	277.239	63.74	17671.21	
20	碳化竹编δ10	m2	110.250	70.00	7717.50	
21	茶色镜面玻璃δ5	m2	2.490	56.19	139.91	
22	小青砖瓷砖60*240*8mm	m2	19.851	29.13	578.26	
23	瓷砖600×1200	m2	114.083	82.00	9354.81	
24	18厚实木复合地板	m2	52.668	90.00	4740.12	
25	耐潮纸面石膏板1200×2400×9.5	m2	231.783	19.00	4403.88	
26	铝合金方板(配套)600*600*1.2	m2	35.427	102.00	3613.55	
27	100*40木纹铝方通120间距	m2	15.141	105.00	1589.81	
28	轻型龙骨U50	m2	270.571	15.47	4185.73	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称:晓燕村服务中心装饰装修工程　　标段:　　第2页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	备注
29	铝合金龙骨不上人型（平面）600×600	m2	34.752	15.47	537.61	
30	单扇成品实木复合板门M0924	樘	2.000	972.00	1944.00	
31	单扇成品实木复合板门M0927	樘	1.000	1093.50	1093.50	
32	铝合金木纹平开门0927	m2	4.860	330.00	1603.80	
33	成品木质踢脚线高80	m	21.840	45.00	982.80	
34	成品腻子粉	kg	1740.625	1.08	1878.13	
35	水泥基渗透结晶型防水涂料	kg	142.747	20.00	2854.94	
36	电	kW·h	48.271	0.71	34.18	
37	水	m3	7.201	3.98	28.66	
38	复合模板综合	m2	2.404	38.00	91.35	
39	木模板	m3	0.028	1293.00	36.20	
40	钢脚手板	kg	11.069	5.14	56.84	
41	脚手架钢管	kg	51.643	5.14	265.19	
42	脚手架钢管底座	个	0.904	7.38	6.67	
43	脚手架扣件	只	11.924	7.38	88.00	
44	成品卫生间隔断	m2	28.300	220.00	6226.00	
45	晓燕村服务中心建筑垃圾清理、处理	项	1.000	3500.00	3500.00	
46	徽派花砖造型	m	11.290	250.00	2822.50	
47	透明亚克力板3mm	m2	9.900	200.00	1980.00	

【表10.2.2-32】

主要机械台班一览表

工程名称:晓燕村服务中心装饰装修工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	机械名称、规格、型号	单位	数 量	单价(元)	合价（元）	备注
1	手持式风动凿岩机	台班	1.707	12.61	21.53	
2	载货汽车4t	台班	0.754	477.25	359.85	
3	双锥反转出料混凝土搅拌机500L	台班	0.043	239.16	10.28	
4	灰浆搅拌机200L	台班	1.191	181.61	216.30	
5	钢筋调直机14mm	台班	0.039	37.69	1.47	
6	钢筋切断机40mm	台班	0.016	41.33	0.66	
7	钢筋弯曲机40mm	台班	0.045	25.79	1.16	
8	木工圆锯机500mm	台班	0.188	25.95	4.88	
9	内燃空气压缩机3m3/min	台班	0.963	425.53	409.79	
10	混凝土振捣器平板式	台班	0.064	12.44	0.80	
11	混凝土振捣器插入式	台班	0.064	4.39	0.28	
12	汽车式起重机5t	台班	0.009	457.75	4.12	
13	其他机械费 占人工	%	6.500	1.67	10.88	

【表10.2.2-13】

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:晓燕村服务中心-晓燕村服务中心强、弱电安装工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费		Σ（分部分项工程量×综合单价）	63673.55	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ分部分项（定额人工费+定额机械费）	14977.27	
2	措施项目费		（2.1+2.2）	7066.20	
2.1	施工技术措施项目费		Σ（技措项目工程量×综合单价）	5734.52	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ技措项目（定额人工费+定额机械费）	3518.30	
2.2	施工组织措施项目费		（1.1+2.1.1）×%	1331.68	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	（1.1+2.1.1）×6.81%	1259.55	见表10.2.2-20
3	其他项目费		（3.1+3.2+3.3+3.4）	12000.00	
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3	12000.00	见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计（或计入综合单价）		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计	12000.00	见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ计日工(暂估数量×综合单价）		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率		见表10.2.2-27
4	规费		（1.1+2.1.1）×30.63%	5665.19	
5	单列费用		单列费用		
6	税金		(1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×9%	7956.44	
7	下浮		(1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×0%		
其中	甲供费（不计入造价）		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6-7	96361.38	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:晓燕村服务中心-晓燕村服务中心强、弱电安装工程　　标段:　　第1页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		电气工程					33193.28	10272.50	23.28		
1	030404017003	配电箱	照明配电箱AL 1、规格 PZ30-15 2、墙上暗装，底边距地1.8m 3、含本体安装、箱内接线、接地等 4、其余详见图纸	台	1	1757.27	1757.27	182.54			
	4-4-15*J1.2换	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.0m`嵌入式成套配电箱安装		台	1	1757.27	1757.27	182.54			
2	030411001007	配管	照明配管 1、可弯曲金属导管KJG20 2、吊顶内敷设 3、测位、划线、断管、配管、固定、接地等	m	366.18	12.32	4511.34	1981.03			
	4-11-133	吊顶内敷设可挠金属套管规格17＃		100m	3.6618	1231.12	4508.12	1979.53			
3	030411001008	配管	照明配管 1、聚氯乙烯硬质电线管PC20 2、沿墙或地板暗敷 3、测位、划线、接管、配管、固定等	m	199.43	7.61	1517.66	935.33			
	4-11-144	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 公称直径（mm）20		100m	1.9943	761.41	1518.48	936.28			
本页小计							7786.27	3098.90			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:晓燕村服务中心-晓燕村服务中心强、弱电安装工程　　标段:　　第2页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
4	030411004005	配线	照明配线 1、管内穿线 2、WDZ-BYJ-3X2.5 3、穿线、编号、焊接包头等	m	1211.34	3.62	4385.05	884.28			
	4-12-5	穿照明线 铜芯导线截面（mm2以内）2.5		100m	12.1134	362.67	4393.17	886.94			
5	030411004006	配线	照明配线 1、管内穿线 2、WDZ-BYJ-3X4 3、穿线、编号、焊接包头等	m	609.69	4.63	2822.86	414.59			
	4-12-6	穿照明线 铜芯导线截面（mm2以内）4		100m	6.0969	462.46	2819.57	411.85			
6	030404034007	照明开关	开关 1、暗装单联开关 2、86型塑料 3、底边距地1.4m安装 4、本体安装、接线、开关盒等	个	3	21.73	65.19	34.35			
	4-13-301	跷板暗开关单控 ≤3联		10套	0.3	152.60	45.78	23.81			
	4-11-211	开关盒、插座盒安装		10个	0.3	64.81	19.44	10.55			
7	030404034008	照明开关	开关 1、暗装双联开关 2、86型塑料 3、底边距地1.4m安装 4、本体安装、接线、开关盒等	个	4	23.71	94.84	45.80			
本页小计							7367.94	1379.02			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:晓燕村服务中心-晓燕村服务中心强、弱电安装工程　　标段:　　第3页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	4-13-301	跷板暗开关单控 ≤3联		10套	0.4	172.39	68.96	31.75			
	4-11-211	开关盒、插座盒安装		10个	0.4	64.81	25.92	14.06			
8	030404034009	照明开关	开关 1、暗装三联开关 2、86型塑料 3、底边距地1.4m安装 4、本体安装、接线、开关盒等	个	3	26.81	80.43	34.86			
	4-13-302	跷板暗开关单控 ≤6联		10套	0.3	203.23	60.97	24.30			
	4-11-211	开关盒、插座盒安装		10个	0.3	64.81	19.44	10.55			
9	030404034010	照明开关	开关 1、暗装四联开关 2、86型塑料 3、底边距地1.4m安装 4、本体安装、接线、开关盒等	个	2	28.67	57.34	23.24			
	4-13-302	跷板暗开关单控 ≤6联		10套	0.2	221.79	44.36	16.20			
	4-11-211	开关盒、插座盒安装		10个	0.2	64.81	12.96	7.03			
10	030404035009	插座	插座 1、暗装空调插座 2、空调专用 3、底边距地0.3m安装 4、本体安装、接线、插座盒等	个	3	59.47	178.41	38.64			
本页小计							316.18	96.74			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:晓燕村服务中心-晓燕村服务中心强、弱电安装工程　　标段:　　第4页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	4-13-327	三相带接地暗插座电流（A）≤16		10套	0.3	529.89	158.97	28.09			
	4-11-211	开关盒、插座盒安装		10个	0.3	64.81	19.44	10.55			
11	030404035010	插座	插座 1、暗装空调插座 2、86型 16A 3、底边距地2.6m安装 4、本体安装、接线、插座盒等	个	3	59.47	178.41	38.64			
	4-13-327	三相带接地暗插座电流（A）≤16		10套	0.3	529.89	158.97	28.09			
	4-11-211	开关盒、插座盒安装		10个	0.3	64.81	19.44	10.55			
12	030404035011	插座	插座 1、安全型双联二三级暗装插座 2、86型 10A 3、底边距地0.3m安装 4、本体安装、接线、插座盒等	个	13	25.92	336.96	167.44			
	4-13-327	三相带接地暗插座电流（A）≤16		10套	1.3	194.31	252.60	121.73			
	4-11-211	开关盒、插座盒安装		10个	1.3	64.81	84.25	45.70			
13	030412004004	装饰灯	筒灯 1、LED筒灯 2、直径Φ120 3、12W 4、嵌入式安装、含接线盒	套	126	54.10	6816.60	3182.76			
本页小计							7331.97	3388.84			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:晓燕村服务中心-晓燕村服务中心强、弱电安装工程　　标段:　　第5页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	4-13-164	点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式筒灯灯具直径φ150		10套	12.6	473.73	5969.00	2761.79			
	4-11-212	暗装接线盒		10个	12.6	67.24	847.22	420.46			
14	030412004005	装饰灯	射灯 1、LED滑轨式射灯 2、直径φ80 3、3W 4、含轨道64m长	套	60	85.56	5133.60	1132.80			
	4-13-171	点光源艺术装饰灯具安装 滑轨式射灯		10套	6	292.00	1752.00	409.20			
	4-13-172	点光源艺术装饰灯具安装 滑轨		10m	6.4	528.30	3381.12	723.71			
15	030412001002	普通灯具	平板灯 1、LED平板灯600*600 2、48W 3、本体安装、接线盒等	套	16	125.79	2012.64	364.48			
	4-13-3	吸顶灯具安装 灯罩直径（mm以内）500		10套	1.6	1190.72	1905.15	311.04			
	4-11-212	暗装接线盒		10个	1.6	67.24	107.58	53.39			
16	030412005001	荧光灯	长条灯 1、LED长条灯吸顶安装 2、规格1500*200*80 3、4000k 36w 4、本体安装、接线盒	套	7	218.66	1530.62	149.66			
本页小计							8676.86	1646.94			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:晓燕村服务中心-晓燕村服务中心强、弱电安装工程　　标段:　　第6页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	4-13-204	荧光灯具安装 吸顶式单管		10套	0.7	2119.44	1483.61	126.33			
	4-11-212	暗装接线盒		10个	0.7	67.24	47.07	23.36			
17	Z030412012002	霓虹灯	背景墙内灯带 1、LED荧光灯带 2、13W/m 4000k 3、本体安装、固定、接线等	m	30.48	48.23	1470.05	496.82			
	4-13-137	天棚荧光灯带		10m	3.048	482.33	1470.14	496.73			
18	030414002003	送配电装置系统	1、送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综　合)	系统	1	244.01	244.01	165.24	23.28		
	4-14-12	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综　合)		系统	1	244.01	244.01	165.24	23.28		
		弱电工程					12013.85	3839.70	105.60		
19	030411005003	接线箱	RDX信息箱 1、尺寸400*300*120mm 2、墙上暗装，底边距地0.5m 3、含本体安装、箱内接线、接地等 4、其余详见图纸	个	1	361.21	361.21	47.56			
	4-11-203	接线箱明装半周长（mm）≤700		10个	0.1	3612.11	361.21	47.56			
20	030409010003	浪涌保护器	1、SPD保护器	个	1	105.25	105.25	18.31			
	4-9-66	计算机信号避雷器		个	1	105.25	105.25	18.31			
本页小计							2180.52	727.93	23.28		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:晓燕村服务中心-晓燕村服务中心强、弱电安装工程　　标段:　　第7页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
21	030501010003	收发器	1、光纤收发器	台	1	372.59	372.59	17.82			
	5-6-117	光纤收发器发送器、接收器（套）		台	1	372.59	372.59	17.82			
22	030501012003	交换机	1、9口POE交换机+2网口	台	1	693.06	693.06	66.10	44.09		
	5-1-38	交换机≤12端口		台	1	693.06	693.06	66.10	44.09		
23	030404035012	插座	1、220V插排	套	1	64.90	64.90	10.48			
	4-13-317	单相明插座电流（A）≤16		10套	0.1	648.96	64.90	10.48			
24	030411001009	配管	弱电配管 1、聚氯乙烯硬质电线管PC20 2、沿墙或吊顶内暗敷 3、测位、划线、接管、配管、固定等	m	206.32	7.61	1570.10	967.64			
	4-11-144	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 公称直径（mm）20		100m	2.0632	761.41	1570.94	968.63			
25	030502005003	双绞线缆	六类网线 1、管内穿网线 2、CAT6	m	211.72	3.78	800.30	207.49	4.23		
	5-2-13	双绞线缆 管内穿放≤4对		100m	2.1172	378.96	802.33	207.85	4.89		
本页小计							3500.95	1269.53	48.32		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:晓燕村服务中心-晓燕村服务中心强、弱电安装工程　　标段:　　第8页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
26	030507008003	监控摄像设备	摄像机 1、POE供电型，1080P 2、像素200万 3、枪式摄像机侧墙安装 4、含接线盒、支架	台	7	437.83	3064.81	584.71	3.29		
	5-6-85	摄像机彩色带电动变焦镜头		台	7	391.60	2741.20	468.37	3.29		
	4-11-212	暗装接线盒		10个	0.7	67.24	47.07	23.36			
	5-6-91	摄像机支架		台	7	39.51	276.57	92.96			
27	030501008003	集线器	无线AP 1、无线AP POE供电型 2、吸顶安装 3、含接线盒	套	7	398.82	2791.74	255.85			
	5-1-56	无线设备室内全向AP		套	7	392.10	2744.70	232.47			
	4-11-212	暗装接线盒		10个	0.7	67.24	47.07	23.36			
28	030507017003	安全防范分系统调试	1、摄像机系统调试	系统	1	572.06	572.06	446.47	4.61		
	5-6-147	电视监视系统~≤50台		系统	1	572.06	572.06	446.47	4.61		
29	030507019003	安全防范系统工程试运行	1、摄像机试运行	系统	1	490.33	490.33	357.21	21.20		
	5-6-161	安全防范系统工程试运行~≤200点		系统	1	490.33	490.33	357.21	21.20		
本页小计							6918.94	1644.24	29.10		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:晓燕村服务中心-晓燕村服务中心强、弱电安装工程　　标段:　　第9页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
30	Z030502022003	综合布线系统调试	1、综合布线系统调试	系统	1	875.93	875.93	661.61	28.18		
	5-2-64	系统调试~≤400点		系统	1	875.93	875.93	661.61	28.18		
31	Z030502023003	综合布线系统试运行	1、综合布线系统试运行	系统	1	251.57	251.57	198.45			
	5-2-66	试运行		系统	1	251.57	251.57	198.45			
		电气入户					12437.15	1925.05	71.35		
32	010101003006	挖沟槽土方	1、人工挖三类土沟槽土方 2、0.3m宽、0.5m深、100m长 3、就地一侧堆土	m3	15.00	47.92	718.80	567.00			
	A1-5	人工挖地槽、地坑 深1.5m以内 三类土		100m3	0.15	4791.78	718.77	567.00			
33	010103001006	回填方	1、人工回填沟槽土方 2、就地取土夯实	m3	15.00	18.49	277.35	211.05	7.35		
	A1-80	人工就地回填土 夯实		100m3	0.15	1848.64	277.30	211.05	7.32		
34	040804001005	配管	1、焊接钢管SC50埋地敷设	m	100.00	44.98	4498.00	880.00	11.00		
	D8-257	镀锌钢管地埋敷设 钢管公称直径 （mm 以内）50		100m	1	4498.52	4498.52	880.15	11.40		
35	030408001003	电力电缆	1、管内电力电缆敷设 2、WDZ-YJV-5X16 3、含压铜接线端子	m	100.00	69.43	6943.00	267.00	53.00		
本页小计							13564.65	2785.11	99.53		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:晓燕村服务中心-晓燕村服务中心强、弱电安装工程　　标段:　　第10页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	4-8-94*J0.5换	排管内铜芯电力电缆敷设 电缆 （截面mm2以下） 35`25mm2及以下三芯及以上电力电缆敷设		100m	1	6880.82	6880.82	243.24	53.08		
	4-4-34	压铜接线端子 导线截面（mm2）≤16		10个	1	61.73	61.73	23.81			
		弱电入户					3108.74	1383.81	9.69		
36	010101003007	挖沟槽土方	1、人工挖三类土沟槽土方 2、0.3m宽、0.5m深、100m长 3、就地一侧堆土	m3	15.00	47.92	718.80	567.00			
	A1-5	人工挖地槽、地坑 深1.5m以内 三类土		100m3	0.15	4791.78	718.77	567.00			
37	010103001007	回填方	1、人工回填沟槽土方 2、就地取土夯实	m3	15.00	18.49	277.35	211.05	7.35		
	A1-80	人工就地回填土 夯实		100m3	0.15	1848.64	277.30	211.05	7.32		
38	040804001006	配管	1、焊接钢管SC20埋地敷设	m	100.00	17.35	1735.00	479.00			
	D8-255	镀锌钢管地埋敷设 钢管公称直径 （mm 以内）20		100m	1	1734.41	1734.41	478.71			
39	030502007003	光缆	1、4芯单模光纤管内穿线	m	100.00	3.52	352.00	107.00	2.00		
	5-2-16	光缆 管内穿放≤12芯		100m	1	351.56	351.56	107.24	2.31		
40	030502020003	光纤测试	1、光纤测试	链路	1	25.59	25.59	19.76	0.34		
本页小计							3108.74	1383.81	9.69		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:晓燕村服务中心-晓燕村服务中心强、弱电安装工程　　标段:　　第11页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	5-2-58	测试 光纤		链路	1	25.59	25.59	19.76	0.34		
		其他					2920.53	297.63	9.24		
41	030413002008	凿（压）槽	1、二次装修开槽配管 2、砖砌墙体，管径20以内 3、含开槽、恢复处理等	m	132.00	2.86	377.52	269.28	9.24		
	13-1-142*J0.2换	混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费		10m	13.2	28.65	378.18	269.41	9.64		
42	030413003007	打洞（孔）	1、安装入户墙体开洞 2、砖砌墙体 3、开洞直径φ63mm	个	1	25.60	25.60	17.17			
	13-1-137	混凝土墙体钻孔 直径 （mm以内）63		个	1	25.60	25.60	17.17			
43	030413003008	打洞（孔）	1、一层线路引至二楼，穿楼板打洞 2、砼楼板 3、开洞直径φ63mm以内	个	1	17.41	17.41	11.18			
	13-1-132	混凝土楼板钻孔 直径 （mm以内）63		个	1	17.41	17.41	11.18			
44	030413003009	旧线、灯具等拆除清理	旧线、灯具等拆除清理	项	1	2500.00	2500.00				
	补14	旧线、灯具等拆除清理		项	1	2500.00	2500.00				
本页小计							2920.53	297.63	9.24		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:晓燕村服务中心-晓燕村服务中心强、弱电安装工程　　标段:　　第12页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
合计							63673.55	17718.69	219.16		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:晓燕村服务中心-晓燕村服务中心强、弱电安装工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		脚手架工程			0		5734.52	4221.95			
1	031301017003	脚手架搭拆	1、晓燕村服务中心脚手架搭拆	项	1	566.38	566.38	145.06			
2	Z031301019003	操作高度增加费	1、晓燕村服务中心操作高度增加费	项	1	5168.14	5168.14	4076.89			
本页小计							5734.52	4221.95			
合计							5734.52	4221.95			

【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:晓燕村服务中心-晓燕村服务中心强、弱电安装工程　　标段:　　第1页 共1页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单（定额）项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		脚手架工程									5734.52
1	031301017003	脚手架搭拆	项	1	145.06	382.50		26.25	12.57	566.38	566.38
	13-2-4	脚手架搭拆费第四册	100工日	0.717911	162.00	427.15		29.32	14.04	632.51	454.09
	13-2-5	脚手架搭拆费第五册	100工日	0.17755	162.00	427.15		29.32	14.04	632.51	112.30
2	Z0313010190 03	操作高度增加费	项	1	4076.89			737.92	353.33	5168.14	5168.14
	13-2-78	操作高度增加费第四册 5m以上	100工日	0.634038	5346.00			967.63	463.32	6776.95	4296.84
	13-2-79	操作高度增加费第五册 5m以上、10m以下	100工日	0.16971	4050.00			733.05	351.00	5134.05	871.30
合计											5734.52

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:晓燕村服务中心强、弱电安装工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			1259.55	
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	6.81	1259.55	
2	Z03130200801	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	031302004001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	48.09	
4	031302005001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	24.04	
5		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合　　计					1331.68	

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:晓燕村服务中心强、弱电安装工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	备注
1	暂列金额		明细详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费		明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细详见表10.2.2-22
2	暂估价	12000.00	
2.1	材料（设备）暂估价		明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价	12000.00	明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细详见表10.2.2-25
3	计日工		明细详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细详见表10.2.2-27
合　　计		12000.00	-

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称:晓燕村服务中心强、弱电安装工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	项		
2	优质工程增加费	项		
3	其他暂列金额	项		估算比例一般不高于5%
3.1	其他暂列金额	项		
合计				-

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价表

单位(专业)工程名称:晓燕村服务中心-晓燕村服务中心强、弱电安装工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量	单价	合价	备注
合计						

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

单位(专业)工程名称:晓燕村服务中心-晓燕村服务中心强、弱电安装工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额(元)	备注
1	吊灯（选型）	暂估800元/盏，共计15盏	12000.00	
合计			12000.00	

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

单位(专业)工程名称:晓燕村服务中心-晓燕村服务中心强、弱电安装工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	备注
合计			0.00	

【表10.2.2-26】

计 日 工 表

单位(专业)工程名称:晓燕村服务中心-晓燕村服务中心强、弱电安装工程　　标段:　　第1页 共1页

编号	项 目 名 称	单位	数量	综合单价(元)	合价(元)
一	人　　工	元			
1					
2					
3					
4					
5					
人 工 小 计					
二	材　　料	元			
1					
2					
3					
4					
5					
材 料 小 计					
三	施 工 机 械	元			
1					
2					
3					
4					
5					
施工机械小计					
总　　计					

【表10.2.2-29】

主要工日一览表

工程名称:晓燕村服务中心强、弱电安装工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	工日名称（类别）	单位	数 量	单价(元)	合价（元）	备注
1	一类人工	工日	10.374	150.00	1556.10	
2	二类人工	工日	125.832	162.00	20384.78	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称:晓燕村服务中心强、弱电安装工程　　标段:　　第1页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	备注
1	热轧光圆钢筋综合	kg	1.500	4.05	6.07	
2	复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合	kg	17.952	0.43	7.65	
3	普通硅酸盐水泥PO 42.5综合	kg	70.114	0.48	33.37	
4	黄砂净砂	t	0.443	184.00	81.51	
5	黄砂净砂(中粗砂)	m3	0.042	158.00	6.64	
6	汽油综合	kg	0.285	9.24	2.63	
7	铜芯塑料绝缘线BV2.5	m	265.037	1.77	468.59	
8	铜芯塑料绝缘线BVR4	m	40.989	2.77	113.38	
9	电	kW·h	0.430	0.71	0.30	
10	水	m3	0.104	3.98	0.41	
11	旧线、灯具等拆除清理	项	1.000	2500.00	2500.00	
12	镀锌对缝钢管SC50	m	103.000	30.65	3156.86	
13	镀锌对缝钢管SC20	m	103.000	10.12	1042.28	
14	LED射灯3W	套	60.600	20.35	1233.21	
15	LED筒灯12W	套	127.260	18.58	2364.49	
16	平板灯600*60048W	套	16.160	91.00	1470.56	
17	长条灯1500*200*80	套	7.070	185.00	1307.95	
18	射灯滑轨	m	64.640	36.19	2339.32	
19	三联开关86型	只	3.060	8.18	25.03	
20	单联开关86型	只	3.060	4.29	13.13	
21	双联开关86型	只	4.080	6.23	25.42	
22	四联开关86型	只	2.040	10.00	20.40	
23	220V插排	套	1.020	50.00	51.00	
24	安全型双联二三级暗装插座86型 10A	套	13.260	6.34	84.07	
25	空调插座	套	3.060	39.24	120.07	
26	空调插座86型 16A	套	3.060	39.24	120.07	
27	铜芯塑料绝缘线BYJ2.5	m	1405.154	2.32	3255.74	
28	铜芯塑料绝缘线BYJ4	m	670.659	3.42	2291.64	
29	六类网线	m	222.306	2.36	523.75	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称:晓燕村服务中心强、弱电安装工程　　标段:　　第2页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	备注
30	电力电缆WDZ-YJV-5X16	m	101.000	64.19	6483.09	
31	4芯单模光纤	m	102.000	2.06	210.12	
32	刚性阻燃管DN20	m	430.095	1.12	481.71	
33	可挠性金属套管KJG20	m	395.474	2.94	1162.69	
34	接线盒	个	197.880	1.53	302.76	
35	RDX信息箱400*300*120mm	个	1.000	300.00	300.00	
36	9口POE交换机+2网口	台	1.000	550.00	550.00	
37	无线APPOE供电型	台	7.000	350.00	2450.00	
38	POE供电型，1080P像素200万	台	7.000	300.00	2100.00	
39	监控支架	台	7.000	20.00	140.00	
40	SPD保护器	个	1.000	80.00	80.00	
41	照明配电箱-游客中心PZ30-15	台	1.000	1500.00	1500.00	
42	光纤收发器	台	1.000	350.00	350.00	
43	LED荧光灯带13W/m 4000k	m	30.480	20.00	609.60	

【表10.2.2-32】

主要机械台班一览表

工程名称:晓燕村服务中心强、弱电安装工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	机械名称、规格、型号	单位	数 量	单价(元)	合价（元）	备注
1	电能校验仪 ST9040	台班	0.200	56.07	11.21	
2	电压、电流互感升流器 HJ-12E	台班	0.200	30.63	6.13	
3	数字万用表 F-87	台班	0.400	6.14	2.46	
4	彩色监视器	台班	1.294	4.93	6.38	
5	笔记本电脑	台班	2.610	10.41	27.17	
6	电缆测试仪	台班	0.200	17.44	3.49	
7	对讲机（一对）	台班	5.353	4.61	24.68	
8	宽行打印机	台班	1.010	5.86	5.92	
9	光纤测试仪	台班	0.001	285.00	0.29	
10	其他机械费	元	11.254	1.02	11.48	
11	电动夯实机250N·m	台班	0.540	27.13	14.65	
12	汽车式起重机10t	台班	0.040	847.87	33.91	
13	载货汽车5t	台班	0.035	496.66	17.38	
14	管子切断机150mm	台班	0.105	29.23	3.07	
15	电动弯管机108mm	台班	0.105	79.30	8.33	
16	网络分析仪全频段	台班	0.166	265.00	43.99	
17	数字万用表PS-56	台班	0.119	4.16	0.50	

【表10.2.2-13】

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:晓燕村服务中心-晓燕村服务中给排水工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费		Σ（分部分项工程量×综合单价）	36903.51	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ分部分项（定额人工费+定额机械费）	5500.92	
2	措施项目费		（2.1+2.2）	396.06	
2.1	施工技术措施项目费		Σ（技措项目工程量×综合单价）		见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ技措项目（定额人工费+定额机械费）		
2.2	施工组织措施项目费		（1.1+2.1.1）×%	396.06	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	（1.1+2.1.1）×6.81%	374.61	见表10.2.2-20
3	其他项目费		（3.1+3.2+3.3+3.4）		
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计（或计入综合单价）		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ计日工(暂估数量×综合单价）		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率		见表10.2.2-27
4	规费		（1.1+2.1.1）×30.63%	1684.93	
5	单列费用		单列费用		
6	税金		（1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮）×9%	3508.61	
7	下浮		（1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料）×0%		
其中	甲供费（不计入造价）		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6-7	42493.11	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:晓燕村服务中心-晓燕村服务中给排水工程　　标段:　　第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		给水工程					2665.08	841.49	21.43		
1	031001007006	复合管	室内给水管 1、衬塑钢管DN50 2、冷水用 3、丝扣连接 4、管道及管件安装，水压试验及水冲洗	m	25.03	79.49	1989.63	540.65	17.52		
	10-1-187	室内钢塑给水管（螺纹连接） 公称直径 （mm以内）50		10m	2.503	794.81	1989.41	540.52	17.40		
2	031001006003	塑料管	室内给水管 1、PPR(S5)管DN15 2、冷水用 3、热熔连接 4、管道及管件安装，水压试验及水冲洗	m	14.45	14.99	216.61	107.94	1.59		
	10-1-229	室内塑料给水管（热熔连接） 公称直径 （mm以内）15		10m	1.445	149.75	216.39	107.91	1.58		
3	031001006004	塑料管	室内给水管 1、PPR(S5)管DN20 2、冷水用 3、热熔连接 4、管道及管件安装，水压试验及水冲洗	m	4.31	18.25	78.66	36.16	0.47		
本页小计							2284.90	684.75	19.58		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:晓燕村服务中心-晓燕村服务中给排水工程　　标段:　　第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	10-1-230	室内塑料给水管（热熔连接） 公称直径 （mm以内）20		10m	0.431	182.47	78.64	36.17	0.47		
4	031001006005	塑料管	室内给水管 1、PPR(S5)管DN25 2、冷水用 3、热熔连接 4、管道及管件安装，水压试验及水冲洗	m	16.80	22.63	380.18	156.74	1.85		
	10-1-231	室内塑料给水管（热熔连接） 公称直径 （mm以内）25		10m	1.68	226.27	380.13	156.76	1.83		
		排水工程					3664.20	403.44	13.12		
5	031001005005	铸铁管	室内排水管 1、机制铸铁排水管DN50 2、A型连接 3、管道及管件安装，灌水试验	m	5.67	130.01	737.16	98.20	2.10		
	10-1-256	室内柔性铸铁排水管（机械接口） 公称直径 （mm以内）50		10m	0.567	1300.05	737.13	98.19	2.11		
6	031001005006	铸铁管	室内排水管 1、机制铸铁排水管DN75 2、A型连接 3、管道及管件安装，灌水试验	m	4.54	173.68	788.51	94.07	2.41		
本页小计							1905.85	349.01	6.36		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:晓燕村服务中心-晓燕村服务中给排水工程　　标段:　　第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	10-1-257	室内柔性铸铁排水管（机械接口） 公称直径 （mm以内）75		10m	0.454	1736.73	788.48	94.07	2.41		
7	031001005007	铸铁管	室内排水管 1、机制铸铁排水管DN100 2、A型连接 3、管道及管件安装，灌水试验	m	7.90	270.70	2138.53	211.17	8.61		
	10-1-258	室内柔性铸铁排水管（机械接口） 公称直径 （mm以内）100		10m	0.79	2706.95	2138.49	211.17	8.57		
		给排水附件					1551.56	243.41	5.18		
8	031003013002	水表	水表组 1、水表*1、阀门*3 2、DN50 3、螺纹连接	组	1	790.82	790.82	103.52	2.81		
	10B-2-1	螺纹水表组成安装 公称直径（mm以内）50		组	1	462.90	462.90	63.34	1.23		
	10-2-6	螺纹阀门安装 公称直径（mm以内）50		个	2	163.96	327.92	40.18	1.58		
9	031003001001	螺纹阀门	螺纹阀门 1、DN50 2、螺纹连接	个	3	163.96	491.88	60.27	2.37		
	10-2-6	螺纹阀门安装 公称直径（mm以内）50		个	3	163.96	491.88	60.27	2.37		
本页小计							3421.23	374.96	13.79		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:晓燕村服务中心-晓燕村服务中给排水工程　　标段:　　第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
10	031004014002	给、排水附(配)件	地漏 1、铝合金或铜制防返溢地漏 2、DN75	个	3	89.62	268.86	79.62			
	10-3-80	地漏安装 公称直径（mm以内）80		10个	0.3	896.22	268.87	79.61			
		洁具等					7118.19	585.89			
11	031004003002	洗脸盆	面盆 1、业主选样 2、挂墙式冷水感应出水面盆	组	3	656.65	1969.95	127.62			
	10-3-11*A1.2换	洗脸盆 挂墙式冷水手动开关`如为感应式卫生器具安装		10组	0.3	6566.35	1969.91	127.61			
12	031004006002	大便器	蹲便器 1、业主选样 2、蹲式大便器，感应开关	套	6	457.66	2745.96	306.60			
	10-3-33	蹲式大便器安装 感应开关埋入式		10套	0.6	4576.49	2745.89	306.57			
13	031004007001	小便器	小便器 1、业主选样 2、壁挂式大便器，感应开关	组	3	612.94	1838.82	96.39			
	10-3-38	壁挂式小便器安装 感应开关埋入式		10套	0.3	6129.29	1838.79	96.38			
本页小计							6823.59	610.23			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:晓燕村服务中心-晓燕村服务中给排水工程　　标段:　　第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
14	031004008001	其他成品卫生器具	拖布池 1、业主选样 2、含水龙头	组	2	281.73	563.46	55.28			
	10-3-41	拖布池安装		10套	0.2	2817.22	563.44	55.27			
		入户给排水管道					18433.35	3073.04	222.87		
15	010101003008	挖沟槽土方	1、人工挖三类土沟槽土方 2、0.5m宽、1m深、50m长 3、就地一侧堆土	m3	25.00	47.92	1198.00	945.00			
	A1-5	人工挖地槽、地坑 深1.5m以内 三类土		100m3	0.25	4791.78	1197.95	945.00			
16	010103001008	回填方	1、人工回填沟槽土方 2、就地取土夯实	m3	25.00	18.49	462.25	351.75	12.25		
	A1-80	人工就地回填土 夯实		100m3	0.25	1848.64	462.16	351.75	12.21		
17	031001007007	复合管	室外给水管 1、衬塑钢管DN50 2、冷水用 3、丝扣连接 4、管道及管件安装，水压试验及水冲洗	m	50.00	51.94	2597.00	329.50	6.00		
	10-1-32	室外钢塑给水管（螺纹连接） 公称直径（mm以内）50		10m	5	519.46	2597.30	329.65	6.00		
本页小计							4820.71	1681.53	18.25		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:晓燕村服务中心-晓燕村服务中给排水工程　　标段:　　第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
18	031001005008	铸铁管	室外排水管-两条 1、机制铸铁排水管DN100 2、A型连接 3、管道及管件安装，灌水试验	m	100.00	132.35	13235.00	1029.00	109.00		
	10-1-93	室外柔性铸铁排水管（机械接口） 公称直径 （mm以内）100		10m	10	1323.43	13234.30	1028.70	108.50		
19	030817008003	套管制作安装	刚性防水套管制、安 1、刚性防水套管DN80	个	1	240.98	240.98	114.21	22.48		
	13-1-77	刚性防水套管制作 公称直径 (mm以内)80		个	1	158.10	158.10	59.45	22.48		
	13-1-96	刚性防水套管安装 公称直径 (mm以内)100		个	1	82.88	82.88	54.76			
20	030817008004	套管制作安装	刚性防水套管制、安 1、刚性防水套管DN125	个	2	350.06	700.12	303.58	73.14		
	13-1-79	刚性防水套管制作 公称直径 (mm以内)125		个	2	257.77	515.54	188.24	73.14		
	13-1-97	刚性防水套管安装 公称直径 (mm以内)150		个	2	92.29	184.58	115.34			
		其他					3471.13	1112.01	24.49		
21	010401011002	砖检查井	水表井 1、内周长1m内，井深1m 2、砼井盖安装	座	1	872.33	872.33	425.51	18.77		
本页小计							15048.43	1872.30	223.39		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:晓燕村服务中心-晓燕村服务中给排水工程　　标段:　　第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	A17-137换	砖砌窨井 内径周长1m内 ~井深1m^现浇现拌混凝土 C15（40）		只	1	638.53	638.53	370.26	17.91		
	D6-276换	检查井盖混凝土井盖安装^水泥砂浆 1:2		10套	0.1	2337.96	233.80	55.25	0.86		
22	030413002009	凿（压）槽	1、二次装修开槽配管 2、砖砌墙体，管径20以内 3、含开槽、恢复处理等	m	30.10	2.86	86.09	61.40	2.11		
	13-1-142*J0.2换	混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费		10m	3.01	28.65	86.24	61.43	2.20		
23	030413002010	凿（压）槽	1、二次装修开槽配管 2、砖砌墙体，管径50以内 3、含开槽、恢复处理等	m	9.50	5.61	53.30	35.72	1.14		
	13-1-144*J0.2换	混凝土刨沟槽 管径(mm以内)50`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费		10m	0.95	55.99	53.19	35.70	1.16		
24	030413002011	凿（压）槽	1、二次装修开槽配管 2、砖砌墙体，管径100以内 3、含开槽、恢复处理等	m	14.52	10.48	152.17	103.38	2.47		
	13-1-146*J0.2换	混凝土刨沟槽 管径(mm以内)100`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费		10m	1.452	104.82	152.20	103.35	2.48		
本页小计							291.56	200.50	5.72		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:晓燕村服务中心-晓燕村服务中给排水工程　　标段:　　第8页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
25	030901013002	灭火器	1、MF/ABC3 2、3公斤干粉灭火器	具	4	47.79	191.16				
	综合单价	MF/ABC3灭火器		具	4	47.79	191.16				
26	030413003010	旧管、洁具等拆除清理	旧管、洁具等拆除清理	项	1	1500.00	1500.00				
	补13	旧管、洁具等拆除清理		项	1	1500.00	1500.00				
27	03B002	卫生间（内周长在12m以上）暗敷管道，每间补贴 1.5 工日	1、卫生间（内周长在12m以上）暗敷管道，每间补贴 1.5 工日	间	2	308.04	616.08	486.00			
	补说明2	卫生间（内周长在12m以上）暗敷管道，每间补贴 1.5 工日		间	2	308.04	616.08	486.00			
本页小计							2307.24	486.00			
合计							36903.51	6259.28	287.09		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:晓燕村服务中心-晓燕村服务中给排水工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称,电子评标勿删]			0						
本页小计											
合计											

【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:晓燕村服务中心-晓燕村服务中给排水工程　　标段:　　第1页 共1页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单（定额）项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		[请输入分部名称,电子评标勿删]									
合计											

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:晓燕村服务中给排水工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			374.61	
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	6.81	374.61	
2	Z03130200801	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	031302004001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	14.30	
4	031302005001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	7.15	
5		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合　　计					396.06	

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:晓燕村服务中给排水工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	备注
1	暂列金额		明细详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费		明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（设备）暂估价		明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价		明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细详见表10.2.2-25
3	计日工		明细详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细详见表10.2.2-27
合　　计			-

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称:晓燕村服务中给排水工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	项		
2	优质工程增加费	项		
3	其他暂列金额	项		估算比例一般不高于5%
3.1	其他暂列金额	项		
合计				-

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价表

单位(专业)工程名称:晓燕村服务中心-晓燕村服务中给排水工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量	单价	合价	备注
合计						

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

单位(专业)工程名称:晓燕村服务中心-晓燕村服务中
给排水工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额(元)	备注
合计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

单位(专业)工程名称:晓燕村服务中心-晓燕村服务中给排水工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	备注
合计			0.00	

【表10.2.2-26】

计 日 工 表

单位(专业)工程名称:晓燕村服务中心-晓燕村服务中给排水工程　　标段:　　第1页 共1页

编号	项 目 名 称	单位	数量	综合单价(元)	合价(元)
一	人　　工	元			
1					
2					
3					
4					
5					
人 工 小 计					
二	材　　料	元			
1					
2					
3					
4					
5					
材 料 小 计					
三	施 工 机 械	元			
1					
2					
3					
4					
5					
施工机械小计					
总　　计					

【表10.2.2-29】

主要工日一览表

工程名称:晓燕村服务中给排水工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	工日名称（类别）	单位	数 量	单价(元)	合价（元）	备注
1	一类人工	工日	8.645	150.00	1296.75	
2	二类人工	工日	30.630	162.00	4962.06	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称:晓燕村服务中给排水工程　　标段:　　第1页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	备注
1	复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合	kg	23.358	0.43	9.95	
2	普通硅酸盐水泥PO 42.5综合	kg	76.994	0.48	36.65	
3	黄砂毛砂	t	0.001	184.00	0.18	
4	黄砂净砂	t	0.283	184.00	52.07	
5	黄砂净砂(中粗砂)	m3	0.051	158.00	8.06	
6	碎石综合	t	0.218	74.00	16.13	
7	非黏土烧结实心砖240×115×53	千块	0.076	523.00	39.75	
8	非黏土烧结实心砖240×115×53	千块	0.096	523.00	50.21	
9	溶剂汽油200#	kg	0.064	9.24	0.59	
10	电	kW·h	0.672	0.71	0.48	
11	水	m3	2.522	3.98	10.04	
12	木模板	m3	0.006	1293.00	7.76	
13	旧管、洁具等拆除清理	项	1.000	1500.00	1500.00	
14	扁钢Q235B综合	kg	3.080	4.14	12.75	
15	中厚钢板综合	kg	15.336	4.35	66.71	
16	角型阀(带铜活)DN15	个	3.030	41.53	125.84	
17	感应式水龙头DN15	个	3.030	150.00	454.50	
18	排水栓带链堵	套	2.020	15.00	30.30	
19	铝合金或铜制防返溢地漏DN75	个	3.030	55.00	166.65	
20	防污器DN32	个	6.060	15.00	90.90	
21	小便器冲水连接管DN15	根	3.030	15.00	45.45	
22	小便器排水附件	套	3.030	15.00	45.45	
23	长颈水嘴DN15	个	2.020	20.00	40.40	
24	碳素结构钢焊接钢管DN125	kg	16.700	5.65	94.37	
25	碳素结构钢焊接钢管DN80	kg	4.020	5.42	21.79	
26	柔性铸铁排水管A型DN50	m	5.075	48.32	245.22	
27	柔性铸铁排水管A型DN75	m	4.245	63.39	269.09	
28	柔性铸铁排水管A型DN100	m	106.450	83.19	8855.58	
29	PPR(S5)冷水管DE20	m	14.681	3.07	45.07	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称:晓燕村服务中给排水工程　　标段:　　第2页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	备注
30	PPR(S5)冷水管DE25	m	4.379	4.89	21.41	
31	PPR(S5)冷水管DE32	m	17.069	6.93	118.29	
32	冲洗管DN32	根	6.060	15.00	90.90	
33	螺纹阀门DN50	个	1.010	121.38	122.59	
34	螺纹阀门DN50	个	5.050	121.38	612.97	
35	洗脸盆	个	3.030	300.00	909.00	
36	成品拖布池	个	2.020	200.00	404.00	
37	瓷蹲式大便器	个	6.060	250.00	1515.00	
38	挂式小便器	个	3.030	450.00	1363.50	
39	洗脸盆托架	副	3.030	50.00	151.50	
40	洗脸盆排水附件	套	3.030	20.00	60.60	
41	螺纹水表DN50	只	1.000	243.56	243.56	
42	金属软管	根	3.030	25.00	75.75	
43	埋入式感应控制器	个	9.090	80.00	727.20	
44	混凝土井盖	套	1.000	150.00	150.00	
45	钢塑给水管DN50	m	75.830	38.28	2902.45	
46	MF/ABC3灭火器	具	4.000	47.79	191.16	

【表10.2.2-32】

主要机械台班一览表

工程名称:晓燕村服务中给排水工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	机械名称、规格、型号	单位	数 量	单价(元)	合价（元）	备注
1	其他机械费	元	9.480	1.02	9.67	
2	电动夯实机250N·m	台班	0.450	27.13	12.21	
3	汽车式起重机8t	台班	0.012	782.83	9.39	
4	载货汽车4t	台班	0.009	477.25	4.30	
5	机动翻斗车1t	台班	0.005	241.05	1.21	
6	灰浆搅拌机200L	台班	0.021	181.61	3.81	
7	木工圆锯机500mm	台班	0.002	25.95	0.05	
8	木工压刨床单面600mm	台班	0.001	29.54	0.03	
9	普通车床630×2000mm	台班	0.090	70.12	6.31	
10	管子切断机250mm	台班	0.025	43.78	1.09	
11	管子切断套丝机159mm	台班	1.161	20.85	24.21	
12	电焊条烘干箱60×50×75cm3	台班	0.076	15.96	1.21	
13	液压断管机 500mm	台班	1.076	113.00	121.59	
14	砂轮切割机 Φ400	台班	0.075	26.83	2.01	
15	混凝土振捣器平板式	台班	0.008	12.44	0.10	
16	混凝土振捣器插入式	台班	0.004	4.39	0.02	
17	试压泵3MPa	台班	0.072	18.06	1.30	
18	电焊机 （综合）	台班	0.766	115.00	88.09	

【表10.2.2-13】

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:竹乡营地2#-竹乡营地2#装饰装修工程　标段:　　第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费		Σ（分部分项工程量×综合单价）	232230.33	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ分部分项（定额人工费+定额机械费）	57351.01	
2	措施项目费		（2.1+2.2）	7056.98	
2.1	施工技术措施项目费		Σ（技措项目工程量×综合单价）	3435.13	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ技措项目（定额人工费+定额机械费）	2218.79	
2.2	施工组织措施项目费		（1.1+2.1.1）×%	3621.85	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	（1.1+2.1.1）×5.47%	3258.47	见表10.2.2-20
3	其他项目费		（3.1+3.2+3.3+3.4）	15000.00	
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3	15000.00	见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计	15000.00	见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计（或计入综合单价）		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ计日工(暂估数量×综合单价）		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率		见表10.2.2-27
4	规费		（1.1+2.1.1）×27.92%	16631.89	
5	单列费用		单列费用		
6	税金		（1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮）×9%	24382.73	
7	下浮		（1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料）×0%		
其中	甲供费（不计入造价）		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6-7	295301.93	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地2#-竹乡营地2#装饰装修工程　　标段:　　第1页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		墙面工程					55684.37	14945.93	807.14		
1	011601001004	砖砌体拆除	隔墙拆除 1、原隔墙局部拆除 2、实心砖墙240mm厚 3、拆除至梁或楼板底 4、拆除起始标高按当前楼层地面 5、其余详见图纸	m3	14.03	150.33	2109.13	1047.76	716.37		
	16-5	黏土砖（实心砖）实心墙拆除		m3	14.03	150.33	2109.13	1047.76	716.37		
2	010401012004	零星砌砖	门窗洞封堵 1、非黏土烧结实心砖240×115×53 2、M7.5水泥砂浆砌筑 3、厚度240mm	m3	3.58	665.98	2384.21	876.10	22.91		
	4-36换	非黏土烧结实心砖 零星砌体^水泥砂浆 M7.5		10m3	0.358	6659.78	2384.20	876.09	22.91		
3	011203001007	零星项目一般抹灰	门洞封堵内墙面 1、新砖砌墙体 2、30mm厚内墙面1:3水泥砂浆抹灰	m2	18.14	58.60	1063.00	736.12	12.70		
	12-26换	零星砂浆抹灰 14+6mm厚^水泥砂浆 1:3		100m2	0.1814	5860.84	1063.16	736.19	12.76		
4	011203001008	零星项目一般抹灰	门洞封堵外墙面 1、新砖砌墙体 2、30mm厚外墙面1:3水泥砂浆抹灰	m2	13.82	58.60	809.85	560.82	9.67		
	12-26换	零星砂浆抹灰 14+6mm厚^水泥砂浆 1:3		100m2	0.1382	5860.84	809.97	560.87	9.72		
本页小计							6366.19	3220.80	761.65		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地2#-竹乡营地2#装饰装修工程　　标段:　　第2页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	011407001014	墙面喷刷涂料	乳胶漆内墙面 1、门洞封堵内墙面 2、2厚面层普通腻子刮平（2道） 3、乳胶漆两道	m2	18.14	30.04	544.93	335.05			
	14-141	抹灰面批刮腻子（满刮两遍）		100m2	0.1814	1621.57	294.15	195.96			
	14-128	墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍		100m2	0.1814	1382.15	250.72	139.01			
6	011407001015	墙面喷刷涂料	平涂外墙涂料 1、门洞封堵外墙面 2、外墙耐水腻子分遍刮平（三遍） 3、平涂外墙涂料二道	m2	13.82	37.00	511.34				
	综合单价	平涂外墙涂料		m2	13.82	37.00	511.34				
7	011407001016	墙面喷刷涂料	乳胶漆内墙面 1、基层处理 2、2厚面层普通腻子刮平（2道） 3、乳胶漆两道	m2	143.85	30.04	4321.25	2656.91			
	14-141	抹灰面批刮腻子（满刮两遍）		100m2	1.4385	1621.57	2332.63	1554.00			
	14-128	墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍		100m2	1.4385	1382.15	1988.22	1102.35			
本页小计							5377.52	2991.96			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地2#-竹乡营地2#装饰装修工程　　标段:　　第3页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
8	011207001019	墙面装饰板	木纹木饰面背景墙 1、30*30木龙骨中距400mm内 3、18厚阻燃板基层 4、15厚木纹木饰面 5、其余详见图纸	m2	89.60	221.36	19833.86	2796.42			
	12-114	附墙木龙骨基层 断面13cm2以内 平均中距40cm以内		100m2	0.896	2865.68	2567.65	1071.60			
	12-123	墙面木夹板基层		100m2	0.896	7901.56	7079.80	877.11			
	12-126	墙面木（或夹板）基层上装饰夹板普通面层		100m2	0.896	11368.95	10186.58	847.62			
9	011304001002	灯带（槽）	背景墙灯槽 1、暗藏直形灯槽高130mm宽130mm收口50mm 2、做法详见图纸	m2	2.17	158.55	344.05	112.06	0.13		
	13-75	细木工板面悬挑式灯槽、灯带(直形 高15cm内)		100m2	0.0217	15856.07	344.08	112.06	0.14		
10	011501019003	书架	竹编展示区A立面书架 1、书架长2.1m、高2.4m、宽0.45m 2、免漆板，板厚按30 3、其余详见图纸	m2	10.08	336.59	3392.83	658.12	2.62		
	15-15	平板柜书柜		10m2	1.008	3365.82	3392.75	658.08	2.62		
本页小计							23570.74	3566.60	2.75		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地2#-竹乡营地2#装饰装修工程　　标段:　　第4页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
11	011501015001	展台	竹编展示区C立面成品玻璃展柜 1、成品玻璃展柜长1.43m、高0.8m、宽0.3m 2、其余详见图纸	m	3.00	778.19	2334.57	530.10	7.26		
	15-4	木质柜台1200×950×500 不带柜 四面玻璃不带框		m	3	778.19	2334.57	530.10	7.26		
12	011501019004	书架	竹编展示区C立面书架 1、书架长0.96m、高2.5m、宽0.3m 2、免漆板，板厚按30 3、其余详见图纸	m2	4.80	379.85	1823.28	313.39	1.25		
	15-15	平板柜书柜		10m2	0.48	3798.42	1823.24	313.37	1.25		
13	011501011001	矮柜	竹编展示区C立面矮柜 1、矮柜长2.4m、高0.9m、宽0.3m 2、免漆板，板厚按30 3、其余详见图纸	m2	4.32	248.62	1074.04	258.72	1.12		
	15-13	附墙低柜		10m2	0.432	2486.25	1074.06	258.73	1.12		
14	011501015002	展台	竹编展示区D立面(双立面）成品玻璃展柜 1、成品玻璃展柜长6m、高0.8m、宽0.35m 2、其余详见图纸	m	12.00	778.19	9338.28	2120.40	29.04		
	15-4	木质柜台1200×950×500 不带柜 四面玻璃不带框		m	12	778.19	9338.28	2120.40	29.04		
本页小计							14570.17	3222.61	38.67		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地2#-竹乡营地2#装饰装修工程　　标段:　　第5页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
15	011210001001	木隔断	竹编展示区D立面(双立面）成品木隔断 1、成品木隔断长5.95m、高1.45m、宽0.35m 2、直栅漏空式 3、其余详见图纸	m2	17.26	97.74	1686.99	1006.09			
	12-208	花式木隔断 直栅漏空		100m2	0.1726	9774.26	1687.04	1006.00			
16	011501011002	矮柜	竹编展示区D立面(双立面）矮柜 1、矮柜长2.4m、高0.9m、宽0.35m 2、免漆板，板厚按30 3、其余详见图纸	m2	4.32	252.44	1090.54	258.72	1.12		
	15-13	附墙低柜		10m2	0.432	2524.47	1090.57	258.73	1.12		
17	011501011003	矮柜	会议室C立面(双立面）矮柜 1、每个矮柜长1.8m、高0.6m、宽0.45m 2、免漆板，板厚按30 3、其余详见图纸	m2	6.48	283.31	1835.85	388.09	1.68		
	15-13	附墙低柜		10m2	0.648	2833.17	1835.89	388.10	1.68		
18	011501011004	矮柜	会议室C立面(双立面）装饰台 1、每个装饰台长0.35m、高0.9m、宽0.45m 2、免漆板，板厚按30 3、其余详见图纸	m2	1.26	283.31	356.97	75.46	0.33		
	15-13	附墙低柜		10m2	0.126	2833.17	356.98	75.46	0.33		
本页小计							4970.35	1728.36	3.13		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地2#-竹乡营地2#装饰装修工程　　标段:　　第6页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
19	011501011005	矮柜	会议室C立面(双立面）矮柜台 1、矮柜台长2m、高0.9m、宽0.35m 2、免漆板，板厚按30 3、其余详见图纸	m2	3.60	230.39	829.40	215.60	0.94		
	15-13	附墙低柜		10m2	0.36	2303.97	829.43	215.61	0.94		
		楼地面工程					96272.14	29080.67	495.74		
20	011102003005	块料楼地面	灰色地砖地面800*800 1、原有地面地砖打除至混凝土楼板 2、最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡找平层 3、1.5厚聚氨酯防水层(两道) 4、10厚1:3水泥砂浆保护层 5、30厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层 6、10厚素水泥膏(黑/白水泥膏) 7、800*800地砖 8、美缝剂美缝(防火等级A级)	m2	146.67	288.32	42287.89	13261.90	272.81		
	16-28换	地砖地面拆除`如需铲除找平层者		10m2	14.667	227.83	3341.58	2808.44			
	11-1换	砂浆找平层`水泥砂浆 1:3~厚20mm		100m2	1.4667	2239.17	3284.19	1626.28	90.74		
	9-88*J2换	平面聚氨酯防水涂料 ~1.5mm厚`基价*2		100m2	1.4667	7718.88	11321.28	973.71			
	11-1+11-3*-10换	砂浆找平层`水泥砂浆 1:3~厚10(mm)		100m2	1.4667	1468.12	2153.29	1241.72	45.38		
本页小计							43117.29	13477.50	273.75		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地2#-竹乡营地2#装饰装修工程　　标段:　　第7页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	11-55+11-3*10换	地砖楼地面（干混砂浆铺贴） 周长2400mm以外 离缝`如采用干硬性水泥砂浆的~粘结层砂浆实际厚度30（mm)^干硬水泥砂浆1：2		100m2	1.4667	13694.40	20085.58	5629.37	137.00		
	11-43	石材楼地面勾缝		100m2	1.4667	1433.31	2102.24	982.10			
21	011102003006	块料楼地面	防滑地砖地面600*600 1、原有地面地砖打除至混凝土楼板 2、最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡找平层 3、1.5厚聚氨酯防水层(两道) 4、10厚1:3水泥砂浆保护层 5、30厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层 6、10厚素水泥膏(黑/白水泥膏) 7、600*600防滑地砖 8、美缝剂美缝(防火等级A级)	m2	55.80	268.83	15000.71	5360.71	103.79		
	16-28换	地砖地面拆除`如需铲除找平层者		10m2	5.58	227.83	1271.29	1068.46			
	11-1换	砂浆找平层^水泥砂浆 1:3~厚20mm		100m2	0.558	2239.17	1249.46	618.71	34.52		
	9-88*J2换	平面聚氨酯防水涂料 ~1.5mm厚`基价*2		100m2	0.558	7718.88	4307.14	370.45			
	11-1+11-3*-10换	砂浆找平层^水泥砂浆 1:3~厚10(mm)		100m2	0.558	1468.12	819.21	472.41	17.26		
本页小计							15000.71	5360.71	103.79		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地2#-竹乡营地2#装饰装修工程　　标段:　　第8页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	11-54+11-3*10换	地砖楼地面（干混砂浆铺贴） 周长2400mm以内 离缝`粘结层砂浆实际厚度30（mm)ˆ干硬水泥砂浆1∶2		100m2	0.558	11745.26	6553.86	2456.90	52.25		
	11-43	石材楼地面勾缝		100m2	0.558	1433.31	799.79	373.64			
22	011106001002	石材楼梯面层	芝麻灰火烧面石材楼梯面 1、原有地面地砖打除至混凝土楼板 2、最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡找平层 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4、20厚芝麻灰火烧面贴面 5、石材踏步面开槽、倒角 6、其余详见图纸	m2	15.00	339.74	5096.10	2031.15	24.00		
	16-28换	地砖地面拆除`如需铲除找平层者		10m2	1.5	227.83	341.75	287.22			
	11-1换	砂浆找平层ˆ水泥砂浆 1:3`厚20mm		100m2	0.15	2239.17	335.88	166.32	9.28		
	11-114换	石材楼梯面 干混砂浆铺贴ˆ干硬水泥砂浆1∶3		100m2	0.15	23344.45	3501.67	910.25	14.65		
	15-181	石材磨小圆边		100m	0.24	1506.02	361.44	265.61			
	15-184	石材开槽 断面30mm2以内		100m	0.72	771.31	555.34	401.76			
本页小计							5096.10	2031.15	24.00		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地2#-竹乡营地2#装饰装修工程　　标段:　　第9页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
23	011104002003	竹、木（复合）地板	实木复合地板 1、原有地面地砖打除 2、最薄处30厚1:3水泥砂浆找坡找平层 3、钢筋砼楼板 4、专用实木地板龙骨，双层9厚多层阻燃板 5、防潮膜 6、18厚实木复合地板	m2	83.15	327.39	27222.48	6293.62	82.32		
	16-28换	地砖地面拆除`如需铲除找平层者		10m2	8.315	227.83	1894.41	1592.16			
	11-1+11-3*10换	砂浆找平层`水泥砂浆 1:3~厚30(mm)		100m2	0.8315	3010.24	2503.01	1139.98	77.17		
	11-84	木龙骨上（单层）铺细木工板		100m2	0.8315	9175.42	7629.36	1783.38	5.18		
	11-83	水泥地面上铺细木工板		100m2	0.8315	7533.51	6264.11	918.06			
	11-89	细木工板上铺条形实木地板		100m2	0.8315	10742.26	8932.19	860.21			
本页小计							27222.48	6293.62	82.32		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地2#-竹乡营地2#装饰装修工程　　标段:　　第10页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
24	011108001003	石材零星项目	芝麻灰火烧面门槛石 1、原有地面砖打除至砼楼板 2、最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡找平层 3、界面一道 4、20厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层，撒水泥粉 5、石材专用粘接剂 6、芝麻灰火烧面门槛石20厚	m2	2.40	242.42	581.81	237.07	2.98		
	16-28换	地砖地面拆除`如需铲除找平层者		10m2	0.24	227.83	54.68	45.96			
	11-1换	砂浆找平层^水泥砂浆 1:3~厚20mm		100m2	0.024	2239.17	53.74	26.61	1.48		
	11-143换	零星装饰项目 石材 干混砂浆铺贴^干硬水泥砂浆1：3		100m2	0.024	19724.46	473.39	164.50	1.48		
25	011105003004	块料踢脚线	灰色地砖配套踢脚线 1、砌块抹灰基层 2、10厚80高1:3水泥砂浆 3、10厚100高地砖，素水泥浆擦缝	m2	8.44	169.90	1433.96	593.33	3.88		
	11-97换	陶瓷地面砖踢脚线 干混砂浆铺贴^水泥砂浆 1:3		100m2	0.0844	16990.14	1433.97	593.32	3.89		
26	011105003005	块料踢脚线	防滑地砖配套踢脚线 1、砌块抹灰基层 2、10厚80高1:3水泥砂浆 3、10厚100高地砖，素水泥浆擦缝	m2	11.28	142.86	1611.46	792.98	5.19		
本页小计							3627.23	1623.38	12.05		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地2#-竹乡营地2#装饰装修工程　　标段:　　第11页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	11-97换	陶瓷地面砖踢脚线 干混砂浆铺贴^水泥砂浆 1:3		100m2	0.1128	14286.14	1611.48	792.96	5.20		
27	011105005002	木质踢脚线	木地板配套踢脚线 1、砌块抹灰基层 2、结构胶 3、10厚80高实木踢脚线	m	43.46	62.91	2734.07	412.44			
	11-109	木质面层成品踢脚线 粘贴式		10m	4.346	629.07	2733.94	412.26			
28	011105002002	石材踢脚线	楼梯石材踢脚线 1、页岩多孔砖内墙 2、10厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3、5厚1：:2.5水泥砂浆抹平 4、20厚120高面砖踢脚线（颜色同地面）	m2	1.68	180.75	303.66	97.47	0.77		
	11-96换	石材踢脚线 干混砂浆铺贴^水泥砂浆 1:3		100m2	0.0168	18074.68	303.65	97.47	0.77		
		门窗工程					15202.80	679.04			
29	011610002007	金属门窗拆除	1、原旧门拆除金属门 2、尺寸1000*2400mm	m2	16.80	26.08	438.14	368.26			
	16-50	金属门窗拆除		10m2	1.68	260.80	438.14	368.24			
30	011610002008	金属门窗拆除	1、原旧窗拆除金属窗 2、尺寸1000*2100mm	m2	4.20	26.08	109.54	92.06			
	16-50	金属门窗拆除		10m2	0.42	260.80	109.54	92.06			
本页小计							3585.41	970.23	0.77		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地2#-竹乡营地2#装饰装修工程　　标段:　　第12页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
31	010802001002	金属（塑钢）门	入户落地门联窗 1、长4m、高3m 2、65系列隔热断桥铝型材，粉末喷涂 3、6+12A+6防火中空玻璃 4、含耐候胶、发泡剂、小五金等 5、详图纸及图集2010浙J7	樘	1	10538.55	10538.55	33.56			
	8-40	隔热断桥铝合金推拉门安装		100m2	0.044	81100.00	3568.40				
	8-113	隔热断桥铝合金固定窗安装		100m2	0.076	89400.00	6794.40				
	8-168	管子拉手安装		10把	0.4	439.38	175.75	33.56			
32	010801002008	木质门带套	1、M0924新 2、门洞尺寸900*2400mm 3、单扇成品实木复合板门（看样订货） 4、含执手锁、门吸、合页等门五金 5、详图纸及图集2010浙J7	樘	1	1048.19	1048.19	61.72			
	8-33	成品套装木门安装 单扇门		10樘	0.1	10481.81	1048.18	61.72			
33	010801002009	木质门带套	1、M1227新 2、门洞尺寸1200*2700mm 3、单扇成品实木复合板门（看样订货） 4、含执手锁、门吸、合页等门五金 5、详图纸及图集2010浙J7	樘	2	1534.19	3068.38	123.44			
本页小计							14655.12	218.72			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地2#-竹乡营地2#装饰装修工程　　标段:　　第13页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	8-33	成品套装木门安装 单扇门		10樘	0.2	15341.81	3068.36	123.43			
		天棚工程					61071.02	22827.96	0.73		
34	011302001011	吊顶天棚	石膏板吊顶（平面） 1、原吊顶拆除至楼板底，暂按木龙骨+石膏板 2、预留8钢筋吊钩,双向中距≤1200 3、10号镀锌低碳钢丝吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与预留钢筋吊环固定 4、专用龙骨（U50）,间距≤1000,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5、9.5厚纸面双层石膏板吊顶 6、2厚面层普通腻子两道刮平 7、乳胶漆两道 8、详图纸及节点大样	m2	250.64	155.41	38951.96	17544.80			
	16-46	天棚木龙骨及石膏面拆除		10m2	25.064	90.21	2261.02	1900.35			
	13-10	轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面		100m2	2.5064	4610.57	11555.93	5572.38			
	13-22+13-26*1换	天棚石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上~实际石膏板层数2（层）		100m2	2.5064	6781.33	16996.73	5291.26			
	14-100	板缝贴胶带、点锈		100m2	2.5064	520.40	1304.33	621.44			
	14-142	石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍）		100m2	2.5064	1344.47	3369.78	2237.71			
本页小计							38951.96	17544.80			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地2#-竹乡营地2#装饰装修工程　　标段:　　第14页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	14-128	墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍		100m2	2.5064	1382.15	3464.22	1920.70			
35	011302001012	吊顶天棚	石膏板吊顶（侧面） 1、原吊顶拆除至楼板底，暂按木龙骨+石膏板-已另计 2、预留8钢筋吊钩,双向中距≤1200 3、10号镀锌低碳钢丝吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与预留钢筋吊环固定 4、专用龙骨（U50）,间距≤1000,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5、18mm厚阻燃板三防处理 6、9.5厚纸面单层石膏板吊顶 7、2厚面层普通腻子两道刮平 8、乳胶漆两道 9、详图纸及节点大样	m2	6.22	210.32	1308.19	482.11			
	13-11	轻钢龙骨（U50型）吊顶侧面		100m2	0.0622	4771.95	296.82	165.95			
	13-18	天棚细木工板侧面基层 钉在轻钢龙骨上		100m2	0.0622	9114.80	566.94	107.77			
	13-23	天棚石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上		100m2	0.0622	3898.33	242.48	89.78			
	14-100	板缝贴胶带、点锈		100m2	0.0622	520.40	32.37	15.42			
	14-142	石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍）		100m2	0.0622	1344.47	83.63	55.53			
本页小计							1308.19	482.11			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地2#-竹乡营地2#装饰装修工程　　标段:　　第15页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	14-128	墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍		100m2	0.0622	1382.15	85.97	47.67			
36	011302001013	吊顶天棚	碳化竹编 1、原吊顶拆除至楼板底，暂按木龙骨+石膏板 2、预留8钢筋吊钩,双向中距≤1200 3、10号镀锌低碳钢丝吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与预留钢筋吊环固定 4、专用龙骨（U50）,间距≤1000,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5、18厚阻燃板 6、10厚碳化竹编饰面+φ50碳化竹 7、详图纸及节点大样	m2	73.46	250.91	18431.85	4389.24	0.73		
	16-46	天棚木龙骨及石膏面拆除		10m2	7.346	90.21	662.68	556.97			
	13-10	轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面		100m2	0.7346	4610.57	3386.92	1633.21			
	13-17	天棚细木工板平面基层 钉在轻钢龙骨上		100m2	0.7346	8399.46	6170.24	982.82			
	13-34	天棚防火板饰面 粘在夹板基层上 平面		100m2	0.7346	9682.69	7112.90	997.98			
	15-27*A1.34换	木质平面装饰线 宽度60mm以内`天棚面安装直线形装饰线条		100m	0.3924	2801.67	1099.38	218.10	0.97		
本页小计							18431.85	4389.24	0.73		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地2#-竹乡营地2#装饰装修工程　　标段:　　第16页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
37	011208001003	柱（梁）面装饰	竹饰面包梁 1、基层清理 2、18厚阻燃板 3、15厚竹饰面 4、其余详见图纸	m2	10.46	227.44	2379.02	411.81			
	12-157	矩形柱木夹板基层`细木工板 δ15		100m2	0.1046	8206.85	858.44	125.53			
	12-165	矩形柱防火板饰面		100m2	0.1046	14537.47	1520.62	286.29			
		其他					4000.00				
38	01B006	竹乡营地2#建筑垃圾清理、处理	1、竹乡营地2#建筑垃圾清理、处理	项	1	4000.00	4000.00				
	补5	竹乡营地2#建筑垃圾清理、处理		项	1	4000.00	4000.00				
本页小计							6379.02	411.81			
合计							232230.33	67533.60	1303.61		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地2#-竹乡营地2#装饰装修工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		脚手架工程			0		3435.13	2437.60	241.49		
1	011701003009	里脚手架	1、内墙脚手架 高度3.6m以内	m2	326.27	1.65	538.35	329.53	81.57		
2	011701006009	满堂脚手架	1、满堂脚手架 ~基本层3.6m以内	m2	363.46	7.97	2896.78	2108.07	159.92		
本页小计							3435.13	2437.60	241.49		
合计							3435.13	2437.60	241.49		

【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:竹乡营地2#-竹乡营地2#装饰装修工程　　标段:　　第1页 共1页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单（定额）项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		脚手架工程									3435.13
1	011701003009	里脚手架	m2	326.27	1.01	0.15	0.25	0.16	0.08	1.65	538.35
	18-44*A0.6B 0.3换	内墙脚手架 高度3.6m以内`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的内墙粉刷（饰面）脚手架	100m2	3.2627	100.80	15.43	24.82	15.65	7.86	164.56	536.91
2	011701006009	满堂脚手架	m2	363.46	5.80	0.55	0.44	0.79	0.39	7.97	2896.78
	18-47*A0.6B 0.3换	满堂脚手架 `基本层3.6m～5.2m`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的天棚饰面脚手架	100m2	3.6346	580.28	55.39	44.38	78.52	39.46	798.03	2900.52
合计											3435.13

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:竹乡营地2#装饰装修工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			3258.47	
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	5.47	3258.47	
2	Z011109008O1	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	011707004001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.5	297.85	
4	011707005001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.11	65.53	
5		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合　　计					3621.85	

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:竹乡营地2#装饰装修工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	备注
1	暂列金额	15000.00	明细详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费		明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额	15000.00	明细详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（设备）暂估价		明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价		明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细详见表10.2.2-25
3	计日工		明细详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细详见表10.2.2-27
合　　计		15000.00	-

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称:竹乡营地2#装饰装修工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	项		
2	优质工程增加费	项		
3	其他暂列金额	项	15000.00	估算比例一般不高于5%
3.1	其他暂列金额	项		
3.2	业主预留金	项	15000.00	
合计			15000.00	-

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地2#-竹乡营地2#装饰装修工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量	单价	合价	备注
合计						

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地2#-竹乡营地2#装饰装修工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额(元)	备注
合计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地2#-竹乡营地2#装饰装修工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	备注
合计			0.00	

【表10.2.2-26】

计 日 工 表

单位(专业)工程名称:竹乡营地2#-竹乡营地2#装饰装修工程　标段:　　第1页 共1页

编号	项 目 名 称	单位	数量	综合单价(元)	合价(元)
一	人　　工	元			
1					
2					
3					
4					
5					
人 工 小 计					
二	材　　料	元			
1					
2					
3					
4					
5					
材 料 小 计					
三	施 工 机 械	元			
1					
2					
3					
4					
5					
施工机械小计					
总　　计					

【表10.2.2-29】

主要工日一览表

工程名称:竹乡营地2#装饰装修工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	工日名称（类别）	单位	数 量	单价(元)	合价（元）	备注
1	二类人工	工日	89.049	162.00	14425.94	
2	三类人工	工日	298.621	186.00	55543.51	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称:竹乡营地2#装饰装修工程　　标段:　　第1页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	备注
1	普通硅酸盐水泥PO 42.5综合	kg	6987.701	0.48	3326.15	
2	白色硅酸盐水泥425#、二级白度	kg	26.267	1.35	35.33	
3	黄砂净砂	t	23.197	184.00	4268.25	
4	非黏土烧结实心砖240×115×53	千块	1.955	523.00	1022.47	
5	杉板枋材	m3	0.181	1975.00	357.48	
6	板枋材杉木	m3	0.640	1975.00	1264.00	
7	杉木枋30×40	m3	0.314	1975.00	620.15	
8	杉木砖	m3	0.001	1975.00	1.98	
9	硬木板枋材	m3	0.450	2347.00	1056.15	
10	硬木板枋材	m3	0.204	2347.00	478.79	
11	木纹木饰面δ15	m2	94.080	95.58	8992.17	
12	红桦夹板δ3	m2	43.650	48.00	2095.20	
13	阻燃板δ18	m2	191.193	63.74	12186.64	
14	阻燃板δ9	m2	174.616	40.07	6996.86	
15	免漆板δ30	m2	37.183	105.00	3904.22	
16	细木工板δ18	m2	74.408	49.00	3645.99	
17	碳化竹编δ10	m2	77.133	70.00	5399.31	
18	竹饰面δ15	m2	11.506	95.58	1099.74	
19	平板玻璃δ8	m2	31.650	100.88	3192.85	
20	防滑地砖600×600	m2	54.946	49.00	2692.35	
21	地砖800×800	m2	145.687	75.00	10926.53	
22	地砖800*800	m2	8.778	75.00	658.35	
23	防滑地砖600*600	m2	11.731	49.00	574.82	
24	18厚实木复合地板	m2	87.308	90.00	7857.72	
25	20厚芝麻灰火烧面	m2	23.451	99.00	2321.65	
26	芝麻灰火烧面20	m2	2.544	99.00	251.86	
27	耐潮纸面石膏板1200×2400×9.5	m2	543.025	19.00	10317.48	
28	轻型龙骨U50	m2	340.230	15.47	5263.36	
29	单扇成品实木复合板门M1227	樘	2.000	1458.00	2916.00	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称:竹乡营地2#装饰装修工程　　标段:　　第2页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	备注
30	单扇成品实木复合板门M0924	樘	1.000	972.00	972.00	
31	65系列铝合金断桥隔热固定窗粉末喷涂6+12A+6防火中空玻璃	m2	7.600	894.00	6794.40	
32	65系列铝合金断桥隔热推拉门粉末喷涂6+12A+6防火中空玻璃	m2	4.400	811.00	3568.40	
33	成品木质踢脚线高80	m	45.633	45.00	2053.49	
34	木平面装饰线条20×5	m	114.487	1.77	202.64	
35	成品腻子粉	kg	1128.120	1.08	1217.24	
36	单组份聚氨酯防水涂料Ⅰ型	kg	931.362	15.00	13970.43	
37	电	kW·h	122.247	0.71	86.55	
38	水	m3	13.354	3.98	53.16	
39	钢脚手板	kg	6.020	5.14	30.91	
40	脚手架钢管	kg	22.941	5.14	117.80	
41	脚手架钢管底座	个	0.414	7.38	3.06	
42	脚手架扣件	只	4.871	7.38	35.95	
43	碳化竹φ50	m	41.594	20.00	831.88	
44	竹乡营地2#建筑垃圾清理、处理	项	1.000	4000.00	4000.00	
45	平涂外墙涂料	m2	13.820	37.00	511.34	

【表10.2.2-32】

主要机械台班一览表

工程名称:竹乡营地2#装饰装修工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	机械名称、规格、型号	单位	数 量	单价(元)	合价（元）	备注
1	手持式风动凿岩机	台班	2.834	12.61	35.74	
2	载货汽车4t	台班	0.508	477.25	242.44	
3	灰浆搅拌机200L	台班	2.954	181.61	536.48	
4	木工圆锯机500mm	台班	0.854	25.95	22.16	
5	电动空气压缩机0.3m3/min	台班	0.039	24.71	0.96	
6	电动空气压缩机0.6m3/min	台班	0.900	31.60	28.44	
7	内燃空气压缩机3m3/min	台班	1.599	425.53	680.42	

【表10.2.2-13】

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:竹乡营地2#-竹乡营地2#强、弱电安装工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费		Σ（分部分项工程量×综合单价）	33796.42	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ分部分项（定额人工费+定额机械费）	8928.93	
2	措施项目费		（2.1+2.2）	946.41	
2.1	施工技术措施项目费		Σ（技措项目工程量×综合单价）	298.94	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ技措项目（定额人工费+定额机械费）	63.80	
2.2	施工组织措施项目费		（1.1+2.1.1）×%	647.47	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	（1.1+2.1.1）×6.81%	612.40	见表10.2.2-20
3	其他项目费		（3.1+3.2+3.3+3.4）	4800.00	
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3	4800.00	见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计（或计入综合单价）		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计	4800.00	见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ计日工(暂估数量×综合单价）		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率		见表10.2.2-27
4	规费		（1.1+2.1.1）×30.63%	2754.47	
5	单列费用		单列费用		
6	税金		（1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮）×9%	3806.76	
7	下浮		（1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料）×0%		
其中	甲供费（不计入造价）		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6-7	46104.06	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地2#-竹乡营地2#强、弱电安装工程　　标段:　　第1页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		电气工程					12891.12	4564.55	23.28		
1	030404017004	配电箱	照明配电箱AL1 1、规格PZ30-4 2、墙上暗装，底边距地1.8m 3、含本体安装、箱内接线、接地等 4、其余详见图纸	台	1	557.27	557.27	182.54			
	4-4-15*J1.2换	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.0m`嵌入式成套配电箱安装		台	1	557.27	557.27	182.54			
2	030404017005	配电箱	照明配电箱AL2 1、规格PZ30-5 2、墙上暗装，底边距地1.8m 3、含本体安装、箱内接线、接地等 4、其余详见图纸	台	1	557.27	557.27	182.54			
	4-4-15*J1.2换	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.0m`嵌入式成套配电箱安装		台	1	557.27	557.27	182.54			
3	030411001010	配管	照明配管 1、可弯曲金属导管KJG20 2、吊顶内敷设 3、测位、划线、断管、配管、固定、接地等	m	148.07	12.32	1824.22	801.06			
	4-11-133	吊顶内敷设可挠金属套管规格17#		100m	1.4807	1231.12	1822.92	800.45			
本页小计							2938.76	1166.14			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地2#-竹乡营地2#强、弱电安装工程　　标段:　　第2页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
4	030411001011	配管	照明配管 1、聚氯乙烯硬质电线管PC20 2、沿墙或地板暗敷 3、测位、划线、接管、配管、固定等	m	154.50	7.61	1175.75	724.61			
	4-11-144	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 公称直径（mm）20		100m	1.545	761.41	1176.38	725.35			
5	030411004007	配线	照明配线 1、管内穿线 2、WDZ-BYJ-3X2.5 3、穿线、编号、焊接包头等	m	468.21	3.62	1694.92	341.79			
	4-12-5	穿照明线 铜芯导线截面（mm2以内）2.5		100m	4.6821	362.67	1698.06	342.82			
6	030411004008	配线	照明配线 1、管内穿线 2、WDZ-BYJ-3X4 3、穿线、编号、焊接包头等	m	476.10	4.63	2204.34	323.75			
	4-12-6	穿照明线 铜芯导线截面（mm2以内）4		100m	4.761	462.46	2201.77	321.61			
7	030404034011	照明开关	开关 1、暗装单联开关 2、86型塑料 3、底边距地1.4m安装 4、本体安装、接线、开关盒等	个	1	21.73	21.73	11.45			
	4-13-301	跷板暗开关单控 ≤3联		10套	0.1	152.60	15.26	7.94			
本页小计							5096.74	1401.60			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地2#-竹乡营地2#强、弱电安装工程　　标段:　　第3页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	4-11-211	开关盒、插座盒安装		10个	0.1	64.81	6.48	3.52			
8	030404034012	照明开关	开关 1、暗装双联开关 2、86型塑料 3、底边距地1.4m安装 4、本体安装、接线、开关盒等	个	1	23.71	23.71	11.45			
	4-13-301	跷板暗开关单控 ≤3联		10套	0.1	172.39	17.24	7.94			
	4-11-211	开关盒、插座盒安装		10个	0.1	64.81	6.48	3.52			
9	030404034013	照明开关	开关 1、暗装三联开关 2、86型塑料 3、底边距地1.4m安装 4、本体安装、接线、开关盒等	个	1	26.81	26.81	11.62			
	4-13-302	跷板暗开关单控 ≤6联		10套	0.1	203.23	20.32	8.10			
	4-11-211	开关盒、插座盒安装		10个	0.1	64.81	6.48	3.52			
10	030404035013	插座	插座 1、暗装空调插座 2、空调专用 3、底边距地0.3m安装 4、本体安装、接线、插座盒等	个	1	59.47	59.47	12.88			
	4-13-327	三相带接地暗插座电流（A）≤16		10套	0.1	529.89	52.99	9.36			
本页小计							109.99	35.95			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地2#-竹乡营地2#强、弱电安装工程　　标段:　　第4页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	4-11-211	开关盒、插座盒安装		10个	0.1	64.81	6.48	3.52			
11	030404035014	插座	插座 1、暗装空调插座 2、86型 16A 3、底边距地2.6m安装 4、本体安装、接线、插座盒等	个	2	59.47	118.94	25.76			
	4-13-327	三相带接地暗插座电流（A）≤16		10套	0.2	529.89	105.98	18.73			
	4-11-211	开关盒、插座盒安装		10个	0.2	64.81	12.96	7.03			
12	030404035015	插座	插座 1、安全型双联二三级暗装插座 2、86型 10A 3、底边距地0.3m安装 4、本体安装、接线、插座盒等	个	15	25.92	388.80	193.20			
	4-13-327	三相带接地暗插座电流（A）≤16		10套	1.5	194.31	291.47	140.46			
	4-11-211	开关盒、插座盒安装		10个	1.5	64.81	97.22	52.73			
13	030412004006	装饰灯	筒灯 1、LED筒灯 2、直径Φ120 3、12W 4、嵌入式安装、含接线盒	套	40	54.10	2164.00	1010.40			
	4-13-164	点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式筒灯灯具直径Φ150		10套	4	473.73	1894.92	876.76			
本页小计							2671.74	1229.36			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地2#-竹乡营地2#强、弱电安装工程　　标段:　　第5页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	4-11-212	暗装接线盒		10个	4	67.24	268.96	133.48			
14	030412004007	装饰灯	射灯 1、LED吸顶式射灯 2、直径φ80 3、3W 4、接线盒	套	46	39.78	1829.88	566.26			
	4-13-170	点光源艺术装饰灯具安装 吸顶式射灯		10套	4.6	330.53	1520.44	412.85			
	4-11-212	暗装接线盒		10个	4.6	67.24	309.30	153.50			
15	030414002004	送配电装置系统	1、送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综　合)	系统	1	244.01	244.01	165.24	23.28		
	4-14-12	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综　合)		系统	1	244.01	244.01	165.24	23.28		
		弱电工程					8028.43	2746.95	101.57		
16	030411005004	接线箱	RDX信息箱 1、尺寸400*300*120mm 2、墙上暗装，底边距地0.5m 3、含本体安装、箱内接线、接地等 4、其余详见图纸	个	1	361.21	361.21	47.56			
	4-11-203	接线箱明装半周长（mm）≤700		10个	0.1	3612.11	361.21	47.56			
17	030409010004	浪涌保护器	1、SPD保护器	个	1	105.25	105.25	18.31			
本页小计							2540.35	797.37	23.28		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地2#-竹乡营地2#强、弱电安装工程　　标段:　　第6页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	4-9-66	计算机信号避雷器		个	1	105.25	105.25	18.31			
18	030501010004	收发器	1、光纤收发器	台	1	372.59	372.59	17.82			
	5-6-117	光纤收发器发送器、接收器（套）		台	1	372.59	372.59	17.82			
19	030501012004	交换机	1、9口POE交换机+2网口	台	1	693.06	693.06	66.10	44.09		
	5-1-38	交换机≤12端口		台	1	693.06	693.06	66.10	44.09		
20	030404035016	插座	1、220V插排	套	1	64.90	64.90	10.48			
	4-13-317	单相明插座电流（A）≤16		10套	0.1	648.96	64.90	10.48			
21	030411001012	配管	弱电配管 1、聚氯乙烯硬质电线管PC20 2、沿墙或吊顶内暗敷 3、测位、划线、接管、配管、固定等	m	77.51	7.61	589.85	363.52			
	4-11-144	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 公称直径（mm）20		100m	0.7751	761.41	590.17	363.89			
22	030502005004	双绞线缆	六类网线 1、管内穿网线 2、CAT6	m	80.71	3.78	305.08	79.10	1.61		
	5-2-13	双绞线缆 管内穿放≤4对		100m	0.8071	378.96	305.86	79.23	1.86		
本页小计							2025.48	537.02	45.70		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地2#-竹乡营地2#强、弱电安装工程　　标段:　　第7页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
23	030507008004	监控摄像设备	摄像机 1、POE供电型，1080P 2、像素200万 3、枪式摄像机侧墙安装 4、含接线盒、支架	台	4	437.83	1751.32	334.12	1.88		
	5-6-85	摄像机彩色带电动变焦镜头		台	4	391.60	1566.40	267.64	1.88		
	4-11-212	暗装接线盒		10个	0.4	67.24	26.90	13.35			
	5-6-91	摄像机支架		台	4	39.51	158.04	53.12			
24	030501008004	集线器	无线AP 1、无线AP POE供电型 2、吸顶安装 3、含接线盒	套	4	398.82	1595.28	146.20			
	5-1-56	无线设备室内全向AP		套	4	392.10	1568.40	132.84			
	4-11-212	暗装接线盒		10个	0.4	67.24	26.90	13.35			
25	030507017004	安全防范分系统调试	1、摄像机系统调试	系统	1	572.06	572.06	446.47	4.61		
	5-6-147	电视监视系统~≤50台		系统	1	572.06	572.06	446.47	4.61		
26	030507019004	安全防范系统工程试运行	1、摄像机试运行	系统	1	490.33	490.33	357.21	21.20		
	5-6-161	安全防范系统工程试运行~≤200点		系统	1	490.33	490.33	357.21	21.20		
本页小计							4408.99	1284.00	27.69		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地2#-竹乡营地2#强、弱电安装工程　　标段:　　第8页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
27	Z030502022004	综合布线系统调试	1、综合布线系统调试	系统	1	875.93	875.93	661.61	28.18		
	5-2-64	系统调试~≤400点		系统	1	875.93	875.93	661.61	28.18		
28	Z030502023004	综合布线系统试运行	1、综合布线系统试运行	系统	1	251.57	251.57	198.45			
	5-2-66	试运行		系统	1	251.57	251.57	198.45			
		电气入户					6933.15	1564.05	49.35		
29	010101003009	挖沟槽土方	1、人工挖三类土沟槽土方 2、0.3m宽、0.5m深、100m长 3、就地一侧堆土	m3	15.00	47.92	718.80	567.00			
	A1-5	人工挖地槽、地坑 深1.5m以内 三类土		100m3	0.15	4791.78	718.77	567.00			
30	010103001009	回填方	1、人工回填沟槽土方 2、就地取土夯实	m3	15.00	18.49	277.35	211.05	7.35		
	A1-80	人工就地回填土 夯实		100m3	0.15	1848.64	277.30	211.05	7.32		
31	040804001007	配管	1、焊接钢管SC32埋地敷设	m	100.00	28.70	2870.00	568.00			
	D8-256	镀锌钢管地埋敷设 钢管公称直径 （mm 以内）32		100m	1	2870.30	2870.30	568.46			
32	030408001004	电力电缆	1、管内电力电缆敷设 2、WDZ-BYJ-3X10 3、含压铜接线端子	m	100.00	30.67	3067.00	218.00	42.00		
本页小计							8060.65	2424.11	77.53		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地2#-竹乡营地2#强、弱电安装工程　　标段:　　第9页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	4-8-94*J0.4换	排管内铜芯电力电缆敷设 电缆 （截面mm2以下） 35`10mm2及以下三芯及以上电力电缆敷设		100m	1	3005.69	3005.69	194.59	42.47		
	4-4-34	压铜接线端子 导线截面（mm2）≤16		10个	1	61.73	61.73	23.81			
		弱电入户					3108.74	1383.81	9.69		
33	010101003010	挖沟槽土方	1、人工挖三类土沟槽土方 2、0.3m宽、0.5m深、100m长 3、就地一侧堆土	m3	15.00	47.92	718.80	567.00			
	A1-5	人工挖地槽、地坑 深1.5m以内 三类土		100m3	0.15	4791.78	718.77	567.00			
34	010103001010	回填方	1、人工回填沟槽土方 2、就地取土夯实	m3	15.00	18.49	277.35	211.05	7.35		
	A1-80	人工就地回填土 夯实		100m3	0.15	1848.64	277.30	211.05	7.32		
35	040804001008	配管	1、焊接钢管SC20埋地敷设	m	100.00	17.35	1735.00	479.00			
	D8-255	镀锌钢管地埋敷设 钢管公称直径 （mm 以内）20		100m	1	1734.41	1734.41	478.71			
36	030502007004	光缆	1、4芯单模光纤管内穿线	m	100.00	3.52	352.00	107.00	2.00		
	5-2-16	光缆 管内穿放≤12芯		100m	1	351.56	351.56	107.24	2.31		
37	030502020004	光纤测试	1、光纤测试	链路	1	25.59	25.59	19.76	0.34		
本页小计							3108.74	1383.81	9.69		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地2#-竹乡营地2#强、弱电安装工程　　标段:　　第10页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	5-2-58	测试 光纤		链路	1	25.59	25.59	19.76	0.34		
		其他					2834.98	235.37	6.72		
38	030413002012	凿（压）槽	1、二次装修开槽配管 2、砖砌墙体，管径20以内 3、含开槽、恢复处理等	m	96.00	2.86	274.56	195.84	6.72		
	13-1-142*J0.2换	混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费		10m	9.6	28.65	275.04	195.94	7.01		
39	030413003011	打洞（孔）	1、安装入户墙体开洞 2、砖砌墙体 3、开洞直径φ63mm	个	1	25.60	25.60	17.17			
	13-1-137	混凝土墙体钻孔 直径 （mm以内）63		个	1	25.60	25.60	17.17			
40	030413003012	打洞（孔）	1、一层线路引至二楼，穿楼板打洞 2、砼楼板 3、开洞直径φ63mm以内	个	2	17.41	34.82	22.36			
	13-1-132	混凝土楼板钻孔 直径 （mm以内）63		个	2	17.41	34.82	22.36			
41	030413003013	旧线、灯具等拆除清理	旧线、灯具等拆除清理	项	1	2500.00	2500.00				
	补9	旧线、灯具等拆除清理		项	1	2500.00	2500.00				
本页小计							2834.98	235.37	6.72		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地2#-竹乡营地2#强、弱电安装工程　　标段:　　第11页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
合计							33796.42	10494.73	190.61		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地2#-竹乡营地2#强、弱电安装工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		脚手架工程			0		298.94	76.56			
1	031301017004	脚手架搭拆	1、竹乡营地2#安装脚手架搭拆	项	1	298.94	298.94	76.56			
本页小计							298.94	76.56			
合计							298.94	76.56			

【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:竹乡营地2#-竹乡营地2#强、弱电安装工程　　标段:　　第1页 共1页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单（定额）项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		脚手架工程									298.94
1	031301017004	脚手架搭拆	项	1	76.56	201.88		13.86	6.64	298.94	298.94
	13-2-4	脚手架搭拆费第四册	100工日	0.324004	162.00	427.15		29.32	14.04	632.51	204.94
	13-2-5	脚手架搭拆费第五册	100工日	0.148611	162.00	427.15		29.32	14.04	632.51	94.00
合计											298.94

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:竹乡营地2#强、弱电安装工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			612.40	
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	6.81	612.40	
2	Z03130200801	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	031302004001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	23.38	
4	031302005001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	11.69	
5		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合　　计					647.47	

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:竹乡营地2#强、弱电安装工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	备注
1	暂列金额		明细详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费		明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细详见表10.2.2-22
2	暂估价	4800.00	
2.1	材料（设备）暂估价		明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价	4800.00	明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细详见表10.2.2-25
3	计日工		明细详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细详见表10.2.2-27
合　　计		4800.00	-

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称:竹乡营地2#强、弱电安装工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	项		
2	优质工程增加费	项		
3	其他暂列金额	项		估算比例一般不高于5%
3.1	其他暂列金额	项		
合计				-

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地2#-竹乡营地2#强、弱电安装工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量	单价	合价	备注
合计						

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地2#-竹乡营地2#强、弱电安装工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额(元)	备注
1	吊灯（选型）	暂估800元/盏，共计6盏	4800.00	
合计			4800.00	

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地2#-竹乡营地2#强、弱电安装工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	备注
合计			0.00	

【表10.2.2-26】

计 日 工 表

单位(专业)工程名称:竹乡营地2#-竹乡营地2#强、弱电安装工程　　标段:　　第1页 共1页

编号	项 目 名 称	单位	数量	综合单价(元)	合价(元)
一	人　　工	元			
1					
2					
3					
4					
5					
人 工 小 计					
二	材　　料	元			
1					
2					
3					
4					
5					
材 料 小 计					
三	施 工 机 械	元			
1					
2					
3					
4					
5					
施工机械小计					
总　　计					

【表10.2.2-29】

主要工日一览表

工程名称:竹乡营地2#强、弱电安装工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	工日名称（类别）	单位	数 量	单价(元)	合价（元）	备注
1	一类人工	工日	10.374	150.00	1556.10	
2	二类人工	工日	55.653	162.00	9015.79	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称:竹乡营地2#强、弱电安装工程　　标段:　　第1页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	备注
1	热轧光圆钢筋综合	kg	1.200	4.05	4.86	
2	复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合	kg	13.056	0.43	5.56	
3	普通硅酸盐水泥PO 42.5综合	kg	40.092	0.48	19.08	
4	黄砂净砂	t	0.254	184.00	46.74	
5	黄砂净砂(中粗砂)	m3	0.031	158.00	4.90	
6	汽油综合	kg	0.260	9.24	2.40	
7	铜芯塑料绝缘线BV2.5	m	52.544	1.77	92.90	
8	铜芯塑料绝缘线BVR4	m	26.900	2.77	74.41	
9	电	kW·h	0.579	0.71	0.41	
10	水	m3	0.072	3.98	0.29	
11	旧线、灯具等拆除清理	项	1.000	2500.00	2500.00	
12	镀锌对缝钢管SC32	m	103.000	19.66	2024.96	
13	镀锌对缝钢管SC20	m	103.000	10.12	1042.28	
14	LED射灯3W	套	46.460	20.35	945.46	
15	LED筒灯12W	套	40.400	18.58	750.63	
16	三联开关86型	只	1.020	8.18	8.34	
17	单联开关86型	只	1.020	4.29	4.38	
18	双联开关86型	只	1.020	6.23	6.35	
19	220V插排	套	1.020	50.00	51.00	
20	安全型双联二三级暗装插座86型 10A	套	15.300	6.34	97.00	
21	空调插座	套	1.020	39.24	40.02	
22	空调插座86型 16A	套	2.040	39.24	80.05	
23	铜芯塑料绝缘线BYJ2.5	m	543.124	2.32	1258.42	
24	铜芯塑料绝缘线BYJ4	m	523.710	3.42	1789.52	
25	六类网线	m	84.746	2.36	199.66	
26	电力电缆WDZ-BYJ-3X10	m	101.000	26.61	2687.51	
27	4芯单模光纤	m	102.000	2.06	210.12	
28	刚性阻燃管DN20	m	245.931	1.12	275.44	
29	可挠性金属套管KJG20	m	159.916	2.94	470.15	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称:竹乡营地2#强、弱电安装工程　　标段:　　第2页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	备注
30	接线盒	个	117.300	1.53	179.47	
31	RDX信息箱400*300*120mm	个	1.000	300.00	300.00	
32	9口POE交换机+2网口	台	1.000	550.00	550.00	
33	无线APPOE供电型	台	4.000	350.00	1400.00	
34	POE供电型，1080P像素200万	台	4.000	300.00	1200.00	
35	监控支架	台	4.000	20.00	80.00	
36	SPD保护器	个	1.000	80.00	80.00	
37	照明配电箱-竹乡营地2#PZ30-4	台	1.000	300.00	300.00	
38	照明配电箱-竹乡营地2#PZ30-5	台	1.000	300.00	300.00	
39	光纤收发器	台	1.000	350.00	350.00	

【表10.2.2-32】

主要机械台班一览表

工程名称:竹乡营地2#强、弱电安装工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	机械名称、规格、型号	单位	数 量	单价(元)	合价（元）	备注
1	电能校验仪 ST9040	台班	0.200	56.07	11.21	
2	电压、电流互感升流器 HJ-12E	台班	0.200	30.63	6.13	
3	数字万用表 F-87	台班	0.400	6.14	2.46	
4	彩色监视器	台班	1.168	4.93	5.76	
5	笔记本电脑	台班	2.610	10.41	27.17	
6	电缆测试仪	台班	0.200	17.44	3.49	
7	对讲机（一对）	台班	4.572	4.61	21.08	
8	宽行打印机	台班	1.010	5.86	5.92	
9	光纤测试仪	台班	0.001	285.00	0.29	
10	其他机械费	元	8.312	1.02	8.48	
11	电动夯实机250N·m	台班	0.540	27.13	14.65	
12	汽车式起重机10t	台班	0.032	847.87	27.13	
13	载货汽车5t	台班	0.028	496.66	13.91	
14	网络分析仪全频段	台班	0.166	265.00	43.99	
15	数字万用表PS-56	台班	0.068	4.16	0.28	

【表10.2.2-13】

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:竹乡营地3#-竹乡营地3#装饰装修工程　标段:　　第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费		Σ（分部分项工程量×综合单价）	181382.70	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ分部分项（定额人工费+定额机械费）	53563.65	
2	措施项目费		（2.1+2.2）	6514.43	
2.1	施工技术措施项目费		Σ（技措项目工程量×综合单价）	3135.46	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ技措项目（定额人工费+定额机械费）	2011.56	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1)×%	3378.97	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1)×5.47%	3039.96	见表10.2.2-20
3	其他项目费		（3.1+3.2+3.3+3.4）	53000.00	
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3	15000.00	见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计	15000.00	见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3	38000.00	见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计（或计入综合单价）		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计	38000.00	见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ计日工(暂估数量×综合单价）		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1)×27.92%	15516.60	
5	单列费用		单列费用		
6	税金		(1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×9%	23077.24	
7	下浮		(1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×0%		
其中	甲供费（不计入造价）		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6-7	279490.97	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地3#-竹乡营地3#装饰装修工程　　标段:　　第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		墙面工程					49922.92	18078.41	1833.15		
1	011601001005	砖砌体拆除	隔墙拆除 1、原隔墙局部拆除 2、实心砖墙240mm厚 3、拆除至梁或楼板底 4、拆除起始标高按当前楼层地面 5、其余详见图纸	m3	32.36	150.33	4864.68	2416.64	1652.30		
	16-5	黏土砖（实心砖）实心墙拆除		m3	32.36	150.33	4864.68	2416.64	1652.30		
2	010401012005	零星砌砖	门窗洞封堵 1、非黏土烧结实心砖240×115×53 2、M7.5水泥砂浆砌筑 3、厚度240mm	m3	13.52	665.98	9004.05	3308.61	86.53		
	4-36换	非黏土烧结实心砖 零星砌体^水泥砂浆 M7.5		10m3	1.352	6659.78	9004.02	3308.59	86.51		
3	011203001009	零星项目一般抹灰	门洞封堵内墙面 1、新砖砌墙体 2、30mm厚内墙面1:3水泥砂浆抹灰	m2	127.52	58.60	7472.67	5174.76	89.26		
	12-26换	零星砂浆抹灰 14+6mm厚^水泥砂浆 1:3		100m2	1.2752	5860.84	7473.74	5175.25	89.72		
4	011407001017	墙面喷刷涂料	乳胶漆内墙面 1、门洞封堵内墙面 2、2厚面层普通腻子刮平（2道） 3、乳胶漆两道	m2	127.52	30.04	3830.70	2355.29			
本页小计							25172.10	13255.30	1828.09		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地3#-竹乡营地3#装饰装修工程　　标段:　　第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	14-141	抹灰面批刮腻子（满刮两遍）		100m2	1.2752	1621.57	2067.83	1377.59			
	14-128	墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍		100m2	1.2752	1382.15	1762.52	977.21			
5	011407001018	墙面喷刷涂料	乳胶漆内墙面-颜色综合 1、基层处理 2、2厚面层普通腻子刮平（2道） 3、乳胶漆两道	m2	113.65	30.04	3414.05	2099.12			
	14-141	抹灰面批刮腻子（满刮两遍）		100m2	1.1365	1621.57	1842.91	1227.75			
	14-128	墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍		100m2	1.1365	1382.15	1570.81	870.92			
6	011407001019	墙面喷刷涂料	稻草漆涂料内墙面 1、基层处理 2、2厚面层普通腻子刮平（2道） 3、无机涂料饰面（一底、二面）	m2	90.87	60.00	5452.20				
	综合单价	稻草漆墙面		m2	90.87	60.00	5452.20				
7	011207001020	墙面装饰板	木纹木饰面背景墙 1、30*30木龙骨中距400mm内 3、18厚阻燃板基层 4、15厚木纹木饰面 5、其余详见图纸	m2	20.79	221.36	4602.07	648.86			
	12-114	附墙木龙骨基层 断面13cm2以内 平均中距40cm以内		100m2	0.2079	2865.68	595.77	248.64			
本页小计							13468.32	2747.98			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地3#-竹乡营地3#装饰装修工程　　标段:　　第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	12-123	墙面木夹板基层		100m2	0.2079	7901.56	1642.73	203.52			
	12-126	墙面木（或夹板）基层上装饰夹板普通面层		100m2	0.2079	11368.95	2363.60	196.67			
8	011207001021	墙面装饰板	竹工艺手工室A立面(双立面）洞洞板 1、洞洞板长2m、高0.9m 2、按成品布置 3、其余详见图纸	m2	3.60	202.61	729.40	207.32			
	12-142	墙面不锈钢面板饰面		100m2	0.036	20259.86	729.35	207.32			
9	011501011006	矮柜	竹工艺手工室A立面(双立面）矮柜1 1、每组矮柜长1.345m、高0.95m、宽0.45m 2、两组 3、免漆板，板厚按30 4、其余详见图纸	m2	5.11	271.70	1388.39	306.04	1.33		
	15-13	附墙低柜		10m2	0.511	2717.04	1388.41	306.05	1.33		
10	011501011007	矮柜	竹工艺手工室A立面(双立面）矮柜2 1、每组矮柜长1.396m、高0.95m、宽0.45m 2、五组 3、免漆板，板厚按30 4、其余详见图纸	m2	12.78	270.97	3463.00	765.39	3.32		
	15-13	附墙低柜		10m2	1.278	2709.69	3462.98	765.42	3.32		
本页小计							5580.79	1278.75	4.65		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地3#-竹乡营地3#装饰装修工程　　标段:　　第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
11	011501011008	矮柜	竹工艺手工室D立面矮柜 1、矮柜长1.653m、高0.95m、宽0.35m 2、免漆板，板厚按30 3、其余详见图纸	m2	1.57	237.20	372.40	94.03	0.41		
	15-13	附墙低柜		10m2	0.157	2372.08	372.42	94.03	0.41		
12	011210003001	玻璃隔断	竹工艺手工室固定玻璃隔断 1、铝合金型材按粉末喷涂常规色 2、钢化玻璃12厚 3、尺寸详见图纸	m2	14.83	359.36	5329.31	702.35			
	12-201	铝合金框玻璃隔断		100m2	0.1483	35935.70	5329.26	702.28			
		楼地面工程					74001.24	23218.44	477.24		
13	011102003007	块料楼地面	灰色地砖地面800*800 1、原有地面地砖打除至混凝土楼板 2、最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡找平层 3、1.5厚聚氨酯防水层(两道) 4、10厚1:3水泥砂浆保护层 5、30厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层 6、10厚素水泥膏(黑/白水泥膏) 7、800*800地砖 8、美缝剂美缝(防火等级A级)	m2	256.26	288.32	73884.88	23171.03	476.64		
	16-28换	地砖地面拆除`如需铲除找平层者		10m2	25.626	227.83	5838.37	4906.87			
本页小计							79586.59	23967.41	477.05		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地3#-竹乡营地3#装饰装修工程　　标段:　　第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	11-1换	砂浆找平层`水泥砂浆 1:3~厚20mm		100m2	2.5626	2239.17	5738.10	2841.41	158.55		
	9-88*J2换	平面聚氨酯防水涂料 ~1.5mm厚`基价*2		100m2	2.5626	7718.88	19780.40	1701.26			
	11-1+11-3*-10换	砂浆找平层`水泥砂浆 1:3~厚10(mm)		100m2	2.5626	1468.12	3762.20	2169.52	79.29		
	11-55+11-3*10换	地砖楼地面（干混砂浆铺贴） 周长2400mm以外 离缝`如采用干硬性水泥砂浆的~粘结层砂浆实际厚度30（mm)`干硬水泥砂浆1：2		100m2	2.5626	13694.40	35093.27	9835.57	239.37		
	11-43	石材楼地面勾缝		100m2	2.5626	1433.31	3673.00	1715.92			
14	011108001004	石材零星项目	芝麻灰火烧面门槛石 1、原有地面砖打除至砼楼板 2、最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡找平层 3、界面一道 4、20厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层，撒水泥粉 5、石材专用粘接剂 6、芝麻灰火烧面门槛石20厚	m2	0.48	242.42	116.36	47.41	0.60		
	16-28换	地砖地面拆除`如需铲除找平层者		10m2	0.048	227.83	10.94	9.19			
	11-1换	砂浆找平层`水泥砂浆 1:3~厚20mm		100m2	0.0048	2239.17	10.75	5.32	0.30		
本页小计							116.36	47.41	0.60		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地3#-竹乡营地3#装饰装修工程　　标段:　　第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	11-143换	零星装饰项目 石材 干混砂浆铺贴^干硬水泥砂浆1：3		100m2	0.0048	19724.46	94.68	32.90	0.30		
		门窗工程					5080.12	629.60			
15	011610002009	金属门窗拆除	1、原旧门拆除金属门 2、尺寸900*2400mm	m2	12.96	26.08	338.00	284.08			
	16-50	金属门窗拆除		10m2	1.296	260.80	338.00	284.07			
16	011610002010	金属门窗拆除	1、原旧窗拆除金属窗 2、尺寸1000*1500mm	m2	4.50	26.08	117.36	98.64			
	16-50	金属门窗拆除		10m2	0.45	260.80	117.36	98.64			
17	010801002010	木质门带套	1、M0924新 2、门洞尺寸1000*2400mm 3、单扇成品实木复合板门（看样订货） 4、含执手锁、门吸、合页等门五金 5、详图纸及图集2010浙J7	樘	4	1156.19	4624.76	246.88			
	8-33	成品套装木门安装 单扇门		10樘	0.4	11561.81	4624.72	246.86			
		天棚工程					47378.42	20118.42	1.58		
本页小计							5080.12	629.60			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地3#-竹乡营地3#装饰装修工程　　标段:　　第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
18	011302001014	吊顶天棚	石膏板吊顶（平面） 1、原吊顶拆除至楼板底，暂按木龙骨+石膏板 2、预留8钢筋吊钩,双向中距≤1200 3、10号镀锌低碳钢丝吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与预留钢筋吊环固定 4、专用龙骨（U50）,间距≤1000,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5、9.5厚纸面双层石膏板吊顶 6、2厚面层普通腻子两道刮平 7、乳胶漆两道 8、详图纸及节点大样	m2	249.14	155.41	38718.85	17439.80			
	16-46	天棚木龙骨及石膏面拆除		10m2	24.914	90.21	2247.49	1888.98			
	13-10	轻钢龙骨（U50型）吊顶平面		100m2	2.4914	4610.57	11486.77	5539.03			
	13-22+13-26*1换	天棚石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上~实际石膏板层数2（层）		100m2	2.4914	6781.33	16895.01	5259.59			
	14-100	板缝贴胶带、点锈		100m2	2.4914	520.40	1296.52	617.72			
	14-142	石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍）		100m2	2.4914	1344.47	3349.61	2224.32			
	14-128	墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍		100m2	2.4914	1382.15	3443.49	1909.21			
本页小计							38718.85	17439.80			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地3#-竹乡营地3#装饰装修工程　　标段:　　第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
19	011302001015	吊顶天棚	石膏板吊顶（侧面） 1、原吊顶拆除至楼板底，暂按木龙骨+石膏板-已另计 2、预留8钢筋吊钩,双向中距≤1200 3、10号镀锌低碳钢丝吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与预留钢筋吊环固定 4、专用龙骨（U50）,间距≤1000,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5、18mm厚阻燃板三防处理 6、9.5厚纸面单层石膏板吊顶 7、2厚面层普通腻子两道刮平 8、乳胶漆两道 9、详图纸及节点大样	m2	13.23	210.32	2782.53	1025.46			
	13-11	轻钢龙骨（U50型）吊顶侧面		100m2	0.1323	4771.95	631.33	352.97			
	13-18	天棚细木工板侧面基层 钉在轻钢龙骨上		100m2	0.1323	9114.80	1205.89	229.22			
	13-23	天棚石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上		100m2	0.1323	3898.33	515.75	190.96			
	14-100	板缝贴胶带、点锈		100m2	0.1323	520.40	68.85	32.80			
	14-142	石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍）		100m2	0.1323	1344.47	177.87	118.12			
	14-128	墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍		100m2	0.1323	1382.15	182.86	101.38			
本页小计							2782.53	1025.46			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地3#-竹乡营地3#装饰装修工程　　标段:　　第9页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
20	011208001004	柱（梁）面装饰	木纹木饰面包梁 1、基层清理 2、18厚阻燃板 3、15厚木纹木饰面 4、其余详见图纸	m2	7.52	227.44	1710.35	296.06			
	12-157	矩形柱木夹板基层`细木工板 δ15		100m2	0.0752	8206.85	617.16	90.25			
	12-165	矩形柱防火板饰面		100m2	0.0752	14537.47	1093.22	205.82			
21	011304001003	灯带（槽）	吊顶灯槽 1、暗藏直形灯槽 2、做法详见图纸	m2	26.28	158.55	4166.69	1357.10	1.58		
	13-75	细木工板面悬挑式灯槽、灯带(直形 高15cm内)		100m2	0.2628	15856.07	4166.98	1357.13	1.64		
		其他					5000.00				
22	01B007	竹乡营地3#建筑垃圾清理、处理	1、竹乡营地3#建筑垃圾清理、处理	项	1	5000.00	5000.00				
	补6	竹乡营地3#建筑垃圾清理、处理		项	1	5000.00	5000.00				
本页小计							10877.04	1653.16	1.58		
合计							181382.70	62044.87	2311.97		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地3#-竹乡营地3#装饰装修工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		脚手架工程			0		3135.46	2163.45	271.66		
1	011701003010	里脚手架	1、内墙脚手架 高度3.6m以内	m2	620.25	1.65	1023.41	626.45	155.06		
2	011701006010	满堂脚手架	1、满堂脚手架 ~基本层3.6m以内	m2	265.00	7.97	2112.05	1537.00	116.60		
本页小计							3135.46	2163.45	271.66		
合计							3135.46	2163.45	271.66		

【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:竹乡营地3#-竹乡营地3#装饰装修工程　　标段:　　第1页 共1页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单（定额）项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		脚手架工程									3135.46
1	011701003010	里脚手架	m2	620.25	1.01	0.15	0.25	0.16	0.08	1.65	1023.41
	18-44*A0.6B 0.3换	内墙脚手架 高度3.6m以内`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的内墙粉刷（饰面）脚手架	100m2	6.2025	100.80	15.43	24.82	15.65	7.86	164.56	1020.68
2	011701006010	满堂脚手架	m2	265.00	5.80	0.55	0.44	0.79	0.39	7.97	2112.05
	18-47*A0.6B 0.3换	满堂脚手架 `基本层3.6m～5.2m`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的天棚饰面脚手架	100m2	2.65	580.28	55.39	44.38	78.52	39.46	798.03	2114.78
合计											3135.46

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:竹乡营地3#装饰装修工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			3039.96	
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	5.47	3039.96	
2	Z011109008O1	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	011707004001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.5	277.88	
4	011707005001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.11	61.13	
5		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合　　计					3378.97	

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:竹乡营地3#装饰装修工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	备注
1	暂列金额	15000.00	明细详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费		明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额	15000.00	明细详见表10.2.2-22
2	暂估价	38000.00	
2.1	材料（设备）暂估价		明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价	38000.00	明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细详见表10.2.2-25
3	计日工		明细详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细详见表10.2.2-27
合　　计		53000.00	-

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称:竹乡营地3#装饰装修工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	项		
2	优质工程增加费	项		
3	其他暂列金额	项	15000.00	估算比例一般不高于5%
3.1	其他暂列金额	项		
3.2	业主预留金	项	15000.00	
合计			15000.00	-

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地3#-竹乡营地3#装饰装修工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量	单价	合价	备注
合计						

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地3#-竹乡营地3#装饰装修工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额(元)	备注
1	墙面横竖向木条	1项	5000.00	
2	研学室造型装置	1项	15000.00	
3	吧台长3.6m、宽0.45m、高未知，共计5个	共计18m长，暂估1000元/m	18000.00	
合计			38000.00	

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地3#-竹乡营地3#装饰装修工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	备注
合计			0.00	

【表10.2.2-26】

计 日 工 表

单位(专业)工程名称:竹乡营地3#-竹乡营地3#装饰装修工程　标段:　　第1页 共1页

编号	项 目 名 称	单位	数量	综合单价(元)	合价(元)
一	人　　工	元			
1					
2					
3					
4					
5					
人 工 小 计					
二	材　　料	元			
1					
2					
3					
4					
5					
材 料 小 计					
三	施 工 机 械	元			
1					
2					
3					
4					
5					
施工机械小计					
总　　计					

【表10.2.2-29】

主要工日一览表

工程名称:竹乡营地3#装饰装修工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	工日名称（类别）	单位	数 量	单价(元)	合价（元）	备注
1	二类人工	工日	103.563	162.00	16777.21	
2	三类人工	工日	254.992	186.00	47428.51	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称:竹乡营地3#装饰装修工程　　标段:　　第1页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	备注
1	洞洞板2000*900	m2	3.780	120.00	453.60	
2	铝合金型材综合	kg	61.061	24.87	1518.40	
3	普通硅酸盐水泥PO 42.5综合	kg	8268.555	0.48	3935.83	
4	白色硅酸盐水泥425#、二级白度	kg	26.449	1.35	35.57	
5	黄砂净砂	t	28.597	184.00	5261.85	
6	非黏土烧结实心砖240×115×53	千块	7.382	523.00	3860.79	
7	杉板枋材	m3	0.377	1975.00	744.58	
8	板枋材杉木	m3	0.148	1975.00	292.30	
9	杉木砖	m3	0.001	1975.00	1.98	
10	木纹木饰面δ15	m2	21.830	95.58	2086.51	
11	阻燃板δ18	m2	71.608	63.74	4564.29	
12	细木工板δ18	m2	75.979	49.00	3722.97	
13	木纹木饰面δ15	m2	8.272	95.58	790.64	
14	钢化玻璃δ12	m2	15.572	183.00	2849.68	
15	地砖800×800	m2	254.543	75.00	19090.73	
16	芝麻灰火烧面20	m2	0.509	99.00	50.39	
17	耐潮纸面石膏板1200×2400×9.5	m2	547.316	19.00	10399.00	
18	轻型龙骨U50	m2	270.241	15.47	4180.63	
19	单扇成品实木复合板门M1024	樘	4.000	1080.00	4320.00	
20	木平面装饰线条20×5	m	44.000	1.77	77.88	
21	成品腻子粉	kg	1379.435	1.08	1488.41	
22	单组份聚氨酯防水涂料Ⅰ型	kg	1178.796	15.00	17681.94	
23	电	kW·h	49.131	0.71	34.78	
24	水	m3	16.283	3.98	64.82	
25	钢脚手板	kg	11.444	5.14	58.76	
26	脚手架钢管	kg	21.163	5.14	108.67	
27	脚手架钢管底座	个	0.302	7.38	2.23	
28	脚手架扣件	只	3.551	7.38	26.21	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称:竹乡营地3#装饰装修工程　　标段:　　第2页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	备注
29	竹乡营地3#建筑垃圾清理、处理	项	1.000	5000.00	5000.00	

【表10.2.2-32】

主要机械台班一览表

工程名称:竹乡营地3#装饰装修工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	机械名称、规格、型号	单位	数 量	单价(元)	合价（元）	备注
1	手持式风动凿岩机	台班	6.537	12.61	82.43	
2	载货汽车4t	台班	0.569	477.25	271.56	
3	灰浆搅拌机200L	台班	3.602	181.61	654.16	
4	木工圆锯机500mm	台班	0.258	25.95	6.70	
5	内燃空气压缩机3m3/min	台班	3.689	425.53	1569.78	

【表10.2.2-13】

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:竹乡营地3#-竹乡营地3#强、弱电安装工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费		Σ（分部分项工程量×综合单价）	43407.37	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ分部分项（定额人工费+定额机械费）	9923.10	
2	措施项目费		（2.1+2.2）	1053.59	
2.1	施工技术措施项目费		Σ（技措项目工程量×综合单价）	333.99	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ技措项目（定额人工费+定额机械费）	71.29	
2.2	施工组织措施项目费		（1.1+2.1.1）×%	719.60	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	（1.1+2.1.1）×6.81%	680.62	见表10.2.2-20
3	其他项目费		（3.1+3.2+3.3+3.4）		
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计（或计入综合单价）		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ计日工(暂估数量×综合单价）		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率		见表10.2.2-27
4	规费		（1.1+2.1.1）×30.63%	3061.28	
5	单列费用		单列费用		
6	税金		(1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×9%	4277.00	
7	下浮		(1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×0%		
其中	甲供费（不计入造价）		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6-7	51799.24	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地3#-竹乡营地3#强、弱电安装工程　　标段:　　第1页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		电气工程					19184.32	5180.01	23.28		
1	030404017006	配电箱	照明配电箱AL 1、规格PZ30-9 2、墙上暗装，底边距地1.8m 3、含本体安装、箱内接线、接地等 4、其余详见图纸	台	1	1057.27	1057.27	182.54			
	4-4-15*J1.2换	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.0m`嵌入式成套配电箱安装		台	1	1057.27	1057.27	182.54			
2	030411001013	配管	照明配管 1、可弯曲金属导管KJG20 2、吊顶内敷设 3、测位、划线、断管、配管、固定、接地等	m	156.72	12.32	1930.79	847.86			
	4-11-133	吊顶内敷设可挠金属套管规格17#		100m	1.5672	1231.12	1929.41	847.21			
3	030411001014	配管	照明配管 1、聚氯乙烯硬质电线管PC20 2、沿墙或地板暗敷 3、测位、划线、接管、配管、固定等	m	145.93	7.61	1110.53	684.41			
	4-11-144	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 公称直径（mm）20		100m	1.4593	761.41	1111.13	685.11			
本页小计							4098.59	1714.81			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地3#-竹乡营地3#强、弱电安装工程　　标段:　　第2页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
4	030411004009	配线	照明配线 1、管内穿线 2、WDZ-BYJ-3X2.5 3、穿线、编号、焊接包头等	m	524.16	3.62	1897.46	382.64			
	4-12-5	穿照明线 铜芯导线截面（mm2以内）2.5		100m	5.2416	362.67	1900.97	383.79			
5	030411004010	配线	照明配线 1、管内穿线 2、WDZ-BYJ-3X4 3、穿线、编号、焊接包头等	m	450.39	4.63	2085.31	306.27			
	4-12-6	穿照明线 铜芯导线截面（mm2以内）4		100m	4.5039	462.46	2082.87	304.24			
6	030404034014	照明开关	开关 1、暗装单联开关 2、86型塑料 3、底边距地1.4m安装 4、本体安装、接线、开关盒等	个	4	21.73	86.92	45.80			
	4-13-301	跷板暗开关单控 ≤3联		10套	0.4	152.60	61.04	31.75			
	4-11-211	开关盒、插座盒安装		10个	0.4	64.81	25.92	14.06			
7	030404034015	照明开关	开关 1、暗装双联开关 2、86型塑料 3、底边距地1.4m安装 4、本体安装、接线、开关盒等	个	2	23.71	47.42	22.90			
本页小计							4117.11	757.61			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地3#-竹乡营地3#强、弱电安装工程　　标段:　　第3页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	4-13-301	跷板暗开关单控 ≤3联		10套	0.2	172.39	34.48	15.88			
	4-11-211	开关盒、插座盒安装		10个	0.2	64.81	12.96	7.03			
8	030404034016	照明开关	开关 1、暗装四联开关 2、86型塑料 3、底边距地1.4m安装 4、本体安装、接线、开关盒等	个	1	28.67	28.67	11.62			
	4-13-302	跷板暗开关单控 ≤6联		10套	0.1	221.79	22.18	8.10			
	4-11-211	开关盒、插座盒安装		10个	0.1	64.81	6.48	3.52			
9	030404035017	插座	插座 1、暗装空调插座 2、空调专用 3、底边距地0.3m安装 4、本体安装、接线、插座盒等	个	1	59.47	59.47	12.88			
	4-13-327	三相带接地暗插座电流（A）≤16		10套	0.1	529.89	52.99	9.36			
	4-11-211	开关盒、插座盒安装		10个	0.1	64.81	6.48	3.52			
10	030404035018	插座	插座 1、暗装空调插座 2、86型 16A 3、底边距地2.6m安装 4、本体安装、接线、插座盒等	个	2	59.47	118.94	25.76			
本页小计							207.08	50.26			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地3#-竹乡营地3#强、弱电安装工程　　标段:　　第4页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	4-13-327	三相带接地暗插座电流（A）≤16		10套	0.2	529.89	105.98	18.73			
	4-11-211	开关盒、插座盒安装		10个	0.2	64.81	12.96	7.03			
11	030404035019	插座	插座 1、安全型双联二三级防溅暗装插座 2、86型 10A 3、底边距地1.4m安装 4、本体安装、接线、插座盒等	个	1	35.10	35.10	12.88			
	4-13-327	三相带接地暗插座电流（A）≤16		10套	0.1	286.11	28.61	9.36			
	4-11-211	开关盒、插座盒安装		10个	0.1	64.81	6.48	3.52			
12	030404035020	插座	插座 1、安全型双联二三级暗装插座 2、86型 10A 3、底边距地0.3m安装 4、本体安装、接线、插座盒等	个	7	25.92	181.44	90.16			
	4-13-327	三相带接地暗插座电流（A）≤16		10套	0.7	194.31	136.02	65.55			
	4-11-211	开关盒、插座盒安装		10个	0.7	64.81	45.37	24.61			
13	030412004008	装饰灯	筒灯 1、LED筒灯 2、直径Φ120 3、12W 4、嵌入式安装、含接线盒	套	8	54.10	432.80	202.08			
本页小计							649.34	305.12			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地3#-竹乡营地3#强、弱电安装工程　　标段:　　第5页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	4-13-164	点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式筒灯灯具直径φ150		10套	0.8	473.73	378.98	175.35			
	4-11-212	暗装接线盒		10个	0.8	67.24	53.79	26.70			
14	030412004009	装饰灯	射灯 1、LED吸顶式射灯 2、直径φ80 3、3W 4、接线盒	套	57	39.78	2267.46	701.67			
	4-13-170	点光源艺术装饰灯具安装 吸顶式射灯		10套	5.7	330.53	1884.02	511.58			
	4-11-212	暗装接线盒		10个	5.7	67.24	383.27	190.21			
15	030412005002	荧光灯	长条灯 1、LED长条灯吸顶安装 2、规格1500*200*80 3、4000k 36w 4、本体安装、接线盒	套	18	218.66	3935.88	384.84			
	4-13-204	荧光灯具安装 吸顶式单管		10套	1.8	2119.44	3814.99	324.85			
	4-11-212	暗装接线盒		10个	1.8	67.24	121.03	60.07			
16	030412001003	普通灯具	吸顶灯 1、LED吸顶灯 2、MXY40-T5/D-M全白 3、本体安装、接线等	套	7	125.79	880.53	159.46			
本页小计							7083.87	1245.97			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地3#-竹乡营地3#强、弱电安装工程　　标段:　　第6页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	4-13-3	吸顶灯具安装 灯罩直径（mm以内）500		10套	0.7	1190.72	833.50	136.08			
	4-11-212	暗装接线盒		10个	0.7	67.24	47.07	23.36			
17	Z030412012003	霓虹灯	背景墙内灯带 1、LED荧光灯带 2、13W/m 4000k 3、本体安装、固定、接线等	m	57.73	48.23	2784.32	941.00			
	4-13-137	天棚荧光灯带		10m	5.773	482.33	2784.49	940.83			
18	030414002005	送配电装置系统	1、送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综　合)	系统	1	244.01	244.01	165.24	23.28		
	4-14-12	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综　合)		系统	1	244.01	244.01	165.24	23.28		
		弱电工程					8871.04	3029.18	102.71		
19	030411005005	接线箱	RDX信息箱 1、尺寸400*300*120mm 2、墙上暗装，底边距地0.5m 3、含本体安装、箱内接线、接地等 4、其余详见图纸	个	1	361.21	361.21	47.56			
	4-11-203	接线箱明装半周长（mm）≤700		10个	0.1	3612.11	361.21	47.56			
20	030409010005	浪涌保护器	1、SPD保护器	个	1	105.25	105.25	18.31			
	4-9-66	计算机信号避雷器		个	1	105.25	105.25	18.31			
本页小计							3494.79	1172.11	23.28		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地3#-竹乡营地3#强、弱电安装工程　　标段:　　第7页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
21	030501010005	收发器	1、光纤收发器	台	1	372.59	372.59	17.82			
	5-6-117	光纤收发器发送器、接收器（套）		台	1	372.59	372.59	17.82			
22	030501012005	交换机	1、9口POE交换机+2网口	台	1	693.06	693.06	66.10	44.09		
	5-1-38	交换机≤12端口		台	1	693.06	693.06	66.10	44.09		
23	030404035021	插座	1、220V插排	套	1	64.90	64.90	10.48			
	4-13-317	单相明插座电流（A）≤16		10套	0.1	648.96	64.90	10.48			
24	030411001015	配管	弱电配管 1、聚氯乙烯硬质电线管PC20 2、沿墙或吊顶内暗敷 3、测位、划线、接管、配管、固定等	m	110.83	7.61	843.42	519.79			
	4-11-144	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 公称直径（mm）20		100m	1.1083	761.41	843.87	520.32			
25	030502005005	双绞线缆	六类网线 1、管内穿网线 2、CAT6	m	113.83	3.78	430.28	111.55	2.28		
	5-2-13	双绞线缆 管内穿放≤4对		100m	1.1383	378.96	431.37	111.75	2.63		
本页小计							2404.25	725.74	46.37		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地3#-竹乡营地3#强、弱电安装工程　　标段:　　第8页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
26	030507008005	监控摄像设备	摄像机 1、POE供电型，1080P 2、像素200万 3、枪式摄像机侧墙安装 4、含接线盒、支架	台	5	437.83	2189.15	417.65	2.35		
	5-6-85	摄像机彩色带电动变焦镜头		台	5	391.60	1958.00	334.55	2.35		
	4-11-212	暗装接线盒		10个	0.5	67.24	33.62	16.69			
	5-6-91	摄像机支架		台	5	39.51	197.55	66.40			
27	030501008005	集线器	无线AP 1、无线AP POE供电型 2、吸顶安装 3、含接线盒	套	4	398.82	1595.28	146.20			
	5-1-56	无线设备室内全向AP		套	4	392.10	1568.40	132.84			
	4-11-212	暗装接线盒		10个	0.4	67.24	26.90	13.35			
28	030502012002	信息插座	信息插座 1、89型信息插座 2、底边距地0.3m 3、本体安装、接线盒	个	1	26.01	26.01	9.98			
	5-2-36	信息插座 光纤模块安装		个	1	19.29	19.29	6.64			
	4-11-212	暗装接线盒		10个	0.1	67.24	6.72	3.34			
本页小计							3810.44	573.83	2.35		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地3#-竹乡营地3#强、弱电安装工程　　标段:　　第9页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
29	030507017005	安全防范分系统调试	1、摄像机系统调试	系统	1	572.06	572.06	446.47	4.61		
	5-6-147	电视监视系统~≤50台		系统	1	572.06	572.06	446.47	4.61		
30	030507019005	安全防范系统工程试运行	1、摄像机试运行	系统	1	490.33	490.33	357.21	21.20		
	5-6-161	安全防范系统工程试运行~≤200点		系统	1	490.33	490.33	357.21	21.20		
31	Z030502022005	综合布线系统调试	1、综合布线系统调试	系统	1	875.93	875.93	661.61	28.18		
	5-2-64	系统调试~≤400点		系统	1	875.93	875.93	661.61	28.18		
32	Z030502023005	综合布线系统试运行	1、综合布线系统试运行	系统	1	251.57	251.57	198.45			
	5-2-66	试运行		系统	1	251.57	251.57	198.45			
		电气入户					9455.15	1876.05	60.35		
33	010101003011	挖沟槽土方	1、人工挖三类土沟槽土方 2、0.3m宽、0.5m深、100m长 3、就地一侧堆土	m3	15.00	47.92	718.80	567.00			
	A1-5	人工挖地槽、地坑 深1.5m以内 三类土		100m3	0.15	4791.78	718.77	567.00			
34	010103001011	回填方	1、人工回填沟槽土方 2、就地取土夯实	m3	15.00	18.49	277.35	211.05	7.35		
	A1-80	人工就地回填土 夯实		100m3	0.15	1848.64	277.30	211.05	7.32		
本页小计							3186.04	2441.79	61.34		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地3#-竹乡营地3#强、弱电安装工程　　标段:　　第10页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
35	040804001009	配管	1、焊接钢管SC40埋地敷设	m	100.00	36.65	3665.00	880.00	11.00		
	D8-257	镀锌钢管地埋敷设 钢管公称直径 （mm 以内）50		100m	1	3665.94	3665.94	880.15	11.40		
36	030408001005	电力电缆	1、管内电力电缆敷设 2、WDZ-YJV-5X10 3、含压铜接线端子	m	100.00	47.94	4794.00	218.00	42.00		
	4-8-94*J0.4换	排管内铜芯电力电缆敷设 电缆 （截面mm2以下）35`10mm2及以下三芯及以上电力电缆敷设		100m	1	4732.79	4732.79	194.59	42.47		
	4-4-34	压铜接线端子 导线截面（mm2）≤16		10个	1	61.73	61.73	23.81			
		弱电入户					3108.74	1383.81	9.69		
37	010101003012	挖沟槽土方	1、人工挖三类土沟槽土方 2、0.3m宽、0.5m深、100m长 3、就地一侧堆土	m3	15.00	47.92	718.80	567.00			
	A1-5	人工挖地槽、地坑 深1.5m以内 三类土		100m3	0.15	4791.78	718.77	567.00			
38	010103001012	回填方	1、人工回填沟槽土方 2、就地取土夯实	m3	15.00	18.49	277.35	211.05	7.35		
	A1-80	人工就地回填土 夯实		100m3	0.15	1848.64	277.30	211.05	7.32		
39	040804001010	配管	1、焊接钢管SC20埋地敷设	m	100.00	17.35	1735.00	479.00			
本页小计							11190.15	2355.05	60.35		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地3#-竹乡营地3#强、弱电安装工程　　标段:　　第11页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	D8-255	镀锌钢管地埋敷设 钢管公称直径 （mm 以内）20		100m	1	1734.41	1734.41	478.71			
40	030502007005	光缆	1、4芯单模光纤管内穿线	m	100.00	3.52	352.00	107.00	2.00		
	5-2-16	光缆 管内穿放≤12芯		100m	1	351.56	351.56	107.24	2.31		
41	030502020005	光纤测试	1、光纤测试	链路	1	25.59	25.59	19.76	0.34		
	5-2-58	测试 光纤		链路	1	25.59	25.59	19.76	0.34		
		其他					2788.12	204.21	6.30		
42	030413002013	凿（压）槽	1、二次装修开槽配管 2、砖砌墙体，管径20以内 3、含开槽、恢复处理等	m	90.00	2.86	257.40	183.60	6.30		
	13-1-142*J0.2换	混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费		10m	9	28.65	257.85	183.69	6.57		
43	030413003014	打洞（孔）	1、安装入户墙体开洞 2、砖砌墙体 3、开洞直径Φ63mm以内	个	1	30.72	30.72	20.61			
	13-1-137*J1.2换	混凝土墙体钻孔 直径 （mm以内）63`如实际墙体厚度超过 300mm时		个	1	30.72	30.72	20.61			
44	030413003015	旧线、灯具等拆除清理	旧线、灯具等拆除清理	项	1	2500.00	2500.00				
本页小计							3165.71	330.97	8.64		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地3#-竹乡营地3#强、弱电安装工程　　标段:　　第12页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	补10	旧线、灯具等拆除清理		项	1	2500.00	2500.00				
本页小计											
合计							43407.37	11673.26	202.33		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地3#-竹乡营地3#强、弱电安装工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		脚手架工程			0		333.99	85.54			
1	031301017005	脚手架搭拆	1、竹乡营地3#安装脚手架搭拆	项	1	333.99	333.99	85.54			
本页小计							333.99	85.54			
合计							333.99	85.54			

【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:竹乡营地3#-竹乡营地3#强、弱电安装工程　　标段:　　第1页 共1页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单（定额）项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		脚手架工程									333.99
1	031301017005	脚手架搭拆	项	1	85.54	225.56		15.48	7.41	333.99	333.99
	13-2-4	脚手架搭拆费第四册	100工日	0.372077	162.00	427.15		29.32	14.04	632.51	235.34
	13-2-5	脚手架搭拆费第五册	100工日	0.155978	162.00	427.15		29.32	14.04	632.51	98.66
合计											333.99

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:竹乡营地3#强、弱电安装工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			680.62	
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	6.81	680.62	
2	Z03130200801	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	031302004001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	25.99	
4	031302005001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	12.99	
5		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合　　计					719.60	

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:竹乡营地3#强、弱电安装工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	备注
1	暂列金额		明细详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费		明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（设备）暂估价		明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价		明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细详见表10.2.2-25
3	计日工		明细详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细详见表10.2.2-27
合　　计			-

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称:竹乡营地3#强、弱电安装工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	项		
2	优质工程增加费	项		
3	其他暂列金额	项		估算比例一般不高于5%
3.1	其他暂列金额	项		
合计				-

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地3#-竹乡营地3#强、弱电安装工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量	单价	合价	备注
合计						

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地3#-竹乡营地3#强、弱电安装工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额(元)	备注
合计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地3#-竹乡营地3#强、弱电安装工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	备注
合计			0.00	

【表10.2.2-26】

计 日 工 表

单位(专业)工程名称:竹乡营地3#-竹乡营地3#强、弱电安装工程　　标段:　　第1页 共1页

编号	项 目 名 称	单位	数量	综合单价(元)	合价(元)
一	人　　工	元			
1					
2					
3					
4					
5					
人 工 小 计					
二	材　　料	元			
1					
2					
3					
4					
5					
材 料 小 计					
三	施 工 机 械	元			
1					
2					
3					
4					
5					
施工机械小计					
总　　计					

【表10.2.2-29】

主要工日一览表

工程名称:竹乡营地3#强、弱电安装工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	工日名称（类别）	单位	数 量	单价(元)	合价（元）	备注
1	一类人工	工日	10.374	150.00	1556.10	
2	二类人工	工日	62.985	162.00	10203.57	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称:竹乡营地3#强、弱电安装工程　　标段:　　第1页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	备注
1	热轧光圆钢筋综合	kg	1.200	4.05	4.86	
2	复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合	kg	12.240	0.43	5.21	
3	普通硅酸盐水泥PO 42.5综合	kg	44.368	0.48	21.12	
4	黄砂净砂	t	0.280	184.00	51.52	
5	黄砂净砂(中粗砂)	m3	0.029	158.00	4.58	
6	汽油综合	kg	0.260	9.24	2.40	
7	铜芯塑料绝缘线BV2.5	m	264.650	1.77	467.90	
8	铜芯塑料绝缘线BVR4	m	32.602	2.77	90.18	
9	电	kW·h	0.337	0.71	0.24	
10	水	m3	0.068	3.98	0.27	
11	旧线、灯具等拆除清理	项	1.000	2500.00	2500.00	
12	镀锌对缝钢管SC40	m	103.000	22.57	2324.28	
13	镀锌对缝钢管SC20	m	103.000	10.12	1042.28	
14	LED吸顶灯MXY40-T5/D-M全白	套	7.070	91.00	643.37	
15	LED射灯3W	套	57.570	20.35	1171.55	
16	LED筒灯12W	套	8.080	18.58	150.13	
17	长条灯1500*200*80	套	18.180	185.00	3363.30	
18	单联开关86型	只	4.080	4.29	17.50	
19	双联开关86型	只	2.040	6.23	12.71	
20	四联开关86型	只	1.020	10.00	10.20	
21	220V插排	套	1.020	50.00	51.00	
22	安全型双联二三级暗装插座86型 10A	套	7.140	6.34	45.27	
23	安全型双联二三级暗防溅装插座86型 10A	套	1.020	15.34	15.65	
24	空调插座	套	1.020	39.24	40.02	
25	空调插座86型 16A	套	2.040	39.24	80.05	
26	铜芯塑料绝缘线BYJ2.5	m	608.026	2.32	1408.80	
27	铜芯塑料绝缘线BYJ4	m	495.429	3.42	1692.88	
28	六类网线	m	119.522	2.36	281.59	
29	电力电缆WDZ-YJV-5X10	m	101.000	43.71	4414.61	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称:竹乡营地3#强、弱电安装工程　　标段:　　第2页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	备注
30	4芯单模光纤	m	102.000	2.06	210.12	
31	刚性阻燃管DN20	m	272.166	1.12	304.83	
32	可挠性金属套管KJG20	m	169.258	2.94	497.62	
33	接线盒	个	120.360	1.53	184.15	
34	RDX信息箱400*300*120mm	个	1.000	300.00	300.00	
35	9口POE交换机+2网口	台	1.000	550.00	550.00	
36	无线APPOE供电型	台	4.000	350.00	1400.00	
37	POE供电型，1080P像素200万	台	5.000	300.00	1500.00	
38	监控支架	台	5.000	20.00	100.00	
39	SPD保护器	个	1.000	80.00	80.00	
40	照明配电箱-竹乡营地3#PZ30-9	台	1.000	800.00	800.00	
41	光纤收发器	台	1.000	350.00	350.00	
42	信息插座86型	个	1.010	10.26	10.36	
43	LED荧光灯带13W/m 4000k	m	57.730	20.00	1154.60	

【表10.2.2-32】

主要机械台班一览表

工程名称:竹乡营地3#强、弱电安装工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	机械名称、规格、型号	单位	数 量	单价(元)	合价（元）	备注
1	电能校验仪 ST9040	台班	0.200	56.07	11.21	
2	电压、电流互感升流器 HJ-12E	台班	0.200	30.63	6.13	
3	数字万用表 F-87	台班	0.400	6.14	2.46	
4	彩色监视器	台班	1.210	4.93	5.97	
5	笔记本电脑	台班	2.610	10.41	27.17	
6	电缆测试仪	台班	0.200	17.44	3.49	
7	对讲机（一对）	台班	4.779	4.61	22.03	
8	宽行打印机	台班	1.010	5.86	5.92	
9	光纤测试仪	台班	0.001	285.00	0.29	
10	其他机械费	元	7.880	1.02	8.04	
11	电动夯实机250N·m	台班	0.540	27.13	14.65	
12	汽车式起重机10t	台班	0.032	847.87	27.13	
13	载货汽车5t	台班	0.028	496.66	13.91	
14	管子切断机150mm	台班	0.105	29.23	3.07	
15	电动弯管机108mm	台班	0.105	79.30	8.33	
16	网络分析仪全频段	台班	0.166	265.00	43.99	
17	数字万用表PS-56	台班	0.085	4.16	0.35	

【表10.2.2-13】

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:晓燕历史建筑修缮-晓燕历史建筑修缮　标段:　　第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费		Σ（分部分项工程量×综合单价）	374926.78	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ分部分项（定额人工费+定额机械费）	116963.14	
2	措施项目费		（2.1+2.2）	43606.03	
2.1	施工技术措施项目费		Σ（技措项目工程量×综合单价）	34725.80	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ技措项目（定额人工费+定额机械费）	21790.52	
2.2	施工组织措施项目费		（1.1+2.1.1）×%	8880.23	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	（1.1+2.1.1）×6.12%	8491.72	见表10.2.2-20
3	其他项目费		（3.1+3.2+3.3+3.4）	45120.00	
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3	15000.00	见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计	15000.00	见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3	30120.00	见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计（或计入综合单价）		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计	30120.00	见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ计日工(暂估数量×综合单价）		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率		见表10.2.2-27
4	规费		（1.1+2.1.1）×31.75%	44054.29	
5	单列费用		单列费用		
6	税金		（1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮）×9%	45693.64	
7	下浮		（1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料）×0%		
其中	甲供费（不计入造价）		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6-7	553400.74	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:晓燕历史建筑修缮-晓燕历史建筑修缮　　标段:　　第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		晓燕文化礼堂					374926.78	137101.26	2771.35		
		屋面					155941.45	58751.28	441.72		
1	020601003001	小青瓦屋面	1、传统手工小青瓦(盖瓦180x180,底瓦220x240) 2、最薄处20厚麻刀灰(内置玻纤网格布) 3、拆除旧瓦，安装新瓦	m2	268.00	286.44	76765.92	25068.72	227.80		
	H4-3	布瓦瓦面拆除 蝴蝶瓦		m2	268	26.70	7155.60	5946.92			
	H4-280	蝴蝶瓦屋面 厅堂		10m2	26.8	2511.55	67309.54	17965.11	228.87		
	A12-7	墙面贴玻璃纤维网格布		100m2	2.68	859.15	2302.52	1156.47			
2	020601003002	小青瓦屋面	1、传统手工小青瓦(盖瓦180x180,底瓦220x240) 2、最薄处20厚麻刀灰(内置玻纤网格布) 3、拆除旧瓦，使用旧瓦安装	m2	123.22	123.24	15185.63	11526.00	104.74		
	H4-3	布瓦瓦面拆除 蝴蝶瓦		m2	123.22	26.70	3289.97	2734.25			
	H4-280	蝴蝶瓦屋面 厅堂~利用旧瓦		10m2	12.322	879.55	10837.82	8259.93	105.23		
	A12-7	墙面贴玻璃纤维网格布		100m2	1.2322	859.15	1058.64	531.72			
3	020508025001	清水望板	15厚杉木望板(柳叶拼接)	m2	391.22	76.68	29998.75	12225.63	101.72		
本页小计							121950.30	48820.35	434.26		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:晓燕历史建筑修缮-晓燕历史建筑修缮　　标段:　　第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	H5-935	单面刨光顺望板制作、安装 板厚 1.5cm以内		m2	391.22	76.68	29998.75	12225.63	101.72		
4	010902001001	屋面卷材防水	1.5厚三元乙丙防水卷材	m2	391.22	52.27	20449.07	2288.64			
	11-1*A1.18换	改性沥青卷材热熔法平面~一层`平(屋)面以坡度≤10%为准,10%<坡度≤30%时		100m2	3.9122	5226.63	20447.62	2286.76			
5	02B001	正脊	整修正脊,拆除瓦件，更换新瓦	m	26.13	257.88	6738.40	3527.81			
	H4-6	布瓦屋脊拆除 有陡板脊（脊高） 40cm以下		m	26.13	30.80	804.80	668.93			
	H4-284	蝴蝶瓦屋脊 一瓦条筑脊盖头灰		10m	2.613	2270.72	5933.39	2858.75			
6	02B002	正脊	整修正脊,拆除瓦件，利用旧瓦	m	12.72	179.43	2282.35	1717.33			
	H4-6	布瓦屋脊拆除 有陡板脊（脊高） 40cm以下		m	12.72	30.80	391.78	325.63			
	H4-284	蝴蝶瓦屋脊 一瓦条筑脊盖头灰~利旧		10m	1.272	1486.24	1890.50	1391.63			
7	02B003	游脊	更换垂脊、戗脊处瓦片约60%	m	14.30	120.74	1726.58	994.28			
	H4-5	布瓦屋脊拆除 无陡板脊		m	14.3	25.33	362.22	301.16			
	H4-282	蝴蝶瓦屋脊 游脊		10m	0.858	1111.58	953.74	415.89			
	H4-282	蝴蝶瓦屋脊 游脊~利旧		10m	0.572	717.92	410.65	277.26			
本页小计							31196.40	8528.06			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:晓燕历史建筑修缮-晓燕历史建筑修缮　　标段:　　第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
8	020602010001	斜沟	斜沟（阴角）蝴蝶瓦	m	12.90	69.32	894.23	319.66			
	H4-294	斜沟（阴角） 蝴蝶瓦		10m	1.29	693.14	894.15	319.60			
9	020508019001	封檐板	更换封沿板 1.断面尺寸：120*20 2.木材品种：杉木	m	93.30	20.37	1900.52	1083.21	7.46		
	H5-929	封沿板制作、安装 规格（cm） 2.5×25~120*20		m	93.3	18.04	1683.13	902.21	7.46		
	H5-224	封沿板拆除 规格（cm） 2.5×25		m	93.3	2.33	217.39	181.00			
		椽					74224.16	25846.53	163.65		
10	020505004001	圆形椽	1.构件截面尺寸：φ8cm 2.木材品种：杉木 3.拆除旧椽，更换新椽木	m3	20.38	3642.01	74224.16	25846.53	163.65		
	H5-184	圆椽拆除 椽径 10cm以内		m3	20.38	374.29	7628.03	6206.93			
	H5-858	圆椽制作、安装 椽径 10cm以内		m3	20.38	3267.72	66596.13	19639.59	163.65		
		柱					760.00				
11	020202005001	抱鼓石	270*270*180高柱墩	只	2	380.00	760.00				
	综合价	270*270*180高柱墩		只	2	380.00	760.00				
本页小计							77778.91	27249.40	171.11		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:晓燕历史建筑修缮-晓燕历史建筑修缮　　标段:　　第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		檩、梁、枋					22200.78	7926.39	47.42		
12	020503001001	圆桁(檩)	1.构件名称、类别：圆檩木16cm以内 2.木材品种：杉木 3.拆除旧檩，更换新檩木	m3	3.38	5268.74	17808.34	5906.35	34.21		
	H5-124	明栿圆栿（圆木桁、檩条）拆除 径 16cm以内		m3	3.38	657.02	2220.73	1799.82			
	H5-638	普通明栿圆栿（圆木桁、檩条）制作 径 16cm以内		m3	3.38	4611.72	15587.61	4106.53	34.21		
13	020502002001	矩形梁	1.构件名称、类别：矩形梁 2.木材品种：杉木 3.构件规格：170*160 4.拆除旧构件，安装新构件	m3	0.85	5167.58	4392.44	2020.04	13.21		
	H5-45	各种椽栿梁拆除 厚度 20cm以内		m3	0.85	634.35	539.20	435.40			
	H5-546	明栿直梁式椽栿、乳栿、劄牵（架梁、山界梁、轩梁、荷包梁、单步梁、双步梁、桃尖梁、抱头梁）制作 厚度 24cm以内		m3	0.85	4533.23	3853.25	1584.64	13.21		
		地面					74473.51	24665.08	1588.60		
本页小计							22200.78	7926.39	47.42		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:晓燕历史建筑修缮-晓燕历史建筑修缮　　标段:　　第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
14	020701001001	细墁方砖	1、青砖重新铺墁,青砖规格:400X400X35 2、40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、1.5mm厚聚氨酯防水层 4、60厚混凝土垫层 5、挖除混合土130厚	m2	239.86	284.41	68218.58	22791.50	1578.28		
	13-6换	细墁地面 方砖400×400以内砂浆基层^干硬水泥砂浆 1∶3		10m2	23.986	1842.52	44194.68	15593.54	169.82		
	2-6	垫层混凝土^现浇现拌混凝土C15(40)		10m3	1.43916	5658.11	8142.93	2366.87	56.76		
	11-37	聚氨酯防水涂料平面 ~1.5mm厚		100m2	2.3986	3923.02	9409.76	914.13			
	4-38+4-39*-7换	人工拆除混凝土~厚度13(cm)		10m2	23.986	269.76	6470.46	3918.11	1350.65		
15	020512001002	木地板	1.板厚度：30 2.木材品种：杉木 3.拆除旧木地板，更换新企口木地板	m2	28.67	218.17	6254.93	1873.58	10.32		
	H5-165+5-166*1换	企口木楼板拆除 板~实际厚度3（cm）		m2	28.67	26.93	772.08	641.63			
	H5-847	企口木楼板制作、安装		m2	28.67	191.24	5482.85	1231.95	10.32		
		墙面					6273.57	710.74	2.46		
16	020508028001	博缝板	1.板宽厚度：20厚 2.木材品种：杉木板	m2	4.40	204.12	898.13	557.35	2.46		
本页小计							75371.64	25222.43	1591.06		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:晓燕历史建筑修缮-晓燕历史建筑修缮　　标段:　　第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	12-245	排疝板（博风板）规格（cm）板厚3制作、安装		10m2	0.44	2041.12	898.09	557.33	2.47		
17	010801001001	木质门	更换实木大门，样式详见图纸	m2	8.26	650.78	5375.44	153.39			
	A16-49	木门窗拆除		10m2	0.826	223.37	184.50	153.35			
	综合价	门边修复		扇	2	200.00	400.00				
	综合价	实木大门，样式详见图纸		m2	8.26	580.00	4790.80				
		砌体					1128.50	384.98	76.79		
18	010401006001	空斗墙	按现存样式重砌红砖空斗墙	m3	1.12	532.77	596.70	182.78	39.04		
	A16-6	黏土砖（实心砖）空斗墙拆除		m3	1.12	82.12	91.97	41.91	34.12		
	A4-38换	非黏土烧结实心砖 空斗墙 三斗一盖^水泥砂浆 M7.5		10m3	0.112	4506.40	504.72	140.87	4.93		
19	010401009001	实心砖柱	拆除红砖柱重砌	m3	0.65	818.16	531.80	202.20	37.75		
	A16-5	黏土砖（实心砖）实心墙拆除		m3	0.65	151.97	98.78	48.54	33.19		
	A4-31换	非黏土烧结实心砖 方柱^水泥砂浆 M7.5		10m3	0.065	6661.74	433.01	153.66	4.55		
		其他					39924.81	18816.26	450.71		
本页小计							6503.94	538.37	76.79		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:晓燕历史建筑修缮-晓燕历史建筑修缮　　标段:　　第7页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
20	011302001016	吊顶天棚	更换20厚木板	m2	80.10	117.67	9425.37	1524.30			
	A13-15	天棚细木工板平面基层 钉在木龙骨上~20厚实木板		100m2	0.801	11006.40	8816.13	1018.32			
	A16-45	天棚木龙骨及木质面拆除		10m2	8.01	76.01	608.84	506.07			
21	011603001001	木构件拆除	拆除后加木板	m2	3.60	44.83	161.39	134.14			
	H5-156	板类拆除 山花板（垫疝板） 板厚3cm以内		m2	3.6	44.83	161.39	134.14			
22	011201001002	墙面一般抹灰	墙面重做 1、20mm厚水泥砂浆 2、原墙面粉刷拆除	m2	617.41	44.46	27450.05	17157.82	450.71		
	H8-13	墙面抹灰 水泥砂浆 ~20mm厚		m2	617.41	35.69	22035.36	12656.91	450.71		
	H8-1	铲灰皮 墙面 3cm以内		m2	617.41	8.77	5414.69	4500.92			
23	011503002002	硬木扶手、栏杆、栏板	1.1m高防腐木栏杆	m	7.60	380.00	2888.00				
	综合价	1.1m高防腐木栏杆		m	7.6	380.00	2888.00				
本页小计							39924.81	18816.26	450.71		
合计							374926.78	137101.26	2771.35		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:晓燕历史建筑修缮-晓燕历史建筑修缮　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		措施费			0		34725.80	25392.76	818.11		
1	011701002005	外脚手架	外墙脚手架 建筑物檐高 7m以内	m2	711.40	20.63	14676.18	8728.88	818.11		
2	011703001001	垂直运输	瓦片及木料垂直运输费	项	1	20049.62	20049.62	16663.88			
本页小计							34725.80	25392.76	818.11		
合计							34725.80	25392.76	818.11		

【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:晓燕历史建筑修缮-晓燕历史建筑修缮　　标段:　　第1页 共1页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单（定额）项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		措施费									34725.80
1	011701002005	外脚手架	m2	711.40	12.27	4.51	1.15	1.86	0.84	20.63	14676.18
	H10-1	外墙脚手架 建筑物檐高 7m以内	100m2	7.114	1226.50	451.44	114.54	186.38	84.41	2063.27	14678.10
2	011703001001	垂直运输	项	1	16663.88			2330.32	1055.42	20049.62	20049.62
	H10-57	木（枋）板材 高度 9m以内	10m3	4.064	1389.75			194.33	88.02	1672.10	6795.41
	H10-65	瓦(180×180×12) 高度 9m以内	1000块（张）	53.96	204.15			28.55	12.93	245.63	13254.19
合计											34725.80

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:晓燕历史建筑修缮　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费			8491.72	
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	6.12	8491.72	
2	Z50405009001	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	050405004001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.13	180.38	
4	050405005001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.15	208.13	
5	Z50405010001	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费			
6		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合　　计					8880.23	

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:晓燕历史建筑修缮　　标段:　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	备注
1	暂列金额	15000.00	明细详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费		明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额	15000.00	明细详见表10.2.2-22
2	暂估价	30120.00	
2.1	材料（设备）暂估价		明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价	30120.00	明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细详见表10.2.2-25
3	计日工		明细详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细详见表10.2.2-27
合　　计		45120.00	-

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称:晓燕历史建筑修缮　　标段:　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	项		
2	优质工程增加费	项		
3	其他暂列金额	项	15000.00	估算比例一般不高于5%
3.1	其他暂列金额	项		
3.2	业主预留金	项	15000.00	
合计			15000.00	-

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价表

单位(专业)工程名称:晓燕历史建筑修缮-晓燕历史建筑修缮　　标段:　　第1页 共1页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量	单价	合价	备注
合计						

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

单位(专业)工程名称:晓燕历史建筑修缮-晓燕历史建筑修缮　　标段:　　第1页 共1页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额(元)	备注
1	杂物及建筑垃圾清运		10000.00	
2	按现有样式补配玻璃及刷漆		15120.00	
3	消防及三防		5000.00	
合计			30120.00	

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

单位(专业)工程名称:晓燕历史建筑修缮-晓燕历史建筑修缮　　标段:　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	备注
合计			0.00	

【表10.2.2-26】

计 日 工 表

单位(专业)工程名称:晓燕历史建筑修缮-晓燕历史建筑修缮　标段:　　第1页 共1页

编号	项 目 名 称	单位	数量	综合单价(元)	合价(元)
一	人　　工	元			
1					
2					
3					
4					
5					
人 工 小 计					
二	材　　料	元			
1					
2					
3					
4					
5					
材 料 小 计					
三	施 工 机 械	元			
1					
2					
3					
4					
5					
施工机械小计					
总　　计					

【表10.2.2-29】

主要工日一览表

工程名称:晓燕历史建筑修缮　　标段:　　第1页 共1页

序号	工日名称（类别）	单位	数 量	单价(元)	合价（元）	备注
1	一类人工	工日	137.214	150.00	20582.10	
2	二类人工	工日	318.574	162.00	51608.99	
3	三类人工	工日	485.475	186.00	90298.35	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称:晓燕历史建筑修缮　　标段:　　第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	备注
1	复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合	kg	1.120	0.43	0.48	
2	普通硅酸盐水泥PO 42.5综合	kg	11032.714	0.48	5251.57	
3	黄砂净砂	t	54.010	184.00	9937.84	
4	碎石综合	t	17.674	74.00	1307.88	
5	标准砖240×115×53	百块	1.202	42.10	50.60	
6	非粘土烧结实心砖240×115×53	千块	0.860	523.00	449.78	
7	杉板枋材	m3	8.807	1975.00	17393.83	
8	杉原木檩	m3	4.830	2191.00	10582.53	
9	杉原木综合	m3	27.004	1559.00	42099.24	
10	杉木枋50×60	m3	0.487	1975.00	961.83	
11	20厚实木板	m2	84.105	90.00	7569.45	
12	20厚长条实木地板企口	m2	31.623	90.00	2846.07	
13	弹性体改性沥青防水卷材 3.0mm Ⅰ G M	m2	475.007	36.00	17100.25	
14	单组份聚氨酯防水涂料Ⅰ型	kg	551.678	15.00	8275.17	
15	耐碱玻璃纤维网格布	m2	410.781	3.16	1298.07	
16	大蝴蝶瓦（底）200×200×13	百张	195.104	85.00	16583.84	
17	方砖400×400×35	百块	15.591	1371.68	21385.86	
18	水	m3	60.920	3.98	242.50	
19	安全网	m2	65.363	11.00	718.99	
20	脚手架钢管	kg	220.954	5.14	1134.60	
21	脚手架钢管底座	个	5.677	7.38	41.90	
22	脚手架扣件	只	64.986	7.38	479.60	
23	1.1m高防腐木栏杆	m	7.600	380.00	2888.00	
24	270*270*180高柱墩	只	2.000	380.00	760.00	
25	实木大门，样式详见图纸	m2	8.260	580.00	4790.80	
26	门边修复	扇	2.000	200.00	400.00	

【表10.2.2-32】

主要机械台班一览表

工程名称:晓燕历史建筑修缮　　标段:　　第1页 共1页

序号	机械名称、规格、型号	单位	数 量	单价(元)	合价（元）	备注
1	手持式风动凿岩机	台班	0.267	12.61	3.37	
2	载货汽车4t	台班	1.707	477.25	814.67	
3	灰浆搅拌机200L	台班	5.296	181.61	961.81	
4	木工圆锯机500mm	台班	0.030	25.95	0.78	
5	木工平刨床500mm	台班	0.083	20.33	1.69	
6	电动空气压缩机6m3/min	台班	6.428	210.11	1350.59	
7	内燃空气压缩机3m3/min	台班	0.150	425.53	63.83	
8	混凝土搅拌机500L	台班	0.489	116.00	56.72	
9	其他机械费 占人工	%	28.670	0.36	10.27	
10	其他机械费 占人工	%	93.300	0.08	7.52	
11	其他机械费 占人工	%	3.380	10.12	34.22	
12	其他机械费 占人工	%	20.380	8.03	163.66	
13	其他机械费 占人工	%	391.220	0.26	101.87	
14	其他机械费 占人工	%	0.850	15.54	13.21	

【表10.2.2-13】

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:配套公厕1-公厕1建筑　　标段:　　第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费		Σ（分部分项工程量×综合单价）	67213.90	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ分部分项（定额人工费+定额机械费）	15239.54	
2	措施项目费		（2.1+2.2）	4406.21	
2.1	施工技术措施项目费		Σ（技措项目工程量×综合单价）	2792.75	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ技措项目（定额人工费+定额机械费）	1342.76	
2.2	施工组织措施项目费		（1.1+2.1.1）×%	1613.46	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	（1.1+2.1.1）×9.12%	1512.31	见表10.2.2-20
3	其他项目费		（3.1+3.2+3.3+3.4）		
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计（或计入综合单价）		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ计日工(暂估数量×综合单价）		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率		见表10.2.2-27
4	规费		（1.1+2.1.1）×25.78%	4274.92	
5	单列费用		单列费用		
6	税金		（1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮）×9%	6830.55	
7	下浮		（1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料）×0%		
其中	甲供费（不计入造价）		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6-7	82725.58	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕1-公厕1建筑　　标段:　　第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		土方工程					779.52	644.62	1.88		
1	010101003013	挖沟槽土方	1.人工挖槽坑土方 2.三类土	m3	11.79	45.57	537.27	445.66			
	1-5	人工挖地槽、地坑 深1.5m以内 三类土		m3	11.79	45.57	537.27	445.66			
2	010103001013	回填方	1.密实度满足设计、规范要求 2.原土回填	m3	3.84	17.58	67.51	54.03	1.88		
	1-80	人工就地回填土 夯实		m3	3.84	17.58	67.51	54.03	1.88		
3	010103002002	余方弃置	1.人力车运土方 2.50m以内	m3	7.95	21.98	174.74	144.93			
	1-12	人力车运土方 ~运距50m以内		m3	7.95	21.98	174.74	144.93			
		钢筋混凝土工程					7668.99	1727.17	100.75		
4	010501002001	带形基础	1.带形基础700*300 2.自拌C25素砼	m3	5.50	517.62	2846.91	591.03	41.14		
	5-3换	现浇混凝土 基础 混凝土^现浇现拌混凝土 C25（40）		m3	5.5	431.25	2371.88	238.04	1.32		
	5-35	现场搅拌混凝土调整费		m3	5.555	85.51	475.01	352.96	39.83		
5	010502002001	构造柱	1.构造柱200*200 2.自拌C25砼	m3	1.06	680.18	720.99	257.15	8.31		
本页小计							4347.42	1492.80	51.33		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕1-公厕1建筑　　标段:　　第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	5-7换	现浇混凝土 构造柱^现浇现拌混凝土 C25（40）		m3	1.06	593.81	629.44	189.11	0.64		
	5-35	现场搅拌混凝土调整费		m3	1.0706	85.51	91.55	68.03	7.68		
6	010503004001	圈梁	1.圈过梁，尺寸详图纸 2.自拌C25砼	m3	2.70	615.90	1662.93	496.48	21.17		
	5-10换	现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁^现浇现拌混凝土 C25（40）		m3	2.7	529.53	1429.73	323.19	1.62		
	5-35	现场搅拌混凝土调整费		m3	2.727	85.51	233.19	173.27	19.55		
7	010515001001	现浇构件钢筋	1.HRB400 Φ14	t	0.261	4667.84	1218.31	149.55	16.58		
	5-39	现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）18		t	0.261	4667.84	1218.31	149.55	16.58		
8	010515001002	现浇构件钢筋	1.HRB400 Φ12	t	0.097	4740.62	459.84	55.58	6.16		
	5-39	现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）18		t	0.097	4740.62	459.84	55.58	6.16		
9	010515001003	现浇构件钢筋	1.箍筋HRB400 Φ8	t	0.134	5671.70	760.01	177.38	7.39		
	5-48	箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10		t	0.134	5671.70	760.01	177.38	7.39		
		砌筑工程					7749.60	2596.89	102.10		
本页小计							4101.09	878.99	51.30		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕1-公厕1建筑　　标段:　　第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
10	010401003001	实心砖墙	1.MU10混凝土实心砖 2.M7.5水泥砂浆	m3	14.26	543.45	7749.60	2596.89	102.10		
	4-6换	混凝土实心砖 墙厚1砖ˆ水泥砂浆 M7.5		m3	14.26	543.45	7749.60	2596.89	102.10		
		门窗工程					3563.64	209.82			
11	010801002011	木质门带套	1.门洞尺寸800*200 2.成品木质套装门 3.含门锁、合页等小五金	樘	2	796.74	1593.48	123.42			
	8-33	成品套装木门安装 单扇门 单扇套装平开门 0820		樘	2	796.74	1593.48	123.42			
12	010808007001	成品木门窗套	1.门洞处木质门套1200*2400 2.门套展开面250mm以上	m	6.00	56.20	337.20	86.40			
	8-139	成品木质门套安装 门套断面展开宽 250mm以上		m	6	56.20	337.20	86.40			
13	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1.窗洞尺寸1200*900 2.铝合金普通推拉玻璃窗	m2	6.48	252.00	1632.96				
	综合单价	铝合金普通推拉玻璃窗 1200*900		m2	6.48	252.00	1632.96				
		屋面工程					15738.08	1613.30	72.64		
本页小计							11313.24	2806.71	102.10		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕1-公厕1建筑　　标段:　　第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
14	010901001002	瓦屋面	1. 小青瓦屋面(180*160*10),搭七露三 2. 1:0.5:6(水泥:石灰:砂)混合砂浆座浆最薄处20 3. 顺水条30*20@500 4. 4厚SBS改性沥青防水卷材 5. 20厚木望板 6. 50*50@200木椽条 7. Φ120木檩条@1000	m2	36.50	318.87	11638.76	1318.38	72.64		
	7-19	屋面木基层 圆檩木		m3	0.412596	2270.75	936.90	139.14			
	7-27	椽子基层 钉纤维板、油毡、挂瓦条 SBS改性沥青防水卷材 4 望板 20		m2	36.5	88.02	3212.73	226.67			
	9-16换	瓦屋面 小青瓦 屋面基层 水泥砂浆粘贴^水泥砂浆 1:2		m2	36.5	205.18	7489.07	952.65	72.64		
15	010901001003	瓦屋面/屋脊	1、小青瓦屋脊 2、其余详见图纸	m	7.30	101.55	741.32	294.92			
	E11-118	蝴蝶瓦屋脊游脊		m	7.3	101.55	741.32	294.92			
16	010902007002	屋面天沟、檐沟	1.成品铝合金檐沟 2.详见设计图	m	14.60	230.00	3358.00				
	综合价	成品铝合金檐沟		m	14.6	230.00	3358.00				
		楼地面工程					5332.28	2018.56	114.58		
本页小计							15738.08	1613.30	72.64		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕1-公厕1建筑　　标段:　　第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
17	011102003008	块料楼地面	1.仿古防滑地砖贴面(300*300*10) 2.1:2防水砂浆(内掺防水剂5%)找坡0.5%,坡向地漏,最薄处20厚 3.1.5厚聚氨酯防水涂膜一道周边翻高300 4.1:3水泥砂浆找坡层抹平 5.水泥浆一道(内掺建筑胶) 6.80厚C15混凝土垫层 7.100厚碎石压实 8.素土夯实	m2	19.52	273.17	5332.28	2018.56	114.58		
	4-87	碎石垫层 干铺		m3	1.952	207.03	404.12	116.38	2.13		
	5-1换	现浇混凝土 基础 垫层^现浇现拌混凝土 C15（40）		m3	1.5616	423.16	660.81	76.60	1.05		
	11-4	素水泥浆一道		m2	19.52	2.58	50.36	31.43			
	9-88	平面聚氨酯防水涂料 ~1.5mm厚		m2	19.52	38.64	754.25	64.81			
	11-1换	砂浆找平层^水泥砂浆 1:2~厚20mm		m2	19.52	23.32	455.21	216.48	12.10		
	11-52换	地砖楼地面（干混砂浆铺贴） 周长1200mm以内 离缝^水泥砂浆 1:2 地砖 300×300		m2	19.52	100.86	1968.79	740.98	12.30		
	5-35	现场搅拌混凝土调整费		m3	12.147816	85.51	1038.76	771.87	87.10		
本页小计							5332.28	2018.56	114.58		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕1-公厕1建筑　　标段:　　第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		内墙面工程					14083.97	5211.33	77.50		
18	011204003003	块料墙面	(1) 面层贴300X600仿古瓷砖到吊顶底 (2) 1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层(1.8m高) (3) 8厚1:2水泥砂浆粘贴层 (4) 16厚1:2.5水泥砂浆分层抹平.	m2	81.58	172.64	14083.97	5211.33	77.50		
	12-16+12-3*9换	墙面砂浆打底找平 15mm厚^水泥砂浆 1:2~厚度24(mm)		m2	81.58	29.51	2407.43	1140.49	65.26		
	9-89	立面聚氨酯防水涂料 ~1.5mm厚		m2	48.6	42.52	2066.47	244.94			
	12-49换	墙面（干混砂浆）粘贴瓷砖^水泥砂浆 1:2 瓷砖 300*600		m2	81.58	117.80	9610.12	3826.10	12.24		
		外墙面工程					7069.04	2624.90	42.49		
19	011201001003	墙面一般抹灰	非贴砖基层抹灰 1.6厚1:2.5水泥砂浆抹平 2.12厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道;	m2	44.52	42.32	1884.09	1215.40	28.05		
	12-2+12-3-1*-2换	外墙砂浆抹灰 14+6mm厚^水泥砂浆 1:3~基层厚12(mm) 面层厚6(mm)		m2	44.52	42.32	1884.09	1215.40	28.05		
本页小计							15968.06	6426.73	105.55		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕1-公厕1建筑　　标段:　　第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
20	011201001004	墙面一般抹灰	贴砖基层抹灰 1.6厚1:2.5水泥砂浆抹平 2.12厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道;	m2	18.05	25.24	455.58	243.49	10.65		
	12-16+12-3*3换	墙面砂浆打底找平 15mm厚 ^水泥砂浆 1:2.5~厚度18(mm)		m2	18.05	25.24	455.58	243.49	10.65		
21	011204003004	块料墙面	(1) 1:1水泥砂浆勾缝 (2) 仿古青砖贴面(240*60*10),在砖粘贴面上随涂刷一遍混凝土 (3) 界面处理剂,增强粘结力	m2	18.05	101.50	1832.08	1081.38	3.79		
	12-54换	墙面（干混砂浆）粘贴外墙面砖^水泥砂浆 1:2 仿古青砖 240*60		m2	18.05	101.50	1832.08	1081.38	3.79		
22	011407001020	墙面喷刷涂料	(1) 稻草漆饰面 (2) 外墙稻草漆材料批平到墙面 (3) 涂刷封固底漆一道 (4) 满刮柔性外墙腻子两道	m2	36.40	60.00	2184.00				
	综合单价	稻草漆墙面		m2	36.4	60.00	2184.00				
23	011407001021	墙面喷刷涂料	(1) 木纹调和漆二道 (2) 底油一道 (3) 满刮柔性外墙腻子两道 (4) 涂刷封固底漆一道 (5) 清理基层	m2	3.80	47.00	178.60				
	综合单价	外墙仿木纹漆		m2	3.8	47.00	178.60				
本页小计							4650.26	1324.87	14.44		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕1-公厕1建筑　　标段:　　第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
24	011207001022	墙面装饰板	1.山墙面粘贴成品木饰面板 2.厚度综合	m2	4.32	123.77	534.69	84.63			
	12-147	墙面粘贴成品木饰面		m2	4.32	123.77	534.69	84.63			
		其他					5228.78	1089.84	7.20		
25	011505010003	镜面玻璃	前室金属框玻璃镜 1、外框尺寸1600*800mm 2、普通浮法玻璃5厚 3、金属边框	m2	1.28	175.08	224.10	57.14			
	15-104	带金属框镜面玻璃安装		m2	1.28	175.08	224.10	57.14			
26	011505005001	卫生间扶手	1.卫生间成品拉手	个	4	30.00	120.00				
	综合单价	厕所拉手		个	4	30.00	120.00				
27	011505008001	卫生纸盒	1.卫生间成品纸盒	个	4	17.11	68.44	22.32			
	15-112	卫生纸盒安装		个	4	17.11	68.44	22.32			
28	011210005003	成品隔断	卫生间成品隔断 1、蹲便器处隔断高度按1.8m高 2、小便斗处隔断高度按0.7m高 3、其余详见图纸	m2	12.98	275.92	3581.44	595.78			
	12-207	成品卫生间隔断		m2	12.98	275.92	3581.44	595.78			
本页小计							4528.67	759.87			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕1-公厕1建筑　　标段:　　第9页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
29	010507001001	散水、坡道	(1) 70厚C20细石混凝土随捣随抹,与墙体连接处, 转角处及每6米设缝,留缝20宽,密封胶嵌缝 (2)80厚压实碎石 (3)素土夯实,向外找坡5%%	m2	15.00	82.32	1234.80	414.60	7.20		
	17-179换	砼面墙脚护坡`现浇现拌混凝土 C20（20）		m2	15	82.32	1234.80	414.60	7.20		
本页小计							1234.80	414.60	7.20		
合计							67213.90	17736.43	519.14		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕1-公厕1建筑　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		脚手架工程			0		544.05	329.94	25.27		
1	011701001001	综合脚手架	1.综合脚手架檐高3.2m	m2	23.40	23.25	544.05	329.94	25.27		
		混凝土模板			0		2248.70	1224.22	35.15		
2	011702001001	基础	1.带形基础复合模板	m2	15.72	46.07	724.22	409.51	10.38		
3	011702003001	构造柱	1.构造柱复合模板	m2	21.12	50.82	1073.32	528.21	19.43		
4	011702008001	圈梁	1.圈过梁复合模板	m2	7.86	57.40	451.16	286.50	5.34		
本页小计							2792.75	1554.16	60.42		
合计							2792.75	1554.16	60.42		

【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:配套公厕1-公厕1建筑　　标段:　　第1页 共1页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单（定额）项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		脚手架工程									544.05
1	011701001001	综合脚手架	m2	23.40	14.10	4.96	1.08	2.09	1.02	23.25	544.05
	18-1	混凝土结构综合脚手架 檐高7m以内 ~层高6m以内	m2	23.4	14.10	4.96	1.08	2.09	1.02	23.25	544.05
		混凝土模板									2248.70
2	011702001001	基础	m2	15.72	26.05	13.87	0.66	3.69	1.80	46.07	724.22
	5-99	现浇带形基础 无梁式 复合木模	m2	15.72	26.05	13.87	0.66	3.69	1.80	46.07	724.22
3	011702003001	构造柱	m2	21.12	25.01	19.57	0.92	3.57	1.75	50.82	1073.32
	5-123	现浇混凝土 构造柱	m2	21.12	25.01	19.57	0.92	3.57	1.75	50.82	1073.32
4	011702008001	圈梁	m2	7.86	36.45	12.63	0.68	5.13	2.51	57.40	451.16
	5-140	现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模	m2	7.86	36.45	12.63	0.68	5.13	2.51	57.40	451.16
合计											2792.75

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:公厕1建筑　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			1512.31	
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	9.12	1512.31	
2	Z011109008001	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	011707004001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.5	82.91	
4	011707005001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.11	18.24	
5		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合　　计					1613.46	

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:公厕1建筑　　标段:　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	备注
1	暂列金额		明细详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费		明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（设备）暂估价		明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价		明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细详见表10.2.2-25
3	计日工		明细详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细详见表10.2.2-27
合　　计			-

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称:公厕1建筑　　标段:　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	项		
2	优质工程增加费	项		
3	其他暂列金额	项		估算比例一般不高于5%
3.1	其他暂列金额	项		
合计				-

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价表

单位(专业)工程名称:配套公厕1-公厕1建筑　　标段:　　第1页 共1页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量	单价	合价	备注
合计						

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

单位(专业)工程名称:配套公厕1-公厕1建筑　　标段:　　第1页 共1页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额(元)	备注
合计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

单位(专业)工程名称:配套公厕1-公厕1建筑　　标段:　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	备注
合计			0.00	

【表10.2.2-26】

计 日 工 表

单位(专业)工程名称:配套公厕1-公厕1建筑　　标段:　　第1页 共1页

编号	项 目 名 称	单位	数量	综合单价(元)	合价(元)
一	人　　工	元			
1					
2					
3					
4					
5					
人 工 小 计					
二	材　　料	元			
1					
2					
3					
4					
5					
材 料 小 计					
三	施 工 机 械	元			
1					
2					
3					
4					
5					
施工机械小计					
总　　计					

【表10.2.2-29】

主要工日一览表

工程名称:公厕1建筑　　标段:　　第1页 共1页

序号	工日名称（类别）	单位	数 量	单价(元)	合价（元）	备注
1	一类人工	工日	4.297	150.00	644.55	
2	二类人工	工日	52.589	162.00	8519.42	
3	三类人工	工日	54.441	186.00	10126.03	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称:公厕1建筑　　标段:　　第1页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	备注
1	热轧带肋钢筋HRB400Φ10	t	0.137	3870.00	530.19	
2	热轧带肋钢筋HRB400Φ14	t	0.268	3737.00	1001.52	
3	热轧带肋钢筋HRB400Φ12	t	0.099	3808.00	376.99	
4	铝合金型材∟25.4×25.4×1	kg	0.867	24.87	21.56	
5	卫生纸盒	只	4.040	10.00	40.40	
6	复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合	kg	1.336	0.43	0.57	
7	普通硅酸盐水泥PO 42.5综合	kg	7615.922	0.48	3625.18	
8	白色硅酸盐水泥325#、二级白度	kg	0.620	1.35	0.83	
9	白色硅酸盐水泥425#、二级白度	kg	22.475	1.35	30.23	
10	黄砂净砂	t	23.612	184.00	4344.61	
11	碎石综合	t	21.433	74.00	1586.04	
12	混凝土实心砖240×115×53 MU10	千块	7.586	421.00	3193.71	
13	杉板枋材	m3	0.001	1975.00	1.98	
14	杉原木综合	m3	0.433	1559.00	675.05	
15	杉格椽	m3	0.078	1559.00	121.60	
16	胶合板δ3	m2	1.344	27.00	36.29	
17	茶色镜面玻璃δ5	m2	1.510	56.19	84.85	
18	瓷砖300*600	m2	84.027	56.00	4705.51	
19	仿古青砖240*60	m2	15.413	29.13	448.98	
20	地砖300×300	m2	18.890	45.00	850.05	
21	成品木饰面（平板）	m2	4.363	90.00	392.67	
22	单扇套装平开门0820	樘	2.000	720.00	1440.00	
23	成品木质门套展开宽度300	m	6.300	30.00	189.00	
24	单组份聚氨酯防水涂料Ⅰ型	kg	162.508	15.00	2437.62	
25	SBS改性沥青防水卷材4	m2	40.150	30.00	1204.50	
26	电	kW·h	5.739	0.71	4.06	
27	水	m3	12.773	3.98	50.84	
28	复合模板综合	m2	10.165	38.00	386.27	
29	木模板	m3	0.187	1293.00	241.79	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称:公厕1建筑　　标段:　　第2页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	备注
30	安全网	m2	1.617	11.00	17.79	
31	钢脚手板	kg	1.238	5.14	6.36	
32	脚手架钢管	kg	8.096	5.14	41.57	
33	脚手架钢管底座	个	0.161	7.38	1.19	
34	脚手架扣件	只	2.122	7.38	15.66	
35	成品卫生间隔断	m2	12.980	220.00	2855.60	
36	小青瓦180×170-180	千张	6.110	850.00	5193.50	
37	成品铝合金檐沟	m	14.600	230.00	3358.00	
38	杉原木椽子	m3	0.183	1559.00	285.30	
39	外墙仿木纹漆		3.800	47.00	178.60	
40	厕所拉手	个	4.000	30.00	120.00	

【表10.2.2-32】

主要机械台班一览表

工程名称:公厕1建筑　　标段:　　第1页 共1页

序号	机械名称、规格、型号	单位	数 量	单价(元)	合价（元）	备注
1	电动夯实机250N·m	台班	0.213	27.13	5.78	
2	载货汽车4t	台班	0.114	477.25	54.41	
3	双锥反转出料混凝土搅拌机500L	台班	0.645	239.16	154.26	
4	灰浆搅拌机200L	台班	1.774	181.61	322.18	
5	钢筋调直机14mm	台班	0.042	37.69	1.58	
6	钢筋切断机40mm	台班	0.061	41.33	2.52	
7	钢筋弯曲机40mm	台班	0.267	25.79	6.89	
8	木工圆锯机500mm	台班	0.116	25.95	3.01	
9	直流弧焊机32kW	台班	0.161	90.85	14.63	
10	对焊机75kV·A	台班	0.040	110.95	4.44	
11	电焊条烘干箱45×35×45cm3	台班	0.016	8.58	0.14	
12	混凝土振捣器平板式	台班	0.278	12.44	3.46	
13	混凝土振捣器插入式	台班	0.808	4.39	3.55	
14	汽车式起重机5t	台班	0.007	457.75	3.20	

【表10.2.2-13】

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:配套公厕1-公厕1安装　　标段:　　第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费		Σ（分部分项工程量×综合单价）	46004.54	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ分部分项（定额人工费+定额机械费）	16425.75	
2	措施项目费		（2.1+2.2）	1385.93	
2.1	施工技术措施项目费		Σ（技措项目工程量×综合单价）	200.20	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ技措项目（定额人工费+定额机械费）	42.73	
2.2	施工组织措施项目费		（1.1+2.1.1）×%	1185.73	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	（1.1+2.1.1）×6.81%	1121.50	见表10.2.2-20
3	其他项目费		（3.1+3.2+3.3+3.4）		
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计（或计入综合单价）		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ计日工(暂估数量×综合单价）		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率		见表10.2.2-27
4	规费		（1.1+2.1.1）×30.63%	5044.30	
5	单列费用		单列费用		
6	税金		（1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮）×9%	4719.13	
7	下浮		（1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料）×0%		
其中	甲供费（不计入造价）		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6-7	57153.90	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕1-公厕1安装　　标段:　　第1页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		电气工程					3255.89	1370.72	204.53		
1	030404017007	配电箱	1.照明配电箱PZ30 2.距地1.5米暗装	台	1	362.84	362.84	152.22			
	4-4-14*J1.2换	成套配电箱安装 悬挂式半周长0.5m`嵌入式成套配电箱安装		台	1	362.84	362.84	152.22			
2	030411001016	配管	照明配管 1、聚氯乙烯硬质电线管PC20 2、沿墙或地板暗敷 3、测位、划线、接管、配管、固定等	m	39.64	7.61	301.66	185.91			
	4-11-144	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 公称直径（mm）20		100m	0.3964	761.41	301.82	186.10			
3	030411004011	配线	1.管内穿线 2.BV-2*2.5	m	79.28	2.98	236.25	57.87			
	4-12-5	穿照明线 铜芯导线截面（mm2以内）2.5		100m	0.7928	298.99	237.04	58.05			
4	030411004012	配线	1.管内穿线 2.BVR2.5	m	39.64	3.19	126.45	28.94			
	4-12-5	穿照明线 铜芯导线截面（mm2以内）2.5		100m	0.3964	319.64	126.71	29.02			
5	030412001004	普通灯具	1.吸顶灯MXY22-T5/D-M 2.含接线盒	套	3	88.34	265.02	68.34			
	4-13-1	吸顶灯具安装 灯罩直径（mm以内）250		10套	0.3	816.18	244.85	58.32			
本页小计							1292.22	493.28			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕1-公厕1安装　　标段:　　第2页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	4-11-212	暗装接线盒		10个	0.3	67.24	20.17	10.01			
6	030412001005	普通灯具	1.镜前灯220V T5型1*18W 2.壁装，含接线盒	套	1	50.44	50.44	21.56			
	4-13-8	其他普通灯具安装 普通壁灯		10套	0.1	437.18	43.72	18.23			
	4-11-212	暗装接线盒		10个	0.1	67.24	6.72	3.34			
7	030404034017	照明开关	1.防水单联开关 2.86型 250V 10A 3.距地1.3米，含开关盒	个	2	21.73	43.46	22.90			
	4-13-301	跷板暗开关单控 ≤3联		10套	0.2	152.60	30.52	15.88			
	4-11-211	开关盒、插座盒安装		10个	0.2	64.81	12.96	7.03			
8	030404034018	照明开关	1.防水双联开关 2.86型 250V 10A 3.距地1.3米，含开关盒	个	2	23.71	47.42	22.90			
	4-13-301	跷板暗开关单控 ≤3联		10套	0.2	172.39	34.48	15.88			
	4-11-211	开关盒、插座盒安装		10个	0.2	64.81	12.96	7.03			
9	030404035022	插座	1.防水插座 2.安装三极带保护门、带开关16A安全插座 3.含插座盒	个	2	39.50	79.00	41.74			
本页小计							220.32	109.10			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕1-公厕1安装　　标段:　　第3页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	4-13-339	多联组合开关插座安装 暗装		10套	0.2	394.91	78.98	41.73			
10	030404033001	风扇	1.排气扇1*20W 吸顶安装 2.含接线盒	台	2	104.58	209.16	68.04			
	4-4-138	风扇安装换气扇		台	2	104.58	209.16	68.04			
11	031004009001	烘手器	1.成品烘手器安装	个	1	372.37	372.37	54.00			
	10-3-90	蒸汽—水加热器安装小型单管式		10套	0.1	3723.69	372.37	54.00			
12	030409001001	接地极	1.接地极制安 2.-40*4镀锌扁钢埋地1m，L=1200	根	4	67.09	268.36	135.44	44.80		
	4-9-49	接地极(板)制作与安装 角钢接地极普通土		根	4	67.09	268.36	135.44	44.80		
13	030409003001	避雷引下线	1.在建筑物对角处用一根%%C12钢筋在地下1m处引出室外。 距室外地坪0.5m处预留接地电阻测试卡。	m	16.80	13.57	227.98	102.14	66.19		
	4-9-40	避雷引下线敷设 利用建筑结构钢筋引下		10m	1.68	135.62	227.84	102.06	66.11		
14	030409004001	均压环	1.利用地梁内主筋两根≥Φ16钢筋通长焊接作为水平接地线(余同)	m	27.40	5.58	152.89	77.27	29.32		
	4-9-44	避雷网安装 均压环敷设利用圈梁钢筋		10m	2.74	55.75	152.76	77.24	29.24		
本页小计							1230.76	436.89	140.31		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕1-公厕1安装　　标段:　　第4页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
15	030414011001	接地装置	1.接地网	系统	1	268.58	268.58	166.21	40.94		
	4-14-48	接地网		系统	1	268.58	268.58	166.21	40.94		
16	030414002006	送配电装置系统	1、送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综　合)	系统	1	244.01	244.01	165.24	23.28		
	4-14-12	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综　合)		系统	1	244.01	244.01	165.24	23.28		
		给排水工程					3864.20	1236.04	13.95		
17	031001007008	复合管	1.室内给水衬塑钢管DN50 2.螺纹连接	m	4.35	79.49	345.78	93.96	3.05		
	10-1-187	室内钢塑给水管（螺纹连接） 公称直径 （mm以内）50		10m	0.435	794.81	345.74	93.94	3.02		
18	031001007009	复合管	1.室内给水衬塑钢管DN40 2.螺纹连接	m	1.70	65.46	111.28	35.92	1.14		
	10-1-186	室内钢塑给水管（螺纹连接） 公称直径 （mm以内）40		10m	0.17	654.58	111.28	35.91	1.14		
19	031001007010	复合管	1.室内给水衬塑钢管DN32 2.螺纹连接	m	4.50	56.53	254.39	78.21	2.79		
	10-1-185	室内钢塑给水管（螺纹连接） 公称直径 （mm以内）32		10m	0.45	565.30	254.39	78.22	2.78		
本页小计							1224.04	539.54	71.20		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕1-公厕1安装　　标段:　　第5页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
20	031001007011	复合管	1.室内给水衬塑钢管DN20 2.螺纹连接	m	4.50	36.41	163.85	65.03	0.86		
	10-1-183	室内钢塑给水管（螺纹连接） 公称直径 （mm以内）20		10m	0.45	364.11	163.85	65.03	0.87		
21	031001007012	复合管	1.室内给水衬塑钢管DN15 2.螺纹连接	m	3.00	32.42	97.26	43.35	0.48		
	10-1-182	室内钢塑给水管（螺纹连接） 公称直径 （mm以内）15		10m	0.3	324.27	97.28	43.35	0.49		
22	031001006006	塑料管	1.室内给水PPR管DN15 2.热熔连接	m	12.80	14.99	191.87	95.62	1.41		
	10-1-229	室内塑料给水管（热熔连接） 公称直径 （mm以内）15		10m	1.28	149.75	191.68	95.59	1.40		
23	031001006007	塑料管	1.室内给水PPR管DN25 2.热熔连接	m	12.80	22.63	289.66	119.42	1.41		
	10-1-231	室内塑料给水管（热熔连接） 公称直径 （mm以内）25		10m	1.28	226.27	289.63	119.44	1.40		
24	031003001002	螺纹阀门	1.DN50截止阀 2.螺纹连接	个	1	163.96	163.96	20.09	0.79		
	10-2-6	螺纹阀门安装 公称直径（mm以内）50		个	1	163.96	163.96	20.09	0.79		
本页小计							906.60	343.51	4.95		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕1-公厕1安装　　标段:　　第6页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
25	031001006008	塑料管	1.室内UPVC塑料排水管DN160 2.粘接	m	5.60	73.31	410.54	123.93			
	10-1-279	室内塑料排水管（粘接）公称直径 （mm以内）150		10m	0.56	732.99	410.47	123.92			
26	031001006009	塑料管	1.室内UPVC塑料排水管DN100 2.粘接	m	9.70	44.29	429.61	141.72			
	10-1-278	室内塑料排水管（粘接）公称直径 （mm以内）100		10m	0.97	442.80	429.52	141.74			
27	031001006010	塑料管	1.室内UPVC塑料排水管DN50 2.粘接	m	11.70	20.71	242.31	115.60			
	10-1-276	室内塑料排水管（粘接）公称直径 （mm以内）50		10m	1.17	207.09	242.30	115.62			
28	031001006011	塑料管	1.UPVC塑料雨水管DN100 2.粘接、含塑料雨水斗	m	7.60	54.87	417.01	185.59			
	10-1-292	室内塑料雨水管（粘接）公称直径 （mm以内）100		10m	0.76	382.27	290.53	112.65			
	10-2-331	虹吸式雨水斗安装 公称直径（mm以内）100		10个	0.2	632.30	126.46	72.93			
29	031003013003	水表	水表组 1、水表*1、阀门*2 2、DN50 3、螺纹连接	组	1	626.86	626.86	83.43	2.02		
	10B-2-1	螺纹水表组成安装 公称直径（mm以内）50		组	1	462.90	462.90	63.34	1.23		
本页小计							2126.33	650.27	2.02		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕1-公厕1安装　　标段:　　第7页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	10-2-6	螺纹阀门安装 公称直径（mm以内）50		个	1	163.96	163.96	20.09	0.79		
30	031004014003	给、排水附(配)件	地漏 1、铝合金或铜制防返溢地漏 2、DN50	个	3	39.94	119.82	34.17			
	10-3-79	地漏安装 公称直径（mm以内）50		10个	0.3	399.37	119.81	34.17			
		洁具					3631.63	291.31			
31	031004006003	大便器	1.脚踏式蹲便器 2.用水量不大于4L	组	4	394.34	1577.36	163.96			
	10-3-32	蹲式大便器安装 脚踏开关		10套	0.4	3943.34	1577.34	163.94			
32	031004007002	小便器	小便器 1、壁挂式大便器，感应开关 2、用水量不大于2L	组	2	612.94	1225.88	64.26			
	10-3-38	壁挂式小便器安装 感应开关埋入式		10套	0.2	6129.29	1225.86	64.25			
33	031004003003	洗脸盆	面盆 1、成品面盆 2、采用节水龙头，流量不大于0.1L/S	组	1	546.66	546.66	35.45			
	10-3-11	洗脸盆 挂墙式冷水手动开关		10组	0.1	5466.49	546.65	35.45			
本页小计							3469.72	297.84			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕1-公厕1安装　　标段:　　第8页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
34	031004008002	其他成品卫生器具	拖布池 1、业主选样 2、含水龙头	组	1	281.73	281.73	27.64			
	10-3-41	拖布池安装		10套	0.1	2817.22	281.72	27.64			
		电气入户					5814.15	1555.05	49.35		
35	010101003014	挖沟槽土方	1、人工挖三类土沟槽土方 2、0.3m宽、0.5m深、100m长 3、就地一侧堆土	m3	15.00	47.92	718.80	567.00			
	A1-5	人工挖地槽、地坑 深1.5m以内 三类土		100m3	0.15	4791.78	718.77	567.00			
36	010103001014	回填方	1、人工回填沟槽土方 2、就地取土夯实	m3	15.00	18.49	277.35	211.05	7.35		
	A1-80	人工就地回填土 夯实		100m3	0.15	1848.64	277.30	211.05	7.32		
37	040804001011	配管	1、焊接钢管SC32埋地敷设	m	100.00	28.70	2870.00	568.00			
	D8-256	镀锌钢管地埋敷设 钢管公称直径 （mm 以内）32		100m	1	2870.30	2870.30	568.46			
38	030408001006	电力电缆	1、管内电力电缆敷设 2、YJV-3X6 3、含压铜接线端子	m	100.00	19.48	1948.00	209.00	42.00		
本页小计							6095.88	1582.69	49.35		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕1-公厕1安装　　标段:　　第9页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	4-8-94*J0.4换	排管内铜芯电力电缆敷设 电缆　（截面mm2以下） 35`10mm2及以下三芯及以上电力电缆敷设		100m	1	1911.46	1911.46	194.59	42.47		
	4-4-34	压铜接线端子 导线截面（mm2）≤16		10个	0.6	61.73	37.04	14.29			
		给水入户					3095.08	718.53	9.68		
39	010101003015	挖沟槽土方	1、人工挖三类土沟槽土方 2、0.3m宽、0.5m深、50m长 3、就地一侧堆土	m3	7.50	47.92	359.40	283.50			
	A1-5	人工挖地槽、地坑 深1.5m以内 三类土		100m3	0.075	4791.78	359.38	283.50			
40	010103001015	回填方	1、人工回填沟槽土方 2、就地取土夯实	m3	7.50	18.49	138.68	105.53	3.68		
	A1-80	人工就地回填土 夯实		100m3	0.075	1848.64	138.65	105.53	3.66		
41	031001007013	复合管	1.室外给水衬塑钢管DN50 2.螺纹连接	m	50.00	51.94	2597.00	329.50	6.00		
	10-1-32	室外钢塑给水管（螺纹连接） 公称直径（mm以内）50		10m	5	519.46	2597.30	329.65	6.00		
		污水出户					2570.58	780.53	5.18		
本页小计							3095.08	718.53	9.68		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕1-公厕1安装　　标段:　　第10页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
42	010101003016	挖沟槽土方	1、人工挖三类土沟槽土方 2、0.3m宽、0.5m深、50m长 3、就地一侧堆土	m3	7.50	47.92	359.40	283.50			
	A1-5	人工挖地槽、地坑 深1.5m以内 三类土		100m3	0.075	4791.78	359.38	283.50			
43	010103001016	回填方	1、人工回填沟槽土方 2、就地取土夯实	m3	7.50	18.49	138.68	105.53	3.68		
	A1-80	人工就地回填土 夯实		100m3	0.075	1848.64	138.65	105.53	3.66		
44	031001006012	塑料管	1.室外UPVC塑料排水管DN160 2.粘接	m	50.00	41.45	2072.50	391.50	1.50		
	10-1-109	室外塑料排水管（粘接）公称直径 （mm以内）150		10m	5	414.45	2072.25	391.25	1.45		
		废水出户					1617.58	644.03	3.68		
45	010101003017	挖沟槽土方	1、人工挖三类土沟槽土方 2、0.3m宽、0.5m深、50m长 3、就地一侧堆土	m3	7.50	47.92	359.40	283.50			
	A1-5	人工挖地槽、地坑 深1.5m以内 三类土		100m3	0.075	4791.78	359.38	283.50			
46	010103001017	回填方	1、人工回填沟槽土方 2、就地取土夯实	m3	7.50	18.49	138.68	105.53	3.68		
	A1-80	人工就地回填土 夯实		100m3	0.075	1848.64	138.65	105.53	3.66		
本页小计							3068.66	1169.56	8.86		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕1-公厕1安装　　标段:　　第11页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
47	031001006013	塑料管	1.室外UPVC塑料排水管DN100 2.粘接	m	50.00	22.39	1119.50	255.00			
	10-1-108	室外塑料排水管（粘接）公称直径 （mm以内）100		10m	5	224.02	1120.10	255.15			
		其他					22155.43	12566.14	205.32		
48	010401011003	砖检查井	水表井 1、内周长1m内，井深1m 2、砼井盖安装	座	1	872.33	872.33	425.51	18.77		
	A17-137换	砖砌窨井 内径周长1m内 井深1m^现浇现拌混凝土 C15（40）		只	1	638.53	638.53	370.26	17.91		
	D6-276换	检查井盖混凝土井盖安装^水泥砂浆 1:2		10套	0.1	2337.96	233.80	55.25	0.86		
49	010507006001	化粪池、检查井	1.3#钢筋砼化粪池	座	1	20872.38	20872.38	11816.63	186.55		
	A17-153换	3#混凝土化粪池 容积4.95m3^现浇现拌混凝土 C25（40）		座	1	20872.38	20872.38	11816.63	186.55		
50	03B003	卫生间（内周长在12m以下）暗敷管道，每间补贴1.0工日	卫生间（内周长在12m以下）暗敷管道，每间补贴1.0工日	间	2	205.36	410.72	324.00			
	补说明1	卫生间（内周长在12m以下）暗敷管道，每间补贴1.0工日		间	2	205.36	410.72	324.00			
本页小计							23274.93	12821.14	205.32		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕1-公厕1安装　　标段:　　第12页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
合计							46004.54	19162.35	491.69		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕1-公厕1安装　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		安装脚手架			0		200.20	51.28			
1	031301017006	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆	项	1	200.20	200.20	51.28			
本页小计							200.20	51.28			
合计							200.20	51.28			

【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:配套公厕1-公厕1安装　　标段:　　第1页 共1页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单（定额）项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		安装脚手架									200.20
1	031301017006	脚手架搭拆	项	1	51.28	135.20		9.28	4.44	200.20	200.20
	13-2-4	脚手架搭拆费第四册	100工日	0.094193	162.00	427.15		29.32	14.04	632.51	59.58
	13-2-10	脚手架搭拆费第十册	100工日	0.177861	202.50	533.94		36.65	17.55	790.64	140.62
合计											200.20

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:公厕1安装　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			1121.50	
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	6.81	1121.50	
2	Z03130200801	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	031302004001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	42.82	
4	031302005001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	21.41	
5		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合　　计					1185.73	

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:公厕1安装　　标段:　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	备注
1	暂列金额		明细详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费		明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（设备）暂估价		明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价		明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细详见表10.2.2-25
3	计日工		明细详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细详见表10.2.2-27
合　　计			-

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称:公厕1安装　　标段:　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	项		
2	优质工程增加费	项		
3	其他暂列金额	项		估算比例一般不高于5%
3.1	其他暂列金额	项		
合计				-

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价表

单位(专业)工程名称:配套公厕1-公厕1安装　　标段:　　第1页 共1页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量	单价	合价	备注
合计						

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

单位(专业)工程名称:配套公厕1-公厕1安装　　标段:　　第1页 共1页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额(元)	备注
合计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

单位(专业)工程名称:配套公厕1-公厕1安装　　标段:　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	备注
合计			0.00	

【表10.2.2-26】

计 日 工 表

单位(专业)工程名称:配套公厕1-公厕1安装　　标段:　　第1页 共1页

编号	项 目 名 称	单位	数量	综合单价(元)	合价(元)
一	人　　工	元			
1					
2					
3					
4					
5					
人 工 小 计					
二	材　　料	元			
1					
2					
3					
4					
5					
材 料 小 计					
三	施 工 机 械	元			
1					
2					
3					
4					
5					
施工机械小计					
总　　计					

【表10.2.2-29】

主要工日一览表

工程名称:公厕1安装　　标段:　　第1页 共1页

序号	工日名称（类别）	单位	数 量	单价(元)	合价（元）	备注
1	一类人工	工日	12.969	150.00	1945.35	
2	二类人工	工日	106.601	162.00	17269.36	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称:公厕1安装　　标段:　　第1页 共3页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	备注
1	热轧光圆钢筋综合	kg	1.200	4.05	4.86	
2	普通硅酸盐水泥PO 42.5综合	kg	3737.776	0.48	1779.18	
3	黄砂毛砂	t	0.003	184.00	0.55	
4	黄砂净砂	t	9.510	184.00	1749.84	
5	碎石综合	t	13.696	74.00	1013.50	
6	非黏土烧结实心砖240×115×53	千块	0.076	523.00	39.75	
7	烧结粉煤灰砖240×115×53	千块	0.064	523.00	33.47	
8	汽油综合	kg	0.196	9.24	1.81	
9	铜芯塑料绝缘线BV2.5	m	4.640	1.77	8.20	
10	铜芯塑料绝缘线BVR4	m	12.262	2.77	33.92	
11	电	kW·h	0.400	0.71	0.28	
12	水	m3	22.216	3.98	88.43	
13	复合模板综合	m2	13.093	38.00	497.53	
14	木模板	m3	0.087	1293.00	112.49	
15	大便器脚踏阀	个	4.040	30.00	121.20	
16	角型阀(带铜活)DN15	个	1.010	41.53	41.95	
17	立式水嘴DN15	个	1.010	50.00	50.50	
18	排水栓带链堵	套	1.010	15.00	15.15	
19	地漏DN50	个	3.030	25.00	75.75	
20	防污器DN32	个	4.040	15.00	60.60	
21	小便器冲水连接管DN15	根	2.020	15.00	30.30	
22	小便器排水附件	套	2.020	15.00	30.30	
23	长颈水嘴DN15	个	1.010	20.00	20.20	
24	镀锌对缝钢管Φ32	m	103.000	19.66	2024.96	
25	PPR(S5)冷水管De20	m	13.005	3.07	39.93	
26	PPR(S5)冷水管De32	m	13.005	6.93	90.12	
27	塑料排水管DN50	m	11.840	5.03	59.56	
28	塑料排水管DN100	m	57.992	14.61	847.26	
29	塑料排水管DN160	m	49.650	30.19	1498.93	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称:公厕1安装　　标段:　　第2页 共3页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	备注
30	塑料排水管DN160	m	5.320	30.19	160.61	
31	冲洗管DN32	根	4.040	15.00	60.60	
32	塑料雨水斗DN100	个	2.000	15.56	31.12	
33	螺纹阀门DN50	个	1.010	121.38	122.59	
34	螺纹截止阀DN50	个	1.010	121.38	122.59	
35	螺纹阀门DN50	个	1.010	121.38	122.59	
36	洗脸盆	个	1.010	300.00	303.00	
37	成品拖布池	个	1.010	200.00	202.00	
38	瓷蹲式大便器	个	4.040	250.00	1010.00	
39	挂式小便器	个	2.020	450.00	909.00	
40	洗脸盆托架	副	1.010	50.00	50.50	
41	洗脸盆排水附件	套	1.010	20.00	20.20	
42	螺纹水表DN50	只	1.000	243.56	243.56	
43	成套灯具MXY22-T5/D-M	套	3.030	55.00	166.65	
44	镜前灯220V T5型1*18W	套	1.010	19.00	19.19	
45	单联开关86型	只	2.040	4.29	8.75	
46	双联开关86型	只	2.040	6.23	12.71	
47	开关盒(暗装)	个	2.000	1.53	3.06	
48	多联组合开关插座	套	2.000	11.51	23.02	
49	铜芯塑料绝缘线BV2.5	m	91.965	1.77	162.59	
50	铜芯塑料绝缘线BVR2.5	m	45.982	1.95	89.48	
51	电力电缆YJV-3*6	m	101.000	15.78	1593.28	
52	刚性阻燃管DN20	m	42.018	1.12	47.06	
53	金属软管	根	1.010	25.00	25.25	
54	接线盒	个	8.160	1.53	12.48	
55	埋入式感应控制器	个	2.020	80.00	161.60	
56	接地极-40*4镀锌扁钢	根	4.000	5.40	21.60	
57	混凝土井盖	套	1.000	150.00	150.00	
58	烘手器	套	1.000	300.00	300.00	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称:公厕1安装　　标段:　　第3页 共3页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	备注
59	钢塑给水管DN15	m	2.973	9.77	29.05	
60	钢塑给水管DN20	m	4.460	12.73	56.77	
61	钢塑给水管DN32	m	4.460	24.51	109.30	
62	钢塑给水管DN40	m	1.703	28.01	47.69	
63	钢塑给水管DN50	m	55.109	38.28	2109.34	
64	塑料雨水管DN100	m	7.220	12.84	92.70	
65	排气扇	台	2.000	60.00	120.00	
66	公厕PZ30箱	台	1.000	150.00	150.00	

【表10.2.2-32】

主要机械台班一览表

工程名称:公厕1安装　　标段:　　第1页 共1页

序号	机械名称、规格、型号	单位	数 量	单价(元)	合价（元）	备注
1	电能校验仪 ST9040	台班	0.200	56.07	11.21	
2	电压、电流互感升流器 HJ-12E	台班	0.200	30.63	6.13	
3	接地电阻测试仪 DET-3/2	台班	1.000	40.94	40.94	
4	数字万用表 F-87	台班	0.400	6.14	2.46	
5	电缆测试仪	台班	0.200	17.44	3.49	
6	其他机械费	元	4.088	1.02	4.17	
7	电动夯实机250N·m	台班	1.907	27.13	51.74	
8	汽车式起重机8t	台班	0.049	782.83	38.36	
9	汽车式起重机10t	台班	0.032	847.87	27.13	
10	载货汽车4t	台班	0.148	477.25	70.63	
11	载货汽车5t	台班	0.028	496.66	13.91	
12	机动翻斗车1t	台班	0.020	241.05	4.82	
13	灰浆搅拌机200L	台班	0.281	181.61	51.03	
14	木工圆锯机500mm	台班	0.159	25.95	4.13	
15	木工压刨床单面600mm	台班	0.005	29.54	0.15	
16	管子切断机250mm	台班	0.025	43.78	1.09	
17	管子切断套丝机159mm	台班	0.662	20.85	13.80	
18	砂轮切割机 Φ400	台班	0.037	26.83	0.99	
19	混凝土振捣器平板式	台班	0.102	12.44	1.27	
20	混凝土振捣器插入式	台班	0.691	4.39	3.03	
21	试压泵3MPa	台班	0.068	18.06	1.23	
22	弧焊机 综合	台班	2.101	66.69	140.12	

【表10.2.2-13】

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:配套公厕2-公厕2建筑　　标段:　　第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费		Σ（分部分项工程量×综合单价）	67213.90	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ分部分项（定额人工费+定额机械费）	15239.54	
2	措施项目费		（2.1+2.2）	4406.21	
2.1	施工技术措施项目费		Σ（技措项目工程量×综合单价）	2792.75	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ技措项目（定额人工费+定额机械费）	1342.76	
2.2	施工组织措施项目费		（1.1+2.1.1）×%	1613.46	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	（1.1+2.1.1）×9.12%	1512.31	见表10.2.2-20
3	其他项目费		（3.1+3.2+3.3+3.4）		
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计（或计入综合单价）		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ计日工(暂估数量×综合单价）		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率		见表10.2.2-27
4	规费		（1.1+2.1.1）×25.78%	4274.92	
5	单列费用		单列费用		
6	税金		（1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮）×9%	6830.55	
7	下浮		（1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料）×0%		
其中	甲供费（不计入造价）		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6-7	82725.58	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕2-公厕2建筑　　标段:　　第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		土方工程					779.52	644.62	1.88		
1	010101003018	挖沟槽土方	1.人工挖槽坑土方 2.三类土	m3	11.79	45.57	537.27	445.66			
	1-5	人工挖地槽、地坑 深1.5m以内 三类土		m3	11.79	45.57	537.27	445.66			
2	010103001018	回填方	1.密实度满足设计、规范要求 2.原土回填	m3	3.84	17.58	67.51	54.03	1.88		
	1-80	人工就地回填土 夯实		m3	3.84	17.58	67.51	54.03	1.88		
3	010103002003	余方弃置	1.人力车运土方 2.50m以内	m3	7.95	21.98	174.74	144.93			
	1-12	人力车运土方 ~运距50m以内		m3	7.95	21.98	174.74	144.93			
		钢筋混凝土工程					7668.99	1727.17	100.75		
4	010501002002	带形基础	1.带形基础700*300 2.自拌C25素砼	m3	5.50	517.62	2846.91	591.03	41.14		
	5-3换	现浇混凝土 基础 混凝土^现浇现拌混凝土 C25（40）		m3	5.5	431.25	2371.88	238.04	1.32		
	5-35	现场搅拌混凝土调整费		m3	5.555	85.51	475.01	352.96	39.83		
5	010502002002	构造柱	1.构造柱200*200 2.自拌C25砼	m3	1.06	680.18	720.99	257.15	8.31		
本页小计							4347.42	1492.80	51.33		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕2-公厕2建筑　　标段:　　第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	5-7换	现浇混凝土 构造柱^现浇现拌混凝土 C25（40）		m3	1.06	593.81	629.44	189.11	0.64		
	5-35	现场搅拌混凝土调整费		m3	1.0706	85.51	91.55	68.03	7.68		
6	010503004002	圈梁	1.圈过梁，尺寸详图纸 2.自拌C25砼	m3	2.70	615.90	1662.93	496.48	21.17		
	5-10换	现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁^现浇现拌混凝土 C25（40）		m3	2.7	529.53	1429.73	323.19	1.62		
	5-35	现场搅拌混凝土调整费		m3	2.727	85.51	233.19	173.27	19.55		
7	010515001004	现浇构件钢筋	1.HRB400 Φ14	t	0.261	4667.84	1218.31	149.55	16.58		
	5-39	现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）18		t	0.261	4667.84	1218.31	149.55	16.58		
8	010515001005	现浇构件钢筋	1.HRB400 Φ12	t	0.097	4740.62	459.84	55.58	6.16		
	5-39	现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）18		t	0.097	4740.62	459.84	55.58	6.16		
9	010515001006	现浇构件钢筋	1.箍筋HRB400 Φ8	t	0.134	5671.70	760.01	177.38	7.39		
	5-48	箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10		t	0.134	5671.70	760.01	177.38	7.39		
		砌筑工程					7749.60	2596.89	102.10		
本页小计							4101.09	878.99	51.30		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕2-公厕2建筑　　标段:　　第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
10	010401003002	实心砖墙	1.MU10混凝土实心砖 2.M7.5水泥砂浆	m3	14.26	543.45	7749.60	2596.89	102.10		
	4-6换	混凝土实心砖 墙厚1砖ˆ水泥砂浆 M7.5		m3	14.26	543.45	7749.60	2596.89	102.10		
		门窗工程					3563.64	209.82			
11	010801002012	木质门带套	1.门洞尺寸800*200 2.成品木质套装门 3.含门锁、合页等小五金	樘	2	796.74	1593.48	123.42			
	8-33	成品套装木门安装 单扇门 单扇套装平开门 0820		樘	2	796.74	1593.48	123.42			
12	010808007002	成品木门窗套	1.门洞处木质门套1200*2400 2.门套展开面250mm以上	m	6.00	56.20	337.20	86.40			
	8-139	成品木质门套安装 门套断面展开宽 250mm以上		m	6	56.20	337.20	86.40			
13	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	1.窗洞尺寸1200*900 2.铝合金普通推拉玻璃窗	m2	6.48	252.00	1632.96				
	综合单价	铝合金普通推拉玻璃窗 1200*900		m2	6.48	252.00	1632.96				
		屋面工程					15738.08	1613.30	72.64		
本页小计							11313.24	2806.71	102.10		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕2-公厕2建筑　　标段:　　第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
14	010901001004	瓦屋面	1. 小青瓦屋面(180*160*10),搭七露三 2. 1:0.5:6(水泥:石灰:砂)混合砂浆座浆最薄处20 3. 顺水条30*20@500 4. 4厚SBS改性沥青防水卷材 5. 20厚木望板 6. 50*50@200木椽条 7. Φ120木檩条@1000	m2	36.50	318.87	11638.76	1318.38	72.64		
	7-19	屋面木基层 圆檩木		m3	0.412596	2270.75	936.90	139.14			
	7-27	椽子基层 钉纤维板、油毡、挂瓦条 SBS改性沥青防水卷材 4 望板 20		m2	36.5	88.02	3212.73	226.67			
	9-16换	瓦屋面 小青瓦 屋面基层 水泥砂浆粘贴^水泥砂浆 1:2		m2	36.5	205.18	7489.07	952.65	72.64		
15	010901001005	瓦屋面/屋脊	1、小青瓦屋脊 2、其余详见图纸	m	7.30	101.55	741.32	294.92			
	E11-118	蝴蝶瓦屋脊游脊		m	7.3	101.55	741.32	294.92			
16	010902007003	屋面天沟、檐沟	1.成品铝合金檐沟 2.详见设计图	m	14.60	230.00	3358.00				
	综合价	成品铝合金檐沟		m	14.6	230.00	3358.00				
		楼地面工程					5332.28	2018.56	114.58		
本页小计							15738.08	1613.30	72.64		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕2-公厕2建筑　　标段:　　第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
17	011102003009	块料楼地面	1.仿古防滑地砖贴面(300*300*10) 2.1:2防水砂浆(内掺防水剂5%)找坡0.5%,坡向地漏,最薄处20厚 3.1.5厚聚氨酯防水涂膜一道周边翻高300 4.1:3水泥砂浆找坡层抹平 5.水泥浆一道(内掺建筑胶) 6.80厚C15混凝土垫层 7.100厚碎石压实 8.素土夯实	m2	19.52	273.17	5332.28	2018.56	114.58		
	4-87	碎石垫层 干铺		m3	1.952	207.03	404.12	116.38	2.13		
	5-1换	现浇混凝土 基础 垫层^现浇现拌混凝土 C15（40）		m3	1.5616	423.16	660.81	76.60	1.05		
	11-4	素水泥浆一道		m2	19.52	2.58	50.36	31.43			
	9-88	平面聚氨酯防水涂料 ~1.5mm厚		m2	19.52	38.64	754.25	64.81			
	11-1换	砂浆找平层^水泥砂浆 1:2~厚20mm		m2	19.52	23.32	455.21	216.48	12.10		
	11-52换	地砖楼地面（干混砂浆铺贴） 周长1200mm以内 离缝^水泥砂浆 1:2 地砖 300×300		m2	19.52	100.86	1968.79	740.98	12.30		
	5-35	现场搅拌混凝土调整费		m3	12.147816	85.51	1038.76	771.87	87.10		
本页小计							5332.28	2018.56	114.58		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕2-公厕2建筑　　标段:　　第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		内墙面工程					14083.97	5211.33	77.50		
18	011204003005	块料墙面	(1) 面层贴300X600仿古瓷砖到吊顶底 (2) 1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层(1.8m高) (3) 8厚1:2水泥砂浆粘贴层 (4) 16厚1:2.5水泥砂浆分层抹平.	m2	81.58	172.64	14083.97	5211.33	77.50		
	12-16+12-3*9换	墙面砂浆打底找平 15mm厚^水泥砂浆 1:2~厚度24(mm)		m2	81.58	29.51	2407.43	1140.49	65.26		
	9-89	立面聚氨酯防水涂料 ~1.5mm厚		m2	48.6	42.52	2066.47	244.94			
	12-49换	墙面（干混砂浆）粘贴瓷砖^水泥砂浆 1:2 瓷砖 300*600		m2	81.58	117.80	9610.12	3826.10	12.24		
		外墙面工程					7069.04	2624.90	42.49		
19	011201001005	墙面一般抹灰	非贴砖基层抹灰 1.6厚1:2.5水泥砂浆抹平 2.12厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道;	m2	44.52	42.32	1884.09	1215.40	28.05		
	12-2+12-3-1*-2换	外墙砂浆抹灰 14+6mm厚^水泥砂浆 1:3~基层厚12(mm) 面层厚6(mm)		m2	44.52	42.32	1884.09	1215.40	28.05		
本页小计							15968.06	6426.73	105.55		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕2-公厕2建筑　　标段:　　第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
20	011201001006	墙面一般抹灰	贴砖基层抹灰 1.6厚1:2.5水泥砂浆抹平 2.12厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道;	m2	18.05	25.24	455.58	243.49	10.65		
	12-16+12-3*3换	墙面砂浆打底找平 15mm厚 ^水泥砂浆 1:2.5~厚度18(mm)		m2	18.05	25.24	455.58	243.49	10.65		
21	011204003006	块料墙面	(1) 1:1水泥砂浆勾缝 (2) 仿古青砖贴面(240*60*10),在砖粘贴面上随涂刷一遍混凝土 (3) 界面处理剂,增强粘结力	m2	18.05	101.50	1832.08	1081.38	3.79		
	12-54换	墙面（干混砂浆）粘贴外墙面砖^水泥砂浆 1:2 仿古青砖 240*60		m2	18.05	101.50	1832.08	1081.38	3.79		
22	011407001022	墙面喷刷涂料	(1) 稻草漆饰面 (2) 外墙稻草漆材料批平到墙面 (3) 涂刷封固底漆一道 (4) 满刮柔性外墙腻子两道	m2	36.40	60.00	2184.00				
	综合单价	稻草漆墙面		m2	36.4	60.00	2184.00				
23	011407001023	墙面喷刷涂料	(1) 木纹调和漆二道 (2) 底油一道 (3) 满刮柔性外墙腻子两道 (4) 涂刷封固底漆一道 (5) 清理基层	m2	3.80	47.00	178.60				
	综合单价	外墙仿木纹漆		m2	3.8	47.00	178.60				
本页小计							4650.26	1324.87	14.44		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕2-公厕2建筑　　标段:　　第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
24	011207001023	墙面装饰板	1.山墙面粘贴成品木饰面板 2.厚度综合	m2	4.32	123.77	534.69	84.63			
	12-147	墙面粘贴成品木饰面		m2	4.32	123.77	534.69	84.63			
		其他					5228.78	1089.84	7.20		
25	011505010004	镜面玻璃	前室金属框玻璃镜 1、外框尺寸1600*800mm 2、普通浮法玻璃5厚 3、金属边框	m2	1.28	175.08	224.10	57.14			
	15-104	带金属框镜面玻璃安装		m2	1.28	175.08	224.10	57.14			
26	011505005002	卫生间扶手	1.卫生间成品拉手	个	4	30.00	120.00				
	综合单价	厕所拉手		个	4	30.00	120.00				
27	011505008002	卫生纸盒	1.卫生间成品纸盒	个	4	17.11	68.44	22.32			
	15-112	卫生纸盒安装		个	4	17.11	68.44	22.32			
28	011210005004	成品隔断	卫生间成品隔断 1、蹲便器处隔断高度按1.8m高 2、小便斗处隔断高度按0.7m高 3、其余详见图纸	m2	12.98	275.92	3581.44	595.78			
	12-207	成品卫生间隔断		m2	12.98	275.92	3581.44	595.78			
本页小计							4528.67	759.87			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕2-公厕2建筑　　标段:　　第9页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
29	010507001002	散水、坡道	(1) 70厚C20细石混凝土随捣随抹,与墙体连接处, 转角处及每6米设缝,留缝20宽,密封胶嵌缝 (2)80厚压实碎石 (3)素土夯实,向外找坡5%%	m2	15.00	82.32	1234.80	414.60	7.20		
	17-179换	砼面墙脚护坡`现浇现拌混凝土 C20（20）		m2	15	82.32	1234.80	414.60	7.20		
本页小计							1234.80	414.60	7.20		
合计							67213.90	17736.43	519.14		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕2-公厕2建筑　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		脚手架工程			0		544.05	329.94	25.27		
1	011701001002	综合脚手架	1.综合脚手架檐高3.2m	m2	23.40	23.25	544.05	329.94	25.27		
		混凝土模板			0		2248.70	1224.22	35.15		
2	011702001002	基础	1.带形基础复合模板	m2	15.72	46.07	724.22	409.51	10.38		
3	011702003002	构造柱	1.构造柱复合模板	m2	21.12	50.82	1073.32	528.21	19.43		
4	011702008002	圈梁	1.圈过梁复合模板	m2	7.86	57.40	451.16	286.50	5.34		
本页小计							2792.75	1554.16	60.42		
合计							2792.75	1554.16	60.42		

【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:配套公厕2-公厕2建筑　　标段:　　第1页 共1页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单（定额）项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		脚手架工程									544.05
1	011701001002	综合脚手架	m2	23.40	14.10	4.96	1.08	2.09	1.02	23.25	544.05
	18-1	混凝土结构综合脚手架 檐高7m以内 ~层高6m以内	m2	23.4	14.10	4.96	1.08	2.09	1.02	23.25	544.05
		混凝土模板									2248.70
2	011702001002	基础	m2	15.72	26.05	13.87	0.66	3.69	1.80	46.07	724.22
	5-99	现浇带形基础 无梁式 复合木模	m2	15.72	26.05	13.87	0.66	3.69	1.80	46.07	724.22
3	011702003002	构造柱	m2	21.12	25.01	19.57	0.92	3.57	1.75	50.82	1073.32
	5-123	现浇混凝土 构造柱	m2	21.12	25.01	19.57	0.92	3.57	1.75	50.82	1073.32
4	011702008002	圈梁	m2	7.86	36.45	12.63	0.68	5.13	2.51	57.40	451.16
	5-140	现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模	m2	7.86	36.45	12.63	0.68	5.13	2.51	57.40	451.16
合计											2792.75

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:公厕2建筑　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			1512.31	
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	9.12	1512.31	
2	Z011109008O1	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	011707004001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.5	82.91	
4	011707005001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.11	18.24	
5		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合　　计					1613.46	

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:公厕2建筑　　标段:　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	备注
1	暂列金额		明细详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费		明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（设备）暂估价		明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价		明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细详见表10.2.2-25
3	计日工		明细详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细详见表10.2.2-27
合　　计			-

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称:公厕2建筑　　标段:　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	项		
2	优质工程增加费	项		
3	其他暂列金额	项		估算比例一般不高于5%
3.1	其他暂列金额	项		
合计				-

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价表

单位(专业)工程名称:配套公厕2-公厕2建筑　　标段:　　第1页 共1页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量	单价	合价	备注
合计						

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

单位(专业)工程名称:配套公厕2-公厕2建筑　　标段:　　第1页 共1页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额(元)	备注
合计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

单位(专业)工程名称:配套公厕2-公厕2建筑　　标段:　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	备注
合计			0.00	

【表10.2.2-26】

计 日 工 表

单位(专业)工程名称:配套公厕2-公厕2建筑　　标段:　　第1页 共1页

编号	项 目 名 称	单位	数量	综合单价(元)	合价(元)
一	人　　工	元			
1					
2					
3					
4					
5					
人 工 小 计					
二	材　　料	元			
1					
2					
3					
4					
5					
材 料 小 计					
三	施 工 机 械	元			
1					
2					
3					
4					
5					
施工机械小计					
总　　计					

【表10.2.2-29】

主要工日一览表

工程名称:公厕2建筑　　标段:　　第1页 共1页

序号	工日名称（类别）	单位	数 量	单价(元)	合价（元）	备注
1	一类人工	工日	4.297	150.00	644.55	
2	二类人工	工日	52.589	162.00	8519.42	
3	三类人工	工日	54.441	186.00	10126.03	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称:公厕2建筑　　标段:　　第1页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	备注
1	热轧带肋钢筋HRB400Φ10	t	0.137	3870.00	530.19	
2	热轧带肋钢筋HRB400Φ14	t	0.268	3737.00	1001.52	
3	热轧带肋钢筋HRB400Φ12	t	0.099	3808.00	376.99	
4	铝合金型材∟25.4×25.4×1	kg	0.867	24.87	21.56	
5	卫生纸盒	只	4.040	10.00	40.40	
6	复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合	kg	1.336	0.43	0.57	
7	普通硅酸盐水泥PO 42.5综合	kg	7615.922	0.48	3625.18	
8	白色硅酸盐水泥325#、二级白度	kg	0.620	1.35	0.83	
9	白色硅酸盐水泥425#、二级白度	kg	22.475	1.35	30.23	
10	黄砂净砂	t	23.612	184.00	4344.61	
11	碎石综合	t	21.433	74.00	1586.04	
12	混凝土实心砖240×115×53 MU10	千块	7.586	421.00	3193.71	
13	杉板枋材	m3	0.001	1975.00	1.98	
14	杉原木综合	m3	0.433	1559.00	675.05	
15	杉格椽	m3	0.078	1559.00	121.60	
16	胶合板δ3	m2	1.344	27.00	36.29	
17	茶色镜面玻璃δ5	m2	1.510	56.19	84.85	
18	瓷砖300*600	m2	84.027	56.00	4705.51	
19	仿古青砖240*60	m2	15.413	29.13	448.98	
20	地砖300×300	m2	18.890	45.00	850.05	
21	成品木饰面（平板）	m2	4.363	90.00	392.67	
22	单扇套装平开门0820	樘	2.000	720.00	1440.00	
23	成品木质门套展开宽度300	m	6.300	30.00	189.00	
24	单组份聚氨酯防水涂料Ⅰ型	kg	162.508	15.00	2437.62	
25	SBS改性沥青防水卷材4	m2	40.150	30.00	1204.50	
26	电	kW·h	5.739	0.71	4.06	
27	水	m3	10.893	3.98	43.36	
28	复合模板综合	m2	10.165	38.00	386.27	
29	木模板	m3	0.187	1293.00	241.79	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称:公厕2建筑　　标段:　　第2页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	备注
30	安全网	m2	1.617	11.00	17.79	
31	钢脚手板	kg	1.238	5.14	6.36	
32	脚手架钢管	kg	8.096	5.14	41.57	
33	脚手架钢管底座	个	0.161	7.38	1.19	
34	脚手架扣件	只	2.122	7.38	15.66	
35	成品卫生间隔断	m2	12.980	220.00	2855.60	
36	小青瓦180×170-180	千张	6.110	850.00	5193.50	
37	成品铝合金檐沟	m	14.600	230.00	3358.00	
38	杉原木椽子	m3	0.183	1559.00	285.30	
39	外墙仿木纹漆		3.800	47.00	178.60	
40	厕所拉手	个	4.000	30.00	120.00	

【表10.2.2-32】

主要机械台班一览表

工程名称:公厕2建筑　　标段:　　第1页 共1页

序号	机械名称、规格、型号	单位	数 量	单价(元)	合价（元）	备注
1	电动夯实机250N·m	台班	0.213	27.13	5.78	
2	载货汽车4t	台班	0.114	477.25	54.41	
3	双锥反转出料混凝土搅拌机500L	台班	0.645	239.16	154.26	
4	灰浆搅拌机200L	台班	1.774	181.61	322.18	
5	钢筋调直机14mm	台班	0.042	37.69	1.58	
6	钢筋切断机40mm	台班	0.061	41.33	2.52	
7	钢筋弯曲机40mm	台班	0.267	25.79	6.89	
8	木工圆锯机500mm	台班	0.116	25.95	3.01	
9	直流弧焊机32kW	台班	0.161	90.85	14.63	
10	对焊机75kV·A	台班	0.040	110.95	4.44	
11	电焊条烘干箱45×35×45cm3	台班	0.016	8.58	0.14	
12	混凝土振捣器平板式	台班	0.278	12.44	3.46	
13	混凝土振捣器插入式	台班	0.808	4.39	3.55	
14	汽车式起重机5t	台班	0.007	457.75	3.20	

【表10.2.2-13】

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:配套公厕2-公厕2安装　　标段:　　第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费		Σ（分部分项工程量×综合单价）	46004.54	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ分部分项（定额人工费+定额机械费）	16425.75	
2	措施项目费		（2.1+2.2）	1385.93	
2.1	施工技术措施项目费		Σ（技措项目工程量×综合单价）	200.20	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ技措项目（定额人工费+定额机械费）	42.73	
2.2	施工组织措施项目费		（1.1+2.1.1）×%	1185.73	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	（1.1+2.1.1）×6.81%	1121.50	见表10.2.2-20
3	其他项目费		（3.1+3.2+3.3+3.4）		
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计（或计入综合单价）		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ计日工(暂估数量×综合单价）		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率		见表10.2.2-27
4	规费		（1.1+2.1.1）×30.63%	5044.30	
5	单列费用		单列费用		
6	税金		（1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮）×9%	4719.13	
7	下浮		（1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料）×0%		
其中	甲供费（不计入造价）		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6-7	57153.90	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕2-公厕2安装　　标段:　　第1页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		电气工程					3255.89	1370.72	204.53		
1	030404017008	配电箱	1.照明配电箱PZ30 2.距地1.5米暗装	台	1	362.84	362.84	152.22			
	4-4-14*J1.2换	成套配电箱安装 悬挂式半周长0.5m`嵌入式成套配电箱安装		台	1	362.84	362.84	152.22			
2	030411001017	配管	照明配管 1、聚氯乙烯硬质电线管PC20 2、沿墙或地板暗敷 3、测位、划线、接管、配管、固定等	m	39.64	7.61	301.66	185.91			
	4-11-144	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 公称直径（mm）20		100m	0.3964	761.41	301.82	186.10			
3	030411004013	配线	1.管内穿线 2.BV-2*2.5	m	79.28	2.98	236.25	57.87			
	4-12-5	穿照明线 铜芯导线截面（mm2以内）2.5		100m	0.7928	298.99	237.04	58.05			
4	030411004014	配线	1.管内穿线 2.BVR2.5	m	39.64	3.19	126.45	28.94			
	4-12-5	穿照明线 铜芯导线截面（mm2以内）2.5		100m	0.3964	319.64	126.71	29.02			
5	030412001006	普通灯具	1.吸顶灯MXY22-T5/D-M 2.含接线盒	套	3	88.34	265.02	68.34			
	4-13-1	吸顶灯具安装 灯罩直径（mm以内）250		10套	0.3	816.18	244.85	58.32			
本页小计							1292.22	493.28			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕2-公厕2安装　　标段:　　第2页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	4-11-212	暗装接线盒		10个	0.3	67.24	20.17	10.01			
6	030412001007	普通灯具	1.镜前灯220V T5型1*18W 2.壁装，含接线盒	套	1	50.44	50.44	21.56			
	4-13-8	其他普通灯具安装 普通壁灯		10套	0.1	437.18	43.72	18.23			
	4-11-212	暗装接线盒		10个	0.1	67.24	6.72	3.34			
7	030404034019	照明开关	1.防水单联开关 2.86型 250V 10A 3.距地1.3米，含开关盒	个	2	21.73	43.46	22.90			
	4-13-301	跷板暗开关单控 ≤3联		10套	0.2	152.60	30.52	15.88			
	4-11-211	开关盒、插座盒安装		10个	0.2	64.81	12.96	7.03			
8	030404034020	照明开关	1.防水双联开关 2.86型 250V 10A 3.距地1.3米，含开关盒	个	2	23.71	47.42	22.90			
	4-13-301	跷板暗开关单控 ≤3联		10套	0.2	172.39	34.48	15.88			
	4-11-211	开关盒、插座盒安装		10个	0.2	64.81	12.96	7.03			
9	030404035023	插座	1.防水插座 2.安装三极带保护门、带开关16A安全插座 3.含插座盒	个	2	39.50	79.00	41.74			
本页小计							220.32	109.10			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕2-公厕2安装　　标段:　　第3页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	4-13-339	多联组合开关插座安装 暗装		10套	0.2	394.91	78.98	41.73			
10	030404033002	风扇	1.排气扇1*20W 吸顶安装 2.含接线盒	台	2	104.58	209.16	68.04			
	4-4-138	风扇安装换气扇		台	2	104.58	209.16	68.04			
11	031004009002	烘手器	1.成品烘手器安装	个	1	372.37	372.37	54.00			
	10-3-90	蒸汽—水加热器安装小型单管式		10套	0.1	3723.69	372.37	54.00			
12	030409001002	接地极	1.接地极制安 2.-40*4镀锌扁钢埋地1m，L=1200	根	4	67.09	268.36	135.44	44.80		
	4-9-49	接地极(板)制作与安装 角钢接地极普通土		根	4	67.09	268.36	135.44	44.80		
13	030409003002	避雷引下线	1.在建筑物对角处用一根%%C12钢筋在地下1m处引出室外。 距室外地坪0.5m处预留接地电阻测试卡。	m	16.80	13.57	227.98	102.14	66.19		
	4-9-40	避雷引下线敷设 利用建筑结构钢筋引下		10m	1.68	135.62	227.84	102.06	66.11		
14	030409004002	均压环	1.利用地梁内主筋两根≥Φ16钢筋通长焊接作为水平接地线(余同)	m	27.40	5.58	152.89	77.27	29.32		
	4-9-44	避雷网安装 均压环敷设利用圈梁钢筋		10m	2.74	55.75	152.76	77.24	29.24		
本页小计							1230.76	436.89	140.31		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕2-公厕2安装　　标段:　　第4页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
15	030414011002	接地装置	1.接地网	系统	1	268.58	268.58	166.21	40.94		
	4-14-48	接地网		系统	1	268.58	268.58	166.21	40.94		
16	030414002007	送配电装置系统	1、送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综　合)	系统	1	244.01	244.01	165.24	23.28		
	4-14-12	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综　合)		系统	1	244.01	244.01	165.24	23.28		
		给排水工程					3864.20	1236.04	13.95		
17	031001007014	复合管	1.室内给水衬塑钢管DN50 2.螺纹连接	m	4.35	79.49	345.78	93.96	3.05		
	10-1-187	室内钢塑给水管（螺纹连接） 公称直径 （mm以内）50		10m	0.435	794.81	345.74	93.94	3.02		
18	031001007015	复合管	1.室内给水衬塑钢管DN40 2.螺纹连接	m	1.70	65.46	111.28	35.92	1.14		
	10-1-186	室内钢塑给水管（螺纹连接） 公称直径 （mm以内）40		10m	0.17	654.58	111.28	35.91	1.14		
19	031001007016	复合管	1.室内给水衬塑钢管DN32 2.螺纹连接	m	4.50	56.53	254.39	78.21	2.79		
	10-1-185	室内钢塑给水管（螺纹连接） 公称直径 （mm以内）32		10m	0.45	565.30	254.39	78.22	2.78		
本页小计							1224.04	539.54	71.20		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕2-公厕2安装　　标段:　　第5页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
20	031001007017	复合管	1.室内给水衬塑钢管DN20 2.螺纹连接	m	4.50	36.41	163.85	65.03	0.86		
	10-1-183	室内钢塑给水管（螺纹连接） 公称直径 （mm以内）20		10m	0.45	364.11	163.85	65.03	0.87		
21	031001007018	复合管	1.室内给水衬塑钢管DN15 2.螺纹连接	m	3.00	32.42	97.26	43.35	0.48		
	10-1-182	室内钢塑给水管（螺纹连接） 公称直径 （mm以内）15		10m	0.3	324.27	97.28	43.35	0.49		
22	031001006014	塑料管	1.室内给水PPR管DN15 2.热熔连接	m	12.80	14.99	191.87	95.62	1.41		
	10-1-229	室内塑料给水管（热熔连接） 公称直径 （mm以内）15		10m	1.28	149.75	191.68	95.59	1.40		
23	031001006015	塑料管	1.室内给水PPR管DN25 2.热熔连接	m	12.80	22.63	289.66	119.42	1.41		
	10-1-231	室内塑料给水管（热熔连接） 公称直径 （mm以内）25		10m	1.28	226.27	289.63	119.44	1.40		
24	031003001003	螺纹阀门	1.DN50截止阀 2.螺纹连接	个	1	163.96	163.96	20.09	0.79		
	10-2-6	螺纹阀门安装 公称直径（mm以内）50		个	1	163.96	163.96	20.09	0.79		
本页小计							906.60	343.51	4.95		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕2-公厕2安装　　标段:　　第6页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
25	031001006016	塑料管	1.室内UPVC塑料排水管DN160 2.粘接	m	5.60	73.31	410.54	123.93			
	10-1-279	室内塑料排水管（粘接）公称直径 （mm以内）150		10m	0.56	732.99	410.47	123.92			
26	031001006017	塑料管	1.室内UPVC塑料排水管DN100 2.粘接	m	9.70	44.29	429.61	141.72			
	10-1-278	室内塑料排水管（粘接）公称直径 （mm以内）100		10m	0.97	442.80	429.52	141.74			
27	031001006018	塑料管	1.室内UPVC塑料排水管DN50 2.粘接	m	11.70	20.71	242.31	115.60			
	10-1-276	室内塑料排水管（粘接）公称直径 （mm以内）50		10m	1.17	207.09	242.30	115.62			
28	031001006019	塑料管	1.UPVC塑料雨水管DN100 2.粘接、含塑料雨水斗	m	7.60	54.87	417.01	185.59			
	10-1-292	室内塑料雨水管（粘接）公称直径 （mm以内）100		10m	0.76	382.27	290.53	112.65			
	10-2-331	虹吸式雨水斗安装 公称直径（mm以内）100		10个	0.2	632.30	126.46	72.93			
29	031003013004	水表	水表组 1、水表*1、阀门*2 2、DN50 3、螺纹连接	组	1	626.86	626.86	83.43	2.02		
	10B-2-1	螺纹水表组成安装 公称直径（mm以内）50		组	1	462.90	462.90	63.34	1.23		
本页小计							2126.33	650.27	2.02		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕2-公厕2安装　　标段:　　第7页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	10-2-6	螺纹阀门安装 公称直径（mm以内）50		个	1	163.96	163.96	20.09	0.79		
30	031004014004	给、排水附(配)件	地漏 1、铝合金或铜制防返溢地漏 2、DN50	个	3	39.94	119.82	34.17			
	10-3-79	地漏安装 公称直径（mm以内）50		10个	0.3	399.37	119.81	34.17			
		洁具					3631.63	291.31			
31	031004006004	大便器	1.脚踏式蹲便器 2.用水量不大于4L	组	4	394.34	1577.36	163.96			
	10-3-32	蹲式大便器安装 脚踏开关		10套	0.4	3943.34	1577.34	163.94			
32	031004007003	小便器	小便器 1、壁挂式大便器，感应开关 2、用水量不大于2L	组	2	612.94	1225.88	64.26			
	10-3-38	壁挂式小便器安装 感应开关埋入式		10套	0.2	6129.29	1225.86	64.25			
33	031004003004	洗脸盆	面盆 1、成品面盆 2、采用节水龙头，流量不大于0.1L/S	组	1	546.66	546.66	35.45			
	10-3-11	洗脸盆 挂墙式冷水手动开关		10组	0.1	5466.49	546.65	35.45			
本页小计							3469.72	297.84			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕2-公厕2安装　　标段:　　第8页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
34	031004008003	其他成品卫生器具	拖布池 1、业主选样 2、含水龙头	组	1	281.73	281.73	27.64			
	10-3-41	拖布池安装		10套	0.1	2817.22	281.72	27.64			
		电气入户					5814.15	1555.05	49.35		
35	010101003019	挖沟槽土方	1、人工挖三类土沟槽土方 2、0.3m宽、0.5m深、100m长 3、就地一侧堆土	m3	15.00	47.92	718.80	567.00			
	A1-5	人工挖地槽、地坑 深1.5m以内 三类土		100m3	0.15	4791.78	718.77	567.00			
36	010103001019	回填方	1、人工回填沟槽土方 2、就地取土夯实	m3	15.00	18.49	277.35	211.05	7.35		
	A1-80	人工就地回填土 夯实		100m3	0.15	1848.64	277.30	211.05	7.32		
37	040804001012	配管	1、焊接钢管SC32埋地敷设	m	100.00	28.70	2870.00	568.00			
	D8-256	镀锌钢管地埋敷设 钢管公称直径 （mm 以内）32		100m	1	2870.30	2870.30	568.46			
38	030408001007	电力电缆	1、管内电力电缆敷设 2、YJV-3X6 3、含压铜接线端子	m	100.00	19.48	1948.00	209.00	42.00		
本页小计							6095.88	1582.69	49.35		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕2-公厕2安装　　标段:　　第9页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	4-8-94*J0.4换	排管内铜芯电力电缆敷设 电缆 （截面mm2以下） 35`10mm2及以下三芯及以上电力电缆敷设		100m	1	1911.46	1911.46	194.59	42.47		
	4-4-34	压铜接线端子 导线截面（mm2）≤16		10个	0.6	61.73	37.04	14.29			
		给水入户					3095.08	718.53	9.68		
39	010101003020	挖沟槽土方	1、人工挖三类土沟槽土方 2、0.3m宽、0.5m深、50m长 3、就地一侧堆土	m3	7.50	47.92	359.40	283.50			
	A1-5	人工挖地槽、地坑 深1.5m以内 三类土		100m3	0.075	4791.78	359.38	283.50			
40	010103001020	回填方	1、人工回填沟槽土方 2、就地取土夯实	m3	7.50	18.49	138.68	105.53	3.68		
	A1-80	人工就地回填土 夯实		100m3	0.075	1848.64	138.65	105.53	3.66		
41	031001007019	复合管	1.室外给水衬塑钢管DN50 2.螺纹连接	m	50.00	51.94	2597.00	329.50	6.00		
	10-1-32	室外钢塑给水管（螺纹连接） 公称直径（mm以内）50		10m	5	519.46	2597.30	329.65	6.00		
		污水出户					2570.58	780.53	5.18		
本页小计							3095.08	718.53	9.68		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕2-公厕2安装　　标段:　　第10页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
42	010101003021	挖沟槽土方	1、人工挖三类土沟槽土方 2、0.3m宽、0.5m深、50m长 3、就地一侧堆土	m3	7.50	47.92	359.40	283.50			
	A1-5	人工挖地槽、地坑 深1.5m以内 三类土		100m3	0.075	4791.78	359.38	283.50			
43	010103001021	回填方	1、人工回填沟槽土方 2、就地取土夯实	m3	7.50	18.49	138.68	105.53	3.68		
	A1-80	人工就地回填土 夯实		100m3	0.075	1848.64	138.65	105.53	3.66		
44	031001006020	塑料管	1.室外UPVC塑料排水管DN160 2.粘接	m	50.00	41.45	2072.50	391.50	1.50		
	10-1-109	室外塑料排水管（粘接）公称直径 （mm以内）150		10m	5	414.45	2072.25	391.25	1.45		
		废水出户					1617.58	644.03	3.68		
45	010101003022	挖沟槽土方	1、人工挖三类土沟槽土方 2、0.3m宽、0.5m深、50m长 3、就地一侧堆土	m3	7.50	47.92	359.40	283.50			
	A1-5	人工挖地槽、地坑 深1.5m以内 三类土		100m3	0.075	4791.78	359.38	283.50			
46	010103001022	回填方	1、人工回填沟槽土方 2、就地取土夯实	m3	7.50	18.49	138.68	105.53	3.68		
	A1-80	人工就地回填土 夯实		100m3	0.075	1848.64	138.65	105.53	3.66		
本页小计							3068.66	1169.56	8.86		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕2-公厕2安装　　标段:　　第11页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
47	031001006021	塑料管	1.室外UPVC塑料排水管DN100 2.粘接	m	50.00	22.39	1119.50	255.00			
	10-1-108	室外塑料排水管（粘接）公称直径 （mm以内）100		10m	5	224.02	1120.10	255.15			
		其他					22155.43	12566.14	205.32		
48	010401011004	砖检查井	水表井 1、内周长1m内，井深1m 2、砼井盖安装	座	1	872.33	872.33	425.51	18.77		
	A17-137换	砖砌窨井 内径周长1m内 ~井深1m^现浇现拌混凝土 C15（40）		只	1	638.53	638.53	370.26	17.91		
	D6-276换	检查井盖混凝土井盖安装^水泥砂浆 1:2		10套	0.1	2337.96	233.80	55.25	0.86		
49	010507006002	化粪池、检查井	1.3#钢筋砼化粪池	座	1	20872.38	20872.38	11816.63	186.55		
	A17-153换	3#混凝土化粪池 容积4.95m3^现浇现拌混凝土 C25（40）		座	1	20872.38	20872.38	11816.63	186.55		
50	03B004	卫生间（内周长在12m以下）暗敷管道，每间补贴1.0工日	卫生间（内周长在12m以下）暗敷管道，每间补贴1.0工日	间	2	205.36	410.72	324.00			
	补说明1	卫生间（内周长在12m以下）暗敷管道，每间补贴1.0工日		间	2	205.36	410.72	324.00			
本页小计							23274.93	12821.14	205.32		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕2-公厕2安装　　标段:　　第12页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
合计							46004.54	19162.35	491.69		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕2-公厕2安装　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		安装脚手架			0		200.20	51.28			
1	031301017007	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆	项	1	200.20	200.20	51.28			
本页小计							200.20	51.28			
合计							200.20	51.28			

【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:配套公厕2-公厕2安装　　标段:　　第1页 共1页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单（定额）项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		安装脚手架									200.20
1	031301017007	脚手架搭拆	项	1	51.28	135.20		9.28	4.44	200.20	200.20
	13-2-4	脚手架搭拆费第四册	100工日	0.094193	162.00	427.15		29.32	14.04	632.51	59.58
	13-2-10	脚手架搭拆费第十册	100工日	0.177861	202.50	533.94		36.65	17.55	790.64	140.62
合计											200.20

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:公厕2安装　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			1121.50	
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	6.81	1121.50	
2	Z03130200801	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	031302004001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	42.82	
4	031302005001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	21.41	
5		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合　　计					1185.73	

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:公厕2安装　　标段:　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	备注
1	暂列金额		明细详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费		明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（设备）暂估价		明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价		明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细详见表10.2.2-25
3	计日工		明细详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细详见表10.2.2-27
合　　计			-

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称:公厕2安装　　标段:　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	项		
2	优质工程增加费	项		
3	其他暂列金额	项		估算比例一般不高于5%
3.1	其他暂列金额	项		
合计				-

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价表

单位(专业)工程名称:配套公厕2-公厕2安装　　标段:　　第1页 共1页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量	单价	合价	备注
合计						

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

单位(专业)工程名称:配套公厕2-公厕2安装　　标段:　　第1页 共1页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额(元)	备注
合计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

单位(专业)工程名称:配套公厕2-公厕2安装　　标段:　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	备注
合计			0.00	

【表10.2.2-26】

计 日 工 表

单位(专业)工程名称:配套公厕2-公厕2安装　　标段:　　第1页 共1页

编号	项 目 名 称	单位	数量	综合单价(元)	合价(元)
一	人　　工	元			
1					
2					
3					
4					
5					
人 工 小 计					
二	材　　料	元			
1					
2					
3					
4					
5					
材 料 小 计					
三	施 工 机 械	元			
1					
2					
3					
4					
5					
施工机械小计					
总　　计					

【表10.2.2-29】

主要工日一览表

工程名称:公厕2安装　　标段:　　第1页 共1页

序号	工日名称（类别）	单位	数 量	单价(元)	合价（元）	备注
1	一类人工	工日	12.969	150.00	1945.35	
2	二类人工	工日	106.601	162.00	17269.36	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称:公厕2安装　　标段:　　第1页 共3页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	备注
1	热轧光圆钢筋综合	kg	1.200	4.05	4.86	
2	普通硅酸盐水泥PO 42.5综合	kg	3737.776	0.48	1779.18	
3	黄砂毛砂	t	0.003	184.00	0.55	
4	黄砂净砂	t	9.510	184.00	1749.84	
5	碎石综合	t	13.696	74.00	1013.50	
6	非黏土烧结实心砖240×115×53	千块	0.076	523.00	39.75	
7	烧结粉煤灰砖240×115×53	千块	0.064	523.00	33.47	
8	汽油综合	kg	0.196	9.24	1.81	
9	铜芯塑料绝缘线BV2.5	m	4.640	1.77	8.20	
10	铜芯塑料绝缘线BVR4	m	12.262	2.77	33.92	
11	电	kW·h	0.400	0.71	0.28	
12	水	m3	22.216	3.98	88.43	
13	复合模板综合	m2	13.093	38.00	497.53	
14	木模板	m3	0.087	1293.00	112.49	
15	大便器脚踏阀	个	4.040	30.00	121.20	
16	角型阀(带铜活)DN15	个	1.010	41.53	41.95	
17	立式水嘴DN15	个	1.010	50.00	50.50	
18	排水栓带链堵	套	1.010	15.00	15.15	
19	地漏DN50	个	3.030	25.00	75.75	
20	防污器DN32	个	4.040	15.00	60.60	
21	小便器冲水连接管DN15	根	2.020	15.00	30.30	
22	小便器排水附件	套	2.020	15.00	30.30	
23	长颈水嘴DN15	个	1.010	20.00	20.20	
24	镀锌对缝钢管Φ32	m	103.000	19.66	2024.96	
25	PPR(S5)冷水管De20	m	13.005	3.07	39.93	
26	PPR(S5)冷水管De32	m	13.005	6.93	90.12	
27	塑料排水管DN50	m	11.840	5.03	59.56	
28	塑料排水管DN100	m	57.992	14.61	847.26	
29	塑料排水管DN160	m	49.650	30.19	1498.93	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称:公厕2安装　　标段:　　第2页 共3页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	备注
30	塑料排水管DN160	m	5.320	30.19	160.61	
31	冲洗管DN32	根	4.040	15.00	60.60	
32	塑料雨水斗DN100	个	2.000	15.56	31.12	
33	螺纹阀门DN50	个	1.010	121.38	122.59	
34	螺纹截止阀DN50	个	1.010	121.38	122.59	
35	螺纹阀门DN50	个	1.010	121.38	122.59	
36	洗脸盆	个	1.010	300.00	303.00	
37	成品拖布池	个	1.010	200.00	202.00	
38	瓷蹲式大便器	个	4.040	250.00	1010.00	
39	挂式小便器	个	2.020	450.00	909.00	
40	洗脸盆托架	副	1.010	50.00	50.50	
41	洗脸盆排水附件	套	1.010	20.00	20.20	
42	螺纹水表DN50	只	1.000	243.56	243.56	
43	成套灯具MXY22-T5/D-M	套	3.030	55.00	166.65	
44	镜前灯220V T5型1*18W	套	1.010	19.00	19.19	
45	单联开关86型	只	2.040	4.29	8.75	
46	双联开关86型	只	2.040	6.23	12.71	
47	开关盒(暗装)	个	2.000	1.53	3.06	
48	多联组合开关插座	套	2.000	11.51	23.02	
49	铜芯塑料绝缘线BV2.5	m	91.965	1.77	162.59	
50	铜芯塑料绝缘线BVR2.5	m	45.982	1.95	89.48	
51	电力电缆YJV-3*6	m	101.000	15.78	1593.28	
52	刚性阻燃管DN20	m	42.018	1.12	47.06	
53	金属软管	根	1.010	25.00	25.25	
54	接线盒	个	8.160	1.53	12.48	
55	埋入式感应控制器	个	2.020	80.00	161.60	
56	接地极-40*4镀锌扁钢	根	4.000	5.40	21.60	
57	混凝土井盖	套	1.000	150.00	150.00	
58	烘手器	套	1.000	300.00	300.00	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称:公厕2安装　　标段:　　第3页 共3页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	备注
59	钢塑给水管DN15	m	2.973	9.77	29.05	
60	钢塑给水管DN20	m	4.460	12.73	56.77	
61	钢塑给水管DN32	m	4.460	24.51	109.30	
62	钢塑给水管DN40	m	1.703	28.01	47.69	
63	钢塑给水管DN50	m	55.109	38.28	2109.34	
64	塑料雨水管DN100	m	7.220	12.84	92.70	
65	排气扇	台	2.000	60.00	120.00	
66	公厕PZ30箱	台	1.000	150.00	150.00	

【表10.2.2-32】

主要机械台班一览表

工程名称:公厕2安装　　标段:　　第1页 共1页

序号	机械名称、规格、型号	单位	数 量	单价(元)	合价（元）	备注
1	电能校验仪 ST9040	台班	0.200	56.07	11.21	
2	电压、电流互感升流器 HJ-12E	台班	0.200	30.63	6.13	
3	接地电阻测试仪 DET-3/2	台班	1.000	40.94	40.94	
4	数字万用表 F-87	台班	0.400	6.14	2.46	
5	电缆测试仪	台班	0.200	17.44	3.49	
6	其他机械费	元	4.088	1.02	4.17	
7	电动夯实机250N·m	台班	1.907	27.13	51.74	
8	汽车式起重机8t	台班	0.049	782.83	38.36	
9	汽车式起重机10t	台班	0.032	847.87	27.13	
10	载货汽车4t	台班	0.148	477.25	70.63	
11	载货汽车5t	台班	0.028	496.66	13.91	
12	机动翻斗车1t	台班	0.020	241.05	4.82	
13	灰浆搅拌机200L	台班	0.281	181.61	51.03	
14	木工圆锯机500mm	台班	0.159	25.95	4.13	
15	木工压刨床单面600mm	台班	0.005	29.54	0.15	
16	管子切断机250mm	台班	0.025	43.78	1.09	
17	管子切断套丝机159mm	台班	0.662	20.85	13.80	
18	砂轮切割机 Φ400	台班	0.037	26.83	0.99	
19	混凝土振捣器平板式	台班	0.102	12.44	1.27	
20	混凝土振捣器插入式	台班	0.691	4.39	3.03	
21	试压泵3MPa	台班	0.068	18.06	1.23	
22	弧焊机 综合	台班	2.101	66.69	140.12	

【表10.2.2-13】

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:配套公厕3-公厕3建筑　　标段:　　第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费		Σ（分部分项工程量×综合单价）	67213.90	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ分部分项（定额人工费+定额机械费）	15239.54	
2	措施项目费		（2.1+2.2）	4406.21	
2.1	施工技术措施项目费		Σ（技措项目工程量×综合单价）	2792.75	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ技措项目（定额人工费+定额机械费）	1342.76	
2.2	施工组织措施项目费		（1.1+2.1.1）×%	1613.46	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	（1.1+2.1.1）×9.12%	1512.31	见表10.2.2-20
3	其他项目费		（3.1+3.2+3.3+3.4）		
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计（或计入综合单价）		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ计日工(暂估数量×综合单价）		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率		见表10.2.2-27
4	规费		（1.1+2.1.1）×25.78%	4274.92	
5	单列费用		单列费用		
6	税金		(1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×9%	6830.55	
7	下浮		(1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×0%		
其中	甲供费（不计入造价）		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6-7	82725.58	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕3-公厕3建筑　　标段:　　第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		土方工程					779.52	644.62	1.88		
1	010101003023	挖沟槽土方	1.人工挖槽坑土方 2.三类土	m3	11.79	45.57	537.27	445.66			
	1-5	人工挖地槽、地坑 深1.5m以内 三类土		m3	11.79	45.57	537.27	445.66			
2	010103001023	回填方	1.密实度满足设计、规范要求 2.原土回填	m3	3.84	17.58	67.51	54.03	1.88		
	1-80	人工就地回填土 夯实		m3	3.84	17.58	67.51	54.03	1.88		
3	010103002004	余方弃置	1.人力车运土方 2.50m以内	m3	7.95	21.98	174.74	144.93			
	1-12	人力车运土方 ~运距50m以内		m3	7.95	21.98	174.74	144.93			
		钢筋混凝土工程					7668.99	1727.17	100.75		
4	010501002003	带形基础	1.带形基础700*300 2.自拌C25素砼	m3	5.50	517.62	2846.91	591.03	41.14		
	5-3换	现浇混凝土 基础 混凝土^现浇现拌混凝土 C25（40）		m3	5.5	431.25	2371.88	238.04	1.32		
	5-35	现场搅拌混凝土调整费		m3	5.555	85.51	475.01	352.96	39.83		
5	010502002003	构造柱	1.构造柱200*200 2.自拌C25砼	m3	1.06	680.18	720.99	257.15	8.31		
本页小计							4347.42	1492.80	51.33		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕3-公厕3建筑　　标段:　　第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	5-7换	现浇混凝土 构造柱^现浇现拌混凝土 C25（40）		m3	1.06	593.81	629.44	189.11	0.64		
	5-35	现场搅拌混凝土调整费		m3	1.0706	85.51	91.55	68.03	7.68		
6	010503004003	圈梁	1.圈过梁，尺寸详图纸 2.自拌C25砼	m3	2.70	615.90	1662.93	496.48	21.17		
	5-10换	现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁^现浇现拌混凝土 C25（40）		m3	2.7	529.53	1429.73	323.19	1.62		
	5-35	现场搅拌混凝土调整费		m3	2.727	85.51	233.19	173.27	19.55		
7	010515001007	现浇构件钢筋	1.HRB400 Φ14	t	0.261	4667.84	1218.31	149.55	16.58		
	5-39	现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）18		t	0.261	4667.84	1218.31	149.55	16.58		
8	010515001008	现浇构件钢筋	1.HRB400 Φ12	t	0.097	4740.62	459.84	55.58	6.16		
	5-39	现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）18		t	0.097	4740.62	459.84	55.58	6.16		
9	010515001009	现浇构件钢筋	1.箍筋HRB400 Φ8	t	0.134	5671.70	760.01	177.38	7.39		
	5-48	箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10		t	0.134	5671.70	760.01	177.38	7.39		
		砌筑工程					7749.60	2596.89	102.10		
本页小计							4101.09	878.99	51.30		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕3-公厕3建筑　　标段:　　第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
10	010401003003	实心砖墙	1.MU10混凝土实心砖 2.M7.5水泥砂浆	m3	14.26	543.45	7749.60	2596.89	102.10		
	4-6换	混凝土实心砖 墙厚1砖ˆ水泥砂浆 M7.5		m3	14.26	543.45	7749.60	2596.89	102.10		
		门窗工程					3563.64	209.82			
11	010801002013	木质门带套	1.门洞尺寸800*200 2.成品木质套装门 3.含门锁、合页等小五金	樘	2	796.74	1593.48	123.42			
	8-33	成品套装木门安装 单扇门 单扇套装平开门 0820		樘	2	796.74	1593.48	123.42			
12	010808007003	成品木门窗套	1.门洞处木质门套1200*2400 2.门套展开面250mm以上	m	6.00	56.20	337.20	86.40			
	8-139	成品木质门套安装 门套断面展开宽 250mm以上		m	6	56.20	337.20	86.40			
13	010807001005	金属（塑钢、断桥）窗	1.窗洞尺寸1200*900 2.铝合金普通推拉玻璃窗	m2	6.48	252.00	1632.96				
	综合单价	铝合金普通推拉玻璃窗 1200*900		m2	6.48	252.00	1632.96				
		屋面工程					15738.08	1613.30	72.64		
本页小计							11313.24	2806.71	102.10		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕3-公厕3建筑　　标段:　　第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
14	010901001006	瓦屋面	1. 小青瓦屋面(180*160*10),搭七露三 2. 1:0.5:6(水泥:石灰:砂)混合砂浆座浆最薄处20 3. 顺水条30*20@500 4. 4厚SBS改性沥青防水卷材 5. 20厚木望板 6. 50*50@200木椽条 7. Φ120木檩条@1000	m2	36.50	318.87	11638.76	1318.38	72.64		
	7-19	屋面木基层 圆檩木		m3	0.412596	2270.75	936.90	139.14			
	7-27	椽子基层 钉纤维板、油毡、挂瓦条 SBS改性沥青防水卷材 4 望板 20		m2	36.5	88.02	3212.73	226.67			
	9-16换	瓦屋面 小青瓦 屋面基层 水泥砂浆粘贴^水泥砂浆 1:2		m2	36.5	205.18	7489.07	952.65	72.64		
15	010901001007	瓦屋面/屋脊	1、小青瓦屋脊 2、其余详见图纸	m	7.30	101.55	741.32	294.92			
	E11-118	蝴蝶瓦屋脊游脊		m	7.3	101.55	741.32	294.92			
16	010902007004	屋面天沟、檐沟	1.成品铝合金檐沟 2.详见设计图	m	14.60	230.00	3358.00				
	综合价	成品铝合金檐沟		m	14.6	230.00	3358.00				
		楼地面工程					5332.28	2018.56	114.58		
本页小计							15738.08	1613.30	72.64		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕3-公厕3建筑　　标段:　　第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
17	011102003010	块料楼地面	1.仿古防滑地砖贴面(300*300*10) 2.1:2防水砂浆(内掺防水剂5%)找坡0.5%,坡向地漏,最薄处20厚 3.1.5厚聚氨酯防水涂膜一道周边翻高300 4.1:3水泥砂浆找坡层抹平 5.水泥浆一道(内掺建筑胶) 6.80厚C15混凝土垫层 7.100厚碎石压实 8.素土夯实	m2	19.52	273.17	5332.28	2018.56	114.58		
	4-87	碎石垫层 干铺		m3	1.952	207.03	404.12	116.38	2.13		
	5-1换	现浇混凝土 基础 垫层^现浇现拌混凝土 C15（40）		m3	1.5616	423.16	660.81	76.60	1.05		
	11-4	素水泥浆一道		m2	19.52	2.58	50.36	31.43			
	9-88	平面聚氨酯防水涂料 ~1.5mm厚		m2	19.52	38.64	754.25	64.81			
	11-1换	砂浆找平层^水泥砂浆 1:2~厚20mm		m2	19.52	23.32	455.21	216.48	12.10		
	11-52换	地砖楼地面（干混砂浆铺贴） 周长1200mm以内 离缝^水泥砂浆 1:2 地砖 300×300		m2	19.52	100.86	1968.79	740.98	12.30		
	5-35	现场搅拌混凝土调整费		m3	12.147816	85.51	1038.76	771.87	87.10		
本页小计							5332.28	2018.56	114.58		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕3-公厕3建筑　　标段:　　第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		内墙面工程					14083.97	5211.33	77.50		
18	011204003007	块料墙面	(1) 面层贴300X600仿古瓷砖到吊顶底 (2) 1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层(1.8m高) (3) 8厚1:2水泥砂浆粘贴层 (4) 16厚1:2.5水泥砂浆分层抹平.	m2	81.58	172.64	14083.97	5211.33	77.50		
	12-16+12-3*9换	墙面砂浆打底找平 15mm厚^水泥砂浆 1:2~厚度24(mm)		m2	81.58	29.51	2407.43	1140.49	65.26		
	9-89	立面聚氨酯防水涂料 ~1.5mm厚		m2	48.6	42.52	2066.47	244.94			
	12-49换	墙面（干混砂浆）粘贴瓷砖^水泥砂浆 1:2 瓷砖 300*600		m2	81.58	117.80	9610.12	3826.10	12.24		
		外墙面工程					7069.04	2624.90	42.49		
19	011201001007	墙面一般抹灰	非贴砖基层抹灰 1.6厚1:2.5水泥砂浆抹平 2.12厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道;	m2	44.52	42.32	1884.09	1215.40	28.05		
	12-2+12-3-1*-2换	外墙砂浆抹灰 14+6mm厚^水泥砂浆 1:3~基层厚12(mm) 面层厚6(mm)		m2	44.52	42.32	1884.09	1215.40	28.05		
本页小计							15968.06	6426.73	105.55		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕3-公厕3建筑　　标段:　　第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
20	011201001008	墙面一般抹灰	贴砖基层抹灰 1.6厚1:2.5水泥砂浆抹平 2.12厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道;	m2	18.05	25.24	455.58	243.49	10.65		
	12-16+12-3*3换	墙面砂浆打底找平 15mm厚 ^水泥砂浆 1:2.5~厚度18(mm)		m2	18.05	25.24	455.58	243.49	10.65		
21	011204003008	块料墙面	(1) 1:1水泥砂浆勾缝 (2) 仿古青砖贴面(240*60*10),在砖粘贴面上随涂刷一遍混凝土 (3) 界面处理剂,增强粘结力	m2	18.05	101.50	1832.08	1081.38	3.79		
	12-54换	墙面（干混砂浆）粘贴外墙面砖^水泥砂浆 1:2 仿古青砖 240*60		m2	18.05	101.50	1832.08	1081.38	3.79		
22	011407001024	墙面喷刷涂料	(1) 稻草漆饰面 (2) 外墙稻草漆材料批平到墙面 (3) 涂刷封固底漆一道 (4) 满刮柔性外墙腻子两道	m2	36.40	60.00	2184.00				
	综合单价	稻草漆墙面		m2	36.4	60.00	2184.00				
23	011407001025	墙面喷刷涂料	(1) 木纹调和漆二道 (2) 底油一道 (3) 满刮柔性外墙腻子两道 (4) 涂刷封固底漆一道 (5) 清理基层	m2	3.80	47.00	178.60				
	综合单价	外墙仿木纹漆		m2	3.8	47.00	178.60				
本页小计							4650.26	1324.87	14.44		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕3-公厕3建筑　　标段:　　第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
24	011207001024	墙面装饰板	1.山墙面粘贴成品木饰面板 2.厚度综合	m2	4.32	123.77	534.69	84.63			
	12-147	墙面粘贴成品木饰面		m2	4.32	123.77	534.69	84.63			
		其他					5228.78	1089.84	7.20		
25	011505010005	镜面玻璃	前室金属框玻璃镜 1、外框尺寸1600*800mm 2、普通浮法玻璃5厚 3、金属边框	m2	1.28	175.08	224.10	57.14			
	15-104	带金属框镜面玻璃安装		m2	1.28	175.08	224.10	57.14			
26	011505005003	卫生间扶手	1.卫生间成品拉手	个	4	30.00	120.00				
	综合单价	厕所拉手		个	4	30.00	120.00				
27	011505008003	卫生纸盒	1.卫生间成品纸盒	个	4	17.11	68.44	22.32			
	15-112	卫生纸盒安装		个	4	17.11	68.44	22.32			
28	011210005005	成品隔断	卫生间成品隔断 1、蹲便器处隔断高度按1.8m高 2、小便斗处隔断高度按0.7m高 3、其余详见图纸	m2	12.98	275.92	3581.44	595.78			
	12-207	成品卫生间隔断		m2	12.98	275.92	3581.44	595.78			
本页小计							4528.67	759.87			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕3-公厕3建筑　　标段:　　第9页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
29	010507001003	散水、坡道	(1) 70厚C20细石混凝土随捣随抹,与墙体连接处, 转角处及每6米设缝,留缝20宽,密封胶嵌缝 (2)80厚压实碎石 (3)素土夯实,向外找坡5%%	m2	15.00	82.32	1234.80	414.60	7.20		
	17-179换	砼面墙脚护坡`现浇现拌混凝土 C20（20）		m2	15	82.32	1234.80	414.60	7.20		
本页小计							1234.80	414.60	7.20		
合计							67213.90	17736.43	519.14		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕3-公厕3建筑　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		脚手架工程			0		544.05	329.94	25.27		
1	011701001003	综合脚手架	1.综合脚手架檐高3.2m	m2	23.40	23.25	544.05	329.94	25.27		
		混凝土模板			0		2248.70	1224.22	35.15		
2	011702001003	基础	1.带形基础复合模板	m2	15.72	46.07	724.22	409.51	10.38		
3	011702003003	构造柱	1.构造柱复合模板	m2	21.12	50.82	1073.32	528.21	19.43		
4	011702008003	圈梁	1.圈过梁复合模板	m2	7.86	57.40	451.16	286.50	5.34		
本页小计							2792.75	1554.16	60.42		
合计							2792.75	1554.16	60.42		

【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:配套公厕3-公厕3建筑　　标段:　　第1页 共1页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单（定额）项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		脚手架工程									544.05
1	011701001003	综合脚手架	m2	23.40	14.10	4.96	1.08	2.09	1.02	23.25	544.05
	18-1	混凝土结构综合脚手架 檐高7m以内 ~层高6m以内	m2	23.4	14.10	4.96	1.08	2.09	1.02	23.25	544.05
		混凝土模板									2248.70
2	011702001003	基础	m2	15.72	26.05	13.87	0.66	3.69	1.80	46.07	724.22
	5-99	现浇带形基础 无梁式 复合木模	m2	15.72	26.05	13.87	0.66	3.69	1.80	46.07	724.22
3	011702003003	构造柱	m2	21.12	25.01	19.57	0.92	3.57	1.75	50.82	1073.32
	5-123	现浇混凝土 构造柱	m2	21.12	25.01	19.57	0.92	3.57	1.75	50.82	1073.32
4	011702008003	圈梁	m2	7.86	36.45	12.63	0.68	5.13	2.51	57.40	451.16
	5-140	现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模	m2	7.86	36.45	12.63	0.68	5.13	2.51	57.40	451.16
合计											2792.75

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:公厕3建筑　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			1512.31	
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	9.12	1512.31	
2	Z011109008001	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	011707004001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.5	82.91	
4	011707005001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.11	18.24	
5		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合　　计					1613.46	

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:公厕3建筑　　标段:　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	备注
1	暂列金额		明细详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费		明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（设备）暂估价		明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价		明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细详见表10.2.2-25
3	计日工		明细详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细详见表10.2.2-27
合　　计			-

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称:公厕3建筑　　标段:　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	项		
2	优质工程增加费	项		
3	其他暂列金额	项		估算比例一般不高于5%
3.1	其他暂列金额	项		
合计				-

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价表

单位(专业)工程名称:配套公厕3-公厕3建筑　　标段:　　第1页 共1页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量	单价	合价	备注
合计						

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

单位(专业)工程名称:配套公厕3-公厕3建筑　　标段:　　第1页 共1页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额(元)	备注
合计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

单位(专业)工程名称:配套公厕3-公厕3建筑　　标段:　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	备注
合计			0.00	

【表10.2.2-26】

计 日 工 表

单位(专业)工程名称:配套公厕3-公厕3建筑　　标段:　　第1页 共1页

编号	项 目 名 称	单位	数量	综合单价(元)	合价(元)
一	人　　工	元			
1					
2					
3					
4					
5					
人 工 小 计					
二	材　　料	元			
1					
2					
3					
4					
5					
材 料 小 计					
三	施 工 机 械	元			
1					
2					
3					
4					
5					
施工机械小计					
总　　计					

【表10.2.2-29】

主要工日一览表

工程名称:公厕3建筑　　标段:　　第1页 共1页

序号	工日名称（类别）	单位	数 量	单价(元)	合价（元）	备注
1	一类人工	工日	4.297	150.00	644.55	
2	二类人工	工日	52.589	162.00	8519.42	
3	三类人工	工日	54.441	186.00	10126.03	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称:公厕3建筑　　标段:　　第1页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	备注
1	热轧带肋钢筋HRB400Φ10	t	0.137	3870.00	530.19	
2	热轧带肋钢筋HRB400Φ14	t	0.268	3737.00	1001.52	
3	热轧带肋钢筋HRB400Φ12	t	0.099	3808.00	376.99	
4	铝合金型材∟25.4×25.4×1	kg	0.867	24.87	21.56	
5	卫生纸盒	只	4.040	10.00	40.40	
6	复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合	kg	1.336	0.43	0.57	
7	普通硅酸盐水泥PO 42.5综合	kg	7615.922	0.48	3625.18	
8	白色硅酸盐水泥325#、二级白度	kg	0.620	1.35	0.83	
9	白色硅酸盐水泥425#、二级白度	kg	22.475	1.35	30.23	
10	黄砂净砂	t	23.612	184.00	4344.61	
11	碎石综合	t	21.433	74.00	1586.04	
12	混凝土实心砖240×115×53 MU10	千块	7.586	421.00	3193.71	
13	杉板枋材	m3	0.001	1975.00	1.98	
14	杉原木综合	m3	0.433	1559.00	675.05	
15	杉格椽	m3	0.078	1559.00	121.60	
16	胶合板δ3	m2	1.344	27.00	36.29	
17	茶色镜面玻璃δ5	m2	1.510	56.19	84.85	
18	瓷砖300*600	m2	84.027	56.00	4705.51	
19	仿古青砖240*60	m2	15.413	29.13	448.98	
20	地砖300×300	m2	18.890	45.00	850.05	
21	成品木饰面（平板）	m2	4.363	90.00	392.67	
22	单扇套装平开门0820	樘	2.000	720.00	1440.00	
23	成品木质门套展开宽度300	m	6.300	30.00	189.00	
24	单组份聚氨酯防水涂料Ⅰ型	kg	162.508	15.00	2437.62	
25	SBS改性沥青防水卷材4	m2	40.150	30.00	1204.50	
26	电	kW·h	5.739	0.71	4.06	
27	水	m3	10.893	3.98	43.36	
28	复合模板综合	m2	10.165	38.00	386.27	
29	木模板	m3	0.187	1293.00	241.79	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称:公厕3建筑　　标段:　　第2页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	备注
30	安全网	m2	1.617	11.00	17.79	
31	钢脚手板	kg	1.238	5.14	6.36	
32	脚手架钢管	kg	8.096	5.14	41.57	
33	脚手架钢管底座	个	0.161	7.38	1.19	
34	脚手架扣件	只	2.122	7.38	15.66	
35	成品卫生间隔断	m2	12.980	220.00	2855.60	
36	小青瓦180×170-180	千张	6.110	850.00	5193.50	
37	成品铝合金檐沟	m	14.600	230.00	3358.00	
38	杉原木椽子	m3	0.183	1559.00	285.30	
39	外墙仿木纹漆		3.800	47.00	178.60	
40	厕所拉手	个	4.000	30.00	120.00	

【表10.2.2-32】

主要机械台班一览表

工程名称:公厕3建筑　　标段:　　第1页 共1页

序号	机械名称、规格、型号	单位	数 量	单价(元)	合价（元）	备注
1	电动夯实机250N·m	台班	0.213	27.13	5.78	
2	载货汽车4t	台班	0.114	477.25	54.41	
3	双锥反转出料混凝土搅拌机500L	台班	0.645	239.16	154.26	
4	灰浆搅拌机200L	台班	1.774	181.61	322.18	
5	钢筋调直机14mm	台班	0.042	37.69	1.58	
6	钢筋切断机40mm	台班	0.061	41.33	2.52	
7	钢筋弯曲机40mm	台班	0.267	25.79	6.89	
8	木工圆锯机500mm	台班	0.116	25.95	3.01	
9	直流弧焊机32kW	台班	0.161	90.85	14.63	
10	对焊机75kV·A	台班	0.040	110.95	4.44	
11	电焊条烘干箱45×35×45cm3	台班	0.016	8.58	0.14	
12	混凝土振捣器平板式	台班	0.278	12.44	3.46	
13	混凝土振捣器插入式	台班	0.808	4.39	3.55	
14	汽车式起重机5t	台班	0.007	457.75	3.20	

【表10.2.2-13】

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:配套公厕3-公厕3安装　　标段:　　第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费		Σ（分部分项工程量×综合单价）	46004.54	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ分部分项（定额人工费+定额机械费）	16425.75	
2	措施项目费		（2.1+2.2）	1385.93	
2.1	施工技术措施项目费		Σ（技措项目工程量×综合单价）	200.20	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ技措项目（定额人工费+定额机械费）	42.73	
2.2	施工组织措施项目费		（1.1+2.1.1）×%	1185.73	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	（1.1+2.1.1）×6.81%	1121.50	见表10.2.2-20
3	其他项目费		（3.1+3.2+3.3+3.4）		
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计（或计入综合单价）		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ计日工(暂估数量×综合单价）		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率		见表10.2.2-27
4	规费		（1.1+2.1.1）×30.63%	5044.30	
5	单列费用		单列费用		
6	税金		(1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×9%	4719.13	
7	下浮		(1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×0%		
其中	甲供费（不计入造价）		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6-7	57153.90	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕3-公厕3安装　　标段:　　第1页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		电气工程					3255.89	1370.72	204.53		
1	030404017009	配电箱	1.照明配电箱PZ30 2.距地1.5米暗装	台	1	362.84	362.84	152.22			
	4-4-14*J1.2换	成套配电箱安装 悬挂式半周长0.5m`嵌入式成套配电箱安装		台	1	362.84	362.84	152.22			
2	030411001018	配管	照明配管 1、聚氯乙烯硬质电线管PC20 2、沿墙或地板暗敷 3、测位、划线、接管、配管、固定等	m	39.64	7.61	301.66	185.91			
	4-11-144	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 公称直径（mm）20		100m	0.3964	761.41	301.82	186.10			
3	030411004015	配线	1.管内穿线 2.BV-2*2.5	m	79.28	2.98	236.25	57.87			
	4-12-5	穿照明线 铜芯导线截面（mm2以内）2.5		100m	0.7928	298.99	237.04	58.05			
4	030411004016	配线	1.管内穿线 2.BVR2.5	m	39.64	3.19	126.45	28.94			
	4-12-5	穿照明线 铜芯导线截面（mm2以内）2.5		100m	0.3964	319.64	126.71	29.02			
5	030412001008	普通灯具	1.吸顶灯MXY22-T5/D-M 2.含接线盒	套	3	88.34	265.02	68.34			
	4-13-1	吸顶灯具安装 灯罩直径（mm以内）250		10套	0.3	816.18	244.85	58.32			
本页小计							1292.22	493.28			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕3-公厕3安装　　标段:　　第2页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	4-11-212	暗装接线盒		10个	0.3	67.24	20.17	10.01			
6	030412001009	普通灯具	1.镜前灯220V T5型1*18W 2.壁装，含接线盒	套	1	50.44	50.44	21.56			
	4-13-8	其他普通灯具安装 普通壁灯		10套	0.1	437.18	43.72	18.23			
	4-11-212	暗装接线盒		10个	0.1	67.24	6.72	3.34			
7	030404034021	照明开关	1.防水单联开关 2.86型 250V 10A 3.距地1.3米，含开关盒	个	2	21.73	43.46	22.90			
	4-13-301	跷板暗开关单控 ≤3联		10套	0.2	152.60	30.52	15.88			
	4-11-211	开关盒、插座盒安装		10个	0.2	64.81	12.96	7.03			
8	030404034022	照明开关	1.防水双联开关 2.86型 250V 10A 3.距地1.3米，含开关盒	个	2	23.71	47.42	22.90			
	4-13-301	跷板暗开关单控 ≤3联		10套	0.2	172.39	34.48	15.88			
	4-11-211	开关盒、插座盒安装		10个	0.2	64.81	12.96	7.03			
9	030404035024	插座	1.防水插座 2.安装三极带保护门、带开关16A安全插座 3.含插座盒	个	2	39.50	79.00	41.74			
本页小计							220.32	109.10			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕3-公厕3安装　　标段:　　第3页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	4-13-339	多联组合开关插座安装 暗装		10套	0.2	394.91	78.98	41.73			
10	030404033003	风扇	1.排气扇1*20W 吸顶安装 2.含接线盒	台	2	104.58	209.16	68.04			
	4-4-138	风扇安装换气扇		台	2	104.58	209.16	68.04			
11	031004009003	烘手器	1.成品烘手器安装	个	1	372.37	372.37	54.00			
	10-3-90	蒸汽—水加热器安装小型单管式		10套	0.1	3723.69	372.37	54.00			
12	030409001003	接地极	1.接地极制安 2.-40*4镀锌扁钢埋地1m，L=1200	根	4	67.09	268.36	135.44	44.80		
	4-9-49	接地极(板)制作与安装 角钢接地极普通土		根	4	67.09	268.36	135.44	44.80		
13	030409003003	避雷引下线	1.在建筑物对角处用一根%%C12钢筋在地下1m处引出室外。 距室外地坪0.5m处预留接地电阻测试卡。	m	16.80	13.57	227.98	102.14	66.19		
	4-9-40	避雷引下线敷设 利用建筑结构钢筋引下		10m	1.68	135.62	227.84	102.06	66.11		
14	030409004003	均压环	1.利用地梁内主筋两根≥Φ16钢筋通长焊接作为水平接地线(余同)	m	27.40	5.58	152.89	77.27	29.32		
	4-9-44	避雷网安装 均压环敷设利用圈梁钢筋		10m	2.74	55.75	152.76	77.24	29.24		
本页小计							1230.76	436.89	140.31		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕3-公厕3安装　　标段:　　第4页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
15	030414011003	接地装置	1.接地网	系统	1	268.58	268.58	166.21	40.94		
	4-14-48	接地网		系统	1	268.58	268.58	166.21	40.94		
16	030414002008	送配电装置系统	1、送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综　合)	系统	1	244.01	244.01	165.24	23.28		
	4-14-12	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综　合)		系统	1	244.01	244.01	165.24	23.28		
		给排水工程					3864.20	1236.04	13.95		
17	031001007020	复合管	1.室内给水衬塑钢管DN50 2.螺纹连接	m	4.35	79.49	345.78	93.96	3.05		
	10-1-187	室内钢塑给水管（螺纹连接） 公称直径 （mm以内）50		10m	0.435	794.81	345.74	93.94	3.02		
18	031001007021	复合管	1.室内给水衬塑钢管DN40 2.螺纹连接	m	1.70	65.46	111.28	35.92	1.14		
	10-1-186	室内钢塑给水管（螺纹连接） 公称直径 （mm以内）40		10m	0.17	654.58	111.28	35.91	1.14		
19	031001007022	复合管	1.室内给水衬塑钢管DN32 2.螺纹连接	m	4.50	56.53	254.39	78.21	2.79		
	10-1-185	室内钢塑给水管（螺纹连接） 公称直径 （mm以内）32		10m	0.45	565.30	254.39	78.22	2.78		
本页小计							1224.04	539.54	71.20		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕3-公厕3安装　　标段:　　第5页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
20	031001007023	复合管	1.室内给水衬塑钢管DN20 2.螺纹连接	m	4.50	36.41	163.85	65.03	0.86		
	10-1-183	室内钢塑给水管（螺纹连接） 公称直径 （mm以内）20		10m	0.45	364.11	163.85	65.03	0.87		
21	031001007024	复合管	1.室内给水衬塑钢管DN15 2.螺纹连接	m	3.00	32.42	97.26	43.35	0.48		
	10-1-182	室内钢塑给水管（螺纹连接） 公称直径 （mm以内）15		10m	0.3	324.27	97.28	43.35	0.49		
22	031001006022	塑料管	1.室内给水PPR管DN15 2.热熔连接	m	12.80	14.99	191.87	95.62	1.41		
	10-1-229	室内塑料给水管（热熔连接） 公称直径 （mm以内）15		10m	1.28	149.75	191.68	95.59	1.40		
23	031001006023	塑料管	1.室内给水PPR管DN25 2.热熔连接	m	12.80	22.63	289.66	119.42	1.41		
	10-1-231	室内塑料给水管（热熔连接） 公称直径 （mm以内）25		10m	1.28	226.27	289.63	119.44	1.40		
24	031003001004	螺纹阀门	1.DN50截止阀 2.螺纹连接	个	1	163.96	163.96	20.09	0.79		
	10-2-6	螺纹阀门安装 公称直径（mm以内）50		个	1	163.96	163.96	20.09	0.79		
本页小计							906.60	343.51	4.95		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕3-公厕3安装　　标段:　　第6页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
25	031001006024	塑料管	1.室内UPVC塑料排水管DN160 2.粘接	m	5.60	73.31	410.54	123.93			
	10-1-279	室内塑料排水管（粘接）公称直径 （mm以内）150		10m	0.56	732.99	410.47	123.92			
26	031001006025	塑料管	1.室内UPVC塑料排水管DN100 2.粘接	m	9.70	44.29	429.61	141.72			
	10-1-278	室内塑料排水管（粘接）公称直径 （mm以内）100		10m	0.97	442.80	429.52	141.74			
27	031001006026	塑料管	1.室内UPVC塑料排水管DN50 2.粘接	m	11.70	20.71	242.31	115.60			
	10-1-276	室内塑料排水管（粘接）公称直径 （mm以内）50		10m	1.17	207.09	242.30	115.62			
28	031001006027	塑料管	1.UPVC塑料雨水管DN100 2.粘接、含塑料雨水斗	m	7.60	54.87	417.01	185.59			
	10-1-292	室内塑料雨水管（粘接）公称直径 （mm以内）100		10m	0.76	382.27	290.53	112.65			
	10-2-331	虹吸式雨水斗安装 公称直径（mm以内）100		10个	0.2	632.30	126.46	72.93			
29	031003013005	水表	水表组 1、水表*1、阀门*2 2、DN50 3、螺纹连接	组	1	626.86	626.86	83.43	2.02		
	10B-2-1	螺纹水表组成安装 公称直径（mm以内）50		组	1	462.90	462.90	63.34	1.23		
本页小计							2126.33	650.27	2.02		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕3-公厕3安装　　标段:　　第7页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	10-2-6	螺纹阀门安装 公称直径（mm以内）50		个	1	163.96	163.96	20.09	0.79		
30	031004014005	给、排水附(配)件	地漏 1、铝合金或铜制防返溢地漏 2、DN50	个	3	39.94	119.82	34.17			
	10-3-79	地漏安装 公称直径（mm以内）50		10个	0.3	399.37	119.81	34.17			
		洁具					3631.63	291.31			
31	031004006005	大便器	1.脚踏式蹲便器 2.用水量不大于4L	组	4	394.34	1577.36	163.96			
	10-3-32	蹲式大便器安装 脚踏开关		10套	0.4	3943.34	1577.34	163.94			
32	031004007004	小便器	小便器 1、壁挂式大便器，感应开关 2、用水量不大于2L	组	2	612.94	1225.88	64.26			
	10-3-38	壁挂式小便器安装 感应开关埋入式		10套	0.2	6129.29	1225.86	64.25			
33	031004003005	洗脸盆	面盆 1、成品面盆 2、采用节水龙头，流量不大于0.1L/S	组	1	546.66	546.66	35.45			
	10-3-11	洗脸盆 挂墙式冷水手动开关		10组	0.1	5466.49	546.65	35.45			
本页小计							3469.72	297.84			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕3-公厕3安装　　标段:　　第8页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
34	031004008004	其他成品卫生器具	拖布池 1、业主选样 2、含水龙头	组	1	281.73	281.73	27.64			
	10-3-41	拖布池安装		10套	0.1	2817.22	281.72	27.64			
		电气入户					5814.15	1555.05	49.35		
35	010101003024	挖沟槽土方	1、人工挖三类土沟槽土方 2、0.3m宽、0.5m深、100m长 3、就地一侧堆土	m3	15.00	47.92	718.80	567.00			
	A1-5	人工挖地槽、地坑 深1.5m以内 三类土		100m3	0.15	4791.78	718.77	567.00			
36	010103001024	回填方	1、人工回填沟槽土方 2、就地取土夯实	m3	15.00	18.49	277.35	211.05	7.35		
	A1-80	人工就地回填土 夯实		100m3	0.15	1848.64	277.30	211.05	7.32		
37	040804001013	配管	1、焊接钢管SC32埋地敷设	m	100.00	28.70	2870.00	568.00			
	D8-256	镀锌钢管地埋敷设 钢管公称直径 （mm 以内）32		100m	1	2870.30	2870.30	568.46			
38	030408001008	电力电缆	1、管内电力电缆敷设 2、YJV-3X6 3、含压铜接线端子	m	100.00	19.48	1948.00	209.00	42.00		
本页小计							6095.88	1582.69	49.35		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕3-公厕3安装　　标段:　　第9页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	4-8-94*J0.4换	排管内铜芯电力电缆敷设 电缆　（截面mm2以下） 35`10mm2及以下三芯及以上电力电缆敷设		100m	1	1911.46	1911.46	194.59	42.47		
	4-4-34	压铜接线端子 导线截面（mm2）≤16		10个	0.6	61.73	37.04	14.29			
		给水入户					3095.08	718.53	9.68		
39	010101003025	挖沟槽土方	1、人工挖三类土沟槽土方 2、0.3m宽、0.5m深、50m长 3、就地一侧堆土	m3	7.50	47.92	359.40	283.50			
	A1-5	人工挖地槽、地坑 深1.5m以内 三类土		100m3	0.075	4791.78	359.38	283.50			
40	010103001025	回填方	1、人工回填沟槽土方 2、就地取土夯实	m3	7.50	18.49	138.68	105.53	3.68		
	A1-80	人工就地回填土 夯实		100m3	0.075	1848.64	138.65	105.53	3.66		
41	031001007025	复合管	1.室外给水衬塑钢管DN50 2.螺纹连接	m	50.00	51.94	2597.00	329.50	6.00		
	10-1-32	室外钢塑给水管（螺纹连接） 公称直径（mm以内）50		10m	5	519.46	2597.30	329.65	6.00		
		污水出户					2570.58	780.53	5.18		
本页小计							3095.08	718.53	9.68		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕3-公厕3安装　　标段:　　第10页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
42	010101003026	挖沟槽土方	1、人工挖三类土沟槽土方 2、0.3m宽、0.5m深、50m长 3、就地一侧堆土	m3	7.50	47.92	359.40	283.50			
	A1-5	人工挖地槽、地坑 深1.5m以内 三类土		100m3	0.075	4791.78	359.38	283.50			
43	010103001026	回填方	1、人工回填沟槽土方 2、就地取土夯实	m3	7.50	18.49	138.68	105.53	3.68		
	A1-80	人工就地回填土 夯实		100m3	0.075	1848.64	138.65	105.53	3.66		
44	031001006028	塑料管	1.室外UPVC塑料排水管DN160 2.粘接	m	50.00	41.45	2072.50	391.50	1.50		
	10-1-109	室外塑料排水管（粘接）公称直径 （mm以内）150		10m	5	414.45	2072.25	391.25	1.45		
		废水出户					1617.58	644.03	3.68		
45	010101003027	挖沟槽土方	1、人工挖三类土沟槽土方 2、0.3m宽、0.5m深、50m长 3、就地一侧堆土	m3	7.50	47.92	359.40	283.50			
	A1-5	人工挖地槽、地坑 深1.5m以内 三类土		100m3	0.075	4791.78	359.38	283.50			
46	010103001027	回填方	1、人工回填沟槽土方 2、就地取土夯实	m3	7.50	18.49	138.68	105.53	3.68		
	A1-80	人工就地回填土 夯实		100m3	0.075	1848.64	138.65	105.53	3.66		
本页小计							3068.66	1169.56	8.86		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕3-公厕3安装　　标段:　　第11页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
47	031001006029	塑料管	1.室外UPVC塑料排水管DN100 2.粘接	m	50.00	22.39	1119.50	255.00			
	10-1-108	室外塑料排水管（粘接）公称直径 （mm以内）100		10m	5	224.02	1120.10	255.15			
		其他					22155.43	12566.14	205.32		
48	010401011005	砖检查井	水表井 1、内周长1m内，井深1m 2、砼井盖安装	座	1	872.33	872.33	425.51	18.77		
	A17-137换	砖砌窨井 内径周长1m内 ~井深1m^现浇现拌混凝土 C15（40）		只	1	638.53	638.53	370.26	17.91		
	D6-276换	检查井盖混凝土井盖安装^水泥砂浆 1:2		10套	0.1	2337.96	233.80	55.25	0.86		
49	010507006003	化粪池、检查井	1.3#钢筋砼化粪池	座	1	20872.38	20872.38	11816.63	186.55		
	A17-153换	3#混凝土化粪池 容积4.95m3^现浇现拌混凝土 C25（40）		座	1	20872.38	20872.38	11816.63	186.55		
50	03B005	卫生间（内周长在12m以下）暗敷管道，每间补贴1.0工日	卫生间（内周长在12m以下）暗敷管道，每间补贴1.0工日	间	2	205.36	410.72	324.00			
	补说明1	卫生间（内周长在12m以下）暗敷管道，每间补贴1.0工日		间	2	205.36	410.72	324.00			
本页小计							23274.93	12821.14	205.32		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕3-公厕3安装　　标段:　　第12页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
合计							46004.54	19162.35	491.69		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕3-公厕3安装　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		安装脚手架			0		200.20	51.28			
1	031301017008	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆	项	1	200.20	200.20	51.28			
本页小计							200.20	51.28			
合计							200.20	51.28			

【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:配套公厕3-公厕3安装　　标段:　　第1页 共1页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单（定额）项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		安装脚手架									200.20
1	031301017008	脚手架搭拆	项	1	51.28	135.20		9.28	4.44	200.20	200.20
	13-2-4	脚手架搭拆费第四册	100工日	0.094193	162.00	427.15		29.32	14.04	632.51	59.58
	13-2-10	脚手架搭拆费第十册	100工日	0.177861	202.50	533.94		36.65	17.55	790.64	140.62
合计											200.20

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:公厕3安装　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			1121.50	
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	6.81	1121.50	
2	Z03130200801	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	031302004001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	42.82	
4	031302005001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	21.41	
5		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合　　计					1185.73	

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:公厕3安装　　标段:　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	备注
1	暂列金额		明细详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费		明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（设备）暂估价		明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价		明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细详见表10.2.2-25
3	计日工		明细详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细详见表10.2.2-27
合　　计			-

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称:公厕3安装　　标段:　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	项		
2	优质工程增加费	项		
3	其他暂列金额	项		估算比例一般不高于5%
3.1	其他暂列金额	项		
合计				-

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价表

单位(专业)工程名称:配套公厕3-公厕3安装　　标段:　　第1页 共1页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量	单价	合价	备注
合计						

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

单位(专业)工程名称:配套公厕3-公厕3安装　　标段:　　第1页 共1页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额(元)	备注
合计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

单位(专业)工程名称:配套公厕3-公厕3安装　　标段:　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	备注
合计			0.00	

【表10.2.2-26】

计 日 工 表

单位(专业)工程名称:配套公厕3-公厕3安装　　标段:　　第1页 共1页

编号	项 目 名 称	单位	数量	综合单价(元)	合价(元)
一	人　　工	元			
1					
2					
3					
4					
5					
人 工 小 计					
二	材　　料	元			
1					
2					
3					
4					
5					
材 料 小 计					
三	施 工 机 械	元			
1					
2					
3					
4					
5					
施工机械小计					
总　　计					

【表10.2.2-29】

主要工日一览表

工程名称:公厕3安装　　标段:　　第1页 共1页

序号	工日名称（类别）	单位	数 量	单价(元)	合价（元）	备注
1	一类人工	工日	12.969	150.00	1945.35	
2	二类人工	工日	106.601	162.00	17269.36	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称:公厕3安装　　标段:　　第1页 共3页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	备注
1	热轧光圆钢筋综合	kg	1.200	4.05	4.86	
2	普通硅酸盐水泥PO 42.5综合	kg	3737.776	0.48	1779.18	
3	黄砂毛砂	t	0.003	184.00	0.55	
4	黄砂净砂	t	9.510	184.00	1749.84	
5	碎石综合	t	13.696	74.00	1013.50	
6	非黏土烧结实心砖240×115×53	千块	0.076	523.00	39.75	
7	烧结粉煤灰砖240×115×53	千块	0.064	523.00	33.47	
8	汽油综合	kg	0.196	9.24	1.81	
9	铜芯塑料绝缘线BV2.5	m	4.640	1.77	8.20	
10	铜芯塑料绝缘线BVR4	m	12.262	2.77	33.92	
11	电	kW·h	0.400	0.71	0.28	
12	水	m3	22.216	3.98	88.43	
13	复合模板综合	m2	13.093	38.00	497.53	
14	木模板	m3	0.087	1293.00	112.49	
15	大便器脚踏阀	个	4.040	30.00	121.20	
16	角型阀(带铜活)DN15	个	1.010	41.53	41.95	
17	立式水嘴DN15	个	1.010	50.00	50.50	
18	排水栓带链堵	套	1.010	15.00	15.15	
19	地漏DN50	个	3.030	25.00	75.75	
20	防污器DN32	个	4.040	15.00	60.60	
21	小便器冲水连接管DN15	根	2.020	15.00	30.30	
22	小便器排水附件	套	2.020	15.00	30.30	
23	长颈水嘴DN15	个	1.010	20.00	20.20	
24	镀锌对缝钢管Φ32	m	103.000	19.66	2024.96	
25	PPR(S5)冷水管De20	m	13.005	3.07	39.93	
26	PPR(S5)冷水管De32	m	13.005	6.93	90.12	
27	塑料排水管DN50	m	11.840	5.03	59.56	
28	塑料排水管DN100	m	57.992	14.61	847.26	
29	塑料排水管DN160	m	49.650	30.19	1498.93	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称:公厕3安装　　标段:　　第2页 共3页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	备注
30	塑料排水管DN160	m	5.320	30.19	160.61	
31	冲洗管DN32	根	4.040	15.00	60.60	
32	塑料雨水斗DN100	个	2.000	15.56	31.12	
33	螺纹阀门DN50	个	1.010	121.38	122.59	
34	螺纹截止阀DN50	个	1.010	121.38	122.59	
35	螺纹阀门DN50	个	1.010	121.38	122.59	
36	洗脸盆	个	1.010	300.00	303.00	
37	成品拖布池	个	1.010	200.00	202.00	
38	瓷蹲式大便器	个	4.040	250.00	1010.00	
39	挂式小便器	个	2.020	450.00	909.00	
40	洗脸盆托架	副	1.010	50.00	50.50	
41	洗脸盆排水附件	套	1.010	20.00	20.20	
42	螺纹水表DN50	只	1.000	243.56	243.56	
43	成套灯具MXY22-T5/D-M	套	3.030	55.00	166.65	
44	镜前灯220V T5型1*18W	套	1.010	19.00	19.19	
45	单联开关86型	只	2.040	4.29	8.75	
46	双联开关86型	只	2.040	6.23	12.71	
47	开关盒(暗装)	个	2.000	1.53	3.06	
48	多联组合开关插座	套	2.000	11.51	23.02	
49	铜芯塑料绝缘线BV2.5	m	91.965	1.77	162.59	
50	铜芯塑料绝缘线BVR2.5	m	45.982	1.95	89.48	
51	电力电缆YJV-3*6	m	101.000	15.78	1593.28	
52	刚性阻燃管DN20	m	42.018	1.12	47.06	
53	金属软管	根	1.010	25.00	25.25	
54	接线盒	个	8.160	1.53	12.48	
55	埋入式感应控制器	个	2.020	80.00	161.60	
56	接地极-40*4镀锌扁钢	根	4.000	5.40	21.60	
57	混凝土井盖	套	1.000	150.00	150.00	
58	烘手器	套	1.000	300.00	300.00	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称:公厕3安装　　标段:　　第3页 共3页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	备注
59	钢塑给水管DN15	m	2.973	9.77	29.05	
60	钢塑给水管DN20	m	4.460	12.73	56.77	
61	钢塑给水管DN32	m	4.460	24.51	109.30	
62	钢塑给水管DN40	m	1.703	28.01	47.69	
63	钢塑给水管DN50	m	55.109	38.28	2109.34	
64	塑料雨水管DN100	m	7.220	12.84	92.70	
65	排气扇	台	2.000	60.00	120.00	
66	公厕PZ30箱	台	1.000	150.00	150.00	

【表10.2.2-32】

主要机械台班一览表

工程名称:公厕3安装　　标段:　　第1页 共1页

序号	机械名称、规格、型号	单位	数 量	单价(元)	合价（元）	备注
1	电能校验仪 ST9040	台班	0.200	56.07	11.21	
2	电压、电流互感升流器 HJ-12E	台班	0.200	30.63	6.13	
3	接地电阻测试仪 DET-3/2	台班	1.000	40.94	40.94	
4	数字万用表 F-87	台班	0.400	6.14	2.46	
5	电缆测试仪	台班	0.200	17.44	3.49	
6	其他机械费	元	4.088	1.02	4.17	
7	电动夯实机250N·m	台班	1.907	27.13	51.74	
8	汽车式起重机8t	台班	0.049	782.83	38.36	
9	汽车式起重机10t	台班	0.032	847.87	27.13	
10	载货汽车4t	台班	0.148	477.25	70.63	
11	载货汽车5t	台班	0.028	496.66	13.91	
12	机动翻斗车1t	台班	0.020	241.05	4.82	
13	灰浆搅拌机200L	台班	0.281	181.61	51.03	
14	木工圆锯机500mm	台班	0.159	25.95	4.13	
15	木工压刨床单面600mm	台班	0.005	29.54	0.15	
16	管子切断机250mm	台班	0.025	43.78	1.09	
17	管子切断套丝机159mm	台班	0.662	20.85	13.80	
18	砂轮切割机 Φ400	台班	0.037	26.83	0.99	
19	混凝土振捣器平板式	台班	0.102	12.44	1.27	
20	混凝土振捣器插入式	台班	0.691	4.39	3.03	
21	试压泵3MPa	台班	0.068	18.06	1.23	
22	弧焊机 综合	台班	2.101	66.69	140.12	

【表10.2.2-13】

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:苍头村礼堂-苍头村礼堂装饰装修　　标段:　　第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费		Σ（分部分项工程量×综合单价）	148593.14	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ分部分项（定额人工费+定额机械费）	45742.41	
2	措施项目费		（2.1+2.2）	12160.74	
2.1	施工技术措施项目费		Σ（技措项目工程量×综合单价）	9100.29	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ技措项目（定额人工费+定额机械费）	4593.99	
2.2	施工组织措施项目费		（1.1+2.1.1）×%	3060.45	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	（1.1+2.1.1）×5.47%	2753.40	见表10.2.2-20
3	其他项目费		（3.1+3.2+3.3+3.4）		
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计（或计入综合单价）		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ计日工(暂估数量×综合单价）		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率		见表10.2.2-27
4	规费		（1.1+2.1.1）×27.92%	14053.92	
5	单列费用		单列费用		
6	税金		（1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮）×9%	15732.70	
7	下浮		（1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料）×0%		
其中	甲供费（不计入造价）		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6-7	190540.50	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:苍头村礼堂-苍头村礼堂装饰装修　　标段:　　第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		门窗工程					13630.64	510.65	8.28		
1	010803001001	金属卷帘（闸）门	1.门洞尺寸2980*2800 2.普通铝合金卷帘门 3.含密封胶、耐候胶、小五金配件等	樘	1	3394.73	3394.73	510.65	8.28		
	8-50	金属卷帘门安装 高3m以内		100m2	0.08344	40684.74	3394.73	510.65	8.28		
2	010807001006	金属（塑钢、断桥）窗	1.窗洞尺寸2420*1550 2.普通单层铝合金推拉窗 3.含密封胶、耐候胶、小五金配件等	樘	5	945.25	4726.25				
	综合单价	铝合金普通推拉玻璃窗2420*1550		m2	18.755	252.00	4726.26				
3	010807001007	金属（塑钢、断桥）窗	1.窗洞尺寸2456*1550 2.普通单层铝合金推拉窗 3.含密封胶、耐候胶、小五金配件等	樘	4	959.31	3837.24				
	综合单价	铝合金普通推拉玻璃窗2456*1550		m2	15.2272	252.00	3837.25				
4	010807001008	金属（塑钢、断桥）窗	1.窗洞尺寸1290*1540 2.普通单层铝合金推拉窗 3.含密封胶、耐候胶、小五金配件等	樘	1	500.62	500.62				
	综合单价	铝合金普通推拉玻璃窗1290*1540		m2	1.9866	252.00	500.62				
5	010807001009	金属（塑钢、断桥）窗	1.窗洞尺寸3000*1550 2.普通单层铝合金推拉窗 3.含密封胶、耐候胶、小五金配件等	樘	1	1171.80	1171.80				
本页小计							13630.64	510.65	8.28		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:苍头村礼堂-苍头村礼堂装饰装修　　标段:　　第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	综合单价	铝合金普通推拉玻璃窗 3000*1550		m2	4.65	252.00	1171.80				
		楼地面工程					32374.31	14554.45	322.98		
6	011101002001	现浇水磨石楼地面	1.一层现浇本色水磨石地面 2.厚度12mm，不带嵌条 3.素水泥浆一道 4.原有砼基层清扫干净，利旧	m2	78.35	103.28	8091.99	5810.44	216.25		
	11-26	现浇本色水磨石楼地面 不带嵌条 ~厚12mm		100m2	0.7835	10329.06	8092.82	5810.58	216.54		
7	011102003011	块料楼地面	1.二层地砖楼面800*800 2.30厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层 3.原有砼基层清扫干净，利旧	m2	64.49	136.94	8831.26	2475.13	59.98		
	11-55+11-3*10换	地砖楼地面（干混砂浆铺贴） 周长2400mm以外 离缝`如采用干硬性水泥砂浆的~粘结层砂浆实际厚度30（mm)^干硬水泥砂浆1：2		100m2	0.6449	13694.40	8831.52	2475.20	60.24		
8	011106002001	块料楼梯面层	1.地砖楼梯面，材质同地面砖 2.30厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层 3.原有砼基层清扫干净，利旧	m2	13.86	231.80	3212.75	1221.34	13.72		
	11-116换	陶瓷地面砖楼梯面 干混砂浆铺贴^干硬水泥砂浆1：2		100m2	0.1386	23179.86	3212.73	1221.32	13.67		
9	011105003006	块料踢脚线	1.一二层瓷砖踢脚线，材质同地面砖 2.高度120mm 3.1:2水泥砂浆粘贴	m2	71.80	170.45	12238.31	5047.54	33.03		
本页小计							32374.31	14554.45	322.98		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:苍头村礼堂-苍头村礼堂装饰装修　　标段:　　第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	11-97换	陶瓷地面砖踢脚线 干混砂浆铺贴^水泥砂浆 1:2		100m2	0.718	17045.57	12238.72	5047.40	33.10		
		墙面抹灰					20611.18	12416.72	366.99		
10	011201001009	墙面一般抹灰	1.内墙20厚1:2水泥砂浆抹灰 2.砖墙基层	m2	253.15	34.49	8731.14	4969.33	177.21		
	12-1换	内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^水泥砂浆 1:2		100m2	2.5315	3449.57	8732.59	4968.63	178.12		
11	011201001010	墙面一般抹灰	1.外墙20厚1:2水泥砂浆抹灰 2.砖墙基层	m2	271.11	43.82	11880.04	7447.39	189.78		
	12-2换	外墙砂浆抹灰 14+6mm厚^水泥砂浆 1:2		100m2	2.7111	4382.60	11881.67	7447.09	190.75		
		墙面涂料					18475.23	4675.68			
12	011407001026	墙面喷刷涂料	1.内墙面乳胶漆两遍 2.抹灰面满刮腻子两遍	m2	253.15	30.04	7604.63	4675.68			
	14-141	抹灰面批刮腻子（满刮两遍）		100m2	2.5315	1621.57	4105.00	2734.75			
	14-128	墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍		100m2	2.5315	1382.15	3498.91	1939.94			
13	011407001027	墙面喷刷涂料	1.外墙面平涂两道（含挑檐等） 2.外墙腻子两道	m2	293.80	37.00	10870.60				
	综合单价	外墙平涂		m2	293.8	37.00	10870.60				
本页小计							39086.41	17092.40	366.99		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:苍头村礼堂-苍头村礼堂装饰装修　　标段:　　第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		天棚涂料					5789.28	3577.40			
14	011407002004	天棚喷刷涂料	1.天棚乳胶漆两道 2.混凝土面满刮腻子两道	m2	182.80	31.67	5789.28	3577.40			
	14-140	混凝土面批刮腻子（满刮两遍）		100m2	1.828	1784.95	3262.89	2176.05			
	14-128	墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍		100m2	1.828	1382.15	2526.57	1400.83			
		室外250平方植草砖地面					39477.50	12520.00	277.50		
15	050201005001	嵌草砖（格）铺装	1.植草砖400*400*60 2.3:7砂拌土夯实10cm厚 3.碎石垫层5cm厚 4.场地平整、夯实	m2	250.00	129.46	32365.00	10150.00			
	E2-1	整理路床人工打夯		10m2	25	48.38	1209.50	1016.50			
	E2-5	垫层碎石		10m3	1.25	1974.83	2468.54	824.79			
	E4-112	基础垫层 粘土掺砂子体积比3：7		10m3	2.5	1461.54	3653.85	1018.18			
	E2-26	嵌草砖铺装砂垫层（5cm厚）		10m2	25	1001.27	25031.75	7290.00			
16	050101009001	种植土回（换）填	1.植草砖内优质黄泥回填	m3	15.00	45.00	675.00				
	综合单价	优质黄泥		m3	15	45.00	675.00				
本页小计							38829.28	13727.40			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:苍头村礼堂-苍头村礼堂装饰装修　　标段:　　第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
17	050102014001	植草砖内植草	1.植草砖内播草籽 2.草籽种类由业主选定 3.播种密度20g/平方 4.养护期1年	m2	250.00	25.75	6437.50	2370.00	277.50		
	E1-220	植草砖内植草播草籽		10m2	25	133.06	3326.50	956.25			
	主材	草籽		g	5000	0.19	950.00				
	E1-317	草坪养护 暖地型草坪播种		10m2	25	86.39	2159.75	1413.75	276.25		
		室外50m长3.5m宽16cm厚道路硬化					18235.00	4411.75	1249.50		
18	040203007002	水泥混凝土	1.自拌C25砼道路硬化 2.长度50m，宽度3.5m，厚度16cm 3.含模板、养护、拉纹、切缝等 4.场地平整、夯实	m2	175.00	104.20	18235.00	4411.75	1249.50		
	D2-1	路床（槽）整形　路床碾压检验		100m2	1.75	191.41	334.97	55.28	228.31		
	D2-213+2-214*-4换	水泥混凝土路面　道路混凝土~厚度16(cm)~现浇现拌混凝土 C25（40）		100m2	1.75	8218.05	14381.59	2874.60	232.94		
	D2-215	水泥混凝土路面　模板		100m2	0.16	6408.97	1025.44	659.40	48.36		
	D2-219	锯缝机切缝缝~深（cm）5		100m	0.35	373.13	130.60	76.55	6.70		
	D2-223	路面防滑条		100m2	1.75	520.91	911.59	149.70	424.83		
本页小计							24672.50	6781.75	1527.00		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:苍头村礼堂-苍头村礼堂装饰装修　　标段:　　第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	D2-224	水泥混凝土路面养生　养护毯养护		100m2	1.75	330.06	577.61	170.10			
	D1-604	机动翻斗车运输~　运距200m		10m3	2.8	312.18	874.10	426.38	309.12		
本页小计											
合计							148593.14	52666.65	2225.25		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:苍头村礼堂-苍头村礼堂装饰装修　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		脚手架工程			0		9100.29	5036.73	514.82		
1	011701002006	外脚手架	1.外墙脚手架 2.外墙总高度7.65m	m2	289.32	24.21	7004.44	3619.39	370.33		
2	011701003011	里脚手架	1.内墙抹灰、装饰脚手架 2.层高3.6m内 3.内墙面垂直投影面	m2	301.63	2.80	844.56	506.74	75.41		
3	011701006011	满堂脚手架	1.天棚装饰脚手架 2.层高3.6m内 3.天棚水平投影面	m2	157.00	7.97	1251.29	910.60	69.08		
本页小计							9100.29	5036.73	514.82		
合计							9100.29	5036.73	514.82		

【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:苍头村礼堂-苍头村礼堂装饰装修　　标段:　　第1页 共1页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单（定额）项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		脚手架工程									9100.29
1	011701002006	外脚手架	m2	289.32	12.51	7.82	1.28	1.73	0.87	24.21	7004.44
	18-35	外墙脚手架 高度13m以内	100m2	2.8932	1250.96	782.44	128.38	173.10	87.00	2421.88	7006.98
2	011701003011	里脚手架	m2	301.63	1.68	0.51	0.25	0.24	0.12	2.80	844.56
	18-44	内墙脚手架 高度3.6m以内	100m2	3.0163	167.99	51.44	24.82	24.13	12.13	280.51	846.10
3	011701006011	满堂脚手架	m2	157.00	5.80	0.55	0.44	0.79	0.39	7.97	1251.29
	18-47*A0.6B0.3换	满堂脚手架 `基本层3.6m～5.2m`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的天棚饰面脚手架	100m2	1.57	580.28	55.39	44.38	78.52	39.46	798.03	1252.91
合计											9100.29

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:苍头村礼堂装饰装修　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			2753.40	
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	5.47	2753.40	
2	Z011109008O1	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	011707004001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.5	251.68	
4	011707005001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.11	55.37	
5		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合　　计					3060.45	

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:苍头村礼堂装饰装修　　标段:　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	备注
1	暂列金额		明细详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费		明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（设备）暂估价		明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价		明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细详见表10.2.2-25
3	计日工		明细详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细详见表10.2.2-27
合　　计			-

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称:苍头村礼堂装饰装修　　标段:　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	项		
2	优质工程增加费	项		
3	其他暂列金额	项		估算比例一般不高于5%
3.1	其他暂列金额	项		
合计				-

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价表

单位(专业)工程名称:苍头村礼堂-苍头村礼堂装饰装修　　标段:　　第1页 共1页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量	单价	合价	备注
合计						

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

单位(专业)工程名称:苍头村礼堂-苍头村礼堂装饰装修 标段:　　第1页 共1页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额(元)	备注
合计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

单位(专业)工程名称:苍头村礼堂-苍头村礼堂装饰装修　　标段:　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	备注
合计			0.00	

【表10.2.2-26】

计 日 工 表

单位(专业)工程名称:苍头村礼堂-苍头村礼堂装饰装修　　标段:　　第1页 共1页

编号	项 目 名 称	单位	数量	综合单价(元)	合价(元)
一	人　　工	元			
1					
2					
3					
4					
5					
人 工 小 计					
二	材　　料	元			
1					
2					
3					
4					
5					
材 料 小 计					
三	施 工 机 械	元			
1					
2					
3					
4					
5					
施工机械小计					
总　　计					

【表10.2.2-29】

主要工日一览表

工程名称:苍头村礼堂装饰装修　　标段:　　第1页 共1页

序号	工日名称（类别）	单位	数 量	单价(元)	合价（元）	备注
1	一类人工	工日	15.800	150.00	2370.00	
2	二类人工	工日	120.979	162.00	19598.60	
3	三类人工	工日	192.110	186.00	35732.46	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称:苍头村礼堂装饰装修　　标段:　　第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	备注
1	复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合	kg	20.371	0.43	8.68	
2	普通硅酸盐水泥PO 42.5综合	kg	16630.757	0.48	7916.24	
3	白色硅酸盐水泥425#、二级白度	kg	18.823	1.35	25.32	
4	黄砂毛砂	t	27.300	77.00	2102.10	
5	黄砂净砂	t	55.097	184.00	10137.85	
6	白石子综合	t	1.515	167.67	254.02	
7	碎石综合	t	35.293	74.00	2611.68	
8	碎石40—60	t	19.938	74.00	1475.41	
9	植草砖400*400*60	m2	255.000	53.00	13515.00	
10	地砖800×800	m2	64.058	75.00	4804.35	
11	地砖800×800	m2	20.054	75.00	1504.05	
12	陶瓷地砖综合	m2	74.672	75.00	5600.40	
13	金属卷帘门	m2	10.430	262.00	2732.66	
14	成品腻子粉	kg	1362.690	1.08	1470.34	
15	电	kW·h	10.218	0.71	7.23	
16	水	m3	100.960	3.98	401.88	
17	木模板	m3	0.006	1293.00	7.76	
18	安全网	m2	50.342	11.00	553.76	
19	钢脚手板	kg	18.550	5.14	95.25	
20	脚手架钢管	kg	188.216	5.14	966.49	
21	脚手架钢管底座	个	2.175	7.38	16.05	
22	脚手架扣件	只	52.532	7.38	387.69	
23	外墙平涂	m2	293.800	37.00	10870.60	
24	优质黄泥	m3	15.000	45.00	675.00	
25	草籽	g	5000.000	0.19	950.00	

【表10.2.2-32】

主要机械台班一览表

工程名称:苍头村礼堂装饰装修　　标段:　　第1页 共1页

序号	机械名称、规格、型号	单位	数 量	单价(元)	合价（元）	备注
1	履带式推土机75kW	台班	0.142	807.01	114.60	
2	钢轮内燃压路机12t	台班	0.200	571.00	114.20	
3	混凝土路面刻槽机	台班	0.963	441.38	425.05	
4	汽车式起重机8t	台班	0.011	782.83	8.61	
5	载货汽车4t	台班	1.107	477.25	528.32	
6	机动翻斗车1t	台班	1.282	241.05	309.03	
7	洒水车4000L	台班	0.500	552.27	276.14	
8	双锥反转出料混凝土搅拌机500L	台班	0.848	239.16	202.81	
9	灰浆搅拌机200L	台班	2.839	181.61	515.59	
10	混凝土切缝机7.5kW	台班	0.219	30.60	6.70	
11	木工圆锯机500mm	台班	0.757	25.95	19.64	
12	木工平刨床300mm	台班	0.757	10.22	7.74	
13	平面水磨石机3kW	台班	8.446	20.92	176.69	
14	交流弧焊机32kV·A	台班	0.096	86.24	8.28	
15	水泥混凝土真空吸水机	台班	0.609	16.92	10.30	
16	混凝土振捣器平板式	台班	0.924	12.44	11.49	
17	混凝土振捣器插入式	台班	1.876	4.39	8.24	

【表10.2.2-13】

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:黄山礼堂-黄山礼堂装饰装修　　标段:　　第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费		Σ（分部分项工程量×综合单价）	19990.39	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ分部分项（定额人工费+定额机械费）	6777.63	
2	措施项目费		（2.1+2.2）	5245.97	
2.1	施工技术措施项目费		Σ（技措项目工程量×综合单价）	4698.79	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ技措项目（定额人工费+定额机械费）	2222.08	
2.2	施工组织措施项目费		（1.1+2.1.1）×%	547.18	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	（1.1+2.1.1）×5.47%	492.28	见表10.2.2-20
3	其他项目费		（3.1+3.2+3.3+3.4）	8000.00	
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3	8000.00	见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计（或计入综合单价）		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计	8000.00	见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ计日工(暂估数量×综合单价）		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率		见表10.2.2-27
4	规费		（1.1+2.1.1）×27.92%	2512.72	
5	单列费用		单列费用		
6	税金		（1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮）×9%	3217.42	
7	下浮		（1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料）×0%		
其中	甲供费（不计入造价）		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6-7	38966.50	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄山礼堂-黄山礼堂装饰装修　　标段:　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		地面工程					7792.48	5595.37	208.24		
1	011101002002	现浇水磨石楼地面	1.一层现浇本色水磨石地面 2.厚度12mm，不带嵌条 3.素水泥浆一道 4.原有砼基层清扫干净，利旧	m2	75.45	103.28	7792.48	5595.37	208.24		
	11-26	现浇本色水磨石楼地面 不带嵌条 ~厚12mm		100m2	0.7545	10329.06	7793.28	5595.52	208.52		
		外墙毛石墙面抹灰（内墙毛石面保留原样不做处理）					1374.63	861.73	21.96		
2	011201001011	墙面一般抹灰	1.外墙20厚1:2水泥砂浆抹灰（窗下1.2m高毛石墙面） 2.毛石墙基层	m2	31.37	43.82	1374.63	861.73	21.96		
	12-2换	外墙砂浆抹灰 14+6mm厚^水泥砂浆 1:2		100m2	0.3137	4382.60	1374.82	861.70	22.07		
		内墙面涂料（局部涂料铲除，大部分利旧不做处理）					1158.30	769.80			
3	011608002002	铲除涂料面	1.室内原墙面部分旧涂料铲除 2.大部分利旧不做处理 3.铲除面积30平方	m2	30.00	8.57	257.10	215.70			
	16-60	抹灰面铲涂料		10m2	3	85.69	257.07	215.79			
4	011407001028	墙面喷刷涂料	1.内墙面乳胶漆两遍 2.抹灰面满刮腻子两遍	m2	30.00	30.04	901.20	554.10			
本页小计							10325.41	7226.90	230.20		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄山礼堂-黄山礼堂装饰装修　　标段:　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	14-141	抹灰面批刮腻子（满刮两遍）		100m2	0.3	1621.57	486.47	324.09			
	14-128	墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍		100m2	0.3	1382.15	414.65	229.90			
		外墙面平涂					6418.02				
5	011407001029	墙面喷刷涂料	1.外墙面平涂两道（背立面、两侧山墙） 2.外墙腻子两道 3.正立面原瓷砖墙面利旧，不做处理	m2	173.46	37.00	6418.02				
	综合单价	外墙平涂		m2	173.46	37.00	6418.02				
		门窗工程					3246.96	623.40	7.44		
6	011610002011	金属门窗拆除	1.原旧铁门拆除 2.拆除尺寸2500*3000	m2	7.50	26.08	195.60	164.40			
	16-50	金属门窗拆除		10m2	0.75	260.80	195.60	164.39			
7	010803001002	金属卷帘（闸）门	1.门洞尺寸2500*3000 2.普通铝合金卷帘门 3.含密封胶、耐候胶、小五金配件等	樘	1	3051.36	3051.36	459.00	7.44		
	8-50	金属卷帘门安装 高3m以内		100m2	0.075	40684.74	3051.36	459.00	7.44		
本页小计							9664.98	623.40	7.44		
合计							19990.39	7850.30	237.64		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄山礼堂-黄山礼堂装饰装修　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		脚手架工程			0		4698.79	2432.72	253.31		
1	011701002007	外脚手架	1.外墙脚手架 2.外墙总高度7.65m	m2	192.04	24.21	4649.29	2402.42	245.81		
2	011701003012	里脚手架	1.内墙修补装饰脚手架 2.层高3.6m内 3.内墙面垂直投影面	m2	30.00	1.65	49.50	30.30	7.50		
本页小计							4698.79	2432.72	253.31		
合计							4698.79	2432.72	253.31		

【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:黄山礼堂-黄山礼堂装饰装修　　标段:　　第1页 共1页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单（定额）项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		脚手架工程									4698.79
1	011701002007	外脚手架	m2	192.04	12.51	7.82	1.28	1.73	0.87	24.21	4649.29
	18-35	外墙脚手架 高度13m以内	100m2	1.9204	1250.96	782.44	128.38	173.10	87.00	2421.88	4650.98
2	011701003012	里脚手架	m2	30.00	1.01	0.15	0.25	0.16	0.08	1.65	49.50
	18-44*A0.6B 0.3换	内墙脚手架 高度3.6m以内`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的内墙粉刷（饰面）脚手架	100m2	0.3	100.80	15.43	24.82	15.65	7.86	164.56	49.37
合计											4698.79

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:黄山礼堂装饰装修　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			492.28	
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	5.47	492.28	
2	Z011109008O1	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	011707004001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.5	45.00	
4	011707005001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.11	9.90	
5		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合　　计					547.18	

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:黄山礼堂装饰装修　　标段:　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	备注
1	暂列金额		明细详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费		明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细详见表10.2.2-22
2	暂估价	8000.00	
2.1	材料（设备）暂估价		明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价	8000.00	明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细详见表10.2.2-25
3	计日工		明细详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细详见表10.2.2-27
合　　计		8000.00	-

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称:黄山礼堂装饰装修　　标段:　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	项		
2	优质工程增加费	项		
3	其他暂列金额	项		估算比例一般不高于5%
3.1	其他暂列金额	项		
合计				-

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价表

单位(专业)工程名称:黄山礼堂-黄山礼堂装饰装修　　标段:　　第1页 共1页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量	单价	合价	备注
合计						

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

单位(专业)工程名称:黄山礼堂-黄山礼堂装饰装修　　标段:　　第1页 共1页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额(元)	备注
1	二层木结构楼板及周边整修	1项	8000.00	
合计			8000.00	

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

单位(专业)工程名称:黄山礼堂-黄山礼堂装饰装修　　标段:　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	备注
合计			0.00	

【表10.2.2-26】

计 日 工 表

单位(专业)工程名称:黄山礼堂-黄山礼堂装饰装修　　标段:　　第1页 共1页

编号	项 目 名 称	单位	数量	综合单价(元)	合价(元)
一	人　　工	元			
1					
2					
3					
4					
5					
人 工 小 计					
二	材　　料	元			
1					
2					
3					
4					
5					
材 料 小 计					
三	施 工 机 械	元			
1					
2					
3					
4					
5					
施工机械小计					
总　　计					

【表10.2.2-29】

主要工日一览表

工程名称:黄山礼堂装饰装修　　标段:　　第1页 共1页

序号	工日名称（类别）	单位	数 量	单价(元)	合价（元）	备注
1	二类人工	工日	17.363	162.00	2812.81	
2	三类人工	工日	40.162	186.00	7470.13	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称:黄山礼堂装饰装修　　标段:　　第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	备注
1	复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合	kg	19.617	0.43	8.36	
2	普通硅酸盐水泥PO 42.5综合	kg	1008.557	0.48	480.07	
3	黄砂净砂	t	0.872	184.00	160.45	
4	白石子综合	t	1.459	167.67	244.63	
5	金属卷帘门	m2	9.375	262.00	2456.25	
6	成品腻子粉	kg	90.000	1.08	97.11	
7	水	m3	5.174	3.98	20.60	
8	安全网	m2	33.415	11.00	367.57	
9	钢脚手板	kg	0.554	5.14	2.84	
10	脚手架钢管	kg	112.044	5.14	575.35	
11	脚手架钢管底座	个	1.325	7.38	9.78	
12	脚手架扣件	只	33.473	7.38	247.03	
13	外墙平涂	m2	173.460	37.00	6418.02	

【表10.2.2-32】

主要机械台班一览表

工程名称:黄山礼堂装饰装修　　标段:　　第1页 共1页

序号	机械名称、规格、型号	单位	数 量	单价(元)	合价（元）	备注
1	载货汽车4t	台班	0.533	477.25	254.37	
2	灰浆搅拌机200L	台班	0.333	181.61	60.48	
3	平面水磨石机3kW	台班	8.134	20.92	170.16	
4	交流弧焊机32kV·A	台班	0.086	86.24	7.42	