

泗溪镇白粉墙村农产品共富展销中心  
(白粉墙村商贸服务中心)

工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 1475799元

(大写): 壹佰肆拾柒万伍仟柒佰玖拾玖元整

招 标 人: (单位盖章) 造价咨询人: (单位资质专用章)

法定代表人 法定代表人  
或其授权人: (签字或盖章) 或其授权人: (签字或盖章)

编 制 人: (造价工程师签字盖专用章) 复 核 人: (造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2023. 1 复核时间: 2023. 10. 11

编制说明

工程名称:泗溪镇白粉墙村农产品共富展销中心（白粉墙村商贸服务中心）

第1页 共3页

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>一、工程概况：<br/>工程概况：泗溪镇白粉墙村农产品共富展销中心（白粉墙村商贸服务中心）工程</div> <div>二、编制依据：<br/>1、建设工程工程量清单计价规范（GB50500—2013）；浙江省建设工程工程量清单指引；<br/>2、《浙江省市政工程预算定额（2018版）》；<br/>3、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018版）》；<br/>4、《浙江省通用安装工程预算定额（2018版）》；<br/>5、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额（2018版）》<br/>6、《浙江省建设工程计价规则(2018版)》；<br/>7、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额（2018版）》；<br/>8、浙建建【2018】61号文件<br/>9、设计施工图<br/>10、主要材料信息价采用2023年8月份最新版泰顺工程招投标造价信息缺项部分参 2023年8月温州工程造价信息；<br/>11、其他相关政策文件及规范性文件。</div> <div>三、统一部分：<br/>本清单描述与设计不同的按本清单，本清单没有具体描述的工作内容和做法均按《GB50500-2013》规范和设计要求。<br/>本说明不做为施工的最后依据，具体施工时，由建设单位、施工单位、设计单位、监理单位及有关主管单位经过会审后方可施工。<br/>对于本工程的个别节点做法，本清单只描述了主要要素，投标单位需根据设计图纸全面考虑并包含在主要工程量清单报价内。<br/>除清单中注明用途外的预埋铁件，未单列的均包含在其所依附的主要项目内，合并在该项综合单价中报价。<br/>清单中项目特征如有描述不清处请各投标单位应结合施工图纸报价，综合单价应包括完成该项目所需的所有费用。<br/>工程量清单和施工图设计要求所涉及颜色、规格的项目或材料，其最终采用何种颜色及规格由建设单位确定，由此增加的费用投标单位均在各工程量清单项目的综合报价中考虑。<br/>暂列金额：业主预留金75000元，楼梯铸铁栏杆10930元，屋面检修爬梯500元，水簸箕500</div> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

编制说明

工程名称:泗溪镇白粉墙村农产品共富展销中心（白粉墙村商贸服务中心）

第2页 共3页

7.元,洗手台面4000元,ZHM-1玻璃平开门15120元。

四、土建部分

本工程混凝土采用现浇现拌混凝土。

本工程砂浆采用传统砂浆计入。

本工程采用的水泥按袋装水泥计入。

除编制说明有注明外的二次装修、用户自理、甲方自理等项目不计入。

根据建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定如设计图纸注明的按设计有关规定计算；设计图纸未注明的，钢筋直径大于18mm的按焊接或机械连接考虑，其余均按绑扎考虑，钢筋搭接工程量并入清单钢筋工程量。

抹灰中存在的挡水线、滴水线、分格线、护角等施工规范要求的内容，投标单位报价时应综合考虑在相应的抹灰造价中。

土方类别暂按3类干土计入。本工程运距暂按3km计入。基础土方开挖暂按按人机配合考虑人工：机械=3:7。土方消纳按5元每立方计入。

根据设计单位意见建筑图中二层平面图A轴外围轻钢雨篷暂按节点1做法计入；

根据设计单位建议外墙涂料均做平涂即可；

根据设计单位建议电梯门洞暂按1100\*2200mm计入；

根据设计单位建议铝合金窗暂按70系列型材玻璃单银LOW-E钢化中空玻璃6+12A+6计入；

根据设计单位建议所有首层楼面基层做法现浇钢筋混凝土楼板均更改为由下到上素土夯实、180mm厚压实碎石、70厚细石混凝土，其余不变；

根据设计单位建议外墙墙体做法由页岩烧结多孔砖更改为A5.0，B07蒸压加气混凝土砌块；

因图纸地梁平面图与详图不符，暂按详图尺寸计入；

因图纸未明确：卫生间墙面瓷砖及吊顶天棚，吊顶高度H=2400mm，墙面瓷砖高度至吊顶底，其中卫生间隔墙防潮聚氨酯防水涂料算至吊顶底；

因图纸未明确：屋面挤塑聚苯板型号暂按B2级计入；

因图纸未明确：卫生间门口处洗手台面暂按2000元一樘计入，合计两樘；

因做法原因，原有楼面1做法用于下沉式卫生间更改为楼面2卫生间做法；

因做法原因，外墙防水涂料由20mm厚聚合物防水砂浆更改为聚氨酯防水涂料；

内墙3本白色涂料内墙由于做法原因：增加抹灰面刮腻子两遍计入；

编制说明

工程名称:泗溪镇白粉墙村农产品共富展销中心（白粉墙村商贸服务中心）

第3页 共3页

- 21.由于做法原因，暂按取消地面基层70mm厚C20细石混凝土内配筋；
- 22.位于建筑图一层平面图D轴中C1018立面图位置部分有梁，暂按离地900计入；
- 23.卫生间天棚做法取消防水砂浆及打底找平；
- 24.建筑图与结构图中墙体做法不同，暂按建筑图计入；
- 25.电梯井内墙做法暂按水泥砂浆1:3内墙抹灰14+6mm计入；
- 26.花岗岩楼地面及踢脚线石材暂按芝麻黑花岗岩石材计入；
- 27.屋面梁高度与窗户重叠，暂定按施工图计入；
- 28.ZHM-1玻璃平开门暂按每平方600元计入，结算按实际调整；
- 29.人工挖孔桩按设计图纸计入本次预算，结算时按实结算；
- 五、安装部分编制有关事项说明：
- .AL-Z配电箱进线电源WDZB1N-YJY-4\*35+1\*16-SC70暂按60m计入。
- .1AP-1配电箱进线电源WDZ-YJY-5\*16-SC50暂按60m计入。
- .1AP-1配电箱电源引至电梯成套控制柜、井道照明、井道插座，各按20m计入。
- .给水管材质按PPR管，热熔连接计入，计算至室外水表处。
- .消防管材质按镀锌钢管，螺纹连接计入，计算至室外阀门处。
- .雨水管、排水管计算至室外1.5m处。
- .智能化暂按15000计入，结算按实际调整；

## 招标控制价费用表

工程名称:泗溪镇白粉墙村农产品共富展销中心(白粉墙村商贸服务中心)

第1页 共1页

| 序号  | 工程名称                             | 金额(元)      | 其中：（元）   |           |          |           | 备注 |
|-----|----------------------------------|------------|----------|-----------|----------|-----------|----|
|     |                                  |            | 暂估价      | 安全文明施工基本费 | 规费       | 税金        |    |
| 1   | 泗溪镇白粉墙村农产品共富展销中心<br>（白粉墙村商贸服务中心） | 1475798.99 | 46050.00 | 27511.44  | 79898.84 | 121854.96 |    |
| 1.1 | 建筑                               | 1353147.18 | 31050.00 | 26236.33  | 74163.65 | 111727.75 |    |
| 1.2 | 安装                               | 122651.81  | 15000.00 | 1275.11   | 5735.19  | 10127.21  |    |
|     |                                  |            |          |           |          |           |    |
|     |                                  |            |          |           |          |           |    |
|     |                                  |            |          |           |          |           |    |
|     |                                  |            |          |           |          |           |    |
|     |                                  |            |          |           |          |           |    |
|     |                                  |            |          |           |          |           |    |
|     |                                  |            |          |           |          |           |    |
|     |                                  |            |          |           |          |           |    |
|     |                                  |            |          |           |          |           |    |
|     |                                  |            |          |           |          |           |    |
|     |                                  |            |          |           |          |           |    |
|     |                                  |            |          |           |          |           |    |
|     |                                  |            |          |           |          |           |    |
|     |                                  |            |          |           |          |           |    |
|     |                                  |            |          |           |          |           |    |
|     |                                  |            |          |           |          |           |    |
|     |                                  |            |          |           |          |           |    |
|     |                                  |            |          |           |          |           |    |
|     |                                  |            |          |           |          |           |    |
|     |                                  |            |          |           |          |           |    |
|     |                                  |            |          |           |          |           |    |
|     |                                  |            |          |           |          |           |    |
|     |                                  |            |          |           |          |           |    |
| 合计  |                                  | 1475799    | 46050.00 | 27511.44  | 79898.84 | 121854.96 |    |

# 单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:泗溪镇白粉墙村农产品共富展销中心（白粉墙村商贸服务中心）-建筑

标段:

第1页 共1页

| 序号      | 费用名称      |               | 计算公式                                          | 金额<br>(元)  | 备注          |
|---------|-----------|---------------|-----------------------------------------------|------------|-------------|
| 1       | 分部分项工程费   |               | $\Sigma$ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)              | 874359.11  | 见表10.2.2-16 |
| 1.1     | 其中        | 人工费+机械费       | $\Sigma$ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)                   | 205884.18  |             |
| 2       | 措施项目费     |               | (2.1+2.2)                                     | 186846.67  |             |
| 2.1     | 施工技术措施项目费 |               | $\Sigma$ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)              | 158855.49  | 见表10.2.2-16 |
| 2.1.1   | 其中        | 人工费+机械费       | $\Sigma$ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)                   | 81794.85   |             |
| 2.2     | 施工组织措施项目费 |               | (1.1+2.1.1) $\times$ %                        | 27991.18   | 见表10.2.2-20 |
| 2.2.1   | 其中        | 安全文明施工基本费     | (1.1+2.1.1) $\times$ 9.12%                    | 26236.33   | 见表10.2.2-20 |
| 3       | 其他项目费     |               | (3.1+3.2+3.3+3.4)                             | 106050.00  |             |
| 3.1     | 暂列金额      |               | 3.1.1+3.1.2+3.1.3                             | 75000.00   | 见表10.2.2-21 |
| 3.1.1   | 其中        | 标化工地增加费       | 按招标文件规定额度列计                                   |            | 见表10.2.2-22 |
| 3.1.2   |           | 优质工程增加费       | 按招标文件规定额度列计                                   |            | 见表10.2.2-22 |
| 3.1.3   |           | 其他暂列金额        | 按招标文件规定额度列计                                   | 75000.00   | 见表10.2.2-22 |
| 3.2     | 暂估价       |               | 3.2.1+3.2.2+3.2.3                             | 31050.00   | 见表10.2.2-21 |
| 3.2.1   | 其中        | 材料 (工程设备) 暂估价 | 按招标文件规定额度列计<br>(或计入综合单价)                      |            | 见表10.2.2-23 |
| 3.2.2   |           | 专业工程暂估价       | 按招标文件规定额度列计                                   | 31050.00   | 见表10.2.2-24 |
| 3.2.3   |           | 专项技术措施暂估价     | 按招标文件规定额度列计                                   |            | 见表10.2.2-25 |
| 3.3     | 计日工       |               | $\Sigma$ 计日工 (暂估数量 $\times$ 综合单价)             |            | 见表10.2.2-21 |
| 3.4     | 施工总承包服务费  |               | 3.4.1+3.4.2                                   |            | 见表10.2.2-21 |
| 3.4.1   | 其中        | 专业发包工程管理费     | $\Sigma$ 专业发包工程 (暂估金额 $\times$ 费率)            |            | 见表10.2.2-27 |
| 3.4.2   |           | 甲供材料设备管理费     | 甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金<br>额 $\times$ 费率 |            | 见表10.2.2-27 |
| 4       | 规费        |               | (1.1+2.1.1) $\times$ 25.78%                   | 74163.65   |             |
| 5       | 税金        |               | (1+2+3+4) $\times$ 9%                         | 111727.75  |             |
| 招标控制价合计 |           |               | 1+2+3+4+5                                     | 1353147.18 |             |

分部分项工程清单与计价表

| 单位(专业)工程名称:泗溪镇白粉墙村农产品共富展销中心（白粉墙村商贸服务中心）-建筑 |              |          |                                                                                                                                                        |      |         | 标段:     |           | 第1页 共17页 |          |     |    |
|--------------------------------------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|-----------|----------|----------|-----|----|
| 序号                                         | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量     | 金 额 （元） |           |          |          |     | 备注 |
|                                            |              |          |                                                                                                                                                        |      |         | 综合单价    | 合价        | 其中       |          |     |    |
|                                            |              |          |                                                                                                                                                        |      |         |         |           | 人工费      | 机械费      | 暂估价 |    |
|                                            |              | A 土石方工程  |                                                                                                                                                        |      |         |         | 11428.54  | 6222.09  | 3286.15  |     |    |
| 1                                          | 010101004001 | 挖基坑土方    | 独立基础土方<br>1、土壤类别：三类土<br>2、挖土深度：2m以内<br>3、桩承台土方                                                                                                         | m3   | 213.158 | 26.04   | 5550.63   | 4139.53  | 468.95   |     |    |
| 2                                          | 010103001001 | 回填方      | 就地回填,考虑挖方利用                                                                                                                                            | m3   | 133.319 | 17.58   | 2343.75   | 1875.80  | 65.33    |     |    |
| 3                                          | 010103002001 | 余方弃置     | 1.运土运距按3km考虑；                                                                                                                                          | m3   | 213.158 | 16.58   | 3534.16   | 206.76   | 2751.87  |     |    |
|                                            |              | C 桩基工程   |                                                                                                                                                        |      |         |         | 126425.99 | 44045.88 | 10538.66 |     |    |
| 4                                          | 010302004001 | 挖孔桩土（石）方 | 1.土（石）类别：三类土<br>2.挖孔深度：6m内<br>3.弃土（石）运距：3km                                                                                                            | m3   | 128.200 | 173.57  | 22251.67  | 14651.98 | 3599.86  |     |    |
| 5                                          | 010301004001 | 截（凿）桩头   | 1.桩类型：人工挖孔桩<br>2.桩头高度：250mm<br>3.混凝土强度等级：C30                                                                                                           | m3   | 2.514   | 292.20  | 734.59    | 557.48   | 49.75    |     |    |
| 6                                          | 010302005001 | 人工挖孔灌注桩  | 1.桩芯长度：5.5m（有效桩长）<br>2.桩芯直径、扩底直径、扩底高度：<br>800mm、1200mm、1950mm<br>3.护壁平均厚度、高度：125mm、1000mm<br>4.护壁混凝土类别、强度等级：C30<br>5.桩芯混凝土类别、强度等级：C30<br>6.其他要求详见施工图纸； | 根    | 20      | 4269.04 | 85380.80  | 27020.60 | 5957.40  |     |    |
| 本页小计                                       |              |          |                                                                                                                                                        |      |         |         | 119795.60 | 48452.15 | 12893.16 |     |    |

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泗溪镇白粉墙村农产品共富展销中心（白粉墙村商贸服务中心）-建筑

标段:

第2页 共17页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量    | 金 额 （元） |          |          |         |     | 备注 |
|------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|----------|----------|---------|-----|----|
|      |              |        |                                                                                                                                             |      |        | 综合单价    | 合价       | 其中       |         |     |    |
|      |              |        |                                                                                                                                             |      |        |         |          | 人工费      | 机械费     | 暂估价 |    |
| 7    | 010515004002 | 钢筋笼    | 现浇混凝土钢筋：HRB400                                                                                                                              | t    | 3.774  | 4785.09 | 18058.93 | 1815.82  | 931.65  |     |    |
|      |              | D 砌筑工程 |                                                                                                                                             |      |        |         | 60694.33 | 12781.11 | 323.76  |     |    |
| 8    | 010401001001 | 砖基础    | 1. 砖品种、规格、强度等级:MU15标准水泥砖<br>2. 墙体类型:240mm厚直形墙<br>3. 砂浆强度等级、配合比: M10水泥砂浆<br>4. 所有砖墙除注明者外,均在室内地坪下60处做3厚APP防水涂膜防潮层,±0.00以下墙体两侧均涂刷3厚APP防水涂膜防潮层。 | m3   | 2.520  | 695.43  | 1752.48  | 405.90   | 43.02   |     |    |
| 9    | 010402001001 | 砌块墙    | 1. 砖品种、规格、强度等级:A5.0,B07蒸压加气混凝土砌块<br>2. 墙体类型:240mm厚直形墙<br>3. 砂浆强度等级、配合比:Mb5.0专用砂浆                                                            | m3   | 76.481 | 498.31  | 38111.25 | 7411.01  | 164.43  |     |    |
| 10   | 010402001002 | 砌块墙    | 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10标准水泥砖<br>2. 墙体类型:120mm厚直形墙<br>3. 砂浆强度等级、配合比: M10水泥砂浆                                                                     | m3   | 7.266  | 599.53  | 4356.18  | 1709.62  | 44.10   |     |    |
| 11   | 010402001003 | 砌块墙    | 1、砖品种、规格、强度等级: A3.5,B07蒸压加气混凝土砌块<br>2. 墙体类型:240mm厚直形墙<br>3、砂浆强度等级: Mb5.0专用砂浆                                                                | m3   | 33.587 | 490.50  | 16474.42 | 3254.58  | 72.21   |     |    |
| 本页小计 |              |        |                                                                                                                                             |      |        |         | 78753.26 | 14596.93 | 1255.41 |     |    |

分部分项工程清单与计价表

| 单位(专业)工程名称:泗溪镇白粉墙村农产品共富展销中心（白粉墙村商贸服务中心）-建筑 |              |               |                                               |      |         | 标段:     |            | 第3页 共17页  |          |     |    |
|--------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------------------------|------|---------|---------|------------|-----------|----------|-----|----|
| 序号                                         | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征                                          | 计量单位 | 工程量     | 金 额 （元） |            |           |          |     | 备注 |
|                                            |              |               |                                               |      |         | 综合单价    | 合价         | 其中        |          |     |    |
|                                            |              |               |                                               |      |         |         |            | 人工费       | 机械费      | 暂估价 |    |
|                                            | A. 6         | E 混凝土及钢筋混凝土工程 |                                               |      |         |         | 282974. 82 | 56916. 35 | 3623. 03 |     |    |
| 12                                         | 010501001001 | 垫层            | 1. 混凝土种类:现浇现拌混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C20            | m3   | 12. 820 | 496. 16 | 6360. 77   | 1451. 61  | 101. 41  |     |    |
| 13                                         | 010501005001 | 桩承台基础         | 1. 混凝土种类:现浇现拌混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C30            | m3   | 35. 280 | 504. 65 | 17804. 05  | 3791. 19  | 263. 89  |     |    |
| 14                                         | 010501004001 | 满堂基础          | 1. 混凝土种类:现浇现拌混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C30            | m3   | 3. 456  | 500. 45 | 1729. 56   | 356. 42   | 25. 85   |     |    |
| 15                                         | 010503001001 | 基础梁           | 1. 混凝土种类:现浇现拌混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C30            | m3   | 19. 630 | 510. 18 | 10014. 83  | 2155. 57  | 149. 97  |     |    |
| 16                                         | 010502001001 | 矩形柱           | 1. 混凝土种类:现浇现拌混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C30            | m3   | 27. 580 | 588. 50 | 16230. 83  | 4814. 64  | 210. 71  |     |    |
| 17                                         | 010502002001 | 构造柱           | 1. 混凝土种类:现浇现拌混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C25            | m3   | 5. 614  | 660. 21 | 3706. 42   | 1361. 90  | 44. 01   |     |    |
| 18                                         | 010503002001 | 矩形梁           | 1. 混凝土种类:现浇现拌混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C30            | m3   | 43. 160 | 529. 33 | 22845. 88  | 5427. 80  | 329. 74  |     |    |
| 19                                         | 010503005001 | 过梁            | 1. 混凝土种类:现浇现拌混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C25            | m3   | 0. 960  | 595. 94 | 572. 10    | 176. 52   | 7. 53    |     |    |
| 20                                         | 010503004001 | 圈梁            | 1. 混凝土种类:现浇现拌混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C20<br>3. 防水反坎 | m3   | 5. 979  | 582. 98 | 3485. 64   | 1099. 36  | 46. 88   |     |    |
| 本页小计                                       |              |               |                                               |      |         |         | 82750. 08  | 20635. 01 | 1179. 99 |     |    |

分部分项工程清单与计价表

| 单位(专业)工程名称:泗溪镇白粉墙村农产品共富展销中心（白粉墙村商贸服务中心）-建筑 |              |            |                                                                                                      |      |         | 标段:     |           | 第4页 共17页  |         |     |    |
|--------------------------------------------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|-----------|-----------|---------|-----|----|
| 序号                                         | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征                                                                                                 | 计量单位 | 工程量     | 金 额 （元） |           |           |         |     | 备注 |
|                                            |              |            |                                                                                                      |      |         | 综合单价    | 合价        | 其中        |         |     |    |
|                                            |              |            |                                                                                                      |      |         |         |           | 人工费       | 机械费     | 暂估价 |    |
| 21                                         | 010504001001 | 直形墙        | 1. 混凝土种类:现浇现拌混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C30/P6<br>3. 电梯井基础，四周墙                                                | m3   | 2. 810  | 566. 08 | 1590. 68  | 352. 54   | 21. 47  |     |    |
| 22                                         | 010505003001 | 平板         | 1. 混凝土种类:现浇现拌混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C30                                                                   | m3   | 41. 670 | 539. 33 | 22473. 88 | 5424. 60  | 333. 36 |     |    |
| 23                                         | 010506001001 | 直形楼梯       | 1. 混凝土种类:现浇现拌混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C30                                                                   | m2   | 45. 07  | 134. 73 | 6072. 28  | 1581. 51  | 84. 73  |     |    |
| 24                                         | 010507005001 | 扶手、压顶      | 1. 混凝土种类:现浇现拌混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C30                                                                   | m3   | 3. 080  | 680. 34 | 2095. 45  | 754. 91   | 24. 15  |     |    |
| 25                                         | 010505008001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1. 混凝土种类:现浇现拌混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C30                                                                   | m3   | 3. 953  | 569. 87 | 2252. 70  | 606. 31   | 30. 95  |     |    |
| 26                                         | 010507001001 | 散水、坡道      | 散水<br>1. 60厚C20细石混凝土面层，面层撒1：1水泥沙子压光赶平（每延长6m及散水与外墙勒脚交接处均设20宽伸缩缝，缝内嵌填防水油膏）<br>2. 150厚片石灌砂垫层<br>3. 素土夯实 | m2   | 35. 43  | 97. 33  | 3448. 40  | 1403. 03  | 37. 56  |     |    |
| 本页小计                                       |              |            |                                                                                                      |      |         |         | 37933. 39 | 10122. 90 | 532. 22 |     |    |

分部分项工程清单与计价表

| 单位(专业)工程名称:泗溪镇白粉墙村农产品共富展销中心（白粉墙村商贸服务中心）-建筑 |              |        |                                                                                                                                                   |      |       | 标段:     |           | 第5页 共17页 |         |     |    |
|--------------------------------------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|-----------|----------|---------|-----|----|
| 序号                                         | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量   | 金 额 （元） |           |          |         |     | 备注 |
|                                            |              |        |                                                                                                                                                   |      |       | 综合单价    | 合价        | 其中       |         |     |    |
|                                            |              |        |                                                                                                                                                   |      |       |         |           | 人工费      | 机械费     | 暂估价 |    |
| 27                                         | 010507004001 | 台阶     | 室外台阶<br>1. 20厚毛面花岗岩铺面，背面及四周边满涂防污剂，灌水泥浆擦缝<br>2. 30厚1:3干硬水泥砂浆粘结层，撒素水泥面<br>3. 素水泥浆一道<br>4. 100厚C20砼<br>5. 150厚片石灌砂垫层<br>6. 素土夯实<br>注：坡道表面做锯齿行面层或划线面层 | m2   | 9.76  | 552.69  | 5394.25   | 1862.79  | 39.82   |     |    |
| 28                                         | 060212011001 | 台阶砌筑   | 室内砌筑台阶<br>1. 砖砌台阶                                                                                                                                 | m2   | 1.44  | 302.45  | 435.53    | 178.01   | 5.07    |     |    |
| 29                                         | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1. 箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径≤10（盘条）                                                                                                                     | t    | 4.425 | 5761.53 | 25494.77  | 5857.37  | 243.95  |     |    |
| 30                                         | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1. 箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）14                                                                                                                    | t    | 2.864 | 4875.02 | 13962.06  | 2178.79  | 74.92   |     |    |
| 31                                         | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1. 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径≤10（盘条）                                                                                                                    | t    | 8.451 | 4897.56 | 41389.28  | 5622.70  | 192.01  |     |    |
| 32                                         | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1. 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径≤18                                                                                                                        | t    | 9.871 | 4616.51 | 45569.57  | 5655.98  | 627.20  |     |    |
| 本页小计                                       |              |        |                                                                                                                                                   |      |       |         | 132245.46 | 21355.64 | 1182.97 |     |    |

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泗溪镇白粉墙村农产品共富展销中心（白粉墙村商贸服务中心）-建筑

标段:

第6页 共17页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称   | 项目特征                                                                            | 计量单位 | 工程量   | 金 额 （元） |          |         |        |     | 备注 |
|------|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|----------|---------|--------|-----|----|
|      |               |        |                                                                                 |      |       | 综合单价    | 合价       | 其中      |        |     |    |
|      |               |        |                                                                                 |      |       |         |          | 人工费     | 机械费    | 暂估价 |    |
| 33   | 010515001005  | 现浇构件钢筋 | 1. 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤25                                                     | t    | 5.363 | 4394.10 | 23565.56 | 2111.20 | 277.27 |     |    |
| 34   | Z010515011001 | 钢筋连接   | 1. 钢筋类型、规格: φ>18 HRB400<br>2. 连接方向:竖向                                           | 个    | 432   | 6.56    | 2833.92  | 1861.92 | 427.68 |     |    |
| 35   | Z010515011002 | 钢筋连接   | 1. 钢筋类型、规格: φ>18 HRB400<br>2. 连接方向:横向                                           | 个    | 152   | 6.00    | 912.00   |         |        |     |    |
| 36   | 010515001008  | 现浇构件钢筋 | 1. 砌体内加固钢筋                                                                      | t    | 0.420 | 6510.51 | 2734.41  | 829.68  | 22.90  |     |    |
|      |               | H 门窗工程 |                                                                                 |      |       |         | 75845.30 | 3288.11 | 7.47   |     |    |
| 37   | 010801001001  | 木质门    | M0921<br>1. 木质成品实木门（含门套）；<br>2. 洞口尺寸：900*2100mm；<br>3. 包括制作、运输、安装、油漆以及五金配件安装等；  | 樘    | 4     | 1190.48 | 4761.92  | 539.96  | 0.24   |     |    |
| 38   | 010801001002  | 木质门    | M1523<br>1. 木质成品实木门（含门套）；<br>2. 洞口尺寸：1500*2300mm；<br>3. 包括制作、运输、安装、油漆以及五金配件安装等； | 樘    | 3     | 1925.37 | 5776.11  | 432.18  | 0.21   |     |    |
| 39   | 010801004001  | 木质防火门  | FM乙0821<br>1. 木质乙级防火门；<br>2. 洞口尺寸：800*2100mm；<br>3. 包括制作、运输、安装、油漆以及五金配件安装等；     | 樘    | 2     | 619.71  | 1239.42  | 127.38  | 1.38   |     |    |
| 本页小计 |               |        |                                                                                 |      |       |         | 41823.34 | 5902.32 | 729.68 |     |    |

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泗溪镇白粉墙村农产品共富展销中心（白粉墙村商贸服务中心）-建筑

标段:

第7页 共17页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征                                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金 额 （元）  |           |         |       |     | 备注 |
|------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------|-----------|---------|-------|-----|----|
|      |              |            |                                                                                                                 |      |     | 综合单价     | 合价        | 其中      |       |     |    |
|      |              |            |                                                                                                                 |      |     |          |           | 人工费     | 机械费   | 暂估价 |    |
| 40   | 010801004002 | 木质防火门      | FM乙1523<br>1. 木质乙级防火门；<br>2. 洞口尺寸：1500*2300mm；<br>3. 包括制作、运输、安装、油漆以及五金配件安装等；                                    | 樘    | 4   | 1593. 31 | 6373. 24  | 523. 16 | 5. 64 |     |    |
| 41   | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | C1018：<br>洞口尺寸：1000*1800<br>1. 70系列铝合金平开窗，单银LOW-E钢化中空玻璃6+12A+6；；<br>2. 包括制作、运输、安装、油漆以及五金配件安装等；<br>3. 具体做法详见施工图。 | 樘    | 2   | 1653. 44 | 3306. 88  | 97. 66  |       |     |    |
| 42   | 010807001007 | 金属（塑钢、断桥）窗 | C1118：<br>洞口尺寸：1100*1800<br>1. 70系列铝合金平开窗，单银LOW-E钢化中空玻璃6+12A+6；；<br>2. 包括制作、运输、安装、油漆以及五金配件安装等；<br>3. 具体做法详见施工图。 | 樘    | 1   | 1818. 79 | 1818. 79  | 53. 72  |       |     |    |
| 43   | 010807001008 | 金属（塑钢、断桥）窗 | C1121：<br>洞口尺寸：1100*2100<br>1. 70系列铝合金组合窗，单银LOW-E钢化中空玻璃6+12A+6；；<br>2. 包括制作、运输、安装、油漆以及五金配件安装等；<br>3. 具体做法详见施工图。 | 樘    | 1   | 1958. 33 | 1958. 33  | 56. 69  |       |     |    |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                 |      |     |          | 13457. 24 | 731. 23 | 5. 64 |     |    |

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泗溪镇白粉墙村农产品共富展销中心（白粉墙村商贸服务中心）-建筑

标段:

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征                                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金 额 （元） |          |        |     |     | 备注 |
|------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|--------|-----|-----|----|
|      |              |            |                                                                                                                 |      |     | 综合单价    | 合价       | 其中     |     |     |    |
|      |              |            |                                                                                                                 |      |     |         |          | 人工费    | 机械费 | 暂估价 |    |
| 44   | 010807001009 | 金属（塑钢、断桥）窗 | C1518：<br>洞口尺寸：1500*1800<br>1. 70系列铝合金平开窗，单银LOW-E钢化中空玻璃6+12A+6；；<br>2. 包括制作、运输、安装、油漆以及五金配件安装等；<br>3. 具体做法详见施工图。 | 樘    | 6   | 2480.17 | 14881.02 | 439.50 |     |     |    |
| 45   | 010807001010 | 金属（塑钢、断桥）窗 | C1521：<br>洞口尺寸：1500*2100<br>1. 70系列铝合金组合窗，单银LOW-E钢化中空玻璃6+12A+6；；<br>2. 包括制作、运输、安装、油漆以及五金配件安装等；<br>3. 具体做法详见施工图。 | 樘    | 1   | 2944.49 | 2944.49  | 88.20  |     |     |    |
| 46   | 010807001011 | 金属（塑钢、断桥）窗 | C1522：<br>洞口尺寸：1500*2200<br>1. 70系列铝合金组合窗，单银LOW-E钢化中空玻璃6+12A+6；；<br>2. 包括制作、运输、安装、油漆以及五金配件安装等；<br>3. 具体做法详见施工图。 | 樘    | 1   | 3082.29 | 3082.29  | 92.27  |     |     |    |
| 47   | 010807001012 | 金属（塑钢、断桥）窗 | C2818：<br>洞口尺寸：2800*1800<br>1. 70系列铝合金组合窗，单银LOW-E钢化中空玻璃6+12A+6；；<br>2. 包括制作、运输、安装、油漆以及五金配件安装等；<br>3. 具体做法详见施工图。 | 樘    | 3   | 3960.43 | 11881.29 | 336.81 |     |     |    |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                 |      |     |         | 32789.09 | 956.78 |     |     |    |

分部分项工程清单与计价表

| 单位(专业)工程名称:泗溪镇白粉墙村农产品共富展销中心（白粉墙村商贸服务中心）-建筑 |              |            |                                                                                                                 |      |     | 标段:     |          | 第9页 共17页 |        |     |    |
|--------------------------------------------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|----------|--------|-----|----|
| 序号                                         | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征                                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金 额 （元） |          |          |        |     | 备注 |
|                                            |              |            |                                                                                                                 |      |     | 综合单价    | 合价       | 其中       |        |     |    |
|                                            |              |            |                                                                                                                 |      |     |         |          | 人工费      | 机械费    | 暂估价 |    |
| 48                                         | 010807001013 | 金属（塑钢、断桥）窗 | C3018:<br>洞口尺寸：3000*1800<br>1. 70系列铝合金组合窗，单银LOW-E钢化中空玻璃6+12A+6；；<br>2. 包括制作、运输、安装、油漆以及五金配件安装等；<br>3. 具体做法详见施工图。 | 樘    | 2   | 4201.89 | 8403.78  | 237.56   |        |     |    |
| 49                                         | 010807001014 | 金属（塑钢、断桥）窗 | C3021:<br>洞口尺寸：3000*2100<br>1. 70系列铝合金组合窗，单银LOW-E钢化中空玻璃6+12A+6；；<br>2. 包括制作、运输、安装、油漆以及五金配件安装等；<br>3. 具体做法详见施工图。 | 樘    | 2   | 4708.87 | 9417.74  | 263.02   |        |     |    |
|                                            |              | J 屋面及防水工程  |                                                                                                                 |      |     |         | 96883.73 | 16504.25 | 369.05 |     |    |
| 本页小计                                       |              |            |                                                                                                                 |      |     |         | 17821.52 | 500.58   |        |     |    |

分部分项工程清单与计价表

| 单位(专业)工程名称:泗溪镇白粉墙村农产品共富展销中心（白粉墙村商贸服务中心）-建筑 |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        | 标段:     |          | 第10页 共17页 |        |     |    |
|--------------------------------------------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|----------|-----------|--------|-----|----|
| 序号                                         | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征                                                                                                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量    | 金 额 （元） |          |           |        |     | 备注 |
|                                            |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        | 综合单价    | 合价       | 其中        |        |     |    |
|                                            |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |         |          | 人工费       | 机械费    | 暂估价 |    |
| 50                                         | 010901001001 | 瓦屋面       | 屋面1：上人屋面<br>1. 保护层:50厚C25细石混凝土保护层, 内配A6@150双向钢筋网, 随捣随抹<br>2. 隔离层:铺无纺聚脂纤维布一层<br>3. 保温层:60厚挤塑聚苯板<br>4. 防水层: 1.5厚合成高分子卷材（已另计）<br>5. 防水层: 2厚合成高分子涂膜（已另计）<br>6. 找平层(防水): 20厚聚合物防水砂浆（已另计）<br>7. 找坡层: 轻集料砼找3%坡最薄处30厚(抗压强度2.0MPa)<br>8. 结构层:现浇钢筋混凝土结构屋面 | m2   | 232.97 | 127.26  | 29647.76 | 6066.54   | 177.06 |     |    |
| 51                                         | 010902002001 | 屋面涂膜防水    | 1. 20厚1：3水泥砂浆聚合物防水砂浆                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 232.97 | 41.70   | 9714.85  | 3445.63   | 144.44 |     |    |
| 52                                         | 010902001001 | 屋面卷材防水    | 1. 2厚合成高分子涂膜                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 252.21 | 51.38   | 12958.55 | 1117.29   |        |     |    |
| 53                                         | 010902001002 | 屋面卷材防水    | 1. 1.5厚合成高分子卷材                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 252.21 | 39.28   | 9906.81  | 1034.06   |        |     |    |
| 54                                         | 010904002003 | 楼（地）面涂膜防水 | 楼面1 防滑地砖楼面1<br>1. 1.5厚聚氨脂防水涂料两道防水层                                                                                                                                                                                                              | m2   | 17.90  | 38.64   | 691.66   | 59.43     |        |     |    |
| 55                                         | 010904002004 | 楼（地）面涂膜防水 | 楼面2 防滑地砖楼面 2<br>1. 1.5厚聚氨脂防水涂料两道防水层                                                                                                                                                                                                             | m2   | 17.90  | 38.64   | 691.66   | 59.43     |        |     |    |
| 56                                         | 010903002002 | 墙面涂膜防水    | 1. 卫生间一侧满刷聚氨酯防水涂料至吊顶底（H=2400mm）                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 36.98  | 42.52   | 1572.39  | 186.38    |        |     |    |
| 本页小计                                       |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |         | 65183.68 | 11968.76  | 321.50 |     |    |

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泗溪镇白粉墙村农产品共富展销中心（白粉墙村商贸服务中心）-建筑

标段:

第11页 共17页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征                                                      | 计量单位 | 工程量     | 金 额 （元） |           |           |         |     | 备注 |
|------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------|------|---------|---------|-----------|-----------|---------|-----|----|
|      |              |            |                                                           |      |         | 综合单价    | 合价        | 其中        |         |     |    |
|      |              |            |                                                           |      |         |         |           | 人工费       | 机械费     | 暂估价 |    |
| 57   | 010903002001 | 墙面涂膜防水     | 外墙1 外墙高级防水涂料<br>1. 2厚防水高分子涂抹                              | m2   | 492. 64 | 56. 39  | 27779. 97 | 3310. 54  |         |     |    |
| 58   | 010903001001 | 墙面卷材防水     | 屋面1<br>1. 增设1. 2厚合成高分子防水卷材600宽                            | m2   | 38. 47  | 33. 58  | 1291. 82  | 157. 73   |         |     |    |
| 59   | 010903003001 | 墙面砂浆防水(防潮) | 1. 20厚1：4聚合物防水水泥砂浆（加5%防水剂）                                | m2   | 57. 00  | 28. 10  | 1601. 70  | 787. 17   | 36. 48  |     |    |
| 60   | 010902002002 | 屋面涂膜防水     | 雨篷<br>1. 1. 2厚高分子防水涂膜<br>1. 1：3水泥砂浆找平，最薄处20厚<br>3. 钢筋砼结构层 | m2   | 18. 15  | 56. 56  | 1026. 56  | 280. 05   | 11. 07  |     |    |
|      |              | L 楼地面装饰工程  |                                                           |      |         |         | 90841. 18 | 22026. 73 | 545. 22 |     |    |
| 本页小计 |              |            |                                                           |      |         |         | 31700. 05 | 4535. 49  | 47. 55  |     |    |

分部分项工程清单与计价表

| 单位(专业)工程名称:泗溪镇白粉墙村农产品共富展销中心（白粉墙村商贸服务中心）-建筑 |              |       |                                                                                                                                                                                                       |      | 标段:    |         |          |         |        | 第12页 共17页 |    |
|--------------------------------------------|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|----------|---------|--------|-----------|----|
| 序号                                         | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征                                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量    | 金 额 （元） |          |         |        |           | 备注 |
|                                            |              |       |                                                                                                                                                                                                       |      |        | 综合单价    | 合价       | 其中      |        |           |    |
|                                            |              |       |                                                                                                                                                                                                       |      |        |         |          | 人工费     | 机械费    | 暂估价       |    |
| 61                                         | 011102003005 | 块料楼地面 | 地面2 防滑地砖楼面2<br>用于:卫生间<br>1. 8~10厚防滑地砖300*300, 干水泥擦缝<br>2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层表面撒水泥粉<br>3. 1.5厚聚氨脂防水涂料两道防水层（已另计）<br>4. 20厚1:3水泥砂浆找平层<br>5. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡抹平<br>7. 70厚C20细石混凝土<br>8. 180厚压实碎石<br>9. 素土夯实 | m2   | 8.95   | 203.51  | 1821.41  | 685.57  | 15.57  |           |    |
| 62                                         | 011102001001 | 石材楼地面 | 地面3 地砖楼面(花岗岩楼面)<br>用于:门厅、侯梯厅等<br>1. 20厚花岗岩板材干水泥擦缝<br>2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层表面<br>3. 撒水泥粉 刷水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>4. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡抹平<br>5. 70厚C20细石混凝土<br>6. 180厚压实碎石<br>7. 素土夯实                              | m2   | 113.30 | 264.85  | 30007.51 | 6297.21 | 155.22 |           |    |
| 本页小计                                       |              |       |                                                                                                                                                                                                       |      |        |         | 31828.92 | 6982.78 | 170.79 |           |    |

分部分项工程清单与计价表

| 单位(专业)工程名称:泗溪镇白粉墙村农产品共富展销中心（白粉墙村商贸服务中心）-建筑 |              |         |                                                                                                                                                                            |      |        | 标段:     |          | 第13页 共17页 |        |     |    |
|--------------------------------------------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|----------|-----------|--------|-----|----|
| 序号                                         | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量    | 金 额 （元） |          |           |        |     | 备注 |
|                                            |              |         |                                                                                                                                                                            |      |        | 综合单价    | 合价       | 其中        |        |     |    |
|                                            |              |         |                                                                                                                                                                            |      |        |         |          | 人工费       | 机械费    | 暂估价 |    |
| 63                                         | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 | 地面4 水泥砂浆楼面<br>用于:管道井 设备用房<br>1. 20厚1:2.5水泥砂浆面层<br>2. 刷水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>3. 70厚C20细石混凝土<br>4. 180厚压实碎石<br>5. 素土夯实                                                             | m2   | 7.50   | 96.59   | 724.43   | 235.20    | 10.28  |     |    |
| 64                                         | 011102001002 | 石材楼地面   | 地面5 初装修楼面1<br>用于:首层大堂<br>1. 20厚花岗岩板材 干水泥 擦缝<br>2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层表面<br>3. 撒水泥粉 刷水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>4. 70厚C20细石混凝土<br>5. 180厚压实碎石<br>6. 素土夯实                                  | m2   | 140.06 | 264.85  | 37094.89 | 7784.53   | 191.88 |     |    |
| 65                                         | 011102003007 | 块料楼地面   | 楼面2 防滑地砖楼面 2<br>用于:卫生间<br>1. 8~10厚防滑地砖300*300, 干水泥擦缝<br>2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层表面撒水泥粉<br>3. 1.5厚聚氨脂防水涂料两道防水层（已另计）<br>4. 20厚1:3水泥砂浆找平层<br>5. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡抹平<br>6. 现浇钢筋混凝土楼板 | m2   | 8.95   | 162.29  | 1452.50  | 663.55    | 11.10  |     |    |
| 本页小计                                       |              |         |                                                                                                                                                                            |      |        |         | 39271.82 | 8683.28   | 213.26 |     |    |

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泗溪镇白粉墙村农产品共富展销中心（白粉墙村商贸服务中心）-建筑

标段:

第14页 共17页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量     | 金 额 （元） |           |           |         |     | 备注 |
|------|--------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|-----------|-----------|---------|-----|----|
|      |              |                  |                                                                                                                                           |      |         | 综合单价    | 合价        | 其中        |         |     |    |
|      |              |                  |                                                                                                                                           |      |         |         |           | 人工费       | 机械费     | 暂估价 |    |
| 66   | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面          | 楼面4 水泥砂浆楼面<br>用于:管道井 设备用房<br>1. 20厚1:2. 5水泥砂浆面层<br>2. 刷水泥浆一道 (内掺建筑胶)<br>3. 现浇钢筋混凝土楼板                                                      | m2   | 179. 60 | 24. 92  | 4475. 63  | 2280. 92  | 111. 35 |     |    |
| 67   | 011102001003 | 石材楼地面            | 楼面3 地砖楼面 (花岗岩楼面)<br>用于: 楼梯间<br>1. 楼梯踏面留防滑槽 （详见施工图）<br>2. 20厚花岗岩板材干水泥擦缝<br>3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层表面<br>4. 撒水泥粉 刷水泥浆一道 (内掺建筑胶)<br>5. 现浇钢筋混凝土楼板 | m2   | 35. 34  | 303. 30 | 10718. 62 | 2621. 17  | 34. 63  |     |    |
| 68   | 011105001002 | 水泥砂浆踢脚线          | 踢脚1水泥踢脚板 (120高)<br>1. 钢筋混凝土墙或砖墙清理基底<br>2. 刷素水泥浆一道<br>3. 18厚1:3水泥砂浆打底 (暗做12厚)<br>4. 12厚1:2. 5水泥砂浆抹光 (暗做8厚)                                 | m2   | 9. 03   | 63. 65  | 574. 76   | 390. 01   | 6. 95   |     |    |
| 69   | 011105002001 | 石材踢脚线            | 踢脚2花岗岩踢脚板 (120)<br>用于: 门厅、电梯厅、楼梯等公共部分<br>1. 钢筋混凝土墙或砖墙清理基底<br>2. 刷素水泥浆一道<br>3. 20厚1:2水泥砂浆粘贴<br>4. 20厚花岗岩板                                  | m2   | 17. 92  | 221. 62 | 3971. 43  | 1068. 57  | 8. 24   |     |    |
|      |              | M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |                                                                                                                                           |      |         |         | 65325. 08 | 39448. 87 | 951. 56 |     |    |
| 本页小计 |              |                  |                                                                                                                                           |      |         |         | 19740. 44 | 6360. 67  | 161. 17 |     |    |

分部分项工程清单与计价表

| 单位(专业)工程名称:泗溪镇白粉墙村农产品共富展销中心（白粉墙村商贸服务中心）-建筑 |              |          |                                                                                                                                                            |      |        | 标段:     |          | 第15页 共17页 |        |     |    |
|--------------------------------------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|----------|-----------|--------|-----|----|
| 序号                                         | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量    | 金 额 （元） |          |           |        |     | 备注 |
|                                            |              |          |                                                                                                                                                            |      |        | 综合单价    | 合价       | 其中        |        |     |    |
|                                            |              |          |                                                                                                                                                            |      |        |         |          | 人工费       | 机械费    | 暂估价 |    |
| 70                                         | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 1. 墙面贴玻璃纤维网格布                                                                                                                                              | m2   | 497.96 | 8.61    | 4287.44  | 2151.19   |        |     |    |
| 71                                         | 011204003003 | 块料墙面     | 内墙1浅色瓷砖内墙<br>用于:公共卫生间内墙<br>1. 钢筋混凝土墙或砖墙清理基底<br>2. 刷素水泥浆一道<br>3. 15厚1:3水泥砂浆分层赶平<br>4. 10厚1:2水泥砂浆粘结层<br>5. 200X300浅色瓷砖面层                                     | m2   | 72.66  | 122.50  | 8900.85  | 5083.29   | 45.78  |     |    |
| 72                                         | 011407001003 | 墙面喷刷涂料   | 内墙3本白色涂料内墙<br>用于:地上除卫生间外的公共部分内墙<br>1. 钢筋混凝土墙或砖墙清理基底<br>2. 刷素水泥浆一道<br>3. 15厚1:1:6混合砂浆分层赶平<br>4. 5厚1:0.5:3混合砂浆抹光<br>5. 抹灰面批刮腻子（满刮两遍）（已另计）<br>6. 本白色内墙涂料(已另计) | m2   | 671.62 | 36.29   | 24373.09 | 14265.21  | 470.13 |     |    |
| 73                                         | 011202001001 | 柱、梁面一般抹灰 | 内墙3本白色涂料内墙<br>1. 刷素水泥浆一道<br>2. 15厚1:1:6混合砂浆分层赶平<br>3. 5厚1:0.5:3混合砂浆抹光                                                                                      | m2   | 48.47  | 44.63   | 2163.22  | 1374.61   | 33.44  |     |    |
| 74                                         | 011201001002 | 墙面一般抹灰   | 1. 外墙抹灰混合砂浆20厚                                                                                                                                             | m2   | 72.55  | 42.54   | 3086.28  | 1992.95   | 50.79  |     |    |
| 75                                         | 011201001003 | 墙面一般抹灰   | 管道井<br>1. 墙面砂浆打底找平 15mm厚^水泥砂浆1:3                                                                                                                           | m2   | 85.54  | 22.64   | 1936.63  | 1132.55   | 41.06  |     |    |
| 本页小计                                       |              |          |                                                                                                                                                            |      |        |         | 44747.51 | 25999.80  | 641.20 |     |    |

分部分项工程清单与计价表

| 单位(专业)工程名称:泗溪镇白粉墙村农产品共富展销中心（白粉墙村商贸服务中心）-建筑 |              |              |                                                                                                                                                                                                                               |      |         | 标段:     |           | 第16页 共17页 |         |     |    |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|-----------|-----------|---------|-----|----|
| 序号                                         | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征                                                                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量     | 金 额 （元） |           |           |         |     | 备注 |
|                                            |              |              |                                                                                                                                                                                                                               |      |         | 综合单价    | 合价        | 其中        |         |     |    |
|                                            |              |              |                                                                                                                                                                                                                               |      |         |         |           | 人工费       | 机械费     | 暂估价 |    |
| 76                                         | 011201001001 | 墙面一般抹灰       | 外墙1 米黄色外墙高级防水涂料(从内到外)<br>1. 混合砂浆20厚（已另计）<br>2. 凿除并清理原墙面（已另计）<br>3. 页岩烧结多孔砖(非粘土类)240厚（已另计）<br>4. 12厚1:3水泥砂浆打底<br>5. 6厚1:2. 5水泥砂浆分层找平<br>6. 2防水高分子涂抹（已另计）<br>7. 封底涂料两遍（已另计）<br>8. 找平防水腻子层两遍, 每遍均打磨（已另计）<br>9. 双组分聚氨酯照面涂料两遍（已另计） | m2   | 492. 64 | 41. 77  | 20577. 57 | 13449. 07 | 310. 36 |     |    |
|                                            |              | N 天棚工程       |                                                                                                                                                                                                                               |      |         |         | 8851. 50  | 1750. 01  |         |     |    |
| 77                                         | 011302001001 | 吊顶天棚         | 顶棚1铝扣板吊顶（暂定H=2. 4m）<br>用于:卫生间<br>1. 钢筋混凝土板<br>2. 素水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>3. 铝扣板吊顶                                                                                                                                                    | m2   | 17. 24  | 137. 80 | 2375. 67  | 533. 75   |         |     |    |
| 78                                         | 011302001002 | 吊顶天棚         | 顶棚3轻钢龙骨铝合金吸音板吊顶<br>用于:门厅、侯梯厅、公共卫生间等<br>1. 钢筋混凝土板内预留铁环双向吊点, 中距900~1200, A8吊筋<br>2. 轻钢龙骨铝合金吸音板                                                                                                                                  | m2   | 41. 44  | 156. 27 | 6475. 83  | 1216. 26  |         |     |    |
|                                            |              | P 油漆、涂料、裱糊工程 |                                                                                                                                                                                                                               |      |         |         | 53123. 04 | 23339. 81 |         |     |    |
| 本页小计                                       |              |              |                                                                                                                                                                                                                               |      |         |         | 29429. 07 | 15199. 08 | 310. 36 |     |    |

分部分项工程清单与计价表

| 单位(专业)工程名称:泗溪镇白粉墙村农产品共富展销中心（白粉墙村商贸服务中心）-建筑 |              |          |                                                                            |      |        | 标段:     |           | 第17页 共17页 |          |     |    |
|--------------------------------------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|-----------|-----------|----------|-----|----|
| 序号                                         | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征                                                                       | 计量单位 | 工程量    | 金 额 （元） |           |           |          |     | 备注 |
|                                            |              |          |                                                                            |      |        | 综合单价    | 合价        | 其中        |          |     |    |
|                                            |              |          |                                                                            |      |        |         |           | 人工费       | 机械费      | 暂估价 |    |
| 79                                         | 011407002002 | 天棚喷刷涂料   | 顶棚4 腻子天棚<br>用于:办公顶棚<br>1. 钢筋混凝土板底面清理干净<br>2. 刮腻子,砂纸磨平（满刮两遍）<br>3. 白色防水内墙涂料 | m2   | 519.21 | 26.83   | 13930.40  | 9735.19   |          |     |    |
| 80                                         | 011407001004 | 墙面喷刷涂料   | 内墙3本白色涂料内墙<br>1. 抹灰面批刮腻子（满刮两遍）<br>2. 本白色内墙涂料                               | m2   | 770.80 | 25.18   | 19408.74  | 13604.62  |          |     |    |
| 81                                         | 011407001002 | 墙面喷刷涂料   | 1. 外墙平涂                                                                    | m2   | 534.70 | 37.00   | 19783.90  |           |          |     |    |
|                                            |              | Q 其他装饰工程 |                                                                            |      |        |         | 1965.60   |           |          |     |    |
| 82                                         | 011210005001 | 成品隔断     | 成品卫生间隔断 ：抗倍特板H=1.8m<br>（暂定）                                                | m2   | 9.36   | 210.00  | 1965.60   |           |          |     |    |
|                                            |              |          |                                                                            |      |        |         |           |           |          |     |    |
|                                            |              |          |                                                                            |      |        |         |           |           |          |     |    |
|                                            |              |          |                                                                            |      |        |         |           |           |          |     |    |
|                                            |              |          |                                                                            |      |        |         |           |           |          |     |    |
|                                            |              |          |                                                                            |      |        |         |           |           |          |     |    |
|                                            |              |          |                                                                            |      |        |         |           |           |          |     |    |
| 本页小计                                       |              |          |                                                                            |      |        |         | 55088.64  | 23339.81  |          |     |    |
| 合计                                         |              |          |                                                                            |      |        |         | 874359.11 | 226323.21 | 19644.90 |     |    |

施工技术措施项目清单与计价表

| 单位(专业)工程名称:泗溪镇白粉墙村农产品共富展销中心（白粉墙村商贸服务中心）-建筑 |              |                           |                            |      |        | 标段:     |           | 第1页 共3页  |        |     |    |
|--------------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------------------|------|--------|---------|-----------|----------|--------|-----|----|
| 序号                                         | 项目编码         | 项目名称                      | 项目特征                       | 计量单位 | 工程量    | 金 额 （元） |           |          |        |     | 备注 |
|                                            |              |                           |                            |      |        | 综合单价    | 合价        | 其中       |        |     |    |
|                                            |              |                           |                            |      |        |         |           | 人工费      | 机械费    | 暂估价 |    |
|                                            |              | S.1脚手架工程（编码：011701）       |                            |      | 0      |         | 16957.63  | 9653.85  | 692.17 |     |    |
| 1                                          | 011701001001 | 综合脚手架                     | 混凝土结构综合脚手架 檐高13m以内 ~层高6m以内 | m2   | 511.65 | 26.82   | 13722.45  | 7424.04  | 588.40 |     |    |
| 2                                          | 011701006001 | 满堂脚手架                     | 满堂脚手架 ~基本层3.6m~5.2m        | m2   | 230.59 | 14.03   | 3235.18   | 2229.81  | 103.77 |     |    |
|                                            |              | S.2混凝土模板及支架（撑）（编码：011702） |                            |      | 0      |         | 129880.06 | 78274.24 | 508.99 |     |    |
| 3                                          | 011702001001 | 基础                        | 现浇混凝土模板 基础垫层模板             | m2   | 39.33  | 50.67   | 1992.85   | 1234.96  | 40.90  |     |    |
| 4                                          | 011702001002 | 基础                        | 现浇混凝土 独立基础 复合木模            | m2   | 90.46  | 45.41   | 4107.79   | 2105.91  | 75.99  |     |    |
| 5                                          | 011702001003 | 基础                        | 现浇混凝土 地下室底板、满堂基础 有梁式 复合木模  | m2   | 4.08   | 48.13   | 196.37    | 114.53   | 3.51   |     |    |
| 6                                          | 011702005001 | 基础梁                       | 建筑物模板 基础梁 直型 复合木模          | m2   | 128.23 | 60.22   | 7722.01   | 4575.25  | 7.69   |     |    |
| 7                                          | 011702002001 | 矩形柱                       | 建筑物模板 矩形柱 复合木模             | m2   | 265.49 | 71.91   | 19091.39  | 10874.47 | 15.93  |     |    |
| 8                                          | 011702003001 | 构造柱                       | 建筑物模板 构造柱 复合木模             | m2   | 56.56  | 59.52   | 3366.45   | 1838.77  | 3.39   |     |    |
| 9                                          | 011702006001 | 矩形梁                       | 建筑物模板 矩形梁 复合木模             | m2   | 395.63 | 65.32   | 25842.55  | 15263.41 | 23.74  |     |    |
| 10                                         | 011702009001 | 过梁                        | 建筑物模板 直形圈、过梁 复合木模          | m2   | 14.55  | 78.42   | 1141.01   | 689.52   | 0.87   |     |    |
| 11                                         | 011702008001 | 圈梁                        | 建筑物模板 直形圈、过梁 复合木模-反坎       | m2   | 59.33  | 78.42   | 4652.66   | 2811.65  | 3.56   |     |    |
| 本页小计                                       |              |                           |                            |      |        |         | 85070.71  | 49162.32 | 867.75 |     |    |

施工技术措施项目清单与计价表

| 单位(专业)工程名称:泗溪镇白粉墙村农产品共富展销中心（白粉墙村商贸服务中心）-建筑 |              |                            |                                                                                                              |      |          | 标段:     |          | 第2页 共3页  |         |     |    |
|--------------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------|----------|----------|---------|-----|----|
| 序号                                         | 项目编码         | 项目名称                       | 项目特征                                                                                                         | 计量单位 | 工程量      | 金 额 （元） |          |          |         |     | 备注 |
|                                            |              |                            |                                                                                                              |      |          | 综合单价    | 合价       | 其中       |         |     |    |
|                                            |              |                            |                                                                                                              |      |          |         |          | 人工费      | 机械费     | 暂估价 |    |
| 12                                         | 011702025001 | 其他现浇构件                     | 单独压顶、扶手 复合木模                                                                                                 | m2   | 20.80    | 82.75   | 1721.20  | 1075.36  | 1.25    |     |    |
| 13                                         | 011702016001 | 平板                         | 建筑物模板 板 复合木模                                                                                                 | m2   | 373.54   | 41.44   | 15479.50 | 8464.42  | 22.41   |     |    |
| 14                                         | 011702024001 | 楼梯                         | 建筑物模板 楼梯 直形 复合木模                                                                                             | m2   | 45.07    | 200.71  | 9046.00  | 6161.07  | 5.86    |     |    |
| 15                                         | 011702011001 | 直形墙                        | 建筑物模板 地下室外墙 直形 复合木模                                                                                          | m2   | 23.42    | 87.14   | 2040.82  | 836.09   | 1.41    |     |    |
| 16                                         | 011702023001 | 雨篷、悬挑板、阳台板                 | 阳台、雨篷 复合木模                                                                                                   | m2   | 24.18    | 147.32  | 3562.20  | 2489.09  | 3.14    |     |    |
| 17                                         | 01B001       | 一般支撑架                      | 一般支撑架 盘扣式钢管模板支架 地上结构层高（m 以内）5                                                                                | m3   | 1662.994 | 17.99   | 29917.26 | 19739.74 | 299.34  |     |    |
|                                            |              | S.3垂直运输（编码：011703）         |                                                                                                              |      | 0        |         | 7705.45  |          | 6349.58 |     |    |
| 18                                         | 011703001002 | 垂直运输                       | 1. 混凝土结构建筑物垂直运输 檐高20m内`檐高30m以下建筑物垂直运输机械不采用塔吊时<br>2. 混凝土结构建筑物层高超3.6m 每增加1m垂直运输 檐高20m以内`檐高30m以下建筑物垂直运输机械不采用塔吊时 | m2   | 511.65   | 15.06   | 7705.45  |          | 6349.58 |     |    |
|                                            | 011705       | S.5大型机械设备进出场及安拆（编码：011705） |                                                                                                              |      |          |         | 4312.35  | 648.00   | 1862.28 |     |    |
| 19                                         | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆               | 1. 履带式挖掘机1M3以内 场外运输费用                                                                                        | 台次   | 1        | 4312.35 | 4312.35  | 648.00   | 1862.28 |     |    |
| 本页小计                                       |              |                            |                                                                                                              |      |          |         | 73784.78 | 39413.77 | 8545.27 |     |    |



施工组织（总价）措施项目清单与计价表

| 工程名称: 建筑 |              |           | 标段:         |        |          | 第1页 共1页 |
|----------|--------------|-----------|-------------|--------|----------|---------|
| 序号       | 项目编号         | 项目名称      | 计算基础        | 费率 (%) | 金额 (元)   | 备注      |
| 1        | 011707001001 | 安全文明施工费   |             |        | 26236.33 |         |
| 1.1      |              | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 9.12   | 26236.33 |         |
| 2        | Z01110900801 | 提前竣工增加费   | 定额人工费+定额机械费 |        |          |         |
| 3        | 011707004001 | 二次搬运费     | 定额人工费+定额机械费 | 0.5    | 1438.40  |         |
| 4        | 011707005001 | 冬雨季施工增加费  | 定额人工费+定额机械费 | 0.11   | 316.45   |         |
| 5        |              | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算     |        |          |         |
|          |              |           |             |        |          |         |
|          |              |           |             |        |          |         |
|          |              |           |             |        |          |         |
|          |              |           |             |        |          |         |
|          |              |           |             |        |          |         |
|          |              |           |             |        |          |         |
|          |              |           |             |        |          |         |
|          |              |           |             |        |          |         |
|          |              |           |             |        |          |         |
|          |              |           |             |        |          |         |
|          |              |           |             |        |          |         |
|          |              |           |             |        |          |         |
|          |              |           |             |        |          |         |
| 合 计      |              |           |             |        | 27991.18 |         |









主要材料和工程设备一览表

| 工程名称:建筑 |                          |    | 标段:        |         |          | 第1页 共2页 |
|---------|--------------------------|----|------------|---------|----------|---------|
| 序号      | 名称、规格、型号                 | 单位 | 数量         | 单价(元)   | 合价(元)    | 备注      |
| 1       | 热轧带肋钢筋HRB400综合（不含盘条）     | t  | 3.868      | 3721.00 | 14392.83 |         |
| 2       | 热轧带肋钢筋HRB400 φ 10（盘条）    | t  | 13.134     | 3950.00 | 51879.30 |         |
| 3       | 热轧带肋钢筋HRB400 φ 12        | t  | 2.936      | 3799.00 | 11153.86 |         |
| 4       | 热轧带肋钢筋HRB400 φ 18        | t  | 10.118     | 3684.00 | 37274.71 |         |
| 5       | 热轧带肋钢筋HRB400 φ 25        | t  | 5.497      | 3711.00 | 20399.37 |         |
| 6       | 镀锌铁丝 φ 0.7-1.0           | kg | 149.418    | 6.74    | 1007.08  |         |
| 7       | 镀锌铁丝8#                   | kg | 2.814      | 5.92    | 16.66    |         |
| 8       | 圆钉50mm                   | kg | 0.275      | 4.74    | 1.30     |         |
| 9       | 圆钉                       | kg | 87.015     | 4.74    | 412.45   |         |
| 10      | 镀锌铁丝12#                  | kg | 2.861      | 6.14    | 17.57    |         |
| 11      | 镀锌铁丝18#                  | kg | 23.391     | 6.80    | 159.06   |         |
| 12      | 镀锌铁丝22#                  | kg | 0.241      | 7.57    | 1.82     |         |
| 13      | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合        | kg | 9.371      | 0.39    | 3.65     |         |
| 14      | 普通硅酸盐水泥P0 42.5综合         | kg | 138590.118 | 0.44    | 60979.65 |         |
| 15      | 白色硅酸盐水泥425#、二级白度         | kg | 51.092     | 1.35    | 68.72    |         |
| 16      | 黄砂净砂                     | t  | 339.967    | 173.67  | 59041.05 |         |
| 17      | 碎石综合                     | t  | 540.265    | 73.00   | 39439.35 |         |
| 18      | 混凝土实心砖240×115×53 MU10    | 千块 | 5.661      | 421.00  | 2383.28  |         |
| 19      | 蒸压砂加气混凝土砌块B06 A3.5       | m3 | 32.647     | 354.00  | 11557.04 |         |
| 20      | 蒸压砂加气混凝土砌块B07 A5.0       | m3 | 74.340     | 362.00  | 26911.08 |         |
| 21      | 杉板枋材                     | m3 | 0.021      | 1975.00 | 41.48    |         |
| 22      | 胶合板 δ 9                  | m2 | 7.997      | 27.00   | 215.92   |         |
| 23      | 细木工板 δ 18                | m2 | 9.753      | 49.00   | 477.90   |         |
| 24      | 瓷砖200*300                | m2 | 74.113     | 27.00   | 2001.05  |         |
| 25      | 防滑地砖300*300              | m2 | 18.438     | 45.00   | 829.71   |         |
| 26      | 芝麻黑花岗岩20mm               | m2 | 338.152    | 135.00  | 45650.52 |         |
| 27      | 铝合金方板(配套)300×300×0.6（综合） | m2 | 18.102     | 80.00   | 1448.16  |         |
| 28      | 铝合金方板(配套)吸音板             | m2 | 43.512     | 100.00  | 4351.20  |         |

主要材料和工程设备一览表

| 工程名称:建筑 |                                   |      | 标段:      |         |          | 第2页 共2页 |
|---------|-----------------------------------|------|----------|---------|----------|---------|
| 序号      | 名称、规格、型号                          | 单位   | 数量       | 单价(元)   | 合价(元)    | 备注      |
| 29      | 轻型龙骨U38                           | m2   | 60.440   | 11.60   | 701.10   |         |
| 30      | 单扇套装平开门900*2100                   | 樘    | 4.000    | 850.50  | 3402.00  |         |
| 31      | 单扇套装平开门1500*2300                  | 樘    | 3.000    | 1552.50 | 4657.50  |         |
| 32      | 铝合金断桥隔热固定窗单银LOW-E钢化中空玻璃6+12A+6    | m2   | 23.580   | 667.00  | 15727.86 |         |
| 33      | 铝合金断桥隔热平开窗单银LOW-E钢化中空玻璃6+12A+6    | m2   | 43.680   | 913.00  | 39879.84 |         |
| 34      | 铝合金断桥隔热下悬内平开窗单银LOW-E钢化中空玻璃6+12A+6 | m2   | 1.800    | 969.00  | 1744.20  |         |
| 35      | 乙级木质防火门800*2100mm                 | m2   | 3.301    | 322.66  | 1065.10  |         |
| 36      | 乙级木质防火门1500*2300mm                | m2   | 13.559   | 417.28  | 5657.90  |         |
| 37      | 成品腻子粉                             | kg   | 4025.793 | 1.08    | 4343.83  |         |
| 38      | 单组份聚氨酯防水涂料 I 型                    | kg   | 2558.438 | 15.00   | 38376.57 |         |
| 39      | 耐碱玻璃纤维网格布                         | m2   | 522.858  | 3.16    | 1652.23  |         |
| 40      | 电                                 | kW·h | 65.549   | 0.71    | 46.41    |         |
| 41      | 水                                 | m3   | 74.228   | 3.98    | 295.47   |         |
| 42      | 水                                 | m3   | 195.207  | 3.98    | 777.12   |         |
| 43      | 复合模板综合                            | m2   | 389.118  | 38.00   | 14786.48 |         |
| 44      | 木模板                               | m3   | 3.894    | 1293.00 | 5034.94  |         |
| 45      | 安全网                               | m2   | 70.403   | 11.00   | 774.43   |         |
| 46      | 脚手架钢管                             | kg   | 338.894  | 5.14    | 1740.22  |         |
| 47      | 脚手架扣件                             | 只    | 97.076   | 7.38    | 716.42   |         |
| 48      | 三元乙丙橡胶防水卷材1.5mm                   | m2   | 287.519  | 29.00   | 8338.05  |         |
| 49      | 高分子聚乙烯复合防水卷材1.2mm                 | m2   | 43.856   | 24.00   | 1052.54  |         |
| 50      | 钢筋机械连接 闪光对焊                       | 个    | 152.000  | 6.00    | 912.00   |         |
| 51      | 外墙平涂                              | m2   | 534.700  | 37.00   | 19783.90 |         |
|         |                                   |      |          |         |          |         |
|         |                                   |      |          |         |          |         |
|         |                                   |      |          |         |          |         |
|         |                                   |      |          |         |          |         |

主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表

(适用于信息价差调整法)

| 工程名称:建筑 |                       |    |            | 标段:     |      | 第1页 共3页     |             |    |      |
|---------|-----------------------|----|------------|---------|------|-------------|-------------|----|------|
| 序号      | 名称、规格、型号              | 单位 | 数量         | 风险幅度(%) |      | 基准单价<br>(元) | 调整单价<br>(元) | 差价 | 价差合价 |
|         |                       |    |            | 波动幅度    | 可调幅度 |             |             |    |      |
| 1       | 一类人工                  | 工日 | 42.840     |         |      | 150.00      |             |    |      |
| 2       | 二类人工                  | 工日 | 1369.023   |         |      | 162.00      |             |    |      |
| 3       | 三类人工                  | 工日 | 465.992    |         |      | 186.00      |             |    |      |
| 4       | 热轧带肋钢筋HRB400综合(不含盘条)  | t  | 3.868      |         |      | 3721.00     |             |    |      |
| 5       | 热轧带肋钢筋HRB400 φ10(盘条)  | t  | 13.134     |         |      | 3950.00     |             |    |      |
| 6       | 热轧带肋钢筋HRB400 φ12      | t  | 2.936      |         |      | 3799.00     |             |    |      |
| 7       | 热轧带肋钢筋HRB400 φ18      | t  | 10.118     |         |      | 3684.00     |             |    |      |
| 8       | 热轧带肋钢筋HRB400 φ25      | t  | 5.497      |         |      | 3711.00     |             |    |      |
| 9       | 镀锌铁丝 φ0.7-1.0         | kg | 149.418    |         |      | 6.74        |             |    |      |
| 10      | 镀锌铁丝8#                | kg | 2.814      |         |      | 5.92        |             |    |      |
| 11      | 圆钉50mm                | kg | 0.275      |         |      | 4.74        |             |    |      |
| 12      | 圆钉                    | kg | 87.015     |         |      | 4.74        |             |    |      |
| 13      | 镀锌铁丝12#               | kg | 2.861      |         |      | 6.14        |             |    |      |
| 14      | 镀锌铁丝18#               | kg | 23.391     |         |      | 6.80        |             |    |      |
| 15      | 镀锌铁丝22#               | kg | 0.241      |         |      | 7.57        |             |    |      |
| 16      | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合     | kg | 9.371      |         |      | 0.39        |             |    |      |
| 17      | 普通硅酸盐水泥P0 42.5综合      | kg | 138590.118 |         |      | 0.44        |             |    |      |
| 18      | 白色硅酸盐水泥425#、二级白度      | kg | 51.092     |         |      | 1.35        |             |    |      |
| 19      | 黄砂净砂                  | t  | 339.967    |         |      | 173.67      |             |    |      |
| 20      | 碎石综合                  | t  | 540.265    |         |      | 73.00       |             |    |      |
| 21      | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 5.661      |         |      | 421.00      |             |    |      |
| 22      | 蒸压砂加气混凝土砌块B06 A3.5    | m3 | 32.647     |         |      | 354.00      |             |    |      |
| 23      | 蒸压砂加气混凝土砌块B07 A5.0    | m3 | 74.340     |         |      | 362.00      |             |    |      |
| 24      | 杉板枋材                  | m3 | 0.021      |         |      | 1975.00     |             |    |      |
| 25      | 胶合板 δ9                | m2 | 7.997      |         |      | 27.00       |             |    |      |

# 主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表

(适用于信息价差调整法)

| 工程名称:建筑 |                                   |      |          | 标段:     |      | 第2页 共3页     |             |    |      |
|---------|-----------------------------------|------|----------|---------|------|-------------|-------------|----|------|
| 序号      | 名称、规格、型号                          | 单位   | 数量       | 风险幅度(%) |      | 基准单价<br>(元) | 调整单价<br>(元) | 差价 | 价差合价 |
|         |                                   |      |          | 波动幅度    | 可调幅度 |             |             |    |      |
| 26      | 细木工板 δ 18                         | m2   | 9.753    |         |      | 49.00       |             |    |      |
| 27      | 瓷砖200*300                         | m2   | 74.113   |         |      | 27.00       |             |    |      |
| 28      | 防滑地砖300*300                       | m2   | 18.438   |         |      | 45.00       |             |    |      |
| 29      | 芝麻黑花岗岩20mm                        | m2   | 338.152  |         |      | 135.00      |             |    |      |
| 30      | 铝合金方板(配套)300×300×0.6<br>(综合)      | m2   | 18.102   |         |      | 80.00       |             |    |      |
| 31      | 铝合金方板(配套)吸音板                      | m2   | 43.512   |         |      | 100.00      |             |    |      |
| 32      | 轻型龙骨U38                           | m2   | 60.440   |         |      | 11.60       |             |    |      |
| 33      | 单扇套装平开门900*2100                   | 樘    | 4.000    |         |      | 850.50      |             |    |      |
| 34      | 单扇套装平开门1500*2300                  | 樘    | 3.000    |         |      | 1552.50     |             |    |      |
| 35      | 铝合金断桥隔热固定窗单银LOW-E钢化中空玻璃6+12A+6    | m2   | 23.580   |         |      | 667.00      |             |    |      |
| 36      | 铝合金断桥隔热平开窗单银LOW-E钢化中空玻璃6+12A+6    | m2   | 43.680   |         |      | 913.00      |             |    |      |
| 37      | 铝合金断桥隔热下悬内平开窗单银LOW-E钢化中空玻璃6+12A+6 | m2   | 1.800    |         |      | 969.00      |             |    |      |
| 38      | 乙级木质防火门800*2100mm                 | m2   | 3.301    |         |      | 322.66      |             |    |      |
| 39      | 乙级木质防火门1500*2300mm                | m2   | 13.559   |         |      | 417.28      |             |    |      |
| 40      | 成品腻子粉                             | kg   | 4025.793 |         |      | 1.08        |             |    |      |
| 41      | 单组份聚氨酯防水涂料 I 型                    | kg   | 2558.438 |         |      | 15.00       |             |    |      |
| 42      | 耐碱玻璃纤维网格布                         | m2   | 522.858  |         |      | 3.16        |             |    |      |
| 43      | 电                                 | kW·h | 65.549   |         |      | 0.71        |             |    |      |
| 44      | 水                                 | m3   | 74.228   |         |      | 3.98        |             |    |      |
| 45      | 水                                 | m3   | 195.207  |         |      | 3.98        |             |    |      |
| 46      | 复合模板综合                            | m2   | 389.118  |         |      | 38.00       |             |    |      |
| 47      | 木模板                               | m3   | 3.894    |         |      | 1293.00     |             |    |      |
| 48      | 安全网                               | m2   | 70.403   |         |      | 11.00       |             |    |      |
| 49      | 脚手架钢管                             | kg   | 338.894  |         |      | 5.14        |             |    |      |

## 主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表

(适用于信息价差调整法)

工程名称:建筑

标段：

第3页 共3页

[illegible]

# 单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:泗溪镇白粉墙村农产品共富展销中心（白粉墙村商贸服务中心）-安装

标段:

第1页 共1页

| 序号      | 费用名称      |             | 计算公式                                          | 金额<br>(元) | 备注          |
|---------|-----------|-------------|-----------------------------------------------|-----------|-------------|
| 1       | 分部分项工程费   |             | $\Sigma$ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)              | 87665.16  | 见表10.2.2-16 |
| 1.1     | 其中        | 人工费+机械费     | $\Sigma$ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)                   | 18126.39  |             |
| 2       | 措施项目费     |             | (2.1+2.2)                                     | 4124.25   |             |
| 2.1     | 施工技术措施项目费 |             | $\Sigma$ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)              | 2800.46   | 见表10.2.2-16 |
| 2.1.1   | 其中        | 人工费+机械费     | $\Sigma$ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)                   | 597.72    |             |
| 2.2     | 施工组织措施项目费 |             | (1.1+2.1.1) $\times$ %                        | 1323.79   | 见表10.2.2-20 |
| 2.2.1   | 其中        | 安全文明施工基本费   | (1.1+2.1.1) $\times$ 6.81%                    | 1275.11   | 见表10.2.2-20 |
| 3       | 其他项目费     |             | (3.1+3.2+3.3+3.4)                             | 15000.00  |             |
| 3.1     | 暂列金额      |             | 3.1.1+3.1.2+3.1.3                             |           | 见表10.2.2-21 |
| 3.1.1   | 其中        | 标化工地增加费     | 按招标文件规定额度列计                                   |           | 见表10.2.2-22 |
| 3.1.2   |           | 优质工程增加费     | 按招标文件规定额度列计                                   |           | 见表10.2.2-22 |
| 3.1.3   |           | 其他暂列金额      | 按招标文件规定额度列计                                   |           | 见表10.2.2-22 |
| 3.2     | 暂估价       |             | 3.2.1+3.2.2+3.2.3                             | 15000.00  | 见表10.2.2-21 |
| 3.2.1   | 其中        | 材料(工程设备)暂估价 | 按招标文件规定额度列计<br>(或计入综合单价)                      |           | 见表10.2.2-23 |
| 3.2.2   |           | 专业工程暂估价     | 按招标文件规定额度列计                                   | 15000.00  | 见表10.2.2-24 |
| 3.2.3   |           | 专项技术措施暂估价   | 按招标文件规定额度列计                                   |           | 见表10.2.2-25 |
| 3.3     | 计日工       |             | $\Sigma$ 计日工(暂估数量 $\times$ 综合单价)              |           | 见表10.2.2-21 |
| 3.4     | 施工总承包服务费  |             | 3.4.1+3.4.2                                   |           | 见表10.2.2-21 |
| 3.4.1   | 其中        | 专业发包工程管理费   | $\Sigma$ 专业发包工程(暂估金额 $\times$ 费率)             |           | 见表10.2.2-27 |
| 3.4.2   |           | 甲供材料设备管理费   | 甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金<br>额 $\times$ 费率 |           | 见表10.2.2-27 |
| 4       | 规费        |             | (1.1+2.1.1) $\times$ 30.63%                   | 5735.19   |             |
| 5       | 税金        |             | (1+2+3+4) $\times$ 9%                         | 10127.21  |             |
| 招标控制价合计 |           |             | 1+2+3+4+5                                     | 122651.81 |             |

分部分项工程清单与计价表

| 单位(专业)工程名称:泗溪镇白粉墙村农产品共富展销中心（白粉墙村商贸服务中心）-安装 |              |       |                                                                        |      |       | 标段:     |          | 第1页 共9页 |        |     |    |
|--------------------------------------------|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|----------|---------|--------|-----|----|
| 序号                                         | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征                                                                   | 计量单位 | 工程量   | 金 额 （元） |          |         |        |     | 备注 |
|                                            |              |       |                                                                        |      |       | 综合单价    | 合价       | 其中      |        |     |    |
|                                            |              |       |                                                                        |      |       |         |          | 人工费     | 机械费    | 暂估价 |    |
|                                            |              | 消防水   |                                                                        |      |       |         | 5820.80  | 1318.02 | 63.56  |     |    |
| 1                                          | 030901002001 | 消火栓钢管 | 镀锌钢管（螺纹连接） 公称直径（mm以内）32                                                | m    | 20.00 | 56.93   | 1138.60  | 448.40  | 14.80  |     |    |
| 2                                          | 031003001002 | 螺纹阀门  | 闸阀DN32                                                                 | 个    | 2     | 148.33  | 296.66   | 23.98   | 0.88   |     |    |
| 3                                          | 030901010002 | 室内消火栓 | 消防软管卷盘箱详见图集《室内消火栓安装》15S202 P49页。箱内卷盘型号:JPS0.8-19/25（软管内径19mm，软管长度25m）。 | 套    | 4     | 870.50  | 3482.00  | 546.28  | 9.20   |     |    |
| 4                                          | 030901013002 | 灭火器   | 磷酸铵盐干粉MF/ABC4两具                                                        | 组    | 2     | 224.98  | 449.96   | 76.14   |        |     |    |
| 5                                          | 031002003006 | 套管    | DN32外墙刚性防水套管制作、安装                                                      | 个    | 2     | 200.27  | 400.54   | 202.16  | 36.58  |     |    |
| 6                                          | 031002003007 | 套管    | 一般穿墙钢套管制作安装 公称直径（mm以内）50                                               | 个    | 2     | 26.52   | 53.04    | 21.06   | 2.10   |     |    |
|                                            |              | 给排水   |                                                                        |      |       |         | 16800.35 | 4606.58 | 300.56 |     |    |
| 7                                          | 031001006001 | 塑料管   | 1. 材质、规格：PVC-U雨水管 DN75<br>2. 连接形式：粘接                                   | m    | 3.00  | 28.00   | 84.00    | 39.84   |        |     |    |
| 8                                          | 031001006002 | 塑料管   | 1. 材质、规格：PVC-U雨水管 DN100<br>2. 连接形式：粘接                                  | m    | 44.50 | 38.23   | 1701.24  | 659.49  |        |     |    |
| 9                                          | 031001006003 | 塑料管   | 1. 材质、规格：UPVC排水管 DN100<br>2. 连接形式：粘接                                   | m    | 45.23 | 44.28   | 2002.78  | 660.81  |        |     |    |
| 本页小计                                       |              |       |                                                                        |      |       |         | 9608.82  | 2678.16 | 63.56  |     |    |

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泗溪镇白粉墙村农产品共富展销中心（白粉墙村商贸服务中心）-安装

标段:

第2页 共9页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征                                                             | 计量单位 | 工程量   | 金 额 （元） |         |        |      |     | 备注 |
|------|--------------|------|------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|---------|--------|------|-----|----|
|      |              |      |                                                                  |      |       | 综合单价    | 合价      | 其中     |      |     |    |
|      |              |      |                                                                  |      |       |         |         | 人工费    | 机械费  | 暂估价 |    |
| 10   | 031001006004 | 塑料管  | 1. 材质、规格：PPR给水管 DN15<br>2. 连接形式：热熔<br>3. 压力试验及吹、洗设计要求：管道试压、消毒、冲洗 | m    | 19.46 | 15.62   | 303.97  | 152.57 | 2.14 |     |    |
| 11   | 031001006005 | 塑料管  | 1. 材质、规格：PPR给水管 DN20<br>2. 连接形式：热熔<br>3. 压力试验及吹、洗设计要求：管道试压、消毒、冲洗 | m    | 5.42  | 17.04   | 92.36   | 47.48  | 0.60 |     |    |
| 12   | 031001006006 | 塑料管  | 1. 材质、规格：PPR给水管 DN25<br>2. 连接形式：热熔<br>3. 压力试验及吹、洗设计要求：管道试压、消毒、冲洗 | m    | 7.14  | 21.19   | 151.30  | 69.26  | 0.79 |     |    |
| 13   | 031001006007 | 塑料管  | 1. 材质、规格：PPR给水管 DN32<br>2. 连接形式：热熔<br>3. 压力试验及吹、洗设计要求：管道试压、消毒、冲洗 | m    | 10.00 | 25.97   | 259.70  | 115.60 | 1.10 |     |    |
| 14   | 031001006008 | 塑料管  | 1. 材质、规格：PPR给水管 DN50<br>2. 连接形式：热熔<br>3. 压力试验及吹、洗设计要求：管道试压、消毒、冲洗 | m    | 2.00  | 47.29   | 94.58   | 28.90  | 0.36 |     |    |
| 15   | 031004003001 | 洗脸盆  | 洗脸盆                                                              | 组    | 4     | 352.30  | 1409.20 | 166.40 |      |     |    |
| 16   | 031004006001 | 大便器  | 蹲式大便器                                                            | 组    | 4     | 425.87  | 1703.48 | 274.96 |      |     |    |
| 17   | 031004007001 | 小便器  | 感应小便器                                                            | 组    | 4     | 657.74  | 2630.96 | 143.48 |      |     |    |
| 本页小计 |              |      |                                                                  |      |       |         | 6645.55 | 998.65 | 4.99 |     |    |

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泗溪镇白粉墙村农产品共富展销中心（白粉墙村商贸服务中心）-安装

标段:

第3页 共9页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征                         | 计量单位 | 工程量 | 金 额 （元） |           |           |         |     | 备注 |
|------|--------------|-----------|------------------------------|------|-----|---------|-----------|-----------|---------|-----|----|
|      |              |           |                              |      |     | 综合单价    | 合价        | 其中        |         |     |    |
|      |              |           |                              |      |     |         |           | 人工费       | 机械费     | 暂估价 |    |
| 18   | 031004008001 | 其他成品卫生器具  | 拖布池                          | 组    | 2   | 294. 64 | 589. 28   | 55. 28    |         |     |    |
| 19   | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 地漏安装 公称直径（mm以内）100           | 组    | 6   | 84. 60  | 507. 60   | 159. 24   |         |     |    |
| 20   | 031003013001 | 水表        | DN50水表，含闸阀一个                 | 组    | 1   | 610. 20 | 610. 20   | 63. 34    | 1. 23   |     |    |
| 21   | 031003001001 | 螺纹阀门      | 闸阀DN32                       | 个    | 2   | 148. 33 | 296. 66   | 23. 98    | 0. 88   |     |    |
| 22   | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 雨水斗DN75                      | 组    | 1   | 61. 44  | 61. 44    | 36. 47    |         |     |    |
| 23   | 031004014003 | 给、排水附(配)件 | 雨水斗DN100                     | 组    | 5   | 63. 23  | 316. 15   | 182. 35   |         |     |    |
| 24   | 031002003001 | 套管        | DN50外墙刚性防水套管制作、安装            | 个    | 1   | 200. 41 | 200. 41   | 101. 08   | 18. 29  |     |    |
| 25   | 031002003002 | 套管        | DN100外墙刚性防水套管制作、安装           | 个    | 4   | 283. 90 | 1135. 60  | 532. 04   | 134. 96 |     |    |
| 26   | 031002003005 | 套管        | DN100穿屋面刚性防水套管制作、安装          | 个    | 4   | 283. 90 | 1135. 60  | 532. 04   | 134. 96 |     |    |
| 27   | 031002003003 | 套管        | 一般穿墙钢套管制作安装 公称直径（mm以内）50     | 个    | 1   | 26. 52  | 26. 52    | 10. 53    | 1. 05   |     |    |
| 28   | 031002003004 | 套管        | 一般穿墙钢套管制作安装 公称直径（mm以内）150    | 个    | 4   | 119. 15 | 476. 60   | 227. 44   | 4. 20   |     |    |
| 29   | 03B001       | 卫生间       | 卫生间（内周长在12m以下）暗敷管道，每间补贴1.0工日 | 间    | 2   | 205. 36 | 410. 72   | 324. 00   |         |     |    |
| 30   | 03B002       | 水表井       | 水表井                          | 座    | 1   | 600. 00 | 600. 00   |           |         |     |    |
|      |              | 电气        |                              |      |     |         | 65044. 01 | 14567. 23 | 688. 68 |     |    |
| 本页小计 |              |           |                              |      |     |         | 6366. 78  | 2247. 79  | 295. 57 |     |    |

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泗溪镇白粉墙村农产品共富展销中心（白粉墙村商贸服务中心）-安装

标段:

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征                              | 计量单位 | 工程量    | 金 额 （元） |          |         |       |     | 备注 |
|------|--------------|------|-----------------------------------|------|--------|---------|----------|---------|-------|-----|----|
|      |              |      |                                   |      |        | 综合单价    | 合价       | 其中      |       |     |    |
|      |              |      |                                   |      |        |         |          | 人工费     | 机械费   | 暂估价 |    |
| 31   | 030404017001 | 配电箱  | 1. 名称：AL-Z配电箱<br>2. 箱内元器件详见图纸     | 台    | 1      | 1070.34 | 1070.34  | 194.40  |       |     |    |
| 32   | 030404017003 | 配电箱  | 1. 名称：AL-GG配电箱<br>2. 箱内元器件详见图纸    | 台    | 1      | 1070.34 | 1070.34  | 194.40  |       |     |    |
| 33   | 030404017004 | 配电箱  | 1. 名称：1AL-1配电箱<br>2. 箱内元器件详见图纸    | 台    | 1      | 1070.34 | 1070.34  | 194.40  |       |     |    |
| 34   | 030404017005 | 配电箱  | 1. 名称：2AL-1配电箱<br>2. 箱内元器件详见图纸    | 台    | 1      | 1070.34 | 1070.34  | 194.40  |       |     |    |
| 35   | 030404017006 | 配电箱  | 1. 名称：1AP-1配电箱<br>2. 箱内元器件详见图纸    | 台    | 1      | 1270.34 | 1270.34  | 194.40  |       |     |    |
| 36   | 030404017002 | 配电箱  | 1. 名称：1ALE应急照明配电箱<br>2. 箱内元器件详见图纸 | 台    | 1      | 2070.34 | 2070.34  | 194.40  |       |     |    |
| 37   | 030411001005 | 配管   | 1. 名称：PC20<br>2. 配置形式：砖、混凝土结构暗配   | m    | 396.02 | 7.59    | 3005.79  | 1857.33 |       |     |    |
| 38   | 030411001010 | 配管   | 1. 名称：PC50<br>2. 配置形式：砖、混凝土结构暗配   | m    | 20.00  | 14.67   | 293.40   | 132.80  |       |     |    |
| 39   | 030411001006 | 配管   | 1. 名称：SC20<br>2. 配置形式：砖、混凝土结构暗配   | m    | 156.00 | 19.45   | 3034.20  | 976.56  | 7.80  |     |    |
| 40   | 030411001009 | 配管   | 1. 名称：SC25<br>2. 配置形式：砖、混凝土结构暗配   | m    | 20.00  | 26.36   | 527.20   | 151.80  | 1.40  |     |    |
| 41   | 030411001007 | 配管   | 1. 名称：SC40<br>2. 配置形式：砖、混凝土结构暗配   | m    | 3.00   | 42.72   | 128.16   | 38.88   | 0.27  |     |    |
| 42   | 030411001008 | 配管   | 1. 名称：SC50<br>2. 配置形式：砖、混凝土结构暗配   | m    | 75.00  | 51.82   | 3886.50  | 1036.50 | 6.00  |     |    |
| 本页小计 |              |      |                                   |      |        |         | 18497.29 | 5360.27 | 15.47 |     |    |

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泗溪镇白粉墙村农产品共富展销中心（白粉墙村商贸服务中心）-安装

标段:

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征                                            | 计量单位 | 工程量    | 金 额 （元） |          |         |       |     | 备注 |
|------|--------------|------|-------------------------------------------------|------|--------|---------|----------|---------|-------|-----|----|
|      |              |      |                                                 |      |        | 综合单价    | 合价       | 其中      |       |     |    |
|      |              |      |                                                 |      |        |         |          | 人工费     | 机械费   | 暂估价 |    |
| 43   | 030411001011 | 配管   | 1. 名称：SC70<br>2. 配置形式：砖、混凝土结构暗配                 | m    | 60.00  | 90.32   | 5419.20  | 1791.00 | 11.40 |     |    |
| 44   | 030411004001 | 配线   | 1. 名 称：WDZB1N-BYJ-2.5<br>2. 配线形式：管内穿线           | m    | 548.40 | 3.71    | 2034.56  | 400.33  |       |     |    |
| 45   | 030411004003 | 配线   | 1. 名 称：WDZB1N-BYJR-2.5<br>2. 配线形式：管内穿线          | m    | 221.25 | 4.48    | 991.20   | 161.51  |       |     |    |
| 46   | 030411004002 | 配线   | 1. 名 称：WDZBN-BYJ-2.5<br>2. 配线形式：管内穿线            | m    | 285.44 | 3.71    | 1058.98  | 208.37  |       |     |    |
| 47   | 030411004004 | 配线   | 1. 名 称：WDZB1N-BYJ-4<br>2. 配线形式：管内穿线             | m    | 383.88 | 4.84    | 1857.98  | 261.04  |       |     |    |
| 48   | 030411004005 | 配线   | 1. 名 称：WDZB1N-BYJ-10<br>2. 配线形式：管内穿线            | m    | 24.45  | 9.78    | 239.12   | 17.12   |       |     |    |
| 49   | 030411004006 | 配线   | 1. 名 称：WDZB1N-BYJ-16<br>2. 配线形式：管内穿线            | m    | 77.90  | 14.90   | 1160.71  | 62.32   |       |     |    |
| 50   | 030411004009 | 配线   | 1. 名 称：WDZ-BYJ-16<br>2. 配线形式：管内穿线               | m    | 100.00 | 14.32   | 1432.00  | 80.00   |       |     |    |
| 51   | 030411004008 | 配线   | 1. 名 称：ZB1N-BV-4<br>2. 配线形式：管内穿线                | m    | 100.00 | 3.91    | 391.00   | 68.00   |       |     |    |
| 52   | 030411004007 | 配线   | 1. 名 称：WDZBN-RVS-2*1.5<br>2. 配线形式：管内穿线          | m    | 22.48  | 3.12    | 70.14    | 14.39   |       |     |    |
| 53   | 030408001001 | 电力电缆 | 1. 电缆名称：WDZ-YJY-5*16<br>2. 敷设方式、部位：管内敷设         | m    | 60.00  | 69.00   | 4140.00  | 153.00  | 3.60  |     |    |
| 54   | 030408001002 | 电力电缆 | 1. 电缆名称：WDZB1N-YJY-4*35+1*16<br>2. 敷设方式、部位：管内敷设 | m    | 60.00  | 177.65  | 10659.00 | 306.60  | 7.80  |     |    |
| 本页小计 |              |      |                                                 |      |        |         | 29453.89 | 3523.68 | 22.80 |     |    |

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泗溪镇白粉墙村农产品共富展销中心（白粉墙村商贸服务中心）-安装

标段:

第6页 共9页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征                                                                             | 计量单位 | 工程量 | 金 额 （元） |         |         |     |     | 备注 |
|------|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|---------|-----|-----|----|
|      |              |       |                                                                                  |      |     | 综合单价    | 合价      | 其中      |     |     |    |
|      |              |       |                                                                                  |      |     |         |         | 人工费     | 机械费 | 暂估价 |    |
| 55   | 030408006001 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯10mm2及以下三芯及以上电缆头制安                       | 个    | 4   | 28.35   | 113.40  | 41.60   |     |     |    |
| 56   | 030412004001 | 装饰灯   | 1. 装饰灯名称：天棚灯<br>2. 装饰灯规格：LED/1*15W/光通量≥2100lm<br>3. 安装形式：吸顶式                     | 套    | 11  | 62.91   | 692.01  | 213.84  |     |     |    |
| 57   | 030412004002 | 装饰灯   | 1. 装饰灯名称：感应吸顶灯t>90min<br>2. 装饰灯规格：LED/1*15W/光通量≥2100lm<br>3. 安装形式：吸顶式            | 套    | 8   | 85.26   | 682.08  | 155.52  |     |     |    |
| 58   | 030412004006 | 装饰灯   | 1. 装饰灯名称：卫生间防水防尘灯<br>2. 装饰灯规格：LED/1*15W/光通量≥1500lm<br>3. 安装形式：吸顶式                | 套    | 4   | 62.91   | 251.64  | 77.76   |     |     |    |
| 59   | 030412005001 | 荧光灯   | 1. 荧光灯名称：双管荧光灯（T5高校型）<br>2. 规 格：2x28W/T5/光通量≥2*2100lm<br>3. 安装形式：吸顶安装（功率因数为0.95） | 套    | 34  | 119.88  | 4075.92 | 771.80  |     |     |    |
| 60   | 030412001001 | 普通灯具  | 1. 灯具名称：电井壁灯<br>2. 灯具规格：LED/1*5W/光通量≥500lm<br>3. 类 型：门上0.1米安装                    | 套    | 2   | 82.63   | 165.26  | 36.46   |     |     |    |
| 本页小计 |              |       |                                                                                  |      |     |         | 5980.31 | 1296.98 |     |     |    |

分部分项工程清单与计价表

| 单位(专业)工程名称:泗溪镇白粉墙村农产品共富展销中心（白粉墙村商贸服务中心）-安装 |              |      |                                                                          |      |     | 标段:     |         | 第7页 共9页 |     |     |    |
|--------------------------------------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|---------|-----|-----|----|
| 序号                                         | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征                                                                     | 计量单位 | 工程量 | 金 额 （元） |         |         |     |     | 备注 |
|                                            |              |      |                                                                          |      |     | 综合单价    | 合价      | 其中      |     |     |    |
|                                            |              |      |                                                                          |      |     |         |         | 人工费     | 机械费 | 暂估价 |    |
| 61                                         | 030412004003 | 装饰灯  | 1. 装饰灯名称：安全出口标志灯<br>2. 装饰灯规格：1W/LED/36V/A型/光通量≥90lm<br>3. 安装形式：门上0.1m安装  | 套    | 5   | 75.96   | 379.80  | 101.00  |     |     |    |
| 62                                         | 030412004004 | 装饰灯  | 1. 装饰灯名称：应急照明灯<br>2. 装饰灯规格：10W/LED/36V/A型/光通量≥900lm<br>3. 安装形式：安装高度为2.5米 | 套    | 21  | 84.83   | 1781.43 | 424.20  |     |     |    |
| 63                                         | 030412004005 | 装饰灯  | 1. 装饰灯名称：疏散出口标志灯<br>2. 装饰灯规格：1W/LED/36V/A型/光通量≥90lm<br>3. 安装形式：门上0.1m安装  | 套    | 4   | 75.96   | 303.84  | 80.80   |     |     |    |
| 64                                         | 030412004008 | 装饰灯  | 1. 装饰灯名称：疏散指示灯<br>2. 装饰灯规格：1W/LED/36V/A型/光通量≥90lm<br>3. 安装形式：安装高度为0.6米   | 套    | 14  | 75.96   | 1063.44 | 282.80  |     |     |    |
| 65                                         | 030412004009 | 装饰灯  | 1. 装饰灯名称：楼层标志灯<br>2. 装饰灯规格：1W/LED/36V/A型/光通量≥90lm<br>3. 安装形式：安装高度为2.5米   | 套    | 5   | 75.96   | 379.80  | 101.00  |     |     |    |
| 66                                         | 030404034001 | 照明开关 | 1. 名 称：暗装单极开关<br>2. 规 格：AP86系列10A<br>3. 安装方式：距地1.3米安装                    | 个    | 3   | 15.27   | 45.81   | 23.82   |     |     |    |
| 67                                         | 030404034004 | 照明开关 | 1. 名 称：防水暗装单极开关<br>2. 规 格：AP86系列10A<br>3. 安装方式：距地1.3米安装                  | 个    | 6   | 22.46   | 134.76  | 47.64   |     |     |    |
| 本页小计                                       |              |      |                                                                          |      |     |         | 4088.88 | 1061.26 |     |     |    |

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泗溪镇白粉墙村农产品共富展销中心（白粉墙村商贸服务中心）-安装

标段:

第8页 共9页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征                                                            | 计量单位 | 工程量    | 金 额 （元） |         |         |        |     | 备注 |
|------|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------|------|--------|---------|---------|---------|--------|-----|----|
|      |              |       |                                                                 |      |        | 综合单价    | 合价      | 其中      |        |     |    |
|      |              |       |                                                                 |      |        |         |         | 人工费     | 机械费    | 暂估价 |    |
| 68   | 030404034002 | 照明开关  | 1. 名 称：暗装双极开关<br>2. 规 格：AP86系列10A<br>3. 安装方式：距地1.3米安装           | 个    | 3      | 17.24   | 51.72   | 23.82   |        |     |    |
| 69   | 030404034003 | 照明开关  | 1. 名 称：暗装四极开关<br>2. 规 格：AP86系列10A<br>3. 安装方式：距地1.3米安装           | 个    | 2      | 22.18   | 44.36   | 16.20   |        |     |    |
| 70   | 030404035001 | 插座    | 1. 名 称：带保护接点暗装插座（安全型）<br>2. 规 格：AP86系列, 10A<br>3. 安装方式：距地0.3米安装 | 个    | 18     | 19.15   | 344.70  | 168.48  |        |     |    |
| 71   | 030404035002 | 插座    | 1. 名 称：防水插座（安全型，防护等级大于IP55）<br>2. 规 格：86MZ05                    | 个    | 2      | 26.34   | 52.68   | 18.72   |        |     |    |
| 72   | 030411006001 | 接线盒   | 1. 名 称：开关盒、插座盒安装                                                | 个    | 34     | 6.48    | 220.32  | 119.68  |        |     |    |
| 73   | 030411006002 | 接线盒   | 1. 名 称：暗装接线盒                                                    | 个    | 128    | 6.72    | 860.16  | 427.52  |        |     |    |
| 74   | 030404032001 | 端子箱   | 1. 名 称：总等电位端子箱                                                  | 台    | 1      | 339.27  | 339.27  | 183.71  | 8.07   |     |    |
| 75   | 030409005001 | 避雷网   | ∅12热镀锌圆钢接闪带安装参见外墙外表面敷设《15D501》                                  | m    | 82.14  | 17.69   | 1453.06 | 569.23  | 131.42 |     |    |
| 76   | 030409003001 | 避雷引下线 | 利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根∅16以上主筋通长焊接、绑扎作为引下线，断接卡子制作安装                 | m    | 102.00 | 15.00   | 1530.00 | 728.28  | 401.88 |     |    |
| 77   | 030409002001 | 接地母线  | 40*4热镀锌扁钢                                                       | m    | 93.26  | 17.29   | 1612.47 | 725.56  | 62.48  |     |    |
| 本页小计 |              |       |                                                                 |      |        |         | 6508.74 | 2981.20 | 603.85 |     |    |



施工技术措施项目清单与计价表

| 单位(专业)工程名称:泗溪镇白粉墙村农产品共富展销中心（白粉墙村商贸服务中心）-安装 |              |       |          |      |     | 标段:     |         | 第1页 共1页 |     |     |    |
|--------------------------------------------|--------------|-------|----------|------|-----|---------|---------|---------|-----|-----|----|
| 序号                                         | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征     | 计量单位 | 工程量 | 金 额 （元） |         |         |     |     | 备注 |
|                                            |              |       |          |      |     | 综合单价    | 合价      | 其中      |     |     |    |
|                                            |              |       |          |      |     |         |         | 人工费     | 机械费 | 暂估价 |    |
|                                            |              | 技术措施  |          |      | 0   |         | 2800.46 | 717.26  |     |     |    |
| 1                                          | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆-安装 | 项    | 1   | 2800.46 | 2800.46 | 717.26  |     |     |    |
|                                            |              |       |          |      |     |         |         |         |     |     |    |
|                                            |              |       |          |      |     |         |         |         |     |     |    |
|                                            |              |       |          |      |     |         |         |         |     |     |    |
|                                            |              |       |          |      |     |         |         |         |     |     |    |
|                                            |              |       |          |      |     |         |         |         |     |     |    |
|                                            |              |       |          |      |     |         |         |         |     |     |    |
|                                            |              |       |          |      |     |         |         |         |     |     |    |
|                                            |              |       |          |      |     |         |         |         |     |     |    |
|                                            |              |       |          |      |     |         |         |         |     |     |    |
|                                            |              |       |          |      |     |         |         |         |     |     |    |
|                                            |              |       |          |      |     |         |         |         |     |     |    |
|                                            |              |       |          |      |     |         |         |         |     |     |    |
| 本页小计                                       |              |       |          |      |     |         | 2800.46 | 717.26  |     |     |    |
| 合计                                         |              |       |          |      |     |         | 2800.46 | 717.26  |     |     |    |

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

| 工程名称: 安装 |              |           | 标段:         |        |         | 第1页 共1页 |
|----------|--------------|-----------|-------------|--------|---------|---------|
| 序号       | 项目编号         | 项目名称      | 计算基础        | 费率 (%) | 金额 (元)  | 备注      |
| 1        | 031302001001 | 安全文明施工费   |             |        | 1275.11 |         |
| 1.1      |              | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 6.81   | 1275.11 |         |
| 2        | Z03130200801 | 提前竣工增加费   | 定额人工费+定额机械费 |        |         |         |
| 3        | 031302004001 | 二次搬运费     | 定额人工费+定额机械费 | 0.26   | 48.68   |         |
| 4        | 031302005001 | 冬雨季施工增加费  | 定额人工费+定额机械费 |        |         |         |
| 5        |              | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算     |        |         |         |
|          |              |           |             |        |         |         |
|          |              |           |             |        |         |         |
|          |              |           |             |        |         |         |
|          |              |           |             |        |         |         |
|          |              |           |             |        |         |         |
|          |              |           |             |        |         |         |
|          |              |           |             |        |         |         |
|          |              |           |             |        |         |         |
|          |              |           |             |        |         |         |
|          |              |           |             |        |         |         |
|          |              |           |             |        |         |         |
|          |              |           |             |        |         |         |
|          |              |           |             |        |         |         |
| 合 计      |              |           |             |        | 1323.79 |         |







## 主要工日一览表

工程名称: 安装

标段:

第1页 共1页

[illegible]

主要材料和工程设备一览表

| 工程名称: 安装 |                   |      | 标段:      |        |         | 第1页 共4页 |
|----------|-------------------|------|----------|--------|---------|---------|
| 序号       | 名称、规格、型号          | 单位   | 数量       | 单价(元)  | 合价(元)   | 备注      |
| 1        | 镀锌扁钢综合            | kg   | 2.704    | 5.20   | 14.05   |         |
| 2        | 角钢Q235B综合         | kg   | 1.600    | 4.12   | 6.59    |         |
| 3        | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg   | 8.000    | 0.39   | 3.12    |         |
| 4        | 普通硅酸盐水泥P0 42.5综合  | kg   | 224.754  | 0.44   | 98.89   |         |
| 5        | 黄砂毛砂              | m3   | 0.036    | 76.00  | 2.74    |         |
| 6        | 黄砂净砂              | t    | 1.339    | 173.67 | 232.54  |         |
| 7        | 黄砂净砂(中粗砂)         | m3   | 0.002    | 184.00 | 0.37    |         |
| 8        | 烧结粉煤灰砖240×115×53  | 千块   | 0.064    | 523.00 | 33.47   |         |
| 9        | 酚醛调和漆             | kg   | 0.240    | 11.68  | 2.80    |         |
| 10       | 酚醛调和漆各色           | kg   | 0.144    | 11.68  | 1.68    |         |
| 11       | 醇酸防锈漆C53-1        | kg   | 0.616    | 11.19  | 6.89    |         |
| 12       | 防锈漆C53-1          | kg   | 0.531    | 11.19  | 5.94    |         |
| 13       | 酚醛防锈漆(各种颜色)       | kg   | 0.264    | 7.76   | 2.05    |         |
| 14       | 汽油综合              | kg   | 0.895    | 9.42   | 8.43    |         |
| 15       | 铜芯塑料绝缘线BV2.5      | m    | 100.857  | 1.77   | 178.32  |         |
| 16       | 铜芯塑料绝缘线BVR4       | m    | 10.048   | 3.04   | 30.58   |         |
| 17       | 校验材料费             | 元    | 7.440    | 1.02   | 7.59    |         |
| 18       | 电                 | kW·h | 0.772    | 0.71   | 0.55    |         |
| 19       | 水                 | m3   | 2.094    | 3.98   | 8.34    |         |
| 20       | 周转性材料费            | 元    | 1854.135 | 1.02   | 1891.22 |         |
| 21       | 扁钢Q235B综合         | kg   | 10.160   | 4.20   | 42.63   |         |
| 22       | 中厚钢板综合            | kg   | 48.888   | 4.09   | 199.85  |         |
| 23       | 地漏DN100           | 个    | 6.060    | 50.00  | 303.00  |         |
| 24       | 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN20   | m    | 160.680  | 9.97   | 1601.98 |         |
| 25       | 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN25   | m    | 20.600   | 14.03  | 289.02  |         |
| 26       | 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN40   | m    | 3.090    | 22.21  | 68.63   |         |
| 27       | 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN32   | m    | 20.100   | 19.35  | 388.94  |         |
| 28       | 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN50   | m    | 77.250   | 30.16  | 2329.86 |         |
| 29       | 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN80   | m    | 61.800   | 46.08  | 2847.74 |         |

主要材料和工程设备一览表

| 工程名称: 安装 |                                     |    | 标段:    |        |         | 第2页 共4页 |
|----------|-------------------------------------|----|--------|--------|---------|---------|
| 序号       | 名称、规格、型号                            | 单位 | 数量     | 单价(元)  | 合价(元)   | 备注      |
| 30       | 碳素结构钢焊接钢管 DN25                      | kg | 3.260  | 4.15   | 13.53   |         |
| 31       | 碳素结构钢焊接钢管 DN100                     | kg | 41.120 | 4.04   | 166.29  |         |
| 32       | 碳素结构钢焊接钢管 DN32                      | kg | 6.520  | 4.11   | 26.77   |         |
| 33       | 碳素结构钢焊接钢管 DN150                     | m  | 1.200  | 73.97  | 88.76   |         |
| 34       | 碳素结构钢焊接钢管 DN50                      | m  | 0.900  | 21.51  | 19.36   |         |
| 35       | 塑料给水管 DN15                          | m  | 19.771 | 3.07   | 60.70   |         |
| 36       | 塑料给水管 DN20                          | m  | 5.507  | 3.07   | 16.91   |         |
| 37       | 塑料给水管 DN25                          | m  | 7.254  | 4.89   | 35.47   |         |
| 38       | 塑料给水管 DN32                          | m  | 10.160 | 6.93   | 70.41   |         |
| 39       | 塑料给水管 DN50                          | m  | 2.032  | 18.58  | 37.75   |         |
| 40       | 塑料排水管 DN100                         | m  | 38.898 | 14.61  | 568.30  |         |
| 41       | 雨水斗 DN75                            | 个  | 1.000  | 13.77  | 13.77   |         |
| 42       | 雨水斗 DN100                           | 个  | 5.000  | 15.56  | 77.80   |         |
| 43       | 闸阀 DN50                             | 个  | 1.010  | 245.00 | 247.45  |         |
| 44       | 闸阀 DN32                             | 个  | 4.040  | 123.42 | 498.62  |         |
| 45       | 洗脸盆                                 | 个  | 4.040  | 283.19 | 1144.07 |         |
| 46       | 成品拖布池                               | 个  | 2.020  | 247.79 | 500.53  |         |
| 47       | 瓷蹲式大便器                              | 个  | 4.040  | 300.89 | 1215.58 |         |
| 48       | 立式小便器                               | 个  | 4.040  | 400.00 | 1616.00 |         |
| 49       | 室内消火栓                               | 套  | 4.000  | 690.20 | 2760.80 |         |
| 50       | 水表 DN50                             | 只  | 1.000  | 266.00 | 266.00  |         |
| 51       | 卫生间防水防尘灯 LED/1*15W/光通量≥1500lm       | 套  | 4.040  | 35.40  | 143.02  |         |
| 52       | 双管荧光灯 (T5高校型) 2x28W/T5/光通量≥2*2100lm | 套  | 34.340 | 88.00  | 3021.92 |         |
| 53       | 天棚灯 LED/1*15W/光通量≥2100lm            | 套  | 11.110 | 35.40  | 393.29  |         |
| 54       | 安全出口标志灯                             | 套  | 5.050  | 48.67  | 245.78  |         |
| 55       | 应急照明灯 10W/LED/36V/A型/光通量≥900lm      | 套  | 21.210 | 57.52  | 1220.00 |         |
| 56       | 感应吸顶灯 t>90minLED/1*15W/光通量≥2100lm   | 套  | 8.080  | 57.52  | 464.76  |         |

主要材料和工程设备一览表

| 工程名称: 安装 |                                 |    | 标段:     |        |          | 第3页 共4页 |
|----------|---------------------------------|----|---------|--------|----------|---------|
| 序号       | 名称、规格、型号                        | 单位 | 数量      | 单价(元)  | 合价(元)    | 备注      |
| 57       | 楼层标志灯 1W/LED/36V/A型/光通量≥90lm    | 套  | 5.050   | 48.67  | 245.78   |         |
| 58       | 电井壁灯LED/1*5W/光通量≥500lm          | 套  | 2.020   | 57.52  | 116.19   |         |
| 59       | 疏散出口标志灯 1W/LED/36V/A型/光通量≥90lm  | 套  | 4.040   | 48.67  | 196.63   |         |
| 60       | 疏散指示灯 1W/LED/36V/A型/光通量≥90lm    | 套  | 14.140  | 48.67  | 688.19   |         |
| 61       | 暗装单极开关                          | 只  | 3.060   | 4.29   | 13.13    |         |
| 62       | 暗装双极开关                          | 只  | 3.060   | 6.23   | 19.06    |         |
| 63       | 暗装四极开关                          | 只  | 2.040   | 10.00  | 20.40    |         |
| 64       | 防水暗装单极开关                        | 只  | 6.120   | 11.34  | 69.40    |         |
| 65       | 带保护接点暗装插座（安全型）                  | 套  | 18.360  | 6.34   | 116.40   |         |
| 66       | 防水插座（安全型，防护等级大于IP55）AP86系列, 10A | 套  | 2.040   | 13.39  | 27.32    |         |
| 67       | 40*4热镀锌扁钢                       | m  | 97.923  | 5.20   | 508.81   |         |
| 68       | 铜芯多股绝缘电线WDZBN-RVS-2*1.5         | m  | 24.278  | 2.09   | 50.74    |         |
| 69       | 铜芯塑料绝缘线ZB1N-BV-4                | m  | 110.000 | 2.77   | 304.26   |         |
| 70       | 铜芯塑料绝缘线WDZB1N-BYJR-2.5          | m  | 256.650 | 3.06   | 785.09   |         |
| 71       | 铜芯塑料绝缘线WDZBN-BYJ-2.5            | m  | 331.110 | 2.40   | 793.67   |         |
| 72       | 铜芯塑料绝缘线WDZB1N-BYJ-4             | m  | 422.268 | 3.61   | 1525.23  |         |
| 73       | 铜芯塑料绝缘线WDZB1N-BYJ-2.5           | m  | 636.144 | 2.40   | 1524.84  |         |
| 74       | 铜芯塑料绝缘线WDZ-BYJ-16               | m  | 105.000 | 12.63  | 1326.15  |         |
| 75       | 铜芯塑料绝缘线WDZB1N-BYJ-10            | m  | 25.673  | 8.44   | 216.68   |         |
| 76       | 铜芯塑料绝缘线WDZB1N-BYJ-16            | m  | 81.795  | 13.18  | 1078.30  |         |
| 77       | 电力电缆WDZ-YJY-5*16                | m  | 60.600  | 64.83  | 3928.76  |         |
| 78       | 电力电缆WDZB1N-YJY-4*35+1*16        | m  | 60.600  | 168.91 | 10236.13 |         |
| 79       | PCDN20                          | m  | 419.781 | 1.12   | 470.15   |         |
| 80       | PCDN50                          | m  | 21.200  | 4.61   | 97.73    |         |
| 81       | 接线盒                             | 个  | 169.320 | 1.53   | 259.06   |         |
| 82       | 埋入式感应控制器                        | 个  | 4.040   | 200.00 | 808.00   |         |

第4页 共4页

[illegible]

主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表

(适用于信息价差调整法)

| 工程名称:安装 |                   |      |          | 标段:     |      | 第1页 共5页     |             |    |      |
|---------|-------------------|------|----------|---------|------|-------------|-------------|----|------|
| 序号      | 名称、规格、型号          | 单位   | 数量       | 风险幅度(%) |      | 基准单价<br>(元) | 调整单价<br>(元) | 差价 | 价差合价 |
|         |                   |      |          | 波动幅度    | 可调幅度 |             |             |    |      |
| 1       | 二类人工              | 工日   | 130.932  |         |      | 162.00      |             |    |      |
| 2       | 镀锌扁钢综合            | kg   | 2.704    |         |      | 5.20        |             |    |      |
| 3       | 角钢Q235B综合         | kg   | 1.600    |         |      | 4.12        |             |    |      |
| 4       | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg   | 8.000    |         |      | 0.39        |             |    |      |
| 5       | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合  | kg   | 224.754  |         |      | 0.44        |             |    |      |
| 6       | 黄砂毛砂              | m3   | 0.036    |         |      | 76.00       |             |    |      |
| 7       | 黄砂净砂              | t    | 1.339    |         |      | 173.67      |             |    |      |
| 8       | 黄砂净砂(中粗砂)         | m3   | 0.002    |         |      | 184.00      |             |    |      |
| 9       | 烧结粉煤灰砖240×115×53  | 千块   | 0.064    |         |      | 523.00      |             |    |      |
| 10      | 酚醛调和漆             | kg   | 0.240    |         |      | 11.68       |             |    |      |
| 11      | 酚醛调和漆各色           | kg   | 0.144    |         |      | 11.68       |             |    |      |
| 12      | 醇酸防锈漆C53-1        | kg   | 0.616    |         |      | 11.19       |             |    |      |
| 13      | 防锈漆C53-1          | kg   | 0.531    |         |      | 11.19       |             |    |      |
| 14      | 酚醛防锈漆(各种颜色)       | kg   | 0.264    |         |      | 7.76        |             |    |      |
| 15      | 汽油综合              | kg   | 0.895    |         |      | 9.42        |             |    |      |
| 16      | 铜芯塑料绝缘线BV2.5      | m    | 100.857  |         |      | 1.77        |             |    |      |
| 17      | 铜芯塑料绝缘线BVR4       | m    | 10.048   |         |      | 3.04        |             |    |      |
| 18      | 校验材料费             | 元    | 7.440    |         |      | 1.02        |             |    |      |
| 19      | 电                 | kW·h | 0.772    |         |      | 0.71        |             |    |      |
| 20      | 水                 | m3   | 2.094    |         |      | 3.98        |             |    |      |
| 21      | 周转性材料费            | 元    | 1854.135 |         |      | 1.02        |             |    |      |
| 22      | 扁钢Q235B综合         | kg   | 10.160   |         |      | 4.20        |             |    |      |
| 23      | 中厚钢板综合            | kg   | 48.888   |         |      | 4.09        |             |    |      |
| 24      | 地漏DN100           | 个    | 6.060    |         |      | 50.00       |             |    |      |
| 25      | 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN20   | m    | 160.680  |         |      | 9.97        |             |    |      |

主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表

(适用于信息价差调整法)

| 工程名称: 安装 |                  |    |        | 标段:     |      | 第2页 共5页     |             |    |      |
|----------|------------------|----|--------|---------|------|-------------|-------------|----|------|
| 序号       | 名称、规格、型号         | 单位 | 数量     | 风险幅度(%) |      | 基准单价<br>(元) | 调整单价<br>(元) | 差价 | 价差合价 |
|          |                  |    |        | 波动幅度    | 可调幅度 |             |             |    |      |
| 26       | 碳素结构钢镀锌焊接钢管 DN25 | m  | 20.600 |         |      | 14.03       |             |    |      |
| 27       | 碳素结构钢镀锌焊接钢管 DN40 | m  | 3.090  |         |      | 22.21       |             |    |      |
| 28       | 碳素结构钢镀锌焊接钢管 DN32 | m  | 20.100 |         |      | 19.35       |             |    |      |
| 29       | 碳素结构钢镀锌焊接钢管 DN50 | m  | 77.250 |         |      | 30.16       |             |    |      |
| 30       | 碳素结构钢镀锌焊接钢管 DN80 | m  | 61.800 |         |      | 46.08       |             |    |      |
| 31       | 碳素结构钢焊接钢管 DN25   | kg | 3.260  |         |      | 4.15        |             |    |      |
| 32       | 碳素结构钢焊接钢管 DN100  | kg | 41.120 |         |      | 4.04        |             |    |      |
| 33       | 碳素结构钢焊接钢管 DN32   | kg | 6.520  |         |      | 4.11        |             |    |      |
| 34       | 碳素结构钢焊接钢管 DN150  | m  | 1.200  |         |      | 73.97       |             |    |      |
| 35       | 碳素结构钢焊接钢管 DN50   | m  | 0.900  |         |      | 21.51       |             |    |      |
| 36       | 塑料给水管 DN15       | m  | 19.771 |         |      | 3.07        |             |    |      |
| 37       | 塑料给水管 DN20       | m  | 5.507  |         |      | 3.07        |             |    |      |
| 38       | 塑料给水管 DN25       | m  | 7.254  |         |      | 4.89        |             |    |      |
| 39       | 塑料给水管 DN32       | m  | 10.160 |         |      | 6.93        |             |    |      |
| 40       | 塑料给水管 DN50       | m  | 2.032  |         |      | 18.58       |             |    |      |
| 41       | 塑料排水管 DN100      | m  | 38.898 |         |      | 14.61       |             |    |      |
| 42       | 雨水斗 DN75         | 个  | 1.000  |         |      | 13.77       |             |    |      |
| 43       | 雨水斗 DN100        | 个  | 5.000  |         |      | 15.56       |             |    |      |
| 44       | 闸阀 DN50          | 个  | 1.010  |         |      | 245.00      |             |    |      |
| 45       | 闸阀 DN32          | 个  | 4.040  |         |      | 123.42      |             |    |      |
| 46       | 洗脸盆              | 个  | 4.040  |         |      | 283.19      |             |    |      |
| 47       | 成品拖布池            | 个  | 2.020  |         |      | 247.79      |             |    |      |
| 48       | 瓷蹲式大便器           | 个  | 4.040  |         |      | 300.89      |             |    |      |
| 49       | 立式小便器            | 个  | 4.040  |         |      | 400.00      |             |    |      |
| 50       | 室内消火栓            | 套  | 4.000  |         |      | 690.20      |             |    |      |

主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表

(适用于信息价差调整法)

| 工程名称: 安装 |                                     |    |         | 标段:     |      | 第3页 共5页     |             |    |      |
|----------|-------------------------------------|----|---------|---------|------|-------------|-------------|----|------|
| 序号       | 名称、规格、型号                            | 单位 | 数量      | 风险幅度(%) |      | 基准单价<br>(元) | 调整单价<br>(元) | 差价 | 价差合价 |
|          |                                     |    |         | 波动幅度    | 可调幅度 |             |             |    |      |
| 51       | 水表DN50                              | 只  | 1.000   |         |      | 266.00      |             |    |      |
| 52       | 卫生间防水防尘灯 LED/1*15W/光通量≥1500lm       | 套  | 4.040   |         |      | 35.40       |             |    |      |
| 53       | 双管荧光灯 (T5高校型) 2x28W/T5/光通量≥2*2100lm | 套  | 34.340  |         |      | 88.00       |             |    |      |
| 54       | 天棚灯 LED/1*15W/光通量≥2100lm            | 套  | 11.110  |         |      | 35.40       |             |    |      |
| 55       | 安全出口标志灯                             | 套  | 5.050   |         |      | 48.67       |             |    |      |
| 56       | 应急照明灯 10W/LED/36V/A型/光通量≥900lm      | 套  | 21.210  |         |      | 57.52       |             |    |      |
| 57       | 感应吸顶灯 t>90minLED/1*15W/光通量≥2100lm   | 套  | 8.080   |         |      | 57.52       |             |    |      |
| 58       | 楼层标志灯 1W/LED/36V/A型/光通量≥90lm        | 套  | 5.050   |         |      | 48.67       |             |    |      |
| 59       | 电井壁灯 LED/1*5W/光通量≥500lm             | 套  | 2.020   |         |      | 57.52       |             |    |      |
| 60       | 疏散出口标志灯 1W/LED/36V/A型/光通量≥90lm      | 套  | 4.040   |         |      | 48.67       |             |    |      |
| 61       | 疏散指示灯 1W/LED/36V/A型/光通量≥90lm        | 套  | 14.140  |         |      | 48.67       |             |    |      |
| 62       | 暗装单极开关                              | 只  | 3.060   |         |      | 4.29        |             |    |      |
| 63       | 暗装双极开关                              | 只  | 3.060   |         |      | 6.23        |             |    |      |
| 64       | 暗装四极开关                              | 只  | 2.040   |         |      | 10.00       |             |    |      |
| 65       | 防水暗装单极开关                            | 只  | 6.120   |         |      | 11.34       |             |    |      |
| 66       | 带保护接点暗装插座 (安全型)                     | 套  | 18.360  |         |      | 6.34        |             |    |      |
| 67       | 防水插座 (安全型, 防护等级大于 IP55) AP86系列, 10A | 套  | 2.040   |         |      | 13.39       |             |    |      |
| 68       | 40*4热镀锌扁钢                           | m  | 97.923  |         |      | 5.20        |             |    |      |
| 69       | 铜芯多股绝缘电线 WDZBN-RVS-2*1.5            | m  | 24.278  |         |      | 2.09        |             |    |      |
| 70       | 铜芯塑料绝缘线 ZB1N-BV-4                   | m  | 110.000 |         |      | 2.77        |             |    |      |
| 71       | 铜芯塑料绝缘线 WDZB1N-BYJR-2.5             | m  | 256.650 |         |      | 3.06        |             |    |      |
| 72       | 铜芯塑料绝缘线 WDZBN-BYJ-2.5               | m  | 331.110 |         |      | 2.40        |             |    |      |
| 73       | 铜芯塑料绝缘线 WDZB1N-BYJ-4                | m  | 422.268 |         |      | 3.61        |             |    |      |

主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表

(适用于信息价差调整法)

| 工程名称: 安装 |                           |    |         | 标段:     |      | 第4页 共5页     |             |    |      |
|----------|---------------------------|----|---------|---------|------|-------------|-------------|----|------|
| 序号       | 名称、规格、型号                  | 单位 | 数量      | 风险幅度(%) |      | 基准单价<br>(元) | 调整单价<br>(元) | 差价 | 价差合价 |
|          |                           |    |         | 波动幅度    | 可调幅度 |             |             |    |      |
| 74       | 铜芯塑料绝缘线WDZB1N-BYJ-2.5     | m  | 636.144 |         |      | 2.40        |             |    |      |
| 75       | 铜芯塑料绝缘线WDZ-BYJ-16         | m  | 105.000 |         |      | 12.63       |             |    |      |
| 76       | 铜芯塑料绝缘线WDZB1N-BYJ-10      | m  | 25.673  |         |      | 8.44        |             |    |      |
| 77       | 铜芯塑料绝缘线WDZB1N-BYJ-16      | m  | 81.795  |         |      | 13.18       |             |    |      |
| 78       | 电力电缆WDZ-YJY-5*16          | m  | 60.600  |         |      | 64.83       |             |    |      |
| 79       | 电力电缆WDZB1N-YJY-4*35+1*16  | m  | 60.600  |         |      | 168.91      |             |    |      |
| 80       | PCDN20                    | m  | 419.781 |         |      | 1.12        |             |    |      |
| 81       | PCDN50                    | m  | 21.200  |         |      | 4.61        |             |    |      |
| 82       | 接线盒                       | 个  | 169.320 |         |      | 1.53        |             |    |      |
| 83       | 埋入式感应控制器                  | 个  | 4.040   |         |      | 200.00      |             |    |      |
| 84       | 水                         | m3 | 1.870   |         |      | 3.98        |             |    |      |
| 85       | 总等电位端子箱                   | 台  | 1.000   |         |      | 65.00       |             |    |      |
| 86       | ∅12热镀锌圆钢                  | m  | 86.247  |         |      | 4.43        |             |    |      |
| 87       | 灭火器箱(含灭火器)磷酸铵盐干粉MF/ABC4两具 | 套  | 2.000   |         |      | 173.45      |             |    |      |
| 88       | 塑料雨水管DN75                 | m  | 2.970   |         |      | 7.95        |             |    |      |
| 89       | 塑料雨水管DN100                | m  | 42.275  |         |      | 12.84       |             |    |      |
| 90       | 1AL-1配电箱                  | 台  | 1.000   |         |      | 800.00      |             |    |      |
| 91       | 1ALE                      | 台  | 1.000   |         |      | 1800.00     |             |    |      |
| 92       | 1AP-1配电箱                  | 台  | 1.000   |         |      | 1000.00     |             |    |      |
| 93       | 2AL-1配电箱                  | 台  | 1.000   |         |      | 800.00      |             |    |      |
| 94       | AL-GG配电箱                  | 台  | 1.000   |         |      | 800.00      |             |    |      |
| 95       | AL-Z配电箱                   | 台  | 1.000   |         |      | 800.00      |             |    |      |
| 96       | 水表井                       | 座  | 1.000   |         |      | 600.00      |             |    |      |
| 97       | 机械人工                      | 工日 | 0.027   |         |      | 162.00      |             |    |      |
| 98       | 柴油(机械)                    | kg | 0.546   |         |      | 7.92        |             |    |      |

