

泰顺县泗溪镇西地村美丽宜居示范村村
庄建设工程 工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 1639023元

(大写): 壹佰陆拾叁万玖仟零贰拾叁元整

招 标 人: (单位盖章) 造价咨询人: (单位资质专用章)

法定代表人 法定代表人
或其授权人: (签字或盖章) 或其授权人: (签字或盖章)

编 制 人: (造价工程师签字盖专用章) 复 核 人: (造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 复核时间:

编制说明

工程名称:泰顺县泗溪镇西地村美丽宜居示范村村庄建设工程

第1页 共1页

一、工程概况:

工程概况:泰顺县泗溪镇西地村美丽宜居示范村村庄建设工程

二、编制依据:

《建设工程工程量清单计价规范 GB50500-2013》。
《房屋建筑与装饰工程量计算规范 GB50854-2013》。
《浙江省工程计价规则》(2018版)。
《浙江省建设工程计价依据 (2018版)》。
《浙江省建设工程施工取费定额 (2018版)》
《浙江省安装工程预算定额 (2018版)》。
《浙江省建筑工程预算定额 (2018版)》。
《浙江省市政工程预算定额 (2018版)》。
《浙江省园林绿化及仿古建筑预算定额 (2018版)》。
《浙江省施工机械台班费用参考单价 (2018版)》。
《浙江省建筑安装材料统一分类编码及2018版价格》。
浙建建【2018】61号文件。
《省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》(浙建建发(2022)37号)
材料预算价格参照泰顺县2023年9月份造价信息,缺项材料参温州2023年9月份造价信息。

业主提供的图纸

三、其他说明:

园林景观

- 1、经设计沟通,人行道详图中的树池及栾树不计
- 2、经设计沟通,绿化按五色梅计
- 3、业主预留金50000元,其他暂列金5000元,合计55000元

景观照明

AL配电箱引入电源根据材料表均暂按 100米计入;
庭院灯灰土垫层规格暂按0.7*0.7*0.1m计入;
灯具单价均为成套计算,含法兰、检修门至灯具光源电源线等相应配件;;
材料表与平面图不符时以平面图计入;
接地母线热镀锌圆钢根据材料表暂按 100米计入;
混凝土路面开挖修复暂不计入本次预算,结算按实调整;

招标控制价费用表

工程名称:泰顺县泗溪镇西地村美丽宜居示范村村庄建设工程

第1页 共1页

序号	工程名称	金额(元)	其中：（元）				备注
			暂估价	安全文明 施工基本费	规费	税金	
1	泰顺县泗溪镇西地村美丽宜居示范村村庄建设工程	1639022.86	5000.00	15928.88	80102.87	135332.16	
1.1	园林	1555127.75	5000.00	14994.77	75880.40	128405.04	
1.2	市政	83895.11		934.11	4222.47	6927.12	
合计		1639023	5000.00	15928.88	80102.87	135332.16	

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:泰顺县泗溪镇西地村美丽宜居示范村村庄
建设工程-园林

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	1272901.09	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	241372.39	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	22941.22	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)	7260.41	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)	3640.19	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) $\times$ %	15680.81	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) $\times$ 6.12%	14994.77	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)	55000.00	
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3	50000.00	见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计	50000.00	见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3	5000.00	见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计	5000.00	见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程(暂估金额 $\times$ 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金 额 $\times$ 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) $\times$ 30.97%	75880.40	
5	税金		(1+2+3+4) $\times$ 9%	128405.04	
招标控制价合计			1+2+3+4+5	1555127.75	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县泗溪镇西地村美丽宜居示范村村庄建设工程-园林						标段:		第1页 共11页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		土石方					1203. 41	831. 51	134. 05		
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：2m内	m3	22. 81	38. 06	868. 15	696. 39			
	D1-17	人工挖沟槽、基坑土方 三类土深度在 (m以内)2		m3	22. 81	38. 06	868. 15	696. 39			
2	040103001001	回填方	原土回填	m3	13. 58	15. 24	206. 96	135. 12	29. 47		
	D1-116	机械 填土夯实槽、坑		100m3	0. 136	1521. 19	206. 88	135. 13	29. 44		
3	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：三类土 2. 运距：3km	m3	9. 23	13. 90	128. 30		104. 58		
	D1-94+1-95*2换	自卸汽车运土方~运距3 (km)		m3	9. 23	13. 90	128. 30		104. 58		
		铺装					1011699. 76	212261. 61	10882. 86		
4	050201001001	园路	人行道 1、300x600x50芝麻灰/白火烧面花岗岩 2、30厚1:3水泥砂浆 3、人行道下C20素砼基础每隔5m做切缝处理, 缝隙宽为1cm 4、原有基础	m2	3820. 80	215. 45	823191. 36	173655. 36	10583. 62		
	2-30换	花岗岩机制板地面板厚3~6cm^水泥砂浆 1：3~50芝麻灰/白火烧面		m2	3820. 8	209. 35	799884. 48	160435. 39	9437. 38		
本页小计							824394. 77	174486. 87	10717. 67		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县泗溪镇西地村美丽宜居示范村村庄建设工程-园林

标段:

第2页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	D2-219	锯缝机切缝缝`深（cm）5		m	6036.864	3.86	23302.30	13220.73	1147.00		
5	050201003001	路牙铺设	1、120x600x250芝麻灰火烧面平侧石	m	976.93	140.25	137014.43	31799.07			
	2-40	条石路牙铺筑 10×25cm~120x250芝麻灰火烧面平侧石		m	976.93	140.25	137014.43	31799.07			
6	050201001002	园路	红色透水混凝土一 1、双丙聚氨酯密封处理 2、50厚彩色6mm粒径C25彩色强固透水混凝土 3、现有地坪	m2	295.35	66.80	19729.38				
	综合价	透水混凝土彩色面层		m2	295.35	15.00	4430.25				
	综合价	透水混凝土（含面层封闭剂）		m3	14.768	1036.00	15299.65				
7	050201001003	园路	红色透水混凝土二 1、双丙聚氨酯密封处理 2、50厚彩色6mm粒径C25彩色强固透水混凝土 3、150厚C25透水混凝土垫层 4、150厚碎石垫层 5、素土夯实，压实系数≥93%	m2	26.06	212.23	5530.71	364.06			
	综合价	透水混凝土彩色面层		m2	26.06	15.00	390.90				
	综合价	透水混凝土（含面层封闭剂）		m3	1.303	1036.00	1349.91				
本页小计							162274.52	32163.13			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县泗溪镇西地村美丽宜居示范村村庄建设工程-园林						标段:		第3页 共11页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	综合价	透水混凝土基层		m3	3.909	736.00	2877.02				
	2-5	垫层碎石		m3	3.909	199.63	780.35	257.92			
	2-1	整理路床人工打夯		m2	26.06	5.08	132.38	106.06			
8	050201001004	园路	1、300*600/300*30厚芝麻灰烧面花岗岩 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆 3、100厚C20混凝土垫层 4、100厚碎石垫层 5、素土夯实(夯实系数≥93%)	m2	104.63	250.73	26233.88	6443.12	299.24		
	2-1	整理路床人工打夯		m2	104.63	5.08	531.52	425.84			
	2-5	垫层碎石		m3	10.463	199.63	2088.73	690.35			
	2-6换	垫层混凝土^现浇现拌混凝土C20（40）		m3	10.463	569.36	5957.21	1720.74	41.22		
	2-29*A0.85换	花岗岩机制板地面面板厚3cm以内^块料面层结合砂浆如采用干硬性水泥砂浆（1:3）时^30厚芝麻灰烧面		m2	104.63	168.76	17657.36	3606.60	258.44		
		林荫休闲大道					136980.59	37808.90	1932.09		
本页小计							26233.88	6443.12	299.24		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县泗溪镇西地村美丽宜居示范村村庄建设工程-园林

标段:

第4页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
9	050201001005	园路	1、300*300*30厚芝麻灰烧面花岗岩 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆 3、100厚C20混凝土垫层 4、100厚碎石垫层 5、素土夯实(夯实系数≥93%)	m2	76.67	250.73	19223.47	4721.34	219.28		
	2-1	整理路床人工打夯		m2	76.67	5.08	389.48	312.05			
	2-5	垫层碎石		m3	7.667	199.63	1530.56	505.87			
	2-6换	垫层混凝土`现浇现拌混凝土C20（40）		m3	7.667	569.36	4365.28	1260.91	30.21		
	2-29*A0.85换	花岗岩机制板地面面板厚3cm以内`块料面层结合砂浆如采用干硬性水泥砂浆（1:3）时`30厚芝麻灰烧面		m2	76.67	168.76	12938.83	2642.81	189.37		
10	050201001006	园路	1、300*200*30厚芝麻黑烧面花岗岩 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆 3、100厚C20混凝土垫层 4、100厚碎石垫层 5、素土夯实(夯实系数≥93%)	m2	37.74	304.79	11502.77	2324.03	107.94		
	2-1	整理路床人工打夯		m2	37.74	5.08	191.72	153.60			
	2-5	垫层碎石		m3	3.774	199.63	753.40	249.01			
	2-6换	垫层混凝土`现浇现拌混凝土C20（40）		m3	3.774	569.36	2148.76	620.67	14.87		
本页小计							30726.24	7045.37	327.22		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县泗溪镇西地村美丽宜居示范村村庄建设工程-园林						标段:		第5页 共11页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	2-29*A0.85换	花岗岩机制板地面板厚3cm以内`块料面层结合砂浆如采用干硬性水泥砂浆(1:3)时`30厚芝麻黑烧面		m2	37.74	222.82	8409.23	1300.90	93.22		
11	05B001	公园长椅	1.5m长成品铁艺长椅	个	17	650.00	11050.00				
	综合价	1.5m长成品铁艺长椅		个	17	650.00	11050.00				
12	040305003001	浆砌块料	挡土墙用MU30的块石和M10水泥砂浆	m3	192.20	495.34	95204.35	30763.53	1604.87		
	5-52换	毛石挡土墙`水泥砂浆 M10.0		m3	192.2	495.34	95204.35	30763.53	1604.87		
		纪念园台阶					70555.85	18077.26	1024.19		
13	010404001001	垫层	100厚碎石垫层	m3	1.59	188.51	299.73	70.29	1.73		
	4-116	基础垫层 碎石干铺		m3	1.59	188.51	299.73	70.29	1.73		
14	010501001001	垫层	150厚C25混凝土垫层	m3	2.07	515.42	1066.92	213.98	23.49		
	10-1换	素混凝土垫层 `现浇现拌混凝土 C25 (40)		m3	2.07	515.42	1066.92	213.98	23.49		
15	010501002001	带形基础	1.混凝土类别: 现浇现拌混凝土 2.混凝土强度等级: C30	m3	5.57	499.13	2780.15	473.12	60.16		
	10-4换	杯形、独立、带形基础钢筋混凝土 `现浇现拌混凝土 C30 (40)		m3	5.57	499.13	2780.15	473.12	60.16		
本页小计							110401.15	31520.92	1690.25		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县泗溪镇西地村美丽宜居示范村村庄建设工程-园林

标段:

第6页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
16	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土类别：现浇现拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 底板厚度：150 4. 投影面积	m2	30.10	138.23	4160.72	1056.21	56.59		
	A5-24换	现浇混凝土 楼梯 直形 [^] 现浇现拌混凝土 C30（40）		m2	30.1	116.74	3513.87	591.47	4.21		
	A5-35	现场搅拌混凝土调整费		m3	7.314	88.44	646.85	464.73	52.44		
17	010515001001	现浇构件钢筋	现浇构件普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 HRB400以内	t	0.675	4907.98	3312.89	425.61	41.53		
	10-140	现浇构件普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 HRB400以内		t	0.675	4907.98	3312.89	425.61	41.53		
18	050201002001	踏（蹬）道	1、600x340x50厚芝麻灰烧面花岗岩 2、600x100x20厚芝麻灰烧面花岗岩 3、30厚1:3水泥砂浆 4、钢筋混凝土另计 5、投影面积	m2	21.00	393.53	8264.13	2831.85	76.02		
	2-74换	花岗岩机制板台阶板厚6cm以内 [^] 水泥砂浆 1：3 [^] 50厚芝麻灰烧面		m2	23.8	253.72	6038.54	1773.10	58.79		
	A15-181	石材磨小圆边		m	70	15.69	1098.30	774.90			
	2-73换	花岗岩机制板台阶板厚3cm以内 [^] 水泥砂浆 1：3 [^] 20厚芝麻灰烧面		m2	7	161.06	1127.42	283.85	17.29		
本页小计							15737.74	4313.67	174.14		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县泗溪镇西地村美丽宜居示范村村庄建设工程-园林						标段:		第7页 共11页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
19	050201002002	踏（蹬）道	1、600x340x50厚芝麻灰烧面花岗岩 2、600x100x20厚芝麻灰烧面花岗岩 3、30厚1:3水泥砂浆 4、150厚C25混凝土垫层（含模板） 5、150厚碎石垫层 6、素土夯实 7、投影面积	m2	29.40	500.99	14729.11	5167.05	130.83		
	2-74换	花岗岩机制板台阶板厚6cm以内^水泥砂浆 1：3~50厚芝麻灰烧面		m2	33.32	253.72	8453.95	2482.34	82.30		
	A15-181	石材磨小圆边		m	98	15.69	1537.62	1084.86			
	2-73换	花岗岩机制板台阶板厚3cm以内^水泥砂浆 1：3~20厚芝麻灰烧面		m2	9.8	161.06	1578.39	397.39	24.21		
	2-6换	垫层混凝土^现浇现拌混凝土C25（40）		m3	2.205	581.67	1282.58	362.63	8.69		
	17-1	混凝土垫层		m2	14.7	49.21	723.39	380.00	15.58		
	2-5	垫层碎石		m3	4.939	199.63	985.97	325.88			
	2-1	整理路床人工打夯		m2	32.928	5.08	167.27	134.02			
本页小计							14729.11	5167.05	130.83		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县泗溪镇西地村美丽宜居示范村村庄建设工程-园林						标段:		第8页 共11页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
20	050201003002	路牙铺设	1、火烧面芝麻灰花岗岩道牙 (120x300x800) 2、30厚1：3水泥砂浆 3、100厚C15混凝土窝牢 4、100厚碎石垫层 5、原土夯实	m	10.00	180.33	1803.30	416.00	1.80		
	2-41换	条石路牙铺筑15×30cm^水泥砂浆 1：3		m	10	153.56	1535.60	340.50			
	4-116	基础垫层 碎石干铺		m3	0.22	188.51	41.47	9.73	0.24		
	2-6	垫层混凝土^现浇现拌混凝土C15(40)		m3	0.4	565.63	226.25	65.78	1.58		
21	040203007001	水泥混凝土	1、100厚C25混凝土面层 2、150厚级配碎石调平 3、素土夯实(夯实系数≥93%) 4、含模板、养护、防滑条、切缝等	m2	60.00	98.74	5924.40	1470.00	328.20		
	D2-2	路床（槽）整形 人行道整形碾压		m2	60	2.10	126.00	90.60	10.80		
	D2-213+2-214*-10换	水泥混凝土路面 道路混凝土^厚度10(cm)^现浇现拌混凝土 C25（40）		m2	60	53.32	3199.20	726.60	51.00		
	D2-103+2-104*-5换	碎石底层 人工铺装^厚15(cm)		m2	60	26.34	1580.40	277.80	31.20		
	D2-224	水泥混凝土路面养生 养护毯养护		m2	60	3.35	201.00	58.20			
本页小计							7727.70	1886.00	330.00		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县泗溪镇西地村美丽宜居示范村村庄建设工程-园林

标段:

第9页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	D2-223	路面防滑条		m2	60	5.52	331.20	51.60	154.20		
	D2-215	水泥混凝土路面 模板		m2	2.95	66.66	196.65	121.57	9.09		
	D2-219	锯缝机切缝缝`深（cm）5		m	24	3.86	92.64	52.56	4.56		
	D1-604	机动翻斗车运输`运距200m		10m3	0.6	329.20	197.52	91.37	67.59		
22	040305003002	浆砌块料	1、挡土墙用MU30的块石和M10水泥砂浆（砂浆为粗砂可掺20%米石子）满浆满砌 2、M10的水泥砂浆勾缝（平缝） 3、PVC泄水管 φ100 4、20mm厚粗砾或碎石 5、1~4mm砂砾或石屑 6、300~400g/m土工布 7、详见图纸	m3	35.83	511.15	18314.50	5953.15	303.84		
	5-52换	毛石挡土墙`水泥砂浆 M10.0		m3	35.83	495.34	17748.03	5734.95	299.18		
	D1-191换	勾缝 浆砌块石面勾平缝`水泥砂浆 M10.0		m2	28.7	8.86	254.28	147.52	4.59		
	D1-164	护岸泄水孔		m	7.8	23.38	182.36	53.04			
	D1-163	碎石滤层		m3	0.16	162.56	26.01	7.87			
	D1-162	砂滤层		m3	0.24	365.22	87.65	7.70			
本页小计							18314.50	5953.15	303.84		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县泗溪镇西地村美丽宜居示范村村庄建设工程-园林						标段:		第10页 共11页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	1-37	种植土滤水层铺设土工布		m2	1.44	11.20	16.13	2.16			
23	010403006001	石栏杆	1. 35m青石栏杆 1、200x200厚青石立柱 2、120x120厚青石栏杆扶手 3、150x100x80厚青石 4、80厚青石栏板 5、150x100x80厚青石 6、详见图纸	m	13.20	750.00	9900.00				
	综合价	1. 35m青石栏杆		m	13.2	750.00	9900.00				
		绿化					52461.48	5486.32	675.12		
24	050102007001	栽植色带	1. 苗木、花卉种类：五色梅，毛球苗 2. 株高或蓬径：H40-45 P30-35 3. 单位面积株数：64株/m2 4. 养护期：一年	m2	194.00	251.24	48740.56	4601.68	675.12		
	1-164*J1.3换	灌木、藤本片植（苗高50cm以内）种植密度（株 / m2）49以内 基价*1.3		m2	194	24.40	4733.60	3742.26			
	补	五色梅H40-45 P30-35		株	12416	3.36	41717.76				
	1-288	灌木养护 片植灌木		m2	194	11.80	2289.20	859.42	675.12		
25	050101010001	整理绿化用地	绿地细平整	m2	194.00	5.68	1101.92	884.64			
	1-31	绿地细平整		m2	194	5.68	1101.92	884.64			
本页小计							59742.48	5486.32	675.12		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县泗溪镇西地村美丽宜居示范村村庄建设工程-园林						标段:		第11页 共11页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
26	050101009001	种植土回（换）填	种植土铺设，含挖运填	m3	58.20	45.00	2619.00				
	综合价	种植土		m3	58.2	45.00	2619.00				
本页小计							2619.00				
合计							1272901.09	274465.60	14648.31		

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县泗溪镇西地村美丽宜居示范村村庄建设工程-园林						标段:		第1页 共1页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		纪念园台阶					7260.41	4171.96	217.13		
1	011702001001	基础	混凝土垫层模板	m2	4.20	49.21	206.68	108.57	4.45		
2	011702001002	基础	带形钢筋混凝土基础有梁式复合木模	m2	23.10	59.07	1364.52	607.30	44.12		
3	011702024001	楼梯	现浇混凝土直形楼梯 复合木模	m2	30.10	174.55	5253.96	3165.02	154.41		
4	011701006001	满堂脚手架	满堂脚手架	m2	30.10	14.46	435.25	291.07	14.15		
本页小计							7260.41	4171.96	217.13		
合计							7260.41	4171.96	217.13		

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称: 园林			标段:			第1页 共1页
序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费			14994.77	
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	6.12	14994.77	
2	Z50405009001	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	050405004001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.13	318.52	
4	050405005001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.15	367.52	
5	Z50405010001	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费			
6		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合 计					15680.81	

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	项		
2	优质工程增加费	项		
3	其他暂列金额	项	50000.00	估算比例一般不高于5%
3.1	业主预留金	项	50000.00	
合计			50000.00	-

主要材料和工程设备一览表

工程名称:园林			标段:			第1页 共1页
序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	热轧带肋钢筋HRB400综合	t	0.705	3806.00	2683.23	
2	无纺土工布300~400g/m	m2	1.606	8.02	12.88	
3	镀锌铁丝18#	kg	0.722	6.80	4.91	
4	镀锌铁丝22#	kg	1.566	7.57	11.85	
5	复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合	kg	2.940	0.39	1.15	
6	普通硅酸盐水泥P0 42.5综合	kg	86591.678	0.44	38186.93	
7	普通硅酸盐水泥P0 52.5综合	kg	637.634	0.55	350.70	
8	黄砂净砂	t	353.705	185.00	65435.43	
9	碎石综合	t	73.687	73.00	5379.15	
10	碎石40—60	t	51.856	73.00	3785.49	
11	块石200—500	t	420.715	72.00	30291.48	
12	120x250芝麻灰火烧面平侧石	m	1006.238	94.00	94586.37	
13	芝麻灰火烧面道牙120x300	m	10.300	105.00	1081.50	
14	30厚芝麻灰烧面	m2	184.926	106.00	19602.16	
15	30厚芝麻黑烧面	m2	38.495	159.00	6120.71	
16	50芝麻灰/白火烧面	m2	3897.216	137.00	533918.59	
17	20芝麻灰	m2	17.136	92.00	1576.51	
18	50厚芝麻灰烧面	m2	58.262	137.00	7981.89	
19	Pvc塑料管 Φ100	m	7.956	14.61	116.24	
20	电	kW·h	31.080	0.71	22.00	
21	水	m3	639.860	3.98	2547.03	
22	复合模板综合	m2	20.543	38.00	780.63	
23	木模板	m3	0.660	1293.00	853.38	
24	脚手架钢管	kg	5.288	5.14	27.15	
25	脚手架扣件	只	1.345	7.38	9.93	
26	透水混凝土基层	m3	3.909	736.00	2877.02	
27	透水混凝土彩色面层	m2	321.410	15.00	4821.15	
28	透水混凝土（含面层封闭剂）	m3	16.071	1036.00	16649.56	
29	五色梅H40-45 P30-35	株	13036.800	3.20	41717.76	

主要机械台班一览表

工程名称:园林

标段:

第1页 共1页

序号	机械名称、规格、型号	单位	数 量	单价(元)	合价 (元)	备注
1	钢轮内燃压路机8t	台班	0.017	451.97	7.68	
2	钢轮内燃压路机12t	台班	0.018	597.12	10.75	
3	钢轮内燃压路机15t	台班	0.033	717.53	23.68	
4	电动夯实机250N·m	台班	1.158	27.13	31.42	
5	混凝土路面刻槽机	台班	0.330	467.95	154.42	
6	汽车式起重机8t	台班	0.002	805.98	1.61	
7	载货汽车4t	台班	0.428	500.02	214.01	
8	自卸汽车15t	台班	0.101	1037.27	104.76	
9	机动翻斗车1t	台班	0.275	245.96	67.64	
10	洒水车4000L	台班	1.164	579.28	674.28	
11	涡浆式混凝土搅拌机500L	台班	0.259	309.01	80.03	
12	双锥反转出料混凝土搅拌机 500L	台班	0.401	239.16	95.90	
13	灰浆搅拌机200L	台班	66.461	181.61	12069.98	
14	混凝土切缝机7.5kW	台班	37.880	30.60	1159.13	
15	钢筋切断机40mm	台班	0.068	41.33	2.81	
16	钢筋弯曲机40mm	台班	0.135	25.79	3.48	
17	木工圆锯机500mm	台班	0.722	25.95	18.74	
18	木工平刨床300mm	台班	0.140	10.22	1.43	
19	交流弧焊机32kV·A	台班	0.331	86.24	28.55	
20	对焊机75kV·A	台班	0.061	110.95	6.77	
21	水泥混凝土真空吸水机	台班	0.209	16.92	3.54	
22	混凝土振捣器平板式	台班	0.339	12.44	4.22	
23	混凝土振捣器插入式	台班	1.744	4.39	7.66	
24	混凝土搅拌机500L	台班	0.834	116.00	96.74	
25	汽车式起重机5t	台班	0.014	476.72	6.67	

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:泰顺县泗溪镇西地村美丽宜居示范村村庄
建设工程-市政

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	71718.75	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	15188.73	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	1026.77	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)		
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) $\times$ %	1026.77	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) $\times$ 6.15%	934.11	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料 (工程设备) 暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工 (暂估数量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程 (暂估金额 $\times$ 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金 额 $\times$ 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) $\times$ 27.8%	4222.47	
5	税金		(1+2+3+4) $\times$ 9%	6927.12	
招标控制价合计			1+2+3+4+5	83895.11	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县泗溪镇西地村美丽宜居示范村村庄建设工程-市政						标段:		第1页 共4页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		土石方					4504.58	3379.55	261.52		
1	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：2m内	m3	85.58	37.71	3227.22	2612.76			
2	040103001002	回填方	原土回填	m3	77.22	15.05	1162.16	766.79	166.80		
3	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：三类土 2. 运距：3km	m3	8.36	13.78	115.20		94.72		
		景观照明部分					67214.17	12462.70	1996.29		
4	040801010001	落地式配电箱	AL1成套落地式配电箱 1、骨架为热镀锌钢结构，箱体表面为敷铝锌板或不锈钢板，防护等级为IP65，设置防水防盗措施； 2、100厚碎石垫层； 3、100厚C15混凝土垫层； 4、C20钢筋混凝土基础； 5、接地母线BVR-16； 6、热镀锌槽钢基础； 7、详见图纸；	台	1	3681.93	3681.93	769.82	138.20		
本页小计							8186.51	4149.37	399.72		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县泗溪镇西地村美丽宜居示范村村庄建设工程-市政						标段:		第2页 共4页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	040801010002	落地式配电箱	AL2成套落地式配电箱 1、骨架为热镀锌钢结构，箱体表面为敷铝锌板或不锈钢板，防护等级为IP65，设置防水防盗措施； 2、100厚碎石垫层； 3、100厚C15混凝土垫层； 4、C20钢筋混凝土基础； 5、接地母线BVR-16； 6、热镀锌槽钢基础； 7、详见图纸；	台	1	3681.93	3681.93	769.82	138.20		
6	040804001001	配管	1. 镀锌钢管SC50； 2. 埋地敷设(含管件)；穿引线；防腐油漆；接地等；	m	200.00	44.08	8816.00	1760.00	22.00		
7	040804001002	配管	1. 塑料管PC40； 2. 埋地敷设(含管件)；穿引线；防腐油漆；接地等；	m	364.12	10.08	3670.33	1347.24	451.51		
8	040803001001	电缆	1. 铜芯电力电缆YJV-5×10 2. 电缆敷设、固定、挂牌、电缆防火隔板等；	m	205.00	42.21	8653.05	262.40	6.15		
9	040803001002	电缆	1. 铜芯电力电缆YJV-3×4 2. 电缆敷设、固定、挂牌、电缆防火隔板等；	m	373.22	12.68	4732.43	190.34	3.73		
10	040803005001	电缆终端头	干包式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下（截面mm2以内）35`10mm2及以下铜芯 三芯及以上电缆头制安	个	26	29.19	758.94	284.44			
本页小计							30312.68	4614.24	621.59		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县泗溪镇西地村美丽宜居示范村村庄建设工程-市政

标段:

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
11	040805001001	常规照明灯	庭院灯 1、3.5m高 光源 36W LED灯，电压：220V，IP65，含开关电源、电容器、控制器等，采用热镀锌钢杆，壁厚5mm； 2、3:7灰土垫层； 3、C30钢筋混凝土基础； 4、详见图纸；	套	18	1339.17	24105.06	2399.40	790.56		
12	040806001001	接地极	接地极（板）制作、安装 热镀锌角钢 ∠50X5mm，L=2500mm	根	18	105.95	1907.10	629.82	181.44		
13	040806002001	接地母线	接地母线 热镀锌圆钢 φ 12	m	100.00	36.96	3696.00	2576.00	89.00		
14	040504001001	砌筑井	大手井：1.18*1.28*0.9m 1、150mm厚片石垫层； 2、70mm厚C20细石混凝土垫层； 3、C30钢筋混凝土基础； 4、240厚MU15砖M7.5水泥砂浆砌筑； 5、C30钢筋混凝土井圈； 6、C30钢筋混凝土井盖900*500*80mm，边缘包 δ 6钢板； 7、井内外壁、底板1:2水泥砂浆抹灰20厚； 8、PC50塑料排水管； 9、具体规格型号详见图纸；	座	2	1223.78	2447.56	773.50	49.66		
15	040807002001	供电系统调试	供电系统、接地装置调试 1kV以下三相交流供电综合	系统	2	248.12	496.24	349.92	44.04		
本页小计							32651.96	6728.64	1154.70		

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县泗溪镇西地村美丽宜居示范村村庄建设工程-市政						标段:		第1页 共1页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称, 电子评标勿删]									
本页小计											
合计											

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:市政			标段:			第1页 共1页
序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			934.11	
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	6.15	934.11	
2	Z04110900801	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	041109003001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.48	72.91	
4	041109004001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	19.75	
5	041109005001	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费			
6		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合 计					1026.77	

第1页 共1页

[illegible]

主要材料和工程设备一览表

工程名称:市政		标段:		第1页 共1页		
序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	热轧带肋钢筋HRB400综合	t	0.206	3806.00	784.04	
2	热轧光圆钢筋综合	t	0.001	4045.00	4.05	
3	镀锌铁丝16#	kg	0.955	6.80	6.49	
4	镀锌铁丝20#	kg	1.163	7.57	8.80	
5	普通硅酸盐水泥P0 42.5综合	kg	2494.939	0.44	1100.27	
6	黄砂净砂	t	5.994	185.00	1108.89	
7	碎石综合	t	9.554	73.00	697.44	
8	片石	t	1.697	51.00	86.55	
9	混凝土实心砖240×115×53 MU10	千块	0.746	421.00	314.07	
10	汽油综合	kg	2.404	10.13	24.36	
11	水	m3	3.021	3.98	12.03	
12	木模板	m3	0.113	1293.00	146.11	
13	热轧带肋钢筋HRB400 Φ 10 以内	kg	4.848	3.94	19.12	
14	扁钢Q235B 4×30	kg	13.332	4.09	54.46	
15	角钢Q235B 40×40×5	kg	45.450	4.09	185.66	
16	镀锌钢管SC50	m	206.000	30.02	6184.00	
17	硬塑料管PC40	m	385.946	3.73	1439.58	
18	庭院灯，3.5m高 光源 36W	套	18.180	973.45	17697.34	
19	铜芯电缆YJV-5×10	m	207.050	40.08	8298.98	
20	铜芯电缆YJV-3×4	m	376.952	11.89	4480.38	
21	AL1成套落地式配电箱	台	1.000	2035.40	2035.40	
22	AL2成套落地式配电箱	台	1.000	2035.40	2035.40	
23	接地母线热镀锌圆钢 Φ 12	m	100.000	3.63	363.46	
24	接地母线敷设BVR-16	m	3.000	12.09	36.26	
25	热镀锌角钢∠50X5mm，L=2500mm	根（块）	18.000	46.04	828.74	

主要机械台班一览表

工程名称:市政			标段:			第1页 共1页
序号	机械名称、规格、型号	单位	数 量	单价(元)	合价 (元)	备注
1	2000A大电流发生器	台班	0.400	31.34	12.54	
2	电能校验仪 ST9040	台班	0.400	56.07	22.43	
3	接地电阻测试仪 DET-3/2	台班	2.000	40.94	81.88	
4	数字万用表 F-87	台班	0.800	6.14	4.91	
5	电缆测试仪 JH5132	台班	0.400	10.42	4.17	
6	电动夯实机250N·m	台班	6.464	27.13	175.37	
7	履带式电动起重机5t	台班	0.008	258.84	2.07	
8	汽车式起重机8t	台班	0.730	805.98	588.37	
9	载货汽车4t	台班	0.896	500.02	448.02	
10	载货汽车5t	台班	0.010	522.86	5.23	
11	自卸汽车15t	台班	0.091	1037.27	94.39	
12	机动翻斗车1t	台班	0.065	245.96	15.99	
13	汽车式高空作业车18m	台班	0.405	665.48	269.52	
14	双锥反转出料混凝土搅拌机500L	台班	0.221	239.16	52.85	
15	灰浆搅拌机200L	台班	0.075	181.61	13.62	
16	钢筋调直机14mm	台班	0.058	37.69	2.19	
17	钢筋切断机40mm	台班	0.059	41.33	2.44	
18	钢筋弯曲机40mm	台班	0.061	25.79	1.57	
19	木工圆锯机500mm	台班	0.008	25.95	0.21	
20	木工压刨床单面600mm	台班	0.007	29.54	0.21	
21	联合冲剪机16mm	台班	0.060	61.18	3.67	
22	管子切断机150mm	台班	0.210	29.23	6.14	
23	电动弯管机108mm	台班	0.210	79.30	16.65	
24	交流弧焊机21kV·A	台班	5.660	59.32	335.75	
25	交流弧焊机32kV·A	台班	0.013	86.24	1.12	
26	直流弧焊机32kW	台班	0.055	90.85	5.00	
27	电动空气压缩机0.6m3/min	台班	2.731	31.60	86.30	
28	混凝土振捣器平板式	台班	0.052	12.44	0.65	
29	汽车式起重机5t	台班	0.014	476.72	6.67	