

南洋片区老旧小区-劳动路延伸段改造提升工程

施工图补充说明

1、 电力部分及通信部分，混凝土井底板统一按 C15 混凝土计入，混凝土井身统一按 C25 混凝土计入；管道混凝土垫层统一按 C15 混凝土计入，管道混凝土包封统一按 C25 混凝土计入。

2、 道路及园林部分，花岗岩地面铺砖面层统一按 5CM 计入。

浙江城市空间建筑规划设计院有限公司

2023 年 12 月 8 日

