

泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫
生室改建工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 1885099元

(大写): 壹佰捌拾捌万伍仟零玖拾玖元整

招 标 人: 泰顺县人民医院医共体筱村分院 造价咨询人:

(单位盖章)

(单位资质专用章)

法定代表人 法定代表人
或其授权人: 或其授权人:

(签字或盖章)

(签字或盖章)

编 制 人: 复 核 人:

(造价工程师签字盖专用章)

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 复核时间:

编制说明

工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程

第1页 共4页

一、工程量清单编制依据

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB 50854-2013、《安装工程工程量计算规范》GB 50854-2013及解释和勘误。
- 2、《浙江省建设工程清单计价指引-房屋建筑与装饰工程》（二〇一三年十一月）等解释。
- 3、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）。
- 4、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2018版)、《浙江省市政工程预算定额》(2018版)、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》(2018版)、《浙江省安装工程预算定额》(2018版)。
- 5、与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料。
- 6、其他有关文件、资料。
- 7、材料价格按2024年03月份《泰顺工程造价信息》，泰顺部分没有的，套用温州信息价、浙江省信息价及市场价，按排列次序优先套用）；

三、其他有关问题的说明：

1.通用部分：

- 1.1.本工程所有砂浆采用自拌砂浆。
- 1.2.混凝土：本工程采用商品混凝土，构造柱、压顶、圈梁、垫层、栏板等混凝土采用非泵送商品砼，基础、柱、梁、板、墙体等主体结构采用泵送商品砼计入。
- 1.3.砌体拉结筋、构造柱、圈梁等二次构件按预埋钢筋考虑。
- 1.4.分部分项工程量清单中对工程项目特征及具体做法只做重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集。组价时应结合投标人现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。
- 1.5.本清单所有涉及颜色的项目或材料，其最终采用何种颜色由建设单位确定，由此增加的费用考虑在各项目的报价中
- 1.6.本清单描述与设计不同的按本清单，本清单没有具体描述的工作内容和做法均按《GB50500-2013》规范和设计要求。
- 1.7.除清单中注明用途外的预埋铁件，未单列的均包含在其所依附的主要项目内，合并在该项综合单价中报价。
- 1.8.本工程所涉及的墙、地砖、石材相关的切割、倒角、磨边、开槽、异形加工等费用及六角防护、酸洗打蜡、镜面处理、嵌缝的费用计入到相应的综合单价内，中标后不作调整。
- 1.9.本工程所涉及的装饰材料（瓷砖、涂料、石材等）的样式和颜色由建设单位和设计单位在施工时确定，投标时请投标人根据图纸及规范在投标报价时综合考虑，中标后综合单价不作调整。
- 1.10.投标单位必须先到工地现场踏勘后，充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况（如材料运输增加费、二次材料运输费等），报价时应综合考虑在相应的造价中。
- 1.11.本清单所涉及的“单位”未注明者皆为mm。

编制说明

工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程

第2页 共4页

- 1.12.其他暂列金额4.5万元（除税价），计入建筑部分其他项目清单中。
- 2.土建、附属部分：
- 2.1.混凝土垫层等级按C20、厚度为100mm厚计入，垫层布置范围：独立基础、独立梁位置。
- 2.2.基础顶~-0.050柱配筋平面布置图，剪力墙标高按-0.05m~-1.5m高计入。
- 2.3.基础顶~-0.05柱配筋平面布置图，框架柱1KZ-4纵筋按4C16计入。
- 2.4.-0.05~3.750柱配筋平面布置图，框架柱2KZ-5纵筋按4C16计入。
- 2.5.3.750~7.450柱配筋平面布置图，框架柱3KZ-6纵筋按4C16计入。
- 2.6.内保温范围：沿外墙内侧一圈做保温,含卫生间、配电间,高度算至7400mm高。
- 2.7.外墙涂料在外墙可视面的范围均做，线条、女儿墙的压顶面及内侧等均做外墙涂料。
- 2.8.卫生间、配电房门槛等房间的砌墙底部素砼挡水坎按 C20非泵送商品砼计入。
- 2.9.首层隔墙下未设置地梁时基础做法按 C20条形基础，高度300mm，宽度按墙厚加外扩 200mm计入。
- 2.10.室外混凝土楼梯等级按C30,结构配筋C8@200双层双向计入。
- 2.11.业主要求，屋面挤塑聚苯板做法取消，不计入本次预算。
- 2.12.业主要求，屋面1.5mm厚合成高分子防水涂膜一道做法取消，不计入本次预算。
- 2.13.一层平面布置图中，2轴交D轴~C轴处的铝合金窗按C820，尺寸800×2000mm计入。
- 2.14.一层平面布置图中，房间内墙砌筑砖墙高度按3800mm高计入。
- 2.15.一层平面布置图中，配电房的防火门材质按钢制乙级防火门计入。
- 2.16.建筑做法表(一)/五、地面/DM-2(防滑地砖)装饰做法的混凝土垫层及素土夯实不计入。
- 2.17.卫生间成品隔断高度按2000mm高计入。
- 2.18.卫生间蹲坑抬高高度按200mm高，轻集料填充找平计入。
- 2.19.卫生间洗手台材质按18mm厚芝麻灰花岗岩计入。
- 2.20.夹层天棚原顶面装饰按2mm厚面层耐水腻子分遍刮平计入。
- 2.21.墙面装饰面材质按2mm厚面层耐水腻子分遍刮平计入,腻子范围：一层、夹层(除卫生间位置)。
- 2.22.门厅、输液大厅、诊断室、清创室、智慧驿站、药房、库房天棚吊顶材质按600×600mm矿棉板计入，高度为3300mm高。
- 2.23.轻钢结构安全玻璃雨棚按暂定价48320元计入建筑部分其他项目内。
- 2.24.取药窗口、收费窗口按暂定价12800元计入建筑部分其他项目内。
- 2.25.工程土石方类别暂按三类土、综合石方计入，土石比例暂定三类土(20%)、综合石方(80%)，运距3km考虑计入。
- 2.26.卫生间墙面砖高度(含防水)算至混凝土板底计入。
- 2.27.基础平面布置图，基础尺寸按此图尺寸规格计入。

基础编号	基底标高(m)	基础尺寸(mm)			底筋		X向
		A(X边)	B(Y边)	h1/h2/h3	X向钢筋	Y向钢筋	
DJ01	-1.500	1600	1600	400	Φ14@200	Φ14@200	
DJ02	-1.500	1800	1800	400	Φ14@200	Φ14@200	
DJ03	-1.500	1900	1900	400	Φ14@200	Φ16@200	
DJ04	-1.500	1200	1200	400	Φ14@200	Φ14@200	
DJ05	-1.500	1200	1200	400	Φ14@200	Φ14@200	

- 2.28.基础顶~-0.050柱配筋平面布置图中，剪力墙编号范围：2轴~5轴交D轴为Q-2砼墙；B轴~D轴交5轴为Q-3

编制说明

工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程

第3页 共4页

砌墙; A轴~B轴交5轴为Q-1砌墙。

2.29.园林苗木养护期按养护一年计入。

2.30.成品铁艺开门按暂定价3500元计入附属部分其他项目内。

3.安装部分:

电气工程

3.1.AL箱进线暂计至出外墙1.5米考虑;

3.2.防雷工程按图计入,屋面防雷根据回复暂不考虑;

3.3.顶部配管按矿棉板吊顶内敷设;插座按沿顶敷设考虑;

3.4.本工程不包括空调系统、停车场管理系统;

给排水工程

3.5.室内排水管道出户计算至室外检查井;

3.6.户内灭火器按设计回复设置于落地式灭火器箱内;

3.7.屋面水箱按成套考虑计入,含箱体上管道以及附件;

3.8.屋面溢流口100*100按刚性防水套管DN100考虑计入

3.9.马桶给水管道算至0.45m,洗脸盆给水管道算至0.25m,小便器给水管道算至1.2m考虑;

3.10.清创室台盆排水管道按DN50计入,排水管接至室外检查井,并预留1个DN50刚性防水套管;

通风工程

3.11.卫生间风管尺寸按设计回复主管为直径160,支管为直径120计入;

智能化工程

3.12.平面图中监控客户端考虑为材料表中的22寸液晶监视器;

3.13.室内区域CAT6线为LSZH-CAT6,RVVP2*1.0线路按RYYP2*1.0线路,RVV2*2.5线路按RYY2*2.5线路计入;

3.14.单根网线配管室内按JDG25计入,室外按SC25计入;

3.15.除围墙上摄像头支架安装,其余摄像头立杆安装;

3.16.室外摄像头为CAT6+KVV2*2.5,红外对射为KVV2*2.5+KVV2*1.5,道闸为四芯单模光缆;

3.17.道闸就近取电,电源线暂不考虑计入;光缆按四芯单模光缆计入;道闸设备各线缆按20米计入;

3.18.室外线缆图例D电源线管按设计回复取消;

3.19.室外监控摄像机直接接入至机房,暂不考虑室外监控箱;

3.20.1U理线架暂按5个计入预算;

3.21.室外手孔井,井盖按600x600钢筋混凝土计入;

室外给排水工程

3.22.连接室外消火栓给水管按球墨铸铁管DN100考虑计入;

3.23.水表组至户内给水段按DN65考虑计入;

3.24.医疗污水处理设备由专业单位深化设计,暂不计入设备以及土方开挖回填;

3.25.接市政检查井计入本次预算;

3.26.土方按原土回填考虑;

3.27.运距按3km考虑计入;

室外景观电气工程

3.28.景观配电箱AL进线暂按50m计入本次预算。

招标控制价费用表

工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程

第1页 共1页

[illegible]

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-建筑工程

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	803400.53	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	157063.90	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	176424.84	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)	153405.78	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)	79514.26	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) $\times$ 9.73%	23019.06	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) $\times$ 9.12%	21575.93	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)	106120.00	
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3	45000.00	见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计	45000.00	见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3	61120.00	见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计	61120.00	见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程 (暂估金额 $\times$ 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金 额 $\times$ 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) $\times$ 25.78%	60989.85	
5	税金		(1+2+3+4) $\times$ 9%	103224.17	
招标控制价合计			1+2+3+4+5	1250159.39	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-建筑工程						标段:						第1页 共23页
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
	0101	A 土石方工程					13428.95	4744.34	6225.78			
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 沟槽、基坑综合土方; 2. 土壤类别:三类土; 3. 地坪标高按室外设计地坪按-0.3m计。	m3	50.40	7.30	367.92	160.27	146.16			
2	010102002001	挖沟槽石方	1. 沟槽、基坑石方开挖; 2. 岩石类别: 比例具体详见地勘; 3. 地坪标高按室外设计地坪按-0.3m计。	m3	201.62	39.83	8030.52	1697.64	4996.14			
3	010103001001	回填方	1. 就地回填夯实。	m3	201.60	17.58	3544.13	2836.51	98.78			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 石方; 2. 距离按3km考虑; 3. 消纳。	m3	50.42	29.48	1486.38	49.92	984.70			
	0104	D 砌筑工程					47066.92	10880.91	243.49			
5	010401004001	多孔砖墙	内墙100mm厚 1. 砌块品种、规格、强度等级: 非粘结页岩多孔砖; 2. 砂浆强度等级: M5.0水泥砂浆砌筑; 3. 具体详见图纸说明。	m3	0.62	562.33	348.64	112.59	2.80			
6	010401004002	多孔砖墙	内墙200mm厚 1. 砌块品种、规格、强度等级: 非粘结页岩多孔砖; 2. 砂浆强度等级: M5.0水泥砂浆砌筑; 3. 具体详见图纸说明。	m3	8.18	516.88	4228.08	1158.45	46.87			
本页小计							18005.67	6015.38	6275.45			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-建筑工程						标段:		第2页 共23页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
7	010402001001	砌块墙	内墙100mm厚 1. 砌块品种、规格、强度等级: 蒸压加气混凝土砌块(B06 A3.5); 2. 砂浆强度等级: Ma5.0专用砂浆砌筑; 3. 具体详见图纸说明。	m3	0.74	489.33	362.10	94.36	1.59		
8	010402001002	砌块墙	内墙200mm厚 1. 砌块品种、规格、强度等级: 蒸压加气混凝土砌块(B06 A3.5); 2. 砂浆强度等级: Ma5.0专用砂浆砌筑; 3. 具体详见图纸说明。	m3	28.18	461.21	12996.90	2954.11	60.59		
9	010402001003	砌块墙	外墙100mm厚 1. 砌块品种、规格、强度等级: 蒸压加气混凝土砌块(B07 A5.0); 2. 砂浆强度等级: Ma5.0专用砂浆砌筑; 3. 具体详见图纸说明。	m3	8.36	500.99	4188.28	1065.98	17.97		
10	010402001004	砌块墙	外墙200mm厚 1. 砌块品种、规格、强度等级: 蒸压加气混凝土砌块(B07 A5.0); 2. 砂浆强度等级: Ma5.0专用砂浆砌筑; 3. 具体详见图纸说明。	m3	46.95	472.88	22201.72	4921.77	100.94		
11	010402001005	砌块墙	外墙300mm厚 1. 砌块品种、规格、强度等级: 蒸压加气混凝土砌块(B07 A5.0); 2. 砂浆强度等级: Ma5.0专用砂浆砌筑; 3. 具体详见图纸说明。	m3	5.92	463.04	2741.20	573.65	12.73		
本页小计							42490.20	9609.87	193.82		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-建筑工程						标段:						第3页 共23页
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
	0105	E 混凝土及钢筋混凝土工程					242290.35	33972.57	1310.08			
12	010501001001	垫层	1. 100mm厚C20非泵送商品混凝土垫层;	m3	9.91	605.59	6001.40	486.09	6.64			
13	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类: 非泵送商品混凝土; 2. 混凝土强度等级: C20。	m3	0.81	594.07	481.20	35.06	0.19			
14	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土; 2. 混凝土强度等级: C30。	m3	10.29	642.32	6609.47	296.87	2.47			
15	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土; 2. 混凝土强度等级: C30。	m3	15.71	737.21	11581.57	1651.75	6.28			
16	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类: 非泵送商品混凝土; 2. 混凝土强度等级: C25。	m3	7.92	776.80	6152.26	1413.01	4.75			
17	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土; 2. 混凝土强度等级: C30。	m3	19.29	649.56	12530.01	628.66	7.72			
18	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土; 2. 混凝土强度等级: C30。	m3	56.95	663.22	37770.38	2504.66	22.78			
19	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类: 非泵送商品混凝土; 2. 混凝土强度等级: C25。	m3	0.64	712.64	456.09	76.61	0.38			
20	010503004002	圈梁	素砼挡水坎 1. 混凝土种类: 非泵送商品混凝土; 2. 混凝土强度等级: C20。	m3	3.67	692.44	2541.25	439.30	2.20			
21	010503005001	过梁	1. 混凝土种类: 非泵送商品混凝土; 2. 混凝土强度等级: C25。	m3	0.27	712.64	192.41	32.32	0.16			
本页小计							84316.04	7564.33	53.57			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-建筑工程						标段:						第4页 共23页
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
22	010505003001	平板	1. 混凝土种类：泵送商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C30。	m3	32.26	676.15	21812.60	1637.84	24.52			
23	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类：非泵送商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C25。	m3	4.89	655.42	3205.00	383.42	1.96			
24	010504001002	直形墙	1. 混凝土种类：泵送商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C30。	m3	9.23	663.18	6121.15	435.10	3.69			
25	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类：泵送商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C30。	m2	4.95	170.91	846.00	92.61	0.69			
26	010505006001	栏板	1. 混凝土种类：非泵送商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C25。	m3	17.35	762.55	13230.24	2873.68	10.41			
27	010507005001	压顶	1. 混凝土种类：非泵送商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C25。	m3	1.35	790.08	1066.61	244.24	0.81			
28	010507001001	散水	散水 1. 60mm厚C20混凝土面层, 撒1:1水泥砂子压实赶光; 2. 150mm厚粒径5-32卵石灌M2.5混合砂浆, 宽出面层100; 3. 素土夯实, 向外坡5%; 4. 做法详见图集05J909/SW20/8A。	m2	29.99	95.03	2849.95	837.62	14.40			
本页小计							49131.55	6504.51	56.48			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-建筑工程						标段:		第5页 共23页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
29	010507001002	坡道	室外无障碍坡道 1. 20mm厚1:2水泥砂浆面层, 20mm厚1:1金刚砂粒(或铁屑)水泥防滑条, 横向中距160~300, 突出坡道面; 2. 素水泥浆一道(内掺建筑胶); 3. 100厚C15混凝土; 4. 300mm厚粒径5-32卵石灌M2. 5混合砂浆, 宽出面层300; 5. 素土夯实; 6. 工程量计算规则按投影面积计入; 7. 做法详见图集05J909/SW12/1A。	m2	4. 68	161. 24	754. 60	249. 07	3. 84		
30	010507004001	台阶	水泥台阶 1. 20mm厚1:2. 5水泥砂浆面层; 2. 素水泥浆一道(内掺建筑胶); 3. 60厚C15混凝土, 台阶面向外坡1%; 4. 300mm厚粒径5-32卵石灌M2. 5混合砂浆, 宽出面层100; 5. 素土夯实; 6. 工程量计算规则按投影面积计入; 7. 做法详见图集05J909/SW5/2A。	m2	27. 98	340. 70	9532. 79	4081. 44	61. 56		
31	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢筋 HPB300 直径 (mm以内) 12。	t	1. 508	4866. 55	7338. 76	815. 21	86. 71		
32	010515001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径 (mm以内) 6。	t	0. 345	5141. 08	1773. 67	229. 54	7. 84		
33	010515001003	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径 (mm以内) 8。	t	4. 345	4852. 42	21083. 76	2890. 86	98. 72		
本页小计							40483. 58	8266. 12	258. 67		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-建筑工程						标段:		第6页 共23页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
34	010515001004	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径 (mm以内) 10。	t	1.624	4762.66	7734.56	1080.50	36.90		
35	010515001005	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径 (mm以内) 12。	t	0.363	4699.89	1706.06	208.00	23.07		
36	010515001006	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径 (mm以内) 14。	t	0.651	4636.34	3018.26	373.02	41.36		
37	010515001007	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径 (mm以内) 16, 18。	t	4.597	4591.24	21105.93	2634.04	292.09		
38	010515001008	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径 (mm以内) 20。	t	0.577	4340.78	2504.63	227.14	29.83		
39	010515001009	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径 (mm以内) 22。	t	1.019	4367.43	4450.41	401.14	52.68		
40	010515001010	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径 (mm以内) 25。	t	0.874	4395.10	3841.32	344.06	45.19		
41	010515001011	现浇构件钢筋	1. 箍筋 圆钢 HPB300 直径 (mm以内) 6。	t	0.355	5767.96	2047.63	440.24	18.35		
42	010515001012	现浇构件钢筋	1. 箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 (mm以内) 6。	t	0.041	6005.64	246.23	54.27	2.26		
43	010515001013	现浇构件钢筋	1. 箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 (mm以内) 8。	t	2.951	5716.98	16870.81	3906.24	162.69		
44	010515001014	现浇构件钢筋	1. 箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 (mm以内) 10。	t	0.337	5627.22	1896.37	446.09	18.58		
本页小计							65422.21	10114.74	723.00		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-建筑工程

标段:

第7页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
45	010515001015	现浇构件钢筋	1. 砌体内加固钢筋。	t	0.129	6721.65	867.09	254.83	7.03		
46	Z010515011001	钢筋连接	1. 钢筋搭接和焊接方式：电渣压力焊接 直径（mm以内）18； 2. 连接方向：竖向。	个	172	6.56	1128.32	741.32	170.28		
47	Z010515011002	钢筋连接	1. 钢筋搭接和焊接方式：电渣压力焊接 直径（mm以内）20； 2. 连接方向：竖向。	个	8	7.80	62.40	40.72	9.20		
48	Z010515011003	钢筋连接	1. 钢筋搭接和焊接方式：钢筋气压焊接头直径（mm以内）25； 2. 连接方向：横向。	个	49	6.67	326.83	238.14	6.86		
49	Z010515011004	钢筋连接	1. 钢筋搭接和焊接方式：直螺纹钢筋接头直径（mm以内）25； 2. 连接方向：横向。	个	51	10.83	552.33	247.86	24.99		
	0106	F 金属结构工程					6243.85	2492.46			
50	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 墙体防裂措施：内墙凡不同墙体材料交接处表面铺 Φ 1@200宽的热镀锌电焊钢丝网以防开裂, 宽度300mm宽计入。	m2	85.28	12.30	1048.94	418.72			
51	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1. 墙体防裂措施：外墙砌体外表面满铺 Φ 1@200宽的热镀锌电焊钢丝网。	m2	422.35	12.30	5194.91	2073.74			
	0108	H 门窗工程					105463.15	3835.06			
本页小计							9180.82	4015.33	218.36		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-建筑工程						标段:		第8页 共23页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
52	010801002001	木质门带套	1. 门编号: M0921; 2. 门部位:卫生间; 3. 门名称: 成品装饰单开门及门套; 4. 门洞尺寸: 900×2100mm; 5. 门套及门线做法: 门套阻燃板基层, 成品门套及门套线; 6. 木基层刷防火涂料三遍; 7. 含门锁、门吸、合页等五金。	樘	2	1231.14	2462.28	177.50			
53	010801002002	木质门带套	1. 门编号: M1022; 2. 门部位:药房, 诊断室, 收费处, 清创室; 3. 门名称: 成品装饰单开门及门套; 4. 门洞尺寸: 1000×2200mm; 5. 门套及门线做法: 门套阻燃板基层, 成品门套及门套线; 6. 木基层刷防火涂料三遍; 7. 含门锁、门吸、合页等五金。	樘	5	1331.14	6655.70	443.75			
54	010801002003	木质门带套	1. 门编号: M1530; 2. 门部位:门厅; 3. 门名称: 成品装饰双开门及门套; 4. 门洞尺寸: 1500×3000mm; 5. 门套及门线做法: 门套阻燃板基层, 成品门套及门套线; 6. 木基层刷防火涂料三遍; 7. 含门锁、门吸、合页等五金; 8. 做法详见图纸门窗大样图。	樘	1	2395.58	2395.58	136.88			
本页小计							11513.56	758.13			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-建筑工程						标段:		第9页 共23页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
55	010801004001	木质防火门	FM1221乙 1. 木质乙级防火单开门(贴3mm饰面板); 2. 洞口尺寸: 1200×2100mm; 3. 含油漆、门锁、碰头、闭门器五金配件等; 4. 包括制作、运输、安装等所有费用, 符合设计要求。	樘	1	934. 39	934. 39	95. 53			
56	010801004002	木质防火门	FM1322乙 1. 木质乙级防火双开门(贴3mm饰面板); 2. 洞口尺寸: 1300×2200mm; 3. 含油漆、门锁、碰头、闭门器五金配件等; 4. 包括制作、运输、安装等所有费用, 符合设计要求。	樘	1	1060. 46	1060. 46	108. 42			
57	010802001001	金属（塑钢）门	MLC1 1. 断热隔热铝合金门联窗; 2. 洞口尺寸: 3500×3000mm; 3. 玻璃材质: 单银LOW-E钢化中空玻璃5+12A+5; 4. 包括制作、安装、运输、油漆、五金配件等; 5. 做法详见图纸门窗说明及门窗大样图。	樘	1	7267. 94	7267. 94	222. 64			
本页小计							9262. 79	426. 59			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-建筑工程						标段:		第10页 共23页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
58	010802001002	金属（塑钢）门	MLC2 1. 断热隔热铝合金门联窗； 2. 洞口尺寸：3000×3000mm； 3. 玻璃材质：单银LOW-E钢化中空玻璃5+12A+5； 4. 包括制作、安装、运输、油漆、五金配件等； 5. 做法详见图纸门窗说明及门窗大样图。	樘	1	6324. 50	6324. 50	193. 48			
59	010802001003	金属（塑钢）门	MLC3 1. 断热隔热铝合金门联窗； 2. 洞口尺寸：3000×3000mm； 3. 玻璃材质：单银LOW-E钢化中空玻璃5+12A+5； 4. 包括制作、安装、运输、油漆、五金配件等； 5. 做法详见图纸门窗说明及门窗大样图。	樘	1	6324. 50	6324. 50	193. 48			
60	010802001004	金属（塑钢）门	MLC4 1. 断热隔热铝合金门联窗； 2. 洞口尺寸：3200×3000mm； 3. 玻璃材质：单银LOW-E钢化中空玻璃5+12A+5； 4. 包括制作、安装、运输、油漆、五金配件等； 5. 做法详见图纸门窗说明及门窗大样图。	樘	1	6672. 37	6672. 37	204. 32			
本页小计							19321. 37	591. 28			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-建筑工程						标段:		第11页 共23页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
61	010802003001	钢质防火门	FM1021乙(配电间) 1. 钢质乙级防火单开门; 2. 洞口尺寸: 1000×2100mm; 3. 门下半部分用百叶窗,内附网孔≥10x10mm 钢丝网,所有门下均设置防鼠板,高度约30cm 4. 含油漆、门锁、碰头、闭门器五金配件等; 5. 包括制作、运输、安装等所有费用,符合设计要求。	樘	1	1233.22	1233.22	59.43			
62	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	C0820 1. 断热隔热铝合金平开窗; 2. 洞口尺寸: 800×2000mm; 3. 玻璃材质: 单银LOW-E钢化中空玻璃5+12A+5; 4. 包括制作、安装、运输、油漆、五金配件等; 5. 做法详见图纸说明及门窗大样图。	樘	2	1401.77	2803.54	86.80			
63	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	C1218 1. 断热隔热铝合金平开窗; 2. 洞口尺寸: 1200×1800mm; 3. 玻璃材质: 单银LOW-E钢化中空玻璃5+12A+5; 4. 包括制作、安装、运输、油漆、五金配件等; 5. 做法详见图纸说明及门窗大样图。	樘	5	1466.84	7334.20	227.75			
本页小计							11370.96	373.98			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-建筑工程						标段:		第12页 共23页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
64	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	C1418 1. 断热隔热铝合金平开窗； 2. 洞口尺寸：1400×1800mm； 3. 玻璃材质：单银LOW-E钢化中空玻璃5+12A+5； 4. 包括制作、安装、运输、油漆、五金配件等； 5. 做法详见图纸说明及门窗大样图。	樘	2	1693.45	3386.90	105.20			
65	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	C1518 1. 断热隔热铝合金平开窗； 2. 洞口尺寸：1500×1800mm； 3. 玻璃材质：单银LOW-E钢化中空玻璃5+12A+5； 4. 包括制作、安装、运输、油漆、五金配件等； 5. 做法详见图纸说明及门窗大样图。	樘	4	1833.56	7334.24	227.76			
66	010807001005	金属（塑钢、断桥）窗	C1618 1. 断热隔热铝合金平开窗； 2. 洞口尺寸：1600×1800mm； 3. 玻璃材质：单银LOW-E钢化中空玻璃5+12A+5； 4. 包括制作、安装、运输、油漆、五金配件等； 5. 做法详见图纸说明及门窗大样图。	樘	2	1902.18	3804.36	118.22			
本页小计							14525.50	451.18			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-建筑工程						标段:		第13页 共23页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
67	010807001006	金属（塑钢、断桥）窗	C1620 1. 断热隔热铝合金平开窗； 2. 洞口尺寸：1600×2000mm； 3. 玻璃材质：单银LOW-E钢化中空玻璃5+12A+5； 4. 包括制作、安装、运输、油漆、五金配件等； 5. 做法详见图纸说明及门窗大样图。	樘	2	2126.44	4252.88	132.14			
68	010807001007	金属（塑钢、断桥）窗	C2018 1. 断热隔热铝合金平开窗； 2. 洞口尺寸：2000×1800mm； 3. 玻璃材质：单银LOW-E钢化中空玻璃5+12A+5； 4. 包括制作、安装、运输、油漆、五金配件等； 5. 做法详见图纸说明及门窗大样图。	樘	2	2319.63	4639.26	144.24			
69	010807001008	金属（塑钢、断桥）窗	C2418 1. 断热隔热铝合金平开窗； 2. 洞口尺寸：2400×1800mm； 3. 玻璃材质：单银LOW-E钢化中空玻璃5+12A+5； 4. 包括制作、安装、运输、油漆、五金配件等； 5. 做法详见图纸说明及门窗大样图。	樘	2	2969.45	5938.90	184.40			
本页小计							14831.04	460.78			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-建筑工程						标段:		第14页 共23页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
70	010807001009	金属（塑钢、断桥）窗	C2420 1. 断热隔热铝合金平开窗； 2. 洞口尺寸：2400×2000mm； 3. 玻璃材质：单银LOW-E钢化中空玻璃5+12A+5； 4. 包括制作、安装、运输、油漆、五金配件等； 5. 做法详见图纸说明及门窗大样图。	樘	2	3325.22	6650.44	206.46			
71	010807001010	金属（塑钢、断桥）窗	C3220 1. 断热隔热铝合金推拉窗； 2. 洞口尺寸：3200×2000mm； 3. 玻璃材质：单银LOW-E钢化中空玻璃5+12A+5； 4. 包括制作、安装、运输、油漆、五金配件等； 5. 做法详见图纸说明及门窗大样图。	樘	1	4044.90	4044.90	127.46			
72	010807001011	金属（塑钢、断桥）窗	C3520 1. 断热隔热铝合金推拉窗； 2. 洞口尺寸：3500×2000mm； 3. 玻璃材质：单银LOW-E钢化中空玻璃5+12A+5； 4. 包括制作、安装、运输、油漆、五金配件等； 5. 做法详见图纸说明及门窗大样图。	樘	1	4424.12	4424.12	139.41			
本页小计							15119.46	473.33			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-建筑工程						标段:		第15页 共23页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
73	010807001012	金属（塑钢、断桥）窗	C8418 1. 断热隔热铝合金推拉窗； 2. 洞口尺寸：8400×1800mm； 3. 玻璃材质：单银LOW-E钢化中空玻璃5+12A+5； 4. 包括制作、安装、运输、油漆、五金配件等； 5. 做法详见图纸说明及门窗大样图。	樘	1	9518.47	9518.47	299.79			
	0109	J 屋面及防水工程					70562.63	11826.11	450.93		
74	010902003001	屋面刚性层	屋面1(保温平屋面) 1. 60mm厚C25细石混凝土随捣随抹平(内配双向Φ6@150双向焊接钢筋网片)； 2. 干铺聚酯纤维无纺布一层； 3. 3mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材两道(有胎)(另列)； 4. 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层； 5. 轻骨料混凝土2%找坡层最薄处30mm； 6. 现浇钢筋混凝土屋面板。	m2	236.18	147.22	34770.42	8535.55	429.85		
75	010902007001	屋面天沟、檐沟	屋面2(保温檐沟) 1. 20mm厚1:3水泥砂浆保护层(满铺镀锌钢丝网防开裂)； 2. 干铺聚酯纤维无纺布一层； 3. 3mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材两道(有胎)(另列)； 4. 1:2.5水泥砂浆找平兼找坡1%,最薄处20mm； 5. 现浇钢筋混凝土屋面板。	m2	16.86	79.50	1340.37	665.97	21.08		
本页小计							45629.26	9501.31	450.93		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-建筑工程						标段:		第16页 共23页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
76	010902001001	屋面卷材防水	屋面1、屋面2 1. 防水层：3mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材两道(有胎)。	m2	288.23	96.42	27791.14	1908.08			
77	010904001001	楼（地）面卷材防水	DM-2(防滑地砖) 1. 防水层：3mm厚自粘高聚物改性沥青防水卷材(聚酯胎) 2. 门口向外300, 门两侧向外200(管道、管井、烟道周边做R角, 根部刷1.5厚JS水泥基防水涂料, 范围平面300宽, 立面上翻300(1.2厚)。	m2	19.56	50.52	988.17	69.83			
78	010904002001	楼（地）面涂膜防水	DM-2(防滑地砖) 1. 防水层：1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(II类) 2. 门口向外300, 门两侧向外200(管道、管井、烟道周边做R角, 根部刷1.5厚JS水泥基防水涂料, 范围平面300宽, 立面上翻300(1.2厚)。	m2	19.56	43.64	853.60	83.72			
79	010904002002	楼（地）面涂膜防水	DM-3(细石混凝土防静电地面) 1. 防水层：1.5mm厚单组份聚氨酯涂膜防水涂料(两道), 自建筑完成面四周卷起150mm高。	m2	6.54	38.64	252.71	21.71			
80	010903002001	墙面涂膜防水	内墙-3(釉面砖防水墙面) 1. 防水层：1.5mm厚聚氨酯防水层。	m2	107.39	42.52	4566.22	541.25			
	0110	K 保温、隔热、防腐工程					38681.43	17188.47	407.85		
本页小计							34451.84	2624.59			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-建筑工程						标段:		第17页 共23页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
81	011001003001	保温隔热墙面	外墙内保温: 1. 5mm厚聚合物抗裂砂浆内嵌标准型耐碱玻纤网(锚栓与基层锚固); 2. 20mm厚无机保温砂浆 I 型(燃烧性能A级,导热系数0.070W/(m·K)); 3. 界面砂浆。	m2	491.38	78.72	38681.43	17188.47	407.85		
	0111	L 楼地面装饰工程					52639.38	23637.13	597.01		
82	010501001002	垫层	1. 卫生间蹲坑抬高200mm; 2. 轻集料填充找平。	m3	0.91	267.46	243.39	46.70	0.74		
83	011101002001	现浇水磨石楼地面	DM-1(水磨石地面) 1. 10mm厚1:2.5水泥彩色石子(中小八厘石子)地面,表面磨光打蜡; 2. 20mm厚1:3水泥砂浆结合层,干后卧铜条分格(铜条打眼穿22号镀锌低碳钢丝卧牢每米4眼); 3. 水泥浆一道(内掺建筑胶); 4. 150mm厚C15混凝土垫层机械压光(基底为淤泥土时采用50mm厚碎石层+100mm厚混凝土垫层); 5. 素土夯实。	m2	216.56	223.21	48338.36	21835.74	565.22		
本页小计							87263.18	39070.91	973.81		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-建筑工程						标段:		第18页 共23页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
84	011101003001	细石混凝土楼地面	DM-3(细石混凝土防静电地面) 1. 30mm厚C20细石混凝土撒1:1水泥砂子压实赶光; 2. 1.5mm厚单组份聚氨酯涂膜防水涂料(两道),自建筑完成面四周卷起150mm高(另列); 3. 50mm厚C25细石混凝土(内配Φ6@200双向钢筋网),表面撒1:1水泥沙子随打随抹光; 4. 素土回填夯实(回填深度根据降板高度定)密实度不小于0.94。	m2	4.68	94.11	440.43	161.27	1.31		
85	011102003001	块料楼地面	DM-2(防滑地砖) 1. 10mm厚300x300防滑地砖,干水泥擦缝; 2. 20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉; 3. C20细石混凝土向地漏(或排水沟)找坡1%最薄处30mm厚; 4. 3mm厚自粘高聚物改性沥青防水卷材(聚酯胎)(另列); 5. 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(类)(门口向外300,门两侧向外200(管道、管井、烟道周边做R角,根部刷1.5厚JS水泥基防水涂料,范围平面300宽,立面上翻300(1.2厚))(另列); 6. 20mm厚1:2泥砂浆找坡层,墙角倒圆角; 7. 水泥浆一道(内掺建筑胶)。	m2	19.56	155.57	3042.95	1188.86	24.84		
本页小计							3483.38	1350.13	26.15		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-建筑工程						标段:		第19页 共23页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
86	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	室外楼梯 1. 20mm厚1:2水泥砂浆面层; 2. 素水泥浆一道(内掺建筑胶); 3. 现浇钢筋混凝土楼板; 4. 水泥防滑条详见图集22J403-1中5-7页节点1。	m2	4.95	116.01	574.25	404.56	4.90		
	0112	M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					110947.65	49724.19	1116.81		
87	011201001001	墙面一般抹灰	内墙-1,内墙-2 1. 15mm厚1:2.5水泥砂浆打分层压实抹平; 2. 水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶); 3. 基层墙体。	m2	334.32	25.06	8378.06	4927.88	160.47		
88	011201001002	墙面一般抹灰	内墙-3 1. 20mm厚1:2.5水泥砂浆打分层压实抹平; 2. 水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶); 3. 基层墙体。	m2	80.98	29.14	2359.76	1268.15	56.69		
89	011201001003	墙面一般抹灰	内墙-4 1. 15mm厚1:2.5水泥砂浆打分层压实抹平; 2. 水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶); 3. 基层墙体。	m2	36.34	25.06	910.68	535.65	17.44		
本页小计							12222.75	7136.24	239.50		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-建筑工程						标段:		第20页 共23页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
90	011201001004	墙面一般抹灰	外墙1 1. 真石漆涂料(颜色详见立面图)(另列); 2. 外墙专用柔性耐水腻子刮平(另列); 3. 10mm厚1:3水泥砂浆掺5%防水剂(压入一道耐碱网格布); 4. 8mm厚1:2.5聚合物水泥防水砂浆找平; 5. 满挂镀锌钢丝网Φ1.0@15锚固(另列); 6. 12mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛; 7. 界面砂浆; 8. 基层墙体。	m2	590.32	75.90	44805.29	25454.60	802.84		
91	011201001005	墙面一般抹灰	外墙2 1. 同外墙真石漆涂料(另列); 2. 外墙专用柔性耐水腻子刮平(另列); 3. 20mm厚1:2.5水泥砂浆(内掺5%防水剂); 4. 界面剂一道; 5. 基层墙体。	m2	71.58	41.40	2963.41	1810.26	77.31		
92	011204003001	块料墙面	内墙-3(釉面砖防水墙面) 1. 5mm厚600x300釉面砖(贴前墙砖充分浸湿),白水泥擦缝; 2. 4mm厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实。	m2	107.39	123.60	13273.40	5143.98			
本页小计							61042.10	32408.84	880.15		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-建筑工程						标段:		第21页 共23页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
93	011207001001	墙面装饰板	内墙-1、内墙-2 1. 6~10厚成品卫生纤维板面层,留缝10宽,条底衬,用专用胶粘贴在T型龙骨上(板粘贴面及龙骨正面均满涂胶); 2. 专用木龙骨,用六角头螺栓与基层木龙骨固定,双向中距≤400; 3. 专用基层木龙骨,用膨胀螺栓与墙体固定; 4. 在混凝土梁、柱或现浇混凝土条带、砌块上钻孔打入M8x80膨胀螺栓 双向间距按板材尺寸定)。	m2	249.69	129.03	32217.50	9071.24			
94	011210002001	金属隔断	1. 墙面成品100×50×2厚灰色镀锌铝方通@150; 2. 包括制作、安装、运输等。	m2	8.60	373.28	3210.21	881.76	2.06		
95	011210005001	成品隔断	1. 卫生间成品塑料贴面木隔板(含小便斗隔断); 2. 含门及五金配件; 3. 包括制作、安装、运输等; 4. 做法详见图集99浙J36/P10, P19。	m2	13.74	205.92	2829.34	630.67			
	0113	N 天棚工程					17930.28	5991.85	4.17		
96	011301001001	天棚抹灰	顶棚-3(防水水泥砂浆顶棚) 1. 20mm厚1:2.5水泥砂浆(内掺5%防水剂); 2. 界面剂一道; 3. 板底基层处理; 4. 现浇钢筋混凝土楼板。	m2	4.68	32.20	150.70	92.76	4.17		
本页小计							38407.75	10676.43	6.23		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-建筑工程						标段:		第22页 共23页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
97	011302001001	吊顶天棚	顶棚-1(成品吊顶) 1. 平面吊顶; 2. 在3. 3m标高混凝土梁上钻孔打入M8x80膨胀螺栓双向间距按板材尺寸定; 3. 专用基层轻钢龙骨,用膨胀螺栓与墙体固定; 4. 专用专用轻轻钢龙骨,用六角头螺栓与基层木龙骨固定,双向中距≤400; 5. 600×600mm矿棉板吊顶,板材与配套龙骨固定; 6. 角线及打胶。	m2	216. 56	82. 10	17779. 58	5899. 09			
	0114	P 油漆、涂料、裱糊工程					94857. 24	12960. 22			
98	011407001001	墙面喷刷涂料	外墙1、外墙2 1. 真石漆涂料(颜色详见立面图); 2. 外墙专用柔性耐水腻子刮平。	m2	798. 42	95. 00	75849. 90				
99	011407001002	墙面喷刷涂料	内墙-1、内墙-2、内墙-4 1. 2mm厚面层耐水腻子分遍刮平。	m2	801. 12	15. 78	12641. 67	8652. 10			
100	011407002001	天棚喷刷涂料	夹层原顶面 1. 2mm厚面层耐水腻子分遍刮平。	m2	326. 40	17. 36	5666. 30	3884. 16			
101	011407002002	天棚喷刷涂料	顶棚-2(涂料顶棚(一)) 1. 白色内墙涂料一底二涂; 2. 5mm厚面层耐水腻子分遍刮平; 3. 板底基层处理; 4. 现浇钢筋混凝土楼板。	m2	19. 02	36. 77	699. 37	423. 96			
本页小计							112636. 82	18859. 31			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-建筑工程						标段:		第23页 共23页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	0115	Q 其他装饰工程					3288.70	465.11			
102	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 750mm高室外坡道不锈钢栏杆; 2. 包括制作、安装、运输、油漆、预埋等; 3. 做法详见图纸建施-10。	m	7.20	180.00	1296.00				
103	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 1100mm高室外楼梯钢管栏杆; 2. 包括制作、安装、运输、油漆、预埋等; 3. 做法详见图集22J403-1/2-8/B3。	m	4.45	220.00	979.00				
104	011505001001	洗漱台	1. 卫生间18mm厚芝麻灰花岗岩台面; 2. 台面角钢焊接基础,螺丝固定; 3. 石材打孔、磨边; 4. 工程量计算规则按投影面积计入。	m2	1.26	574.25	723.56	398.15			
105	011505010001	镜面玻璃	1. 卫生间成品银镜安装。	m2	1.80	161.19	290.14	66.96			
本页小计							3288.70	465.11			
合计							803400.53	177718.42	10356.12		

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岫卫生室改建工程-建筑工程

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称, 电子评标勿删]									
	011701	S.1脚手架工程（编码：011701）					13107.45	7781.58	519.36		
1	011701001001	综合脚手架	1. 混凝土结构综合脚手架 檐高13m以内 ~层高7.5(m)。	m2	268.40	31.98	8583.43	4675.53	367.71		
2	011701006001	满堂脚手架	1. 满堂脚手架 ~基本层3.6m~5.2m。	m2	23.63	13.98	330.35	228.50	10.87		
3	011701006002	满堂脚手架	1. 满堂脚手架 ~层高7.5m。	m2	213.31	19.66	4193.67	2877.55	140.78		
	011702	S.2混凝土模板及支架（撑）（编码：011702）					129619.84	78702.48	566.08		
4	011702001001	基础	1. 现浇混凝土模板 基础垫层模板。	m2	38.71	51.28	1985.05	1215.49	40.65		
5	011702001002	基础	1. 现浇带形基础 无梁式 复合木模。	m2	3.90	46.62	181.82	101.60	2.61		
6	011702001003	基础	1. 现浇混凝土 独立基础 复合木模。	m2	27.68	46.07	1275.22	644.39	23.80		
7	011702002001	矩形柱	1. 建筑物模板 矩形柱 复合木模。	m2	147.72	71.97	10631.41	6050.61	8.86		
8	011702003001	构造柱	1. 建筑物模板 构造柱 复合木模。	m2	71.33	59.62	4252.69	2318.94	4.28		
9	011702005001	基础梁	1. 建筑物模板 基础梁 直型 复合木模。	m2	144.97	60.25	8734.44	5172.53	8.70		
10	011702006001	矩形梁	1. 建筑物模板 矩形梁 复合木模。	m2	468.06	65.32	30573.68	18057.75	28.08		
本页小计							70741.76	41342.89	636.34		

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-建筑工程

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
11	011702008001	圈梁	1. 建筑物模板 直形圈 复合木模。	m2	44. 42	78. 24	3475. 42	2105. 06	2. 67		
12	011702009001	过梁	1. 建筑物模板 过梁 复合木模。	m2	4. 78	78. 24	373. 99	226. 52	0. 29		
13	011702011001	直形墙	1. 建筑物模板 直形墙 复合木模。	m2	115. 90	54. 69	6338. 57	3525. 68	6. 95		
14	011702016001	平板	1. 建筑物模板 板 复合木模。	m2	254. 25	41. 49	10548. 83	5761. 31	15. 26		
15	011702024001	楼梯	1. 建筑物模板 楼梯 直形 复合木模。	m2	4. 95	200. 88	994. 36	676. 67	0. 64		
16	011702021001	栏板	1. 栏板 直形 复合木模。	m2	137. 76	65. 83	9068. 74	5553. 11	8. 27		
17	011702025001	其他现浇构件	1. 建筑物模板 单独压顶 复合木模。	m2	14. 17	82. 53	1169. 45	732. 59	0. 85		
18	Z011702033001	线条模板增加费	1. 建筑物模板 线条模板增加费 三道以内复合木模。	m	77. 60	6. 35	492. 76	200. 21	1. 55		
19	Z011702035001	一般支撑架	1. 一般支撑架 盘扣式钢管模板支架 地上结构层高（m 以内）5。	m3	118. 98	17. 74	2110. 71	1412. 29	21. 42		
20	Z011702035002	一般支撑架	1. 一般支撑架 盘扣式钢管模板支架 地上结构层高（m 以内）8。	m3	1778. 17	21. 04	37412. 70	24947. 73	391. 20		
	011703	S. 3垂直运输（编码：011703）					6326. 19		5212. 33		
21	011703001001	垂直运输	1. 混凝土结构建筑物垂直运输 檐高20m内~层高7. 5(m)。	m2	268. 40	23. 57	6326. 19		5212. 33		
	011705	S. 5大型机械设备进出场及安拆（编码：011705）					4352. 30	648. 00	1889. 04		
本页小计							78311. 72	45141. 17	5661. 43		

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-建筑工程第1页 共14页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综 合 单 价 (元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
	0101	A 土石方工程									13428.95
1	010101003001	挖沟槽土方	m3	50.40	3.18		2.90	0.82	0.40	7.30	367.92
	1-21	挖掘机挖槽坑土方 不装车 三类土	m3	50.4	3.18		2.90	0.82	0.40	7.30	367.92
2	010102002001	挖沟槽石方	m3	201.62	8.42		24.78	4.45	2.18	39.83	8030.52
	1-61*J1.3换	液压锤破碎石方 软岩` 液压锤破碎槽坑石方	m3	141.134	8.42		21.90	4.07	1.99	36.38	5134.45
	1-62*J1.3换	液压锤破碎石方 较软岩` 液压锤破碎槽坑石方	m3	60.486	8.42		31.50	5.34	2.61	47.87	2895.46
3	010103001001	回填方	m3	201.60	14.07		0.49	2.03	0.99	17.58	3544.13
	1-80	人工就地回填土 夯实	m3	201.6	14.07		0.49	2.03	0.99	17.58	3544.13
4	010103002001	余方弃置	m3	50.42	0.99	5.00	19.53	2.66	1.30	29.48	1486.38
	1-70	挖掘机装车 石渣	m3	50.42	0.60		5.24	0.76	0.37	6.97	351.43
	1-73+1-74*2 换	自卸汽车运石渣 `运距 3000(m)	m3	50.42	0.39		14.29	1.90	0.93	17.51	882.85
	综合价	消纳费	m3	50.42		5.00				5.00	252.10
	0104	D 砌筑工程									47066.92
5	010401004001	多孔砖墙	m3	0.62	181.59	337.94	4.52	25.71	12.57	562.33	348.64
	4-42换	非黏土烧结多孔砖 墙厚 1/2砖`水泥砂浆 M5.0	m3	0.62	181.59	337.94	4.52	25.71	12.57	562.33	348.64
6	010401004002	多孔砖墙	m3	8.18	141.62	339.20	5.73	20.37	9.96	516.88	4228.08
	4-41换	非黏土烧结多孔砖 墙厚 1砖`水泥砂浆 M5.0	m3	8.18	141.62	339.20	5.73	20.37	9.96	516.88	4228.08
7	010402001001	砌块墙	m3	0.74	127.51	333.00	2.15	17.91	8.76	489.33	362.10
	4-60换	蒸压加气混凝土砌块 墙 厚150mm以内`混合砂浆 M5.0	m3	0.74	127.51	333.00	2.15	17.91	8.76	489.33	362.10
8	010402001002	砌块墙	m3	28.18	104.83	332.22	2.15	14.78	7.23	461.21	12996.90
	4-62换	蒸压加气混凝土砌块 墙 厚200mm以内`混合砂浆 M5.0	m3	28.18	104.83	332.22	2.15	14.78	7.23	461.21	12996.90
9	010402001003	砌块墙	m3	8.36	127.51	344.66	2.15	17.91	8.76	500.99	4188.28

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-建筑工程第2页 共14页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综 合 单 价 (元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
	4-60换	蒸压加气混凝土砌块 墙 厚150mm以内`混合砂浆 M5.0	m3	8.36	127.51	344.66	2.15	17.91	8.76	500.99	4188.28
10	010402001004	砌块墙	m3	46.95	104.83	343.89	2.15	14.78	7.23	472.88	22201.72
	4-62换	蒸压加气混凝土砌块 墙 厚200mm以内`混合砂浆 M5.0	m3	46.95	104.83	343.89	2.15	14.78	7.23	472.88	22201.72
11	010402001005	砌块墙	m3	5.92	96.90	343.61	2.15	13.69	6.69	463.04	2741.20
	4-64换	蒸压加气混凝土砌块 墙 厚300mm以内`混合砂浆 M5.0	m3	5.92	96.90	343.61	2.15	13.69	6.69	463.04	2741.20
	0105	E 混凝土及钢筋混凝土 工程									242290.35
12	010501001001	垫层	m3	9.91	49.05	545.61	0.67	6.89	3.37	605.59	6001.40
	5-1换	现浇混凝土 基础 垫层` 非泵送商品混凝土 C20	m3	9.91	49.05	545.61	0.67	6.89	3.37	605.59	6001.40
13	010501002001	带形基础	m3	0.81	43.28	541.59	0.24	6.02	2.94	594.07	481.20
	5-3换	现浇混凝土 基础 混凝土` 非泵送商品混凝土 C20	m3	0.81	43.28	541.59	0.24	6.02	2.94	594.07	481.20
14	010501003001	独立基础	m3	10.29	28.85	607.24	0.24	4.02	1.97	642.32	6609.47
	5-3	现浇混凝土 基础 混凝土` 泵送商品砼C30	m3	10.29	28.85	607.24	0.24	4.02	1.97	642.32	6609.47
15	010502001001	矩形柱	m3	15.71	105.14	609.95	0.40	14.59	7.13	737.21	11581.57
	5-6	现浇混凝土 矩形柱、异形柱、 圆形柱浇捣`泵送商品砼C30	m3	15.71	105.14	609.95	0.40	14.59	7.13	737.21	11581.57
16	010502002001	构造柱	m3	7.92	178.41	560.96	0.60	24.74	12.09	776.80	6152.26
	5-7	现浇混凝土 构造柱`非 泵送商品砼C25	m3	7.92	178.41	560.96	0.60	24.74	12.09	776.80	6152.26
17	010503001001	基础梁	m3	19.29	32.59	609.77	0.40	4.57	2.23	649.56	12530.01
	5-8	现浇混凝土 基础梁`泵 送商品砼C30	m3	19.29	32.59	609.77	0.40	4.57	2.23	649.56	12530.01
18	010503002001	矩形梁	m3	56.95	43.98	609.70	0.40	6.14	3.00	663.22	37770.38

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-建筑工程第3页 共14页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综 合 单 价 (元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
	5-9	现浇混凝土 矩形梁、异形梁、弧形梁`泵送商品砼C30	m3	56.95	43.98	609.70	0.40	6.14	3.00	663.22	37770.38
19	010503004001	圈梁	m3	0.64	119.70	567.58	0.60	16.63	8.13	712.64	456.09
	5-10	现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁`非泵送商品砼C25	m3	0.64	119.70	567.58	0.60	16.63	8.13	712.64	456.09
20	010503004002	圈梁	m3	3.67	119.70	547.38	0.60	16.63	8.13	692.44	2541.25
	5-10换	现浇混凝土 圈梁`非泵送商品混凝土 C20	m3	3.67	119.70	547.38	0.60	16.63	8.13	692.44	2541.25
21	010503005001	过梁	m3	0.27	119.70	567.58	0.60	16.63	8.13	712.64	192.41
	5-10	现浇混凝土 过梁、`非泵送商品砼C25	m3	0.27	119.70	567.58	0.60	16.63	8.13	712.64	192.41
22	010505003001	平板	m3	32.26	50.77	613.99	0.76	7.14	3.49	676.15	21812.60
	5-16	现浇混凝土 平板`泵送商品砼C30	m3	32.26	50.77	613.99	0.76	7.14	3.49	676.15	21812.60
23	010504001001	直形墙	m3	4.89	78.41	560.38	0.40	10.90	5.33	655.42	3205.00
	5-14换	现浇混凝土 直形、弧形墙 厚10以上`非泵送商品混凝土C25	m3	4.89	78.41	560.38	0.40	10.90	5.33	655.42	3205.00
24	010504001002	直形墙	m3	9.23	47.14	605.84	0.40	6.58	3.22	663.18	6121.15
	5-15换	现浇混凝土 挡土墙、地下室外墙(直、弧形)`泵送商品混凝土 C30	m3	9.23	47.14	605.84	0.40	6.58	3.22	663.18	6121.15
25	010506001001	直形楼梯	m2	4.95	18.71	148.18	0.14	2.61	1.27	170.91	846.00
	5-24	现浇混凝土 楼梯 直形`泵送商品砼C30	m2	4.95	18.71	148.18	0.14	2.61	1.27	170.91	846.00
26	010505006001	栏板	m3	17.35	165.63	562.12	0.60	22.97	11.23	762.55	13230.24
	5-20换	现浇混凝土 栏板`非泵送商品混凝土C25	m3	17.35	165.63	562.12	0.60	22.97	11.23	762.55	13230.24
27	010507005001	压顶	m3	1.35	180.92	571.21	0.60	25.09	12.26	790.08	1066.61
	5-27换	现浇混凝土 压顶`非泵送商品混凝土C25	m3	1.35	180.92	571.21	0.60	25.09	12.26	790.08	1066.61
28	010507001001	散水	m2	29.99	27.93	60.77	0.48	3.93	1.92	95.03	2849.95
	17-179换	砼面墙脚护坡`非泵送商品混凝土 C20	m2	29.99	27.64	60.63	0.48	3.89	1.90	94.54	2835.25

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-建筑工程

第4页 共14页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综 合 单 价 (元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
	9-117	建筑油膏嵌缝 缝断面 30×20mm2	m	1.8	4.80	2.28		0.66	0.32	8.06	14.51
29	010507001002	坡道	m2	4.68	53.22	96.07	0.82	7.47	3.66	161.24	754.60
	17-189	现浇混凝土坡道`非泵送 商品砼C15	m2	4.68	37.20	82.10	0.20	5.17	2.53	127.20	595.30
	11-4换	素水泥浆一道`107胶纯 水泥浆	m2	4.68	1.61	0.66		0.22	0.11	2.60	12.17
	11-8换	干混砂浆楼地面`水泥砂 浆 1:2`厚20mm	m2	4.68	14.41	8.31	0.62	2.08	1.02	26.44	123.74
	综合价	水泥防滑条	m2	4.68		5.00				5.00	23.40
30	010507004001	台阶	m2	27.98	145.87	162.17	2.20	20.46	10.00	340.70	9532.79
	17-187换	混凝土台阶`水泥砂浆 1 :2.5	m2	27.98	102.01	149.33	1.29	14.28	6.98	273.89	7663.44
	11-4换	素水泥浆一道`107胶纯 水泥浆	m2	27.98	1.61	0.66		0.22	0.11	2.60	72.75
	11-131换	干混砂浆台阶面`水泥砂 浆 1:2`20mm厚	m2	27.98	42.25	12.18	0.91	5.96	2.91	64.21	1796.60
31	010515001001	现浇构件钢筋	t	1.508	540.59	4142.28	57.50	84.75	41.43	4866.55	7338.76
	5-37	现浇构件圆钢筋 HPB300 直径 (mm以内) 18	t	1.508	540.59	4142.28	57.50	84.75	41.43	4866.55	7338.76
32	010515001002	现浇构件钢筋	t	0.345	665.33	4310.53	22.72	95.71	46.79	5141.08	1773.67
	5-38	现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径 (mm以 内) 6	t	0.345	665.33	4310.53	22.72	95.71	46.79	5141.08	1773.67
33	010515001003	现浇构件钢筋	t	4.345	665.33	4021.87	22.72	95.71	46.79	4852.42	21083.76
	5-38	现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径 (mm以 内) 8	t	4.345	665.33	4021.87	22.72	95.71	46.79	4852.42	21083.76
34	010515001004	现浇构件钢筋	t	1.624	665.33	3932.11	22.72	95.71	46.79	4762.66	7734.56
	5-38	现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径 (mm以 内) 10	t	1.624	665.33	3932.11	22.72	95.71	46.79	4762.66	7734.56
35	010515001005	现浇构件钢筋	t	0.363	572.99	3928.88	63.54	90.33	44.15	4699.89	1706.06
	5-39	现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径 (mm以 内) 18	t	0.363	572.99	3928.88	63.54	90.33	44.15	4699.89	1706.06

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-建筑工程

第5页 共14页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综 合 单 价 (元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
36	010515001006	现浇构件钢筋	t	0.651	572.99	3865.33	63.54	90.33	44.15	4636.34	3018.26
	5-39	现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径(mm以内) 18	t	0.651	572.99	3865.33	63.54	90.33	44.15	4636.34	3018.26
37	010515001007	现浇构件钢筋	t	4.597	572.99	3820.23	63.54	90.33	44.15	4591.24	21105.93
	5-39	现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径(mm以内) 18	t	4.597	572.99	3820.23	63.54	90.33	44.15	4591.24	21105.93
38	010515001008	现浇构件钢筋	t	0.577	393.66	3800.92	51.70	63.47	31.03	4340.78	2504.63
	5-40	现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径(mm以内) 25	t	0.577	393.66	3800.92	51.70	63.47	31.03	4340.78	2504.63
39	010515001009	现浇构件钢筋	t	1.019	393.66	3827.57	51.70	63.47	31.03	4367.43	4450.41
	5-40	现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径(mm以内) 25	t	1.019	393.66	3827.57	51.70	63.47	31.03	4367.43	4450.41
40	010515001010	现浇构件钢筋	t	0.874	393.66	3855.24	51.70	63.47	31.03	4395.10	3841.32
	5-40	现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径(mm以内) 25	t	0.874	393.66	3855.24	51.70	63.47	31.03	4395.10	3841.32
41	010515001011	现浇构件钢筋	t	0.355	1240.11	4208.16	51.70	180.00	87.99	5767.96	2047.63
	5-46	箍筋 圆钢 HPB300 直径 (mm以内) 10	t	0.355	1240.11	4208.16	51.70	180.00	87.99	5767.96	2047.63
42	010515001012	现浇构件钢筋	t	0.041	1323.70	4340.76	55.13	192.13	93.92	6005.64	246.23
	5-48	箍筋 带肋钢筋 HRB400 以内 直径(mm以内) 10	t	0.041	1323.70	4340.76	55.13	192.13	93.92	6005.64	246.23
43	010515001013	现浇构件钢筋	t	2.951	1323.70	4052.10	55.13	192.13	93.92	5716.98	16870.81
	5-48	箍筋 带肋钢筋 HRB400 以内 直径(mm以内) 10	t	2.951	1323.70	4052.10	55.13	192.13	93.92	5716.98	16870.81
44	010515001014	现浇构件钢筋	t	0.337	1323.70	3962.34	55.13	192.13	93.92	5627.22	1896.37
	5-48	箍筋 带肋钢筋 HRB400 以内 直径(mm以内) 10	t	0.337	1323.70	3962.34	55.13	192.13	93.92	5627.22	1896.37
45	010515001015	现浇构件钢筋	t	0.129	1975.43	4271.76	54.52	282.06	137.88	6721.65	867.09

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-建筑工程第6页 共14页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综 合 单 价 (元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
	5-53	砌体内加固钢筋^热轧带 肋钢筋 HRB400 Φ6	t	0.129	1975.43	4271.76	54.52	282.06	137.88	6721.65	867.09
46	Z01051501100 1	钢筋连接	个	172	4.31	0.11	0.99	0.77	0.38	6.56	1128.32
	5-73	电渣压力焊接 直径 (mm 以内) 18	个	172	4.31	0.11	0.99	0.77	0.38	6.56	1128.32
47	Z01051501100 2	钢筋连接	个	8	5.09	0.22	1.15	0.90	0.44	7.80	62.40
	5-74	电渣压力焊接 直径 (mm 以内) 32	个	8	5.09	0.22	1.15	0.90	0.44	7.80	62.40
48	Z01051501100 3	钢筋连接	个	49	4.86	0.64	0.14	0.69	0.34	6.67	326.83
	5-75	钢筋气压焊接头 直径 (mm以内) 25	个	49	4.86	0.64	0.14	0.69	0.34	6.67	326.83
49	Z01051501100 4	钢筋连接	个	51	4.86	4.35	0.49	0.76	0.37	10.83	552.33
	5-79	直螺纹钢筋接头 直径 (mm以内) 25	个	51	4.86	4.35	0.49	0.76	0.37	10.83	552.33
	0106	F 金属结构工程									6243.85
50	010607005001	砌块墙钢丝网加固	m2	85.28	4.91	6.38		0.68	0.33	12.30	1048.94
	12-8	墙面挂钢丝网	m2	85.28	4.91	6.38		0.68	0.33	12.30	1048.94
51	010607005002	砌块墙钢丝网加固	m2	422.35	4.91	6.38		0.68	0.33	12.30	5194.91
	12-8	墙面挂钢丝网	m2	422.35	4.91	6.38		0.68	0.33	12.30	5194.91
	0108	H 门窗工程									105463.15
52	010801002001	木质门带套	樘	2	88.75	1124.14		12.25	6.00	1231.14	2462.28
	8-33	成品套装木门安装 单扇 门	樘	2	61.71	1038.29		8.52	4.17	1112.69	2225.38
	8-165	单开执手锁安装	把	2	27.04	85.85		3.73	1.83	118.45	236.90
53	010801002002	木质门带套	樘	5	88.75	1224.14		12.25	6.00	1331.14	6655.70
	8-33	成品套装木门安装 单扇 门	樘	5	61.71	1138.29		8.52	4.17	1212.69	6063.45
	8-165	单开执手锁安装	把	5	27.04	85.85		3.73	1.83	118.45	592.25
54	010801002003	木质门带套	樘	1	136.88	2230.56		18.90	9.24	2395.58	2395.58
	8-34	成品套装木门安装 双扇 门	樘	1	90.64	2109.36		12.52	6.12	2218.64	2218.64

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-建筑工程第7页 共14页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综 合 单 价 (元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
	8-166	双开执手锁安装	把	1	46.24	121.20		6.38	3.12	176.94	176.94
55	010801004001	木质防火门	樘	1	95.53	819.23		13.18	6.45	934.39	934.39
	8-37换	成品木质防火门安装^水泥砂浆 1:3	m2	2.52	37.91	325.09		5.23	2.56	370.79	934.39
56	010801004002	木质防火门	樘	1	108.42	929.76		14.96	7.32	1060.46	1060.46
	8-37换	成品木质防火门安装^水泥砂浆 1:3	m2	2.86	37.91	325.09		5.23	2.56	370.79	1060.46
57	010802001001	金属(塑钢)门	樘	1	222.64	6999.48		30.78	15.04	7267.94	7267.94
	8-113	隔热断桥铝合金固定窗安装	m2	6.66	18.07	558.00		2.50	1.22	579.79	3861.40
	8-41	隔热断桥铝合金平开门安装	m2	3.84	26.64	855.00		3.68	1.80	887.12	3406.54
58	010802001002	金属(塑钢)门	樘	1	193.48	6091.20		26.75	13.07	6324.50	6324.50
	8-113	隔热断桥铝合金固定窗安装	m2	5.4	18.07	558.00		2.50	1.22	579.79	3130.87
	8-41	隔热断桥铝合金平开门安装	m2	3.6	26.64	855.00		3.68	1.80	887.12	3193.63
59	010802001003	金属(塑钢)门	樘	1	193.48	6091.20		26.75	13.07	6324.50	6324.50
	8-113	隔热断桥铝合金固定窗安装	m2	5.4	18.07	558.00		2.50	1.22	579.79	3130.87
	8-41	隔热断桥铝合金平开门安装	m2	3.6	26.64	855.00		3.68	1.80	887.12	3193.63
60	010802001004	金属(塑钢)门	樘	1	204.32	6426.00		28.25	13.80	6672.37	6672.37
	8-113	隔热断桥铝合金固定窗安装	m2	6	18.07	558.00		2.50	1.22	579.79	3478.74
	8-41	隔热断桥铝合金平开门安装	m2	3.6	26.64	855.00		3.68	1.80	887.12	3193.63
61	010802003001	钢质防火门	樘	1	59.43	1161.57		8.21	4.01	1233.22	1233.22
	8-48换	钢质防火门安装^水泥砂浆 1:3	m2	2.1	28.30	481.70		3.91	1.91	515.82	1083.22
	综合价	所有门下均设置防鼠板	樘	1		150.00				150.00	150.00
62	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	樘	2	43.40	1349.44		6.00	2.93	1401.77	2803.54
	8-111	隔热断桥铝合金平开窗安装	m2	2.56	27.13	845.00		3.75	1.83	877.71	2246.94

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-建筑工程第8页 共14页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综 合 单 价 (元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
	8-113	隔热断桥铝合金固定窗 安装	m2	0.96	18.07	558.00		2.50	1.22	579.79	556.60
63	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	樘	5	45.55	1411.92		6.30	3.07	1466.84	7334.20
	8-111	隔热断桥铝合金平开窗 安装	m2	3.6	27.13	845.00		3.75	1.83	877.71	3159.76
	8-113	隔热断桥铝合金固定窗 安装	m2	7.2	18.07	558.00		2.50	1.22	579.79	4174.49
64	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	樘	2	52.60	1630.02		7.28	3.55	1693.45	3386.90
	8-111	隔热断桥铝合金平开窗 安装	m2	1.56	27.13	845.00		3.75	1.83	877.71	1369.23
	8-113	隔热断桥铝合金固定窗 安装	m2	3.48	18.07	558.00		2.50	1.22	579.79	2017.67
65	010807001004	金属(塑钢、断桥)窗	樘	4	56.94	1764.90		7.88	3.84	1833.56	7334.24
	8-111	隔热断桥铝合金平开窗 安装	m2	3.6	27.13	845.00		3.75	1.83	877.71	3159.76
	8-113	隔热断桥铝合金固定窗 安装	m2	7.2	18.07	558.00		2.50	1.22	579.79	4174.49
66	010807001005	金属(塑钢、断桥)窗	樘	2	59.11	1830.90		8.18	3.99	1902.18	3804.36
	8-111	隔热断桥铝合金平开窗 安装	m2	1.56	27.13	845.00		3.75	1.83	877.71	1369.23
	8-113	隔热断桥铝合金固定窗 安装	m2	4.2	18.07	558.00		2.50	1.22	579.79	2435.12
67	010807001006	金属(塑钢、断桥)窗	樘	2	66.07	2046.77		9.14	4.46	2126.44	4252.88
	8-111	隔热断桥铝合金平开窗 安装	m2	1.82	27.13	845.00		3.75	1.83	877.71	1597.43
	8-113	隔热断桥铝合金固定窗 安装	m2	4.58	18.07	558.00		2.50	1.22	579.79	2655.44
68	010807001007	金属(塑钢、断桥)窗	樘	2	72.12	2232.66		9.98	4.87	2319.63	4639.26
	8-111	隔热断桥铝合金平开窗 安装	m2	1.56	27.13	845.00		3.75	1.83	877.71	1369.23
	8-113	隔热断桥铝合金固定窗 安装	m2	5.64	18.07	558.00		2.50	1.22	579.79	3270.02
69	010807001008	金属(塑钢、断桥)窗	樘	2	92.20	2858.28		12.75	6.22	2969.45	5938.90
	8-111	隔热断桥铝合金平开窗 安装	m2	3.12	27.13	845.00		3.75	1.83	877.71	2738.46

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-建筑工程

第9页 共14页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综 合 单 价 (元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
	8-113	隔热断桥铝合金固定窗 安装	m2	5.52	18.07	558.00		2.50	1.22	579.79	3200.44
70	010807001009	金属(塑钢、断桥)窗	樘	2	103.23	3200.74		14.28	6.97	3325.22	6650.44
	8-111	隔热断桥铝合金平开窗 安装	m2	3.64	27.13	845.00		3.75	1.83	877.71	3194.86
	8-113	隔热断桥铝合金固定窗 安装	m2	5.96	18.07	558.00		2.50	1.22	579.79	3455.55
71	010807001010	金属(塑钢、断桥)窗	樘	1	127.46	3891.20		17.63	8.61	4044.90	4044.90
	8-110	隔热断桥铝合金推拉窗 安装	m2	3.2	21.76	658.00		3.01	1.47	684.24	2189.57
	8-113	隔热断桥铝合金固定窗 安装	m2	3.2	18.07	558.00		2.50	1.22	579.79	1855.33
72	010807001011	金属(塑钢、断桥)窗	樘	1	139.41	4256.00		19.29	9.42	4424.12	4424.12
	8-110	隔热断桥铝合金推拉窗 安装	m2	3.5	21.76	658.00		3.01	1.47	684.24	2394.84
	8-113	隔热断桥铝合金固定窗 安装	m2	3.5	18.07	558.00		2.50	1.22	579.79	2029.27
73	010807001012	金属(塑钢、断桥)窗	樘	1	299.79	9156.96		41.47	20.25	9518.47	9518.47
	8-110	隔热断桥铝合金推拉窗 安装	m2	7.2	21.76	658.00		3.01	1.47	684.24	4926.53
	8-113	隔热断桥铝合金固定窗 安装	m2	7.92	18.07	558.00		2.50	1.22	579.79	4591.94
	0109	J 屋面及防水工程									70562.63
74	010902003001	屋面刚性层	m2	236.18	36.14	101.43	1.82	5.26	2.57	147.22	34770.42
	9-1+9-2*2换	刚性屋面 细石混凝土面 层 非泵送商品混凝土 C25~厚60(mm)	m2	236.18	15.32	39.45	0.26	2.15	1.05	58.23	13752.76
	5-52	钢筋网片	t	0.209728	954.18	6158.62	159.33	160.09	78.26	7510.48	1575.16
	9-38	屋面种植土工布过滤层	m2	236.18	1.28	7.03		0.18	0.09	8.58	2026.42
	11-1换	砂浆找平层 水泥砂浆 1:2.5~厚20mm	m2	236.18	11.09	7.79	0.62	1.62	0.79	21.91	5174.70
	10-40	屋面轻集料混凝土	m3	17.24114	83.43	561.30	10.91	13.21	6.46	675.31	11643.11
	9-117	建筑油膏嵌缝 缝断面 30×20mm2	m	74.2	4.80	2.28		0.66	0.32	8.06	598.05

第10页 共14页

[illegible]

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-建筑工程第11页 共14页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综 合 单 价 (元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
82	010501001002	垫层	m3	0.91	51.32	204.58	0.81	7.22	3.53	267.46	243.39
	9-40	屋面陶粒排(蓄)水层	m3	0.91	51.32	204.58	0.81	7.22	3.53	267.46	243.39
83	011101002001	现浇水磨石楼地面	m2	216.56	100.83	98.36	2.61	14.37	7.04	223.21	48338.36
	5-1	现浇混凝土 基础 垫层 [^] 非泵送商品砼C15	m3	32.484	49.05	525.41	0.67	6.89	3.37	585.39	19015.81
	11-4换	素水泥浆一道 [^] 107胶纯 水泥浆	m2	216.56	1.61	0.66		0.22	0.11	2.60	563.06
	11-25+11- 27*-2换	现浇本色水磨石楼地面 带嵌条 [^] 厚10(mm)	m2	216.56	89.61	10.87	2.51	12.80	6.26	122.05	26431.15
	11-147	楼地面嵌金属分隔条 水 磨石铜嵌条 2×12mm	m	432	1.13	4.02		0.16	0.08	5.39	2328.48
84	011101003001	细石混凝土楼地面	m2	4.68	34.46	52.21	0.28	4.81	2.35	94.11	440.43
	11-5	细石混凝土找平层 [^] 非泵 送商品砼C20 [^] 厚30mm	m2	4.68	14.27	16.47	0.03	1.98	0.97	33.72	157.81
	11-5+11-6*20 换	细石混凝土找平层 [^] 非泵 送商品混凝土 C25 [^] 厚 50(mm)	m2	4.68	15.42	28.46	0.05	2.14	1.04	47.11	220.47
	5-52	钢筋网片	t	0.004156	954.18	6158.62	159.33	160.09	78.26	7510.48	31.21
	11-7换	砼面上干混砂浆随捣随 抹 [^] 水泥砂浆 1:1	m2	4.68	3.92	1.81	0.06	0.55	0.27	6.61	30.93
85	011102003001	块料楼地面	m2	19.56	60.78	80.74	1.27	8.58	4.20	155.57	3042.95
	11-44*A0.85 换	地砖楼地面(干混砂浆 铺贴) 周长1200mm以内 密缝 [^] 如采用干硬性水 泥砂浆的 [^] 干硬水泥砂浆 1:3	m2	19.56	33.81	55.43	0.62	4.76	2.33	96.95	1896.34
	11-5	细石混凝土找平层 [^] 非泵 送商品砼C20 [^] 厚30mm	m2	19.56	14.27	16.47	0.03	1.98	0.97	33.72	659.56
	11-1换	砂浆找平层 [^] 水泥砂浆 1:2 [^] 厚20mm	m2	19.56	11.09	8.18	0.62	1.62	0.79	22.30	436.19
	11-4换	素水泥浆一道 [^] 107胶纯 水泥浆	m2	19.56	1.61	0.66		0.22	0.11	2.60	50.86
86	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	m2	4.95	81.73	16.28	0.99	11.42	5.59	116.01	574.25
	11-112换	干混砂浆楼梯面 [^] 水泥砂 浆 1:2 [^] 厚20mm	m2	4.95	72.86	15.09	0.99	10.20	4.99	104.13	515.44

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-建筑工程

第12页 共14页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综 合 单 价 (元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
	11-4换	素水泥浆一道~107胶纯水泥浆	m2	4.95	1.61	0.66		0.22	0.11	2.60	12.87
	11-154	楼梯开防滑槽	m	6.9	5.21	0.38		0.72	0.35	6.66	45.95
	0112	M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程									110947.65
87	011201001001	墙面一般抹灰	m2	334.32	14.74	6.70	0.48	2.11	1.03	25.06	8378.06
	12-16换	墙面砂浆打底找平 15mm厚~水泥砂浆 1:2.5	m2	334.32	13.24	5.98	0.48	1.90	0.93	22.53	7532.23
	12-18	墙面刷素水泥浆 有107胶	m2	334.32	1.50	0.72		0.21	0.10	2.53	845.83
88	011201001002	墙面一般抹灰	m2	80.98	15.66	9.42	0.70	2.26	1.10	29.14	2359.76
	12-1换	内墙砂浆抹灰 14+6mm厚~水泥砂浆 1:2.5~抹灰实际遍数: 2	m2	80.98	14.16	8.70	0.70	2.05	1.00	26.61	2154.88
	12-18	墙面刷素水泥浆 有107胶	m2	80.98	1.50	0.72		0.21	0.10	2.53	204.88
89	011201001003	墙面一般抹灰	m2	36.34	14.74	6.70	0.48	2.11	1.03	25.06	910.68
	12-16换	墙面砂浆打底找平 15mm厚~水泥砂浆 1:2.5	m2	36.34	13.24	5.98	0.48	1.90	0.93	22.53	818.74
	12-18	墙面刷素水泥浆 有107胶	m2	36.34	1.50	0.72		0.21	0.10	2.53	91.94
90	011201001004	墙面一般抹灰	m2	590.32	43.12	22.25	1.36	6.17	3.00	75.90	44805.29
	12-2+12-3-1*~4;+12-3-2*~6换	外墙砂浆抹灰 14+6mm厚~水泥砂浆 1:3~抹灰实际遍数: 1~基层厚10(mm) 面层厚0(mm)	m2	590.32	15.71	4.18	0.35	2.22	1.08	23.54	13896.13
	12-7	墙面贴玻璃纤维网格布	m2	590.32	4.32	3.40		0.60	0.29	8.61	5082.66
	9-45+9-46*3换	聚合物水泥防水砂浆 ~厚8(mm)~水泥砂浆 1:2.5	m2	590.32	6.81	9.31	0.25	0.98	0.48	17.83	10525.41
	12-16+12-3*~3换	墙面砂浆打底找平 15mm厚~水泥砂浆 1:3~厚度12(mm)	m2	590.32	12.99	4.47	0.38	1.85	0.90	20.59	12154.69
	12-19	墙柱面界面剂喷涂	m2	590.32	3.29	0.89	0.38	0.52	0.25	5.33	3146.41
91	011201001005	墙面一般抹灰	m2	71.58	25.29	9.59	1.08	3.66	1.78	41.40	2963.41

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-建筑工程第13页 共14页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综 合 单 价 (元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
	12-2+12-3-1*-4;+12-3-2*4换	外墙砂浆抹灰 14+6mm厚 `水泥砂浆 1:2.5`抹灰 实际遍数: 2`基层厚 10(mm) 面层厚10(mm)	m2	71.58	22.00	8.70	0.70	3.14	1.53	36.07	2581.89
	12-19	墙柱面界面剂喷涂	m2	71.58	3.29	0.89	0.38	0.52	0.25	5.33	381.52
92	011204003001	块料墙面	m2	107.39	47.90	65.86		6.61	3.23	123.60	13273.40
	12-52	墙面(干粉型粘结剂) 粘贴瓷砖`DP M20 周长 1200mm以上	m2	107.39	47.90	65.86		6.61	3.23	123.60	13273.40
93	011207001001	墙面装饰板	m2	249.69	36.33	85.23		5.02	2.45	129.03	32217.50
	12-111	附墙木龙骨基层 断面 7.5cm2以内 平均中距 30cm以内	m2	249.69	13.81	11.15		1.91	0.93	27.80	6941.38
	12-147*A1.15 换	墙面粘贴成品木饰面`非 现场加工的饰面	m2	249.69	22.52	74.08		3.11	1.52	101.23	25276.12
94	011210002001	金属隔断	m2	8.60	102.53	249.37	0.24	14.20	6.94	373.28	3210.21
	12-177	幕墙铝合金龙骨及基层	t	0.07	12348.17	27981.40	29.22	1709.96	835.89	42904.64	3003.32
	14-121	金属面刷金属面镀锌	m2	12.6	1.38	14.75		0.19	0.09	16.41	206.77
95	011210005001	成品隔断	m2	13.74	45.90	150.58		6.34	3.10	205.92	2829.34
	12-207	成品卫生间隔断	m2	13.74	45.90	150.58		6.34	3.10	205.92	2829.34
	0113	N 天棚工程									17930.28
96	011301001001	天棚抹灰	m2	4.68	19.82	7.20	0.89	2.88	1.41	32.20	150.70
	13-1换	天棚一般抹灰`水泥砂浆 1:2.5	m2	4.68	16.20	6.31	0.51	2.31	1.13	26.46	123.83
	12-19*A1.1换	墙柱面界面剂喷涂`天棚 基层涂刷水泥浆或界面 剂	m2	4.68	3.62	0.89	0.38	0.57	0.28	5.74	26.86
97	011302001001	吊项天棚	m2	216.56	27.24	49.26		3.76	1.84	82.10	17779.58
	13-12	卡式轻钢龙骨吊项	m2	216.56	18.96	12.41		2.62	1.28	35.27	7638.07
	13-39	天棚矿棉板面层 搁放在 龙骨上	m2	216.56	8.28	36.85		1.14	0.56	46.83	10141.50
	0114	P 油漆、涂料、裱糊工 程									94857.24
98	011407001001	墙面喷刷涂料	m2	798.42		95.00				95.00	75849.90

第14页 共14页

[illegible]

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-建筑工程第1页 共3页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综 合 单 价 (元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
		[请输入分部名称, 电子评 标勿删]									
	011701	S.1脚手架工程(编码: 011701)									13107.45
1	011701001001	综合脚手架	m2	268.40	17.42	9.35	1.37	2.58	1.26	31.98	8583.43
	18-3+18-4*2 换	混凝土结构综合脚手架 檐高13m以内 ~层高 7.5(m)	m2	268.4	17.42	9.35	1.37	2.58	1.26	31.98	8583.43
2	011701006001	满堂脚手架	m2	23.63	9.67	1.78	0.46	1.39	0.68	13.98	330.35
	18-47	满堂脚手架 ~基本层3.6m ~5.2m	m2	23.63	9.67	1.78	0.46	1.39	0.68	13.98	330.35
3	011701006002	满堂脚手架	m2	213.31	13.49	2.61	0.66	1.95	0.95	19.66	4193.67
	18-47+18- 48*2换	满堂脚手架 ~层高 7.5(m)	m2	213.31	13.49	2.61	0.66	1.95	0.95	19.66	4193.67
	011702	S.2混凝土模板及支架 (撑)(编码: 011702)									129619.84
4	011702001001	基础	m2	38.71	31.40	12.15	1.05	4.49	2.19	51.28	1985.05
	5-97	现浇混凝土模板 基础垫 层模板	m2	38.71	31.40	12.15	1.05	4.49	2.19	51.28	1985.05
5	011702001002	基础	m2	3.90	26.05	14.41	0.67	3.69	1.80	46.62	181.82
	5-99	现浇带形基础 无梁式 复 合木模	m2	3.9	26.05	14.41	0.67	3.69	1.80	46.62	181.82
6	011702001003	基础	m2	27.68	23.28	16.97	0.86	3.33	1.63	46.07	1275.22
	5-103	现浇混凝土 独立基础 复合木模	m2	27.68	23.28	16.97	0.86	3.33	1.63	46.07	1275.22
7	011702002001	矩形柱	m2	147.72	40.96	22.51	0.06	5.67	2.77	71.97	10631.41
	建5B-1	建筑物模板 矩形柱 复 合木模	m2	147.72	40.96	22.51	0.06	5.67	2.77	71.97	10631.41
8	011702003001	构造柱	m2	71.33	32.51	20.35	0.06	4.50	2.20	59.62	4252.69
	建5B-3	建筑物模板 构造柱 复 合木模	m2	71.33	32.51	20.35	0.06	4.50	2.20	59.62	4252.69
9	011702005001	基础梁	m2	144.97	35.68	17.16	0.06	4.94	2.41	60.25	8734.44
	建5B-4	建筑物模板 基础梁 直型 复合木模	m2	144.97	35.68	17.16	0.06	4.94	2.41	60.25	8734.44

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-建筑工程第2页 共3页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综 合 单 价 (元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
10	011702006001	矩形梁	m2	468.06	38.58	18.73	0.06	5.34	2.61	65.32	30573.68
	建5B-6	建筑物模板 矩形梁 复合木模	m2	468.06	38.58	18.73	0.06	5.34	2.61	65.32	30573.68
11	011702008001	圈梁	m2	44.42	47.39	21.03	0.06	6.56	3.20	78.24	3475.42
	建5B-11	建筑物模板 直形圈 复合木模	m2	44.42	47.39	21.03	0.06	6.56	3.20	78.24	3475.42
12	011702009001	过梁	m2	4.78	47.39	21.03	0.06	6.56	3.20	78.24	373.99
	建5B-11	建筑物模板 过梁 复合木模	m2	4.78	47.39	21.03	0.06	6.56	3.20	78.24	373.99
13	011702011001	直形墙	m2	115.90	30.42	17.94	0.06	4.21	2.06	54.69	6338.57
	建5B-19	建筑物模板 直形墙 复合木模	m2	115.9	30.42	17.94	0.06	4.21	2.06	54.69	6338.57
14	011702016001	平板	m2	254.25	22.66	14.10	0.06	3.14	1.53	41.49	10548.83
	建5B-13	建筑物模板 板 复合木模	m2	254.25	22.66	14.10	0.06	3.14	1.53	41.49	10548.83
15	011702024001	楼梯	m2	4.95	136.70	35.91	0.13	18.90	9.24	200.88	994.36
	建5B-26	建筑物模板 楼梯 直形复合木模	m2	4.95	136.70	35.91	0.13	18.90	9.24	200.88	994.36
16	011702021001	栏板	m2	137.76	40.31	17.15	0.06	5.58	2.73	65.83	9068.74
	建5B-32	栏板 直形 复合木模	m2	137.76	40.31	17.15	0.06	5.58	2.73	65.83	9068.74
17	011702025001	其他现浇构件	m2	14.17	51.70	20.12	0.06	7.15	3.50	82.53	1169.45
	建5B-35	单独压顶 复合木模	m2	14.17	51.70	20.12	0.06	7.15	3.50	82.53	1169.45
18	Z011702033001	线条模板增加费	m	77.60	2.58	3.21	0.02	0.36	0.18	6.35	492.76
	建5B-28	建筑物模板 线条模板增加费 三道以内 复合木模	m	77.6	2.58	3.21	0.02	0.36	0.18	6.35	492.76
19	Z011702035001	一般支撑架	m3	118.98	11.87	3.22	0.18	1.66	0.81	17.74	2110.71
	建5B-49	一般支撑架 盘扣式钢管模板支架 地上结构层高(m 以内) 5	m3	118.98	11.87	3.22	0.18	1.66	0.81	17.74	2110.71
20	Z011702035002	一般支撑架	m3	1778.17	14.03	3.86	0.22	1.97	0.96	21.04	37412.70

第3页 共3页

[illegible]

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程			标段:			第1页 共1页
序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			21575.93	
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	9.12	21575.93	
2	Z01110900801	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	011707004001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.5	1182.89	
4	011707005001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.11	260.24	
5		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合 计					23019.06	

暂列金额明细表

工程名称: 建筑工程

标段：

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	项		
2	优质工程增加费	项		
3	其他暂列金额	项	45000.00	估算比例一般不高于5%
3.1	其他暂列金额	项	45000.00	
合计			45000.00	-

主要材料和工程设备一览表

工程名称: 建筑工程				标段:		第1页 共1页
序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	热轧带肋钢筋(盘条)HRB400 Φ 10	t	2.000	3817.00	7634.00	
2	热轧带肋钢筋(盘条)HRB400 Φ 6	t	0.526	4188.00	2202.89	
3	热轧带肋钢筋(盘条)HRB400 Φ 8	t	7.442	3905.00	29061.01	
4	热轧带肋钢筋HRB400 Φ 16, 18	t	4.712	3658.00	17236.50	
5	热轧光圆钢筋HPB300 Φ 6	t	0.362	4058.00	1469.00	
6	热轧光圆钢筋HPB300 Φ 12	t	1.546	3996.00	6177.82	
7	角钢Q235B综合	kg	14.285	4.09	58.35	
8	复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合	kg	61.227	0.40	24.18	
9	普通硅酸盐水泥P0 42.5综合	kg	19237.465	0.45	8560.67	
10	黄砂净砂	t	61.360	154.00	9449.44	
11	碎石综合	t	13.871	73.00	1012.58	
12	蒸压砂加气混凝土砌块B06 A3.5	m3	28.110	315.00	8854.65	
13	蒸压砂加气混凝土砌块B07 A5.0	m3	59.515	327.00	19461.41	
14	泵送商品混凝土C30	m3	146.371	599.50	87749.41	
15	非泵送商品混凝土C15	m3	39.190	514.50	20163.26	
16	非泵送商品混凝土C20	m3	17.704	534.50	9462.79	
17	非泵送商品混凝土C25	m3	48.073	554.50	26656.48	
18	胶合板 δ 3	m2	1.890	23.00	43.47	
19	釉面砖300×600	m2	110.612	50.00	5530.60	
20	防滑地砖300×300	m2	20.147	45.00	906.62	
21	18mm厚芝麻灰花岗岩台面	m2	1.714	92.00	157.69	
22	70系列断热隔热固定窗单银LOW-E钢化中空玻璃5+12A+5	m2	82.820	558.00	46213.56	
23	70系列断热隔热平开门单银LOW-E钢化中空玻璃5+12A+5	m2	14.640	855.00	12517.20	
24	汽油综合	kg	114.897	9.74	1118.52	

主要机械台班一览表

工程名称: 建筑工程

标段:

第1页 共2页

序号	机械名称、规格、型号	单位	数 量	单价(元)	合价（元）	备注
1	履带式推土机75kW	台班	0.102	833.51	85.02	
2	履带式推土机90kW	台班	0.012	935.09	11.22	
3	履带式单斗液压挖掘机1m3	台班	0.774	1148.23	888.73	
4	电动夯实机250N·m	台班	3.761	27.13	102.04	
5	叉式起重机3t	台班	0.769	529.49	407.18	
6	载货汽车4t	台班	1.160	489.88	568.26	
7	自卸汽车15t	台班	0.707	1019.01	720.44	
8	平板拖车组40t	台班	1.000	1314.92	1314.92	
9	电动卷扬机-单筒快速5kN	台班	26.549	183.76	4878.64	
10	卷扬机井架30m	台班	26.549	12.56	333.46	
11	涡浆式混凝土搅拌机500L	台班	0.609	309.01	188.19	
12	灰浆搅拌机200L	台班	9.227	181.61	1675.72	
13	钢筋调直机14mm	台班	3.102	37.69	116.91	
14	钢筋切断机40mm	台班	2.419	41.33	99.98	
15	钢筋弯曲机40mm	台班	9.097	25.79	234.61	
16	木工圆锯机500mm	台班	4.769	25.95	123.76	
17	台式钻床16mm	台班	0.068	3.63	0.25	
18	螺栓套丝机39mm	台班	0.918	27.24	25.01	
19	联合冲剪机16mm	台班	0.029	61.18	1.77	
20	平面水磨石机3kW	台班	23.345	20.92	488.38	
21	直流弧焊机32kW	台班	4.087	90.85	371.30	
22	点焊机长臂75kV·A	台班	0.228	136.17	31.05	
23	对焊机75kV·A	台班	0.902	110.95	100.08	
24	电渣焊机电流 1000A	台班	1.088	164.64	179.13	
25	电焊条烘干箱45×35×45cm3	台班	0.408	8.58	3.50	
26	电动空气压缩机0.6m3/min	台班	13.896	31.60	439.11	
27	气压焊设备	台班	0.735	9.19	6.75	
28	履带式单头岩石破碎机105kW	台班	3.247	1538.67	4996.06	
29	混凝土振捣器平板式	台班	6.383	12.44	79.40	
30	混凝土振捣器插入式	台班	16.001	4.39	70.24	

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-附属工程

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	137549.52	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	30942.73	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	10206.13	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)	8004.48	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)	3458.08	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) $\times$ 6.4%	2201.65	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) $\times$ 6.12%	2105.33	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)	3500.00	
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3	3500.00	见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计	3500.00	见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程 (暂估金额 $\times$ 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金 额 $\times$ 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) $\times$ 30.97%	10653.93	
5	税金		(1+2+3+4) $\times$ 9%	14571.86	
招标控制价合计			1+2+3+4+5	176481.44	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-附属工程

标段:

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		围墙				67145.89	16773.81	2376.76			
1	010101003002	挖沟槽土方	1. 挖沟槽土方； 2. 土壤类别:三类土。	m3	135.70	11.11	1507.63	882.05	331.11		
2	010103001002	回填方	1. 就地回填夯实。	m3	90.10	17.36	1564.14	1101.92	145.96		
3	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：土方； 2. 距离按3km考虑； 3. 消纳。	m3	45.60	21.27	969.91	21.43	584.14		
4	010404001001	垫层	1. 150mm厚碎石垫层； 2. 素土分层夯实压实系数≥94%。	m3	14.11	226.09	3190.13	1065.45	158.03		
5	010501001003	垫层	1. 100mm厚C20混凝土垫层。	m3	9.40	544.44	5117.74	1545.92	37.04		
6	010503001002	基础梁	1. C25混凝土基础梁。	m3	7.87	499.35	3929.88	782.28	140.09		
7	010507005002	压顶	1. C25混凝土压顶。	m3	3.94	703.55	2771.99	951.35	82.90		
8	010515001016	现浇构件钢筋	1. 箍筋 圆钢 HPB300 直径（mm以内）6。	t	0.090	5821.29	523.92	111.61	4.65		
9	010515001017	现浇构件钢筋	1. 箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）6。	t	0.130	6062.57	788.13	172.08	7.17		
10	010515001018	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢筋 HPB300 直径（mm以内）6。	t	0.070	6191.42	433.40	105.62	5.67		
11	010515001019	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）12。	t	0.410	4865.01	1994.65	258.52	25.23		
本页小计							22791.52	6998.23	1521.99		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-附属工程						标段:		第2页 共6页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
12	010401001001	砖基础	1. 砌块品种、规格：水泥标准砖围墙基础, 尺寸240×115×53mm; 2. 砂浆强度等级：M7. 5混合砂浆砌筑。	m3	14. 22	558. 52	7942. 15	2118. 50	98. 12		
13	010401003001	实心砖墙	1. 砌块品种、规格：水泥标准砖围墙身, 尺寸240×115×53mm; 2. 砂浆强度等级：M7. 5混合砂浆砌筑。	m3	7. 87	620. 89	4886. 40	1545. 51	55. 72		
14	011201001006	墙面一般抹灰	围墙砌砖 1. 外墙1:3水泥砂浆抹灰 14+6mm厚。	m2	131. 22	31. 51	4134. 74	2331. 78	91. 85		
15	011407001003	墙面喷刷涂料	围墙砌砖 1. 腻子两道, 调和漆一道。	m2	131. 22	14. 40	1889. 57	1171. 79			
16	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1. 成品1750mm镀锌方钢围墙栏杆; 2. 100×100×6厚镀锌方钢, 外喷黑色氟碳漆; 3. 45×45×2. 5厚镀锌方钢, 外喷黑色氟碳漆; 4. 25×25×1. 5厚镀锌方钢, 外喷黑色氟碳漆; 5. 240×240×5厚钢板预埋, φ10钢筋与钢板焊接; 6. 包括制作、安装、运输等。	m	109. 35	233. 21	25501. 51	2608. 00	609. 08		
		车行地面					34601. 96	6515. 18	2278. 58		
17	040202001001	路床（槽）整形	1. 路床（槽）整形 路床碾压检验。	m2	195. 79	2. 04	399. 41	62. 65	262. 36		
本页小计							44753. 78	9838. 23	1117. 13		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-附属工程

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
18	040202008001	矿渣	1. 300mm厚矿渣回填 (夯实系数不小于0.94)。	m2	195.79	14.47	2833.08	238.86	640.23		
19	040202011001	碎石	1. 150mm厚碎石垫层。	m2	195.79	22.97	4497.30	295.64	184.04		
20	040203007001	水泥混凝土	1. 200mm厚C30混凝土路面层； 2. 含面层养护、模板、刻纹、填缝等。	m2	179.21	113.62	20361.84	4528.64	1163.07		
21	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1. 600×100×150mm芝麻灰花岗岩烧面侧石； 2. 30mm厚1:3水泥砂浆； 3. 100mm厚C20混凝土垫层。	m	82.91	77.73	6444.59	1383.77	24.04		
22	040205006001	标线	1. 2mm厚150mm宽白色热熔线。	m	15.60	1.65	25.74	5.62	4.84		
23	05B001	停车挡车器	1. 停车挡车器安装	个	2	20.00	40.00				
		人行地面					15077.55	2863.70	1459.17		
24	040202001002	路床（槽）整形	1. 路床（槽）整形 路床碾压检验。	m2	143.76	2.04	293.27	46.00	192.64		
25	040202008002	矿渣	1. 300mm厚矿渣回填 (夯实系数不小于0.94)。	m2	143.76	14.47	2080.21	175.39	470.10		
26	040202011002	碎石	1. 150mm厚碎石垫层。	m2	143.76	22.97	3302.17	217.08	135.13		
27	040203007002	水泥混凝土	1. 100mm厚C30混凝土路面层； 2. 含面层养护、模板、刻纹、填缝等。	m2	143.76	65.40	9401.90	2425.23	661.30		
本页小计							49280.10	9316.23	3475.39		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-附属工程

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		台阶					2477.98	937.78	82.41		
28	040202001003	路床（槽）整形	1. 路床（槽）整形 路床碾压检验。	m2	8.62	2.04	17.58	2.76	11.55		
29	040202008003	矿渣	1. 300mm厚矿渣回填(夯实系数不小于0.94)。	m2	8.62	14.47	124.73	10.52	28.19		
30	040202011003	碎石	1. 150mm厚碎石垫层。	m2	8.62	22.97	198.00	13.02	8.10		
31	010507004002	台阶	1. 100mm厚C20混凝土路面层； 2. 含面层养护、模板、刻纹、填缝等。	m2	8.62	247.99	2137.67	911.48	34.57		
		园林					18246.14	3505.41	413.88		
32	050102001001	栽植乔木	1. 种类：丹桂(分支点小于0.6m)； 2. 胸径或干径：D10； 3. 株高、冠径：H300, P300； 4. 养护期：一年。	株	3	826.99	2480.97	230.22	59.25		
33	050102001002	栽植乔木	1. 种类：红枫(主杆高0.4cm以下,3级以上分叉支)； 2. 胸径或干径：D6； 3. 株高、冠径：H230, P200； 4. 养护期：一年。	株	1	294.40	294.40	28.49	5.73		
本页小计							5253.35	1196.49	147.39		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-附属工程

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
34	050102002001	栽植灌木	1. 种类：红花继木球(球冠丰厚, 不脱脚)； 2. 灌丛高：H120； 3. 蓬径：P130； 4. 养护期：一年。	株	5	295.78	1478.90	107.80	24.40		
35	050102002002	栽植灌木	1. 种类：金森女贞球(球冠丰厚, 不脱脚)； 2. 灌丛高：H100； 3. 蓬径：P100； 4. 养护期：一年。	株	6	107.10	642.60	75.54	26.22		
36	050102007001	栽植色带	1. 苗木、花卉种类：金边黄杨(3分叉支以上)； 2. 株高或蓬径：H40, P30； 3. 单位面积株数：36株/m2； 4. 养护期：一年。	m2	26.90	132.86	3573.93	412.11	91.46		
37	050102007002	栽植色带	1. 苗木、花卉种类：红花继木(3分叉支以上)； 2. 株高或蓬径：H30, P30； 3. 单位面积株数：49株/m2； 4. 养护期：一年。	m2	17.60	125.58	2210.21	339.15	59.84		
38	050102007003	栽植色带	1. 苗木、花卉种类：毛鹃(3分叉支以上)； 2. 株高或蓬径：H30, P30； 3. 单位面积株数：49株/m2； 4. 养护期：一年。	m2	25.95	112.35	2915.48	500.06	88.23		
本页小计							10821.12	1434.66	290.15		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-附属工程

标段:

第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
39	050102007004	栽植色带	1. 苗木、花卉种类：矮麦冬； 2. 单位面积株数：64株/m2； 3. 养护期：一年。	m2	28.80	58.38	1681.34	242.78	58.75		
40	050101009001	种植土回（换）填	1. 回填土质：回填种植土。	m3	49.63	48.45	2404.57	1116.68			
41	050101010001	整理绿化用地	1. 绿地细平整。	m2	99.25	5.68	563.74	452.58			
本页小计							4649.65	1812.04	58.75		
合计							137549.52	30595.88	6610.80		

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-附属工程

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称, 电子评标勿删]									
	050402	D. 2模板工程（编码：050402）					7837.77	3914.38	231.62		
1	050402001001	现浇混凝土垫层	1. 混凝土垫层模板。	m2	38.45	51.31	1972.87	993.93	40.37		
2	011702005002	基础梁	1. 基础梁复合木模。	m2	65.61	58.64	3847.37	1747.85	158.12		
3	011702025002	其他现浇构件	1. 压顶模板。	m2	32.80	61.51	2017.53	1172.60	33.13		
	050403	D. 3树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚工程（编码：050403）					166.71	14.67			
4	050403001001	树木支撑架	1. 树棍支撑四脚桩。	株	3	55.57	166.71	14.67			
本页小计							8004.48	3929.05	231.62		
合计							8004.48	3929.05	231.62		

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-附属工程

标段:

第1页 共6页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单（定额） 项目名称	计量 单位	数量	综 合 单 价 (元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
		围墙									67145.89
1	010101003002	挖沟槽土方	m3	135.70	6.50		2.44	1.36	0.81	11.11	1507.63
	4-76	反铲挖掘机挖三类土深度（m）2以内	m3	135.7	6.50		2.44	1.36	0.81	11.11	1507.63
2	010103001002	回填方	m3	90.10	12.23		1.62	2.20	1.31	17.36	1564.14
	4-65	回填土机械夯实	m3	90.1	12.23		1.62	2.20	1.31	17.36	1564.14
3	010103002002	余方弃置	m3	45.60	0.47	5.00	12.81	1.87	1.12	21.27	969.91
	4-101	装载机装土	m3	45.6	0.47		1.41	0.26	0.15	2.29	104.42
	4-102+4-103*2换	自卸汽车~运距3000(m)	m3	45.6			11.40	1.61	0.97	13.98	637.49
	综合价	消纳费	m3	45.6		5.00				5.00	228.00
4	010404001001	垫层	m3	14.11	75.51	117.38	11.20	13.78	8.22	226.09	3190.13
	2-2	整理路床机械打夯	m2	94.04	1.43		1.68	0.54	0.32	3.97	373.34
	2-5	垫层碎石	m3	14.11	65.98	117.38		10.18	6.09	199.63	2816.78
5	010501001003	垫层	m3	9.40	164.46	334.33	3.94	26.10	15.61	544.44	5117.74
	2-6换	垫层混凝土~现浇现拌混凝土 C20（40）	m3	9.4	164.46	334.33	3.94	26.10	15.61	544.44	5117.74
6	010503001002	基础梁	m3	7.87	99.40	352.71	17.80	18.42	11.02	499.35	3929.88
	10-5换	基础梁~现浇现拌混凝土 C25（40）	m3	7.87	99.40	352.71	17.80	18.42	11.02	499.35	3929.88
7	010507005002	压顶	m3	3.94	241.46	375.69	21.04	40.90	24.46	703.55	2771.99
	10-39换	压顶~现浇现拌混凝土 C25（40）	m3	3.94	241.46	375.69	21.04	40.90	24.46	703.55	2771.99
8	010515001016	现浇构件钢筋	t	0.090	1240.11	4208.16	51.70	201.07	120.25	5821.29	523.92
	A5-46	箍筋 圆钢 HPB300 直径（mm以内）6	t	0.09	1240.11	4208.16	51.70	201.07	120.25	5821.29	523.92
9	010515001017	现浇构件钢筋	t	0.130	1323.70	4340.76	55.13	214.62	128.36	6062.57	788.13
	A5-48	箍筋 带肋钢筋 HRB400 以内 直径（mm以内）6	t	0.13	1323.70	4340.76	55.13	214.62	128.36	6062.57	788.13
10	010515001018	现浇构件钢筋	t	0.070	1508.83	4207.97	80.99	246.32	147.31	6191.42	433.40

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-附属工程

标段:

第2页 共6页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综 合 单 价 (元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
	10-138	现浇构件普通钢筋制作、安装 圆钢 HPB300 Φ10以内	t	0.07	1508.83	4207.97	80.99	246.32	147.31	6191.42	433.40
11	010515001019	现浇构件钢筋	t	0.410	630.54	3998.04	61.53	109.45	65.45	4865.01	1994.65
	10-140	现浇构件普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 HRB400以内	t	0.41	630.54	3998.04	61.53	109.45	65.45	4865.01	1994.65
12	010401001001	砖基础	m3	14.22	148.98	364.17	6.90	24.07	14.40	558.52	7942.15
	5-1换	砖基础240×115×53`混合砂浆 M7.5	m3	14.22	148.98	364.17	6.90	24.07	14.40	558.52	7942.15
13	010401003001	实心砖墙	m3	7.87	196.38	367.24	7.08	31.41	18.78	620.89	4886.40
	5-12换	砖砌外墙1砖`混合砂浆 M7.5	m3	7.87	196.38	367.24	7.08	31.41	18.78	620.89	4886.40
14	011201001006	墙面一般抹灰	m2	131.22	17.77	8.48	0.70	2.85	1.71	31.51	4134.74
	6-46换	一般抹灰 砖墙、砌块墙 水泥砂浆`20mm厚`水泥砂浆 1：3	m2	131.22	17.77	8.48	0.70	2.85	1.71	31.51	4134.74
15	011407001003	墙面喷刷涂料	m2	131.22	8.93	3.27		1.38	0.82	14.40	1889.57
	15-104	抹灰面油漆 调和漆批腻子、底油、调和漆二 遍	m2	131.22	8.93	3.27		1.38	0.82	14.40	1889.57
16	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	m	109.35	23.85	196.23	5.57	4.73	2.83	233.21	25501.51
	3-102	花式栏杆安装金属	m	109.35	23.85	196.23	5.57	4.73	2.83	233.21	25501.51
		车行地面									34601.96
17	040202001001	路床(槽)整形	m2	195.79	0.32		1.34	0.24	0.14	2.04	399.41
	D2-1	路床(槽)整形 路床碾压检验	m2	195.79	0.32		1.34	0.24	0.14	2.04	399.41
18	040202008001	矿渣	m2	195.79	1.22	8.92	3.27	0.66	0.40	14.47	2833.08
	D2-113*2+2-114*-10换	矿渣底层 人机配合`厚30(cm)	m2	195.79	1.22	8.92	3.27	0.66	0.40	14.47	2833.08
19	040202011001	碎石	m2	195.79	1.51	19.93	0.94	0.37	0.22	22.97	4497.30
	D2-105+2-106*-5换	碎石底层 人机配合`厚15(cm)	m2	195.79	1.51	19.93	0.94	0.37	0.22	22.97	4497.30
20	040203007001	水泥混凝土	m2	179.21	25.27	74.10	6.49	4.86	2.90	113.62	20361.84

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-附属工程

标段:

第3页 共6页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综 合 单 价 (元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
	D2-213换	水泥混凝土路面 道路混凝土`厚度 (cm) 20`现浇现拌混凝土 C30 (40)	m2	179.21	19.30	71.22	1.65	3.26	1.95	97.38	17451.47
	D2-226	水泥混凝土路面养生塑料膜养护	m2	179.21	0.78	1.14		0.12	0.07	2.11	378.13
	D2-215	水泥混凝土路面 模板	m2	5.566	41.21	11.67	3.05	6.88	4.12	66.93	372.53
	D2-223	路面防滑条	m2	179.21	0.86	1.38	2.51	0.46	0.27	5.48	982.07
	D1-604	机动翻斗车运输` 运距200m	m3	35.842	15.23		11.17	4.02	2.41	32.83	1176.69
21	040204004001	安砌侧(平、缘)石	m	82.91	16.69	56.56	0.29	2.62	1.57	77.73	6444.59
	D2-246换	侧、平石垫层 人工铺装混凝土垫层`现浇现拌混凝土 C20 (40)	m3	2.65312	193.42	332.00	7.25	31.04	18.57	582.28	1544.86
	D2-250换	侧石石质安砌`水泥砂浆1:3	m	82.91	10.45	45.94	0.02	1.61	0.97	58.99	4890.86
	D1-604	机动翻斗车运输` 运距200m	m3	0.24873	15.23		11.17	4.02	2.41	32.83	8.17
22	040205006001	标线	m	15.60	0.36	0.82	0.31	0.10	0.06	1.65	25.74
	D2-297	常温型地面标线	m2	2.34	2.40	5.47	2.08	0.66	0.40	11.01	25.76
23	05B001	停车挡车器	个	2		20.00				20.00	40.00
	综合价	停车挡车器	个	2		20.00				20.00	40.00
		人行地面									15077.55
24	040202001002	路床(槽)整形	m2	143.76	0.32		1.34	0.24	0.14	2.04	293.27
	D2-1	路床(槽)整形 路床碾压检验	m2	143.76	0.32		1.34	0.24	0.14	2.04	293.27
25	040202008002	矿渣	m2	143.76	1.22	8.92	3.27	0.66	0.40	14.47	2080.21
	D2-113*2+2-114*-10换	矿渣底层 人机配合`厚30(cm)	m2	143.76	1.22	8.92	3.27	0.66	0.40	14.47	2080.21
26	040202011002	碎石	m2	143.76	1.51	19.93	0.94	0.37	0.22	22.97	3302.17
	D2-105+2-106*-5换	碎石底层 人机配合`厚15(cm)	m2	143.76	1.51	19.93	0.94	0.37	0.22	22.97	3302.17
27	040203007002	水泥混凝土	m2	143.76	16.87	38.73	4.60	3.26	1.94	65.40	9401.90

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-附属工程

标段:

第4页 共6页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综 合 单 价 (元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
	D2-213+2-214*-10换	水泥混凝土路面 道路 混凝土~厚度10(cm)~现 浇现拌混凝土 C30 (40)	m2	143.76	12.11	35.76	0.85	2.01	1.20	51.93	7465.46
	D2-226	水泥混凝土路面养生 塑料膜养护	m2	143.76	0.78	1.14		0.12	0.07	2.11	303.33
	D2-215	水泥混凝土路面 模板	m2	5.567	41.21	11.67	3.05	6.88	4.12	66.93	372.60
	D2-223	路面防滑条	m2	143.76	0.86	1.38	2.51	0.46	0.27	5.48	787.80
	D1-604	机动翻斗车运输~ 运距 200m	m3	14.376	15.23		11.17	4.02	2.41	32.83	471.96
		台阶									2477.98
28	040202001003	路床(槽)整形	m2	8.62	0.32		1.34	0.24	0.14	2.04	17.58
	D2-1	路床(槽)整形 路床 碾压检验	m2	8.62	0.32		1.34	0.24	0.14	2.04	17.58
29	040202008003	矿渣	m2	8.62	1.22	8.92	3.27	0.66	0.40	14.47	124.73
	D2-113*2+2-114*-10换	矿渣底层 人机配合~厚 30(cm)	m2	8.62	1.22	8.92	3.27	0.66	0.40	14.47	124.73
30	040202011003	碎石	m2	8.62	1.51	19.93	0.94	0.37	0.22	22.97	198.00
	D2-105+2-106*-5换	碎石底层 人机配合~厚 15(cm)	m2	8.62	1.51	19.93	0.94	0.37	0.22	22.97	198.00
31	010507004002	台阶	m2	8.62	105.74	111.24	4.01	16.90	10.10	247.99	2137.67
	A17-187换	混凝土台阶~水泥砂浆 1:3	m2	8.62	102.01	109.05	1.29	15.96	9.54	237.85	2050.27
	D2-223	路面防滑条	m2	8.62	0.86	1.38	2.51	0.46	0.27	5.48	47.24
	D2-215	水泥混凝土路面 模板	m2	0.6	41.21	11.67	3.05	6.88	4.12	66.93	40.16
		园林									18246.14
32	050102001001	栽植乔木	株	3	76.74	707.05	19.75	14.67	8.78	826.99	2480.97
	1-108	栽植乔木(带土球)胸 径(cm)9以内	株	3	47.52	0.60	14.25	9.39	5.62	77.38	232.14
	1-250	乔木养护 常绿乔木胸径 (cm)10以内	株	3	29.22	2.36	5.50	5.28	3.16	45.52	136.56
	主材	丹桂(分支点小于 0.6m),D10,H300,P300	株	3		704.09				704.09	2112.27
33	050102001002	栽植乔木	株	1	28.49	251.87	5.73	5.20	3.11	294.40	294.40

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-附属工程

标段:

第5页 共6页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综 合 单 价 (元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
	1-106	栽植乔木(带土球)胸径(cm)5以内	株	1	10.80	0.20		1.67	1.00	13.67	13.67
	1-255	乔木养护 落叶乔木胸径(cm)5以内	株	1	17.69	2.08	5.73	3.53	2.11	31.14	31.14
	主材	红枫(主杆高0.4cm以下,3级以上分叉支),D6,H230,P200	株	1		249.59				249.59	249.59
34	050102002001	栽植灌木	株	5	21.56	262.93	4.88	4.01	2.40	295.78	1478.90
	1-145	栽植灌木、藤本(带土球)土球直径(cm)50以内	株	5	9.39	0.30		1.45	0.87	12.01	60.05
	1-307	球形植物养护 球形植物蓬径(cm)150以内	株	5	12.17	2.45	4.88	2.56	1.53	23.59	117.95
	主材	红花继木球(球冠丰厚,不脱脚),H120,P130	株	5		260.18				260.18	1300.90
35	050102002002	栽植灌木	株	6	12.59	86.07	4.37	2.55	1.52	107.10	642.60
	1-144	栽植灌木、藤本(带土球)土球直径(cm)40以内	株	6	6.12	0.20		0.94	0.56	7.82	46.92
	1-306	球形植物养护 球形植物蓬径(cm)100以内	株	6	6.47	2.24	4.37	1.61	0.96	15.65	93.90
	主材	金森女贞球(球冠丰厚,不脱脚),H100,P100	株	6		83.63				83.63	501.78
36	050102007001	栽植色带	m2	26.90	15.32	109.60	3.40	2.84	1.70	132.86	3573.93
	1-163	灌木、藤本片植(苗高50cm以内)种植密度(株/m2)36以内	m2	26.9	10.89	0.26		1.68	1.01	13.84	372.30
	1-288	灌木养护 片植灌木	m2	26.9	4.43	2.06	3.40	1.16	0.69	11.74	315.81
	主材	金边黄杨(3分叉支以上),H40,P30	株	968.4		2.98				2.98	2885.83
37	050102007002	栽植色带	m2	17.60	19.27	97.40	3.40	3.45	2.06	125.58	2210.21
	1-164	灌木、藤本片植(苗高50cm以内)种植密度(株/m2)49以内	m2	17.6	14.84	0.28		2.29	1.37	18.78	330.53
	1-288	灌木养护 片植灌木	m2	17.6	4.43	2.06	3.40	1.16	0.69	11.74	206.62
	主材	红花继木(3分叉支以上),H30,P30	株	862.4		1.94				1.94	1673.06

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-附属工程

标段:

第6页 共6页

[illegible]

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:附属工程			标段:			第1页 共1页
序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费			2105.33	
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	6.12	2105.33	
2	Z50405009001	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	050405004001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.13	44.72	
4	050405005001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.15	51.60	
5	Z50405010001	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费			
6		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合 计					2201.65	

第1页 共1页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额(元)	备注
1	成品铁艺开门, 尺寸3m×2m	包括门锁、预埋等	3500.00	业主选样
合 计			3500.00	

第1页 共1页

[illegible]

主要机械台班一览表

工程名称:附属工程

标段:

第1页 共2页

序号	机械名称、规格、型号	单位	数 量	单价(元)	合价（元）	备注
1	履带式推土机75kW	台班	0.282	833.51	235.05	
2	履带式推土机90kW	台班	0.027	935.09	25.25	
3	平地机90kW	台班	0.859	708.88	608.93	
4	轮胎式装载机1m3	台班	0.093	690.92	64.26	
5	履带式单斗液压挖掘机1m3	台班	0.266	1148.23	305.43	
6	钢轮内燃压路机8t	台班	0.257	445.15	114.40	
7	钢轮内燃压路机12t	台班	0.397	586.05	232.66	
8	钢轮内燃压路机15t	台班	1.056	702.71	742.06	
9	电动夯实机250N·m	台班	11.209	27.13	304.10	
10	混凝土路面刻槽机	台班	1.824	456.12	831.96	
11	路面标线涂料喷涂机	台班	0.005	551.25	2.76	
12	汽车式起重机8t	台班	0.008	796.17	6.37	
13	载货汽车4t	台班	0.398	489.88	194.97	
14	自卸汽车8t	台班	0.771	674.69	520.19	
15	机动翻斗车1t	台班	2.311	243.88	563.61	
16	洒水车4000L	台班	0.655	567.25	371.55	
17	电动卷扬机-单筒慢速50kN	台班	0.022	211.47	4.65	
18	涡浆式混凝土搅拌机500L	台班	1.531	309.01	473.09	
19	双锥反转出料混凝土搅拌机500L	台班	1.602	239.16	383.13	
20	灰浆搅拌机200L	台班	1.401	181.61	254.44	
21	钢筋调直机14mm	台班	0.067	37.69	2.53	
22	钢筋切断机40mm	台班	0.088	41.33	3.64	
23	钢筋弯曲机40mm	台班	0.403	25.79	10.39	
24	木工圆锯机500mm	台班	1.802	25.95	46.76	
25	木工平刨床300mm	台班	0.554	10.22	5.66	
26	交流弧焊机32kV·A	台班	4.247	86.24	366.26	
27	对焊机75kV·A	台班	0.037	110.95	4.11	
28	水泥混凝土真空吸水机	台班	1.124	16.92	19.02	
29	混凝土振捣器平板式	台班	2.153	12.44	26.78	
30	混凝土振捣器插入式	台班	4.245	4.39	18.64	

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-安装工程

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	83832.14	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	13765.06	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	1536.23	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)	536.90	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)	114.59	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) $\times$ 7.2%	999.33	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) $\times$ 6.81%	945.20	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程(暂估金额 $\times$ 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金 额 $\times$ 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) $\times$ 30.63%	4251.34	
5	税金		(1+2+3+4) $\times$ 9%	8065.77	
招标控制价合计			1+2+3+4+5	97685.48	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-安装工程

标段:

第1页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		电气工程				15989.64	5828.22	77.64			
1	030404017001	配电箱	1. 名称：照明配电箱 AL 2. 安装方式：壁挂安装 3. 成套购置、运输、安装、校接线、调试	台	1	1598.23	1598.23	194.40		1327.43	
2	030411001001	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质/规格：PC20 3. 砖、混凝土结构暗配，刨沟、沟槽恢复	m	161.60	7.48	1208.77	757.90			
3	030411001002	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质/规格：PC20 3. 砖、混凝土结构明配，支吊架制作安装	m	237.30	11.08	2629.28	1675.34			
4	030411001003	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质/规格：SC65 3. 砖、混凝土结构暗配，刨沟、沟槽恢复	m	5.20	69.21	359.89	104.26	0.99		
5	030411001004	配管	1. 金属软管敷设DN25	m	23.50	9.16	215.26	117.03		44.09	
6	031002001001	管道支吊架	管道支吊架制作安装	Kg	23.73	16.30	386.80	181.77	21.83		
7	031201003001	金属结构刷油	金属结构除锈、刷油	kg	23.73	2.10	49.83	23.97	7.59		
8	030411006001	接线盒	1. 名称：塑料暗装接线盒	个	49	7.21	353.29	163.66			
本页小计							6801.35	3218.33	30.41	1371.52	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-安装工程						标段:		第2页 共14页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
9	030411006002	接线盒	1. 名称：塑料开关盒、插座盒	个	31	6.97	216.07	109.12			
10	030408001001	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 材质/规格：YJV-5*16 3. 敷设方式综合考虑	m	8.30	64.82	538.01	21.17	0.58		
11	030408006001	电力电缆头	1. 名称：电力电缆头 2. 25mm2及以下三芯及以上电缆头制安 3. 其他详见招标文件、设计图纸及相关规范	个	2	38.21	76.42	27.74			
12	030411004001	配线	1. 名称：管内穿线 2. 材质/规格：BV2.5	m	1219.20	3.03	3694.18	890.02			
13	030412001001	普通灯具	1. 名称：LED灯泡 2. 规格：LED 6W 3. 安装形式：吸顶式 4. 成套购置、运输、安装、校接线、调试	套	10	54.04	540.40	194.40			
14	030412001002	普通灯具	1. 名称：LED灯泡(防水型) 2. 规格：LED 6W 3. 安装形式：吸顶式 4. 成套购置、运输、安装、校接线、调试	套	3	67.45	202.35	58.32		120.66	
本页小计							5267.43	1300.77	0.58	120.66	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-安装工程

标段:

第3页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
15	030412005001	荧光灯	1. 名称：单管LED灯管 2. 规格：LED 30W 3. 安装形式：吸顶式 4. 成套购置、运输、安装、校接线、调试	套	8	53.75	430.00	144.40			
16	030412005002	荧光灯	1. 名称：双管LED灯管 2. 规格：LED 30W*2 3. 安装形式：吸顶式 4. 成套购置、运输、安装、校接线、调试	套	11	78.42	862.62	249.70			
17	030412001003	普通灯具	1. 名称：LED装壁灯 2. 规格：3W 220V 3. 安装形式：壁装 4. 成套购置、运输、安装、校接线、调试	套	3	51.38	154.14	54.69			
18	030412004001	装饰灯	1. 名称：7W自带电池疏散照明灯 (B型) 2. 规格：7W 220V 3. 安装形式：壁装 4. 成套购置、运输、安装、校接线、调试	套	5	84.92	424.60	101.00			
19	030412004002	装饰灯	1. 名称：B型小型安全出口指示灯 2. 规格：1W 220V 3. 安装形式：壁装 4. 成套购置、运输、安装、校接线、调试	套	4	75.98	303.92	80.80			
本页小计							2175.28	630.59			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-安装工程

标段:

第4页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
20	030412004003	装饰灯	1. 名称：B型小型疏散出口指示灯 2. 规格：1W 220V 3. 安装形式：壁装 4. 成套购置、运输、安装、校接线、调试	套	3	75.98	227.94	60.60			
21	030404034001	照明开关	1. 名称：单联开关 2. 规格：250V~10A 3. 成套购置、运输、安装、校接线、调试	个	12	15.29	183.48	95.28			
22	030404034002	照明开关	1. 名称：双联开关 2. 规格：250V~10A 3. 成套购置、运输、安装、校接线、调试	个	1	17.27	17.27	7.94			
23	030404034003	照明开关	1. 名称：四联开关 2. 规格：250V~10A 3. 成套购置、运输、安装、校接线、调试	个	1	22.22	22.22	8.10			
24	030404035001	插座	1. 名称：二三眼单相组合插座 2. 规格：10A 3. 成套购置、运输、安装、校接线、调试	个	17	19.18	326.06	159.12			
25	030404033001	风扇	1. 名称：排气扇 2. 参数根据现场确定 3. 成套购置、运输、安装、校接线、调试	台	2	244.61	489.22	68.04		400.00	
本页小计							1266.19	399.08		400.00	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-安装工程						标段:					第5页 共14页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
26	031002003001	套管	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 规 格：DN65(工作管管径)	个	1	234. 91	234. 91	114. 21	22. 90			
27	030414002001	送配电装置系统	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综 合)	系统	1	244. 48	244. 48	165. 24	23. 75			
		防雷接地工程					1830. 38	920. 12	282. 85			
28	030409008001	等电位端子箱、 测试板	1. 名称：总等电位端子箱 2. 成套购置、运输、安装、校接线、调试	台	1	149. 72	149. 72	47. 56		88. 50		
29	030409001001	接地极	室外地坪下-40X4热镀锌扁钢, L=1m	根	5	66. 95	334. 75	169. 30	57. 15			
30	030409001002	接地极	测试卡子	根	5	67. 08	335. 40	169. 30	57. 15	25. 57		
31	030409004001	均压环	接地网连接线(利用地梁主钢筋焊接而成)，具体作法见(建筑电气施工图集)JD10-208	m	112. 20	5. 60	628. 32	316. 40	122. 30			
32	030409002001	接地母线	镀锌扁钢40*4	m	6. 60	17. 09	112. 79	51. 35	4. 49			
33	030414011001	接地装置	接地网调试	系统	1	269. 40	269. 40	166. 21	41. 76			
		给水工程					48790. 05	3442. 38	358. 13			
本页小计							2309. 77	1199. 57	329. 50	114. 07		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-安装工程

标段:

第6页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
34	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质:钢塑复合管 4. 规格: DN65 5. 连接形式:螺纹连接 6. 压力试验及冲洗:水压试验、冲洗消毒等图纸及规范要求 7. 含管件供货及安装 8. 满足施工验收相应技术要求	m	17.40	96.15	1673.01	393.24	12.18		
35	031001007002	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质:钢塑复合管 4. 规格: DN15 5. 连接形式:螺纹连接 6. 压力试验及冲洗:水压试验、冲洗消毒等图纸及规范要求 7. 含管件供货及安装 8. 满足施工验收相应技术要求	m	0.50	32.88	16.44	7.41	0.08		
36	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质:室内PPR给水管 4. 规格: DN15 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及冲洗:水压试验、冲洗消毒等图纸及规范要求 7. 含管件供货及安装 8. 满足施工验收相应技术要求	m	19.10	15.50	296.05	149.74	2.10		
本页小计							1985.50	550.39	14.36		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-安装工程						标段:		第7页 共14页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
37	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质:室内PPR给水管 4. 规格: DN20 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及冲洗:水压试验、冲洗消毒等图纸及规范要求 7. 含管件供货及安装 8. 满足施工验收相应技术要求	m	0.70	18.68	13.08	6.13	0.08		
38	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质:室内PPR给水管 4. 规格: DN25 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及冲洗:水压试验、冲洗消毒等图纸及规范要求 7. 含管件供货及安装 8. 满足施工验收相应技术要求	m	34.07	22.99	783.27	330.48	3.75		
39	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质:室内PPR给水管 4. 规格: DN40 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及冲洗:水压试验、冲洗消毒等图纸及规范要求 7. 含管件供货及安装 8. 满足施工验收相应技术要求	m	1.90	34.68	65.89	26.73	0.21		
本页小计							862.24	363.34	4.04		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-安装工程

标段:

第8页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
40	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质:室内PPR给水管 4. 规格: DN50 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及冲洗:水压试验、冲洗消毒等图纸及规范要求 7. 含管件供货及安装 8. 满足施工验收相应技术要求	m	19.30	57.56	1110.91	278.89	3.47		
41	031002001002	管道支吊架	管道支吊架制作安装	Kg	12.20	16.30	198.86	93.45	11.22		
42	031201003002	金属结构刷油	金属结构除锈、刷油	kg	12.20	2.10	25.62	12.32	3.90		
43	031201001001	管道刷油	管道除锈、刷油	m2	3.58	20.73	74.21	42.21			
44	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑管壳安装 2. 管道外径: DN80以内	m3	0.30	1691.36	507.41	104.59			
45	031003001001	螺纹阀门	1. 名称:Y型过滤器 2. 型号、规格:DN65 3. 连接方式:螺纹连接	个	2	274.54	549.08	59.30	2.08		
46	031003001002	螺纹阀门	1. 名称:橡胶软接头 2. 型号、规格:DN65 3. 连接方式:螺纹连接	个	2	224.04	448.08	59.30	2.08		
47	031003001003	螺纹阀门	1. 名称:闸阀 2. 型号、规格:DN65 3. 连接方式:螺纹连接	个	4	414.93	1659.72	118.60	4.16		
本页小计							4573.89	768.66	26.91		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-安装工程

标段:

第9页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
48	031003001004	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 型号、规格:DN15 3. 连接方式:螺纹连接	个	1	34. 26	34. 26	8. 10	0. 13		
49	031003001005	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 型号、规格:DN25 3. 连接方式:螺纹连接	个	2	53. 03	106. 06	19. 12	0. 66		
50	031003001006	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 型号、规格:DN50 3. 连接方式:螺纹连接	个	1	130. 51	130. 51	20. 09	0. 79		
51	031003001007	螺纹阀门	1. 名称:自动排气阀 2. 型号、规格:DN25 3. 连接方式:螺纹连接	个	1	82. 40	82. 40	21. 71	0. 10		
52	031003001008	螺纹阀门	1. 名称:真空破坏器 2. 型号、规格:DN25 3. 连接方式:螺纹连接	个	1	60. 80	60. 80	21. 71	0. 10	29. 73	
53	031003013001	水表	1. 名称:水表 2. 型号、规格:DN65 3. 连接方式:螺纹连接	个	1	588. 65	588. 65	29. 65	1. 04		
54	031003001009	螺纹阀门	1. 名称:液控浮球阀 2. 型号、规格:DN65 3. 连接方式:螺纹连接	个	2	2627. 55	5255. 10	59. 30	1. 08		
55	031002003002	套管	1. 名称、类型: 刚性防水套管 2. 规 格: DN65(工作管管径)	个	2	234. 91	469. 82	228. 42	45. 80		
本页小计							6727. 60	408. 10	49. 70	29. 73	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-安装工程

标段:

第10页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
56	031006015001	水箱	1. 名称:预留成品钢制水箱(18t) 2. 型号:5500*2500*2000 3. 成套购置、运输、安装、接地、水箱基础、水箱保温、通气管、泄水管、溢流管、有机玻璃水位计DN20、溢流报警装置、液位信号装置、防虫网等 4. 生活给水设施(包含管道、附件、水箱等)在交付使用前必须进行冲洗和消毒,并经有关部门取样检验,生活给水设符合国家《生活饮用水标准》,方可投入使用 5. 满足设计以及图纸要求	台	1	32395.96	32395.96	577.04	260.82	31118.50	
57	030901010001	室内消火栓	1. 名称: 轻便消防水龙箱 2. 规格、型号:水龙带长30m 3. 满足设计以及图纸要求	套	1	622.34	622.34	136.57	2.30		
58	030901013001	灭火器	1. 灭火器箱 2. 规格、型号:箱内配MF/ABC5磷酸铵盐干粉灭火器2具	组	4	251.61	1006.44	152.28			
59	03B001	卫生间人工补贴	卫生间（内周长在12m以上）暗敷管道，每间补贴 1.5 工日	间	2	308.04	616.08	486.00			
		排水工程					10766.59	1959.40	224.79		
本页小计							34640.82	1351.89	263.12	31118.50	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-安装工程

标段:

第11页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
60	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质:UPVC塑料管 4. 规格:DN50 5. 连接形式:粘接 6. 压力试验及冲洗:强度试验、冲洗、灌水及通球试验等图纸及规范要求 7. 含管件供货及安装 8. 满足施工验收相应技术要求	m	19.50	20.23	394.49	192.66			
61	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质:UPVC塑料管 4. 规格:DN75 5. 连接形式:粘接 6. 压力试验及冲洗:强度试验、冲洗、灌水及通球试验等图纸及规范要求 7. 含管件供货及安装 8. 满足施工验收相应技术要求	m	4.70	28.56	134.23	56.64			
62	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质:UPVC塑料管 4. 规格:DN100 5. 连接形式:粘接 6. 压力试验及冲洗:强度试验、冲洗、灌水及通球试验等图纸及规范要求 7. 含管件供货及安装 8. 满足施工验收相应技术要求	m	17.10	43.21	738.89	249.83			
本页小计							1267.61	499.13			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-安装工程

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
63	031004003001	洗脸盆	1. 名称:洗脸盆 2. 龙头、角型阀(带铜活)、金属软管等附件安装 3. 其余未尽事项满足技术要求及设计图纸和相关规范要求	组	2	513.44	1026.88	83.20		893.81	
64	031004003002	洗脸盆	1. 名称:清创室台盆 2. 龙头、角型阀(带铜活)、金属软管等附件安装 3. 其余未尽事项满足技术要求及设计图纸和相关规范要求	组	1	513.44	513.44	41.60		446.90	
65	031004004001	洗涤盆	1. 名称:洗涤盆 2. 龙头、角型阀(带铜活)、金属软管等附件安装 3. 其余未尽事项满足技术要求及设计图纸和相关规范要求	组	1	248.90	248.90	30.81		202.00	
66	031004007001	小便器	1. 名称:感应式小便器 2. 角型阀(带铜活)、埋入式感应控制器、感应式冲洗阀、金属软管等附件安装 3. 其余未尽事项满足技术要求及设计图纸和相关规范要求	组	3	941.27	2823.81	96.39		2681.42	
67	031004006001	大便器	1. 名称:蹲便器 2. 冲洗管、防污器、座便器桶盖等附件安装 3. 其余未尽事项满足技术要求及设计图纸和相关规范要求	组	4	700.34	2801.36	274.96		2323.89	
本页小计							7414.39	526.96		6548.02	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-安装工程						标段:		第13页 共14页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
68	031004014001	给、排水附(配)件	1.名称:地漏 2.规格:DN50 3.成套购置、运输、安装	个	3	59.39	178.17	34.17		134.07	
69	031002003003	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规 格: DN100(工作管管径)	个	6	284.34	1706.04	798.06	206.16		
70	031002003004	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规 格: DN50(工作管管径)	个	1	200.38	200.38	101.08	18.63		
		雨水工程					4860.13	2262.94	274.80		
71	031001006009	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质:UPVC塑料管 4.规格:DN75 5.连接形式:粘接 6.压力试验及冲洗:强度试验、冲洗、灌水及通球试验等图纸及规范要求 7.含管件供货及安装 8.满足施工验收相应技术要求	m	67.20	27.61	1855.39	892.42			
72	031004014002	给、排水附(配)件	1.名称:雨水斗 2.规格:DN75 3.成套购置、运输、安装	个	6	30.97	185.82			185.84	
73	031002003005	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规 格: DN80(工作管管径)	个	12	234.91	2818.92	1370.52	274.80		
		通风工程					1595.35	660.72	17.92		
本页小计							6944.72	3196.25	499.59	319.91	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-安装工程

标段:

第14页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
74	030108006001	其他风机	1. 名称:逆止型排气扇 2. 型号:100m3/h, 90Pa, 0.02KW 3. 支吊架、风管软接、检查接线、调试等	台	4	165.41	661.64	136.08		483.19	
75	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌薄钢板圆形风管 (δ =0.5mm) 直径 (mm) ≤320 2. 配合预留孔洞、吊托支架制作安装等	m2	3.32	220.93	733.49	466.86	16.04		
76	031201003003	金属结构刷油	支吊架除锈、刷油	kg	5.88	2.15	12.64	5.94	1.88		
77	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	160*160防雨百叶窗并设钢丝网并涂外墙漆	个	2	93.79	187.58	51.84			
本页小计							1595.35	660.72	17.92	483.19	
合计							83832.14	15073.78	1236.13	40505.60	

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-安装工程

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称, 电子评标勿删]			0		536. 90	137. 51			
1	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	536. 90	536. 90	137. 51			
本页小计							536. 90	137. 51			
合计							536. 90	137. 51			

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-安装工程

标段:

第1页 共9页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单（定额） 项目名称	计量 单位	数量	综 合 单 价（元）						合计 （元）
					人工费	材料 （设备） 费	机械费	管理费	利润	小计	
		电气工程									15989.64
1	030404017001	配电箱	台	1	194.40	1351.79		35.19	16.85	1598.23	1598.23
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式 半周长1.5m	台	1	194.40	1351.79		35.19	16.85	1598.23	1598.23
2	030411001001	配管	m	161.60	4.69	1.53		0.85	0.41	7.48	1208.77
	4-11-144	砖、混凝土结构暗配刚性 阻燃管 公称直径 （mm）20	100m	1.616	469.48	153.02		84.98	40.69	748.17	1209.04
3	030411001002	配管	m	237.30	7.06	2.13		1.28	0.61	11.08	2629.28
	4-11-137	砖、混凝土结构明配刚性 阻燃管 公称直径 （mm）20	100m	2.373	705.67	213.18		127.73	61.16	1107.74	2628.67
4	030411001003	配管	m	5.20	20.05	43.54	0.19	3.67	1.76	69.21	359.89
	4-11-40	砖、混凝土结构暗配镀锌 钢管 公称直径（DN） ≤65	100m	0.052	2004.91	4354.47	18.69	367.06	175.75	6920.88	359.89
5	030411001004	配管	m	23.50	4.98	2.85		0.90	0.43	9.16	215.26
	4-11-118	砖、混凝土结构暗配可 挠金属套管 规格10#	100m	0.235	498.15	284.51		90.17	43.17	916.00	215.26
6	031002001001	管道支吊架	Kg	23.73	7.66	5.38	0.92	1.58	0.76	16.30	386.80
	13-1-31	一般管架制作	100kg	0.2373	497.34	483.72	64.88	103.91	49.75	1199.60	284.67
	13-1-32	一般管架安装	100kg	0.2373	268.92	54.18	27.46	54.53	26.11	431.20	102.32
7	031201003001	金属结构刷油	kg	23.73	1.01	0.42	0.32	0.24	0.11	2.10	49.83
	12-1-5	手工除锈 一般钢结构轻 锈	100kg	0.2373	25.11	1.56	10.50	6.45	3.09	46.71	11.08
	12-2-62+12- 2-63*1换	一般钢结构 调和漆~遍 数2	100kg	0.2373	37.26	18.46	10.50	8.64	4.14	79.00	18.75
	12-2-55+12- 2-56*1换	一般钢结构 防锈漆~遍 数2	100kg	0.2373	38.23	21.94	10.50	8.82	4.22	83.71	19.86
8	030411006001	接线盒	个	49	3.34	2.98		0.60	0.29	7.21	353.29
	4-11-212	暗装接线盒	10个	4.9	33.37	29.80		6.04	2.89	72.10	353.29
9	030411006002	接线盒	个	31	3.52	2.50		0.64	0.31	6.97	216.07
	4-11-211	开关盒、插座盒安装	10个	3.1	35.15	25.02		6.36	3.05	69.58	215.70

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-安装工程

标段:

第2页 共9页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单（定额） 项目名称	计量 单位	数量	综 合 单 价 (元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
10	030408001001	电力电缆	m	8.30	2.55	61.50	0.07	0.47	0.23	64.82	538.01
	4-8-88*J0.5 换	铜芯电力电缆敷设 电缆 （截面mm2以下） 35`25mm2及以下三芯及 以上电力电缆敷设	100m	0.083	255.47	6149.61	6.54	47.36	22.68	6481.66	537.98
11	030408006001	电力电缆头	个	2	13.87	20.63		2.51	1.20	38.21	76.42
	4-8-99*J0.4 换	户内干包式电力电缆头 制作、安装 干包终端头 （1kV以下截面mm2以 下）35`铜芯25mm2及以 下三芯及以上电缆头制 安	个	2	13.87	20.63		2.51	1.20	38.21	76.42
12	030411004001	配线	m	1219.20	0.73	2.11		0.13	0.06	3.03	3694.18
	4-12-5	穿照明线 铜芯导线截面 （mm2以内）2.5	100m	12.192	73.22	211.33		13.25	6.35	304.15	3708.20
13	030412001001	普通灯具	套	10	19.44	29.39		3.52	1.69	54.04	540.40
	4-13-2	吸顶灯具安装 灯罩直径 （mm以内）350	10套	1	194.40	293.93		35.19	16.85	540.37	540.37
14	030412001002	普通灯具	套	3	19.44	42.80		3.52	1.69	67.45	202.35
	4-13-2	吸顶灯具安装 灯罩直径 （mm以内）350	10套	0.3	194.40	427.98		35.19	16.85	674.42	202.33
15	030412005001	荧光灯	套	8	18.05	30.87		3.27	1.56	53.75	430.00
	4-13-204	荧光灯具安装 吸顶式单 管	10套	0.8	180.47	308.72		32.66	15.64	537.49	429.99
16	030412005002	荧光灯	套	11	22.70	49.64		4.11	1.97	78.42	862.62
	4-13-205	荧光灯具安装 吸顶式双 管	10套	1.1	226.96	496.38		41.08	19.67	784.09	862.50
17	030412001003	普通灯具	套	3	18.23	28.27		3.30	1.58	51.38	154.14
	4-13-8	其他普通灯具安装 普通 壁灯	10套	0.3	182.25	282.72		32.99	15.80	513.76	154.13
18	030412004001	装饰灯	套	5	20.20	59.31		3.66	1.75	84.92	424.60
	4-13-156	诱导装饰灯具安装 墙壁 式	10套	0.5	202.01	593.08		36.57	17.51	849.17	424.59
19	030412004002	装饰灯	套	4	20.20	50.37		3.66	1.75	75.98	303.92
	4-13-156	诱导装饰灯具安装 墙壁 式	10套	0.4	202.01	503.70		36.57	17.51	759.79	303.92

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-安装工程

标段:

第3页 共9页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综 合 单 价 (元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
20	030412004003	装饰灯	套	3	20.20	50.37		3.66	1.75	75.98	227.94
	4-13-156	诱导装饰灯具安装 墙壁式	10套	0.3	202.01	503.70		36.57	17.51	759.79	227.94
21	030404034001	照明开关	个	12	7.94	5.22		1.44	0.69	15.29	183.48
	4-13-301	跷板暗开关单控 ≤3联	10套	1.2	79.38	52.17		14.37	6.88	152.80	183.36
22	030404034002	照明开关	个	1	7.94	7.20		1.44	0.69	17.27	17.27
	4-13-301	跷板暗开关单控 ≤3联	10套	0.1	79.38	71.96		14.37	6.88	172.59	17.26
23	030404034003	照明开关	个	1	8.10	11.95		1.47	0.70	22.22	22.22
	4-13-302	跷板暗开关单控 ≤6联	10套	0.1	81.00	119.52		14.66	7.02	222.20	22.22
24	030404035001	插座	个	17	9.36	7.31		1.70	0.81	19.18	326.06
	4-13-325	单相带接地暗插座电流(A)≤16	10套	1.7	93.64	73.08		16.95	8.12	191.79	326.04
25	030404033001	风扇	台	2	34.02	201.48		6.16	2.95	244.61	489.22
	4-4-138	风扇安装换气扇	台	2	34.02	201.48		6.16	2.95	244.61	489.22
26	031002003001	套管	个	1	114.21	59.99	22.90	25.56	12.25	234.91	234.91
	13-1-77	刚性防水套管制作 公称直径(mm以内)80	个	1	59.45	46.31	22.90	15.65	7.50	151.81	151.81
	13-1-96	刚性防水套管安装 公称直径(mm以内)100	个	1	54.76	13.68		9.91	4.75	83.10	83.10
27	030414002001	送配电装置系统	系统	1	165.24	3.79	23.75	34.96	16.74	244.48	244.48
	4-14-12	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	1	165.24	3.79	23.75	34.96	16.74	244.48	244.48
		防雷接地工程									1830.38
28	030409008001	等电位端子箱、 测试板	台	1	47.56	89.43		8.61	4.12	149.72	149.72
	4-11-203	接线箱明装半周长(mm)≤700	10个	0.1	475.63	894.31		86.09	41.22	1497.25	149.73
29	030409001001	接地极	根	5	33.86	9.00	11.43	8.56	4.10	66.95	334.75
	4-9-49	接地极(板)制作与安装 角钢接地极普通土	根	5	33.86	9.00	11.43	8.56	4.10	66.95	334.75
30	030409001002	接地极	根	5	33.86	9.13	11.43	8.56	4.10	67.08	335.40

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-安装工程

标段:

第4页 共9页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综 合 单 价 (元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
	4-9-49	接地极(板)制作与安装 角钢接地极普通土	根	5	33.86	9.13	11.43	8.56	4.10	67.08	335.40
31	030409004001	均压环	m	112.20	2.82	0.59	1.09	0.74	0.36	5.60	628.32
	4-9-44	避雷网安装 均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	11.22	28.19	5.88	10.88	7.42	3.55	55.92	627.42
32	030409002001	接地母线	m	6.60	7.78	6.34	0.68	1.55	0.74	17.09	112.79
	4-9-57	接地母线敷设 沿砖混结 构暗敷	10m	0.66	77.76	63.40	6.80	15.52	7.43	170.91	112.80
33	030414011001	接地装置	系统	1	166.21	3.79	41.76	38.98	18.66	269.40	269.40
	4-14-48	接地网	系统	1	166.21	3.79	41.76	38.98	18.66	269.40	269.40
		给水工程									48790.05
34	031001007001	复合管	m	17.40	22.60	66.57	0.70	4.25	2.03	96.15	1673.01
	10-1-188	室内钢塑给水管(螺纹 连接) 公称直径 (mm 以内) 65	10m	1.74	220.97	662.90	7.01	41.56	19.90	952.34	1657.07
	10-8-32	管道消毒、冲洗 公称直 径 (mm以内) 100	100m	0.174	50.22	27.54		9.09	4.35	91.20	15.87
35	031001007002	复合管	m	0.50	14.82	13.88	0.16	2.72	1.30	32.88	16.44
	10-1-182	室内钢塑给水管(螺纹 连接) 公称直径 (mm 以内) 15	10m	0.05	144.50	137.12	1.63	26.52	12.70	322.47	16.12
	10-8-31	管道消毒、冲洗 公称直 径 (mm以内) 50	100m	0.005	36.77	17.22		6.66	3.19	63.84	0.32
36	031001006001	塑料管	m	19.10	7.84	5.42	0.11	1.44	0.69	15.50	296.05
	10-1-229	室内塑料给水管(热熔 连接) 公称直径 (mm 以内) 15	10m	1.91	74.68	52.43	1.09	13.75	6.58	148.53	283.69
	10-8-31	管道消毒、冲洗 公称直 径 (mm以内) 50	100m	0.191	36.77	17.22		6.66	3.19	63.84	12.19
37	031001006002	塑料管	m	0.70	8.76	7.43	0.11	1.61	0.77	18.68	13.08
	10-1-230	室内塑料给水管(热熔 连接) 公称直径 (mm 以内) 20	10m	0.07	83.92	72.57	1.09	15.42	7.38	180.38	12.63
	10-8-31	管道消毒、冲洗 公称直 径 (mm以内) 50	100m	0.007	36.77	17.22		6.66	3.19	63.84	0.45

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-安装工程

标段:

第5页 共9页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综 合 单 价 (元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
38	031001006003	塑料管	m	34.07	9.70	10.55	0.11	1.78	0.85	22.99	783.27
	10-1-231	室内塑料给水管(热熔连接) 公称直径 (mm以内) 25	10m	3.407	93.31	103.75	1.09	17.12	8.20	223.47	761.36
	10-8-31	管道消毒、冲洗 公称直径 (mm以内) 50	100m	0.3407	36.77	17.22		6.66	3.19	63.84	21.75
39	031001006004	塑料管	m	1.90	14.07	16.70	0.11	2.57	1.23	34.68	65.89
	10-1-233	室内塑料给水管(热熔连接) 公称直径 (mm以内) 40	10m	0.19	137.05	165.24	1.11	25.04	11.99	340.43	64.68
	10-8-31	管道消毒、冲洗 公称直径 (mm以内) 50	100m	0.019	36.77	17.22		6.66	3.19	63.84	1.21
40	031001006005	塑料管	m	19.30	14.45	39.01	0.18	2.65	1.27	57.56	1110.91
	10-1-234	室内塑料给水管(热熔连接) 公称直径 (mm以内) 50	10m	1.93	140.78	388.40	1.84	25.88	12.39	569.29	1098.73
	10-8-31	管道消毒、冲洗 公称直径 (mm以内) 50	100m	0.193	36.77	17.22		6.66	3.19	63.84	12.32
41	031002001002	管道支吊架	Kg	12.20	7.66	5.38	0.92	1.58	0.76	16.30	198.86
	13-1-31	一般管架制作	100kg	0.122	497.34	483.72	64.88	103.91	49.75	1199.60	146.35
	13-1-32	一般管架安装	100kg	0.122	268.92	54.18	27.46	54.53	26.11	431.20	52.61
42	031201003002	金属结构刷油	kg	12.20	1.01	0.42	0.32	0.24	0.11	2.10	25.62
	12-1-5	手工除锈 一般钢结构轻锈	100kg	0.122	25.11	1.56	10.50	6.45	3.09	46.71	5.70
	12-2-62+12-2-63*1换	一般钢结构 调和漆~遍数2	100kg	0.122	37.26	18.46	10.50	8.64	4.14	79.00	9.64
	12-2-55+12-2-56*1换	一般钢结构 防锈漆~遍数2	100kg	0.122	38.23	21.94	10.50	8.82	4.22	83.71	10.21
43	031201001001	管道刷油	m2	3.58	11.79	5.77		2.14	1.03	20.73	74.21
	12-1-1	手工除锈 管道轻锈	10m2	0.358	25.11	2.12		4.55	2.18	33.96	12.16
	12-2-3+12-2-4*1换	管道刷油 防锈漆~遍数2	m2	3.58	4.60	3.13		0.83	0.40	8.96	32.08
	12-2-8+12-2-9*1换	管道刷油 调和漆~遍数2	m2	3.58	4.68	2.43		0.85	0.41	8.37	29.96
44	031208002001	管道绝热	m3	0.30	348.62	1249.43		63.10	30.21	1691.36	507.41

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-安装工程

标段:

第6页 共9页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综 合 单 价 (元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
	12-4-356	橡塑管壳安装(管道) 管道DN80mm以下	m3	0.3	348.62	1249.43		63.10	30.21	1691.36	507.41
45	031003001001	螺纹阀门	个	2	29.65	235.57	1.04	5.60	2.68	274.54	549.08
	10-2-7	螺纹阀门安装 公称直径 (mm以内) 65	个	2	29.65	235.57	1.04	5.60	2.68	274.54	549.08
46	031003001002	螺纹阀门	个	2	29.65	185.07	1.04	5.60	2.68	224.04	448.08
	10-2-7	螺纹阀门安装 公称直径 (mm以内) 65	个	2	29.65	185.07	1.04	5.60	2.68	224.04	448.08
47	031003001003	螺纹阀门	个	4	29.65	375.96	1.04	5.60	2.68	414.93	1659.72
	10-2-7	螺纹阀门安装 公称直径 (mm以内) 65	个	4	29.65	375.96	1.04	5.60	2.68	414.93	1659.72
48	031003001004	螺纹阀门	个	1	8.10	23.82	0.13	1.49	0.72	34.26	34.26
	10-2-1	螺纹阀门安装 公称直径 (mm以内) 15	个	1	8.10	23.82	0.13	1.49	0.72	34.26	34.26
49	031003001005	螺纹阀门	个	2	9.56	40.46	0.33	1.81	0.87	53.03	106.06
	10-2-3	螺纹阀门安装 公称直径 (mm以内) 25	个	2	9.56	40.46	0.33	1.81	0.87	53.03	106.06
50	031003001006	螺纹阀门	个	1	20.09	103.99	0.79	3.81	1.83	130.51	130.51
	10-2-6	螺纹阀门安装 公称直径 (mm以内) 50	个	1	20.09	103.99	0.79	3.81	1.83	130.51	130.51
51	031003001007	螺纹阀门	个	1	21.71	54.75	0.10	3.95	1.89	82.40	82.40
	10-2-21	自动排气阀安装 公称直 径(mm以内) 25	个	1	21.71	54.75	0.10	3.95	1.89	82.40	82.40
52	031003001008	螺纹阀门	个	1	21.71	33.15	0.10	3.95	1.89	60.80	60.80
	10-2-21	自动排气阀安装 公称直 径(mm以内) 25	个	1	21.71	33.15	0.10	3.95	1.89	60.80	60.80
53	031003013001	水表	个	1	29.65	549.68	1.04	5.60	2.68	588.65	588.65
	10-2-7	螺纹阀门安装 公称直径 (mm以内) 65	个	1	29.65	549.68	1.04	5.60	2.68	588.65	588.65
54	031003001009	螺纹阀门	个	2	29.65	2589.24	0.54	5.49	2.63	2627.55	5255.10
	10-2-16	螺纹浮球阀安装 公称直 径(mm以内) 65	个	2	29.65	2589.24	0.54	5.49	2.63	2627.55	5255.10
55	031002003002	套管	个	2	114.21	59.99	22.90	25.56	12.25	234.91	469.82

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-安装工程

标段:

第7页 共9页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单（定额） 项目名称	计量 单位	数量	综 合 单 价（元）						合计 （元）
					人工费	材料 （设备） 费	机械费	管理费	利润	小计	
	13-1-77	刚性防水套管制作 公称直径（mm以内）80	个	2	59.45	46.31	22.90	15.65	7.50	151.81	303.62
	13-1-96	刚性防水套管安装 公称直径（mm以内）100	个	2	54.76	13.68		9.91	4.75	83.10	166.20
56	031006015001	水箱	台	1	577.04	31325.35	260.82	157.39	75.36	32395.96	32395.96
	10-4-106	整体水箱安装 水箱总容量（m3以内）35	台	1	577.04	31325.35	260.82	157.39	75.36	32395.96	32395.96
57	030901010001	室内消火栓	套	1	136.57	446.16	2.30	25.23	12.08	622.34	622.34
	9-1-79	室内消火栓（暗装）（带自救卷盘）公称直径（mm以内）单栓65	套	1	136.57	446.16	2.30	25.23	12.08	622.34	622.34
58	030901013001	灭火器	组	4	38.07	203.35		6.89	3.30	251.61	1006.44
	9-1-91	室内灭火器安装箱体暗装	套	4	38.07	203.35		6.89	3.30	251.61	1006.44
59	03B001	卫生间人工补贴	间	2	243.00			43.98	21.06	308.04	616.08
	补说明2	卫生间（内周长在12m以上）暗敷管道，每间补贴 1.5 工日	间	2	243.00			43.98	21.06	308.04	616.08
		排水工程									10766.59
60	031001006006	塑料管	m	19.50	9.88	7.70		1.79	0.86	20.23	394.49
	10-1-276	室内塑料排水管（粘接） 公称直径（mm以内）50	10m	1.95	98.82	76.99		17.89	8.56	202.26	394.41
61	031001006007	塑料管	m	4.70	12.05	13.28		2.18	1.05	28.56	134.23
	10-1-277	室内塑料排水管（粘接） 公称直径（mm以内）75	10m	0.47	120.53	132.76		21.82	10.45	285.56	134.21
62	031001006008	塑料管	m	17.10	14.61	24.68		2.65	1.27	43.21	738.89
	10-1-278	室内塑料排水管（粘接） 公称直径（mm以内）100	10m	1.71	146.12	246.76		26.45	12.66	431.99	738.70
63	031004003001	洗脸盆	组	2	41.60	460.70		7.53	3.61	513.44	1026.88
	10-3-17	洗脸盆 台下式冷热水	10组	0.2	416.02	4607.03		75.30	36.05	5134.40	1026.88
64	031004003002	洗脸盆	组	1	41.60	460.70		7.53	3.61	513.44	513.44

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-安装工程

标段:

第8页 共9页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综 合 单 价 (元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
	10-3-17	洗脸盆 台下式冷热水	10组	0.1	416.02	4607.03		75.30	36.05	5134.40	513.44
65	031004004001	洗涤盆	组	1	30.81	209.84		5.58	2.67	248.90	248.90
	10-3-19	洗涤盆 单嘴	组	1	30.81	209.84		5.58	2.67	248.90	248.90
66	031004007001	小便器	组	3	32.13	900.54		5.82	2.78	941.27	2823.81
	10-3-38	壁挂式小便器安装 感应 开关埋入式	10套	0.3	321.25	9005.37		58.15	27.84	9412.61	2823.78
67	031004006001	大便器	组	4	68.74	613.20		12.44	5.96	700.34	2801.36
	10-3-29	蹲式大便器安装 瓷高水箱	10套	0.4	687.37	6131.95		124.41	59.57	7003.30	2801.32
68	031004014001	给、排水附(配)件	个	3	11.39	44.95		2.06	0.99	59.39	178.17
	10-3-79	地漏安装 公称直径 (mm 以内) 50	10个	0.3	113.89	449.45		20.61	9.87	593.82	178.15
69	031002003003	套管	个	6	133.01	70.51	34.36	31.41	15.05	284.34	1706.04
	13-1-78	刚性防水套管制作 公称 直径 (mm以内) 100	个	6	78.25	56.83	34.36	21.50	10.30	201.24	1207.44
	13-1-96	刚性防水套管安装 公称 直径 (mm以内) 100	个	6	54.76	13.68		9.91	4.75	83.10	498.60
70	031002003004	套管	个	1	101.08	47.72	18.63	22.28	10.67	200.38	200.38
	13-1-76	刚性防水套管制作 公称 直径 (mm以内) 50	个	1	49.73	37.48	18.63	12.98	6.22	125.04	125.04
	13-1-95	刚性防水套管安装 公称 直径 (mm以内) 50	个	1	51.35	10.24		9.30	4.45	75.34	75.34
		雨水工程									4860.13
71	031001006009	塑料管	m	67.20	13.28	10.78		2.40	1.15	27.61	1855.39
	10-1-291	室内塑料雨水管 (粘 接) 公称直径 (mm以 内) 75	10m	6.72	132.84	107.81		24.04	11.51	276.20	1856.06
72	031004014002	给、排水附(配)件	个	6		30.97				30.97	185.82
	补	雨水斗	个	6		30.97				30.97	185.82
73	031002003005	套管	个	12	114.21	59.99	22.90	25.56	12.25	234.91	2818.92
	13-1-77	刚性防水套管制作 公称 直径 (mm以内) 80	个	12	59.45	46.31	22.90	15.65	7.50	151.81	1821.72

第9页 共9页

[illegible]

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-安装工程

标段:

第1页 共1页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单（定额） 项目名称	计量 单位	数量	综 合 单 价（元）						合计 （元）
					人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
		[请输入分部名称, 电子评 标勿删]									536.90
1	031301017001	脚手架搭拆	项	1	137.51	362.58		24.89	11.92	536.90	536.90
	13-2-4	脚手架搭拆费第四册	100工 日	0.405356	162.00	427.15		29.32	14.04	632.51	256.39
	13-2-7	脚手架搭拆费第七册	100工 日	0.032018	121.50	320.36		21.99	10.53	474.38	15.19
	13-2-9	脚手架搭拆费第九册	100工 日	0.01783	202.50	533.94		36.65	17.55	790.64	14.10
	13-2-10	脚手架搭拆费第十册	100工 日	0.285512	202.50	533.94		36.65	17.55	790.64	225.74
	13-2-11	脚手架搭拆费第十二册 刷油工程（第二章）	100工 日	0.004	324.00	854.29		58.64	28.08	1265.01	5.06
	13-2-13	脚手架搭拆费第十二册 绝热工程（第四章）	100工 日	0.006456	810.00	2135.73		146.61	70.20	3162.54	20.42
合计											536.90

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程			标段:			第1页 共1页
序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			945.20	
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	6.81	945.20	
2	Z03130200801	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	031302004001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	36.09	
4	031302005001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	18.04	
5		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合 计					999.33	

主要材料和工程设备一览表

工程名称: 安装工程				标段:		第1页 共3页
序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	热轧光圆钢筋HPB300综合	kg	0.875	3.97	3.48	
2	热轧普碳高速盘条HPB300综合	kg	11.220	3.97	44.57	
3	扁钢Q235B综合	kg	1.233	3.97	4.89	
4	角钢Q235B综合	kg	4.150	4.09	16.95	
5	复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合	kg	16.000	0.40	6.32	
6	普通硅酸盐水泥P0 42.5综合	kg	60.223	0.45	26.80	
7	黄砂净砂	t	0.213	154.00	32.80	
8	醇酸清漆	kg	0.047	12.65	0.59	
9	酚醛调和漆各色	kg	0.024	11.68	0.28	
10	醇酸防锈漆C53-1	kg	1.104	11.19	12.35	
11	汽油综合	kg	0.217	9.74	2.11	
12	铜芯塑料绝缘线BV2.5	m	58.701	1.81	106.34	
13	铜芯塑料绝缘线BVR4	m	1.107	3.12	3.45	
14	扁钢Q235B综合	kg	19.320	3.97	76.60	
15	型钢综合	kg	38.086	3.97	151.01	
16	镀锌薄钢板 δ 0.5	m2	3.778	21.61	81.65	
17	中厚钢板综合	kg	92.096	4.03	370.87	
18	酚醛调和漆各色	kg	1.336	11.68	15.60	
19	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.124	11.19	1.39	
20	酚醛防锈漆（各种颜色）	kg	1.480	11.19	16.56	
21	橡塑管壳	m3	0.309	1119.00	345.77	
22	碳素结构钢镀锌焊接钢管DN65	m	5.356	38.46	205.98	
23	碳素结构钢焊接钢管DN100	kg	30.840	4.02	123.92	
24	碳素结构钢焊接钢管DN50	kg	3.260	4.04	13.15	
25	碳素结构钢焊接钢管DN65	kg	12.060	4.02	48.46	
26	碳素结构钢焊接钢管DN80	kg	48.240	4.02	193.83	
27	塑料给水管PPRDN15	m	19.406	2.91	56.47	
28	塑料给水管PPRDN20	m	0.711	4.64	3.30	
29	塑料给水管PPRDN25	m	34.615	6.59	228.11	

主要材料和工程设备一览表

工程名称: 安装工程				标段:		第2页 共3页
序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
30	塑料给水管PPRDN40	m	1.930	10.28	19.84	
31	塑料给水管PPRDN50	m	19.609	28.51	559.05	
32	塑料排水管DN50	m	19.734	4.50	88.80	
33	塑料排水管DN75	m	4.606	7.50	34.55	
34	塑料排水管DN100	m	14.706	13.06	192.06	
35	截止阀DN15	个	1.010	20.30	20.50	
36	截止阀DN25	个	2.020	33.84	68.36	
37	截止阀DN50	个	1.010	87.97	88.85	
38	Y型过滤器DN65	个	2.020	200.00	404.00	
39	橡胶软接头DN65	个	2.020	150.00	303.00	
40	水表DN65	个	1.010	511.00	516.11	
41	闸阀DN65	个	4.040	339.00	1369.56	
42	液控浮球阀DN65	个	2.020	2553.00	5157.06	
43	防雨百叶窗160*160	个	2.000	55.49	110.97	
44	自动排气阀DN25	个	1.000	51.33	51.33	
45	轻便消防水龙箱	套	1.000	442.00	442.00	
46	7W自带电池疏散照明灯(B型)7W 220V	套	5.050	57.52	290.48	
47	B型小型安全出口指示灯1W 220V	套	4.040	48.67	196.63	
48	B型小型疏散出口指示灯1W 220V	套	3.030	48.67	147.47	
49	LED灯泡LED 6W	套	10.100	26.55	268.16	
50	LED装壁灯3W	套	3.030	26.55	80.45	
51	单管LED灯管LED 30W	套	8.080	28.32	228.83	
52	双管LED灯管LED 30W*2	套	11.110	46.90	521.06	
53	单联开关250V~10A	只	12.240	4.29	52.51	
54	双联开关250V~10A	只	1.020	6.23	6.35	
55	四联开关250V~10A	只	1.020	10.00	10.20	
56	二三眼单相组合插座10A	套	17.340	6.34	109.94	
57	接地母线-40X4热镀锌扁钢	m	6.930	4.98	34.51	

第3页 共3页

[illegible]

主要机械台班一览表

工程名称: 安装工程			标段:			第1页 共1页
序号	机械名称、规格、型号	单位	数 量	单价(元)	合价 (元)	备注
1	电能校验仪 ST9040	台班	0.200	57.19	11.44	
2	电压、电流互感升流器 HJ-12E	台班	0.200	31.24	6.25	
3	接地电阻测试仪 DET-3/2	台班	1.000	41.76	41.76	
4	数字万用表 F-87	台班	0.400	6.26	2.51	
5	电缆测试仪	台班	0.200	17.79	3.56	
6	其他机械费	元	5.857	1.02	5.97	
7	汽车式起重机16t	台班	0.012	1049.73	12.60	
8	载货汽车5t	台班	0.100	511.75	51.18	
9	普通车床630×2000mm	台班	0.473	70.12	33.17	
10	台式钻床16mm	台班	0.321	3.63	1.17	
11	立式钻床25mm	台班	0.126	5.57	0.70	
12	剪板机6.3×2000mm	台班	0.019	45.13	0.86	
13	卷板机2×1600mm	台班	0.019	37.32	0.71	
14	咬口机1.5mm	台班	0.019	16.85	0.32	
15	管子切断套丝机159mm	台班	1.208	20.85	25.19	
16	钢材电动煨弯机500以内mm	台班	0.016	52.38	0.84	
17	法兰卷圆机L40×4	台班	0.232	34.33	7.96	
18	电焊条烘干箱60×50×75cm3	台班	0.476	15.96	7.60	
19	热熔焊机160mm	台班	0.193	17.99	3.47	
20	吊装机械(综合)	台班	0.315	542.64	170.93	
21	砂轮切割机 φ 500	台班	0.056	48.88	2.74	
22	砂轮切割机 φ 400	台班	0.062	27.37	1.70	
23	试压泵3MPa	台班	0.012	18.06	0.22	
24	电焊机 (综合)	台班	5.081	117.30	596.00	
25	弧焊机 综合	台班	3.615	68.02	245.91	

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-智能化工程

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	101250.79	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	16662.57	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	1710.06	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)	502.63	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)	107.28	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) $\times$ 7.2%	1207.43	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) $\times$ 6.81%	1142.03	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程(暂估金额 $\times$ 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金 额 $\times$ 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) $\times$ 30.63%	5136.61	
5	税金		(1+2+3+4) $\times$ 9%	9728.77	
招标控制价合计			1+2+3+4+5	117826.23	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-智能化工程

标段:

第1页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		视频监控系统					45152.22	5668.44	319.08		
1	030507008001	监控摄像设备	1. 名称：高清彩转黑半球摄像机 2. 参数： a. 130万1/3” CMOSICR日夜型半球型网络摄像机； b. 最小照度0.01Lux@(F1.2, AGCON), 0 Lux with IR;0.028Lux@(F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR; c. 快门1/3秒至1/100,000秒； d. 镜头4mm, 水平视场角:73.1° (2.8mm, 6mm, 8mm, 12mm可选) 红外照射距离EXIR20-30米； e. 内置麦克风； 3. 成套购置、运输、安装、校接线、调试	台	6	1004.52	6027.12	321.72	2.88	5578.41	
本页小计							6027.12	321.72	2.88	5578.41	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-智能化工程						标段:		第2页 共17页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
2	030507008002	监控摄像设备	1. 名称：红外一体化枪式摄像机 2. 参数： a. 130万1/3” CMOSICR日夜型半球型网络摄像机； b. 最小照度:0.014Lux@(F1.4, AGCON), 0 Lux with IR; c. 镜头:2.8-12mm@F1.4水平视场角:98° -30.2° ； d. 帧率:50Hz:25fps (1280×960, 1280×720) ； e. 支持感兴趣区域编码 (ROI支持双码流分别设置1个固定区域)； f. 电源供应:DC12V； g. 功耗:5.5WMAX (ICR切换瞬间7.5W)； h. 红外照射距离:20-30米 3. 成套购置、运输、安装、校接线、调试	台	12	503.99	6047.88	643.44	5.76	5150.44	
3	030507008003	监控摄像设备	1. 名称：防眩光枪机 2. 参数： a. 200万像素;1/2.7英寸CMOS； b. 最低照度彩色:0.001lx, 黑白:0.0001lx； c. 持背光补偿, 强光抑制； d. 宽动态120dB 3. 成套购置、运输、安装、校接线、调试	台	2	1004.52	2009.04	107.24	0.96	1859.47	
本页小计							8056.92	750.68	6.72	7009.91	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-智能化工程

标段:

第3页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
4	030507008004	监控摄像设备	1. 名称：摄像机壁装支架 2. 白/铝合金/尺寸88×116.6×297.3mm 3. 成套购置、运输、安装、校接线、调试	台	14	41.63	582.82	185.92		309.73	
5	030507008005	监控摄像设备	1. 名称：摄像机室外护罩 2. 成套购置、运输、安装、校接线、调试	台	2	66.17	132.34	15.88		106.19	
6	030507013001	录像设备	1. NVR硬盘录像机 2. 参数： a. 2U标准机架式IP存储，嵌入式处理器，嵌入式软硬件设计； b. 支持32路高清，320M带宽网络视频接入，160M网络带宽输出； c. 支持关键视频添加标签和加锁保护、断网续传、SMART2.0等功能； d. 2个千兆以太网口，充分满足网络预览、回放以及备份应用。 3. 成套购置、运输、安装、校接线、调试	台	1	1315.05	1315.05	198.45		1061.95	
7	030507013002	录像设备	1. 名称：企业级硬盘 2. 参数： a. 3.5英寸4000G 7200 64M SATA3.0； b. 支持交错启动、数据保护、日志记录功能。 3. 成套购置、运输、安装、校接线、调试	台	6	1157.37	6944.22	106.92		6796.46	
本页小计							8974.43	507.17		8274.33	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-智能化工程

标段:

第4页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
8	030507014001	显示设备	1. 名称：22寸液晶监视器 2. 参数：22寸液晶屏, 显示色彩16. 7M色, 分辨率:1920*1080 3. 成套购置、运输、安装、校接线、调试	台	1	2550. 47	2550. 47	22. 36		2522. 12	
9	030502001001	机柜、机架	1. 名称：设备机柜42U 2. 参数：600*600*2000 3. 成套购置、运输、安装、校接线、调试	台	1	1677. 69	1677. 69	264. 55		1327. 43	
10	030507012001	视频传输设备	1. 名称：摄像机电源 2. 参数：DC12V/6A 3. 成套购置、运输、安装、校接线、调试	台	4	40. 29	161. 16	71. 28		70. 80	
11	030507012002	视频传输设备	1. 名称：光纤收发器 2. 参数：全千兆三层交换机, 28千兆SFP(支持8个千兆Combo电口), 1扩展子卡槽位, (自带单交流电源、双风扇)	台	2	472. 59	945. 18	35. 64		900. 00	
本页小计							5334. 50	393. 83		4820. 35	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-智能化工程

标段:

第5页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
12	030501012001	交换机	1. 名称：24口交换机 2. 参数：交换容量≥256Gbps, 包转发率≥66Mpps, 千兆电口≥24个, 千兆光口≥4个;MAC地址容量≥16K, 支持Cpu保护技术, 支持PVLAN/MUX VLAN, 支持静态路由, RIP、RIPng协议, 支持6KV业务端口防雷能力, 支持G. 8032开放环或SEP、REP半环协议 3. 成套购置、运输、安装、校接线、调试	台	2	1492. 68	2985. 36	211. 90	180. 12	2477. 88	
13	030502013001	光纤盒	1. 名称：8位光纤盒 2. 成套购置、运输、安装、校接线、调试	个	1	47. 86	47. 86	2. 75		43. 35	
14	030507008006	监控摄像设备	1. 监控立杆3. 5m 2. 含接地、基础制作安装	台	1	604. 11	604. 11	132. 35		415. 93	
15	Z030508004001	信号避雷装置安装	1. 名称：信号防雷保护器D1类 3. 成套购置、运输、安装、校接线、调试	个	14	131. 28	1837. 92	54. 46	9. 94	1734. 51	
16	030411001005	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质/规格：SC25 3. 砖、混凝土结构暗配，刨沟、沟槽恢复	m	81. 90	26. 00	2129. 40	621. 62	5. 73		
17	030411001006	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质/规格：JDG25 3. 砖、混凝土结构暗配，刨沟、沟槽恢复	m	32. 90	14. 15	465. 54	204. 64	2. 30		
本页小计							8070. 19	1227. 72	198. 09	4671. 67	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-智能化工程						标段:		第6页 共17页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
18	030411001007	配管	1. 金属软管敷设DN25	m	10.00	9.16	91.60	49.80		18.76	
19	031002001003	管道支吊架	管道支吊架制作安装	Kg	2.25	16.30	36.68	17.24	2.07		
20	031201003004	金属结构刷油	金属结构除锈、刷油	kg	2.25	2.10	4.73	2.27	0.72		
21	030411006003	接线盒	1. 名称：钢制暗装接线盒	个	20	9.96	199.20	66.80			
22	030502005001	双绞线缆	1. 名称：管内穿放双绞线缆 2. 材质/规格：LSZH-CAT6 3. 含终端头	m	33.80	6.44	217.67	36.50	0.68		
23	030502005002	双绞线缆	1. 名称：线槽（桥架）内布放双绞线缆 2. 材质/规格：LSZH-CAT6 3. 含终端头	m	64.70	6.38	412.79	67.29	1.29		
24	030502005003	双绞线缆	1. 名称：管内穿放双绞线缆 2. 材质/规格：CAT6 3. 含终端头	m	524.10	5.77	3024.06	566.03	10.48		
25	030408002001	控制电缆	1. 名称：控制电缆 2. 材质/规格：KVV2*2.5 3. 含终端头	m	524.10	6.57	3443.34	1063.92		1934.85	
26	030411004002	配线	1. 名称：管内穿放二芯单芯导线 2. 材质/规格：RYY2*2.5 3. 含终端头	m	28.40	5.06	143.70	18.18			
本页小计							7573.77	1888.03	15.24	1953.61	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-智能化工程						标段:		第7页 共17页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
27	030411004003	配线	1. 名称：线槽（桥架）内布放二芯单芯导线 2. 材质/规格：RYY2*2.5 3. 含终端头	m	59.40	5.23	310.66	45.74			
28	030502019001	双绞线缆测试	测试 4对双绞线缆	链路	20	21.91	438.20	265.60	75.80		
29	Z030506009001	视频系统试运行	视频系统试运行	系统	1	366.43	366.43	267.95	20.35		
		入侵报警系统					20997.71	3396.79	37.59		
30	030507002001	入侵报警控制器	1. 名称：报警主机 2. 参数：可扩展总线控制式报警主机（基本八防区,可扩展至248防区,兼容112个无线防区） 3. 成套购置、运输、安装、校接线、调试	套	1	1399.28	1399.28	151.79	3.77	1192.48	
31	030507009001	视频控制设备	1. 名称：液晶键盘 2. 参数：LCD液晶编程键盘(可在DS7000系统中使用) 3. 成套购置、运输、安装、校接线、调试	台	1	401.18	401.18	71.44		310.62	
32	030507002002	入侵报警控制器	1. 名称：双回路总线驱动器 2. 参数：可扩充至248防区 3. 成套购置、运输、安装、校接线、调试	套	1	541.31	541.31	151.79	3.77	334.51	
本页小计							3457.06	954.31	103.69	1837.61	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-智能化工程						标段:		第8页 共17页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
33	030507002003	入侵报警控制器	1. 名称：总线分离器 2. 成套购置、运输、安装、校接线、调试	套	1	530.80	530.80	79.38	2.38	424.78	
34	030507002004	入侵报警控制器	1. 名称：串口模块 2. 参数：RS232串行接口模块(可配接串口打印机),带USB接口 3. 成套购置、运输、安装、校接线、调试	套	1	174.28	174.28	6.64		165.35	
35	030501017001	软件	1. 名称：报警管理软件(带电子地图) 2. 参数：中心管理软件、带网络转发功能,3000防区或250DS6MX-CHI用户。 3. 成套购置、运输、安装、校接线、调试	套	1	2207.68	2207.68	66.10		2123.89	
36	030507003001	入侵报警中心显示设备	1. 名称：声光报警器 2. 参数：12VDC/300mA声压105dB闪动次数150次/分钟 3. 成套购置、运输、安装、校接线、调试	套	1	69.76	69.76	17.82	0.31		
37	030507003002	入侵报警中心显示设备	1. 名称：紧急按钮 2. 参数：防火ABS阻燃外壳,300mA,常开/常闭型,钥匙复位 3. 成套购置、运输、安装、校接线、调试	套	1	68.16	68.16	17.82	0.31		
本页小计							3050.68	187.76	3.00	2714.02	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-智能化工程

标段:

第9页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
38	030507002005	入侵报警控制器	1. 名称：单地址模块 2. 参数：总线式单防区输入模块 3. 成套购置、运输、安装、校接线、调试	套	12	84. 91	1018. 92	64. 20	2. 28	934. 51	
39	030507002006	入侵报警控制器	1. 名称：输出模块 2. 参数：1路防区扩展+继电器输出 3. 成套购置、运输、安装、校接线、调试	套	1	520. 30	520. 30	5. 35	0. 19	513. 27	
40	030507009002	视频控制设备	1. 名称：三防区键盘 2. 参数：3防区键盘带地址码可独立使用 3. 成套购置、运输、安装、校接线、调试	台	1	502. 95	502. 95	71. 44		412. 39	
41	030507001001	入侵探测设备	1. 名称：30米红外对射 2. 参数：双束、室外30米，室内90米 3. 成套购置、运输、安装、校接线、调试	对	12	212. 46	2549. 52	750. 36	3. 72	1539. 82	
42	030501002001	输出设备	1. 名称：报警打印机 2. 参数：RS232串行接口 3. 成套购置、运输、安装、校接线、调试	台	1	1277. 45	1277. 45	132. 35	2. 65	1106. 19	
43	030405001001	蓄电池	1. 名称：蓄电池 2. 参数：12V10AH 3. 成套购置、运输、安装、校接线、调试	个	1	345. 44	345. 44	8. 91	9. 32	309. 73	
本页小计							6214. 58	1032. 61	18. 16	4815. 91	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-智能化工程						标段:					第10页 共17页
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
44	030501001001	输入设备	1. 名称：PC操作电脑 2. 参数：I5-6400处理器/4G内存/500G硬盘/DVD刻录光驱/1G独立显卡/有线键盘鼠标/正版操作系统 3. 成套购置、运输、安装、校接线、调试	台	1	4483.13	4483.13	39.69		4424.78	
45	030507012003	视频传输设备	1. 名称：电源 2. 参数：DC12V/6A 3. 成套购置、运输、安装、校接线、调试	台	1	40.29	40.29	17.82		17.70	
46	030411001008	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质/规格：SC25 3. 砖、混凝土结构暗配，刨沟、沟槽恢复	m	76.50	26.00	1989.00	580.64	5.36		
47	030411001009	配管	1. 金属软管敷设DN25	m	6.00	9.16	54.96	29.88		11.26	
48	030411006004	接线盒	1. 名称：钢制暗装接线盒	个	12	9.96	119.52	40.08			
49	030408002002	控制电缆	1. 名称：控制电缆 2. 材质/规格：KVV2*2.5 3. 含终端头	m	181.30	6.57	1191.14	368.04		669.32	
50	030408002003	控制电缆	1. 名称：控制电缆 2. 材质/规格：KVVP2*1.5 3. 含终端头	m	181.30	5.82	1055.17	368.04		534.15	
51	030507019001	安全防范系统工程试运行	入侵报警系统~≤30点	系统	1	457.47	457.47	357.21	3.53		
本页小计							9390.68	1801.40	8.89	5657.21	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-智能化工程

标段:

第11页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		综合布线系统					17483.34	4102.43	345.81		
52	030502012001	信息插座	1. 名称：双孔数据信息语音面板 2. 带防尘盖双口面板, 抗高压, 阻燃塑料, 支持模块90度(垂直)或45度(斜角)安装 3. 成套购置、运输、安装、校接线、调试	个	3	28.28	84.84	12.84		67.04	
53	030502012002	信息插座	1. 名称：双孔数据信息语音地插 2. 平移式设计, 开关方便 3. 成套购置、运输、安装、校接线、调试	个	5	95.31	476.55	21.40		446.90	
54	030502012003	信息插座	1. 名称：单孔数据信息插座 2. 带防尘盖单口面板, 抗高压, 阻燃塑料, 支持模块90度(垂直)或45度(斜角)安装 3. 成套购置、运输、安装、校接线、调试	个	7	16.30	114.10	29.96			
55	030502004001	电视、电话插座	1. 名称：六类非屏蔽模块 2. 6类RJ45非屏蔽模块, 面板前端安装, 支持免工具安装和110接线方式, 90度/180度转角出线设计, 具备多种颜色区分网络功能, 拔插次数≥750次 3. 成套购置、运输、安装、校接线、调试	个	23	32.42	745.66	168.13			
本页小计							1421.15	232.33		513.94	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-智能化工程						标段:		第12页 共17页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
56	030502010001	配线架	1. 名称：六类24位非屏蔽配线架 2. 参数： a. 卡接次数>250次;插拔次数>1000次,产品符合最新的国际和国家标准要求,通过了REACH、DELTA、FCC和军网认证; b. 1U高度,满配24个可拆卸UTP6类模块,竣工时应提供30年的原厂质保证明。 3. 成套购置、运输、安装、校接线、调试	个	2	1303.94	2607.88	92.66			
57	030502009001	跳线	1. 名称：六类非屏蔽跳线(2M) 2. 机制注塑,插拔次数>1000次,UTP6类;产品符合最新的国际和国家标准要求;水晶头和线缆都喷有商标,长度2米。 3. 成套购置、运输、安装、校接线、调试	条	23	19.50	448.50	89.47		325.75	
58	030502010002	配线架	1. 名称：50对110配线架 2. 参数：卡接次数>250次;插拔次数>1000次,含100对UTP3类连接块及安装背板,1U高度,产品符合最新的国际和国家标准要求,竣工时应提供30年的原厂质保证明。 3. 成套购置、运输、安装、校接线、调试	个	1	153.01	153.01	46.33		84.07	
本页小计							3209.39	228.46		409.82	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-智能化工程

标段:

第13页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
59	030502010003	配线架	1. 名称：LC口12位光纤配线架 2. 参数：1U, 12位ODF式抽屉式LC双工金属结构, 自带理线盘;偶合器与尾纤数量根据现场需要另配, 尾纤必须选用束状尾纤;产品符合最新的国际和国家标准要求, 适应于在各种标准机柜里安装 3. 成套购置、运输、安装、校接线、调试	个	1	613. 19	613. 19	46. 33		544. 25	
60	030502017001	线管理器	1. 名称：1U理线架 2. 参数：采用优质冷轧钢板材料, 带盖板, 有助于布线的条理性 ;标准19英寸机架安装。 3. 成套购置、运输、安装、校接线、调试	个	5	77. 24	386. 20	132. 05		201. 11	
61	030502015001	光缆终端盒	1. 名称：光纤适配器 2. 参数：陶瓷芯结构, 双工LC接口, 产品符合最新的国际和国家标准要求。 3. 成套购置、运输、安装、校接线、调试	个	2	42. 42	84. 84	52. 82		17. 88	
62	030502016001	布放尾纤	1. 名称：LC单芯多模尾纤 2. 参数：1M, LC单芯多模, 插头型号及纤芯类别根据现场需要可选, 低烟无卤护套, 插拔次数>1000次, 产品符合最新的国际和国家标准要求 3. 成套购置、运输、安装、校接线、调试	根	32	10. 61	339. 52	171. 20	11. 52	104. 78	
本页小计							1423. 75	402. 40	11. 52	868. 02	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-智能化工程						标段:		第14页 共17页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
63	030502016002	布放尾纤	1. 名称：LC-LC双芯多模跳线 2. 参数：3M, LC/LC双芯多模, 插头型号及纤芯类别根据现场需要可选, 低烟无卤护套, 插拔次数>1000次, 产品符合最新的国际和国家标准要求 3. 成套购置、运输、安装、校接线、调试	根	24	23.93	574.32	108.96	7.20	424.78	
64	030501012002	交换机	1. 名称：24口交换机 2. 参数：交换容量≥256Gbps, 包转发率≥66Mpps, 千兆电口≥24个, 千兆光口≥4个;MAC地址容量≥16K, 支持Cpu保护技术, 支持PVLAN/MUXVLAN, 支持静态路由, RIP、RIPng协议, 支持6KV业务端口防雷能力 3. 成套购置、运输、安装、校接线、调试	台	1	1492.68	1492.68	105.95	90.06	1238.94	
65	030501008001	集线器	1. 名称：无线AP 2. 参数：支持胖/瘦两种AP工作模式;满足802.3af/at以太网供电标准;工作温度:-10℃~+50℃;内置天线;可同时在线的用户数量≤256; 3. 成套购置、运输、安装、校接线、调试	台	2	440.12	880.24	66.10		796.46	
本页小计							2947.24	281.01	97.26	2460.18	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-智能化工程

标段:

第15页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
66	030501012003	交换机	1. 名称：8口交换机 2. 参数：交换容量≥256Gbps, 包转发率≥96Mpps, 千兆电口≥8个, 千兆光口≥1个; 支持PoE+; MAC地址容量≥16K, 3. 成套购置、运输、安装、校接线、调试	台	1	1212.09	1212.09	66.10	44.98	1068.14	
67	030411003001	桥架	1. 名称：弱电金属桥架 2. 材质/规格：100*50	m	21.80	45.72	996.70	276.86	12.64		
68	030413001001	铁构件	一般铁构件制作、安装	kg	26.16	17.50	457.80	232.56	24.07		
69	031201003005	金属结构刷油	一般铁构件除锈、刷油	kg	26.16	2.15	56.24	26.42	8.37		
70	030411001010	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质/规格：JDG25 3. 砖、混凝土结构暗配，刨沟、沟槽恢复	m	103.50	14.15	1464.53	643.77	7.25		
71	031002001004	管道支吊架	管道支吊架制作安装	Kg	7.50	16.30	122.25	57.45	6.90		
72	031201003006	金属结构刷油	金属结构除锈、刷油	kg	7.50	2.10	15.75	7.58	2.40		
73	030411001011	配管	1. 金属软管敷设DN25	m	1.00	9.16	9.16	4.98		1.88	
74	030411006005	接线盒	1. 名称：钢制暗装接线盒	个	25	9.96	249.00	83.50			
本页小计							4583.52	1399.22	106.61	1070.02	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-智能化工程

标段:

第16页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
75	030502005004	双绞线缆	1. 名称：管内穿放双绞线缆 2. 材质/规格：LSZH-CAT6 3. 含终端头	m	154.20	6.44	993.05	166.54	3.08		
76	030502005005	双绞线缆	1. 名称：线槽（桥架）内布放双绞线缆 2. 材质/规格：LSZH-CAT6 3. 含终端头	m	192.70	6.38	1229.43	200.41	3.85		
77	030502019002	双绞线缆测试	测试 4对双绞线缆	链路	25	21.91	547.75	332.00	94.75		
78	Z030502022001	综合布线系统调试	综合布线系统调试	系统	1	876.49	876.49	661.61	28.74		
79	Z030502023001	综合布线系统试运行	综合布线系统试运行	系统	1	251.57	251.57	198.45			
		室外管综					17617.52	5285.44	701.36		
80	040504001001	砌筑井	1. 单盖手井600x600 2. 200mm厚C25混凝土底板，115mm厚MU20烧结普通砖M7.5水泥砂浆砌筑，井壁内外用1：2.5水泥砂浆抹面厚10mm，120mm厚C30钢筋混凝土井盖以及支座，钢筋、模板、支架支座安装，详见图集07SD101-8/120 3. 满足设计以及图纸要求	座	8	1000.51	8004.08	2910.96	185.92	1253.10	
81	031002003006	套管	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 规 格：DN50(工作管管径)	个	4	200.38	801.52	404.32	74.52		
82	040804001001	配管	1. 聚乙烯管地埋敷设 PE50	m	196.10	19.14	3753.35	725.57	239.24		
本页小计							16457.24	5599.86	630.10	1253.10	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-智能化工程

标段:

第17页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
83	040804001002	配管	1. 热镀锌钢管地埋敷设 SC50	m	81.10	44.00	3568.40	713.68	8.92		
84	040804001003	配管	1. 热镀锌钢管地埋敷设 SC100	m	8.40	87.75	737.10	148.18	2.35		
85	040101002001	挖沟槽土方	1. 沟槽、基坑土方开挖 2. 开挖方式及土壤类别由投标单位勘察现场后自行考虑；	m3	36.05	6.10	219.91	94.81	79.31		
86	040103001001	回填方	1. 就地回填夯实。	m3	31.05	11.91	369.81	237.22	51.85		
87	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：土方； 2. 距离按3km考虑； 3. 消纳。	m3	5.00	32.67	163.35	50.70	59.25		
本页小计							5058.57	1244.59	201.68		
合计							101250.79	18453.10	1403.84	53908.11	

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-智能化工程

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称, 电子评标勿删]			0		502.63	128.73			
1	031301017002	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	502.63	502.63	128.73			
本页小计							502.63	128.73			
合计							502.63	128.73			

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-智能化工程

标段:

第1页 共9页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综 合 单 价 (元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
		视频监控系统									45152.22
1	030507008001	监控摄像设备	台	6	53.62	935.91	0.48	9.81	4.70	1004.52	6027.12
	5-6-82	摄像机黑白带定焦镜头	台	6	53.62	935.91	0.48	9.81	4.70	1004.52	6027.12
2	030507008002	监控摄像设备	台	12	53.62	435.38	0.48	9.81	4.70	503.99	6047.88
	5-6-82	摄像机黑白带定焦镜头	台	12	53.62	435.38	0.48	9.81	4.70	503.99	6047.88
3	030507008003	监控摄像设备	台	2	53.62	935.91	0.48	9.81	4.70	1004.52	2009.04
	5-6-82	摄像机黑白带定焦镜头	台	2	53.62	935.91	0.48	9.81	4.70	1004.52	2009.04
4	030507008004	监控摄像设备	台	14	13.28	24.80		2.40	1.15	41.63	582.82
	5-6-91	摄像机支架	台	14	13.28	24.80		2.40	1.15	41.63	582.82
5	030507008005	监控摄像设备	台	2	7.94	56.10		1.44	0.69	66.17	132.34
	5-6-90	摄像机防护罩	台	2	7.94	56.10		1.44	0.69	66.17	132.34
6	030507013001	录像设备	台	1	198.45	1063.48		35.92	17.20	1315.05	1315.05
	5-1-13	录像设备16路硬盘录像机	台	1	198.45	1063.48		35.92	17.20	1315.05	1315.05
7	030507013002	录像设备	台	6	17.82	1134.78		3.23	1.54	1157.37	6944.22
	5-5-211	硬盘放像机	台	6	17.82	1134.78		3.23	1.54	1157.37	6944.22
8	030507014001	显示设备	台	1	22.36	2522.12		4.05	1.94	2550.47	2550.47
	5-5-184	液晶显示器34"以下	台	1	22.36	2522.12		4.05	1.94	2550.47	2550.47
9	030502001001	机柜、机架	台	1	264.55	1342.33		47.88	22.93	1677.69	1677.69
	5-2-3	标准落地式机柜19"	台	1	264.55	1342.33		47.88	22.93	1677.69	1677.69
10	030507012001	视频传输设备	台	4	17.82	17.70		3.23	1.54	40.29	161.16
	5-6-117	光纤收发器发送器、接收器(套)	台	4	17.82	17.70		3.23	1.54	40.29	161.16
11	030507012002	视频传输设备	台	2	17.82	450.00		3.23	1.54	472.59	945.18
	5-6-117	光纤收发器发送器、接收器(套)	台	2	17.82	450.00		3.23	1.54	472.59	945.18
12	030501012001	交换机	台	2	105.95	1239.96	90.06	38.35	18.36	1492.68	2985.36
	5-1-39	交换机24端口	台	2	105.95	1239.96	90.06	38.35	18.36	1492.68	2985.36

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-智能化工程

标段:

第2页 共9页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综 合 单 价 (元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
13	030502013001	光纤盒	个	1	2.75	44.37		0.50	0.24	47.86	47.86
	5-2-27	安装光纤耦合器(个)	条	1	2.75	44.37		0.50	0.24	47.86	47.86
14	030507008006	监控摄像设备	台	1	132.35	436.33		23.96	11.47	604.11	604.11
	5-6-93	摄像机立杆	台	1	132.35	436.33		23.96	11.47	604.11	604.11
15	Z030508004001	信号避雷装置安装	个	14	3.89	125.42	0.71	0.85	0.41	131.28	1837.92
	5-7-34	视频监控系统电涌保护器	套	14	3.89	125.42	0.71	0.85	0.41	131.28	1837.92
16	030411001005	配管	m	81.90	7.59	16.29	0.07	1.39	0.66	26.00	2129.40
	4-11-36	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径(DN)≤25	100m	0.819	758.65	1629.41	6.72	138.75	66.44	2599.97	2129.38
17	030411001006	配管	m	32.90	6.22	6.17	0.07	1.14	0.55	14.15	465.54
	4-11-9	砖、混凝土结构暗配JDG管 公称直径(mm)25	100m	0.329	622.08	616.83	6.72	114.03	54.60	1414.26	465.29
18	030411001007	配管	m	10.00	4.98	2.85		0.90	0.43	9.16	91.60
	4-11-118	砖、混凝土结构暗配可挠金属套管 规格10#	100m	0.1	498.15	284.51		90.17	43.17	916.00	91.60
19	031002001003	管道支吊架	Kg	2.25	7.66	5.38	0.92	1.58	0.76	16.30	36.68
	13-1-31	一般管架制作	100kg	0.0225	497.34	483.72	64.88	103.91	49.75	1199.60	26.99
	13-1-32	一般管架安装	100kg	0.0225	268.92	54.18	27.46	54.53	26.11	431.20	9.70
20	031201003004	金属结构刷油	kg	2.25	1.01	0.42	0.32	0.24	0.11	2.10	4.73
	12-1-5	手工除锈 一般钢结构轻锈	100kg	0.0225	25.11	1.56	10.50	6.45	3.09	46.71	1.05
	12-2-62+12-2-63*1换	一般钢结构 调和漆~遍数2	100kg	0.0225	37.26	18.46	10.50	8.64	4.14	79.00	1.78
	12-2-55+12-2-56*1换	一般钢结构 防锈漆~遍数2	100kg	0.0225	38.23	21.94	10.50	8.82	4.22	83.71	1.88
21	030411006003	接线盒	个	20	3.34	5.73		0.60	0.29	9.96	199.20
	4-11-212	暗装接线盒	10个	2	33.37	57.34		6.04	2.89	99.64	199.28
22	030502005001	双绞线缆	m	33.80	1.08	5.04	0.02	0.20	0.10	6.44	217.67

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-智能化工程

标段:

第3页 共9页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综 合 单 价 (元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
	5-2-13*A1.1 换	双绞线缆 管内穿放≤4 对`高于超五类的布线时	100m	0.338	107.99	503.88	2.35	20.05	9.60	643.87	217.63
23	030502005002	双绞线缆	m	64.70	1.04	5.04	0.02	0.19	0.09	6.38	412.79
	5-2-15*A1.1 换	双绞线缆 线槽(桥架) 内布放≤4对`高于超五 类的布线时	100m	0.647	104.07	503.88	2.35	19.34	9.26	638.90	413.37
24	030502005003	双绞线缆	m	524.10	1.08	4.37	0.02	0.20	0.10	5.77	3024.06
	5-2-13*A1.1 换	双绞线缆 管内穿放≤4 对`高于超五类的布线时	100m	5.241	107.99	436.68	2.35	20.05	9.60	576.67	3022.33
25	030408002001	控制电缆	m	524.10	2.03	3.99		0.37	0.18	6.57	3443.34
	4-8-178	控制电缆敷设 电 缆 (芯以下)6	100m	5.241	202.50	398.71		36.65	17.55	655.41	3435.00
26	030411004002	配线	m	28.40	0.64	4.24		0.12	0.06	5.06	143.70
	4-12-41	二芯单芯导线截面 (mm2 以内)2.5	100m	0.284	64.31	423.89		11.64	5.57	505.41	143.54
27	030411004003	配线	m	59.40	0.77	4.25		0.14	0.07	5.23	310.66
	4-12-41*J1.2 换	二芯单芯导线截面 (mm2 以内)2.5`多芯软导线 线槽配线	100m	0.594	77.18	425.01		13.97	6.69	522.85	310.57
28	030502019001	双绞线缆测试	链路	20	13.28	0.09	3.79	3.21	1.54	21.91	438.20
	5-2-57	测试 4对双绞线缆	链路	20	13.28	0.09	3.79	3.21	1.54	21.91	438.20
29	Z03050600900 1	视频系统试运行	系统	1	267.95		20.35	52.83	25.30	366.43	366.43
	5-5-229	试运行	系统	1	267.95		20.35	52.83	25.30	366.43	366.43
		入侵报警系统									20997.71
30	030507002001	入侵报警控制器	套	1	151.79	1201.90	3.77	28.28	13.54	1399.28	1399.28
	5-6-36	总线制报警控制器≤16 路	套	1	151.79	1201.90	3.77	28.28	13.54	1399.28	1399.28
31	030507009001	视频控制设备	台	1	71.44	310.62		12.93	6.19	401.18	401.18
	5-6-120	智能键盘	台	1	71.44	310.62		12.93	6.19	401.18	401.18
32	030507002002	入侵报警控制器	套	1	151.79	343.93	3.77	28.28	13.54	541.31	541.31

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-智能化工程

标段:

第4页 共9页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综 合 单 价 (元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
	5-6-36	总线制报警控制器≤16路	套	1	151.79	343.93	3.77	28.28	13.54	541.31	541.31
33	030507002003	入侵报警控制器	套	1	79.38	427.04	2.38	14.88	7.12	530.80	530.80
	5-2-47	安装光缆终端盒≤12芯	个	1	79.38	427.04	2.38	14.88	7.12	530.80	530.80
34	030507002004	入侵报警控制器	套	1	6.64	165.86		1.20	0.58	174.28	174.28
	5-2-36	信息插座 光纤模块安装	个	1	6.64	165.86		1.20	0.58	174.28	174.28
35	030501017001	软件	套	1	66.10	2123.89		11.96	5.73	2207.68	2207.68
	5-1-68	软件	套	1	66.10	2123.89		11.96	5.73	2207.68	2207.68
36	030507003001	入侵报警中心显示设备	套	1	17.82	46.76	0.31	3.29	1.58	69.76	69.76
	5-6-47	警灯、警铃、警号	套	1	17.82	46.76	0.31	3.29	1.58	69.76	69.76
37	030507003002	入侵报警中心显示设备	套	1	17.82	45.16	0.31	3.29	1.58	68.16	68.16
	5-6-47	警灯、警铃、警号	套	1	17.82	45.16	0.31	3.29	1.58	68.16	68.16
38	030507002005	入侵报警控制器	套	12	5.35	77.88	0.19	1.01	0.48	84.91	1018.92
	5-6-41	地址模块≤2路	套	12	5.35	77.88	0.19	1.01	0.48	84.91	1018.92
39	030507002006	入侵报警控制器	套	1	5.35	513.27	0.19	1.01	0.48	520.30	520.30
	5-6-41	地址模块≤2路	套	1	5.35	513.27	0.19	1.01	0.48	520.30	520.30
40	030507009002	视频控制设备	台	1	71.44	412.39		12.93	6.19	502.95	502.95
	5-6-120	智能键盘	台	1	71.44	412.39		12.93	6.19	502.95	502.95
41	030507001001	入侵探测设备	对	12	62.53	132.78	0.31	11.39	5.45	212.46	2549.52
	5-6-7	主动红外探测器	对	12	62.53	132.78	0.31	11.39	5.45	212.46	2549.52
42	030501002001	输出设备	台	1	132.35	1106.19	2.65	24.52	11.74	1277.45	1277.45
	5-1-1	网络打印机(含一体机)	台	1	132.35	1106.19	2.65	24.52	11.74	1277.45	1277.45
43	030405001001	蓄电池	个	1	8.91	322.54	9.32	3.16	1.51	345.44	345.44
	4-5-12	密封式铅酸蓄电池安装 蓄电池容量(A.h)≤100	个	1	8.91	322.54	9.32	3.16	1.51	345.44	345.44
44	030501001001	输入设备	台	1	39.69	4432.82		7.18	3.44	4483.13	4483.13
	5-1-53	工作站	台	1	39.69	4432.82		7.18	3.44	4483.13	4483.13

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-智能化工程

标段:

第5页 共9页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综 合 单 价 (元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
45	030507012003	视频传输设备	台	1	17.82	17.70		3.23	1.54	40.29	40.29
	5-6-117	光纤收发器发送器、接收器(套)	台	1	17.82	17.70		3.23	1.54	40.29	40.29
46	030411001008	配管	m	76.50	7.59	16.29	0.07	1.39	0.66	26.00	1989.00
	4-11-36	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径(DN)≤25	100m	0.765	758.65	1629.41	6.72	138.75	66.44	2599.97	1988.98
47	030411001009	配管	m	6.00	4.98	2.85		0.90	0.43	9.16	54.96
	4-11-118	砖、混凝土结构暗配可挠金属套管 规格10#	100m	0.06	498.15	284.51		90.17	43.17	916.00	54.96
48	030411006004	接线盒	个	12	3.34	5.73		0.60	0.29	9.96	119.52
	4-11-212	暗装接线盒	10个	1.2	33.37	57.34		6.04	2.89	99.64	119.57
49	030408002002	控制电缆	m	181.30	2.03	3.99		0.37	0.18	6.57	1191.14
	4-8-178	控制电缆敷设 电 缆(芯以下)6	100m	1.813	202.50	398.71		36.65	17.55	655.41	1188.26
50	030408002003	控制电缆	m	181.30	2.03	3.24		0.37	0.18	5.82	1055.17
	4-8-178	控制电缆敷设 电 缆(芯以下)6	100m	1.813	202.50	324.15		36.65	17.55	580.85	1053.08
51	030507019001	安全防范系统工程试运行	系统	1	357.21		3.53	65.41	31.32	457.47	457.47
	5-6-145	入侵报警系统~≤30点	系统	1	357.21		3.53	65.41	31.32	457.47	457.47
		综合布线系统									17483.34
52	030502012001	信息插座	个	3	4.28	22.86		0.77	0.37	28.28	84.84
	5-2-39*A1.1换	信息插座 各类插座面板安装`高于超五类的布线时	个	3	4.28	22.86		0.77	0.37	28.28	84.84
53	030502012002	信息插座	个	5	4.28	89.89		0.77	0.37	95.31	476.55
	5-2-39*A1.1换	信息插座 各类插座面板安装`高于超五类的布线时	个	5	4.28	89.89		0.77	0.37	95.31	476.55
54	030502012003	信息插座	个	7	4.28	10.88		0.77	0.37	16.30	114.10
	5-2-39*A1.1换	信息插座 各类插座面板安装`高于超五类的布线时	个	7	4.28	10.88		0.77	0.37	16.30	114.10

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-智能化工程

标段:

第6页 共9页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单（定额） 项目名称	计量 单位	数量	综 合 单 价 (元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
55	030502004001	电视、电话插座	个	23	7.31	23.16		1.32	0.63	32.42	745.66
	5-2-36*A1.1 换	信息插座 光纤模块安装 高于超五类的布线时	个	23	7.31	23.16		1.32	0.63	32.42	745.66
56	030502010001	配线架	个	2	46.33	1245.20		8.39	4.02	1303.94	2607.88
	5-2-30	模块式配线架24口	架	2	46.33	1245.20		8.39	4.02	1303.94	2607.88
57	030502009001	跳线	条	23	3.89	14.57		0.70	0.34	19.50	448.50
	5-2-25	制作、安装双绞线跳线	条	23	3.89	14.57		0.70	0.34	19.50	448.50
58	030502010002	配线架	个	1	46.33	94.27		8.39	4.02	153.01	153.01
	5-2-30	模块式配线架24口	架	1	46.33	94.27		8.39	4.02	153.01	153.01
59	030502010003	配线架	个	1	46.33	554.45		8.39	4.02	613.19	613.19
	5-2-30	模块式配线架24口	架	1	46.33	554.45		8.39	4.02	613.19	613.19
60	030502017001	线管理器	个	5	26.41	43.76		4.78	2.29	77.24	386.20
	5-2-56	线管理器1U	个	5	26.41	43.76		4.78	2.29	77.24	386.20
61	030502015001	光缆终端盒	个	2	26.41	8.94		4.78	2.29	42.42	84.84
	5-2-46	安装光纤连接盘(块)	个	2	26.41	8.94		4.78	2.29	42.42	84.84
62	030502016001	布放尾纤	根	32	5.35	3.36	0.36	1.04	0.50	10.61	339.52
	5-2-54	光纤配线架至设备	条	32	5.35	3.36	0.36	1.04	0.50	10.61	339.52
63	030502016002	布放尾纤	根	24	4.54	17.79	0.30	0.88	0.42	23.93	574.32
	5-2-55	光纤配线架架内跳线	条	24	4.54	17.79	0.30	0.88	0.42	23.93	574.32
64	030501012002	交换机	台	1	105.95	1239.96	90.06	38.35	18.36	1492.68	1492.68
	5-1-39	交换机24端口	台	1	105.95	1239.96	90.06	38.35	18.36	1492.68	1492.68
65	030501008001	集线器	台	2	33.05	398.23		5.98	2.86	440.12	880.24
	5-1-54	无线设备室内定向AP	套	2	33.05	398.23		5.98	2.86	440.12	880.24
66	030501012003	交换机	台	1	66.10	1069.16	44.98	21.54	10.31	1212.09	1212.09
	5-1-38	交换机≤12端口	台	1	66.10	1069.16	44.98	21.54	10.31	1212.09	1212.09
67	030411003001	桥架	m	21.80	12.70	28.90	0.58	2.39	1.15	45.72	996.70

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-智能化工程

标段:

第7页 共9页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单（定额） 项目名称	计量 单位	数量	综 合 单 价 (元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
	4-8-27	钢制槽式桥架(宽+高mm)≤200	10m	2.18	127.01	288.99	5.79	23.94	11.46	457.19	996.67
68	030413001001	铁构件	kg	26.16	8.89	5.02	0.92	1.81	0.86	17.50	457.80
	13-1-27	一般铁构件制作	100kg	0.2616	538.81	460.75	48.27	107.82	51.63	1207.28	315.82
	13-1-28	一般铁构件安装	100kg	0.2616	350.24	41.74	43.70	72.71	34.82	543.21	142.10
69	031201003005	金属结构刷油	kg	26.16	1.01	0.47	0.32	0.24	0.11	2.15	56.24
	12-1-5	手工除锈 一般钢结构轻锈	100kg	0.2616	25.11	1.56	10.50	6.45	3.09	46.71	12.22
	12-2-53+12-2-54*1换	一般钢结构 红丹防锈漆~遍数2	100kg	0.2616	38.23	26.69	10.50	8.82	4.22	88.46	23.14
	12-2-62+12-2-63*1换	一般钢结构 调和漆~遍数2	100kg	0.2616	37.26	18.46	10.50	8.64	4.14	79.00	20.67
70	030411001010	配管	m	103.50	6.22	6.17	0.07	1.14	0.55	14.15	1464.53
	4-11-9	砖、混凝土结构暗配JDG管 公称直径（mm）25	100m	1.035	622.08	616.83	6.72	114.03	54.60	1414.26	1463.76
71	031002001004	管道支吊架	Kg	7.50	7.66	5.38	0.92	1.58	0.76	16.30	122.25
	13-1-31	一般管架制作	100kg	0.075	497.34	483.72	64.88	103.91	49.75	1199.60	89.97
	13-1-32	一般管架安装	100kg	0.075	268.92	54.18	27.46	54.53	26.11	431.20	32.34
72	031201003006	金属结构刷油	kg	7.50	1.01	0.42	0.32	0.24	0.11	2.10	15.75
	12-1-5	手工除锈 一般钢结构轻锈	100kg	0.075	25.11	1.56	10.50	6.45	3.09	46.71	3.50
	12-2-62+12-2-63*1换	一般钢结构 调和漆~遍数2	100kg	0.075	37.26	18.46	10.50	8.64	4.14	79.00	5.93
	12-2-55+12-2-56*1换	一般钢结构 防锈漆~遍数2	100kg	0.075	38.23	21.94	10.50	8.82	4.22	83.71	6.28
73	030411001011	配管	m	1.00	4.98	2.85		0.90	0.43	9.16	9.16
	4-11-118	砖、混凝土结构暗配可挠金属套管 规格10#	100m	0.01	498.15	284.51		90.17	43.17	916.00	9.16
74	030411006005	接线盒	个	25	3.34	5.73		0.60	0.29	9.96	249.00
	4-11-212	暗装接线盒	10个	2.5	33.37	57.34		6.04	2.89	99.64	249.10
75	030502005004	双绞线缆	m	154.20	1.08	5.04	0.02	0.20	0.10	6.44	993.05

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-智能化工程

标段:

第8页 共9页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综 合 单 价 (元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
	5-2-13*A1.1 换	双绞线缆 管内穿放≤4 对`高于超五类的布线时	100m	1.542	107.99	503.88	2.35	20.05	9.60	643.87	992.85
76	030502005005	双绞线缆	m	192.70	1.04	5.04	0.02	0.19	0.09	6.38	1229.43
	5-2-15*A1.1 换	双绞线缆 线槽(桥架) 内布放≤4对`高于超五 类的布线时	100m	1.927	104.07	503.88	2.35	19.34	9.26	638.90	1231.16
77	030502019002	双绞线缆测试	链路	25	13.28	0.09	3.79	3.21	1.54	21.91	547.75
	5-2-57	测试 4对双绞线缆	链路	25	13.28	0.09	3.79	3.21	1.54	21.91	547.75
78	Z03050202200 1	综合布线系统调试	系统	1	661.61		28.74	125.87	60.27	876.49	876.49
	5-2-64	系统调试`≤400点	系统	1	661.61		28.74	125.87	60.27	876.49	876.49
79	Z03050202300 1	综合布线系统试运行	系统	1	198.45			35.92	17.20	251.57	251.57
	5-2-66	试运行	系统	1	198.45			35.92	17.20	251.57	251.57
		室外管综									17617.52
80	040504001001	砌筑井	座	8	363.87	509.47	23.24	70.28	33.65	1000.51	8004.08
	D6-250换	井 底板混凝土`现浇现 拌混凝土 C25 (40)	10m3	0.242064	1433.89	3508.49	81.30	275.64	131.98	5431.30	1314.72
	D6-1102	现浇混凝土模板 平池底 木模	100m2	0.07872	3880.22	1873.53	178.68	733.17	351.06	7016.66	552.35
	D6-252换	井砌筑 砖砌矩形`水泥 砂浆 M7.5	10m3	0.289432	1204.02	3338.77	150.30	245.01	117.32	5055.42	1463.20
	D6-260换	砖墙 抹灰井壁`水泥砂 浆 1:2.5	100m2	0.50336	2383.58	820.98	142.51	457.11	218.87	4023.05	2025.04
	D6-276换	检查井盖混凝土井盖安 装`水泥砂浆 1:2.5	10套	0.8	552.50	1673.34	8.61	101.60	48.65	2384.70	1907.76
	D1-279	铁件制安预埋铁件	t	0.08	3351.46	4509.35	375.87	693.87	332.24	9262.79	741.02
81	031002003006	套管	个	4	101.08	47.72	18.63	22.28	10.67	200.38	801.52
	13-1-76	刚性防水套管制作 公称 直径 (mm以内)50	个	4	49.73	37.48	18.63	12.98	6.22	125.04	500.16
	13-1-95	刚性防水套管安装 公称 直径 (mm以内)50	个	4	51.35	10.24		9.30	4.45	75.34	301.36
82	040804001001	配管	m	196.10	3.70	12.92	1.22	0.88	0.42	19.14	3753.35

第9页 共9页

[illegible]

主要材料和工程设备一览表

工程名称:智能化工程				标段:		第1页 共2页
序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	热轧光圆钢筋综合	t	0.019	3972.00	75.47	
2	普通硅酸盐水泥P0 42.5综合	kg	1581.999	0.45	703.99	
3	黄砂净砂	t	5.650	154.00	870.10	
4	碎石综合	t	3.051	73.00	222.72	
5	混凝土实心砖240×115×53 MU10	千块	1.577	467.00	736.46	
6	酚醛防锈漆	kg	0.174	11.19	1.95	
7	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.160	11.19	1.79	
8	汽油综合	kg	2.268	9.74	22.08	
9	铜芯塑料绝缘线BVR4	m	26.563	3.12	82.80	
10	铜芯塑料绝缘线BVR6	m	3.928	4.61	18.11	
11	热轧光圆钢筋综合	kg	2.093	3.97	8.31	
12	扁钢Q235B综合	kg	8.635	3.97	34.24	
13	角钢Q235B综合	kg	19.620	3.97	77.79	
14	型钢综合	kg	10.335	3.97	40.98	
15	中厚钢板综合	kg	12.704	4.03	51.16	
16	酚醛调和漆各色	kg	0.539	11.68	6.30	
17	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.552	11.19	6.18	
18	酚醛防锈漆(各种颜色)	kg	0.166	11.19	1.86	
19	碳素结构钢镀锌焊接钢管DN25	m	163.152	13.75	2244.11	
20	碳素结构钢焊接钢管DN50	kg	13.040	4.04	52.62	
21	热镀锌钢管SC100	m	8.652	58.83	508.98	
22	热镀锌钢管SC50	m	83.533	29.61	2473.72	
23	聚乙烯管 PEDN50	m	207.866	12.16	2527.65	
24	铜芯多股绝缘电线RYY2*2.5	m	94.824	3.87	367.25	
25	双绞线缆CAT6	m	550.305	4.12	2267.26	
26	双绞线缆LSZH-CAT6	m	467.670	4.76	2226.11	
27	JDG电线套管(镀锌)DN25	m	140.492	4.67	656.10	
28	接线盒钢制	个	58.140	4.69	272.68	
29	金属桥架100*50	m	22.018	24.81	546.27	

第2页 共2页

[illegible]

主要机械台班一览表

工程名称:智能化工程			标段:			第1页 共2页
序号	机械名称、规格、型号	单位	数 量	单价(元)	合价（元）	备注
1	彩色监视器	台班	1.840	5.03	9.25	
2	笔记本电脑	台班	2.950	10.62	31.32	
3	对讲机（一对）	台班	9.939	4.70	46.73	
4	宽行打印机	台班	0.450	5.98	2.69	
5	网络测试仪1000M以太网测试仪	台班	1.350	124.44	167.99	
6	手持光损耗测试仪	台班	1.760	11.92	20.99	
7	其他机械费	元	19.427	1.02	19.82	
8	履带式推土机105kW	台班	0.006	1022.67	6.14	
9	履带式单斗液压挖掘机1m3	台班	0.064	1148.23	73.49	
10	电动夯实机250N·m	台班	1.906	27.13	51.71	
11	汽车式起重机16t	台班	0.012	1049.73	12.60	
12	叉式起重机5t	台班	0.009	524.30	4.72	
13	载货汽车4t	台班	0.392	489.88	192.03	
14	载货汽车5t	台班	0.032	511.75	16.38	
15	载货汽车8t	台班	0.022	551.23	12.13	
16	自卸汽车15t	台班	0.058	1019.01	59.10	
17	机动翻斗车1t	台班	0.254	243.88	61.95	
18	双锥反转出料混凝土搅拌机500L	台班	0.073	239.16	17.46	
19	灰浆搅拌机200L	台班	0.331	181.61	60.11	
20	钢筋切断机40mm	台班	0.005	41.33	0.21	
21	木工圆锯机500mm	台班	0.040	25.95	1.04	
22	木工压刨床单面600mm	台班	0.038	29.54	1.12	
23	普通车床630×2000mm	台班	0.078	70.12	5.47	
24	立式钻床25mm	台班	0.142	5.57	0.79	
25	管子切断机150mm	台班	0.094	29.23	2.75	
26	电动弯管机108mm	台班	0.111	79.30	8.80	
27	直流弧焊机32kW	台班	0.329	90.85	29.89	
28	电焊条烘干箱60×50×75cm3	台班	0.067	15.96	1.07	
29	电动空气压缩机0.6m3/min	台班	1.471	31.60	46.48	
30	砂轮切割机φ500	台班	0.015	48.88	0.73	

第2页 共2页

[illegible]

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-室外安装工程

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	205029.07	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	41642.10	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	4770.70	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)	1694.46	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)	1083.39	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) $\times$ 7.2%	3076.24	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) $\times$ 6.81%	2909.61	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程 (暂估金额 $\times$ 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金 额 $\times$ 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) $\times$ 30.63%	13086.82	
5	税金		(1+2+3+4) $\times$ 9%	20059.79	
招标控制价合计			1+2+3+4+5	242946.38	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-室外安装工程

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		室外照明工程				29975.07	5552.68	743.63			
1	030404017002	配电箱	1. 名称：室外照明配电箱AL1（（设置防水防盗措施）） 2. 安装方式：离地300安装，含基础槽钢制作安装 3. 成套购置、运输、安装、校接线、调试	台	1	2817.83	2817.83	357.70	88.43	2212.39	
2	030411001012	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质/规格：重型PVC40 3. 埋地敷设	m	24.50	8.61	210.95	88.69		91.93	
3	030411001013	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质/规格：SC40 3. 埋地敷设	m	76.70	36.27	2781.91	674.96	8.44		
4	030411001014	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质/规格：SC50 3. 埋地敷设	m	50.00	44.42	2221.00	440.00	5.50		
5	030411004004	配线	1. 名称：管内穿线 2. 材质/规格：BV2.5	m	6.00	3.03	18.18	4.38			
6	030408001002	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 材质/规格：YJV-1-3*4 3. 敷设方式综合考虑	m	113.60	12.77	1450.67	231.74	5.68		
7	030408001003	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 材质/规格：YJV-1-5*16 3. 敷设方式综合考虑	m	50.00	64.82	3241.00	127.50	3.50		
本页小计							12741.54	1924.97	111.55	2304.32	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-室外安装工程

标段:

第2页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
8	030408006002	电力电缆头	1. 名称：电力电缆头 2. 10mm2及以下三芯及以上电缆头制安 3. 其他详见招标文件、设计图纸及相关规范	个	6	28.65	171.90	62.40			
9	030408006003	电力电缆头	1. 名称：电力电缆头 2. 25mm2及以下三芯及以上电缆头制安 3. 其他详见招标文件、设计图纸及相关规范	个	2	38.21	76.42	27.74			
10	030412007001	一般路灯	1. 名称：3.5m庭院灯 2. 规格：36W LED灯(3000K) 3. 含400*400法兰盘，M24×800螺栓及螺母，500*500*1000 C30钢筋混凝土基础，100mm厚混凝土保护，钢筋、模版、铁构件制作安装等； 4. 其他详见招标文件、设计图纸及相关规范	套	5	1842.15	9210.75	898.50	213.05	7146.02	
11	030409001003	接地极	热镀锌角钢人工接地极 (50×50×5)L=2500	根	8	99.34	794.72	270.88	91.44		
12	030409002002	接地母线	Φ 12热镀锌圆钢接地引线	m	6.00	15.59	93.54	46.68	4.08		
13	030409002003	接地母线	40*4热镀锌扁铁	m	1.00	17.09	17.09	7.78	0.68		
14	040807003001	接地装置调试	供电系统、接地装置调试 路灯柱接地测试一柱、一独立接地、一测	系统	6	29.20	175.20	105.00	25.08		
15	030414002002	送配电装置系统	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综 合)	系统	1	244.48	244.48	165.24	23.75		
本页小计							10784.10	1584.22	358.08	7146.02	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-室外安装工程						标段:		第3页 共12页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
16	030413005001	人(手)孔砌筑	1. 小手孔0.96m×0.86m×0.70m(深)(设置防盗措施) 2. 150mm厚片石垫层, 70mm厚C10细石混凝土垫层, 200mm厚C30钢筋混凝土底板, 240mm厚MU20水泥砖实砌M7.5水泥砂浆井壁, C30钢筋混凝土压顶, 600*500钢筋混凝土盖板, 钢筋、模板、铁构件等制作安装 3. 其他详见招标文件、设计图纸及相关规范	个	3	1017.39	3052.17	900.45	46.26	398.23	
17	030413005002	人(手)孔砌筑	1. 大手孔1.18m×1.28m×0.90m(深)(设置防盗措施) 2. 150mm厚片石垫层, 70mm厚C10细石混凝土垫层, 200mm厚C30钢筋混凝土底板, 240mm厚MU20水泥砖实砌M7.5水泥砂浆井壁, C30钢筋混凝土压顶, 900*500钢筋混凝土盖板, 钢筋、模板、铁构件等制作安装 3. 其他详见招标文件、设计图纸及相关规范	个	1	1738.99	1738.99	494.50	24.40	265.49	
18	030413005003	人(手)孔砌筑	1. 接线井0.85m×0.63m×1m(深)(设置防盗措施) 2. 100mm厚碎石垫层, 100mm厚C15混凝土垫层, 200mm厚钢筋混凝土底板, 200mm厚C20钢筋混凝土井壁, 钢筋、模板、铁构件等制作安装 3. 其他详见招标文件、设计图纸及相关规范	个	1	962.96	962.96	303.22	22.59		
本页小计							5754.12	1698.17	93.25	663.72	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-室外安装工程

标段:

第4页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
19	040101002002	挖沟槽土方	1. 沟槽、基坑土方开挖 2. 开挖方式及土壤类别由投标单位勘察现场后自行考虑；	m3	32.29	6.10	196.97	84.92	71.04		
20	040103001002	回填方	1. 就地回填夯实。	m3	26.81	11.91	319.31	204.83	44.77		
21	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：土方； 2. 距离按3km考虑； 3. 消纳。	m3	5.48	32.67	179.03	55.57	64.94		
		室外给水工程					42432.29	6877.39	848.74		
22	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:冷水 3. 材质:钢塑复合管 4. 规格: DN65 5. 连接形式:螺纹连接 6. 压力试验及冲洗:水压试验、冲洗消毒等图纸及规范要求 7. 含管件供货及安装 8. 满足施工验收相应技术要求	m	18.70	66.07	1235.51	141.19	3.37		
本页小计							1930.82	486.51	184.12		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-室外安装工程						标段:		第5页 共12页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
23	031001005001	铸铁管	1. 安装部位:室外 2. 介质:冷水 3. 材质:球墨铸铁管 4. 规格: DN100 5. 连接形式:K9级"O"型橡胶圈接口 6. 压力试验及冲洗:水压试验、冲洗消毒等图纸及规范要求 7. 含管件供货及安装 8. 满足施工验收相应技术要求	m	3.60	123.51	444.64	37.44	0.47		
24	031001005002	铸铁管	1. 安装部位:室外 2. 介质:冷水 3. 材质:球墨铸铁管 4. 规格: DN150 5. 连接形式:K9级"O"型橡胶圈接口 6. 压力试验及冲洗:水压试验、冲洗消毒等图纸及规范要求 7. 含管件供货及安装 8. 满足施工验收相应技术要求	m	2.50	166.67	416.68	34.73	0.40		
25	030901011001	室外消火栓	1. 名称:室外消火栓 2. 型号:采用SS100/65-1.6型 3. 连接方式:法兰连接	套	1	919.90	919.90	101.57	3.88	17.70	
26	031003013002	水表	1. 名称:水表组 DN150 2. 含2个闸阀, 1个倒流防止器, 1个水表 3. 连接方式:法兰连接	组	1	11523.79	11523.79	341.82	25.42		
本页小计							13305.01	515.56	30.17	17.70	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-室外安装工程						标段:		第6页 共12页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
27	031003013003	水表	1. 名称:水表组 DN65 2. 含2个闸阀, 1个倒流防止器, 1个水表 3. 连接方式:法兰连接	组	1	4777.86	4777.86	195.70	15.32	61.95	
28	040504001002	砌筑井	1. 砖砌矩形水表井 2. 井径2150*1100, 井室深1400 3. 100mm厚C15混凝土垫层, 200mm厚C25钢筋混凝土底板, 490mm厚MU10级砖M10水泥砂浆井壁, 150mm厚C25钢筋混凝土预制盖板, Φ700井盖及支座, 集水坑、套管、钢筋、模板、踏板、防坠网等制作安装, 详见图集07MS101-2。 4. 满足设计以及图纸要求	座	2	6874.48	13748.96	3445.32	307.46		
29	040504001003	砌筑井	1. 砖砌矩形水表井 2. 井径2750*1300, 井室深1400 3. 100mm厚C15混凝土垫层, 200mm厚C25钢筋混凝土底板, 490mm厚MU10级砖M10水泥砂浆井壁, 150mm厚C25钢筋混凝土预制盖板, Φ700井盖及支座, 集水坑、套管、钢筋、模板、踏板、防坠网等制作安装, 详见图集07MS101-2。 4. 满足设计以及图纸要求	座	1	8327.45	8327.45	2119.29	189.07		
30	040101002003	挖沟槽土方	1. 沟槽、基坑土方开挖 2. 开挖方式及土壤类别由投标单位勘查现场后自行考虑;	m3	41.40	6.10	252.54	108.88	91.08		
本页小计							27106.81	5869.19	602.93	61.95	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-室外安装工程						标段:		第7页 共12页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
31	040103001003	回填方	1.就地回填夯实。	m3	27.34	11.91	325.62	208.88	45.66		
32	040103002003	余方弃置	1.废弃料品种：土方； 2.距离按3km考虑； 3.消纳。	m3	14.06	32.67	459.34	142.57	166.61		
		室外污水工程					75932.43	16448.95	3212.10		
33	040501004001	塑料管	1.名称:HDPE双壁波纹管，环刚度S2级(8KN/m2) 2.规格:DN300 3.连接形式:承插式橡胶圈接口 4.150mm厚中粗砂垫层，中粗砂回填至管道顶500mm 5.管道闭水试验	m	93.60	199.53	18676.01	3576.46	56.16		
34	040504001004	砌筑井	1.圆形砖砌污水检查井（绿地） 2.井径Φ700，平均井室深2200 3.150mm厚C25混凝土底板，240mm厚M10水泥砂浆砌MU15烧结普通砖井壁，抹面、勾缝、座浆采用M10防水水泥砂浆，Φ700下沉式井盖及支座，模板、踏板、防坠网等制作安装，详见图集20S515 4.满足设计以及图纸要求	座	1	2089.55	2089.55	699.36	60.02	132.74	
本页小计							21550.52	4627.27	328.45	132.74	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-室外安装工程						标段:		第8页 共12页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
35	040504001005	砌筑井	1. 圆形砖砌污水检查井（绿地） 2. 井径 φ 700，平均井室深1100 3. 150mm厚C25混凝土底板，240mm厚M10水泥砂浆砌MU15烧结普通砖井壁，抹面、勾缝、座浆采用M10防水水泥砂浆， φ 700下沉式井盖及支座，模板、踏板、防坠网等制作安装，详见图集20S515 4. 满足设计以及图纸要求	座	1	1300.25	1300.25	419.06	34.26	132.74	
36	040504001006	砌筑井	1. 圆形砖砌污水检查井（车行道） 2. 井径 φ 700，平均井室深1150 3. 150mm厚C25混凝土底板，240mm厚M10水泥砂浆砌MU15烧结普通砖井壁，抹面、勾缝、座浆采用M10防水水泥砂浆， φ 700重型球墨铸铁双层井座和井盖，模板、踏板、防坠网等制作安装，详见图集20S515 4. 满足设计以及图纸要求	座	5	1785.16	8925.80	2183.35	177.15	2876.11	
37	040504001007	砌筑井	1. 圆形砖砌污水检查井（车行道） 2. 井径 φ 700，平均井室深2540 3. 150mm厚C25混凝土底板，240mm厚M10水泥砂浆砌MU15烧结普通砖井壁，抹面、勾缝、座浆采用M10防水水泥砂浆， φ 700重型球墨铸铁双层井座和井盖，模板、踏板、防坠网等制作安装，详见图集20S515 4. 满足设计以及图纸要求	座	4	2787.77	11151.08	3163.44	271.92	2300.88	
本页小计							21377.13	5765.85	483.33	5309.73	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-室外安装工程						标段:		第9页 共12页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
38	040504008001	整体化粪池	1. 国标4#玻璃钢化粪池 2. 化粪池的处理能力:污水停留时间12小时, 清掏周期180天。 3. 基坑土工布加固, 200mm厚中粗砂垫层, 中粗砂回填至罐体顶500mm处; 4. φ700井筒、双层井盖及支座制作安装, 50mm厚碎石垫层, 300mm厚C20混凝土基础, C30混凝土井圈, 模板、铁构件、踏板、防坠网等制作安装 5. 施工按国标14SS706《玻璃钢化粪池的选版用与埋设》进行。 6. 成套购置、运输、安装、管道接驳	座	1	25618.34	25618.34	2989.73	116.57	4690.27	
39	040101002004	挖沟槽土方	1. 沟槽、基坑土方开挖, 深度在(m以内)2 2. 开挖方式及土壤类别由投标单位勘察现场后自行考虑;	m3	70.76	6.10	431.64	186.10	155.67		
40	040101002005	挖沟槽土方	1. 沟槽、基坑土方开挖, 深度在(m以内)4 2. 开挖方式及土壤类别由投标单位勘察现场后自行考虑;	m3	208.07	7.35	1529.31	753.21	457.75		
41	040103001004	回填方	1. 就地回填夯实。	m3	139.64	11.91	1663.11	1066.85	233.20		
42	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种: 土方; 2. 距离按3km考虑; 3. 消纳。	m3	139.19	32.67	4547.34	1411.39	1649.40		
		室外雨水工程					56689.28	13947.37	2365.38		
本页小计							33789.74	6407.28	2612.59	4690.27	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-室外安装工程						标段:		第10页 共12页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
43	040501004002	塑料管	1. 名称:HDPE双壁波纹管，环刚度S2级(8KN/m2) 2. 规格:DN300 3. 连接形式:承插式橡胶圈接口 4. 150mm厚中粗砂垫层，中粗砂回填至管道顶500mm 5. 管道闭水试验	m	83.40	199.53	16640.80	3186.71	50.04		
44	040501004003	塑料管	1. 名称:HDPE双壁波纹管，环刚度S2级(8KN/m2) 2. 规格:D225 3. 连接形式:承插式橡胶圈接口 4. 150mm厚中粗砂垫层，中粗砂回填至管道顶500mm 5. 管道闭水试验	m	46.90	161.66	7581.85	1537.38	25.33		
45	040504001008	砌筑井	1. 圆形砖砌雨水检查井（绿地） 2. 井径Φ700，平均井室深1100 3. 150mm厚C25混凝土底板，240mm厚M10水泥砂浆砌MU15烧结普通砖井壁，抹面、勾缝、座浆采用M10防水水泥砂浆，Φ700下沉式井盖及支座，模板、踏板、防坠网等制作安装，详见图集20S515 4. 满足设计以及图纸要求	座	1	1300.25	1300.25	419.06	34.26	132.74	
本页小计							25522.90	5143.15	109.63	132.74	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-室外安装工程						标段:		第11页 共12页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
46	040504001009	砌筑井	1. 圆形砖砌雨水检查井（车行道） 2. 井径 Φ 700，平均井室深1100 3. 150mm厚C25混凝土底板，240mm厚M10水泥砂浆砌MU15烧结普通砖井壁，抹面、勾缝、座浆采用M10防水水泥砂浆，Φ 700重型球墨铸铁双层井座和井盖，模板、踏板、防坠网等制作安装，详见图集20S515 4. 满足设计以及图纸要求	座	5	1752.68	8763.40	2119.60	171.30	2876.11	
47	040504001010	砌筑井	1. 圆形砖砌雨水检查井（车行道） 2. 井径 Φ 700，平均井室深1830 3. 150mm厚C25混凝土底板，240mm厚M10水泥砂浆砌MU15烧结普通砖井壁，抹面、勾缝、座浆采用M10防水水泥砂浆，Φ 700重型球墨铸铁双层井座和井盖，模板、踏板、防坠网等制作安装，详见图集20S515 4. 满足设计以及图纸要求	座	3	2226.71	6680.13	1829.82	154.05	1725.66	
48	040504009001	雨水口	1. 砖砌体偏沟式单算雨水口 680*380, H=1000 2. 100mm厚C20混凝土底板，C20细石混凝土垫层，240mm厚M10水泥砂浆砖砌井壁，内侧M10水泥砂浆勾缝，D400类型750*450球墨铸铁箅子及支座，模板制作安装，详见图集16S518 3. 满足设计以及图纸要求	座	13	811.83	10553.79	2889.38	218.14	2300.89	
本页小计							25997.32	6838.80	543.49	6902.66	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-室外安装工程

标段:

第12页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
49	040101002006	挖沟槽土方	1. 沟槽、基坑土方开挖，深度在 (m以内)2 2. 开挖方式及土壤类别由投标单位勘察现场后自行考虑；	m3	165.77	6.10	1011.20	435.98	364.69		
50	040103001005	回填方	1. 就地回填夯实。	m3	60.59	11.91	721.63	462.91	101.19		
51	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种：土方； 2. 距离按3km考虑； 3. 消纳。	m3	105.18	32.67	3436.23	1066.53	1246.38		
本页小计							5169.06	1965.42	1712.26		
合计							205029.07	42826.39	7169.85	27361.85	

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-室外安装工程

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称, 电子评标勿删]			0		1694. 46	1300. 05			
1	041101005001	井字架	钢管井字架 井深（m以内）2	座	3	116. 02	348. 06	263. 91			
2	041101005002	井字架	钢管井字架 井深（m以内）4	座	6	224. 40	1346. 40	1036. 14			
本页小计							1694. 46	1300. 05			
合计							1694. 46	1300. 05			

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-室外安装工程

标段:

第1页 共14页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综 合 单 价 (元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
		室外照明工程									29975.07
1	030404017002	配电箱	台	1	357.70	2252.73	88.43	80.45	38.52	2817.83	2817.83
	4-4-13	成套配电箱安装 落地式	台	1	306.67	2240.55	84.84	70.45	33.73	2736.24	2736.24
	4-4-68	基础型钢制作	100kg	0.010336	538.81	480.15	47.07	107.55	51.50	1225.08	12.66
	4-4-69	基础槽钢安装	10m	0.19	239.27	37.96	16.33	46.79	22.40	362.75	68.92
2	030411001012	配管	m	24.50	3.62	4.03		0.65	0.31	8.61	210.95
	4-11-154	埋地敷设刚性阻燃管 公称直径 (mm) 40	100m	0.245	361.58	403.39		65.45	31.34	861.76	211.13
3	030411001013	配管	m	76.70	8.80	24.97	0.11	1.62	0.77	36.27	2781.91
	D8-257	镀锌钢管埋地敷设 钢管公称直径 (mm 以内) 50	100m	0.767	880.15	2496.60	11.40	161.82	77.48	3627.45	2782.25
4	030411001014	配管	m	50.00	8.80	33.12	0.11	1.62	0.77	44.42	2221.00
	D8-257	镀锌钢管埋地敷设 钢管公称直径 (mm 以内) 50	100m	0.5	880.15	3311.77	11.40	161.82	77.48	4442.62	2221.31
5	030411004004	配线	m	6.00	0.73	2.11		0.13	0.06	3.03	18.18
	4-12-5	穿照明线 铜芯导线截面 (mm2以内) 2.5	100m	0.06	73.22	211.33		13.25	6.35	304.15	18.25
6	030408001002	电力电缆	m	113.60	2.04	10.12	0.05	0.38	0.18	12.77	1450.67
	4-8-88*J0.4 换	铜芯电力电缆敷设 电缆 (截面mm2以下) 35`10mm2及以下三芯及以上电力电缆敷设	100m	1.136	204.38	1012.07	5.23	37.89	18.14	1277.71	1451.48
7	030408001003	电力电缆	m	50.00	2.55	61.50	0.07	0.47	0.23	64.82	3241.00
	4-8-88*J0.5 换	铜芯电力电缆敷设 电缆 (截面mm2以下) 35`25mm2及以下三芯及以上电力电缆敷设	100m	0.5	255.47	6149.61	6.54	47.36	22.68	6481.66	3240.83
8	030408006002	电力电缆头	个	6	10.40	15.47		1.88	0.90	28.65	171.90

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-室外安装工程

标段:

第2页 共14页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综 合 单 价 (元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
	4-8-99*J0.3 换	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下) 35`铜芯10mm2及以下三芯及以上电缆头制安	个	6	10.40	15.47		1.88	0.90	28.65	171.90
9	030408006003	电力电缆头	个	2	13.87	20.63		2.51	1.20	38.21	76.42
	4-8-99*J0.4 换	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下) 35`铜芯25mm2及以下三芯及以上电缆头制安	个	2	13.87	20.63		2.51	1.20	38.21	76.42
10	030412007001	一般路灯	套	5	179.70	1560.29	42.61	40.27	19.28	1842.15	9210.75
	4-13-266	庭院路灯(柱灯)≤5m	10套	0.5	664.20	13417.28	383.77	189.24	90.61	14745.10	7372.55
	D8-171换	C20 钢筋混凝土基础 制作`现浇现拌混凝土 C30(40)	m3	1.25	209.63	483.95	13.37	40.51	19.40	766.86	958.58
	D8-173	预埋安装地脚螺栓	t	0.01136	2905.79	3993.04	392.37	617.67	295.75	8204.62	93.20
	D8-109	安装 底盘	块	5	54.27	88.50		9.82	4.70	157.29	786.45
11	030409001003	接地极	根	8	33.86	41.39	11.43	8.56	4.10	99.34	794.72
	4-9-49	接地极(板)制作与安装 角钢接地极普通土	根	8	33.86	41.39	11.43	8.56	4.10	99.34	794.72
12	030409002002	接地母线	m	6.00	7.78	4.84	0.68	1.55	0.74	15.59	93.54
	4-9-57	接地母线敷设 沿砖混结构暗敷	10m	0.6	77.76	48.37	6.80	15.52	7.43	155.88	93.53
13	030409002003	接地母线	m	1.00	7.78	6.34	0.68	1.55	0.74	17.09	17.09
	4-9-57	接地母线敷设 沿砖混结构暗敷	10m	0.1	77.76	63.40	6.80	15.52	7.43	170.91	17.09
14	040807003001	接地装置调试	系统	6	17.50	1.52	4.18	4.06	1.94	29.20	175.20
	D8-511	供电系统、接地装置调试 路灯柱接地测试一柱、一独立接地、一测	系统	6	17.50	1.52	4.18	4.06	1.94	29.20	175.20
15	030414002002	送配电装置系统	系统	1	165.24	3.79	23.75	34.96	16.74	244.48	244.48
	4-14-12	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	1	165.24	3.79	23.75	34.96	16.74	244.48	244.48

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-室外安装工程

标段:

第3页 共14页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综 合 单 价 (元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
16	030413005001	人(手)孔砌筑	个	3	300.15	616.96	15.42	57.38	27.48	1017.39	3052.17
	D6-244	井 垫层块石	10m3	0.077112	683.32	1178.90	18.72	127.88	61.23	2070.05	159.63
	D6-249换	井 垫层混凝土`现浇现 拌混凝土 C10 (40)	10m3	0.035986	743.09	3227.74	7.36	136.11	65.17	4179.47	150.40
	D6-1090换	现浇混凝土模板 混凝土 基础垫层木模`水泥砂浆 1:2.5	100m2	0.011004	1194.84	1566.29	54.71	225.40	107.93	3149.17	34.65
	D6-250换	井 底板混凝土`现浇现 拌混凝土 C30 (40)	10m3	0.073776	1433.89	3591.61	81.30	275.64	131.98	5514.42	406.83
	D6-1102	现浇混凝土模板 平池底 木模	100m2	0.02664	3880.22	1873.53	178.68	733.17	351.06	7016.66	186.92
	D6-252换	井砌筑 砖砌矩形`水泥 砂浆 M7.5	10m3	0.104198	1204.02	3338.77	150.30	245.01	117.32	5055.42	526.76
	D6-272换	井圈制作`现浇现拌混凝 土 C30 (40)	10m3	0.030874	1617.12	3635.15	79.79	308.48	147.70	5788.24	178.71
	D6-1150	现浇混凝土模板 小型构 件木模	100m2	0.025728	4425.35	3786.11		800.99	383.53	9395.98	241.74
	D6-276换	检查井盖混凝土井盖安 装`水泥砂浆 1:2.5	10套	0.3	552.50	1434.40	8.61	101.60	48.65	2145.76	643.73
	D1-269	普通钢筋制作、安装 带肋钢筋	t	0.0495	872.21	3809.38	24.18	163.41	78.24	4947.42	244.90
	D1-279	铁件制安预埋铁件	t	0.03	3351.46	4509.35	375.87	693.87	332.24	9262.79	277.88
17	030413005002	人(手)孔砌筑	个	1	494.50	1080.71	24.40	94.25	45.13	1738.99	1738.99
	D6-244	井 垫层块石	10m3	0.039816	683.32	1178.90	18.72	127.88	61.23	2070.05	82.42
	D6-249换	井 垫层混凝土`现浇现 拌混凝土 C10 (40)	10m3	0.018581	743.09	3227.74	7.36	136.11	65.17	4179.47	77.66
	D6-1090换	现浇混凝土模板 混凝土 基础垫层木模`水泥砂浆 1:2.5	100m2	0.004564	1194.84	1566.29	54.71	225.40	107.93	3149.17	14.37
	D6-250换	井 底板混凝土`现浇现 拌混凝土 C30 (40)	10m3	0.040848	1433.89	3591.61	81.30	275.64	131.98	5514.42	225.25
	D6-1102	现浇混凝土模板 平池底 木模	100m2	0.01144	3880.22	1873.53	178.68	733.17	351.06	7016.66	80.27
	D6-252换	井砌筑 砖砌矩形`水泥 砂浆 M7.5	10m3	0.068429	1204.02	3338.77	150.30	245.01	117.32	5055.42	345.94

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-室外安装工程

标段:

第4页 共14页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综 合 单 价 (元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
	D6-272换	井圈制作`现浇现拌混凝土 C30 (40)	10m3	0.017107	1617.12	3635.15	79.79	308.48	147.70	5788.24	99.02
	D6-1150	现浇混凝土模板 小型构件木模	100m2	0.014256	4425.35	3786.11		800.99	383.53	9395.98	133.95
	D6-276换	检查井盖混凝土井盖安装`水泥砂浆 1:2.5	10套	0.2	552.50	1434.40	8.61	101.60	48.65	2145.76	429.15
	D1-269	普通钢筋制作、安装带肋钢筋	t	0.032	872.21	3809.38	24.18	163.41	78.24	4947.42	158.32
	D1-279	铁件制安预埋铁件	t	0.01	3351.46	4509.35	375.87	693.87	332.24	9262.79	92.63
18	030413005003	人(手)孔砌筑	个	1	303.22	549.60	22.59	59.20	28.35	962.96	962.96
	D6-245	井 垫层碎石	10m3	0.012875	723.17	1328.59	20.08	135.40	64.83	2272.07	29.25
	D6-249换	井 垫层混凝土`现浇现拌混凝土 C15 (40)	10m3	0.008715	1384.48	3291.47	79.83	266.38	127.55	5149.71	44.88
	D6-1090换	现浇混凝土模板 混凝土基础垫层木模`水泥砂浆 1:2.5	100m2	0.00376	1194.84	1566.29	54.71	225.40	107.93	3149.17	11.84
	D6-250换	井 底板混凝土`现浇现拌混凝土 C20 (40)	10m3	0.01071	1433.89	3361.64	81.30	275.64	131.98	5284.45	56.60
	D6-1102	现浇混凝土模板 平池底木模	100m2	0.00592	3880.22	1873.53	178.68	733.17	351.06	7016.66	41.54
	D6-257换	井浇筑 井身矩形`现浇现拌混凝土 C20 (40)	10m3	0.0432	1028.25	3368.31	86.40	203.34	97.36	4783.66	206.65
	D6-1105	现浇混凝土模板 矩形池壁木模	100m2	0.0432	2822.36	2064.34	252.78	554.10	265.31	5958.89	257.42
	D1-269	普通钢筋制作、安装带肋钢筋	t	0.0449	872.21	3809.38	24.18	163.41	78.24	4947.42	222.14
	D1-279	铁件制安预埋铁件	t	0.01	3351.46	4509.35	375.87	693.87	332.24	9262.79	92.63
19	040101002002	挖沟槽土方	m3	32.29	2.63		2.20	0.86	0.41	6.10	196.97
	D1-13*J1.25换	人工挖沟槽、基坑土方一、二类土，深度在(m以内)2`人工辅助开挖(包括切边、修整底边)	m3	3.229	22.38			4.05	1.94	28.37	91.61
	D1-69	挖掘机挖土 不装车三类土	m3	29.061	0.43		2.44	0.50	0.24	3.61	104.91
20	040103001002	回填方	m3	26.81	7.64		1.67	1.76	0.84	11.91	319.31

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-室外安装工程

标段:

第5页 共14页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综 合 单 价 (元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
	D1-115	机械 填土夯实平地	m3	26.81	7.64		1.67	1.76	0.84	11.91	319.31
21	040103002002	余方弃置	m3	5.48	10.14	5.00	11.85	3.84	1.84	32.67	179.03
	D1-94+1-95*2 换	自卸汽车运土方`运距 3(km)`人工装土汽车运 土时	m3	5.48			11.85	2.00	0.96	14.81	81.16
	D1-43	人工装汽车土方	100m3	0.0548	1014.00			183.53	87.88	1285.41	70.44
	补	消纳费	m3	5.48		5.00				5.00	27.40
		室外给水工程									42432.29
22	031001006010	塑料管	m	18.70	7.55	56.26	0.18	1.41	0.67	66.07	1235.51
	10-1-33	室外钢塑给水管(螺纹 连接) 公称直径(mm以 内) 65	10m	1.87	70.47	559.83	1.77	13.15	6.30	651.52	1218.34
	10-8-32	管道消毒、冲洗 公称直 径 (mm以内) 100	100m	0.187	50.22	27.54		9.09	4.35	91.20	17.05
23	031001005001	铸铁管	m	3.60	10.40	110.16	0.13	1.91	0.91	123.51	444.64
	10-1-47	室外铸铁给水管(胶圈 接口) 公称直径 (mm 以内) 100	10m	0.36	98.98	1098.84	1.30	18.19	8.71	1226.02	441.37
	10-8-32	管道消毒、冲洗 公称直 径 (mm以内) 100	100m	0.036	50.22	27.54		9.09	4.35	91.20	3.28
24	031001005002	铸铁管	m	2.50	13.89	148.85	0.16	2.55	1.22	166.67	416.68
	10-1-48	室外铸铁给水管(胶圈 接口) 公称直径 (mm 以内) 150	10m	0.25	132.68	1480.92	1.55	24.35	11.66	1651.16	412.79
	10-8-33	管道消毒、冲洗 公称直 径 (mm以内) 200	100m	0.025	62.69	75.72		11.35	5.43	155.19	3.88
25	030901011001	室外消火栓	套	1	101.57	786.04	3.88	19.21	9.20	919.90	919.90
	9-1-83	室外地上式消火栓 公称 直径 100 (mm)	套	1	101.57	786.04	3.88	19.21	9.20	919.90	919.90
26	031003013002	水表	组	1	341.82	11056.98	25.42	67.33	32.24	11523.79	11523.79
	10-2-227	法兰水表组成安装 (无 旁通管) 公称直径 (mm 以内) 150	组	1	341.82	11056.98	25.42	67.33	32.24	11523.79	11523.79
27	031003013003	水表	组	1	195.70	4509.61	15.32	38.70	18.53	4777.86	4777.86

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-室外安装工程

标段:

第6页 共14页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综 合 单 价 (元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
	10-2-225	法兰水表组成安装 (无旁通管) 公称直径 (mm以内) 80	组	1	195.70	4509.61	15.32	38.70	18.53	4777.86	4777.86
28	040504001002	砌筑井	座	2	1722.66	4494.90	153.73	340.26	162.93	6874.48	13748.96
	D6-249换	井 垫层混凝土^现浇现拌混凝土 C15 (40)	10m3	0.175088	1384.48	3291.47	79.83	266.38	127.55	5149.71	901.65
	D6-1090换	现浇混凝土模板 混凝土基础垫层木模^水泥砂浆 1:2.5	100m2	0.02404	1194.84	1566.29	54.71	225.40	107.93	3149.17	75.71
	D6-250换	井 底板混凝土^现浇现拌混凝土 C25 (40)	10m3	0.303696	1433.89	3508.49	81.30	275.64	131.98	5431.30	1649.46
	D6-1102	现浇混凝土模板 平池底木模	100m2	0.04488	3880.22	1873.53	178.68	733.17	351.06	7016.66	314.91
	D6-252换	井砌筑 砖砌矩形^水泥砂浆 M10.0	10m3	1.160712	1204.02	3359.11	150.30	245.01	117.32	5075.76	5891.50
	D6-347换	钢筋混凝土盖板预制 矩形盖板 (板厚: cm) 20以内^现浇现拌混凝土 C25 (40)	10m3	0.164	1817.51	3628.31	80.02	344.84	165.12	6035.80	989.87
	D6-368换	井盖盖板安装 矩形盖板 (单块体积:m3) 1.0以内^水泥砂浆 1:2.5	10m3	0.164	1050.86	279.12	323.98	247.41	118.47	2019.84	331.25
	D6-1167换	预制混凝土模板 井盖板木模^水泥砂浆 1:2.5	10m3	0.164	1319.51	1207.03	4.96	239.91	114.87	2886.28	473.35
	D6-275换	检查井盖铸铁井盖安装^水泥砂浆 1:2.5	套	2	49.61	368.48	0.86	9.14	4.38	432.47	864.94
	D1-269	普通钢筋制作、安装 带肋钢筋	t	0.36	872.21	3809.38	24.18	163.41	78.24	4947.42	1781.07
	D1-279	铁件制安预埋铁件	t	0.02	3351.46	4509.35	375.87	693.87	332.24	9262.79	185.26
	补	踏步	节	10		25.00				25.00	250.00
	补	防坠网	个	2		20.00				20.00	40.00
29	040504001003	砌筑井	座	1	2119.29	5400.10	189.07	418.57	200.42	8327.45	8327.45
	D6-249换	井 垫层混凝土^现浇现拌混凝土 C15 (40)	10m3	0.110684	1384.48	3291.47	79.83	266.38	127.55	5149.71	569.99
	D6-1090换	现浇混凝土模板 混凝土基础垫层木模^水泥砂浆 1:2.5	100m2	0.01362	1194.84	1566.29	54.71	225.40	107.93	3149.17	42.89

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-室外安装工程

标段:

第7页 共14页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综 合 单 价 (元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
	D6-250换	井 底板混凝土`现浇现拌混凝土 C25 (40)	10m3	0.194928	1433.89	3508.49	81.30	275.64	131.98	5431.30	1058.71
	D6-1102	现浇混凝土模板 平池底木模	100m2	0.02564	3880.22	1873.53	178.68	733.17	351.06	7016.66	179.91
	D6-252换	井砌筑 砖砌矩形`水泥砂浆 M10.0	10m3	0.690116	1204.02	3359.11	150.30	245.01	117.32	5075.76	3502.86
	D6-347换	钢筋混凝土盖板预制 矩形盖板(板厚:cm)20以内`现浇现拌混凝土 C25 (40)	10m3	0.111	1817.51	3628.31	80.02	344.84	165.12	6035.80	669.97
	D6-368换	井室盖板安装 矩形盖板(单块体积:m3)1.0以内`水泥砂浆 1:2.5	10m3	0.111	1050.86	279.12	323.98	247.41	118.47	2019.84	224.20
	D6-1167换	预制混凝土模板 井盖板木模`水泥砂浆 1:2.5	10m3	0.111	1319.51	1207.03	4.96	239.91	114.87	2886.28	320.38
	D6-275换	检查井盖铸铁井盖安装`水泥砂浆 1:2.5	套	1	49.61	368.48	0.86	9.14	4.38	432.47	432.47
	D1-269	普通钢筋制作、安装 带肋钢筋	t	0.22	872.21	3809.38	24.18	163.41	78.24	4947.42	1088.43
	D1-279	铁件制安预埋铁件	t	0.01	3351.46	4509.35	375.87	693.87	332.24	9262.79	92.63
	补	踏步	节	5		25.00				25.00	125.00
	补	防坠网	个	1		20.00				20.00	20.00
30	040101002003	挖沟槽土方	m3	41.40	2.63		2.20	0.86	0.41	6.10	252.54
	D1-13*J1.25换	人工挖沟槽、基坑土方一、二类土,深度在(m以内)2`人工辅助开挖(包括切边、修整底边)	m3	4.14	22.38			4.05	1.94	28.37	117.45
	D1-69	挖掘机挖土 不装车三类土	m3	37.26	0.43		2.44	0.50	0.24	3.61	134.51
31	040103001003	回填方	m3	27.34	7.64		1.67	1.76	0.84	11.91	325.62
	D1-115	机械 填土夯实平地	m3	27.34	7.64		1.67	1.76	0.84	11.91	325.62
32	040103002003	余方弃置	m3	14.06	10.14	5.00	11.85	3.84	1.84	32.67	459.34
	D1-94+1-95*2换	自卸汽车运土方`运距3(km)`人工装土汽车运土时	m3	14.06			11.85	2.00	0.96	14.81	208.23

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-室外安装工程

标段:

第8页 共14页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综 合 单 价 (元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
	D1-43	人工装汽车土方	100m3	0.1406	1014.00			183.53	87.88	1285.41	180.73
	补	消纳费	m3	14.06		5.00				5.00	70.30
		室外污水工程									75932.43
33	040501004001	塑料管	m	93.60	38.21	150.29	0.60	7.05	3.38	199.53	18676.01
	D6-54	塑料排水管铺设 管径 (mm以内) DN300	100m	0.936	451.01	3850.22		81.63	39.09	4421.95	4138.95
	D6-208	承插式橡胶圈接口 管径 (mm以内) DN300	10只 口	3.12	132.19	187.09		23.93	11.46	354.67	1106.57
	D6-225换	管道闭水试验 管径(mm 以内) 300~混合砂浆 M7.5	100m	0.936	122.83	77.75	0.97	22.41	10.73	234.69	219.67
	D6-290	渠(管)道垫层 砂	10m3	1.2636	456.84	1353.02	21.70	87.56	41.92	1961.04	2477.97
	D6-306	沟槽回填 黄砂	10m3	6.077916	337.28	1332.29	4.60	62.06	29.71	1765.94	10733.23
34	040504001004	砌筑井	座	1	699.36	1126.65	60.02	137.62	65.90	2089.55	2089.55
	D6-250换	井 底板混凝土~现浇现 拌混凝土 C25 (40)	10m3	0.019292	1433.89	3508.49	81.30	275.64	131.98	5431.30	104.78
	D6-1102	现浇混凝土模板 平池底 木模	100m2	0.006029	3880.22	1873.53	178.68	733.17	351.06	7016.66	42.30
	D6-255换	井砌筑 井底流槽石砌~ 水泥砂浆 1:2.5	10m3	0.004	2361.43	2861.26	306.75	482.62	231.09	6243.15	24.97
	D6-251换	井砌筑 砖砌圆形~水泥 砂浆 M10.0	10m3	0.155844	1610.81	3560.34	211.88	329.74	157.89	5870.66	914.91
	D6-260换	砖墙 抹灰井壁~水泥砂 浆 M10.0	100m2	0.12987	2383.58	753.30	142.51	457.11	218.87	3955.37	513.68
	D6-277换	检查井盖高强模塑料井 盖安装~水泥砂浆 1:2.5	10套	0.1	447.52	1434.43	8.61	82.60	39.55	2012.71	201.27
	D1-279	铁件制安预埋铁件	t	0.01	3351.46	4509.35	375.87	693.87	332.24	9262.79	92.63
	补	踏步	节	7		25.00				25.00	175.00
	补	防坠网	个	1		20.00				20.00	20.00
35	040504001005	砌筑井	座	1	419.06	725.31	34.26	82.24	39.38	1300.25	1300.25
	D6-250换	井 底板混凝土~现浇现 拌混凝土 C25 (40)	10m3	0.019292	1433.89	3508.49	81.30	275.64	131.98	5431.30	104.78

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-室外安装工程

标段:

第9页 共14页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单（定额） 项目名称	计量 单位	数量	综 合 单 价 (元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
	D6-1102	现浇混凝土模板 平池底木模	100m2	0.006029	3880.22	1873.53	178.68	733.17	351.06	7016.66	42.30
	D6-255换	井砌筑 井底流槽石砌`水泥砂浆 1:2.5	10m3	0.004	2361.43	2861.26	306.75	482.62	231.09	6243.15	24.97
	D6-251换	井砌筑 砖砌圆形`水泥砂浆 M10.0	10m3	0.077922	1610.81	3560.34	211.88	329.74	157.89	5870.66	457.45
	D6-260换	砖墙 抹灰井壁`水泥砂浆 M10.0	100m2	0.064935	2383.58	753.30	142.51	457.11	218.87	3955.37	256.84
	D6-277换	检查井盖高强模塑料井盖安装`水泥砂浆 1:2.5	10套	0.1	447.52	1434.43	8.61	82.60	39.55	2012.71	201.27
	D1-279	铁件制安预埋铁件	t	0.01	3351.46	4509.35	375.87	693.87	332.24	9262.79	92.63
	补	踏步	节	4		25.00				25.00	100.00
	补	防坠网	个	1		20.00				20.00	20.00
36	040504001006	砌筑井	座	5	436.67	1186.41	35.43	85.64	41.01	1785.16	8925.80
	D6-250换	井 底板混凝土`现浇现拌混凝土 C25（40）	10m3	0.096461	1433.89	3508.49	81.30	275.64	131.98	5431.30	523.91
	D6-1102	现浇混凝土模板 平池底木模	100m2	0.030144	3880.22	1873.53	178.68	733.17	351.06	7016.66	211.51
	D6-255换	井砌筑 井底流槽石砌`水泥砂浆 1:2.5	10m3	0.02	2361.43	2861.26	306.75	482.62	231.09	6243.15	124.86
	D6-251换	井砌筑 砖砌圆形`水泥砂浆 M10.0	10m3	0.407321	1610.81	3560.34	211.88	329.74	157.89	5870.66	2391.24
	D6-260换	砖墙 抹灰井壁`水泥砂浆 M10.0	100m2	0.339434	2383.58	753.30	142.51	457.11	218.87	3955.37	1342.59
	D6-275换	检查井盖铸铁井盖安装`水泥砂浆 1:2.5	10套	0.5	496.12	5897.14	8.61	91.40	43.76	6537.03	3268.52
	D1-279	铁件制安预埋铁件	t	0.05	3351.46	4509.35	375.87	693.87	332.24	9262.79	463.14
	补	踏步	节	20		25.00				25.00	500.00
	补	防坠网	个	5		20.00				20.00	100.00
37	040504001007	砌筑井	座	4	790.86	1698.80	67.98	155.62	74.51	2787.77	11151.08
	D6-250换	井 底板混凝土`现浇现拌混凝土 C25（40）	10m3	0.077169	1433.89	3508.49	81.30	275.64	131.98	5431.30	419.13
	D6-1102	现浇混凝土模板 平池底木模	100m2	0.024115	3880.22	1873.53	178.68	733.17	351.06	7016.66	169.21

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-室外安装工程

标段:

第10页 共14页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单（定额） 项目名称	计量 单位	数量	综 合 单 价 (元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
	D6-255换	井砌筑 井底流槽石砌^水泥砂浆 1:2.5	10m3	0.016	2361.43	2861.26	306.75	482.62	231.09	6243.15	99.89
	D6-251换	井砌筑 砖砌圆形^水泥砂浆 M10.0	10m3	0.719718	1610.81	3560.34	211.88	329.74	157.89	5870.66	4225.22
	D6-260换	砖墙 抹灰井壁^水泥砂浆 M10.0	100m2	0.599765	2383.58	753.30	142.51	457.11	218.87	3955.37	2372.29
	D6-275换	检查井盖铸铁井盖安装^水泥砂浆 1:2.5	10套	0.4	496.12	5897.14	8.61	91.40	43.76	6537.03	2614.81
	D1-279	铁件制安预埋铁件	t	0.04	3351.46	4509.35	375.87	693.87	332.24	9262.79	370.51
	补	踏步	节	32		25.00				25.00	800.00
	补	防坠网	个	4		20.00				20.00	80.00
38	040504008001	整体化粪池	座	1	2989.73	21673.42	116.57	567.10	271.52	25618.34	25618.34
		底									
		高									
		挖坑底									
		挖坑顶									
	补	4#玻璃钢化粪池	座	1		4424.78				4424.78	4424.78
	D2-59	土工合成材料 土工布斜铺	100m2	1.038	243.00	678.44		43.98	21.06	986.48	1023.97
	D6-245	井 垫层碎石	10m3	0.00577	723.17	1328.59	20.08	135.40	64.83	2272.07	13.11
	D6-250换	井 底板混凝土^现浇现拌混凝土 C20（40）	10m3	0.034619	1433.89	3361.64	81.30	275.64	131.98	5284.45	182.94
	D6-1102	现浇混凝土模板 平池底木模	100m2	0.013188	3880.22	1873.53	178.68	733.17	351.06	7016.66	92.54
	D6-272换	井圈制作^现浇现拌混凝土 C30（40）	10m3	0.006	1617.12	3635.15	79.79	308.48	147.70	5788.24	34.73
	D6-275换	检查井盖铸铁井盖安装^水泥砂浆 1:2.5	10套	0.1	496.12	2799.80	8.61	91.40	43.76	3439.69	343.97
	D1-279	铁件制安预埋铁件	t	0.01	3351.46	4509.35	375.87	693.87	332.24	9262.79	92.63
	补	踏步	节	6		25.00				25.00	150.00
	补	防坠网	个	1		20.00				20.00	20.00
	D6-246	井 垫层砂	10m3	0.3053	729.00	3228.82	20.08	136.45	65.34	4179.69	1276.06

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-室外安装工程

标段:

第11页 共14页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综 合 单 价 (元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
	D6-290*A1.1 换	渠(管)道垫层 砂`工 作坑垫层、基础	10m3	4.611	502.52	3229.89	21.70	95.83	45.88	3895.82	17963.63
39	040101002004	挖沟槽土方	m3	70.76	2.63		2.20	0.86	0.41	6.10	431.64
	D1-13*J1.25 换	人工挖沟槽、基坑土方 一、二类土,深度在(m 以内)2`人工辅助开挖 (包括切边、修整底 边)	m3	7.076	22.38			4.05	1.94	28.37	200.75
	D1-69	挖掘机挖土 不装车三类 土	m3	63.684	0.43		2.44	0.50	0.24	3.61	229.90
40	040101002005	挖沟槽土方	m3	208.07	3.62		2.20	1.03	0.50	7.35	1529.31
	D1-14*J1.25 换	人工挖沟槽、基坑土方 一、二类土,深度在(m 以内)4`人工辅助开挖 (包括切边、修整底 边)	100m3	0.20807	3228.75			584.40	279.83	4092.98	851.63
	D1-69	挖掘机挖土 不装车三类 土	m3	187.263	0.43		2.44	0.50	0.24	3.61	676.02
41	040103001004	回填方	m3	139.64	7.64		1.67	1.76	0.84	11.91	1663.11
	D1-115	机械 填土夯实平地	m3	139.64	7.64		1.67	1.76	0.84	11.91	1663.11
42	040103002004	余方弃置	m3	139.19	10.14	5.00	11.85	3.84	1.84	32.67	4547.34
	D1-94+1-95*2 换	自卸汽车运土方`运距 3(km)`人工装土汽车运 土时	m3	139.19			11.85	2.00	0.96	14.81	2061.40
	D1-43	人工装汽车土方	100m3	1.3919	1014.00			183.53	87.88	1285.41	1789.16
	补	消纳费	m3	139.19		5.00				5.00	695.95
		室外雨水工程									56689.28
43	040501004002	塑料管	m	83.40	38.21	150.29	0.60	7.05	3.38	199.53	16640.80
	D6-54	塑料排水管铺设 管径 (mm以内) DN300	100m	0.834	451.01	3850.22		81.63	39.09	4421.95	3687.91
	D6-208	承插式橡胶圈接口 管径 (mm以内) DN300	10只 口	2.78	132.19	187.09		23.93	11.46	354.67	985.98
	D6-225换	管道闭水试验 管径(mm 以内) 300`混合砂浆 M7.5	100m	0.834	122.83	77.75	0.97	22.41	10.73	234.69	195.73
	D6-290	渠(管)道垫层 砂	10m3	1.1259	456.84	1353.02	21.70	87.56	41.92	1961.04	2207.93

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-室外安装工程

标段:

第12页 共14页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综 合 单 价 (元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
	D6-306	沟槽回填 黄砂	10m3	5.415579	337.28	1332.29	4.60	62.06	29.71	1765.94	9563.59
44	040501004003	塑料管	m	46.90	32.78	119.39	0.54	6.05	2.90	161.66	7581.85
	D6-53	塑料排水管铺设 管径 (mm以内) DN250	100m	0.469	388.80	2128.54		70.37	33.70	2621.41	1229.44
	D6-207	承插式橡胶圈接口 管径 (mm以内) DN250	10只 口	1.563333	95.26	185.86		17.24	8.26	306.62	479.35
	D6-225换	管道闭水试验 管径(mm 以内) 300~混合砂浆 M7.5	100m	0.469	122.83	77.75	0.97	22.41	10.73	234.69	110.07
	D6-290	渠(管)道垫层 砂	10m3	0.580388	456.84	1353.02	21.70	87.56	41.92	1961.04	1138.16
	D6-306	沟槽回填 黄砂	10m3	2.618823	337.28	1332.29	4.60	62.06	29.71	1765.94	4624.68
45	040504001008	砌筑井	座	1	419.06	725.31	34.26	82.24	39.38	1300.25	1300.25
	D6-250换	井 底板混凝土~现浇现 拌混凝土 C25 (40)	10m3	0.019292	1433.89	3508.49	81.30	275.64	131.98	5431.30	104.78
	D6-1102	现浇混凝土模板 平池底 木模	100m2	0.006029	3880.22	1873.53	178.68	733.17	351.06	7016.66	42.30
	D6-255换	井砌筑 井底流槽石砌~ 水泥砂浆 1:2.5	10m3	0.004	2361.43	2861.26	306.75	482.62	231.09	6243.15	24.97
	D6-251换	井砌筑 砖砌圆形~水泥 砂浆 M10.0	10m3	0.077922	1610.81	3560.34	211.88	329.74	157.89	5870.66	457.45
	D6-260换	砖墙 抹灰井壁~水泥砂 浆 M10.0	100m2	0.064935	2383.58	753.30	142.51	457.11	218.87	3955.37	256.84
	D6-277换	检查井盖高强模塑料井 盖安装~水泥砂浆 1:2.5	10套	0.1	447.52	1434.43	8.61	82.60	39.55	2012.71	201.27
	D1-279	铁件制安预埋铁件	t	0.01	3351.46	4509.35	375.87	693.87	332.24	9262.79	92.63
	补	踏步	节	4		25.00				25.00	100.00
	补	防坠网	个	1		20.00				20.00	20.00
46	040504001009	砌筑井	座	5	423.92	1171.58	34.26	83.12	39.80	1752.68	8763.40
	D6-250换	井 底板混凝土~现浇现 拌混凝土 C25 (40)	10m3	0.096461	1433.89	3508.49	81.30	275.64	131.98	5431.30	523.91
	D6-1102	现浇混凝土模板 平池底 木模	100m2	0.030144	3880.22	1873.53	178.68	733.17	351.06	7016.66	211.51

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-室外安装工程

标段:

第13页 共14页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单（定额） 项目名称	计量 单位	数量	综 合 单 价 (元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
	D6-255换	井砌筑 井底流槽石砌 [^] 水泥砂浆 1:2.5	10m3	0.02	2361.43	2861.26	306.75	482.62	231.09	6243.15	124.86
	D6-251换	井砌筑 砖砌圆形 [^] 水泥 砂浆 M10.0	10m3	0.389611	1610.81	3560.34	211.88	329.74	157.89	5870.66	2287.27
	D6-260换	砖墙 抹灰井壁 [^] 水泥砂 浆 M10.0	100m2	0.324676	2383.58	753.30	142.51	457.11	218.87	3955.37	1284.21
	D6-275换	检查井盖铸铁井盖安装 [^] 水泥砂浆 1:2.5	10套	0.5	496.12	5897.14	8.61	91.40	43.76	6537.03	3268.52
	D1-279	铁件制安预埋铁件	t	0.05	3351.46	4509.35	375.87	693.87	332.24	9262.79	463.14
	补	踏步	节	20		25.00				25.00	500.00
	补	防坠网	个	5		20.00				20.00	100.00
47	040504001010	砌筑井	座	3	609.94	1388.15	51.35	119.87	57.40	2226.71	6680.13
	D6-250换	井 底板混凝土 [^] 现浇现 拌混凝土 C25（40）	10m3	0.057876	1433.89	3508.49	81.30	275.64	131.98	5431.30	314.34
	D6-1102	现浇混凝土模板 平池底 木模	100m2	0.018086	3880.22	1873.53	178.68	733.17	351.06	7016.66	126.90
	D6-255换	井砌筑 井底流槽石砌 [^] 水泥砂浆 1:2.5	10m3	0.012	2361.43	2861.26	306.75	482.62	231.09	6243.15	74.92
	D6-251换	井砌筑 砖砌圆形 [^] 水泥 砂浆 M10.0	10m3	0.388903	1610.81	3560.34	211.88	329.74	157.89	5870.66	2283.12
	D6-260换	砖墙 抹灰井壁 [^] 水泥砂 浆 M10.0	100m2	0.324086	2383.58	753.30	142.51	457.11	218.87	3955.37	1281.88
	D6-275换	检查井盖铸铁井盖安装 [^] 水泥砂浆 1:2.5	10套	0.3	496.12	5897.14	8.61	91.40	43.76	6537.03	1961.11
	D1-279	铁件制安预埋铁件	t	0.03	3351.46	4509.35	375.87	693.87	332.24	9262.79	277.88
	补	踏步	节	12		25.00				25.00	300.00
	补	防坠网	个	3		20.00				20.00	60.00
48	040504009001	雨水口	座	13	222.26	508.80	16.78	43.27	20.72	811.83	10553.79
	D6-250换	井 底板混凝土 [^] 现浇现 拌混凝土 C20（40）	10m3	0.157248	1433.89	3361.64	81.30	275.64	131.98	5284.45	830.97
	D6-1102	现浇混凝土模板 平池底 木模	100m2	0.05772	3880.22	1873.53	178.68	733.17	351.06	7016.66	405.00
	D6-249换	井 垫层混凝土 [^] 现浇现 拌混凝土 C25（40）	10m3	0.016796	743.09	3506.19	7.36	136.11	65.17	4457.92	74.88

标段:

第14页 共14页

清单 序号	项目编码 (定额编号)	清单（定额） 项目名称	计量 单位	数量	综 合 单 价（元）						合计 (元)
					人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
	D6-252换	井砌筑 砖砌矩形`水泥砂浆 M10.0	10m3	0.96096	1204.02	3359.11	150.30	245.01	117.32	5075.76	4877.60
	D6-260换	砖墙 抹灰井壁`水泥砂浆 M10.0	100m2	0.2756	2383.58	753.30	142.51	457.11	218.87	3955.37	1090.10
	D6-279换	雨水井算铸铁井算安装`水泥砂浆 1:2.5	10套	1.3	471.99	1910.13	8.61	87.03	41.67	2519.43	3275.26
49	040101002006	挖沟槽土方	m3	165.77	2.63		2.20	0.86	0.41	6.10	1011.20
	D1-13*J1.25换	人工挖沟槽、基坑土方一、二类土，深度在(m以内)2`人工辅助开挖（包括切边、修整底边）	m3	16.577	22.38			4.05	1.94	28.37	470.29
	D1-69	挖掘机挖土 不装车三类土	m3	149.193	0.43		2.44	0.50	0.24	3.61	538.59
50	040103001005	回填方	m3	60.59	7.64		1.67	1.76	0.84	11.91	721.63
	D1-115	机械 填土夯实平地	m3	60.59	7.64		1.67	1.76	0.84	11.91	721.63
51	040103002005	余方弃置	m3	105.18	10.14	5.00	11.85	3.84	1.84	32.67	3436.23
	D1-94+1-95*2换	自卸汽车运土方`运距3(km)`人工装土汽车运土时	m3	105.18			11.85	2.00	0.96	14.81	1557.72
	D1-43	人工装汽车土方	100m3	1.0518	1014.00			183.53	87.88	1285.41	1351.99
	补	消纳费	m3	105.18		5.00				5.00	525.90
合计											205029.07

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:室外安装工程			标段:		第1页 共1页	
序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			2909.61	
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	6.81	2909.61	
2	Z03130200801	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	031302004001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	111.09	
4	031302005001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	55.54	
5		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合 计					3076.24	

主要材料和工程设备一览表

工程名称:室外安装工程				标段:		第1页 共2页
序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	热轧带肋钢筋HRB400综合	t	0.758	3697.00	2802.33	
2	热轧带肋钢筋HRB400 Φ 10	kg	0.781	3.82	2.98	
3	热轧光圆钢筋综合	t	0.067	3972.00	266.12	
4	中厚钢板综合	kg	0.190	4.03	0.77	
5	普通硅酸盐水泥P0 42.5综合	kg	10980.287	0.45	4886.23	
6	黄砂中粗砂	t	87.879	180.00	15818.22	
7	黄砂毛砂	t	302.592	75.00	22694.40	
8	黄砂净砂	t	46.842	154.00	7213.67	
9	碎石综合	t	26.072	73.00	1903.26	
10	块石	t	1.476	71.00	104.80	
11	片石	t	2.481	55.00	136.46	
12	混凝土实心砖240×115×53 MU10	千块	16.353	467.00	7636.85	
13	烧结普通砖240×115×53 MU15	千块	11.488	467.00	5364.90	
14	酚醛调和漆	kg	0.021	11.68	0.25	
15	酚醛调和漆各色	kg	0.050	11.68	0.58	
16	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.020	11.19	0.22	
17	汽油综合	kg	1.047	9.74	10.19	
18	碳素结构钢焊接钢管DN40×3.5	m	0.067	15.71	1.05	
19	碳素结构钢焊接钢管DN40×3.5	kg	4.476	4.06	18.18	
20	平焊法兰1.6MPa DN100	片	1.000	42.66	42.66	
21	铜芯塑料绝缘线BVR4	m	22.322	3.12	69.58	
22	型钢综合	kg	1.085	3.97	4.30	
23	橡胶圈DN225	个	15.868	18.00	285.62	
24	橡胶圈DN300	个	59.885	18.00	1077.93	
25	地脚螺栓M24×800	kg	11.587	3.73	43.23	
26	碳素结构钢镀锌焊接钢管DN50	m	51.500	30.02	1546.00	
27	碳素结构钢镀锌焊接钢管DN40	m	79.001	22.11	1746.33	
28	球墨铸铁管DN100	m	3.636	100.87	366.76	
29	球墨铸铁管DN150	m	2.513	134.86	338.89	

第2页 共2页

[illegible]

主要机械台班一览表

工程名称:室外安装工程

标段:

第1页 共2页

序号	机械名称、规格、型号	单位	数 量	单价(元)	合价（元）	备注
1	电能校验仪 ST9040	台班	0.200	57.19	11.44	
2	电压、电流互感升流器 HJ-12E	台班	0.200	31.24	6.25	
3	接地电阻测试仪 DET-3/2	台班	0.600	41.76	25.06	
4	数字万用表 F-87	台班	0.400	6.26	2.51	
5	电缆测试仪	台班	0.200	17.79	3.56	
6	履带式推土机105kW	台班	0.079	1022.67	80.79	
7	履带式单斗液压挖掘机1m3	台班	0.918	1148.23	1054.08	
8	电动夯实机250N·m	台班	22.004	27.13	596.97	
9	汽车式起重机8t	台班	0.324	796.17	257.96	
10	载货汽车4t	台班	0.055	489.88	26.94	
11	载货汽车5t	台班	0.122	511.75	62.43	
12	载货汽车8t	台班	0.010	551.23	5.51	
13	自卸汽车15t	台班	3.069	1019.01	3127.34	
14	机动翻斗车1t	台班	2.748	243.88	670.18	
15	汽车式高空作业车18m	台班	0.113	658.23	74.38	
16	双锥反转出料混凝土搅拌机500L	台班	0.604	239.16	144.45	
17	灰浆搅拌机200L	台班	3.417	181.61	620.56	
18	钢筋调直机14mm	台班	0.011	37.69	0.41	
19	钢筋切断机40mm	台班	0.094	41.33	3.89	
20	钢筋弯曲机40mm	台班	0.161	25.79	4.15	
21	木工圆锯机500mm	台班	0.211	25.95	5.48	
22	木工压刨床单面600mm	台班	0.184	29.54	5.44	
23	管子切断机150mm	台班	0.134	29.23	3.92	
24	管子切断机250mm	台班	0.013	43.78	0.57	
25	管子切断套丝机159mm	台班	0.112	20.85	2.34	
26	电动弯管机108mm	台班	0.134	79.30	10.63	
27	交流弧焊机32kV·A	台班	0.054	86.24	4.66	
28	直流弧焊机32kW	台班	1.316	90.85	119.56	
29	电焊条烘干箱45×35×45cm3	台班	0.006	8.58	0.05	
30	电焊条烘干箱60×50×75cm3	台班	0.030	15.96	0.48	

第2页 共2页

[illegible]