

泰顺廊桥之溪东桥修缮工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 476902元

(大写): 肆拾柒万陆仟玖佰零贰元

招 标 人: (单位盖章) 造价咨询人: (单位资质专用章)

法定代表人 法定代表人
或其授权人: (签字或盖章) 或其授权人: (签字或盖章)

编 制 人: (造价工程师签字盖专用章) 复 核 人: (造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 复核时间:

编制说明

工程名称:泰顺廊桥之溪东桥修缮工程

第1页 共1页

一、编制依据:

- 1、《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》(浙建建〔2018〕61号);
- 2、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）等有关规定；
- 3、浙建建发【2022】37号关于调整建筑工程安全文明施工费的通知；
- 4、与工程项目有关的规范、标准、技术资料；
- 5、施工现场情况、工程特点及常规的施工方案；
- 6、其他有关资料。

二、编制方法:

- 1、工程量依据浙江省2018版相关工程预算定额中工程量计算规则和设计图纸进行计算。
- 2、综合单价依据浙江省2018版相关工程预算定额进行计价，材料价按温州市泰顺县信息价（除税）2024年6月计入，信息价无该项材料价格的，按浙江省属同期计入，以此类推；无价材料按暂估价（除税）或市场价（除税）计取。
- 3、施工取费按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定计取，计费基数为定额人工费加定额机械费之和。
- 4、本工程采用一般计税方法，税率按9%计取，计费基数为税前工程造价。

三、编制有关事项说明:

- 1、业主预留金按2.5万元计取。
- 2、小径块石松动及流失处进行楔紧按暂定价2万元计取。
- 3、因本工程为修缮工程，工程量结算按实调整。

招标控制价费用表

工程名称:泰顺廊桥之溪东桥修缮工程

第1页 共1页

[illegible]

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:泰顺廊桥之溪东桥修缮工程-古建筑修缮

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	250920.90	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	88370.00	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	98698.08	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)	92765.57	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)	46766.82	
2.2	施工组织措施项目费		$(1.1+2.1.1) \times 4.39\%$	5932.51	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	$(1.1+2.1.1) \times 4.28\%$	5783.86	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)	45000.00	
3.1	暂列金额		3.1.1	25000.00	见表10.2.2-21
3.1.1	其中	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计	25000.00	见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3	20000.00	见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计	20000.00	见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程 (暂估金额 $\times$ 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金 额 $\times$ 费率		见表10.2.2-27
4	规费		$(1.1+2.1.1) \times 31.75\%$	42905.94	
5	税金		$(1+2+3+4) \times 9\%$	39377.24	
招标控制价合计			1+2+3+4+5	476902.16	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺廊桥之溪东桥修缮工程-古建筑修缮

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		廊桥					250920.90	126617.56	494.89		
1	02B001	桥台、驳岸块石缝清除杂草	1、桥台、驳岸块石缝清除杂草。	项	1	3000.00	3000.00				
2	020702007001	乱铺块石	地面 1、块石地面拆安修(不计主材)。	m2	20.00	85.89	1717.80	1506.80			
3	02B002	房屋打伞扶正	1、对倾斜严重的区域进行打华拨正； 2、廊屋柱、梁、枋脱榫构件归安等,恢复构件正常受力与结构稳定。	m2	146.47	201.42	29501.99	5885.16			
4	02B003	藤箍加固柱头开裂处	1、藤箍加固柱头开裂处。	根	25	100.00	2500.00				
5	020201001001	阶条石	1、拆安归位 踏道石（踏步）； 2、顶升沉降木柱。	处	1	1066.83	1066.83	903.67			
6	02B004	木构件开裂加固	1、方形构部件剔补 单块面积 0.1m2以内。	块	20	47.52	950.40	642.80			
7	02B005	木构件开裂加固	1、补配梁、枋榫头。	根	10	253.98	2539.80	1566.90			
8	02B006	木柱灌浆填实	1、柱身卯口空洞处木块嵌补灌浆填实（综合考虑木柱本身的糟朽部位清理等工作）。	根	1	581.62	581.62	66.78			
9	02B007	钢箍加固开裂处	1、木构件钢箍加固开裂处。	根	12	350.00	4200.00				
10	020501004001	童(瓜)柱	1、归安歪闪童柱。	m3	0.15	4568.65	685.30	397.51	2.76		
11	020503001001	圆榫(榑)	1、荷包榫拆安归位。	根	10	55.76	557.60	486.60	3.40		
本页小计							47301.34	11456.22	6.16		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺廊桥之溪东桥修缮工程-古建筑修缮

标段:

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
12	020501001001	圆柱	1、圆形直柱（立贴式圆柱）拆安归位 柱径 30cm以内。	m3	0.27	3967.87	1071.32	574.98	3.99		
13	020501001002	圆柱	1、圆柱墩接 φ300将军柱。	根	1	1902.97	1902.97	764.30			
14	020501001003	圆柱	1、更换腐朽排架圆柱； 2、拆除旧排架柱； 3、φ140排架圆柱制作、安装，材质老杉木。	m3	0.33	10982.94	3624.37	2064.61	11.08		
15	020503001002	圆桁(檩)	1、更换腐朽木檩； 2、拆除旧圆檩； 3、φ130圆檩制作、安装，材质老杉木。	m3	0.68	6517.22	4431.71	2607.64	15.10		
16	020503007001	承椽枋	1、更换腐朽木枋； 2、拆除承椽枋； 3、100×150承椽枋制作、安装，材质老杉木。	m3	0.35	7189.20	2516.22	1308.30	7.70		
17	020503005001	平板枋	1、更换腐朽小排架枕木； 2、拆除小排架枕木； 3、160×230小排架枕木制作、安装，材质老杉木。	m3	0.26	6491.10	1687.69	990.72	5.77		
18	011606001001	楼地面龙骨及饰面拆除	1、企口木楼板拆除； 2、拆除的旧料搬运到场内指定地点，分类堆放。	m2	5.00	30.21	151.05	133.15			
19	020512001001	木地板	1、企口地板制作、安装； 2、板厚度：3cm； 3、木材品种：老杉木。	m2	5.00	175.47	877.35	257.80	1.80		
本页小计							16262.68	8701.50	45.44		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺廊桥之溪东桥修缮工程-古建筑修缮

标段:

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
20	020510004001	坐凳面	1、坐凳面 拆修安~实际厚度5（cm）。	m2	10.00	48.31	483.10	361.60			
21	020510004002	坐凳面	1、坐凳面厚度制作、安装~（cm）5。	m2	0.30	255.21	76.56	34.41			
22	020512003001	栈板(间壁)墙	1、2cm隔墙、风雨板板拆除、制作、安装。	m2	35.00	126.96	4443.60	2065.35	73.50		
23	020509007001	门窗框、槛、抱框	1、额颊、地袱、棹柱、立颊、顺身串、心柱、鸡栖木（宽度） 7cm以内。	m	64.90	56.05	3637.65	1824.99			
24	02B008	屋面拆除	1、屋面蝴蝶瓦、拆除； 2、拆除的旧料搬运到场内指定地点,挑选可利用部分。	m2	301.43	46.09	13892.91	12111.46			
25	020601003001	小青瓦屋面	1、屋面180×180mm小青盖瓦； 2、新添配的瓦件必须与原瓦件规格、色泽一致。	m2	150.72	253.62	38225.61	11313.04	113.04		
26	020601003002	小青瓦屋面	1、屋面180×180mm小青盖瓦(主材不计取)。	m2	150.72	88.63	13358.31	11313.04	113.04		
27	020602002001	屋面窑制正脊	1、小青瓦叠脊。	m	51.12	303.54	15516.96	12183.43			
28	020602004001	垂脊	1、屋面垂脊。	m	24.96	179.62	4483.32	1942.14			
29	020602005001	滚筒戗脊	1、滚筒戗脊~实际长度2.1（cm）。	条	8	1031.66	8253.28	4088.32			
30	020508019001	封檐板	1、屋面封沿板拆除 。	m	136.76	2.64	361.05	318.65			
31	020508019002	封檐板	1、屋面封沿板安装(主材不计取)。	m	68.38	42.18	2884.27	2518.44	17.78		
32	020508019003	封檐板	1、屋面封沿板安装。	m	68.38	55.08	3766.37	2518.44	17.78		
本页小计							109382.99	62593.31	335.14		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺廊桥之溪东桥修缮工程-古建筑修缮

标段:

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
33	020508016001	大连檐(里口木)	1、屋面里口木拆除。	m	136.76	11.24	1537.18	1355.29			
34	020508016002	大连檐(里口木)	1、屋面里口木制作、安装(主材不计取)。	m	68.38	44.63	3051.80	2640.15	18.46		
35	020508016003	大连檐(里口木)	1、屋面里口木制作、安装。	m	68.38	99.89	6830.48	2640.15	18.46		
36	020603009001	琉璃翘角头	1、翘角 兽型翘角。	座	8	588.16	4705.28	2142.72			
37	02B009	脊附件拆安归位 套兽	1、脊附件拆安归位 蹲兽（高度） 20cm以内。	个	2	77.45	154.90	134.82			
38	02B010	脊附件拆安归位 鸱尾	1、脊附件拆安归位 鸱尾 80cm以内。	个	4	461.64	1846.56	1607.04			
39	020508031001	垂鱼(挡尖、惹草)	1、垂鱼（悬鱼）、惹草拆安归位。	块	4	92.82	371.28	321.40	2.24		
40	020508028001	博缝板	1、博风板规格（cm）板厚3制作、安装。	m2	2.40	285.41	684.98	441.41	3.07		
41	020505002001	矩形椽	1、屋面方椽拆除； 2、拆除的旧料搬运到场内指定地点，挑选可利用部分。	m3	8.44	598.07	5047.71	4388.97			
42	020505002002	矩形椽	1、构件截面尺寸：50×70mm@150； 2、木材品种：老杉木。	m3	3.46	5175.99	17908.93	6130.29	42.56		
43	020505002003	矩形椽	1、方椽拆安归位。	m3	4.98	756.76	3768.66	3231.62	23.36		
本页小计							45907.76	25033.86	108.15		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺廊桥之溪东桥修缮工程-古建筑修缮

标段:

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
44	020906014001	其他木材面油漆	风雨板、封檐板、博风板油漆 1、清理木构件(油饰、拔钉铲除原粘贴物、涂料等)架等, 修补旧木料裂缝等; 2、砂皮纸打磨; 3、刷红色矿物颜料(与现状建筑相同)的熟桐油遍; 4、砂皮纸打磨, 刷红色彩矿物颜料的熟桐油一遍	m2	234.46	60.88	14273.92	12154.41			
45	020906014002	其他木材面油漆	1、新换构件采用熟桐油二度处理, 桐油进行调色要与老构件协调统一, 又要注意体现可识别性。	m2	181.13	43.02	7792.21	6678.26			
46	02B011	木拱桥	1、原有木构件除灰、清洁处理。	项	1	5000.00	5000.00				
47	02B012	木拱架竖排、横排扒钉加固	1、木拱架竖排、横排扒钉加固。	项	1	5000.00	5000.00				
本页小计							32066.13	18832.67			
合计							250920.90	126617.56	494.89		

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺廊桥之溪东桥修缮工程-古建筑修缮						标段:		第1页 共1页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 （元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]					92765.57	64864.10	2125.27		
1	021001001001	综合脚手架	1、综合脚手架 建筑物檐高（m以内）7层~高（m）6以内。	m2	146.47	31.57	4624.06	3304.36	168.44		
2	021001006001	外檐油漆彩画脚手架	1、外墙脚手架建筑物檐高（m）13以内。	m2	880.58	27.40	24127.89	14036.45	1197.59		
3	021001007001	内檐装饰用满堂脚手架	桥拱底部 1、满堂脚手架~10m。	m2	147.66	39.66	5856.20	4583.37	128.46		
4	021001006002	外檐油漆彩画脚手架	1、起重平台、进料平台 高度 13m以内。	座	2	1929.54	3859.08	2492.98	167.28		
5	021003009001	桥	1、建筑物垂直运输费。	项	1	9010.01	9010.01	7994.44			
6	021006002001	围堰	1、编织袋围堰、围堰拆除(工程量暂定)。	m3	150.00	297.04	44556.00	32452.50	463.50		
7	02B013	屋面瓦拆除后临时防雨保护	1、屋面瓦拆除后临时防雨保护。	项	1	732.33	732.33				
本页小计							92765.57	64864.10	2125.27		
合计							92765.57	64864.10	2125.27		

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:泰顺廊桥之溪东桥修缮工程-古建筑修缮 标段: 第1页 共6页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综 合 单 价 (元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
		廊桥									250920.90
1	02B001	桥台、驳岸块石缝清除 杂草	项	1		3000.00				3000.00	3000.00
	综合价	桥台、驳岸块石缝清除 杂草	项	1		3000.00				3000.00	3000.00
2	020702007001	乱铺块石	m2	20.00	75.34	0.42		6.15	3.98	85.89	1717.80
	3-191	毛石路面铺砌	m2	20	49.10	0.42		4.01	2.59	56.12	1122.40
	3-8	拆除 地面 毛石	m2	20	26.24			2.14	1.39	29.77	595.40
3	02B002	房屋打伞扶正	m2	146.47	40.18	155.84		3.28	2.12	201.42	29501.99
	G4-025	单层房屋打伞扶正	m2	146.47	40.18	5.84		3.28	2.12	51.42	7531.49
	综合价	廊屋面梁、枋脱榫构件 归安等,恢复构件正常受 力与结构稳定	m2	146.47		150.00				150.00	21970.50
4	02B003	藤箍加固柱头开裂处	根	25		100.00				100.00	2500.00
	综合价	藤箍加固柱头开裂处	根	25		100.00				100.00	2500.00
5	020201001001	阶条石	处	1	903.67	41.73		73.74	47.69	1066.83	1066.83
	1-45	拆安归位 踏道石(踏 步)	m2	1.898	278.55	11.24		22.73	14.70	327.22	621.06
	G4-027	基础加固,木柱抬升	根	1	374.98	20.40		30.60	19.79	445.77	445.77
6	02B004	木构件开裂加固	块	20	32.14	11.06		2.62	1.70	47.52	950.40
	5-304	方形构部件剔补 单块面 积 0.1m2以内	块	20	32.14	11.06		2.62	1.70	47.52	950.40
7	02B005	木构件开裂加固	根	10	156.69	76.23		12.79	8.27	253.98	2539.80
	G4-034	补配梁、枋榫头	根	10	156.69	76.23		12.79	8.27	253.98	2539.80
8	02B006	木柱灌浆填实	根	1	66.78	505.87		5.45	3.52	581.62	581.62
	综合价	木柱灌浆填实	根	1		450.00				450.00	450.00
	1-196	方柱础(见方) 60cm以 内	m3	0.018	3709.81	3104.15		302.71	195.80	7312.47	131.62
9	02B007	钢箍加固开裂处	根	12		350.00				350.00	4200.00
	综合价	钢箍加固开裂处	根	12		350.00				350.00	4200.00
10	020501004001	童(瓜)柱	m3	0.15	2650.05	1540.54	18.40	218.40	141.26	4568.65	685.30

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:泰顺廊桥之溪东桥修缮工程-古建筑修缮

标段:

第2页 共6页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
	5-280	梭形内柱、檐柱、圆形直柱(立贴式圆柱)拆安归位 柱径 25cm以内	m3	0.15	2650.05	1540.54	18.40	218.40	141.26	4568.65	685.30
11	020503001001	圆榫(檩)	根	10	48.66	0.16	0.34	4.01	2.59	55.76	557.60
	5-355	弯轩椽、茶壶档、荷包椽拆安归位 椽径 8cm以内	根	10	48.66	0.16	0.34	4.01	2.59	55.76	557.60
12	020501001001	圆柱	m3	0.27	2129.55	1534.51	14.79	175.50	113.52	3967.87	1071.32
	5-281	梭形内柱、檐柱、圆形直柱(立贴式圆柱)拆安归位 柱径 35cm以内	m3	0.27	2129.55	1534.51	14.79	175.50	113.52	3967.87	1071.32
13	020501001002	圆柱	根	1	764.30	1035.96		62.37	40.34	1902.97	1902.97
	5-256换	圆柱墩接 柱径 30cm以内 明柱`柱墩接高度:2	根	1	764.30	1035.96		62.37	40.34	1902.97	1902.97
14	020501001003	圆柱	m3	0.33	6256.40	3845.74	33.59	514.45	332.76	10982.94	3624.37
	5-474	圆形直柱(立贴式圆柱)制作 柱径 14cm以内	m3	0.33	3731.68	2804.11	25.91	307.54	198.92	7068.16	2332.49
	5-668	梭形内柱、檐柱、圆形直柱(立贴式圆柱)安装 柱径 25cm以内	m3	0.33	1106.18	1005.77	7.68	91.16	58.97	2269.76	749.02
	5-1	梭形内柱、檐柱、圆形直柱(立贴式圆柱)拆除 柱径 20cm以内	m3	0.33	1418.54	35.86		115.75	74.87	1645.02	542.86
15	020503001002	圆榫(檩)	m3	0.68	3834.76	2140.66	22.20	315.52	204.08	6517.22	4431.71
	5-546	明榫直梁式椽、乳栿、劓牵(架梁、山界梁、轩梁、荷包梁、单步梁、双步梁、桃尖梁、抱头梁)制作 厚度 24cm以内	m3	0.68	2237.13	2118.58	15.54	184.37	119.25	4674.87	3178.91
	5-705	明榫直梁式椽、乳栿、劓牵(架梁、山界梁、轩梁、荷包梁、单步梁、双步梁、桃尖梁、抱头梁)安装 厚度 24cm以内	m3	0.68	958.64	5.74	6.66	79.01	51.10	1101.15	748.78
	5-124	明榫圆榑(圆木榑、檩条)拆除 径 16cm以内	m3	0.68	638.99	16.34		52.14	33.73	741.20	504.02
16	020503007001	承椽枋	m3	0.35	3738.00	2922.63	22.01	307.60	198.96	7189.20	2516.22

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:泰顺廊桥之溪东桥修缮工程-古建筑修缮

标段:

第3页 共6页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综 合 单 价 (元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
	5-40	承椽枋拆除 厚度 30cm 以内	m3	0.35	569.01	14.77		46.43	30.03	660.24	231.08
	5-700	承椽枋安装 截面高度 30cm以内	m3	0.35	751.29	60.49	5.22	61.92	40.05	918.97	321.64
	5-540	承椽枋制作 截面高度 30cm以内	m3	0.35	2417.70	2847.37	16.79	199.25	128.88	5609.99	1963.50
17	020503005001	平板枋	m3	0.26	3810.46	2142.11	22.20	313.54	202.79	6491.10	1687.69
	5-546	明榀直梁式椽、乳榀、 剗牵(架梁、山界梁、 轩梁、荷包梁、单步 梁、双步梁、桃尖梁、 抱头梁)制作 厚度 24cm以内	m3	0.26	2237.13	2118.58	15.54	184.37	119.25	4674.87	1215.47
	5-705	明榀直梁式椽、乳榀、 剗牵(架梁、山界梁、 轩梁、荷包梁、单步 梁、双步梁、桃尖梁、 抱头梁)安装 厚度 24cm以内	m3	0.26	958.64	5.74	6.66	79.01	51.10	1101.15	286.30
	5-45	各种椽梁拆除 厚度 20cm以内	m3	0.26	614.69	17.79		50.16	32.44	715.08	185.92
18	011606001001	楼地面龙骨及饰面拆除	m2	5.00	26.63			2.17	1.41	30.21	151.05
	5-165	企口木楼板拆除 板~厚 2cm	m2	5	26.63			2.17	1.41	30.21	151.05
19	020512001001	木地板	m2	5.00	51.56	116.55	0.36	4.25	2.75	175.47	877.35
	5-847	企口木楼板制作、安装	m2	5	51.56	116.55	0.36	4.25	2.75	175.47	877.35
20	020510004001	坐凳面	m2	10.00	36.16	7.29		2.95	1.91	48.31	483.10
	7-159+7- 160*1换	坐凳面 拆修安~实际厚 度5(cm)	m2	10	36.16	7.29		2.95	1.91	48.31	483.10
21	020510004002	坐凳面	m2	0.30	114.70	125.10		9.36	6.05	255.21	76.56
	E12-407	坐凳面厚度制作、安装~ (cm) 5	m2	0.3	114.70	125.10		9.36	6.05	255.21	76.56
22	020512003001	栈板(间壁)墙	m2	35.00	59.01	57.49	2.10	5.07	3.29	126.96	4443.60
	7-302	隔墙板制作、安装 (板 厚)~2cm	m2	35	53.57	57.49	2.10	4.63	3.00	120.79	4227.65
	7-38	木护墙、壁板 拆除	m2	35	5.44			0.44	0.29	6.17	215.95
23	020509007001	门窗框、槛、抱框	m	64.90	28.12	24.16		2.29	1.48	56.05	3637.65

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:泰顺廊桥之溪东桥修缮工程-古建筑修缮

标段:

第4页 共6页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
	7-163	额颊、地袱、榑柱、立颊、顺身串、心柱、鸡栖木(宽度) 7cm以内	m	64.9	28.12	24.16		2.29	1.48	56.05	3637.65
24	02B008	屋面拆除	m2	301.43	40.18	0.51		3.28	2.12	46.09	13892.91
	G4-057	拆解小青瓦屋面,含屋脊、天沟、勾头滴水等	m2	301.43	40.18	0.51		3.28	2.12	46.09	13892.91
25	020601003001	小青瓦屋面	m2	150.72	75.06	167.62	0.75	6.19	4.00	253.62	38225.61
	4-279	蝴蝶瓦屋面 走廊、平房	m2	150.72	75.06	167.62	0.75	6.19	4.00	253.62	38225.61
26	020601003002	小青瓦屋面	m2	150.72	75.06	2.63	0.75	6.19	4.00	88.63	13358.31
	4-279	蝴蝶瓦屋面 走廊、平房	m2	150.72	75.06	2.63	0.75	6.19	4.00	88.63	13358.31
27	020602002001	屋面密制正脊	m	51.12	238.33	33.18		19.45	12.58	303.54	15516.96
	4-286	小青瓦叠脊 五层为准	延长米	51.12	238.33	33.18		19.45	12.58	303.54	15516.96
28	020602004001	垂脊	m	24.96	77.81	91.35		6.35	4.11	179.62	4483.32
	4-315	花砖脊(高度) 一皮花砖二线脚正垂钱脊 35cm以内	m	24.96	77.81	91.35		6.35	4.11	179.62	4483.32
29	020602005001	滚筒钱脊	条	8	511.04	451.95		41.70	26.97	1031.66	8253.28
	4-311+4-312*-1换	滚筒钱脊 实际长度210(cm)	支	8	511.04	451.95		41.70	26.97	1031.66	8253.28
30	020508019001	封檐板	m	136.76	2.33			0.19	0.12	2.64	361.05
	5-224	封沿板拆除 规格(cm) 2.5×25	m	136.76	2.33			0.19	0.12	2.64	361.05
31	020508019002	封檐板	m	68.38	36.83	0.09	0.26	3.04	1.96	42.18	2884.27
	5-930	弯封沿板制作、安装 规格(cm) 20×2.5以内	m	68.38	36.83	0.09	0.26	3.04	1.96	42.18	2884.27
32	020508019003	封檐板	m	68.38	36.83	12.99	0.26	3.04	1.96	55.08	3766.37
	5-930	弯封沿板制作、安装 规格(cm) 20×2.5以内	m	68.38	36.83	12.99	0.26	3.04	1.96	55.08	3766.37
33	020508016001	大连檐(里口木)	m	136.76	9.91			0.81	0.52	11.24	1537.18
	5-210	里口木拆除 规格(cm) 6×8÷2	m	136.76	9.91			0.81	0.52	11.24	1537.18

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:泰顺廊桥之溪东桥修缮工程-古建筑修缮 标段: 第5页 共6页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综 合 单 价 (元)						合计 (元)
					人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
34	020508016002	大连檐(里口木)	m	68.38	38.61	0.51	0.27	3.18	2.06	44.63	3051.80
	5-899	里口木制作、安装 规格 (cm) 6×8÷2	m	68.38	38.61	0.51	0.27	3.18	2.06	44.63	3051.80
35	020508016003	大连檐(里口木)	m	68.38	38.61	55.77	0.27	3.18	2.06	99.89	6830.48
	5-899	里口木制作、安装 规格 (cm) 6×8÷2	m	68.38	38.61	55.77	0.27	3.18	2.06	99.89	6830.48
36	020603009001	琉璃翘角头	座	8	267.84	284.32		21.86	14.14	588.16	4705.28
	4-428	翘角 兽型翘角	座	8	267.84	284.32		21.86	14.14	588.16	4705.28
37	02B009	脊附件拆安归位 套兽	个	2	67.41	0.98		5.50	3.56	77.45	154.90
	4-157	脊附件拆安归位 蹲兽 (高度) 20cm以内	个	2	67.41	0.98		5.50	3.56	77.45	154.90
38	02B010	脊附件拆安归位 鸱尾	个	4	401.76	5.90		32.78	21.20	461.64	1846.56
	4-139	脊附件拆安归位 鸱尾 80cm以内	个	4	401.76	5.90		32.78	21.20	461.64	1846.56
39	020508031001	垂鱼(挡尖、惹草)	块	4	80.35	1.01	0.56	6.62	4.28	92.82	371.28
	5-331	垂鱼(悬鱼)、惹草拆 安归位 长 100cm以内	组	4	80.35	1.01	0.56	6.62	4.28	92.82	371.28
40	020508028001	博缝板	m2	2.40	183.92	75.25	1.28	15.16	9.80	285.41	684.98
	5-818	博缝板(排疵板)制作 安装 (板厚) 3cm以内	m2	2.4	183.92	75.25	1.28	15.16	9.80	285.41	684.98
41	020505002001	矩形椽	m3	8.44	520.02	8.17		42.43	27.45	598.07	5047.71
	5-186	方椽拆除 周长 30cm以 内	m3	8.44	520.02	8.17		42.43	27.45	598.07	5047.71
42	020505002002	矩形椽	m3	3.46	1771.76	3151.47	12.30	146.02	94.44	5175.99	17908.93
	5-860	方椽制作、安装 周长 30cm以内	m3	3.46	1771.76	3151.47	12.30	146.02	94.44	5175.99	17908.93
43	020505002003	矩形椽	m3	4.98	648.92	15.00	4.69	53.45	34.70	756.76	3768.66
	5-347	圆椽、飞椽拆安归位 椽 径 8cm以内	根	467	6.92	0.16	0.05	0.57	0.37	8.07	3768.69
44	020906014001	其他木材面油漆	m2	234.46	51.84	2.07		4.23	2.74	60.88	14273.92
	9-40	熟桐油两遍 柱、梁、架 、桁、枋古式大木构件	m2	234.46	36.87	1.19		3.01	1.95	43.02	10086.47
	9-4	表面清污 其他结构	m2	234.46	14.97	0.88		1.22	0.79	17.86	4187.46

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称: 古建筑修缮

标段:

第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
1	050405001001	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	4.28	5783.86	
2	050405005001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.11	148.65	
合 计					5932.51	

第1页 共1页

[illegible]